ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
05.05.2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՋԿ–ՀՄԱԱՇՁԲ-21/6-Ա-2
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Երևան

<< 09 >> սեպտեմբերի 2021թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԱՐԱՏ ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և հաշվի առնելով 06.08.2021թ. մասնագիտական խմբի ղեկավարի եզրակացությունը, ինչպես նաև 05.05.2021թ. կնքված N ՋԿ–ՀՄԱԱՇՁԲ-21/6-Ա-2 ծածկագրով գնման պայամանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը փոխահադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետի <<31 384 625 (երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար վեց հարյուր քսանհինգ), որից 5 230 771 (հինգ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար յոթ հարյուր յոթանասունմեկ)>> թվերը և բառերը փոխարինել <<30 384 632 (երեսուն միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար վեց հարյուր երեսուներկու), որից 5 064 105 (հինգ միլիոն վաթսունչորս հազար մեկ հարյուր հինգ)>> թվերով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի Հավելված N 3-ի <<31 384 625>> թիվը փոխարինել <<30 384 632>> թվով:

1.3 Հաստատել փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ Հ/Հ 900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները ժամանակավոր կատարող

_____ Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ավշար
Հ/Հ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Տնօրեն

_____ Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ8, ԵՐԵՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՏ-ԱՅԳԵՎԱՆ ԿՄ 26+400 - ԿՄ 30+000 (ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ) ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ջրագիծ W3, ջրագիծեր W4,W1-2,ջրագիծեր W5,W5-1

անվանումը

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1,	Ասֆալտի և/կամ բետոնային շերտի կտրում սղոցով	մ	35,0	0,080	2,800
2	Ասֆալտի և/կամ բետոնե ծածկի քանդում մեխանիկական եղանակով (էքսկավատոր,պնևմատիկ կամ էլեկտրական մուրճ) կամ ձեռքով՝ հանված նյութի առանձնացումով, բարձելով ինքնաթափերին	մ³	0,7	0,880	0,616
3	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	1,4	0,450	0,630
7	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	822,0	0,450	369,900
8	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	1463,2	0,450	658,440
9	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	43,0	1,800	77,400
10	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	76,5	0,280	21,420
11	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	76,5	0,450	34,425
12	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	550,00	0,620	341,000
13	Տեղափոխում աղբավայր (միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5.0 կմ)	տ	990,0	0,450	445,500
14	IVկարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	29,00	3,440	99,760
15	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	52,2	0,280	14,616
16	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	52,2	0,450	23,490
17	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ, արժեք, մատակարարում և տոփանում	մ³	141,0	4,200	592,200
18	Խողովակի վրա բերովի ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.20մ բարձրություն, տոփանումով	մ³	505,0	4,200	2121,000
19/1	Խրամուղու ետիլցք 0-20մմ ֆրակցիայի ավազակոպճային խառնուրդով տոփանումով	մ³	787,0	3,900	3069,300
	Ընդամենը ըստ 1.1 բաժնի				7872,497
	Խողովակային աշխատանքներ				
1	Պոլիէթիլենե խողովակ OD110, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2034	2,800	5695,200
2	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD125, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	9,050	9,050

3	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	8,500	8,500
4	Պոլիէթիլենե անցում OD125/110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	3,900	7,800
5	Պոլիէթիլենե անցում OD110/75, PN 10, արժեք,	հատ	1	3,300	3,300
6	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN125, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	67,860	67,860
7	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN100, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	33,320	133,280
8	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN80, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	23,240	23,240
9	Ստորգետնյա հիդրանտ DN125, PN 10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	53,350	53,350
10	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN125 PN10.արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	15,000	15,000
11	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN100 PN10.արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	11,485	45,940
12	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN80PN10.արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	10,100	10,100
13	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD100/DN100, PN 10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	8,550	17,100
14	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD125/DN125, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	10,900	10,900
15	Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN100/80, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 8կգ) -1հատ	կգ	8,0	1,350	10,800
16	Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ DN100, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 42կգ) -1հատ	կգ	42,0	1,350	56,700
17	Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ հակահրդեհային հիդրանտի տակդիրով DN100, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 49կգ) -1հատ	կգ	49,0	1,350	66,150
18	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD110, PN 10 արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	3,656	3,656
20	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան OD 300 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	12,00	9,450	113,400
	Ընդամենը ըստ 1.2 բաժնի				6351,326
	Բետոնային աշխատանքներ				
1	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=2,0մ, H=1500մմ 2հատ	մ³	2,42	33,662	81,462
2	Հատակի սալ ԿԼԴ 20 արժեքը	հատ	1	48,640	48,640
3	Պատի օղակի ԿԼ 20-15 արժեքը	հատ	1	106,166	106,166
4	Ճանապարային ծածկի սալի արժեքը,	հատ	1	206,114	206,114
5	Ե/բետոնե կլոր դիտահորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1.5մ, H=1.5մ 1հատ	մ³	1,81	33,662	60,928

6	Հատակի սալ ԿԱՃ 15 արժեքը	հատ	1	37,33	37,330
7	Պատի օղակիԿԱ 15-9արժեքը	հատ	1	48,300	48,300
8	Պատի օղակիԿԱ 15-6 արժեքը	հատ	1	30,976	30,976
9	Ճանապարային ծածկի սալի արժեքը, թուջե մտոցով Т տիպի	հատ	1	105,450	105,450
10	Մետաղական աստիճան 17.52 կգ մետաղի ծախսով,արժեք, մատակարարում և	կգ	35,0	0,500	17,500
11	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	59,52	0,615	36,605
12	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի	մ³	1,35	4,860	6,561
13	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով,	մ³	0,084	58,71	4,932
	Ընդամենը ըստ 1.3 բաժնի				790,964
	Մեկուսացման աշխատանքներ				
1	Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	11,0	0,8	8,800
	Ընդամենը ըստ 1.4 բաժնի				8,800
	Տնային միացումներ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտի և/կամ բետոնային շերտի կտրում աղոցով	մ	75,0	0,080	6,000
2	Ասֆալտի և/կամ բետոնե ծածկի քանդում մեխանիկական եղանակով (էքսկավատոր, պնևմատիկ կամ էլեկտրական մուրճ) կամ ձեռքով՝ հանված նյութի առանձնացումով, բարձելով ինքնաթափեր	մ³	0,592	0,880	0,521
3	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	1,2	0,450	0,540
6	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	237,821	0,450	107,019
7	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	423,321	0,450	190,494
8	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	13,462	1,800	24,231
9	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	23,962	0,280	6,709
10	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	23,962	0,450	10,783
11	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	135,513	0,620	84,018
12	Տեղափոխում աղբավայր (միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5.0 կմ)	տ	243,923	0,450	109,765
13	IVկարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	35,000	3,440	120,400
14	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	63,000	0,280	17,640
15	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	63,000	0,450	28,350
16	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ, արժեք, մատակարարում և տոփանում	մ³	28,718	4,200	120,615
17	Խողովակի վրա բերովի ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.20մ	մ³	142,692	4,200	599,308
18	Խրամուղու ետլիցք ավազով տոփանումով	մ³	233,333	4,200	980,000
	Ընդամենը ըստ2.1 բաժնի				2406,394
	Խողովակային աշխատանքներ				
1	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,փորձարկումով	մ	246	0,555	136,530

2	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 P N 16 ջերմամեկուսիչով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,փորձարկումով	մ	174	0,940	163,560
4	ՊԷ գոտի միացում OD110x3/4" PN10. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	2,670	226,950
5	Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, PN10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	3,100	263,500
6	Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN20, PN10,արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,	հատ	85	9,200	782,000
7	Պարուրակային արույրե փական DN20, PN10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	3,575	303,875
8	Կցորդիչ բրոնզե՝ երկկողմ պարուրակով (Նիպել) 3/4", արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	1,600	136,000
9	Ճկուն կցորդիչ DN20, PN 10 պոլիէթիլենային, պողպատյա և թուջե խողովակների միացման համար, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	3,300	280,500
10	Պոլիմերային որձ միացում OD25x3/4". մատակարարում և մոնտաժ, PN10	հատ	255	1,078	274,890
11	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր 0.6x0.6*0.6(h), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	85	33,100	2813,500
	Ընդամենը ըստ2.2բաժնի				5381,305
	Ընդանուրը				22811,285
	Ընդամենը շահույթով (11%)				25320,527
	Ընդամենը ԱԱՀ - 20%				30384,632

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ Հ/Հ 900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները ժամանակավոր կատարող

Ա. ՄՈՒՐԳԱԲՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ավշար
Հ/Հ 1570053574860100
ՀՎՀՀ 04102505
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Տնօրեն

Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Ընդհանուր համադրման ակտ

Հ8, ԵՐԵՎԱՆ-ԱՐՏԱՇԱՏ-ԱՅԳԵՎԱՆ ԿՄ 26+400 - ԿՄ 30+000 (ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ) ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ջրագիծ W3, ջրագիծեր W4,W1-2,ջրագիծեր W5,W5-1

անվանումը

հազար դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ըստ ծավալաթերթ նախահաշվի				Ըստ լրամշակված ծավալաթերթ նախահաշվի			Ավելացում	Պակասեցում
		քանակ	միավորի գին	քանակ	գումար	քանակ	միավորի գին	գումար	գումար	գումար
	Հողային աշխատանքներ									
1,	Ասֆալտի և/կամ բետոնային շերտի կտրում սղոցով	մ	35,0	0,080	2,800	35,000	0,080	2,800		
2	Ասֆալտի և/կամ բետոնե ծածկի քանդում մեխանիկական եղանակով (էքսկավատոր,պնևմատիկ կամ էլեկտրական մուրճ) կամ ձեռքով՝ հանված նյութի առանձնացումով, բարձելով ինքնաթափերին	մ³	0,7	0,880	0,616	0,700	0,88	0,616		
3	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	1,4	0,450	0,630	1,400	0,45	0,630		
4	Ասֆալտի տակ խճային հիմքի իրականացում փողոցում՝h=17սմ հաստությամբ՝ խճի մատակարարումով, տեղադրումով և տոփանումով 1.19մ3	մ²	7,00	1,620	11,340			-		- 11,3400
5	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	տ	0,029	145,620	4,223			-		- 4,2230
6	Միջնահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի մատակարարում և տեղադրում h=6սմ հաստությամբ	մ²	7,00	4,000	28,000			-		- 28,0000
7	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	822,0	0,450	369,900	822,000	0,450	369,900		
8	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	1463,2	0,450	658,440	1 463,200	0,450	658,440		
9	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	43,0	1,800	77,400	43,000	1,800	77,400		
10	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	76,5	0,280	21,420	76,500	0,280	21,420		
11	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	76,5	0,450	34,425	76,500	0,450	34,425		
12	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	550,00	0,620	341,000	550,000	0,620	341,000		
13	Տեղափոխում աղբավայր (միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5.0 կմ)	տ	990,0	0,450	445,500	990,000	0,450	445,500		
14	IVկարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	29,00	3,440	99,760	29,000	3,440	99,760		
15	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	52,2	0,280	14,616	52,200	0,280	14,616		
16	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	52,2	0,450	23,490	52,200	0,450	23,490		
17	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ, արժեք, մատակարարում և տոփանում	մ³	141,0	4,200	592,200	141,000	4,200	592,200		
18	Խողովակի վրա բերովի ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.20մ բարձրություն, տոփանումով	մ³	505,0	4,200	2121,000	505,000	4,200	2 121,000		
19	Խրամուղու ետիլցք ավազով տոփանումով	մ³	787,0	4,200	3305,400	-		-		-3 305,4000
19/1	Խրամուղու ետիլցք 0-20մմ ֆրակցիայի ավազակոպճային խառնուրդով	մ3		3,900	0,000	787,000	3,900	3 069,300	3 069,300	
	Ընդամենը ըստ 1.1 բաժնի				8152,160			7872,4970	3069,300	-3 348,9630
	Խողովակային աշխատանքներ									
1	Պոլիէթիլենե խողովակ OD110, PN10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	2034	2,800	5695,200	2034	2,800	5 695,200		
2	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD125, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	9,050	9,050	1,000	9,050	9,050		
3	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	8,500	8,500	1,000	8,500	8,500		
4	Պոլիէթիլենե անցում OD125/110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	3,900	7,800	2,000	3,900	7,800		
5	Պոլիէթիլենե անցում OD110/75, PN 10, արժեք,	հատ	1	3,300	3,300	1,000	3,300	3,300		
6	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN125, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	67,860	67,860	1,000	67,860	67,860		
7	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN100, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	33,320	133,280	4,000	33,320	133,280		
8	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN80, PN 10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	23,240	23,240	1,000	23,240	23,240		
9	Ստորգետնյա հիդրանտ DN125, PN 10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	53,350	53,350	1,000	53,350	53,350		
10	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN125 PN10.արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	15,000	15,000	1,000	15,000	15,000		
11	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN100 PN10.արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	11,485	45,940	4,000	11,485	45,940		

12	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում ՊԷ խողովակների և սողնակների միացման համար DN80PN10.արժեք,մատակարարում	հատ	1	10,100	10,100	1,000	10,100	10,100		
13	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD100/DN100, PN 10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	8,550	17,100	2,000	8,550	17,100		
14	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD125/DN125, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	10,900	10,900	1,000	10,900	10,900		
15	Պողպատե կցաշուրթավոր անցում DN100/80, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 8կգ) -1հատ	կգ	8,0	1,350	10,800	8,000	1,350	10,800		
16	Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ DN100, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 42կգ) -1հատ	կգ	42,0	1,350	56,700	42,000	1,350	56,700		
17	Պողպատե կցաշուրթավոր քառաբաշխիկ հակահրդեհային հիդրանտի տակդիրով DN100, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (քաշը 1 հատի 49կգ) -1հատ	կգ	49,0	1,350	66,150	49,000	1,350	66,150		
18	Պոլիէթիլենե խցափակիչ OD110, PN 10 արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	3,656	3,656	1,000	3,656	3,656		
19	Պոլիէթիլենե (PE) OD110 խողովակների լվացում և ախտահանում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	կմ	2,100	75,000	157,500	-		-		- 157,5000
20	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ-պատյան OD 300 արժեք, մատակարարում և	մ	12,00	9,450	113,400	12,000	9,450	113,400		
	Ընդամենը ըստ 1.2 բաժնի				6508,826			6351,3260	-	- 157,5000
	Բետոնային աշխատանքներ									
1	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=2,0մ, H=1500մմ 2հատ	մ³	2,42	33,662	81,462	2,420	33,662	81,46204		
2	Հատակի սալ ԿԱՂ 20 արժեքը	հատ	1	48,640	48,640	1,000	48,640	48,64		
3	Պատի օղակի ԿԱ 20-15 արժեքը	հատ	1	106,166	106,166	1,000	106,166	106,166		
4	Ճանապարհային ծածկի սալի արժեքը,	հատ	1	206,114	206,114	1,000	206,114	206,114		
5	Ե/բետոնե կլոր դիտահորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1.5մ, H=1.5մ 1հատ	մ³	1,81	33,662	60,928	1,810	33,662	60,92822		
6	Հատակի սալ ԿԱՂ 15 արժեքը	հատ	1	37,33	37,330	1,000	37,33	37,33		
7	Պատի օղակիԿԱ 15-9արժեքը	հատ	1	48,300	48,300	1,000	48,300	48,3		
8	Պատի օղակիԿԱ 15-6 արժեքը	հատ	1	30,976	30,976	1,000	30,976	30,976		
9	Ճանապարհային ծածկի սալի արժեքը, թուջե մտոցով Թ տիպի	հատ	1	105,450	105,450	1,000	105,450	105,45		
10	Մետաղական աստիճան 17.52 կգ մետաղի ծախսով,արժեք, մատակարարում և	կգ	35,0	0,500	17,500	35,000	0,500	17,5		
11	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	59,52	0,615	36,605	59,520	0,615	36,6048		
12	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի	մ³	1,35	4,860	6,561	1,350	4,860	6,561		
13	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով,	մ³	0,084	58,71	4,932	0,084	58,71	4,93164		
	Ընդամենը ըստ 1.3 բաժնի				790,964			790,964	-	-
	Մեկուսացման աշխատանքներ									
1	Մետաղական էլեմենտների երկտակ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	11,0	0,8	8,800	11,000	0,800	8,800		
	Ընդամենը ըստ 1.4 բաժնի				8,800			8,800	-	-
	Տնային միացումներ									
	Հողային աշխատանքներ									
1	Ասֆալտի և/կամ բետոնային շերտի կտրում սղոցով	մ	75,0	0,080	6,000	75,0	0,080	6,000		
2	Ասֆալտի և/կամ բետոնե ծածկի քանդում մեխանիկական եղանակով (էքսկավատոր, պնևմատիկ կամ էլեկտրական մուրճ) կամ ձեռքով՝ հանված նյութի առանձնացումով, բարձելով ինքնաթափեր	մ³	0,592	0,880	0,521	0,592	0,880	0,521		
3	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	1,2	0,450	0,540	1,2	0,450	0,540		
4	Խճային հիմնատակի իրականացում h =12սմ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարում, տեղադրումը և	մ²	49,00	1,620	79,380			-		- 79,3800
5	Միջնահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի մատակարարում և տեղադրում h=6սմ հաստությամբ	մ²	49,0	4,000	196,000			-		- 196,0000
6	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	265,0	0,450	119,250	237,821	0,450	107,019		- 12,2308
7	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	471,7	0,450	212,265	423,321	0,450	190,494		- 21,7708
8	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	15,0	1,800	27,000	13,462	1,800	24,231		- 2,7692
9	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	26,7	0,280	7,476	23,962	0,280	6,709		- 0,7668
10	Տեղափոխում աղբավայր 5.0 կմ	տ	26,7	0,450	12,015	23,962	0,450	10,783		- 1,2323
11	IV կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ	մ³	151,0	0,620	93,620	135,513	0,620	84,018		- 9,6021
12	Տեղափոխում աղբավայր (միջին հեռավորությունը մինչև	տ	271,8	0,450	122,310	243,923	0,450	109,765		- 12,5446
13	IVկարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	39,0	3,440	134,160	35,000	3,440	120,400		- 13,7600
14	Բարձում ինքնաթափեր ձեռքով	տ	70,2	0,280	19,656	63,000	0,280	17,640		- 2,0160
15	Տեղափոխում աղբավայր՝ միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 5կմ	տ	70,2	0,450	31,590	63,000	0,450	28,350		- 3,2400

16	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տուփանումով, h=10 սմ, արժեք, մատակարարում և տուփանում	մ²	32,0	4,200	134,400	28,718	4,200	120,615		- 13,7846
17	Խողովակի վրա բերովի ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.20մ	մ³	159,0	4,200	667,800	142,692	4,200	599,308		- 68,4923
18	Խրամուղու ետլիցք ավազով տուփանումով	մ³	260,0	4,200	1092,000	233,333	4,200	980,000		- 112,0000
	Ընդամենը ըստ2.1 բաժնի				2955,983			2 406,394	-	- 549,5894
	Խողովակային աշխատանքներ									
1	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,փորձարկումով	մ	274	0,555	152,070	246,000	0,555	136,530		- 15,5400
2	Պոլիէթիլենե խողովակ OD25 P N 16 ջերմամեկուսիչով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,փորձարկումով	մ	194	0,940	182,360	174,000	0,940	163,560		- 18,8000
3	Խողովակաշարի լվացում ախտահանումով OD25-OD32,	կմ	0,468	61,000	28,548			-		- 28,5480
4	ՊԷ գոտի միացում OD110x3/4" PN10. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	2,670	213,600	85,000	2,670	226,95	13,350	
5	Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, PN10. արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	3,100	248,000	85,000	3,100	263,5	15,500	
6	Թիակավոր պարուրակավոր ջրաչափ DN20, PN10,արժեք, մատակարարում և մոնտաժ,	հատ	80	9,200	736,000	85,000	9,200	782	46,000	
7	Պարուրակային արույրե փական DN20, PN10, արժեք,մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	3,575	286,000	85,000	3,575	303,875	17,875	
8	Կցորդիչ բրոնզե՝ երկկողմ պարուրակով (Նիպել) 3/4", արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	1,600	128,000	85,000	1,600	136	8,000	
9	Ճկուն կցորդիչ DN20, PN 10 պոլիէթիլենային, պողպատյա և թուջե խողովակների միացման համար, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	3,300	264,000	85,000	3,300	280,5	16,500	
10	Պոլիմերային որձ միացում OD25x3/4". մատակարարում և մոնտաժ, PN10	հատ	240	1,078	258,720	255,000	1,078	274,89	16,170	
11	Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր 0.6x0.6*0.6(h), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	80	33,100	2648,000	85,000	33,100	2813,5	165,500	
	Ընդամենը ըստ2.2բաժնի				5145,298			5 381,305	298,895	- 62,888
	Ընդանուրը				23562,031			22 811,285	3 368,195	-4 118,940
	Ընդամենը շահույթով (11%)				26153,854			25 320,527	3 738,6965	-4 572,024
	Ընդամենը ԱԱՀ - 20%				31384,625			30 384,632	4 486,436	-5 486,429

<<ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ տնօրեն

Ս.Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Ջրային կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող

Ա.Մարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ