

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա**

ք. Երևան

«19» 02 2025թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երվադա» ՍՊԸ-ի տնօրեն Միքել Մխչյանը, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության իման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ՝ **Զափաքածին 1** - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 1 մղման խողովակաշարի վթարային 232 մ (ՊԿ33+10-ՊԿ33+40, ՊԿ39+40-ՊԿ40+43, ՊԿ42+45-ՊԿ43+44,) հատվածի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայն նախագծի՝ **Զափաքածին 1** - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 5 պոմպի մղման խողովակաշարի (ՊԿ0+00-ՊԿ9+63) հատվածի կառուցման աշխատանքնե Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 1 մղման խողովակաշարի վթարային 232 մ (ՊԿ33+10-ՊԿ33+40, ՊԿ39+40-ՊԿ40+43, ՊԿ42+45-ՊԿ43+44,) հատվածի վերանորոգման աշխատանքները - 2 ամիս

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել մինչև 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված

ինժեներական հաղորդակցությունների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1-ին չափաբաժին 34 620 000 (երեսունչորս միլիոն վեց հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 5 770 000 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot N \cdot 40$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V-ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուղղման սիրողություն, շինարարության պայմաններին մանրագնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից,	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով

	չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառափայլի բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշուղվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է,	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով

	թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե scws@scws.am

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի Յնք 10/3

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1570005353830100

ՀՎՀՀ՝ 02231092

Էլ. Հասցե ervada@mail.ru.

Տնօրեն

Լ. Մ. Մխչյան

Կապիտալի խնամակալություն/

ԿՍ



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ», ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 1 մղման խողովակաշարի վթարային 232 մ (ՊԿ33+10-ՊԿ33+40, ՊԿ39+40-ՊԿ40+43, ՊԿ42+45-ՊԿ43+44,) հատվածի վերանորոգման,

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1		2	3	4	5	6
		<u>Քաղցրաշենի 1 պոմպակայանի N1 մղման խողովակաշարի վթարային հատվածների վերականգնում</u>				
		<u>1-1. Խողովակների վերականգնում</u> <u>Տեղամաս I</u>				
1	1-1096 1-1143	Թփուտների և բուսականության կտրում հեռացում	մ ²	10.0	0.43	4.31
2	1-961	Բուսական շերտի կտրում, պահեստավորում, հետագայում վերականգնում՝ շինարարության ավարտին	մ ²	5.5	3.48	19.16
3	1-51	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում՝ մեխանիզմով	մ ³	30.0	0.45	13.52
4	1-1015 1-53	Խրամուղու քանդում V կարգի գրունտներում՝ մեխանիզմով	մ ³	15.0	2.24	33.63
5	1-940	Փոսորակի քանդում (6մ-ը մեկ՝ հնարավորություն ստղծելու առկա խողովակի կտրման և ապամոնտաժման համար) V կարգի գրունտներում՝ ձեռքով	մ ³	14.0	15.01	210.15
6	23-2	Հանված գրունտներից նախաշերտ h=10սմ և լիցք խողովակի վրա՝ d+20սմ	մ ³	19.0	2.82	53.55
7	1-261 1-271 1-1184	Հանված բնահողերի հետլիցք՝ տոփանումով	մ ³	40.0	0.44	17.57
8	22-405	Առկա խողովակի կտրում D=500մմ	տեղ	5	28.37	141.86
9	22-74 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=500մմ	մ	30.0	2.37	71.04
10	զն.3	Ապամոնտաժված D=500մմ խողովակի բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	2.7	17.91	48.35
11	22-74	D=530x8մմ խողովակների մատակարարում և տեղադրում, փորձարկումով	մ	30.0	110.18	3305.33
12	22-568 k=0,5	D=530x8մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	30.0	3.23	97.04
13	13-151 k=2	DN530x8մմ պողպատե խողովակների ներքին մակերևութների երկշերտ ներկում սննդային , էպօքսիդային էմալե,հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	50.0	0.84	42.06

		<u>Ընդամենը քստ 1-1 բաժնի</u>				4057.6
		<u>1-2. Խողովակների վերականգնում</u> <u>Տեղամաս II</u>				
1	1-1096 1-1143	Թփուտների և բուսականության կտրում հեռացում	մ ²	260.0	0.43	111.95
2	1-961	Բուսական շերտի կտրում, պահեստավորում, հետագայում վերականգնում՝ շինարարության ավարտին	մ ²	23.0	3.48	80.12
3	1-51	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում	մ ³	92.0	0.45	41.47
4	1- 10151- 53	Խրամուղու քանդում V կարգի գրունտներում	մ ³	40.0	2.24	89.67
5	1-940	Փոսորակի քանդում (6մ-ը մեկ՝ հնարավորություն ստղծելու առկա խողովակի կտրման և ապամոնտաժման համար) IV կարգի գրունտներում	մ ³	68.0	15.01	1020.73
6	23-2	Հանված գրունտներից նախաշերտ h=10սմ և լիցք խողովակի վրա՝ d+20սմ	մ ³	63.0	2.82	177.56
7	1- 2611- 2711- 1184	Հանված բնահողերի հետլիցք՝ տոփամունով	մ ³	137.0	0.44	60.19
8	22-405	Առկա խողովակի կտրում D=500մմ	տեղ	17	28.37	482.31
9	22-74 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=500մմ	մ	103.0	2.37	243.90
10	զն.3	Ապամոնտաժված D=500մմ խողովակի բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	9.3	17.91	165.99
11	22-74	D=530x8մմ խողովակների մատակարարում և տեղադրում, փորձարկումով	մ	103.0	110.18	11348.29
12	22-568 k=0,5	D=530x8մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	103.0	3.23	333.17
13	13-151 k=2	DN530x8մմ պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային , էպօքսիդային էմալե,հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	172.0	0.84	144.69
		<u>Ընդամենը քստ 1-2 բաժնի</u>				14300.0
		<u>1-3. Խողովակների վերականգնում</u> <u>Տեղամաս III</u>				
1	1-1096 1-1143	Թփուտների և բուսականության կտրում հեռացում	մ ²	250.0	0.43	107.64
2	1-940	Փոսորակի փորում հենարանների համար՝ 7տեղ՝ V կարգի գրունտներում՝ ձեռքով	մ ³	15.0	15.01	225.16
3	1-261 1-271 1-1184	Հանված բնահողերի հետլիցք՝ տոփամունով	մ ³	15.0	0.55	8.27
4	22-74	D=530x10մմ խողովակների մատակարարում և տեղադրում, փորձարկումով	մ	80.0	135.96	10876.94
5	15-614	Պողպատե խողովակների D=530x10մմ երկշերտ յուղաներկում L=80,0մ	մ ²	135.0	1.72	232.73
6	13-151 k=2	DN530x10մմ պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային , էպօքսիդային էմալե,հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	135.0	0.84	113.56

7	46-99 k=0,5	Բետոնե հենարանների քանդում	մ ³	4.2	12.36	51.90
8	1-171 զն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ հեռ. վրա	մ ³	4.2	9.29	39.04
9	8-11-1	Խճի նախաշերտ $\delta=0,1մ$ խտացումով՝ հենարանների հիմքերում	մ ³	1.4	10.07	14.09
10	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում B25 F150W6 դասի բետոնով՝ 7հատ	մ ³	7.5	111.38	835.31
11	9-94 հնֆոր	Միջանկյալ հենարանների մետաղական կոնստրուկցիաներ՝ 7տեղ	տ	0.286	1020.77	291.94
12	33-82	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.286	45.71	13.07
18	22-370	Սողակ DN100մմ PN=4.0ՄՊամոնտաժումով	հատ	1	44.32	44.32
19	22-431	Հարթ կցաշուրթ DN 100մմ PN=4.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	7.46	14.93
15	22-66	Պողպատե D=102x4մմ խողովակներ դատարկման համար	մ	5.0	8.87	44.33
16	15-614	Պողպատե խողովակների D=102x4մմ երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.0	1.72	3.45
17	13-263	Առկա ձախակողմյան պողպատե խողովակների մակերևույթների մաքրում ժանգապատումից	մ ²	154.0	0.51	78.03
18	15-614	Առկա պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	154.0	1.72	265.48
		Խողովակների ապամոնտաժում			0.00	0.00
1	22-405	Առկա խողովակի կտրում D=500մմ	տեղ	11	28.37	312.08
2	22-406	Առկա խողովակի կտրում D=600մմ	տեղ	2	49.21	98.42
3	22-74 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=500մմ	մ	68.0	2.37	161.02
4	22-75 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=600մմ	մ	11.0	2.88	31.72
5	զն.3	Ապամոնտաժված 400մմ, D=500մմ և D=600մմ խողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	7.4	17.91	133.22
		<u>Ընդամենը քստ 1-3 բաժնի</u>				13996.7
		<u>1-4. Տեղամաս III՝ մուտքամաս</u>				
1	1-961	Առկա հենարանի շուրջ և նոր հենարանների համար փոսորակի փորում III կարգի գրունտներում՝ ձեռքով	մ ³	35.0	3.48	121.92
2	46-99 k=0,5	Հենարանների քայքայված բետոնի քանդում	մ ³	0.8	12.36	9.89
3	1-171 զն.3	Բետոնե թափոնի բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ հեռ. վրա	մ ³	0.8	9.29	7.44
4	1-968	Հանված բնահողերի հետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով	մ ³	20.0	1.46	29.13
5	1-968	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում՝ տոփանումով	մ ³	15.0	1.46	21.85
6	23-2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\delta=10սմ$	մ ³	1.5	9.58	14.36
7	37-705	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով $\delta=10սմ$	մ ³	1.40	45.20	63.28
8	6-30	Բետոնե հենարանի կառուցում B25 F150 W6 դասի բետոնով	մ ³	16.0	111.38	1782.00
9	11-11	Խողովակների լցում բետոնով B25, F150, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	0.8	90.87	72.70

10	37-707	Բետոնով երեսապատում B25 F150 W6 դասի բետոնով՝ d=12սմ պատերին և d=10սմ հենարանի վերնամասում	մ ³	2.50	107.24	268.10
11	23-45	Անցքերի գալիկոնում պատերի մեջ Φ16մմ L=180մմ p.60x60սմ շախմատաձև	հատ	120.0	0.22	26.07
12	6-83	Գալիկոնված անցքերում Φ12A500C p.600 L=250մմ ամրանաձողերի տեղադրում	տ	0.027	881.81	23.81
13	6-83	Ամրանացանց Φ6Br-I դասի ամրանով p.150x150, տեղադրումով	տ	0.135	1145.26	154.61
14	37-737	Խարիսխներ -50x5մմ 6հատ L ₁ =3,6մ 4հատ, L ₂ =3,0մ	կգ	68.0	2.21	150.54
15	22-362	Խողովակ-անցում Dy600-500 L=50սմ d=10մմ, մոնտաժումով 1հատ	կգ	85.0	2.37	201.24
16	22-362	Խողովակ-արմունկ Dy500 12աստ., մոնտաժումով 4հատ	կգ	68.0	2.37	160.99
17	22-74	D=530x10մմ խողովակների մատակարարում և տեղադրում, փորձարկումով	մ	4.3	135.96	584.64
18	22-370	Սողնակ DN100մմ PN=4.0ՄՊա մոնտաժումով	հատ	1	44.32	44.32
19	22-431	Հարթ կցաշուրթ DN 100մմ PN=4,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	4	7.46	29.85
19	22-439	Հարթ կցաշուրթ DN 500մմ PN=4,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	91.73	183.46
20	22-119	Կարճախողովակ 102x4մմ մոնտաժումով	մ	1.0	2.65	2.65
21	22-394	Օդահեռ փական (օդի ելքն ու մուտքը ավտոմատ կարգավորող) DN100մմ PN=4,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	77.29	77.29
22	15-614	Առկա D=600մմ L=3մ, նոր տեղադրվող D=530x8մմ L=4,3մ խողովակների, անցումների, արմունկների արտաքին մակերևույթների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	17.0	1.72	29.31
23	13-151 k=2	DN530x8մմ պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային, էպօքսիդային էմալե, հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	10.0	0.84	8.41
		Խողովակների ապամոնտաժում			0.00	0.00
1	22-404	Առկա խողովակի կտրում D=400մմ	տեղ	2	23.34	46.67
2	22-405	Առկա խողովակի կտրում D=500մմ	տեղ	2	28.37	56.74
3	22-73 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=400մմ	մ	11.8	1.85	21.78
4	22-74 k=0,6	Պողպատե խողովակի ապամոնտաժում D=500մմ	մ	2.0	2.37	4.74
5	զմ.3	Ապամոնտաժված 400մմ, D=500մմ խողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	0.8	17.91	14.42
		<u>Ընդամենը քստ 1-4 բաժնի</u>				4212.2
		<u>1-5. Տեղամաս IV՝ Ելքամաս</u>				
1	1-1096 1-1143	Թփուտների և բուսականության կտրում հեռացում	մ ²	8.0	0.43	3.44
2	1-961	Փոսորակի փորում III կարգի գրունտներում՝ ձեռքով	մ ³	6.0	3.48	20.90
3	1-968	Հանված բնահողերի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	4.0	1.46	5.83
4	1-968	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում տոփանումով	մ ³	2.0	1.46	2.91
5	22-405	Առկա խողովակի կտրում D=500մմ	տեղ	3	28.37	85.11

6	22-362	Խողովակ-անցում Dy500-400 L=50սմ d=10սմ, մոնտաժումով 2հատ	կգ	90.0	2.37	213.07
7	8-11-1	Խճի մախաշերտ $\delta=0,1$ մ խտացումով՝ հեմարանների հիմքերում	մ ³	0.35	10.07	3.52
8	22-362	Խցուկային կոմպեսատոր Dy400, մոնտաժումով 1հատ	կգ	172.5	2.37	408.39
9	22-73	D=426x10մմ խողովակների մատակարարում և տեղադրում, փորձարկումով	մ	7.6	105.55	802.20
10	6-30	Բետոնե հեմարանի կառուցում B25 F150 W6 դասի բետոնով	մ ³	4.5	111.38	501.19
11	37-737	Խարիսխներ -50x5սմ 3հատ, L ₁ =3,0մ	կգ	20.0	2.21	44.28
12	15-614	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ ²	9.8	1.72	16.89
13	13-151 k=2	DN426x10մմ պողպատե խողովակների ներքին մակերևույթների երկշերտ ներկում սննդային , էպօքսիդային էմալե,հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներկով	մ ²	11.0	0.84	9.25
		Ընդամենը ըստ 1-5 բաժնի				2117.0
		Ընդամենը՝ ըստ 1-1-ից 1-5 բաժինների				38683.4
		Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5% /Կտրամադրվի հիմնավորող փաստաթղթերի հիման վար/				571.7
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				39255.1
		ԱԱՀ 20%				7851.0
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				47106.2

Ծանոթություն՝

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կադրողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

**Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

1. Արտաշատ համայնքի Քաղցրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
2. Արտաշատ համայնքի Քաղցրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:
3. Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի վարչական տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:

հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՀ 900011567386
ՀՀՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցեն՝ scws@scws.am
Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸՀասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Արին Բերդի Յնր 10/3
Բանկ՝ «Ամերիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570005353830100
Հ/ՀՀՀ՝ 02281092
Էլ. Հասցեն՝ eryada@mail.ru.
Տնօրեն
Մ. Մխեթյան
(ստորագրություն)



Հավելված թիվ 1.1

« 19 » փետրվարի

2025թ. կնքված

ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1.1

ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա ծածկագրով
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ հրավերի
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

«Երվադա» ՍՊԸ -ն հավաստում է, որ ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/8-Ա * ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի
շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի
շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել
(օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական
բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու
սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային
նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր
համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

Երվադա ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Մխեյան

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն



Կ. Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« ԶՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

* ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
 ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

Չափաբաժիններ 1

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը /օր/ Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ավարտը համաձայն նախագծի
1	Նախապատրաստական շրջան, ներառյալ ժամանակավոր տնտեսության տեղակայում, տարածքի մաքրում թփուտներից, բուսականությունից	10	
2	Բուսահողի մշակում ժամանակավոր կուտակումով և հետագա վերականգնումով	0.02	
3	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով	0.43	
4	Փափուկ բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով	4.70	
5	Փխրա-ժայռային բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով	0.70	
6	Փխրա-ժայռային բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով	6.99	
7	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով և խճով, տոփանումով	0.77	
8	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	3.91	
9	Հետլիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տոփանումով	0.22	
10	Միաձույլ բետոնի, տեղադրում	3.27	
11	Պողպատե Փ426-530մմ խողովակների և խողովակաամրանների մոնտաժ, փորձարկումով	8.69	
12	Պողպատե Փ500-600մմ խողովակների ապամոնտաժ	5.27	
13	Այլ աշխատանքներ - քանդման, ներկման աշխատանքներ,	20	
14	Ծինաղբի մաքրում և հեռացում	10	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			2 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2025թ.

ՉՓ Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:

1	Չափաբաժին 1 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 1 մղման խողովակաշարի վթարային 232 մ (Պ433+10-Պ433+40, Պ439+40-Պ440+43, Պ442+45-Պ443+44,) հատվածի վերանորոգման	Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացնել ոռոգման շրջանց դուրս: Աշխատանքների իրականացման գրաֆիկը ներկայացնել պատվիրատուին:	2 ամիս ոչ ուշ քան - 2025թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
Գ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի 3նրբ 10/3
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570005353830100
ՀՎՀՀ՝ 02231092

Էլ. Հասցե՝ ervada@mail.ru.

Տնօրեն

Մ. Մխեյան



(ստորագրություն)

Գ.Տ.

* Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժիններ 1

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա **Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝**

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժին 1 Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N 1 մղման խողովակաշարի վթարային 232 մ (ՊԿ33+10-ՊԿ33+40, ՊԿ39+40-ՊԿ40+43, ՊԿ42+45-ՊԿ43+44,) հատվածի վերանորոգման

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների երաշխիքային սպասրկաման ժամկետներ՝

- 1) Պողպատե խողովակներ – 20-25 տարի,
- 2) հարթ փական 5-10 տարի,

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) ցեմենտ – 1 տարի,
- 2) ավազ – 10 տարի,
- 3) խիճ – 10 տարի,
- 4) պողպատ – 50 տարի,
- 5) քիտում – 5 տարի:

3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները

Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի:

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

Կապալառուն պարտավոր է ներկայացնել փականների, հակադարձ կափույրների, կափույրների և այլն, ամբողջական դետալային բնութագրերը, ներառյալ արտադրողի գծագրերը և մասնագրերը: Կապալառուն պետք է մեկ ամիս առաջ ներկայացնի ճարտարագետին կափույրների և չափիչ կամերաների և սարքավորումների միացումների գծագրերը: Բոլոր կափույրները և լրացուցիչ սարքավորումները պետք է համապատասխանեն արտադրողի մասնագրերին և շահագործման պահանձներին: Փականները պետք է համապատասխան լինեն ջրամատակարարման սիստեմին և համապատասխանեն ԳՈՍՏ 12821-80, ԳՈՍՏ 12822, կամ ISO 7259-80 կամ էկվիվալենտ ստանդարտներին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



ԱՆՈՂԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի Յնր 10/3
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570005353830100
ՀՎՀՀ 02231092

Էլ. Հասցե՝ ervada@mail.ru

Տնօրեն

Ս. Մխչյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231132/536	ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ	12 463 200	12 463 200	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000	34 620 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: 2025 թվականի ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում կկնքվի համաձայնագիր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Էլ. հասցե՝ scws@scws.am



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրողություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի 3 նրբ 10/3
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570005353830100

ՀՎՀՀ 02281092
Էլ. Հասցե՝ eryada@mail.ru.

Տնօրեն
Մ. Մխեյան
/ստորագրողություն/



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն