

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/63**

ք. Երևան

« 02 » « 07 » 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Նալբանդյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՆՈՒՄԲ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 180 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը).

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին.

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութայնների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներն երկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորելայանձի՝

աշխատանքի իրականացմանն կատարման քտեխնիկական հսկողություն իրականացնելու և պատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած

աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու ղեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝

աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված ղեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ ընել ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերությունների այտնաբերելու ղեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից

աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3

կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու ղեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3

կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու ղեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

կետում նշված ժամկետների խախտման ղեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարելանձամբ,

պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով և պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել

աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մունտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4

Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու և արավորի հետևանքներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համարվճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի

3.1.4

կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում միատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման և անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից թխող ջգամի տժախսերը:

3.4.8

Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9

Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվան հիցիա շված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11

Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթացն սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՍՈՒՄ ԱՆԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու և պարտավոր է իր հաշվին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

(լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքիկամպայմանագրիօրացուցայինգրաֆիկովնախատեսվածառանձինտեսակիաշխատանքների,

փոփոխման և ավարտի արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակտ՝

թվարկելով լիցենզիայի վերացման համար պահանջվող՝

կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնման սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել նախատեսված աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **36,076,587 (երեսունվեց միլիոն յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 6,012,764 (վեց միլիոն տասներկու հազար յոթ հարյուր վաթսուներու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև **12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամը**, Պատվիրատու փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ<sup>1</sup>:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է

աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳ x ԾԳՏ x Ծ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է<sup>2</sup>.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

<sup>1</sup> Կապալառու կարող է իրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

<sup>2</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

6.1

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակիև սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուի գյուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջի հինգ հարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.3 Պայմանագրի

3.1.3

կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4

կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջի հինգ տասներորդական) տոկոսիչափով<sup>3</sup>:

6.4 Պայմանագրի

6.2

և

6.3

կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

5.3

կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարման քանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջի հինգ հարյուրերորդական) տոկոսիչափով:

6.6

Պայմանագրով նախատեսված ճեպերում կողմերին իրենց պարտավորությունները կատարելու կամ չպատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն է կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և

(կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չհազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու մասին կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ճազել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրի եղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղակապ հեղուկ մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

<sup>3</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության:

Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլանձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններ կլրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ծեօք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում<sup>4</sup>:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները<sup>5</sup>:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով

<sup>4</sup>Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

<sup>5</sup>Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնցում են հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմի ներկայացված մեկ օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14

Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին կատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


**8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>6</sup>**

<sup>6</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Չնումների մասին" 22 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ




Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Շինարար» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի  
Երևանյան խճ 20

ՀՎՀՀ՝ 05511545  
Հ/Հ՝ 24103032125101  
Բանկ՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի»  
մ/6  
Տնօրեն  
Ալբերտ Նալբանդյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ



պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ

Հավելված թիվ 1  
Օձ Թ.Ֆ.Ն. 2019թ. կնքված  
«Շ-ԳԿ-ԱՇՁԲ-2019/63» ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ<sup>7\*</sup>**

«ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ  
ՆՎԱԳԱՆՈՒՄԲ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»

**Ներկայացված են կից ֆայլով**

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ունեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ**

«Շինարար» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի  
Երևանյան խճ 20  
ՀՎՀՀ՝ 05511545  
Հ/Հ՝ 24103032125101  
Բանկ՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի»  
մ/ճ  
Տնօրեն  
Ալբերտ Նալբանդյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



<sup>7</sup> Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրատարակվում է ենթադրաբար ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


Հավելված թիվ 2  
 02.04.2019 թ. կնքված  
 «ՇԾ-ԳԿ-ԱԸՁԲ-2019/63» ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելից աշխատանքների հատանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՆՈՒՄ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ »	Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	180 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵԼԸ		Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	180 օր տևողությամբ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլենցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
 Աշոտ Կիրակոսյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Շինարար» ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի  
 Երևանյան խճ 20  
 ՀՎՀՀ՝ 05511545  
 Հ/Հ՝ 24103032125101  
 Բանկ՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի»  
 մ/6  
 Տնօրեն  
 Ալբերտ Նալբանդյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  
 հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ  
 նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:



Հավելվածթիվ 4  
02 07 20 թ. կնքված  
«ՀԾ-ԳԿ-ԱՇՁԲ-2019/63» ծածկագրով պայմանագրի  
Պատվիրատու

Պայմանագրիկողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելուվայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելուվայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՏՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.  
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «  
» «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
		քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	տեխնիկական ընդամասնագրի համառոտ չարտդրանքը						

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդ որակյալ եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

Հավելված 5  
«02» «07» 2019 թ. կնքված  
ՀԾ-ԳԿ-ԱԸՁԲ-2019/63 ծածկագրով պայմանագրի

## Գծագրերը կից

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ույնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



### ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Շինարար» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի  
Երևանյան խճ 20  
ՀՎՀՀ՝ 05511545  
Հ/Հ՝ 24103032125101  
Բանկ՝ «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի»  
մ/6  
Տնօրեն  
Ալբերտ Նալբանդյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Հավելված N 6  
« 02 » 07 20 թ. կնքված  
ՇԾ-ԳԸ-ԱՇՁԲ-2019/63 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

Կատարող

գտնվելովայրը \_\_\_\_\_  
h/h \_\_\_\_\_  
hվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելովայրը \_\_\_\_\_  
h/h \_\_\_\_\_  
hվհհ \_\_\_\_\_

### ԱԿՏ

## ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐՏԱՐԱ ԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, \_\_\_\_\_ մարզի \_\_\_\_\_ համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ \_\_\_\_\_ պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ, \_\_\_\_\_ մարզի \_\_\_\_\_ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողը ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրի նկից նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ \***

**Գյումրու ժողովրդական գործիքներ պետական նվազագինով գնումների վերանորոգում  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ԳԳ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6	7

**Քանդման աշխատանքներ**

**Ի-ին հարկ**

1	E11-95 ԲԿՏՄ	Սյուների գաջե սվաղի քանդում, մաքրում լվացում	100մ2	0,21	28,37	5,957
2	E13-5 ԲԿՏՄ	Պատերի կաֆելով երեսապատվածքի քանդում	մ2	32,00	0,66	21,132
3	E13-5 ԲԿՏՄ	Հատակների մետախե երեսապատվածքի քանդում	մ2	47,00	0,66	31,038
4	E17-140 ԲԿՏՄ	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	18	1,09	19,553
5	E19-1 ԲԿՏՄ	Մետաղե խողովակների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ	110	0,30	32,851
6	E19-3 ԲԿՏՄ	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում	մ	6,00	0,86	5,152
7	E25-11 ԲԿՏՄ	Վիտրաժների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	81,20	1,01	82,258
8	E5-136 ԲԿՏՄ	Պատերի, հատակների և առաստաղի կահույքի վահանակներով, փայտատաշեղալին սալերով, ֆաներայով երեսապատվածքի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	2,80	53,20	148,956
9	E5-136 ԲԿՏՄ	Սյուների կահույքի վահանակներով երեսապատվածքի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	0,71	53,20	37,771
10	E23-171 ԲԿՏՄ կիրարկ.	Հատակների կավրոլինե երեսապատման քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	0,40	16,36	6,542
11	E23-150 ԲԿՏՄ	Փայտե միջնորմների քանդում, երեսապատվածքով	100մ2	0,17	48,22	8,197
12	E46-124	Ղեկների քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	20,04	1,35	27,021
13	E46-40	Ղեան քացվածքի համար տուֆաքարե պատի քանդում	մ3	1,10	22,86	25,145
14	E46-80	Բետոնե բլոկներով միջնորմների քանդում	մ3	5,60	9,13	51,106
15	E9-210	Մետաղե կարկասի ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	տմ	0,40	74,11	29,644
16	E23-248 ԲԿՏՄ	Հարկում զոյություն ունեցող շին աղբից մաքրում տեղափոխությունով	տմ	15,03	0,68	10,257
17	E23-225 ԲԿՏՄ	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա ձեռքով	տմ	15,03	0,62	9,264

7	2	3	4	5	6	7
18	E310-10	Շին աղբի տեղափոխում 10 կմ , բեռնաթափում	տն	15,03	2,27	34,131
<b>II-րդ հարկ</b>						
19	E25-11 ԲԿՏՄ	Վիտրամենների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	95,90	1,01	97,150
20	E5-136 ԲԿՏՄ	Սյուների և պատերի և առաստաղի կահույքի վահանակներով երեսապատվածքի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	1,84	53,20	97,885
21	E46-80	Բետոնե թլոկներով միջնորմների քանդում	մ3	16,00	9,13	146,018
22	E46-124	Ղոների քանդում , հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	30,00	1,35	40,451
23	E46-102	Փայտե հատակների քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	148,00	0,53	78,837
24	E46-103	Մանրահատակե ծածկույթի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	148,00	0,62	91,421
25	E5-136 ԲԿՏՄ	Հատակների ֆաներայով երեսապատվածքի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	2,34	53,20	124,485
26	E23-171 ԲԿՏՄ կիրարկ.	Հատակների կավրոլինե երեսապատման քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	2,34	16,36	38,272
27	E13-5 ԲԿՏՄ	Հատակների մետախն երեսապատվածքի քանդում	մ2	10,00	0,66	6,604
28	E17-140 ԲԿՏՄ	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	19	1,09	20,640
29	E19-1 ԲԿՏՄ	Սետաղե խողովակների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ	120	0,30	35,838
30	E23-145 ԲԿՏՄ	Միաձույլ ե/ք ծածկի քանդում	մ3	36,00	27,56	992,012
31	E8-300 կիրարկ. ԲԿՏՄ	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում սեփականատիրոջը	մ3	7,00	21,78	152,442
32	E46-96	Կտուրի քիթեղե ծածկույթի քանդում , պիտանի մասի հանձնում սեփականատիրոջը	100մ2	2,3	12,09	27,814
33	E23-248 ԲԿՏՄ	Հարկում գոյություն ունեցող շին աղբից մաքրում տեղափոխությունով	տն	124,70	0,68	85,096
34	E23-225 ԲԿՏՄ	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա ձեռքով	տն	122,20	0,62	75,320
35	E310-10	Շին աղբի տեղափոխում 10 կմ , բեռնաթափում	տն	122,20	2,27	277,501
<b>Պատեր</b>						
1	E3-42	Արտաքին պատերում քրքատաշ բազալտե խարխիսի երեսապատման վերականգնում	մ2	7,00	26,54	185,788
<b>I-ին հարկ</b>						
2	E8-140	Պատերի շարվածք պեմզոթլոկով, 390x190x190մմ,	մ3	11,70	32,64	381,940
3	E8-150	Անցքերի լցում, В 15դասի քեբև բետոն	մ3	7,03	38,61	271,431
4	E8-59	Ամրանավորում	տն	0,30	66,02	19,688
5	C124-3-10	Ամրան А-III դասի Փ 10 մմ	տոն	0,30	508,26	151,575
6	E8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանային ցանց, Вр3 դասի Փ 3 մմ, 150/150 - 3/3, 20մ2 x1,1կգ=22կգ	տոն	0,022	451,00	9,922
7	E26-38	Պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստե սալիկներով , 3սմ հաստ., 67մ2	մ3	2,01	56,88	114,322

1	2	3	4	5	6	7
8	E15-304	Ցանցապատում պատերի վրա, Bp1 դասի Փ 3 մմ, 150/150 - 3/3, 68մ2 x0,77կգ=53կգ	100մ2	0,68	82,13	55,850
9	E13-51 ԲԿՏՄ	Պատերի երեսապատում տուֆե սալիկներով, 30մմ հաստ, շեպերով և պատուհանագոգերով	մ2	69,00	11,72	808,366
10	E46-7	Պատում քաջվածքի եզրերի ուժեղացում՝ շրջանակելով մետաղական գոտեկապերով	տոն	0,073	252,81	18,455
11	C111	Անկյունակ L70x6մմ, 4գծմ, 26կգ	գծմ	4,0	3,50	13,994
12	C111	Անկյունակ L50x5մմ, 10,4գծմ, 39կգ	գծմ	10,4	2,47	25,636
13	C111	Շերտապողպատ — 50x4մմ, L=45մմ 24հաստ, 10,8գծմ, 8կգ	գծմ	10,8	1,01	10,919
14	E15-300	Պատում քաջվածքի եզրերի ուժեղացման բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ	մ2	6,00	3,36	20,149
15	E8-163	Արտաքին պատերում քաջվացքների լրացում ուղիղ կտրված տուֆե քարերով.	մ3	1,70	25,09	42,657
<b>II-րդ հարկ</b>						
16	E8-140	Պատերի շարվածք պեմզոլիտով, 390x190x190մմ,	մ3	21,90	32,64	714,913
17	E8-150	Անցքերի լցում, B 15դասի թեթև բետոն	մ3	11,97	38,61	462,166
18	E8-59	Ամրանավորում	տն	0,51	66,02	33,522
19	C124-3-10	Ամրան A-III դասի Փ 10 մմ	տոն	0,51	508,26	258,087
20	E8-59	Պատերի հորիզոնական ամրանային ցանց, Bp3 դասի Փ 3 մմ, 150/150 - 3/3, 30մ2 x1,1կգ=33կգ	տոն	0,033	451,00	14,883
21	E26-38	Պատերի ցերմամեկուսացում փրփրապլաստե սալիկներով, 3սմ հաստ., 120մ2	մ3	3,60	56,88	204,756
22	E15-304	Ցանցապատում պատերի վրա, Bp1 դասի Փ 3 մմ, 150/150 - 3/3,	100մ2	1,2	82,13	98,559
23	E13-51 ԲԿՏՄ	Պատերի երեսապատում տուֆե սալիկներով, 30մմ հաստ, շեպերով և պատուհանագոգերով	մ2	121,00	11,72	1417,569
<b>Տանիք</b>						
24	E8-163	Բաժանարար պատերի կառուցում ուղիղ կտրված տուֆե քարեր	մ3	7,70	25,09	193,211
25	E15-258	Բաժանարար պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ, մի կողմից	մ2	19,00	2,85	54,084

### Միաձույլ ե/բ կարկաս

#### Միաձույլ ե/բետոնե սյուներ

1	E46-2	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների ուժեղացում, B 20 (250) դասի բետոն, Ս-1	մ3	7,60	141,38	1074,457
2	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0,191	513,24	98,028
3	C124-3-18	Ամրան A-III դասի Փ 18մմ	տոն	0,136	500,81	68,110
4	C124-3-20	Ամրան A-III դասի Փ 20մմ	տոն	0,633	500,81	317,012
5	E8-106	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում, (250) դասի բետոն, Ս-2	մ3	0,70	102,45	71,716
6	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ	տոն	0,013	513,24	6,672
7	C124-3-18	Ամրան A-III դասի Փ 18մմ	տոն	0,064	500,81	32,052

1	2	3	4	5	6	7	
<b>Միաձույլ ե/բետոնե հեծաններ, պարզունակներ</b>							
8	E6-161	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում, 20 (250) դասի բետոն, Դ-1	B	ձ3	7,20	89,25	642,566
9	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ		տոն	0,169	513,24	86,737
10	C124-3-18	Ամրան A-III դասի Փ 18մմ		տոն	0,16	500,81	80,129
11	C124-3-20	Ամրան A-III դասի Փ 20մմ		տոն	0,297	500,81	148,740
12	E6-161	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների կառուցում, 20 (250) դասի բետոն, Դ-2	B	ձ3	3,30	89,25	294,509
13	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ		տոն	0,16	513,24	82,118
14	C124-3-18	Ամրան A-III դասի Փ 18մմ		տոն	0,436	500,81	218,353
15	E6-161	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում, B 20 (250) դասի բետոն, Պ-1		ձ3	3,20	89,25	285,585
16	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ		տոն	0,078	513,24	40,032
17	C124-3-16	Ամրան A-III դասի Փ 16մմ		տոն	0,506	500,81	253,409
<b>Միաձույլ ե/բետոնե զոտիներ</b>							
18	E6-168	Միաձույլ ե/բետոնե զոտիների կառուցում, (250) դասի բետոն, Գ-1	B 20	ձ3	1,60	79,60	127,352
19	C124-1-8	Ամրան A-I դասի Փ 8մմ		տոն	0,039	513,24	20,016
20	C124-3-16	Ամրան A-III դասի Փ 16մմ		տոն	0,245	500,81	122,698
<b>Միաձույլ ե/բետոնե որմնախարիսխ</b>							
21	E6-160	Միաձույլ ե/բետոնե զոտիների կառուցում, (250) դասի բետոն, Ռ-1	B 20	ձ3	1,00	82,20	82,200
22	C124-3-10	Ամրան A-III դասի Փ 10մմ		տոն	0,075	516,34	38,726
<b>Ծածկ, տանիք</b>							
<b>Ֆերմա-1(6հատ) և Ֆերմա-2(5հատ)</b>							
1	E9-69	Ֆերմաների, կապերի պատրաստում և մոնտաժում, Ֆերմա(11 հատ)		տոն	1,749	799,02	1397,491
2	E6-80	Հիմնային հեղույսների տեղադրում, Փ 20մմ, 44հատ		տոն	0,022	1494,18	32,872
3	E12-268 Կիրարկ.	Տանիքի ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից, կավարամածի հետ միասին,		100ձ2	3,53	739,63	2610,891
4	10-71	Չեղմապատուհանների պատրաստում		հատ	3	59,11	177,327
5	C122	Փայտից պատուհաններ , /900x1000,2 հատ/		ձ2	1,80	14,91	26,842
6	E12-268 Կիրարկ.	Տանիքի ծածկի վերանորոգում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից, փայտե կավարամածի հետ միասին,		100ձ2	0,30	614,25	184,275
7	E12-280	Տանիքի ցինկապատ թիթեղով հասանցների պատրաստում, h=0,5մմ		100ձ2	0,26	375,76	97,696
8	E15-815	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում		100ձ2	1,55	89,37	138,519
9	E12-278	Տանիքի փեշի և ջրհորդանի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով, h=0,5մմ, կավարամածի հետ միասին,		100ձ	0,806	1504,33	1212,492

7	2	3	4	5	6	7
10	E10-62	Կտուրի կախվածքների երեսապատում հղկված տախտակներով	100մ2	0,17	644,73	109,088
11	E15-583	Հղկված տախտակների յուղաներկում	100մ2	0,77	210,20	162,694
12	E8-191	ճակատի ջրթող խողովակներ ցինկապատ քիթեղից 0,5մմ հաստ.	լրակազմ	8	20,55	164,427
13	E10-197	40մմ հաստ. փայտե տախտակից բանվորական ծածկույթ	100մ2	0,168	921,06	173,159
14	E12-289	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ	100մ2	1,55	45,36	70,314
15	E12-284	Ջերմամեկուսիչ ապակեբամբակ 100մմ հաստ.	100մ2	1,55	227,70	353,168
16	E12-289	Պոլիէթիլենային թաղանթ	100մ2	1,55	45,36	70,314

### Միջնորմներ

#### I-ին հարկ

1	E8-169	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 390x190x90մմ, դռան բացվածքի փակում	մ2	2,1	9,13	19,177
2	E8-169	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 390x190x90մմ,	մ2	51,0	4,99	254,246
3	E8-150 E8-59	Անցքերի լցում, B 12,5 դասի թեթև բետոն Ամրանավորում	մ3 տն	1,53 0,12	38,61 66,02	59,074 7,922
4	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ 6 մմ	տոն	0,07	522,76	36,593
5	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ	տոն	0,05	508,26	25,413

### Դռներ

1	C122	/2600(H)x1900մմ, 1հատ/ չափերով պլյումինե արտաքին դռան տեղադրում, քերմակամրջակով, ապակեփաթեթով, սպիտակ, արտերկիր 60մմ հաստ.	մ2	4,94	79,99	395,127
2	C122	/2050(H)x700մմ, 3հատ/ չափերով մետաղապլաստից խուլ դռների տեղադրում, սպիտակ,	մ2	4,31	40,53	174,466
3	C122	/2050(H)x1000մմ, 2հատ/ չափերով մետաղապլաստից խուլ դռների տեղադրում, սպիտակ,	մ2	4,10	40,53	166,158
4	E7-74 P4SU	Դռների ներդիր փականների փոխարինում	հատ	11	11,34	124,754
5	E7-42 P4SU	Փայտե դռների փեղկերի վերանորոգում	հատ	11	3,74	41,147
6	E7-16 P4SU	Փայտե դռների շրջանակների փոքր վերանորոգում	հատ	11	0,65	7,109
7	E14-184 P4SU	Փայտե դռների յուղաներկում, հին ներկի 35% ավել մացրումով	մ2	43,66	1,40	61,202

### Պատուհաններ

1	C122	/1750(H)x1400մմ, 10հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, բացվող մաս	մ2	9,80	31,46	308,312
2	C122	/1750(H)x1400մմ, 10հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող մաս	մ2	14,70	20,80	305,704
3	C122	/1950(H)x1400մմ, 12հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, բացվող մաս	մ2	11,76	31,46	369,975

7	2	3	4	5	6	7
4	C122	/1950(H)x1400մմ, 12հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, <b>չթացվող մաս</b>	մ2	21,00	20,80	436,720
5	C122	/600(H)x2100մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, <b>չթացվող մաս</b>	մ2	1,26	20,80	26,203
6	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, 20-25սմ լայնքով, 37գծմ	մ2 պատուհան	58,52	4,24	248,118

### Հատակներ

#### I-ին հարկ

1	E5-130 P4SU	Խախտված մարմարե սալիկներով հատակների ուղղում, վերանորոգում	մ2	12,00	4,68	56,215
2	E11-55	<b>Կերամիկական սալիկներով հատակ /սանհանգույց/</b> Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 20մմ հաստ.	100մ2	0,034	193,48	6,578
3	E11-134	Հատակների ծածկի շերտ կերամիկական սալիկներով՝ մետախի.	մ2	3,4	6,88	23,408
<b>Լամինատե հատակներ</b>						
4	E11-55	Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 20մմ հաստ.	100մ2	0,84	193,48	162,527
5	E11-47 E11-48	Ջրամեկուսիչ շերտ 2 շերտ քիտումային քսուկ	100մ2	0,84	214,47	180,151
6	E11-55 E11-56	Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, միջինը 25մմ հաստ. լամինատե հատակների տակ	100մ2	0,84	255,61	214,715
7	E11-188 Կիրարկ.	Լամինատե հատակների ծածկույթի իրականացում, 10մմ հաստ, սպունգով.	100մ2	0,84	867,32	728,548
8	E11-273	Լամինացված շրիչակների տեղադրում,	100գծմ	1,00	98,31	98,311

#### II-րդ հարկ

9	E11-50	Հատակների ցերմամեկուսիչ - ձայնամեկուսիչ շերտ խարանով, 150 մմ հաստ.	մ3	22,20	9,51	211,166
10	E6-86	Քետոնային հավասարեցնող շերտի ամրանավորում, Bp-4 200x200/4x4մմ, 148մ2x0,98կգ=145կգ	տն	0,145	736,68	106,818
11	E11-57 E11-58	Թեթև քետոնային հավասարեցնող շերտ, 50մմ հաստ., B12,5(M150) դասի բեթև քետոն	100մ2	1,48	269,42	398,745
12	E11-55	Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 20մմ հաստ.	100մ2	2,32	193,48	448,885
13	E10-28	Քեմի փայտե կարկասի կառուցում, կանգնակներով և կապերով	մ3	3,80	273,53	1039,409
14	E11-184	Քեմի փայտե հատակի կառուցում, 50մմ հաստ.	100մ2	0,53	1228,92	651,330
15	E11-188 Կիրարկ.	Լամինատե հատակների ծածկույթի իրականացում, 10մմ հաստ, սպունգով, (նաև քեմի և նրա դիմապատի), լեհական	100մ2	2,34	867,32	2029,525
16	E11-273	Լամինացված շրիչակների տեղադրում,	100գծմ	1,80	98,31	157,297

#### Ներքին աստիճաններ

17	E15-75	Աստիճանների երեսապատում պրեսզրամիտե սալիկներով	մ2	7,0	20,14	140,947
----	--------	--	----	-----	-------	---------

### Ներքին հարդարում

#### I-ին հարկ

7	2	3	4	5	6	7
1	E11-57 ԲԿՏՄ	Պատերի, միջնորմների գաջն սվաղի վերանորոգում	մ2	65,0	2,30	149,492
2	E15-250-1	Սիջնորմների բարձրորակ գաջն սվաղ	100մ2	2,02	332,12	670,891
3	E15-277-1	Շեպերի բարձրորակ գաջն սվաղ	100մ2	0,14	415,35	58,150
4	E14-320 ԲԿՏՄ կիրարկ	Պատերի մակերևույթից ներկի մաքրում	100մ2	0,46	17,39	8,000
5	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	3,27	180,21	589,289
6	E15-258	Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազն սվաղ կաֆելե երեսապատվածքի տակ	մ2	16,00	2,85	51,238
7	E15-82	Պատերի և շեպերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ կաֆել (մաև սեմյակներում)	մ2	18,00	7,53	135,534
<b>բ/ Առաստաղներ</b>						
8	E11-64 ԲԿՏՄ	Առաստաղների գաջն սվաղի վերանորոգում	մ2	44,0	4,82	211,978
9	E14-320 ԲԿՏՄ կիրարկ	Առաստաղների մակերևույթից ներկի մաքրում	100մ2	1,76	17,39	30,955
10	E15-665	Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	2,22	206,66	458,795
<b>II-րդ հարկ</b>						
11	E15-304	Ցանցապատում պատերի վրա, Եր1 դասի Փ 3 մմ, 150/150 - 3/3,	100մ2	0,10	82,13	8,213
12	E15-300	Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազն սվաղ Սետաղն ցանցի վրա	մ2	10,00	3,57	35,714
13	E11-57 ԲԿՏՄ	Պատերի, միջնորմների գաջն սվաղի վերանորոգում	մ2	16,0	2,30	36,798
14	E14-320 ԲԿՏՄ կիրարկ	Պատերի մակերևույթից ներկի և պաստառի մաքրում	100մ2	2,16	17,39	37,563
15	E15-250-1	Պատերի բարձրորակ գաջն սվաղ	100մ2	1,10	332,12	365,337
16	E15-277-1	Շեպերի բարձրորակ գաջն սվաղ	100մ2	0,12	415,35	49,843
17	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	3,54	180,21	637,945
<b>բ/ Առաստաղներ</b>						
18	E11-64 ԲԿՏՄ	Առաստաղների գաջն սվաղի վերանորոգում	մ2	9,0	4,82	43,359
19	E14-320 ԲԿՏՄ կիրարկ	Առաստաղների մակերևույթից ներկի մաքրում	100մ2	0,75	17,39	13,043
20	E15-325 կիրարկում	Առաստաղի երեսապատում զիպաստվարաթղթե սալիկներով, 9,5մմ հաստ, մետաղական կարկասի վրա,	մ2	155,10	3,40	527,632
21	E15-665	Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	2,39	206,66	493,928
<b>Ջեռուցում</b>						
1	E18-76 կիրարկ	Պատի կաթսաների տեղադրում, 28կվտ	հատ	2	13,44	26,874

1	2	3	4	5	6	7
2	1	Պատի , ջեռուցման, փակ այրման, երկկոնտուրանի կաբա, 28կվտ	հատ	1	382,425	382,425
3	2	Պատի , ջեռուցման, փակ այրման, ջեռուցման կաբա, 28կվտ	հատ	1	300,000	300,000
4	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում , H=500մմ, /431 սեկցիա/.	ԷԿՄ	112,40	23,44	2635,110
5	E16-37 կիրարկ	խողովակ մետաղապլաստից, Φ26մմ,	մ	320,0	1,29	412,976
6	E16-36 կիրարկ	խողովակ մետաղապլաստից, Φ20մմ,	մ	20,0	0,98	19,697
7	E16-35 կիրարկ	խողովակ մետաղապլաստից, Φ16մմ,	մ	44,0	0,86	37,822
8	E16-134	Ջերմության կարգավորիչ փական	հատ	37	4,38	162,241
9	E22-365	Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում	10հատ	12,40	13,34	165,452
10	E18-212	Ջրի ֆիլտրերի տեղադրում , Φ25մմ-2հատ	հատ	2	4,25	8,497
11	E18-229	Օդահեռացման փականների տեղադրում , Φ15մմ	հատ	37	0,92	34,104
12	E16-134	Խցանավոր փականների տեղադրում, Φ15մմ	հատ	37	3,39	125,553
13	E16-134	Փականների տեղադրում, Φ20,25մմ,	հատ	12	4,55	54,569
14	E16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	3,84	8,40	32,274
15	E22-64	Մետաղական խողովակից կոլեկտոր Φ57մմ	զծմ	2	2,82	5,644
16	E46-45	Միջնորմներում և պատերում անցքի բացում,	100հատ	0,02	108,40	2,168
17	E46-52	Առաստաղում անցքերի բացում	100 հատ	0,02	149,52	2,990
18	E22-64	Մետաղական պարկուճ Φ50մմ	զծմ	1	2,61	2,613

### Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում

1	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով Φ20x3մմ	մ	18,0	1,52	27,351
2	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ25x2,3մմ	մ	5,0	1,18	5,905
3	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով Φ32x4մմ	մ	2,0	2,39	4,784
4	E16-33 կիրարկ.	խողովակ պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով Φ40x4մմ	մ	5,0	3,94	19,721
5	E16-134	Փականների տեղադրում	հատ	13	2,59	33,663
6	Փ-1-III, էք 10	Փական , Φ15մմ	հատ	8	1,58	12,646
7	Փ-1-III, էք 10	Փական , Φ20մմ	հատ	3	1,69	5,073
8	Փ-1-III, էք 10	Փական , Φ25մմ	հատ	1	1,96	1,958
9	Փ-1-III, էք 10	Փական , Φ32մմ	հատ	1	5,38	5,380
10	E17-49	Խոհանոցային լվացարանի խառնիչների տեղադրում	հատ	3	8,61	25,841

7	2	3	4	5	6	7
11	E17-49	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	3	7,12	21,368
12	E22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում, $\Phi 15 - \Phi 32$ մմ	10հատ	2,2	14,71	32,359
13	E16-219	խողովակաչարի փորձարկում	100մ	0,30	8,40	2,521
14	E46-45	Միջնորոմներում և պատերում անցքի բացում,	100հատ	0,04	108,40	4,336
15	E46-52	Առաստաղում անցքերի բացում	100 հատ	0,02	149,52	2,990
16	E22-64	Մետաղական պարկուճ $\Phi 50$ մմ	գծմ	4	2,61	10,453

### Ներքին կոյուղի

1	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	մ	2	1,32	2,636
2	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ	մ	18	1,80	32,415
3	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 160$ մմ	մ	1	2,71	2,708
4	E22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	1,8	20,47	36,849
5	E17-21	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ստնակով	կ-տ	3	40,54	121,624
6	E17-62	Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով	կ-տ	3	41,78	125,330
7	E46-45	Միջնորոմներում և պատերում անցքի բացում,	100հատ	0,02	108,40	2,168
8	E46-52	Առաստաղում անցքերի բացում	100 հատ	0,01	149,52	1,495
9	E16-219	խողովակաչարի փորձարկում	100մ	0,21	8,40	1,765
10	E22-65	Մետաղական պարկուճ $\Phi 89$ մմ	գծմ	1	3,09	3,092
11	E22-70	Մետաղական պարկուճ $\Phi 250$ մմ	գծմ	0,6	20,05	12,030

### Օդափոխություն

		<i>Չուզարաններ</i>				
1	E20-750	Առանցքային օդափոխիչ առուների մեջ.	հատ	2	35,49	70,980
2	E16-34	Օդափոխության պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում $\Phi 100$ մմ, ձևավոր մասերով	մ	11	2,06	22,634
3	E16-34	խողովակ պոլիվինիլքլորիդե, $d= 100$ մմ (կանգնակ)	մ	6	1,83	10,990
4	E10-30	Օդատարների մեկուսացում փայլաթիթեղե երեսապատվածք ունեցող ապակեքամքակով	մ2	2,6	2,48	6,460
5	E20-487	Մետաղական թասակ, $d= 150$ մմ	հատ	2	9,68	19,360
6	E20-407	Օդափոխության կարգավորվող ցանցաչար, $\Phi 150$ մմ Օդափոխության կարգավորվող ցանցաչար, $\Phi 150$ մմ	հատ	2	7,60	15,196
7	E46-45	Միջնորոմներում անցքի բացում,	100հատ	0,02	108,40	2,168
8	E46-50	Անցքերի բացում պատերի մեջ.	100 հատ	0,02	529,49	10,590

### Ներքին էլեկտրալուսավորություն

		<i>1. Մոնտաժ-ին աշխատանքներ</i>				
1	E8-612-10	Լուսավորման վահան, ավտոմատ անջատիչներով	հատ	2	4,78	9,557
2	E8-418-1	Ճկուն պլաստմասից խողովակ $\Phi 20$ մմ	մ	40	0,19	7,784
3	E8-402-2	Հաղորդաչարի թաքնված լարանցում	100մ	10,8	29,58	319,477

7	2	3	4	5	6	7
4	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	7	0,25	1,753
5	E8-591-10	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	11	0,66	7,231
6	E8-591-7	Խրոցային վարդակ,	հատ	31	0,28	8,552
7	E8-605-1	Ճամպանի առաստաղի լուսատուների տեղադրում, 6x 100վտ	հատ	6	3,36	20,188
8	E8-605-1	3 լամպանի առաստաղի լուսատուների տեղադրում, 3x 100վտ	հատ	28	3,36	94,213
9	E8-605-1	1 լամպանի առաստաղի լուսատուների տեղադրում, 1x 100վտ	հատ	3	4,81	14,420
10	E8-599-2	Պատի լուսատուների տեղադրում, 1x100վտ	հատ	2	2,91	5,813
11	E8-603-1	Սանհանգույցներում լուսատուների տեղադրում,	հատ	4	0,80	3,208
<b>2.Նյութերի արժեքը</b>						
12	market	Լուսավորման վահան, ավտոմատ անջատիչներով	հատ	2	17,89	35,790
13	market	Խրոցային վարդակ , 250x 16Ա,	հատ	31	1,33	41,143
14	market	Տուփ բաժանարար	հատ	40	0,15	5,965
15	market	Տուփ տեղադրման	հատ	49	0,11	5,480
16	market	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	7	1,25	8,769
17	market	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	11	1,49	16,404
18	market	Ճկուն պլաստմասից խողովակ Ф20մմ	մ	40	0,13	5,368
19	market	Էլ. հաղորդալար ՊՅ, 1 x 4մմ.ք	մ	120	0,39	46,527
20	market	Էլ. հաղորդալար ՊՊՅ, 2 x 2,5մմ.ք	մ	640	0,22	139,342
21	market	Էլ. հաղորդալար ՊՅ, 1 x 2,5մմ.ք	մ	320	0,15	47,720
22	market	6 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 6x 100վտ	հատ	6	17,89	107,369
23	market	3 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 3x 100վտ	հատ	28	11,93	334,038
24	market	1 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 1x 100վտ	հատ	3	7,46	22,369
25	market	Պատի լուսատուներ, 1x 100վտ	հատ	2	4,47	8,947
26	market	Սանհանգույցի լուսատուներ,	հատ	4	2,98	11,930

### Ցամաքուրտ

1	E1-1593	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա	մ3	55,00	0,76	41,699
2	E1-1551	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք	մ3	28,00	0,62	17,405
3	E1-961	3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում	մ3	5,00	2,42	12,107
4	E1-1634 E1-1645	Գրունտի հետլիցք քուլտրոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ3	0,030	111,45	3,343
5	E1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	3,00	1,01	3,038
6	E1-1184	Գրունտի խտացում	մ3	33,00	0,26	8,527
7	E1-1593	Գոյություն ունեցող 3-րդ խմբի գրունտի և շինարարի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա	մ3	30,00	0,76	22,745
8	h310-10	Շինարարի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 10կմ հեռավորության վրա	տն	136,00	2,27	308,839
9	E23-1	խողովակաշարի ավազե հիմք	մ3	16,5	4,72	77,878
10	E23-2	Բազալտե խմից ֆիլտրացնող շերտ	մ3	33,00	8,64	284,970
Բազալտե խիճ						
11	E22-73	Անցուղիներում մետաղե խողովակից պարկուճների տեղադրում Ф400մմ	մ	12	27,79	333,423
12	E15-614	խողովակների յուղաներկում,	100մ2	0,151	193,17	29,114

7	2	3	4	5	6	7
13	E22-496	Պոլիէթիլենային անցքավոր ցամաքուրտի խողովակների անցկացում պարկուճների միջով, $\Phi 200$ մմ	մ	12	1,39	16,642
14	E22-122 կիրարկ.	Պոլիէթիլենային անցքավոր ցամաքուրտի խողովակների տեղադրում $\Phi 200$ մմ, կապրոնե ցանցապատումով	մ	165	7,09	1169,912
15	E23-110	Ե/բ ցամաքուրդի հոր, $D=1000$ մմ, 6 հատ	մ3	7,20	247,81	1784,201
16	E8-27	Դիտահորերի պատերի քիտումապատում	100մ2	0,30	101,22	30,367
17	E19-122	Գոյուբյուն ունեցող 2 խողովակաշարերի մաքրում	100գծմ	2,0	118,16	236,314

### Արտաքին ջրագիծ

1	E1-1551	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք	մ3	78,00	0,62	48,485
2	E1-961	3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում	մ3	8,00	2,42	19,371
3	E1-1634 E1-1645	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ3	0,080	111,45	8,916
4	E1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	6,00	1,01	6,076
5	E1-1184	Գրունտի խտացում	մ3	86,00	0,26	22,223
6	E19-227 ԲԿՏՍ	Հավաքովի ե/բ դիտահոր, $D=1000$ մմ	մ3	1,10	165,62	182,178
7	E19-284 ԲԿՏՍ	Դիտահորի կափարիչ, 1500x1500մմ	հատ	1	133,30	133,305
8	E8-27	Դիտահորի պատերի քիտումապատում	100մ2	0,050	100,87	5,043
9	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիէթիլենային, $\Phi 25 \times 2,3$ մմ	մ	110,0	1,13	124,658
10	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիէթիլենային, ջերմամեկուսիչով $\Phi 25 \times 2,3$ մմ	մ	10,0	1,88	18,804
11	E22-365	Չևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	1,0	25,27	25,273
12	E16-47	Խողովակ մետաղե, պատյան, $\Phi 57$ մմ	մ	7,0	4,02	28,115
13	E16-135	Փական, $\Phi 20$ մմ	հատ	1	4,26	4,260
14	E16-201	Սառը ջրի ջրաչափի տեղադրում, $\Phi 20$ մմ	հատ	1	28,95	28,949
15	E23-155	Խողովակաշարի միացումը գործող գծին	միաց.	1	19,77	19,768
16	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,20	8,40	10,086
17	E46-56 K=2 շուկա	Ե/բ պատերում անցքերի բացում, $b=40$ սմ	100 հատ	0,01	842,10	8,421

### Արտաքին կոյուղագիծ

1	E1-1551	3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք	մ3	30,00	0,62	18,648
2	E1-961	3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում	մ3	3,00	2,42	7,264
3	E1-1634 E1-1645	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ3	0,030	111,45	3,343
4	E1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	3,00	1,01	3,038
5	E1-1184	Գրունտի խտացում	մ3	30,00	0,26	7,752
6	E16-34 կիրարկ.	Պոլիմիլիլթրոլիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 160 \times 3$ մմ	մ	25	2,69	67,203
7	E16-47	Խողովակ մետաղե, պատյան, $\Phi 200$ մմ	մ	7,0	13,28	92,960
9	E19-227 ԲԿՏՍ	Հավաքովի ե/բ դիտահոր, $D=1000$ մմ	մ3	1,50	162,978	244,466
11	E19-284 ԲԿՏՍ	Դիտահորի կափարիչ, 1500x1500մմ	հատ	1	133,30	133,305

1	2	3	4	5	6	7
13	E8-27	Գիտահորի և կեղտահորի պատերի քիտումապատում	100մ2	0,10	100,88	10,088
14	E23-155	խողովակաշարի միացումը գործող զօին	միաց.	1	19,77	19,768
15	E16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,25	8,21	2,053
16	E46-56 K=2 շուկա	Ե/ք պատերում անցքերի բացում, b=40 սմ	100 հատ	0,01	842,10	8,421
<b>Կեղտահոր</b>						
<b>Հողային աշխատանքներ</b>						
1-1588		IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոհիմքնաքափերի վրա	1000 խոր.մ	0,05	727,27	36,363
1-961		Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խոր.մ	0,14	240,05	33,607
310-3		Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	90	1,36	122,436
1-968		Բնահողի հետլիցք ձեռքով III կարգի բնահողում տոփանումով	100 խոր.մ	0,14	96,02	13,443
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>						
6-1		Բետոնի մախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5դասի	խոր.մ	0,5	44,07	22,034
6-15		Միաձույլ Ե/ք հարթ սալի պատրաստում 15սմ հաստ B-15դասի բետոնից	խոր.մ	1,4	48,02	67,228
		12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,19	514,21	97,699
6-134		Միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում 40սմ հաստ B-15դասի բետոնից	խոր.մ	12,80	60,6429	776,229
6-168		Ե/ք զոտու պատրաստում B-15դասի բետոնից	խոր.մ	0,68	72,50	49,297
		12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,198	514,21	101,864
7-351 կիրառ		Հավաքովի Ե/ք սալի տեղադրում ՄՊ-25-20 մտոցի հետ միասին	խոր.մ	1,080	146,67	158,406
11-55		Հատակի տակ ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 20սմ հաստությ.	քառ.մ	12,00	1,04	12,477
11-18		Հիդրոմեկուսացում տաք քիտումով 2 անգամ	քառ.մ	7,00	1,08	7,554
8-28		Կավե շերտի պատրաստում 20սմ հաստ	խոր.մ	3,50	15,89	55,615
		Օդափոխության մետաղական խողովակ D=200մմ	զծ.մ	1,50	15,48	23,220
		Օդափոխության մետաղական խողովակ D=200մմ	զծ.մ	2,00	15,48	30,961
23-156		Միացում կառուցվող հորին D=200մմ	տեղ	1	21,81	21,810
7-315 կիրառ		Մետաղական ցանցապատ ցանկապատի կառուցում հողի փորումով բետոնե հիմքերի, դռան և ծխնիների հետ միասին	զծ.մ	20,30	7,23	146,769
կալկ 2		Մետաղական ցանկապատի արժեքը	քառ.մ	40,00	11,69	467,450
15-616		Մետաղական ցանցապատ ցանկապատի և դռան ներկում 2 անգամ լավորակ/տուրիկով/	քառ.մ	20,5	0,48	9,928

**Արտաքին էլեկտրամատակարարում**

1	E8-364-2	Մետաղե կախոցների տեղադրում պատրաստված L25x3 անկյունակից, մեկուսիչներով	հատ	3	16,30	48,898
2	E8-392-1	Հաղորդալարի մոնտաժում, ՈՅ-3, 35մմ2	100զծմ	0,60	227,83	136,696
3	E8-398-1	Մալուխատար 40x40մմ	մ	40	1,57	62,758

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ֆողանցում</b>				
4	E1-1560	Խրամուղու փորում մեխանիզմով	մ3	2,1	0,82	1,718
5	E1-1636	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ3	2,1	0,09	0,183
6	E1-1166	Գրունտի խտացում	մ3	2,1	0,31	0,650
7	E8-472-7	Ֆողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից 40x40մ չափսերով	մ	22	0,30	6,628
8	E8-471-1	Ֆողանցման էլեկտրողներ	Քատ	4	0,35	1,383
		<b>Լյուքեր</b>				
9		Ֆողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից 40x4չափսերով	մ	22	0,85	18,591
10		Պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ	մ	10	2,52	25,172
		<b>Գազամատակարարում</b>				
1	E19-1	Սետաղե խողովակների պաամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	100մ	0,40	37,33	14,932
2	E1-966	Չեմասյունների հիմքերի փոսերի փորում ձեռքով	մ3	1,00	4,51	4,513
3	E23-229 ԲԿՏՍ	Քանդված ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ամտոհեքնաթափի վրա	տն	1,80	0,79	1,426
4	E310-10	Տեղափոխություն մինչև 10 կմ	տն	1,80	2,45	4,402
5	E6-2	Չեմասյունների թետոնե հիմքերի իրականացում	մ3	1,00	45,99	45,987
6	E16-47	Սետաղական հեմասյունների տեղադրում d=50մմ,	մ	20,0	4,02	80,329
7	E15-614	Սետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	30,00	1,29	38,647
8	E20-4	Գազահաշվիչի տեղադրում	հատ	1	172,37	172,374
9	E20-96	Չայնաազդան շանային անվտանգության փականների տեղադրում	կ-տ	2	26,99	53,982
10	E19-73	Գազատար խողովակաշարի փորձարկում	մ	180,0	0,55	99,058
<b>Ընդամենը</b>						<b>49287,372</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>49287,372</b>
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1,5%						<b>739,311</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>50026,682</b>
ԱԱՀ 20,0%						<b>10005,336</b>
<b>Լ Ր Ի Վ Ը</b>						<b>60032,019</b>

\* Կապալատուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաք հասցեում:

**ՊԱՏՎՐԻՄԱՏՈՒ**  
 Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլենեցու 31  
 ՀՎՀՀ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231  
 Գնեստրոնական զանձապետարան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 Շինարար ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի  
 Երևանյան խճ 20  
 ՀՎՀՀ՝ 05511545  
 Հ/Հ՝ 24103032125101  
 Բանկ՝ <<Յունիբանկ>> ՓԲԸ Գյումրիեն  
 մ/ճ  
 Տնօրեն  
 Ալբերտ Լալբախյան

