

**ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-22/34-1**

ք. Մեծամոր

«30» 09 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վահրամ Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ավետիք Խաչատրյանի, որը գործում է «ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 3267000 (երեք միլիոն երկու հարյուր վաթսույնյոթ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված օրվանից 0.5 (որը ավելորդ է հինգ տասնորոշական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը

հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձուլվել մինչև սահմանափակ առ ժամկետ

ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտն Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական
կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001594, 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Սայաթ Նովա 122
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Հ/Հ 163108167632
ՀՎՀՀ 04417375

համայնքի ղեկավար՝ _____ Վահրամ Խաչատրյան



Տնօրեն՝ _____ Վահրամ Խաչատրյան



14	71351540/17	Գետաշեն բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Ճարտարություններ համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթերի նախահաշվի	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի փողոցների ց/ճնշման գազատարի կառուցման աշխատանքների դրակի տեխնիկական հսկողություն ծառայություններ համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթերի նախահաշվի	դրամ	1	320,000.00	Արմավիրի մարզ, Գետաշեն բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332001503
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար  Վահրամ Կալաշյան
 /կտրագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈ ՕՐԱ» ՍՊԸ
 Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Ալայթե Նույա 122
 «Հայէկոնտինյան» ԲԲԸ, Հ/Հ 163108167632
 ՀՎՀՀ 04417375

Տնօրեն  Ա. Կալաշյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

Զ/Ի	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Սկզբնական նկարագրում	Հատկանշանքները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակ	Ընդհանուր գումար/ ՀՀ դրամ	Մատուցման	
							Հասցեն	Ժամկետը
1	71351540/4	Մեծամոր բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Արձավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամորի համայնքի ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաբեռ-նախահաշվի	դրամ	1	100,000.00	Արձավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբ մինչև ավարտ
2	71351540/5	Մեծամոր համայնքի Արտաշատ բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Մեծամոր համայնքի Արտաշատ ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաբեռ-նախահաշվի	դրամ	1	295,000.00	Արձավիրի մարզ, Արտաշատ բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբ մինչև ավարտ
3	71351540/6	Մեծամորի 1-րդ թաղամաս 27 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Մեծամորի 1-ին թաղամաս 27 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաբեռ-նախահաշվի	դրամ	1	297,000.00	Արձավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբ մինչև ավարտ
4	71351540/7	Մեծամորի 1-րդ թաղամաս 13Ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Մեծամորի 1-ին թաղամաս 13Ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաբեռ-նախահաշվի	դրամ	1	410,000.00	Արձավիրի մարզ, քաղաք Մեծամոր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբ մինչև ավարտ
5	71351540/8	Ակնայիճ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	ՀՀ Արձավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Ակնայիճ բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն համաձայն Հավելված 1.1-ի և Հավելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաբեռ-նախահաշվի	դրամ	1	120,000.00	Արձավիրի մարզ, Ակնայիճ բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքընթաց՝ սկզբ մինչև ավարտ

6	71351540/9	Երեզնուտ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Երեզնուտ բնակավայրի 1-ին խճուղի 1-ին փակուղի և 11-րդ փող.գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	140,000.00	Արմավիրի մարզ, Երեզնուտ բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
7	71351540/10	Վարդանաշեն բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի 1-ին և 9-րդ փողոցների գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	95,000.00	Արմավիրի մարզ, Վարդանաշեն բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
8	71351540/11	Նոր Արմավիր բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Նոր Արմավիր բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	200,000.00	Արմավիրի մարզ, Նոր Արմավիր բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
9	71351540/12	Փշատական բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Փշատական բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	250,000.00	Արմավիրի մարզ, Փշատական բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
10	71351540/13	Ալգեշատ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Ալգեշատ բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	140,000.00	Արմավիրի մարզ, Ալգեշատ բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
11	71351540/14	Շենավան բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Շենավան բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	400,000.00	Արմավիրի մարզ, Շենավան բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
12	71351540/15	Ջանֆիդա բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Ջանֆիդա բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ հասնածայն <ապելված 1.1-ի և <ապելված 1.2-ով ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի	դրամ	1	240,000.00	Արմավիրի մարզ, Ջանֆիդա բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ
13	71351540/16	Մարգարա բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	<< Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի փողոցների գազանատակարարման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության	դրամ	1	260,000.00	Արմավիրի մարզ, Մարգարա բնակավայր	Շինարարական աշխատանքների գույքը նթաց՝ սկզբի մինչև ավարտ

Տեխնիկական բնութագիր 1-15-րդ չափաբաժինների համար

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

Պարզվիրարու	Մեծամորի համայնքապետարան
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի և նախահաշիվ ծավալաթերթի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին: • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը: • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համաձայն նախագծի և նախահաշիվ ծավալաթերթի: Արգելել կամ պահանջել փոփոխել այն շինարարական նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցի: • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար: • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով: • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը): • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը • Կատարողը պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների նատառման աստատվողում ստանձնելուց հետո 3

ներկայացման պահանջներ

հսկողության ծառայության համար նշանակված տվյալ շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչի տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար):

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո 2 (երկու) օրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: Ընթացիկ հաշվետվությունները ընդգրկելու են իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
- Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով):
- Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի,
- Բաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի,
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. Որոշման:

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332001503
 ՀՎՀՀ 04410608

համայնքի ղեկավար /ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
 Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Սայաթ Նովա 122
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Հ/Հ 163108167632
 ՀՎՀՀ 04417375

Տնօրեն /ստորագրություն/



5	71351540	Ավելի՞ր՞ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6	71351540	Եղեգնուտ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
7	71351540	Կարդանաշեն բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
8	71351540	Նոր Արմավիր բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
9	71351540	Փշատավան բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
10	71351540	Այգեշատ բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11	71351540	Շենավան բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

12	71351540	Ջանֆիդա բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
13	71351540	Մարգարա բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
14	71351540	Գետաշեն բնակավայրի գազիֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00

*վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332001503
 ՀՎՀՀ 04440608



համայնքի ղեկավար՝ Ա. Խաչատրյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
 Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Սայաթ Նովա 122

«Հայէկոնտրանկ» ԲԲԸ, Հ/Հ 163108167632
 ՀՎՀՀ 04417375



Տնօրեն՝ Ա. Խաչատրյան

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կերման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**Չափաբաժին 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամորի խմելու ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները , անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ.գինը	Գումարը, դրամ
1	2	3	4	5	6
1. Ջրամատակարարում					
1.1 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիէթիլենային խողովակ d25մմ, P=12մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	465		
2	Պոլիէթիլենային խողովակ d40մմ, P=12մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	275		
3	Պոլիէթիլենային խողովակ d63մմ, P=12մթն. , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	1280		
4	d40x25 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	44		
5	d63x25 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	348		
6	d63x40 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	11		
7	25x20մմ պոլիէթիլենե անցում (էգ կամ ործ) , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	348		
8	40x32մմ պոլիէթիլենե անցում (էգ կամ ործ) , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	22		
9	63x40մմ պոլիէթիլենե անցում (էգ կամ ործ) , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	48		
10	Եռակցվող կցամաս արտաքին պարուրակով d20, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	348		
11	d20մմ գնդային փական, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	348		
12	d32մմ գնդային փական, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	22		
13	d40մմ գնդային փական, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	48		
14	d40մմ անկյուն 90°, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	33		
15	d63մմ անկյուն 90°, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	175		
16	d40մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	11		
17	d63մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	22		
Ընդամենը					
ԱԱՀ-20%					
Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուին իր միջոցներով:

Չափաբաժին 2
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արտաշար բնակավայրում խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները, անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը, դրամ	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
1. Ջրամատակարարում						
	1.1 Հողային աշխատանքներ					24.45
1	3-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով կողից	խմ	520			
2	4-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձելով ա/մեք	խմ	1071.18			
3	4-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով կողից	խմ	2683.18			
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	խմ	40.36			
5	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ, ներառյալ ավազ	խմ	357.06			
6	Ետիցք ավազով մեխ. Տոփանումով, ներառյալ ավազ	խմ	714.12			
7	Ավելացում գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնակույտ	տ	1017.62			
8	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	խմ	1071.18			
9	Գոյություն ունեցող ջրաճնշման աշտարակի վերանորոգման աշխատանքներ	հատ	1			
10	Գոյություն ունեցող ջրաճնշման աշտարակի ներկում, ներառյալ ներկը	հատ	1			
11	Պոմպակայան 2-ի ցանկապատման աշխատանքներ, ներառյալ նյութերը	մ2	36			
	1.2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					73.53
1	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d32մմ , P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	405			
2	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d50մմ , P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	375			
3	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d63մմ , P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	985			
4	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d75մմ , P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	1690			
5	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d90մմ , P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	851			
6	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d110մմ, P=10մթն., ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	գծ/մ	1645			
7	Պոլիէթիլենային ականոց d110մմ (ազատ կցաշուրթով) , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	10			
8	Կցաշուրթ d100մմ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	10			
9	Կցաշուրթավոր փական d100մմ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	4			
10	Հակահրդեհային Հիդրանտ Փ125մմ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
11	d110 պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
12	Պոլիէթիլենային ականոց d90մմ (ազատ կցաշուրթով), ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			

13	Կցաշուրթ d80մմ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			
14	Կցաշուրթավոր փական d80մմ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
15	d110x75 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	4			
16	d110x63 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
17	d110x50 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
18	d110x32 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	3			
19	d90x63 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			
20	d75x50 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
21	d75x32 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			
22	d63x50 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	3			
23	d63x32 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
24	75x50մմ պոլիէթիլենե անցում (էգ կամ ործ), ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	8			
25	63x50մմ պոլիէթիլենե անցում (էգ կամ ործ), ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
26	d50մմ գնդիկավոր փական , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	6			
27	d110մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			
28	d90մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	1			
29	d75մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	4			
30	d63մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	3			
31	d50մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	2			
32	d32մմ պոլիէթիլենե խցան, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	5			
33	Հորի հատակի նախապ.շերտ խճից 10սմ հաստ, ներառյալ խիճ	խմ	2.8			
34	Ե/բ դիտահոր Փ1,0մ , ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	4			
34.1	Ե/բ դիտահորի տակդիր Փ1,0մ	հատ	4			
34.2	Ե/բ դիտահորի ծածկ Փ1,0մ (թուջե մտոցով)	հատ	4			
34.3	Ե/բ օղակ Փ1,0մ, H=1մ	հատ	4			
34.4	Ե/բ օղակ Փ1,0մ, H=0,5մ	հատ	4			
35	Ե/բ դիտահոր Փ1,5մ, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	3			
35.1	Ե/բ դիտահորի ծածկ Փ1,5մ (թուջե մտոցով)	հատ	3			
35.2	Ե/բ դիտահորի տակդիր Փ1,5մ	հատ	3			
35.3	Ե/բ օղակ Փ1,5մ, H=1մ	հատ	3			
35.4	Ե/բ օղակ Փ1,5մ, H=0,5մ	հատ	3			
1.3 Միացումներ						

1	d110x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	90			
2	d90x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	30			
3	d75x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	40			
4	d63x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	40			
5	d50x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	20			
6	d32x20 գոտի միացում, ներառյալ մոնտաժային աշխատանքները	հատ	30			
	Ընդամենը					100
	ԱԱՀ-20%					
	Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Ծավալաբեր-Նախահաշիվ

բ. Մեծամորի 1-ին թաղամաս 27 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7	8
		Տանիքի շին.վերանորոգման աշխատանքներ					
		1. Քանդման աշխատանքներ					
1	P23-157	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ ²	1080			
2	E10-28 գ-0,6	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ ³	28.88			
3	գնաց.3 P23-223	Շին աղբի հավաքում,իջեցում ,բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	16.0			
		Ընդամենը					2.27
		2. Շին.վերանորոգման աշխատանքներ					
1	E8-140	Օափոխության բլոկների շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /126մ2/	մ ³	25.20			
2	E20-107	0.5 մմ ցինկապատ թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում 1.50մ բարձրությամբ Փ200մմ /140հատ/	մ ²	131.88			
3	E20-525	Դեֆլեկտոր T-19-ի տեղադրում H=3,0մ	հատ	5.00			
4	E15-298	Օափոխության բլոկների ցեմենտավազե սվաղ ցանցով	մ ²	126.000			
5	P8-287	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 10սմ հաստությամբ	մ ³	105.00			
6	P8-300	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	21.41			
7	E12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում KՊ 21-0,55 ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով	մ ²	1150.00			
8	չգնաց.	Կավարամածի տախտակ 50x50մմ	մ ²	21.25			

9	E10-194	Հոծ տախտակամածի իրականացում 50x50մմ չորսուններից 900մմ լայնքով	մ ²	141.00			
10	E10-194	Պիպի հոծ տախտակամածի իրականացում 50x50մմ չորսուններից 400մմ լայնությամբ	մ ²	150.00			
11	P8-301	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	10.00			
12	P8-277	Ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	182.00			
13	E12-280	Օդափոխության բլոկների վրա հարթ 0.5 մմ ցինկապատ թիթեղից գլխածածկերի տեղադրում	մ ²	42.000			
14	P8-282	Անվտանգության ճաղաշարի տեղադրում	գմ	182.00			
15	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում Φ150մմ ներառյալ ջրի ու ձագարները ցինկապատ հարթ 0,5 թիթեղից H=16,5	կ-տ	16			
16	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	21.41			
17	E10-203	Կավարամածի , հոծ տախտակամածի պիպի հոծ տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	718.000			
18	E10-209	Կավարամածի , հոծ տախտակամածի,պիպի հոծ տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ ²	718.000			
		Ընդամենը					97.73
		Ընդամենը					100.00
		ԱԱՀ 20%					
		Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

բ. Մեծամորի 1-ին թաղամաս 13Ա բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7	8
		Տանիքի շին.վերանորոգման աշխատանքներ					
		1. Քանդման աշխատանքներ					
1	P23-157	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ ²	1440			
2	E10-28 գ-0,6	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ ³	38.5			
3	գնաց.3 P23-223	Շին աղբի հավաքում,իջեցում ,բարձում ա/հինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	23.0			
		Ընդամենը					2.47
		2. Շին.վերանորոգման աշխատանքներ					
1	E8-140	Օափոխության բլոկների շարվում 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /126մ ² /	մ ³	32.40			
2	E20-107	0.5 մմ ցինկապատ թիթեղից օդափոխության խողովակների տեղադրում 1.50մ բարձրությամբ Φ200մմ /140հատ/	մ ²	169.56			
3	E20-525	Դեֆլեկտոր T 19-ի տեղադրում H=3,0մ	հատ	8.00			

5	P8-287	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 10սմ հաստությամբ	մ ³	140.00		
6	P8-300	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	26.34		
7	E12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում K17 21-0,55 ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով	մ ²	1460.00		
8	Շուկա	Կավարամածի տախտակ 50x50մմ չորսուններից	մ ³	27.30		
9	E10-194	Հոծ տախտակամածի իրականացում 50x50մմ չորսուններից 900մմ լայնքով	մ ²	192.00		
10	E10-194	Պիպի հոծ տախտակամածի իրականացում 50x50մմ չորսուններից 400մմ լայնությամբ	մ ²	48.80		
11	P8-301	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	12.00		
12	P8-277	Ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	232.40		
13	E12-280	Օդափոխության բլոկների վրա հարթ 0,5 մմ ցինկապատ թիթեղից գլխածածկերի տեղադրում	մ ²	54.000		
14	P8-282	Անվտանգության ճաղաշարի տեղադրում	գմ	232.40		
15	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում Փ150մմ ներառյալ ջրի ու ձագարները ցինկապատ հարթ 0,5 թիթեղից H=16,5	կ-տ	20		
16	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	26.34		
17	E10-203	Կավարամածի , հոծ տախտակամածի պիպի հոծ տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	786.800		
18	E10-209	Կավարամածի , հոծ տախտակամածի պիպի հոծ տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ ²	786.800		
		Ընդամենը				97.53
		Ընդամենը				100.00
		ԱԱՀ 20%				
		Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

«Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Ակնալիճ բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման»

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1. Գազիֆիկացում Մաշտոցի փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ ³	9.09			
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	140.40			
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում հենասյուների համար	մ ³	1.79			
4	Խճի շերտի քանդում հենասյուների համար	մ ³	2.86			
5	Ավելորդ գրունտի և շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	13.74			
6	Ավելորդ գրունտի և շին. աղբի տեղափոխում	մ ³	24.15			

	1կմ				
7	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	13.74		
8	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3մմ H= 5(6)մ 6հատ	ի	0.23		
9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=89x3մմ H= 3(3,7)մ 27հատ	ի	0.64		
10	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 36հատ	ի	0.72		
11	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	55.98		
12	Պարոնիտ	կգ	15.57		
13	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	144.90		
14	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	69.77		
15	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	69.77		
16	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	238.00		
17	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	227.00		
18	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	134.88		
19	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	134.88		
20	Համակարգի փչամաքրում	գմ	465.00		
21	Պողպատե ձևավալոր մասերի տեղադրում	կգ	13.65		
22	Պողպատե անկյունակ 900 Φ108x6 արժեքը	հատ	14.00		
23	Պողպատե անկյունակ 900 Φ76x6 արժեքը	հատ	7.00		
24	Խցափակիչ Φ108x4 արժեքը	հատ	2.00		
25	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	1.00		
26	Պողպատե անցում Φ108x6.0/Φ 76x5,0մմ արժեքը	հատ	1.00		
27	Անշարժ հենարան H=1.5 մպ100 ,1հատ	կգ	81.40		
28	Անշարժ հենարան H=1,5 մպ70,1հատ	կգ	78.40		
29	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Φ108x4.0-մպ100	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				54.51
	2. Գազիֆիկացում Շինարարների փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ3	6.79		
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	118.00		
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում հենասյուների համար	մ3	1.47		
4	Խճի շերտի քանդում հենասյուների համար	մ3	2.36		
5	Ավելորդ գրունտի և շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	10.62		
6	Ավելորդ գրունտի և շին.աղբի տեղափոխում 1կմ	տն	19.65		
7	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	10.62		
8	Հենարանների տեղադրում պողպատե		

9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 31հատ	տ	0.62		
10	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	47.78		
11	Պարոնիտ	կգ	15.22		
12	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	123.90		
13	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	56.31		
14	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	56.31		
15	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	201.00		
16	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	197.00		
17	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	115.17		
18	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	115.17		
19	Համակարգի փչամաքրում	գմ	398.00		
20	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	13.65		
21	Պողպատե անկյունակ 900 Φ108x6 արժեքը	հատ	7.00		
22	Պողպատե անկյունակ 900 Φ76x6 արժեքը	հատ	4.00		
23	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	1.00		
24	Եռաբաշխիկ Φ108x4 արժեքը	հատ	1.00		
25	Պողպատե անցում Φ108x6.0/Φ 76x5,0մմ արժեքը	հատ	1.00		
26	Անշարժ հենարան H=1.5 dպ100 ,1հատ	կգ	81.40		
27	Անշարժ հենարան H=1,5 dպ70,1հատ	կգ	78.40		
28	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Φ108x4.0-dպ100	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				45.49
	Ընդամենը				100.00
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք եղեգնուտ բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1. Գազիֆիկացում 1-ին խճուղի 1-ին փակուղի					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ ³	9.78			
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	17.60			
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում	մ ³	9.78			

4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3մմ H=5 (6)մ 4հատ	տ	0.27			
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06			
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 41հատ	տ	0.82			
7	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	32.26			
8	Պարոնիտ	կգ	11.93			
9	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	98.70			
10	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	49.08			
11	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	49.08			
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	27.00			
13	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	282.00			
14	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	80.77			
15	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	80.77			
16	Համակարգի փչամաքրում	գմ	309.00			
17	Պողպատե ձևավաճի մասերի տեղադրում	կգ	45.50			
18	Պողպատե անկյունակ 90° Ф89x6 արժեքը	հատ	1.00			
19	Պողպատե անկյունակ 90° Ф76x6 արժեքը	հատ	21.00			
20	Պողպատե անցում Ф89x6.0/Ф 57x5.0 արժեքը	հատ	1.00			
21	Խցափակիչ Ф159x4.5 մմ արժեքը	հատ	4.00			
22	Խցափակիչ Ф76x3,5 արժեքը	հատ	1.00			
23	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 70, 2հատ	կգ	156.80			
24	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Ф76x3.5-մս70 տեղ	տեղ	1.00			
	Ընդամենը					32.38
	2. Պաշտպանիչ ցանց h 1.0 1կոմայլեկտ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.50			
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	4.50			
3	Պաշտպանիչ ցանցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.05			
4	Շերտավոր պողպատ 4x80 l=80	մ	0.40			
5	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5	մ	1.50			
6	Կլոր պողպատ B8	կգ	3.60			
7	Մեկուսիչ ԱՊԿ-10	հատ	8.00			
8	Ձող ԱՄ-20	կգ	1.76			
9	Մետաղալար Ф2	կգ	0.06			
10	Շերտավոր պողպատ 4x40	մ	7.50			
11	Անկյունավոր պողպատ	մ	4.51			

Ընդամենը							0.67
3. Գազիֆիկացում 11-րդ փողոց							
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում	մ ³	19.04				
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	34.20				
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	19.04				
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=219x4մմ H=5 (6)մ 2հատ	տ	0.38				
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3մմ H=5 (6)մ 4հատ	տ	0.27				
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=108x3,5մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.11				
7	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06				
8	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 88հատ	տ	1.76				
9	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	57.10				
10	Պարոնիտ	կգ	25.20				
11	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	205.80				
12	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	102.92				
13	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	102.92				
14	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ273x6մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	17.00				
15	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	33.00				
16	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ133x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	9.00				
17	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	568.00				
18	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	170.36				
19	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	170.36				
20	Համակարգի փչամաքրում	զմ	627.00				
21	Պողպատե ձևավալոր մասերի տեղադրում	կգ	67.30				
22	Պողպատե անկյունակ 90° Φ76x6 արժեքը	հատ	29.00				
23	Խցափակիչ Φ273x8.0 մմ արժեքը	հատ	2.00				
24	Խցափակիչ Φ159x4.5 մմ արժեքը	հատ	2.00				
25	Խցափակիչ Φ133x4 արժեքը	հատ	2.00				
26	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	4.00				
27	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 70, 3հատ	կգ	235.20				
28	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Φ76x3.5-մս80 տեղ	տեղ	1.00				
Ընդամենը							66.95

ԱԱՀ 20%					
Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7

Ծավալաթերթ-Լախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն հանայնքի 1-ին և 9-րդ փոռողցների գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Ցածր ճնշման գազատար				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	26.03		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	26.03		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H=5 (6)մ 10 հատ	տ	0.32		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 19 հատ	տ	0.38		
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3,0մմ H= 3(3,7)մ 32 հատ	տ	0.47		
6	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3,0մմ H= 2,5 (3)մ 57հատ	տ	0.68		
7	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	49.90		
8	Պարոնիտ	կգ	7.10		
9	Մետաղական շինվածքներ (թիթեղ հենասյան համար)	կգ	106.20		
10	Անշարժ հենասյուների տեղադրում H=1.5	կգ	311.20		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ 89x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	14.00		
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ 76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	144.00		
13	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ 57x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	492.00		
14	Պողպատե ձևավալոր մասերի տեղադրում՝ արմունկ, եռաբաշխիկ, տրամագծի անցում, խցափակիչ	կգ	44.70		
15	Պողպատե արմունկ 90° Φ 86x6 արժեքը	հատ	2.00		
16	Պողպատե արմունկ 90° Φ 76x6 արժեքը	հատ	12.00		
17	Պողպատե արմունկ 90° Φ 57x5 արժեքը	հատ	18.00		
18	Եռաբաշխիկ Φ 76x6/ Φ 57x5 արժեքը	հատ	1.00		
19	Տրամագծի անցում 89x6/57x4 արժեքը	հատ	2.00		
20	Տրամագծի անցում 76x5/57x5 արժեքը	հատ	1.00		
21	Խցափակիչ dպ 50 արժեքը	հատ	4.00		

22	Խողովակների և հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	194.90		
23	Համակարգի փչամաքրում	գմ	652.00		
24	Նախագծվող ց/ճ Փ76x3.5 մմ գազատարի միացում գործող ժպ70 մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1.00		
25	Նախագծվող ց/ճ Փ57x3.5 մմ գազատարի միացում գործող ժպ50 մմ վերգետնյա գազատարին	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 8

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Նոր Արմավիր բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.Գազիֆիկացում 12 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	5.58			
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	5.58			
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 31հատ	տ	0.62			
4	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	19.40			
5	Պարոնիտ	կգ	7.39			
6	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ ծ=3մմ	կգ	65.10			
7	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	27.30			
8	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	27.30			
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Փ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	194.00			
10	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	46.29			
11	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	46.29			
12	Համակարգի փչամաքրում	գմ	194.00			
13	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	11.50			
14	Պողպատե անկյունակ 90° Փ76x6 արժեքը	հատ	6.00			
15	Տրամագծի անցում 76x5/57x5 արժեքը	հատ	1.00			
16	Խցափակիչ Փ76x3,5 արժեքը	հատ	1.00			
17	Անշարժ հենարան H=1,5 ժպ70,	կգ	78.40			
18	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Փ76x3 5-ժպ50	տեղ	1.00			

Ընդամենը					10.84
2. Գազիֆիկացում 13 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	9.22		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	9.22		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 1հատ	տ	0.03		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 49հատ	տ	0.98		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	41.90		
6	Պարոնիտ	կգ	12.17		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	105.00		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	52.34		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	52.34		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ89x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	327.00		
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	91.38		
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	91.38		
13	Համակարգի փչամաքրում	զմ	327.00		
14	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	26.90		
15	Պողպատե անկյունակ 90° Φ89x6 արժեքը	հատ	10.00		
16	Եռաբաշխիկ Φ89x6 արժեքը	հատ	1.00		
17	Խցափակիչ Φ89x4 արժեքը	հատ	1.00		
18	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 80,	կգ	80.40		
Ընդամենը					20.38
3. Գազիֆիկացում 14 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	11.60		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	11.60		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 60հատ	տ	1.20		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	37.20		
6	Պարոնիտ	կգ	14.31		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	126.00		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	55.80		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	55.80		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	364.00		
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	86.80		

13	Համակարգի փչամաքրում	զմ	364.00		
14	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում ⁵	կգ	20.30		
15	Պողպատե անկյունակ 90° Φ76x6 արժեքը	հատ	10.00		
16	Եռաբաշխիչ Φ76x6 արժեքը	հատ	1.00		
17	Տրամագծի անցում 76x5/57x5 արժեքը	հատ	1.00		
18	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	2.00		
19	Անշարժ հենարան H=1,5մայ 70	կգ	78.40		
20	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Φ76x3.5-մայ50	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				20.71
	4.Գազիֆիկացում 21 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	22.58		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	22.58		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=133x3,5մմ H=5 (6) 8հատ	տ	0.54		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H= 5(6)մ 6հատ	տ	0.19		
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներիցD=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 94հատ	տ	1.88		
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	92.70		
7	Պարոնիտ	կգ	27.20		
8	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	226.80		
9	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	111.60		
10	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	111.60		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	48.00		
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ89x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	630.00		
13	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	200.02		
14	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	200.02		
15	Համակարգի փչամաքրում	զմ	678.00		
16	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում ⁵	կգ	92.90		
17	Պողպատե անկյունակ 90° Φ89x6 արժեքը	հատ	32.00		
18	Եռաբաշխիչ Φ89x6 արժեքը	հատ	1.00		
19	Պողպատե անցում Φ108x6.0/Φ 89x6.0մմ արժեքը	հատ	1.00		
20	Խցափակիչ Φ159x4.5 արժեքը	հատ	8.00		
21	Խցափակիչ Φ89x4 արժեքը	հատ	1.00		
22	Անշարժ հենարան H=1,5 մայ 80,	կգ	241.20		
23	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Φ89x4-մայ100	տեղ	1.00		
	4.1. Պաշտպանիչ ցանց h 1.0 2 կոմպլեկտ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.00		
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ	տն	9.00		

3	Պաշտպանիչ ցանցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.09		
4	Շերտավոր պողպատ 4x80 l=80	մ	0.80		
5	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5	մ	3.00		
6	Կլոր պողպատ B8	կգ	7.20		
7	Մեկուսիչ ԱՈՒԿ-10	հատ	16.00		
8	Ձող ԱՍԿ-20	կգ	3.52		
9	Մետաղալար Փ2	կգ	0.12		
10	Շերտավոր պողպատ 4x40	մ	15.00		
11	Անկյունավոր պողպատ 63x63x5	մ	9.02		
	Ընդամենը				48.06
	Ընդամենը				100.00
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 9

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

«Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Փշատավան բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման»

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.Գազիֆիկացում 3-րդ փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	32.60			
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի քետոնից	մ ³	32.60			
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3,5մմ H=5 (6)մ 14հատ	տ	0.94			
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 150 հատ	տ	3.00			
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	149.64			
6	Պարոնիտ	կգ	41.76			
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ ծ=3մմ	կգ	344.40			
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	167.50			
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	167.50			
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Փ159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	87.00			
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Փ108x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	1.00			

12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 4$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	1004.00		
13	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	324.35		
14	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	324.35		
15	Համակարգի փչամաքրում	զմ	1092.00		
16	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	75.10		
17	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 89 \times 6$ արժեքը	հատ	19.00		
18	Եռաբաշխիկ $\Phi 159 \times 6$ արժեքը	հատ	1.00		
19	Պողպատե անցում $\Phi 108 \times 6.0 / \Phi 89 \times 6.0$ մմ արժեքը	հատ	1.00		
20	Խցափակիչ $\Phi 159 \times 4.5$ արժեքը	հատ	15.00		
21	Խցափակիչ $\Phi 89 \times 4$ արժեքը	հատ	1.00		
22	Անշարժ հենարան $H=1,5$ մս 80 ,	կգ	241.20		
	Ընդամենը				56.40
	2. Գազի ֆիկացում 7 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	14.12		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ3	14.12		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=133 \times 3,5$ մմ $H=5$ (6) մ 2 հատ	տ	0.13		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=76 \times 3,0$ մմ $H=3$ (3,7) մ 315 հատ	տ	1.48		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	49.28		
6	Պարոնիտ	կգ	18.40		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	159.60		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	70.35		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	70.35		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	13.00		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	444.00		
12	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	112.46		
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	112.46		
14	Համակարգի փչամաքրում	զմ	457.00		
15	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	0.60		
16	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	1.00		
17	Անշարժ հենարան $H=1,5$ մս 70	կգ	78.40		
	Ընդամենը				20.15
	3. Գազի ֆիկացում 12 փողոց				

1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	8.82		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	8.82		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 49 հատ	տ	0.98		
4	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	29.18		
5	Պարոնիտ	կգ	11.69		
6	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	102.90		
7	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	43.26		
8	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	43.26		
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	296.00		
10	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	70.63		
11	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	70.63		
12	Համակարգի փչամաքրում	զմ	296.00		
13	Պողպատե ձևավաճոր մասերի տեղադրում՝ իչ	կգ	11.70		
14	Պողպատե անկյունակ 90° Φ76x6 արժեքը	հատ	5.00		
15	Պողպատե անցում Φ159x8.0/Φ 76x5.0մմ արժեքը	հատ	1.00		
16	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	1.00		
17	Անշարժ հենարան H=1,5 մպ 80,	կգ	95.40		
	Ընդամենը				12.76
	4. Գազի ֆիկացում 14 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	7.56		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	7.56		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 42 հատ	տ	0.84		
4	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	26.04		
5	Պարոնիտ	կգ	10.00		
6	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	88.20		
7	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	37.11		
8	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	37.11		
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	252.00		
10	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	60.13		
11	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	60.13		

13	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	0.60		
14	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	1.00		
15	Անշարժ հենարան $H=1,5$ $d \times 70$	կգ	31.20		
	Ընդամենը				10.69
	Ընդամենը				100.00
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 10

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Այգեշատ բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Գազիֆիկացում				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	35.34		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	35.34		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=133 \times 3,5$ մմ $H=5$ (6) մ 6 հատ	տ	0.40		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=76 \times 3,0$ մմ $H=3$ (3,7) մ 183 հատ	տ	3.89		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	123.72		
6	Պարոնիտ	կգ	46.17		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	401.10		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	143.54		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	143.54		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	40.00		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	1101.00		
12	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	282.71		
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	282.71		
14	Համակարգի փչամաքրում	գմ	1141.00		
15	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում՝ անկյուն, խցափակիչ	կգ	65.70		
16	Պողպատե անկյունակ $90^\circ \Phi 159 \times 6$ արժեքը	հատ	1.00		
17	Պողպատե անկյունակ $90^\circ \Phi 76 \times 6$ արժեքը	հատ	30.00		
18	Խցափակիչ $\Phi 159 \times 4,5$ արժեքը	հատ	4.00		
19	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	1.00		
20	Անշարժ հենարան $H=3.0$ $d \times 70,5$ հատ	կգ	392.00		
21	Նախագծվող գազատարի նեոմիացում առոճոռին				

	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը				

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 11

Ծավալաբերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Շենավան բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը/հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.Գազիֆիկացում 1 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	15.43			
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	15.43			
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06			
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 92հատ	տ	1.84			
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	57.29			
6	Պարոնիտ	կգ	22.43			
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	197.40			
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	84.09			
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	84.09			
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	589.00			
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	140.55			
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	140.55			
13	Համակարգի փչամաքրում	զմ	589.00			
14	Պողպատե ձևավաճի մասերի տեղադրում	կգ	25.50			
15	Պողպատե անկյունակ 90° Φ76x6 արժեքը	հատ	14.00			
16	Պողպատե անցում Φ76x6/Φ57x5 արժեքը	հատ	1.00			
17	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	2.00			
18	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 70,	կգ	156.80			
19	Նախագծվող գազատարի ներմիացում	տեղ	1.00			

	Ընդամենը					13.82
	2.Պահարանային գազի կարգավորիչ կայան ՊԳԿԿ 50					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.10			
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/հիքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	1.98			
3	Ավազի շերտի պատրաստում	մ ³	0.55			
4	ե/ բետոնե հիմքի պատրաստում ՊԳԿԿ տակ B15 դասի բետոնից	մ ³	1.10			
5	Ամրան Փ8Ac1	կգ	26.10			
6	ՊԳԿԿ 50-ի տեղադրում	հատ	1.00			
7	Սողնկային փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00			
8	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Փ76x3.5-ԿԿ100	տեղ	1.00			
9	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Փ76x3.5-ԿԿ70	տեղ	1.00			
	Ընդամենը					0.66
	3.Գազիֆիկացում 2 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	33.08			
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	33.08			
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=219x4մմ H=5 (6)մ 2հատ	տ	0.25			
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 6հատ	տ	0.19			
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 166հատ	տ	3.32			
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	149.42			
7	Պարոնիտ	կգ	42.37			
8	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	365.40			
9	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	209.76			
10	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	209.76			
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Փ273x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	25.00			
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Փ89x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	1167.00			
13	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	347.55			
14	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	347.55			
15	Համակարգի փչամաքրում	գմ	1192.00			
16	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում	կգ	97.47			

	արժեքը				
18	Պողպատե անցում $\Phi 89 \times 6.0 / \Phi 57 \times 5.0$ արժեքը	հատ	2.00		
19	Խցափակիչ $\Phi 273 \times 8.0$ մմ արժեքը	հատ	2.00		
20	Խցափակիչ $\Phi 89 \times 3,5$ արժեքը	հատ	4.00		
21	Եռաբաշխիկ $\Phi 89 \times 6$ արժեքը	հատ	1.00		
22	Անշարժ հենարան $H=1,5$ մս 80	կգ	402.00		
23	Նախագծվող զազատարի ներմիացում գործողին $\Phi 89 \times 4.0$ -մս 80	տեղ	2.00		
	Ընդամենը				35.02
	4. Գազիֆիկացում 6 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	12.94		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	12.94		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=76 \times 3,0$ մմ $H=5(6)$ մ 4հատ	տ	0.13		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=76 \times 3,0$ մմ $H=$ $3(3,7)$ մ 63հատ	տ	1.26		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	40.90		
6	Պարոնիտ	կգ	15.90		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	140.70		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	105.88		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	105.88		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3$ մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	421.00		
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	100.40		
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	100.40		
13	Համակարգի փչամաքրում	զմ	421.00		
14	Պողպատե ձևավաճոր մասերի տեղադրում	կգ	32.30		
15	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 76 \times 6$ արժեքը	հատ	18.00		
16	Պողպատե անցում $\Phi 76 \times 6 / \Phi 57 \times 5$ արժեքը	հատ	1.00		
17	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	2.00		
18	Անշարժ հենարան $H=1,5$ մս 70 ,	կգ	156.80		
19	Նախագծվող զազատարի ներմիացում գործողին $\Phi 76 \times 3.5$ -մս 70	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				10.49
	5. Գազիֆիկացում 7 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	14.38		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում	մ ³	14.38		

	բետոնից				
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 4հատ	տ	0.13		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 71հատ	տ	1.42		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	51.34		
6	Պարոնիտ	կգ	17.98		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	157.50		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	68.40		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	68.40		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3$ մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	զմ	481.00		
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	114.78		
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	114.78		
13	Համակարգի փչամաքրում	զմ	481.00		
14	Պողպատե ձևավափոր մասերի տեղադրում	կգ	35.70		
15	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 76 \times 6$ արժեքը	հատ	20.00		
16	Պողպատե անցում $\Phi 76 \times 6 / \Phi 57 \times 5$ արժեքը	հատ	1.00		
17	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	2.00		
18	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 80	կգ	156.80		
	Ընդամենը				11.55
	6.Գազիֆիկացում 8 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	20.22		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	20.22		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 6հատ	տ	0.19		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 99հատ	տ	1.98		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	84.99		
6	Պարոնիտ	կգ	25.05		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	220.50		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	96.00		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	96.00		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 4$ մմ, պնեւմատիկ փորձարկումով	զմ	707.00		

11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	197.57		
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	197.57		
13	Համակարգի փչամաքրում	գմ	707.00		
14	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում	կգ	51.60		
15	Պողպատե արմունկ 90° Ф89x6 արժեքը	հատ	22.00		
16	Խցափակիչ Ф89x3,5 արժեքը	հատ	2.00		
17	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 80	կգ	160.80		
18	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Ф89x4.0-մս100	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				20.00
	7.Գազիֆիկացում 10 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	12.45		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	12.45		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 34հատ	տ	0.68		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	22.50		
6	Պարոնիտ	կգ	8.65		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	75.60		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	32.80		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	32.80		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф76x3մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	233.00		
11	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ2	55.60		
12	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	55.60		
13	Համակարգի փչամաքրում	գմ	233.00		
14	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում	կգ	18.70		
15	Պողպատե անկյունակ 90° Ф76x6 արժեքը	հատ	10.00		
16	Պողպատե անցում Ф76x6/Ф57x5 արժեքը	հատ	1.00		
17	Խցափակիչ Ф76x3,5 արժեքը	հատ	2.00		
18	Անշարժ հենարան H=1,5 մս 70,	կգ	78.40		
19	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին Ф76x3.5-մս50	տեղ	1.00		
	Ընդամենը				6.32
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ				
	Սարքավորումներ				

	Ընդամենը սարքավորումներ					2.15
	Ընդամենը շին.մոնտաժ.+սարքավորումներ					100.00
	ԱԱՀ 20%					
	Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 12

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Ջանֆիղա բնակավայր գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.Գազիֆիկացում 18 փողոց					
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	19.62			
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	19.62			
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3,5մմ H=5 (6) 4հատ	տ	0.27			
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 101հատ	տ	2.00			
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	70.41			
6	Պարոնիտ	կգ	25.56			
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	218.75			
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	97.46			
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	97.46			
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	26.00			
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ89x4մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	663.00			
12	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	198.07			
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	198.07			
14	Համակարգի փչամաքրում	գմ	663.00			
15	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	53.46			
16	Պողպատե անկյունակ 90° Φ89x6 արժեքը	հատ	15.00			
17	Պողպատե անցում Φ159x8.0/Φ 89x6.0մմ արժեքը	հատ	1.00			
18	Խցափակիչ Φ159x4.5 արժեքը	հատ	1.00			
19	Խցափակիչ Φ89x4 արժեքը	հատ	5.00			
20	Անշարժ հենարան H=1,5մ 80	կգ	202.09			
	Ընդամենը					51.42

1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	8.44		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	8.44		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3,5մմ H=5 (6) 2հատ	տ	0.13		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.06		
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 38հատ	տ	0.76		
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	27.00		
7	Պարոնիտ	կգ	10.38		
8	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	88.20		
9	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	41.42		
10	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	41.42		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ159x4,5մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	11.00		
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	240.00		
13	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղազրկում/	մ ²	62.70		
14	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	62.70		
15	Համակարգի փչամաքրում	գմ	251.00		
16	Պողպատե ձևավաճի մասերի տեղադրում՝	կգ	33.07		
17	Պողպատե անկյունակ 90° Φ159x6 արժեքը	հատ	1.00		
18	Պողպատե անկյունակ 90° Φ76x6 արժեքը	հատ	11.00		
19	Պողպատե անցում Φ159x8.0/Φ 76x5.0մմ արժեքը	հատ	1.00		
20	Խցափակիչ Φ76x3,5 արժեքը	հատ	1.00		
21	Անշարժ հենարան H=1,5 մայ70	կգ	75.00		
	Ընդամենը				17.86

3.Գազիֆիկացում 23 փողոց

1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	10.60		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	10.60		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=133x3,5մմ H=5 (6) 2հատ	տ	0.13		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=108x3մմ H= 5(6)մ 2հատ	տ	0.10		
5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=76x3,0մմ H= 3(3,7)մ 50հատ	տ	1.00		
6	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	35.26		
7	Պարոնիտ	կգ	13.44		
8	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=3մմ	կգ	113.40		
9	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում	մ ²	51.00		

10	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	54.20		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	13.00		
12	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 133 \times 4$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	8.00		
13	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	290.00		
14	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղագրկում/	մ2	79.17		
15	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	79.17		
16	Համակարգի փչամաքրում	գմ	311.00		
17	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	31.09		
18	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 76 \times 6$ արժեքը	հատ	11.00		
19	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 133 \times 5$ արժեքը	հատ	1.00		
20	Պողպատե անցում $\Phi 108 \times 6.0 / \Phi 76 \times 5,0$ մմ արժեքը	հատ	1.00		
21	Խցափակիչ $\Phi 159 \times 4.5$ արժեքը	հատ	1.00		
22	Խցափակիչ $\Phi 133 \times 4$ արժեքը	հատ	2.00		
23	Անշարժ հենարան $H=1,5$ մայ70	կգ	150.00		
24	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին $\Phi 76 \times 3.5$ -մայ150 տեղ	տեղ	1.00		
	Ընդամենը	22.9	%		22.95
	4.Գազիֆիկացում 24 փողոց				
1	Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների համար III կարգի գրունտում և հարթեցում տեղում	մ ³	3.50		
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից	մ ³	3.50		
3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=89 \times 3$ մմ $H=5(6)$ մ 2հատ	տ	0.08		
4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $D=76 \times 3,0$ մմ $H=3(3,7)$ մ 15հատ	տ	0.30		
5	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	13.17		
6	Պարոնիտ	կգ	4.14		
7	Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ $\delta=3$ մմ	կգ	35.70		
8	Հենասյուների մակերևույթի մաքրում /յուղագրկում/	մ2	16.59		
9	Հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	16.59		
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 108 \times 4$ մմ, պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	7.00		
11	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	101.00		
12	Խողովակաշարի մակերևույթի մաքրում /յուղագրկում/	մ2	26.40		
13	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	26.40		
14	Համակարգի փչամաքրում	գմ	108.00		
15	Պողպատե ձևավավոր մասերի տեղադրում՝	կգ	13.96		
16	Պողպատե անկյունակ 90° $\Phi 76 \times 6$ արժեքը	հատ	11.00		

18	Խցափակիչ $\Phi 108 \times 4$ արժեքը	հատ	1.00			
19	Խցափակիչ $\Phi 76 \times 3,5$ արժեքը	հատ	1.00			
20	Անշարժ հենարան $H=1,5$ $d=70$	կգ	75.00			
21	Նախագծվող գազատարի ներմիացում գործողին $\Phi 76 \times 3,5-d=80$ տեղ	տեղ	1.00			
	Ընդամենը					7.77
	Ընդամենը					100.00
	ԱԱՀ 20%					
	Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 13

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրի փողոցների գազամատակարարման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.16-րդ փողոցի գազատար					
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	18.00			
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	10.00			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում հինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.01			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակայան	տն	14.40			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	7.00			
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.00			
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.60			
8	Պողպատե խողովակ $d=76 \times 2,5$ մմ	մ	72.00			
9	Պողպատե խողովակ $d=57 \times 2,5$ մմ	մ	80.00			
10	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 2հատ	տն	0.15			
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.04			
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=57 \times 3,5$ մմ / փորձարկումով /	մ	190.00			
13	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02			
14	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	20.00			
15	Գազատարի փչամաքրում և պնեմատիկ փորձարկում	1000մ	0.19			
16	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00			
17	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.75			
18	Ռետինե տակդիր	մ2	1.20			
19	Սողնակային փականի տեղադրում $d=50$ մմ կցաշուրթերով	հատ	1.00			
	Ընդամենը					8.79
	2.Մայրուղային խողովակաշար					
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	40.00			
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	18.00			

3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.02		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	39.60		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	19.00		
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	3.00		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	1.48		
8	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	մ	55.00		
9	Պողպատե խողովակ d=89*2,5մմ	մ	210.00		
10	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ108*4մմ խողովակի տակ 6հատ	տն	0.48		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.20		
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4մմ / փորձարկումով /	մ	600.00		
13	Պողպատե Φ108մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02		
14	Պողպատե Φ108մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	21.00		
15	Գազատարի փչամաքրում և պնեվմատիկ փորձարկում	1000մ	0.60		
16	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.70		
17	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
18	Ռետինե տակդիր	մ2	6.30		
19	Սողնակային փականի տեղադրում d=100 մմ կցաշտրթերով	հատ	2.00		
20	Պահարանային գազակարգավորիչ կայանի տեղադրում ՊԳԿԿ GSA 40, 6bar 0,4-65մ3/ժ, հաշվիչ հանգույցով« էլեկտրոնային ճշտիչով	հատ	1.00		
21	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	0.60		
22	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-15 հաշվիչ հանգույցի համար	մա	0.50		
	Ընդամենը				39.86
	3.12-րդ փողոցի գազատար				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	31.00		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	16.00		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.02		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	27.00		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	12.00		
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	3.00		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.89		
8	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	70.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*2,5մմ	մ	170.00		
10	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ57մմ խողովակի տակ 5հատ	տն	0.38		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.09		
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	370.00		
13	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.03		
14	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	32.00		
15	Գազատարի փչամաքրում և պնեվմատիկ փորձարկում	1000մ	0.37		

17	խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	1.30			
18	Ռետինե տակդիր	մ2	3.00			
19	Սողնակային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշտրթերով	հատ	1.00			
	Ընդամենը					15.97
	4. Գազատարի էկրանային պաշտպանություն					
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	2.42			
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	0.04			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.00			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	4.28			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-12,5	մա	2.38			
6	Մետաղական էկրանային պաշտպանիչ ցանցի տեղադրում	տն	0.30			
7	Ցանցային վահան	մ2	12.00			
8	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	28.80			
9	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	23.20			
10	Պողպատե թիթեղ 100*100*6մմ	մ2	0.16			
11	Ցանցի և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.09			
	Ընդամենը					1.37
	5.13-րդ փողոցի գազատար					
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	45.00			
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	21.00			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.02			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	43.20			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-12,5	մա	20.00			
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	4.00			
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	1.33			
8	Պողպատե խողովակ d=133*3,0 մմ	մ	13.00			
9	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	մ	29.00			
10	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	180.00			
11	Պողպատե խողովակ d=57*2,5մմ	մ	60.00			
12	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ57մմ խողովակի տակ 3հատ	տն	0.23			
13	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ89մմ խողովակի տակ 3հատ	տն	0.23			
14	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.11			
15	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=159*4,0 մմ / փորձարկումով /	մ	14.00			
16	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	260.00			
17	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=89*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	210.00			
18	Պողպատե Φ89մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.01			
19	Պողպատե Φ89մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	16.00			
20	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.02			
21	Պողպատե Φ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	24.00			

	փորձարկում				
23	Գազատարի խցափակում	հատ	2.00		
24	խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	2.10		
25	Ռետինե տակդիր	մ2	4.20		
26	Սողնակային փականի տեղադրում d=80 մմ կցաշուրթերով	հատ	1.00		
27	Սողնակային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	հատ	2.00		
	Ընդամենը				23.09
	6.2-րդ փողոցի գազատար				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	18.00		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	8.00		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.01		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	18.00		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	7.00		
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.20		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.40		
8	Պողպատե խողովակ d=133*3,0 մմ	մ	13.00		
9	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	մ	13.00		
10	Պողպատե խողովակ d=57*2,5մմ	մ	58.00		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.04		
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=159*4,0 մմ / փորձարկումով /	մ	10.00		
13	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	105.00		
14	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.00		
15	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	5.00		
16	Գազատարի փչամաքրում և պնեվմատիկ փորձարկում	1000մ	0.12		
17	Գազատարի խցափակում	հատ	3.00		
18	խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.50		
19	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին d=50/76	հատ	1.00		
20	Ռետինե տակդիր	մ2	0.70		
21	Սողնակային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	հատ	1.00		
	Ընդամենը				6.62
	7.10-րդ փողոցի գազատար				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	10.00		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	5.35		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.00		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	8.37		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	4.00		
6	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	0.65		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.15		
8	Պողպատե խողովակ d=57*2,5մմ	մ	45.00		
9	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.03		

	հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /					
11	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.00			
12	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	4.00			
13	Գազատարի փչամաքրում և պնեվմատիկ փորձարկում	1000մ	0.12			
14	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00			
15	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.30			
16	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին d=50	հատ	1.00			
17	Ռետինե տակդիր	մ2	0.40			
18	Սողնակային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	հատ	1.00			
	Ընդամենը					4.30
	Ընդամենը					100.00
	ԱԱ< 20%					
	Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱ<-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 14

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

«Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրի փողոցների ց/ճնշման գազատարի կառուցման աշխատանքների կատարման»

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհանուր արժեք տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	1.3/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 1					
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	34.50			
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փոում տեղում	մա	1.74			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.03396			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	54.34			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	32.20			
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար 4-7,5	մա	1.76			
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	1.693			
8	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	49.00			
9	Պողպատե խողովակ d=76*3,5մմ	մ	77.50			
10	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	211.50			
11	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=76*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	284.0			
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	678.00			
13	Պողպատե Փ76մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.020			
14	Պողպատե Փ76մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	27.00			
15	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի					

16	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	34.00		
17	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.2189		
18	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.962		
19	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	2.59		
20	Ռետինե տակդիր	կգ	14.80		
21	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
22	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
23	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Փ57մմ խողովակի տակ 4հատ	տն	0.143		
24	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Փ76մմ խողովակի տակ 2 հատ	տն	0.087		
	Ընդամենը				25.94
	2.Գազատարի էկրանային պաշտպանություն h-1,5				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	4.84		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	0.08		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.005		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	8.57		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-12,5	մա	4.76		
6	Մետաղական էկրանային պաշտպանիչ ցանցի տեղադրում	տն	0.538		
7	Ցանցային վահան	մ2	24.00		
8	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	57.60		
9	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	38.40		
10	Պողպատե թիթեղ 100*100*6մմ	մ2	0.32		
11	Ցանցի և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.060		
	Ընդամենը				1.86
	3.Ց/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 2				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	13.20		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փռում տեղում	մա	0.40		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0128		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	20.48		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար Կ-7,5	մա	12.20		
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար Կ-7,5	մա	0.60		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.625		
8	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	11.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	136.00		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	336.00		
11	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.013		
12	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	26.00		
13	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.119		
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.336		

	/2 անգամ/				
16	Ռետինե տակդիր	կգ	5.70		
17	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
18	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
19	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 2հատ	տն	0.071		
	Ընդամենը				9.02
	4.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 3				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	8.60		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	0.20		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.00840		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	13.44		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	7.80		
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար 4-7,5	մա	0.60		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.453		
8	Պողպատե խողովակ $d=89*3,5$ մմ	մ	11.00		
9	Պողպատե խողովակ $d=57*3,0$ մմ	մ	91.50		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=108*4,0$ մմ / փորձարկումով /	մ	18.00		
11	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=57*3,5$ մմ / փորձարկումով /	մ	228.00		
12	Պողպատե $\Phi 108$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.005		
13	Պողպատե $\Phi 108$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00		
14	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.007		
15	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	13.00		
16	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.0845		
17	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.246		
18	խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.61		
19	Ռետինե տակդիր	կգ	5.60		
20	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
21	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
22	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 2հատ	տն	0.071		
	Ընդամենը				6.76
	5.Գազատարի էկրանային պաշտպանություն h-4,0				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	1.21		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	0.02		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.001		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	2.14		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	1.19		
6	Մետաղական էկրանային պաշտպանիչ ցանցի տեղադրում	տն	0.201		
7	Ցանձալին վահան	մ2	6.00		

9	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	19.60		
10	Պողպատե թիթեղ 100*100*6մմ	մ2	0.08		
11	Ցանցի և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.045		
	Ընդամենը				0.58
	6.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 4				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	23.20		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փոում տեղում	մա	1.00		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.02220		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	35.52		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար Կ-7,5	մա	21.20		
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար Կ-7,5	մա	0.90		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.861		
8	Պողպատե խողովակ d=76*3,5մմ	մ	22.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	180.50		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	622.00		
11	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0135		
12	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	27.00		
13	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.098		
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.622		
15	խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	1.47		
16	Ռետինե տակդիր	կգ	10.00		
17	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
18	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
19	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Փ57մմ խողովակի տակ Յհատ	տն	0.107		
	Ընդամենը				15.27
	7.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 5				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	8.20		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փոում տեղում	մա	0.30		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0079		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	12.64		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար Կ-7,5	մա	7.60		
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար Կ-7,5	մա	0.30		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.317		
8	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	11.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	59.00		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4,0 մմ / փորձարկումով /	մ	18.00		
11	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	198.00		

	տեղադրում					
13	Պողպատե $\Phi 108$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00			
14	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0025			
15	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	5.00			
16	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.0254			
17	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.216			
18	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.55			
19	Ռետինե տակդիր	կգ	3.50			
20	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00			
21	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00			
22	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 1հատ	տն	0.036			
	Ընդամենը					5.67
	8.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 6					
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	12.00			
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փռում տեղում	մա	0.70			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.01130			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	18.08			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	11.00			
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար 4-7,5	մա	0.30			
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.807			
8	Պողպատե խողովակ $d=76*3,5$ մմ	մ	11.00			
9	Պողպատե խողովակ $d=57*3,0$ մմ	մ	184.50			
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա $d=57*3,5$ մմ / փորձարկումով /	մ	316.00			
11	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0025			
12	Պողպատե $\Phi 57$ մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	5.00			
13	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.216			
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.316			
15	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.90			
16	Ռետինե տակդիր	կգ	5.10			
17	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00			
18	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00			
19	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում $\Phi 57$ մմ խողովակի տակ 1հատ	տն	0.036			
	Ընդամենը					8.98
	9.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 7					
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	5.00			
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փռում տեղում	մա	0.50			
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.00450			
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	7.20			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն	մա	1.00			

6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար Կ-7,5	մա	0.30		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.253		
8	Պողպատե խողովակ d=76*3,5մմ	մ	11.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	46.00		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	123.00		
11	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0060		
12	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	12.00		
13	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.046		
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.123		
15	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.33		
16	Ռետինե տակդիր	կգ	2.10		
17	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
18	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
19	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ 57մմ խողովակի տակ 1հատ	տն	0.0357		
	Ընդամենը				3.45
	10.8/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 8				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	6.70		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փոում տեղում	մա	0.50		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0062		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	9.92		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար Կ-7,5	մա	6.20		
6	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.535		
7	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	11.00		
8	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	113.50		
9	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4,0 մմ / փորձարկումով /	մ	18.00		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	159.00		
11	Պողպատե Φ 108մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.003		
12	Պողպատե Φ 108մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00		
13	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0020		
14	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	4.00		
15	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.1414		
16	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.177		
17	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.57		
18	Ռետինե տակդիր	կգ	2.90		
19	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
20	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		

	ինքնաթ. էքսկավատ.				
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	12.64		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	7.60		
6	Բետոնե հիմքերի կառուցում անշարժ հենարանների համար 4-7,5	մա	0.30		
7	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.386		
8	Պողպատե խողովակ d=76*3,5մմ	մ	22.00		
9	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	62.00		
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	218.00		
11	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0065		
12	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	13.00		
13	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.050		
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.218		
15	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.52		
16	Ռետինե տակդիր	կգ	3.50		
17	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
18	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
19	Մետաղական անշարժ հենարանների տեղադրում Φ 57մմ խողովակի տակ 1հատ	տն	0.0357		
	Ընդամենը				5.68
	14.Ց/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 11				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	3.00		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փռում տեղում	մա	0.40		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0026		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	4.16		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	2.60		
6	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.108		
7	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	27.00		
8	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	72.00		
9	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.001		
10	Պողպատե Φ 57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.017		
12	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.072		
13	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.18		
14	Ռետինե տակդիր	կգ	1.30		
15	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
16	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
	Ընդամենը				1.86
	15.Ց/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 12				
1	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	5.10		

3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0046		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	7.36		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	4.60		
6	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.228		
7	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	57.00		
8	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	129.00		
9	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0010		
10	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2.00		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.044		
12	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.129		
13	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.32		
14	Ռետինե տակդիր	կգ	2.20		
15	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
16	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
	Ընդամենը				3.34
	16.Ց/ճնշման գազատարի կառուցում Ճյուղ 13				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	3.80		
2	Ավելորդ հողի հետլիցք և փռում տեղում	մա	0.40		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ3	0.0034		
4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	5.44		
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում սահուն հենարանների համար 4-7,5	մա	3.40		
6	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0.272		
7	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	68.00		
8	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	մ	93.00		
9	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0005		
10	Պողպատե Ф57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	1.00		
11	Մետաղական շնվածքներ հենարանների համար	տն	0.080		
12	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փորձարկում	1000մ	0.093		
13	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.28		
14	Ռետինե տակդիր	կգ	1.60		
15	Գազատարի խցափակում	հատ	1.00		
16	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1.00		
	Ընդամենը				2.81
	17.Գազատարի էկրանային պաշտպանություն h-4,0				
1	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	1.21		
2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մա	0.02		
3	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում	1000մ3	0.001		

4	Տեղափոխում 2 կմ լցակույտ	տն	2.14			
5	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4-12,5	մա	1.19			
6	Մետաղական էկրանային պաշտպանիչ ցանցի տեղադրում	տն	0.201			
7	Ցանցային վահան	մ2	6.00			
8	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	14.40			
9	Պողպատե խողովակ d=76*2,5մմ	մ	19.60			
10	Պողպատե թիթեղ 100*100*6մմ	մ2	0.08			
11	Ցանցի և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ2	0.045			
	Ընդամենը					0.58
	Ընդամենը					100.00
	ԱԱՀ 20%					
	Ընդամենը					

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Ը 900332001503
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար _____ Վահրամ Խաչատրյան
 /ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ
 Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, Սայաթ Նովա 122
 «Հայէկոնսոմբանկ» ԲԲԸ, Հ/Ը 163108167632
 ՀՎՀՀ 04417375

Տնօրեն _____

