

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ զՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 33 ԱՆ ԲՄԱԾՁԲ-2021/2**

ք. Երևան

ՕԿ օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ԱՆ, Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **48 ամիս**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող

շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջ ծավալը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 և N 1.2 Հավելվածներում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի (էլեկտրոնային գնումներ բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի Օրենսդրությունն բաժնի, Ֆինանսների նախարարի հրամաններն ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի

միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4.688.987.400 (չորս միլիարդ վեց հարյուր ութսունութ միլիոն ինը հարյուր ութսունյոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 781.497.900 (յոթ հարյուր ութսունմեկ միլիոն չորս հարյուր ինսուկոթ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 150.000.000 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն

իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 284 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների այն մասի կատարումը, որոնց համար նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող, իսկ հետագա տարիների մասով՝ օրացուցային տարվա առաջին աշխատանքային օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանակին գապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի ,բե պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Կ.Տ.

<<ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
 ԶԶ ք. Երևան, Էրեբունի
 Մուշակյան 8փ., տ.92
 <<Հայքիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Զ/Զ 1150014101961942
 ԶԿԶԶ 00481595
 Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան

A. E. Smeets

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ*
ՀՀ ԱՆ ,ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԵ ՓԲԸ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	NN	Հիմնականում	Աշխատանքների անվանումը	Տ/մ ед/ изм	Ծավալը объем	1 միավորի ընդհանուր արժեքը / դրամ./ Стоимость единицы /, драм/	Ընդհանուր արժեքը / դրամ./ Общая стоимость /, драм/
1	2	3	5	6	7	8	9
1			N1-1 Հոգեբուժական մասնաշենքեր N1-N4-ի, անցումներ 1_1, 2_1, 3_1 շինարարական աշխատանքներ				
2			Հոգեբուժական N1 մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				
3			Քանդման աշխատանքներ				
4	1	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	372,81	520,20	193.935,76
5	2	9-34 q=0.6 q=0.7	Արտաքին մետաղական դռների քանդում	մ2	15,35	693,60	10.646,76
6	3	P23-174	Ներքին փայտե դռների քանդում	մ2	137,60	520,20	71.579,52
7	4	23-159	Ասբեղիտե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	1.040,40	433,50	451.013,40
8	5	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	55,74	19.074,00	1.063.184,76
9	6	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	84,75	11.271,00	955.217,25
10	7	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	17,22	13.872,00	238.875,84
11	8	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 927մ2 Hմիջ=4սմ	մ3	37,10	13.872,00	514.651,20
12	9	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	123,70	3.207,90	396.817,23
13	10	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	45,40	2.687,70	122.021,58
14			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.017.943,30
15			Վերականգնման աշխատանքներ				-
16	11	P23-48	Անցքերի շաղկիում պատերի մեջ L=450մմ d=20մմ L=500 d=16մմ	հատ	27.075,00	606,90	16.431.817,5

17	12	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	Մ3	6,20	104.040,00	645.048,00
18	13	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /275,5Մ3/	Մ2	4.591,70	5.635,50	25.876.525,4
19	14	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	52,97	416.160,00	22.044.827,52
20	15	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	39.885,00	953,70	38.038.324,5
21	16	E46-81	Ծածկի սալերի կտրումը քանդում B=400մմ /L=322մ/	Մ3	5,15	15.606,00	80.370,90
22	17	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	11,30	3.121,20	35.269,56
23	18	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	Մ3	271,80	72.828,00	19.794.650,40
24	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,14	416.160,00	58.262,40
25	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	15,76	416.160,00	6.557.016,96
26	21	E6-173	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	37,20	72.828,00	2.709.201,60
27	22	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1,60	416.160,00	665.856,00
28	23	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,10	416.160,00	42.448,32
29	24	P23-82	Միաձուլվել է/բ աստիճանների ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	Մ3	15,80	72.828,00	1.150.682,40
30	25	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,99	416.160,00	411.166,08
31	26	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,49	416.160,00	201.837,60
32	27	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	Մ3	4,40	65.892,00	289.924,80
33	28	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	15,20	72.828,00	1.106.985,60
34	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,95	416.160,00	393.271,20
35	30	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,62	416.160,00	258.851,52
36	31	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/ 4հատ	Մ3	27,20	72.828,00	1.980.921,60
37	32	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	5,88	416.160,00	2.447.020,80
38	33	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,44	416.160,00	599.270,40
39	34	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	390.028,62
40	35	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B- 20 դասի բետոնից	Մ3	38,80	72.828,00	2.825.726,40
41	36	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	5,78	416.160,00	2.405.404,80
42	37	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,10	416.160,00	873.936,00
43	38	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,40	719.610,00	289.283,22
44	39	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	Մ3	1,20	65.892,00	79.070,40
45	40	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	3,00	72.828,00	218.484,00
46	41	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,16	416.160,00	68.250,24
47	42	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	416.160,00	50.355,36
48	43	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/ 4հատ	Մ3	4,00	72.828,00	291.312,00

49	44	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,86	416.160,00	357.065,28
50	45	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,17	416.160,00	72.411,84
51	46	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,09	719.610,00	65.052,74
52	47	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/ 4հատ	մ3	7,20	72.828,00	524.361,60
53	48	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,93	416.160,00	387.444,96
54	49	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,39	416.160,00	162.718,56
55	50	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,16	719.610,00	115.857,21
56	51	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=16մմ	հատ	984,00	346,80	341.251,20
57	52	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=20մմ	հատ	224,00	390,15	87.393,60
58	53	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=30մմ	հատ	1.246,00	476,85	594.155,10
59	54	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,42	112.710,00	47.338,20
60	55	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,36	416.160,00	151.482,24
61	56	P23-84	Բացվածքի ուժեղացում 100x100x10մմ, 80x50x6մմ անկյունակներից	տն	9,26	112.710,00	1.043.694,60
62	57	Շուկա	100x100x10մմ անկյունակի արժեքը	զմ	587,00	4.595,10	2.697.323,70
63	58	Շուկա	80x50x6մմ անկյունակի արժեքը	զմ	68,00	3.641,40	247.615,20
64	59	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	1,07	719.610,00	771.421,92
65	60	E6-83	Ամրան A500c դասի	տն	0,37	416.160,00	151.898,40
66	61	E6-145	Միաձուլվել է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B -20 դասի բետոնից	մ3	0,60	72.828,00	43.696,80
67	62	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,03	416.160,00	13.317,12
68	63	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,01	416.160,00	5.410,08
69	64	E6-170	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4,20	72.828,00	305.877,60
70	65	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,46	416.160,00	190.185,12
71	66	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,28	416.160,00	118.189,44
72	67	E6-83	Միջնորմների ներդիր թերթապողպատ	տն	0,57	719.610,00	409.458,09
73	68	E6-145	Միաձուլվել է/բ վերելակի հորանի պատրաստում B -20 դասի բետոնից	մ3	13,90	72.828,00	1.012.309,20
74	69	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,52	416.160,00	632.563,20
75	70	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,15	416.160,00	64.088,64
76	71	E6-1	Վերելակի հորանի բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	1,10	65.892,00	72.481,20
77	72	E6-1	Արտաքին աստիճանների հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	4,10	65.892,00	270.157,20
78	73	E6-19	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	7,90	72.828,00	575.341,20
79	74	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,22	416.160,00	90.306,72
80	75	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,31	416.160,00	129.425,76
81			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				161.062.695,77
82			Կցակառույց շինություն Նորակառույց				-

83	76	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	63,00	693,60	43.696,80
84	77	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	107,00	1.387,20	148.430,40
85	78	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	33,00	693,60	22.888,80
86	79	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	56,10	433,50	24.319,35
87	80	E1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով կողմից	մ3	11,00	3.901,50	42.916,50
88	81	E1-1591	1-ին կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/	մ3	33,00	606,90	20.027,70
89	82	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ- ից	տն	56,10	433,50	24.319,35
90	83	E1-1633 E1-1644	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ3	33,00	606,90	20.027,70
91	84	E1-967	Բնահողի ետլիցք ծեղքով	մ3	11,00	3.034,50	33.379,50
92	85	E1-1184	Բնահողի տոփանում	մ3	44,00	433,50	19.074,00
93			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				399.080,10
94			Կոնստրուկտորական մաս				-
95	86	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 12,5 դասի բետոնից	մ3	10,00	50.286,00	502.860,00
96	87	E6-91	Խամբարաբետոնե պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	8,00	47.685,00	381.480,00
97	88	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B- 15 դասի բետոնից	մ3	21,00	58.956,00	1.238.076,00
98	89	E8-27	Ջրամեկուսիչ շարտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	մ2	185,00	953,70	176.434,50
99	90	E6-22	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25դասի բետոնից	մ3	24,10	64.158,00	1.546.207,80
100	91	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,86	346.800,00	297.207,60
101	92	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,48	346.800,00	165.770,40
102	93	E6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	5,12	64.158,00	328.488,96
103	94	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,85	346.800,00	295.126,80
104	95	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,22	346.800,00	74.908,80
105	96	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,16	693.600,00	107.508,00
106	97	E6-161	Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	15,40	64.158,00	988.033,20
107	98	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,15	346.800,00	398.820,00
108	99	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,65	346.800,00	224.379,60
109	100	E6-173	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	29,00	64.158,00	1.860.582,00
110	101	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1,98	346.800,00	686.664,00
111	102	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,07	346.800,00	24.276,00
112	103	E6-106	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,35	64.158,00	86.613,30
113	104	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,03	346.800,00	10.404,00
114	105	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,04	346.800,00	14.218,80
115	106	E6-16	Միաձուլվ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	16,30	58.956,00	960.982,80

116	107	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,64	346.800,00	223.339,20
117			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				10.592.381,76
118			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
119			Պատեր, միջնապատեր				-
120	108	E8-140	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /13ս2/	մ3	3,90	27.744,00	108.201,60
121	109	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04	390.150,00	15.215,85
122	110	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /10,8	մ3	2,16	27.744,00	59.927,04
123	111	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,02	390.150,00	8.583,30
124	112	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ /1672,6+15,1/մ2	մ2	1.687,70	3.294,60	5.560.296,42
125	113	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	3,37	390.150,00	1.314.805,50
126			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.067.029,71
127			Տանիքային աշխատանքներ				-
128			Հարթ տանիքի հատված				-
129	114	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ2	181,50	2.080,80	377.665,20
130	115	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ2	181,50	1.213,80	220.304,70
131	116	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 սմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 սմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, ստորինը՝ 85 սմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով	մ2	181,50	3.814,80	692.386,20
132	117	12-289	Պ/եթիլենային բաժանիչ շերտ	մ2	181,50	433,50	78.680,25
133	118	E11-11	B-7,5 դասի թեթև. բետոնե ենթաշերտ ըստ թեթրության Hմիջ=10սմ	մ3	18,15	3.468,00	62.944,20
134	119	12-299 12-300	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	մ2	181,50	2.340,90	424.873,35
135	120	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0,33	520.200,00	171.666,00
136	121	P8-235	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ հիդրոիզոլից	մ2	181,50	2.254,20	409.137,30
137	122	12-289	Գետտեքստիլ թաղանթ /250գ/մ2	մ2	181,50	1.387,20	251.776,80
138	123	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ2	181,50	1.994,10	361.929,15
139	124	E11-221	30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով հատակի պատրաստում	մ2	181,00	13.872,00	2.510.832,00
140			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.562.195,15
141			Լանջավոր տանիք				-
142	125	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	840,00	2.427,60	2.039.184,00
143	126	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ2	840,00	1.213,80	1.019.592,00

144	127	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով	մ2	840,00	3.814,80	3.204.432,00
145	128	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	840,00	2.427,60	2.039.184,00
146	129	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծալեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	30,00	247.095,00	7.412.850,00
147	130	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0,5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով КП-21-0,5մմ	մ2	1.165,00	6.502,50	7.575.412,50
148	131	12-289	Պ/եթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	մ2	1.165,00	520,20	606.033,00
149	132	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	30,00	21.675,00	650.250,00
150	133	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	1.165,00	173,40	202.011,00
151	134	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	1.165,00	173,40	202.011,00
152	135	12-278	Ջիդրոլանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	240,00	3.381,30	811.512,00
153	136	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (105գմ)	կ-տ	13,00	27.744,00	360.672,00
154	137	12-283 կիրառ	Ձևադեղների տեղադրում /գունավոր/ /128+87/գմ	գմ	215,00	3.294,60	708.339,00
155	138	9-34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	2,25	62.424,00	140.454,00
156	139	12-280	Տանիքի գլխաղաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	67,20	6.502,50	436.968,00
157	140	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	168,00	2.774,40	466.099,20
158			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				27.875.003,70
159			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
160	141	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/	մ2	252,60	59.823,00	15.111.289,80
161	142	Շուկա	Այուսինե խուլ դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ Դ-11-Դ-13/	մ2	61,00	82.365,00	5.024.265,00
162	143	Շուկա	Այուսինե փտրամների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	59,00	82.365,00	4.859.535,00
163	144	Շուկա	Այուսինե փտրամների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	194,70	78.030,00	15.192.441,00
164	145	Շուկա	Այուսինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	50,30	68.493,00	3.445.197,90

165	146	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	387,00	63.291,00	24.493.617,00
166	147	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	11,47	82.365,00	944.726,55
167	148	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	6,53	72.828,00	475.566,84
168	149	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	22,25	4.941,90	109.957,28
169	150	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	89,00	3.468,00	308.652,00
170	151	E15-78 կիրառ	Ներքին մամլոգրանիտե պատուհանագոգերի տեղադրում B=250մմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	35,00	14.739,00	515.865,00
171	152	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /221գմմ/	մ2	44,20	25.143,00	1.111.320,60
172	153	Շուկա	Ապակե կախովի շվաքարանի տեղադրում	մ2	14,30	16.473,00	235.563,90
173			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				71.827.997,87
174			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ /-2,-7-6,61/				-
175	154	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1.651,00	433,50	715.708,50
176	155	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	928,00	433,50	402.288,00
177	156	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	6,40	3.294,60	21.085,44
178	157	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	3.272,40	1.994,10	6.525.492,84
179	158	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	2.264,40	2.080,80	4.711.763,52
180	159	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	915,32	6.762,60	6.189.943,03
181	160	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	139,40	6.069,00	846.018,60
182	161	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	7.495,00	1.994,10	14.945.779,50
183	162	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	7.495,00	2.080,80	15.595.596,00
184	163	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	948,40	1.994,10	1.891.204,44
185	164	E15-82	Պատերի երեսպատում հալոնասալով	մ2	948,40	9.103,50	8.633.759,40
186			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				60.478.639,27
187			Հատակներ				-
188	165	11-6	Բնահողի տուփանում խճով 161,8մ2 (ե/բ հատակը տրված է կոստրուկտորական մասում)	մ3	24,30	7.803,00	189.612,90

189	166	E11-55 11-56 q=3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հմիշ=35սմ	մ2	3.218,40	1.994,10	6.417.811,44
190	167	E11-55 11-56 q=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	150,30	3.034,50	456.085,35
191	168	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	184,50	1.647,30	303.926,85
192	169	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	մ2	184,50	2.080,80	383.907,60
193	170	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	204,00	10.404,00	2.122.416,00
194	171	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	962,00	11.271,00	10.842.702,00
195	172	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	70,70	19.074,00	1.348.531,80
196	173	E11-201	Հետերոգեն ՊՎԷ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	1.124,40	7.803,00	8.773.693,20
197	174	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ2	86,00	11.271,00	969.306,00
198	175	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	մ2	86,70	11.271,00	977.195,70
199	176	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 212գմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	31,80	19.074,00	606.553,20
200	177	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատունե պրոֆիլներով	գմ	8,00	2.254,20	18.033,60
201	178	E7-735	Փոշեներկված աստիճանաքարիքների տեղադրում h=90սմ	գմ	73,00	21.675,00	1.582.275,00
202	179	3-560-2 3-560-4	/2,45x3/մ հորանի չափերով վերելակի մոնտաժում 4կանգառով Q=1000կգ, արագությունը՝ V=1մ/վ	կ-տ	1,00	15.432.600	15.432.600,00
203			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				50.424.650,64
204			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
205	180	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե, բազալտե/	մ2	1.288,00	606,90	781.687,20
206	181	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ2	36,70	13.872,00	509.102,40
207	182	8-507	Նույնը բազալտե հատվածքներով	մ2	2,00	13.872,00	27.744,00

208	183	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	2,00	15.606,00	31.212,00
209	184	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	14,50	15.606,00	226.287,00
210	185	34-393	Այուրեղնաքարով երեսպատում /գույները ըստ նախագծի/	մ2	37,30	19.941,00	743.799,30
211	186	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ2	1.288,00	780,30	1.005.026,40
212			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.324.858,30
213			Նկուղի արտաքին մուտքեր, պատուհանների փոսիկներ, թեքահարթակ, աստիճաններ				-
214	187	P11-94	Ց/ավազե սկադի քանդում /69,4+42,6/մ2	մ2	112,00	346,80	38.841,60
215	188	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով /40,5+29,7/մ2	մ2	70,20	13.005,00	912.951,00
216	189	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մմ հա	մ2	13,60	13.005,00	176.868,00
217	190	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	20,53	15.606,00	320.391,18
218	191	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /40x200/մմ բետոնե հիմքով	գմ	17,20	6.069,00	104.386,80
219			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.553.438,58
220			Հոգեբուժական N2 մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
221			Քանդման աշխատանքներ				-
222	192	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	284,19	520,20	147.835,64
223	193	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	97,52	520,20	50.729,90
224	194	P23-174	Արտաքին մ/պլաստե դռների քանդում	մ2	9,50	520,20	4.941,90
225	195	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական ճաղաշարե դռների քանդում	մ2	4,86	693,60	3.370,90
226	196	9-34 q=0.6 q=0.7	Նկուղի մետաղական դռների քանդում	մ2	3,24	693,60	2.247,26
227	197	9-34 q=0.6 q=0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի քանդում	մ2	162,54	693,60	112.737,74
228	198	P9-26	Պատշգամբի մետաղական բազրիքների քանդում	գմ	3,15	867,00	2.731,05
229	199	P9-26	Աստիճանաբազրիքի քանդում	գմ	40,80	780,30	31.836,24
230	200	23-159	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	1.018,00	433,50	441.303,00
231	201	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	54,54	19.941,00	1.087.582,14

232	202	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	56,80	606,90	34.471,92
233	203	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	3.385,00	433,50	1.467.397,50
234	204	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	2.229,00	433,50	966.271,50
235	205	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 2253,75մ2 Հմիջ=3սմ	մ3	67,60	10.404,00	703.310,40
236	206	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	10,45	10.404,00	108.721,80
237	207	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	264,00	2.861,10	755.330,40
238	208	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	45,50	2.254,20	102.566,10
239			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.023.385,40
240	0		Վերականգնման աշխատանքներ				-
241	209	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=16մմ L=500 d=16մմ	հատ	27.830,00	606,90	16.890.027,00
242	210	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	6,40	104.040,00	665.856,00
243	211	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ. B15 դասի բետոնով /177մ3/	մ2	2.950,00	5.462,10	16.113.195,00
244	212	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	45,56	416.160,00	18.960.249,60
245	213	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	30.030,00	953,70	28.639.611,00
246	214	E46-81	Ծածկի սալերի կտրում քանդում B=400մմ /L=246մ/	մ3	3,93	12.138,00	47.702,34
247	215	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8,60	3.121,20	26.842,32
248	216	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	206,70	72.828,00	15.053.547,60
249	217	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,14	416.160,00	58.262,40
250	218	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	12,31	416.160,00	5.122.929,60
251	219	P23-82	Միաձույլ ե/բ աստիճանների ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	9,70	72.828,00	706.431,60
252	220	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,68	416.160,00	284.653,44
253	221	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,31	416.160,00	129.425,76
254	222	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	4,40	65.892,00	289.924,80
255	223	E6-22	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	15,20	72.828,00	1.106.985,60
256	224	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,91	416.160,00	377.873,28
257	225	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,62	416.160,00	258.851,52
258	226	E6-106	Միաձույլ ե/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	20,80	72.828,00	1.514.822,40
259	227	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,35	416.160,00	1.810.296,00
260	228	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,13	416.160,00	469.012,32

261	229	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	390.028,62
262	230	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	29,20	72.828,00	2.126.577,60
263	231	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,65	416.160,00	1.935.144,00
264	232	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,27	416.160,00	528.523,20
265	233	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,32	719.610,00	231.714,42
266	234	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	0,80	65.892,00	52.713,60
267	235	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2,70	72.828,00	196.635,60
268	236	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15	416.160,00	61.591,68
269	237	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	416.160,00	49.939,20
270	238	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	2,90	72.828,00	211.201,20
271	239	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,62	416.160,00	259.683,84
272	240	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,16	416.160,00	64.504,80
273	241	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,09	719.610,00	65.052,74
274	242	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	5,24	72.828,00	381.618,72
275	243	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,69	416.160,00	288.398,88
276	244	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,29	416.160,00	121.934,88
277	245	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,12	719.610,00	86.353,20
278	246	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=30մմ	հատ	1.020,00	520,20	530.604,00
279	247	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=20մմ	հատ	224,00	433,50	97.104,00
280	248	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,36	104.040,00	37.454,40
281	249	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,33	416.160,00	136.500,48
282	250	P23-84	Բացվածքի ուժեղացում 100x100x10մմ, 80x50x6մմ անկյունակներից	տն	7,84	112.710,00	883.646,40
283	251	Շուկա	100x100x10մմ անկյունակի արժեքը	գմ	496,00	4.595,10	2.279.169,60
284	252	Շուկա	80x50x6մմ անկյունակի արժեքը	գմ	58,00	3.641,40	211.201,20
285	253	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,75	719.610,00	536.829,06
286	254	E6-170	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4,20	72.828,00	305.877,60
287	255	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,46	416.160,00	190.185,12
288	256	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,28	416.160,00	117.773,28
289			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				120.904.460,90
290			Կցակառույց շինություն նորակառույց				-
291	257	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	300,00	867,00	260.100,00
292	258	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	510,00	1.820,70	928.557,00

293	259	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	136,00	867,00	117.912,00
294	260	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	231,00	346,80	80.110,80
295	261	E1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով կողիցք	մ3	24,00	3.901,50	93.636,00
296	262	E1-1591	1-ին կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/	մ3	136,00	780,30	106.120,80
297	263	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ- ից	տն	231,00	520,20	120.166,20
298	264	E1-1633 E1-1644	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ3	112,00	693,60	77.683,20
299	265	E1-967	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	48,00	3.034,50	145.656,00
300	266	E1-1184	Բնահողի տոփանում	մ3	160,00	433,50	69.360,00
301			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.999.302,00
302			Կոնստրուկտորական մաս				-
303	267	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	19,00	52.020,00	988.380,00
304	268	E6-91	Խամքարաբետոնե պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	11,00	48.552,00	534.072,00
305	269	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B- 15 դասի բետոնից	մ3	16,00	52.020,00	832.320,00
306	270	E8-27	Ջրամեկուսիչ շարտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	մ2	285,00	1.387,20	395.352,00
307	271	E6-22	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25դասի բետոնից	մ3	37,00	67.626,00	2.502.162,00
308	272	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,81	364.140,00	659.093,40
309	273	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,80	364.140,00	291.312,00
310	274	E6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	14,40	67.626,00	973.814,40
311	275	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2,37	364.140,00	864.104,22
312	276	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,02	364.140,00	372.151,08
313	277	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,20	719.610,00	145.361,22
314	278	E6-161	Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	43,00	67.626,00	2.907.918,00
315	279	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3,76	364.140,00	1.369.166,40
316	280	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,96	364.140,00	714.806,82
317	281	E6-145	Միաձուլվ ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	6,00	67.626,00	405.756,00
318	282	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,50	364.140,00	546.210,00
319	283	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,09	364.140,00	33.865,02
320	284	E6-173	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	67,00	67.626,00	4.530.942,00
321	285	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	7,92	364.140,00	2.883.988,80
322	286	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,19	364.140,00	69.186,60
323	287	E6-161	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,54	67.626,00	104.144,04
324	288	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,16	364.140,00	59.354,82
325	289	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,04	364.140,00	13.473,18
326	290	E6-106	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2,26	67.626,00	152.834,76
327	291	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,19	364.140,00	68.822,46

328	292	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,08	364.140,00	28.767,06
329	293	E6-177	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2,90	67.626,00	196.115,40
330	294	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,54	364.140,00	198.092,16
331	295	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,01	364.140,00	2.658,22
332	296	E6-168	Միաձուլվել է/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,70	58.956,00	159.181,20
333	297	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,15	364.140,00	55.713,42
334	298	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,06	364.140,00	22.576,68
335	299	E6-16	Միաձուլվել է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	25,00	60.690,00	1.517.250,00
336	300	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,99	364.140,00	359.770,32
337			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				24.958.715,68
338			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
339			Պատեր, միջնապատեր				-
340	301	E8-140	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /214մ2/	մ3	64,20	30.345,00	1.948.149,00
341	302	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,64	416.160,00	267.174,72
342	303	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /148/	մ3	29,60	30.345,00	898.212,00
343	304	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,30	416.160,00	123.183,36
344	305	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	1.262,70	3.381,30	4.269.567,51
345	306	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	2,52	416.160,00	1.048.723,20
346			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.555.009,79
347			Տանիքային աշխատանքներ				-
348	307	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	1.078,00	2.427,60	2.616.952,80
349	308	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	1.078,00	1.213,80	1.308.476,40
350	309	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքարակե սալերով	մ2	1.078,00	3.728,10	4.018.891,80
351	310	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	մ2	1.078,00	2.427,60	2.616.952,80
352	311	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուելլատ/	մ3	37,50	247.095,00	9.266.062,50
353	312	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5սմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով KՌ-21-0.5սմ	մ2	1.489,00	6.502,50	9.682.222,50
354	313	12-289	Պ/Եթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	մ2	1.324,00	520,20	688.744,80

355	314	10-201	Փայտամանի հակահորդեցիկ պաշտպանություն	Մ3	37,50	21.675,00	812.812,50
356	315	10-203	Կավարամանի հակահորդեցիկ պաշտպանություն	Մ2	1.489,00	173,40	258.192,60
357	316	10-209	Կավարամանի մշակում հականեխիչ նյութով	Մ2	1.489,00	173,40	258.192,60
358	317	12-278	Ջիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	218,00	3.034,50	661.521,00
359	318	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (192գմ)	կ-տ	26,00	22.542,00	586.092,00
360	319	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	գմ	227,00	3.121,20	708.512,40
361	320	9-34	Փղշենեկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	Մ2	3,37	24.276,00	81.810,12
362	321	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	Մ2	30,30	1.300,50	39.405,15
363	322	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը	գմ	101,00	2.687,70	271.457,70
364			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				33.876.299,67
365			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
366	323	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	Մ2	185,62	57.222,00	10.621.547,64
367	324	Շուկա	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ Դ-8, Դ-12, Դ-13	Մ2	37,60	78.897,00	2.966.527,20
368	325	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	Մ2	20,25	78.897,00	1.597.664,25
369	326	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	Մ2	24,46	74.562,00	1.823.786,52
370	327	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	Մ2	124,10	65.025,00	8.069.602,50
371	328	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	Մ2	226,80	60.690,00	13.764.492,00
372	329	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	Մ2	10,32	78.897,00	814.217,04
373	330	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	Մ2	7,50	69.360,00	520.200,00
374	331	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	Մ2	11,25	4.768,50	53.645,63
375	332	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25մմ	գմ	45,00	3.294,60	148.257,00
376	333	E15-78 կիրառ	Ներքին մամլոգրանիտ պատուհանագոգերի տեղադրում B=250մմ /161գմ/ /10մմ հաստությամբ/	Մ2	40,25	13.872,00	558.348,00
377	334	E15-78 կիրառ	Արտքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /199գմ/	Մ2	39,80	24.276,00	966.184,80
378			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				41.904.472,58

379			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ /-2,7-6,61/				-
380	335	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1.445,60	433,50	626.667,60
381	336	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	859,70	433,50	372.679,95
382	337	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5,76	3.121,20	17.978,11
383	338	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	2.727,00	1.994,10	5.437.910,70
384	339	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	1.975,40	2.080,80	4.110.412,32
385	340	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	663,00	7.369,50	4.885.978,50
386	341	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	88,80	6.502,50	577.422,00
387	342	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	5.949,00	1.994,10	11.862.900,90
388	343	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	5.949,00	2.080,80	12.378.679,20
389	344	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	533,60	1.994,10	1.064.051,76
390	345	E15-82	Պատերի երեսպատում հալածասալով	մ2	533,60	9.103,50	4.857.627,60
391			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				46.192.308,64
392			Հատակներ				-
393	346	11-6	Բնահողի տուփանում խճով 162,6մ2	մ3	24,40	1.213,80	29.616,72
394	347	E11-55 11-56 q=3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հիմք=35սմ	մ2	2.876,60	2.080,80	5.985.629,28
395	348	E11-55 11-56 q=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	325,30	3.121,20	1.015.326,36
396	349	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	94,80	1.127,10	106.849,08
397	350	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	մ2	94,80	2.080,80	197.259,84
398	351	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	101,00	10.404,00	1.050.804,00
399	352	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	698,00	10.404,00	7.261.992,00
400	353	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	50,20	19.074,00	957.514,80
401	354	E11-201	Հետերոգեն ՊՎԶ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	1.217,90	9.363,60	11.403.928,44

402	355	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ2	61,50	11.271,00	693.166,50
403	356	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	մ2	91,30	11.271,00	1.029.042,30
404	357	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 370զմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	55,50	19.074,00	1.058.607,00
405	358	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատունե պրոֆիլներով	զմ	6,30	1.387,20	8.739,36
406	359	E7-735	Փոշեներկված աստիճանաբազրիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	60,00	24.276,00	1.456.560,00
407			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				32.255.035,68
408			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
409	360	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	մ2	776,40	606,90	471.197,16
410	361	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ2	23,30	13.872,00	323.217,60
411	362	8-507	Նույնը բազալտե հատվածքներով	մ2	2,30	13.872,00	31.905,60
412	363	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	230,00	16.473,00	3.788.790,00
413	364	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	28,50	16.473,00	469.480,50
414	365	26-42	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով 227մ2	մ3	22,70	38.148,00	865.959,60
415	366	P11-49	Բազալտե շարվածքի մաքրում ավազաշթով	մ2	853,00	606,90	517.685,70
416			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.468.236,16
417			Նկուղի արտաքին մուտքեր, պատուհանների փոսիկներ, թեքահարթակ, աստիճաններ				-
418	367	P11-94	Ց/ավազե սվաղի քանդում /47+60/մ2	մ2	107,00	346,80	37.107,60
419	368	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով /42,4+40,5+15+4,9/մ2	մ2	102,80	13.872,00	1.426.041,60
420	369	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /3+1,8+5/	մ2	9,80	13.872,00	135.945,60

421	370	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	11,07	14.739,00	163.160,73
422	371	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /40x200/մմ բետոնե հիմքով	գմ	7,90	6.069,00	47.945,10
423			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.810.200,63
424			Հոգեբուժական N3 մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
425			Քանդման աշխատանքներ				-
426	372	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	277,20	520,20	144.199,44
427	373	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	126,75	520,20	65.935,35
428	374	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դռների քանդում	մ2	19,29	520,20	10.034,66
429	375	P23-174	Արտաքին մ/պլաստե դռների քանդում	մ2	24,11	520,20	12.542,02
430	376	9-34 q=0.6 q=0.7	Նկուղի մետաղական դռների քանդում	մ2	9,14	953,70	8.712,05
431	377	9-34 q=0.6 q=0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի քանդում	մ2	40,80	953,70	38.910,96
432	378	23-159	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	1.016,20	346,80	352.418,16
433	379	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	54,54	21.675,00	1.182.154,50
434	380	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	57,23	520,20	29.771,05
435	381	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	3.140,00	390,15	1.225.071,00
436	382	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	2.253,00	390,15	879.007,95
437	383	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 2211,6մ2	մ3	66,30	10.404,00	689.785,20
438	384	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	2,00	10.404,00	20.808,00
439	385	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	242,00	2.861,10	692.386,20
440	386	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	45,20	1.994,10	90.133,32
441			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.441.869,86
442	0		Վերականգնման աշխատանքներ				-
443	387	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=500մմ d=16-20մմ L=450 d=20մմ	հատ	27.830,00	606,90	16.890.027,00
444	388	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	6,40	104.040,00	665.856,00

445	389	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /177մ3/	մ2	2.950,00	5.462,10	16.113.195,00
446	390	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	45,46	416.160,00	18.918.633,60
447	391	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	30.030,00	1.040,40	31.243.212,00
448	392	E46-81	Ծածկի սալերի կտրում քանդում B=400մմ /L=246մ/	մ3	3,93	12.138,00	47.702,34
449	393	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8,60	3.121,20	26.842,32
450	394	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	206,70	72.828,00	15.053.547,60
451	395	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,14	416.160,00	58.262,40
452	396	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	13,24	416.160,00	5.509.958,40
453	397	P23-82	Միաձուլվել է/բ աստիճանների ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	9,70	72.828,00	706.431,60
454	398	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,68	416.160,00	284.653,44
455	399	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,31	416.160,00	129.425,76
456	400	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	4,40	65.892,00	289.924,80
457	401	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	15,20	72.828,00	1.106.985,60
458	402	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,91	416.160,00	377.873,28
459	403	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,62	416.160,00	258.851,52
460	404	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	20,80	72.828,00	1.514.822,40
461	405	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,35	416.160,00	1.810.296,00
462	406	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,13	416.160,00	469.012,32
463	407	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	390.028,62
464	408	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	29,20	72.828,00	2.126.577,60
465	409	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,65	416.160,00	1.935.144,00
466	410	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,28	416.160,00	532.684,80
467	411	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,32	719.610,00	231.714,42
468	412	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	0,80	65.892,00	52.713,60
469	413	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2,70	72.828,00	196.635,60
470	414	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15	416.160,00	61.591,68
471	415	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	416.160,00	49.939,20
472	416	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	2,90	72.828,00	211.201,20
473	417	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,62	416.160,00	259.683,84
474	418	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,16	416.160,00	64.504,80
475	419	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,09	719.610,00	65.052,74
476	420	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	5,24	72.828,00	381.618,72

477	421	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,69	416.160,00	288.398,88
478	422	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,29	416.160,00	121.934,88
479	423	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,12	719.610,00	86.353,20
480	424	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=30մմ	հատ	870,00	693,60	603.432,00
481	425	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=20մմ	հատ	224,00	606,90	135.945,60
482	426	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,30	104.040,00	31.212,00
483	427	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,26	416.160,00	109.866,24
484	428	P23-84	Բացվածքի ուժեղացում 100x100x10մմ, 80x50x6մմ անկյունակներից	տն	6,56	112.710,00	739.377,60
485	429	Շուկա	100x100x10մմ անկյունակի արժեքը	զմ	426,00	4.595,10	1.957.512,60
486	430	Շուկա	80x50x6մմ անկյունակի արժեքը	զմ	19,20	3.641,40	69.914,88
487	431	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,60	719.610,00	433.205,22
488	432	E6-170	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4,20	72.828,00	305.877,60
489	433	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,46	416.160,00	190.185,12
490	434	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,28	416.160,00	117.773,28
491			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				123.225.593,30
492			Կցակառույց շինություն տրակառույց				-
493	435	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	300,00	693,60	208.080,00
494	436	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	510,00	1.907,40	972.774,00
495	437	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	136,00	780,30	106.120,80
496	438	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	231,00	346,80	80.110,80
497	439	E1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցը	մ3	24,00	3.034,50	72.828,00
498	440	E1-1591	1-ին կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/	մ3	136,00	606,90	82.538,40
499	441	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ-ից	տն	231,00	346,80	80.110,80
500	442	E1-1633 E1-1644	Բնահողի հետ լիցք բույրոգեբույն	մ3	112,00	520,20	58.262,40
501	443	E1-967	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	48,00	3.034,50	145.656,00
502	444	E1-1184	Բնահողի տոփանում	մ3	160,00	520,20	83.232,00
503			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.889.713,20
504			Կոնստրուկտորական մաս				-
505	445	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ3	19,00	56.355,00	1.070.745,00
506	446	E6-91	Խամբարաբետոնե պատերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	11,00	52.020,00	572.220,00
507	447	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	16,00	58.956,00	943.296,00

508	448	E8-27	Ջրամեկուսիչ շարտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	մ2	285,00	1.560,60	444.771,00
509	449	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	37,00	65.892,00	2.438.004,00
510	450	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,81	364.140,00	659.093,40
511	451	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,80	364.140,00	291.312,00
512	452	E6-106	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	14,40	65.892,00	948.844,80
513	453	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2,37	364.140,00	864.104,22
514	454	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,02	364.140,00	372.151,08
515	455	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,20	719.610,00	145.361,22
516	456	E6-161	Միաձուլվել է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	43,00	65.892,00	2.833.356,00
517	457	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3,76	364.140,00	1.369.166,40
518	458	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,96	364.140,00	714.806,82
519	459	E6-145	Միաձուլվել է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	6,00	69.360,00	416.160,00
520	460	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,50	364.140,00	546.210,00
521	461	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,09	364.140,00	33.865,02
522	462	E6-173	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	67,00	65.892,00	4.414.764,00
523	463	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	7,92	364.140,00	2.883.988,80
524	464	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,19	364.140,00	69.186,60
525	465	E6-161	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,54	65.892,00	101.473,68
526	466	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,16	364.140,00	59.354,82
527	467	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,04	364.140,00	13.473,18
528	468	E6-106	Միաձուլվել է/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2,26	65.892,00	148.915,92
529	469	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,19	364.140,00	68.822,46
530	470	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,08	364.140,00	28.767,06
531	471	E6-177	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2,90	65.892,00	191.086,80
532	472	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,54	364.140,00	198.092,16
533	473	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,01	364.140,00	2.658,22
534	474	E6-168	Միաձուլվել է/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,70	60.690,00	163.863,00
535	475	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,15	364.140,00	55.713,42
536	476	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,06	364.140,00	22.576,68
537	477	E6-16	Միաձուլվել է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	25,00	60.690,00	1.517.250,00
538	478	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,99	364.140,00	359.770,32
539			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				24.963.224,08
540			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
541			Պատեր, միջնապատեր				-
542	479	E8-140	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /214մ2/	մ3	64,20	30.345,00	1.948.149,00
543	480	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,64	390.150,00	250.476,30
544	481	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /148/	մ3	29,60	30.345,00	898.212,00
545	482	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,30	390.150,00	115.484,40

546	483	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	1.265,30	3.294,60	4.168.657,38
547	484	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	2,50	390.150,00	975.375,00
548			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.356.354,08
549			Տանիքային աշխատանքներ				-
550	485	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	1.073,00	2.427,60	2.604.814,80
551	486	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	1.073,00	1.213,80	1.302.407,40
552	487	E12-284	Տանիքի շերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	մ2	1.073,00	3.814,80	4.093.280,40
553	488	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	մ2	1.073,00	2.427,60	2.604.814,80
554	489	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	37,00	247.095,00	9.142.515,00
555	490	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով KՌ-21-0.5մմ	մ2	1.486,90	6.502,50	9.668.567,25
556	491	12-289	Պ/էթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	մ2	1.322,00	520,20	687.704,40
557	492	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	37,00	21.675,00	801.975,00
558	493	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	1.486,90	173,40	257.828,46
559	494	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	1.486,90	173,40	257.828,46
560	495	12-278	Ջիդրոլանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	240,50	3.381,30	813.202,65
561	496	P8-191	d=150մմ ջրափեռացման խողովակների տեղադրում (192գմ)	կ-տ	26,00	27.744,00	721.344,00
562	497	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	գմ	217,00	3.294,60	714.928,20
563	498	9-34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	3,37	62.424,00	210.368,88
564	499	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	40,40	6.502,50	262.701,00
565	500	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	101,00	2.774,40	280.214,40
566			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				34.424.495,10
567			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
568	501	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	181,00	57.222,00	10.357.182,00

569	502	Շուկա	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ Դ-8, Դ-12, Դ-13, Դ-14	մ2	47,90	78.897,00	3.779.166,30
570	503	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	18,90	73.868,40	1.396.112,76
571	504	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	30,70	73.868,40	2.267.759,88
572	505	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	112,50	65.025,00	7.315.312,50
573	506	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	217,90	60.690,00	13.224.351,00
574	507	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	12,79	78.897,00	1.009.092,63
575	508	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	11,20	69.360,00	776.832,00
576	509	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	7,60	4.768,50	36.240,60
577	510	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	30,40	3.294,60	100.155,84
578	511	E15-78 կիրառ	Ներքին մամլոգրանիտե պատուհանագոգերի տեղադրում B=250մմ /163գմ/ /10մմ հաստությամբ/	մ2	40,75	13.872,00	565.284,00
579	512	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /186,8գմ/	մ2	37,40	24.007,23	897.870,40
580			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				41.725.359,91
581			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ /-2,-7-6,61/				-
582	513	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1.585,00	346,80	549.678,00
583	514	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	851,00	346,80	295.126,80
584	515	C310-13 տ.մ.կ29	Ծին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	6,10	3.121,20	19.039,32
585	516	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	2.228,40	1.994,10	4.443.652,44
586	517	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ2	1.883,50	2.080,80	3.919.186,80
587	518	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	682,30	7.369,50	5.028.209,85
588	519	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	90,10	6.502,50	585.875,25
589	520	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	6.077,00	1.994,10	12.118.145,70

590	521	E 15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	6.077,00	2.080,80	12.645.021,60
591	522	E 15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	550,60	2.167,50	1.193.425,50
592	523	E 15-82	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ2	550,60	9.103,50	5.012.387,10
593			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				45.809.748,36
594			Հատակներ				-
595	524	11-6	Բնահողի տոփանում խճով 162,6մ2	մ3	24,40	7.803,00	190.393,20
596	525	E 11-55 11-56 q=3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հմիջ=35սմ	մ2	2.703,30	2.427,60	6.562.531,08
597	526	E 11-55 11-56 q=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	325,30	3.034,50	987.122,85
598	527	E 11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեղզով բիտումե մածիկով	մ2	97,60	1.647,30	160.776,48
599	528	E 11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	մ2	97,60	2.080,80	203.086,08
600	529	E 11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	103,80	10.404,00	1.079.935,20
601	530	E 11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	698,00	11.271,00	7.867.158,00
602	531	E 15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	49,90	19.074,00	951.792,60
603	532	E 11-201	Հետերոգեն ՊՎԷ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0,7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, տոսնով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	1.050,40	7.803,00	8.196.271,20
604	533	E 15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ2	62,80	11.271,00	707.818,80
605	534	E 11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	մ2	93,80	11.271,00	1.057.219,80
606	535	E 15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 185գմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	27,75	19.074,00	529.303,50
607	536	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատուն պրոֆիլներով	գմ	6,30	2.254,20	14.201,46
608	537	E 7-735	Փոշեներկված աստիճանաբազրիքների տեղադրում h=90սմ	գմ	60,00	21.675,00	1.300.500,00
609			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				29.808.110,25
610			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-

611	538	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	մ2	741,70	606,90	450.137,73
612	539	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ2	23,30	19.941,00	464.625,30
613	540	8-507	Նույնը բազալտե հատվածներով	մ2	2,10	19.941,00	41.876,10
614	541	E8-190	Գույքային տախտակամանի պատրաստում և քանդում	մ2	853,00	1.213,80	1.035.371,40
615	542	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	230,00	17.340,00	3.988.200,00
616	543	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	19,00	17.340,00	329.460,00
617	544	26-42	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով 227մ2	մ3	22,70	39.882,00	905.321,40
618	545	P11-49	Բազալտե շարվածքի մաքրում ավազաշթով	մ2	68,20	606,90	41.390,58
619			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.256.382,51
620			Հոգեբուժական N4 մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
621			Քանդման աշխատանքներ				-
622	546	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	283,34	606,90	171.959,05
623	547	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	96,62	606,90	58.638,68
624	548	P23-174	Արտաքին մ/պլաստե դռների քանդում	մ2	14,50	606,90	8.800,05
625	549	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դռների քաղում	մ2	10,92	606,90	6.627,35
626	550	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դռների քաղում ճաղաշարով	մ2	4,86	953,70	4.634,98
627	551	9-34 q=0.6 q=0.7	Նկուղի մետաղական դռների քանդում	մ2	7,83	953,70	7.467,47
628	552	9-34 q=0.6 q=0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի քանդում	մ2	224,10	953,70	213.724,17
629	553	P9-26	Պատշգամբի մետաղական բազրիքների քանդում	գմ	3,15	953,70	3.004,16
630	554	P9-26	Աստիճանաբազրիքի քանդում	գմ	40,80	867,00	35.373,60
631	555	23-159	Անբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	1.003,80	346,80	348.117,84
632	556	10-70 K=0.6	Փայտամանի քանդում	մ3	53,78	21.675,00	1.165.681,50
633	557	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	67,60	520,20	35.165,52
634	558	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	3.172,00	346,80	1.100.049,60
635	559	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	2.222,00	346,80	770.589,60

636	560	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 2233,87մ2 Հմիջ=3սմ	մ3	67,00	12.138,00	813.246,00
637	561	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	3,50	12.138,00	42.483,00
638	562	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	264,00	3.121,20	823.996,80
639	563	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	44,80	2.080,80	93.219,84
640			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.702.779,20
641	0		Վերականգնման աշխատանքներ				-
642	564	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=16մմ L=500 d=16մմ	հատ	27.830,00	606,90	16.890.027,00
643	565	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	6,60	104.040,00	686.664,00
644	566	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /177մ3/	մ2	2.950,00	5.635,50	16.624.725,00
645	567	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	45,46	416.160,00	18.918.633,60
646	568	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	29.625,00	1.040,40	30.821.850,00
647	569	E46-81	Ծածկի սալերի կտրում քանդում B=400մմ /L=246մմ/	մ3	3,93	12.138,00	47.702,34
648	570	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	8,60	3.121,20	26.842,32
649	571	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	209,80	72.828,00	15.279.314,40
650	572	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,14	416.160,00	58.262,40
651	573	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	12,14	416.160,00	5.050.101,60
652	574	P23-82	Միաձուլվել է/բ աստիճանների ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	9,70	72.828,00	706.431,60
653	575	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,75	416.160,00	310.871,52
654	576	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,31	416.160,00	129.425,76
655	577	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	4,40	65.892,00	289.924,80
656	578	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	15,20	72.828,00	1.106.985,60
657	579	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,91	416.160,00	377.873,28
658	580	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,62	416.160,00	256.770,72
659	581	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	20,80	72.828,00	1.514.822,40
660	582	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,35	416.160,00	1.810.296,00
661	583	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,13	416.160,00	469.012,32
662	584	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	390.028,62
663	585	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B- 20 դասի բետոնից /Շ-1/	մ3	29,20	72.828,00	2.126.577,60

664	586	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,65	416.160,00	1.935.144,00
665	587	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,27	416.160,00	528.523,20
666	588	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,32	719.610,00	231.714,42
667	589	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	0,80	65.892,00	52.713,60
668	590	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2,70	72.828,00	196.635,60
669	591	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15	416.160,00	61.591,68
670	592	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	416.160,00	49.939,20
671	593	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	2,90	72.828,00	211.201,20
672	594	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,62	416.160,00	259.683,84
673	595	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,16	416.160,00	64.504,80
674	596	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,09	719.610,00	65.052,74
675	597	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-2/	մ3	5,24	72.828,00	381.618,72
676	598	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,69	416.160,00	288.398,88
677	599	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,29	416.160,00	119.021,76
678	600	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,12	719.610,00	86.353,20
679	601	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=30մմ	հատ	788,00	606,90	478.237,20
680	602	P23-48	Անցքերի շաղափում բացվածքների ուժեղացման համար L=300մմ d=20մմ	հատ	224,00	520,20	116.524,80
681	603	E46-73 կիրառ.	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,27	104.040,00	28.090,80
682	604	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,24	416.160,00	101.543,04
683	605	P23-84	Բացվածքի ուժեղացում 100x100x10մմ, 80x50x6մմ անկյունակներից	տն	6,13	104.040,00	637.765,20
684	606	Շուկա	100x100x10մմ անկյունակի արժեքը	գմ	402,00	4.595,10	1.847.230,20
685	607	Շուկա	80x50x6մմ անկյունակի արժեքը	գմ	10,00	3.641,40	36.414,00
686	608	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,58	719.610,00	415.214,97
687	609	E6-145	Միաձուլվել է/բ պատի պատրաստում B -20 դասի բետոնից /բացվածքների լրացում/	մ3	1,20	72.828,00	87.393,60
688	610	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,04	416.160,00	17.894,88
689	611	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,01	416.160,00	5.826,24
690	612	E6-170	Միաձուլվել է/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	4,20	72.828,00	305.877,60
691	613	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,46	416.160,00	190.185,12
692	614	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,28	416.160,00	117.773,28
693			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				122.811.210,65
694			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
695			Պատեր, միջնապատեր				-
696	615	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	1.189,60	3.381,30	4.022.394,48
697	616	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	2,38	416.160,00	990.460,80
698			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.012.855,28

699			Տանիքային աշխատանքներ				-
700	617	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	803,00	2.427,60	1.949.362,80
701	618	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	803,00	1.213,80	974.681,40
702	619	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքարե սալերով	մ2	803,00	3.814,80	3.063.284,40
703	620	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	803,00	2.427,60	1.949.362,80
704	621	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծայել, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	29,60	247.095,00	7.314.012,00
705	622	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով KՌ-21-0.5մմ	մ2	1.152,40	6.502,50	7.493.481,00
706	623	12-289	Պ/էթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	մ2	1.007,40	520,20	524.049,48
707	624	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	29,60	21.675,00	641.580,00
708	625	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	1.152,40	173,40	199.826,16
709	626	10-209	Կավարամածի մշակում հակաֆիշին նյութով	մ2	1.152,40	173,40	199.826,16
710	627	12-278	Ջիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	203,20	3.381,30	687.080,16
711	628	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (152,2գմ)	կ-տ	21,00	23.409,00	491.589,00
712	629	12-283 կիրառ	Ձնաբզների տեղադրում /գունավոր/	գմ	203,20	3.294,60	669.462,72
713	630	9-34	Փղշենրկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	1,69	62.424,00	105.496,56
714	631	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	34,92	2.601,00	90.826,92
715	632	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	87,30	2.774,40	242.205,12
716			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				26.596.126,68
717			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
718	633	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	167,16	56.355,00	9.420.301,80
719	634	Շուկա	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/	մ2	66,15	77.163,00	5.104.332,45
720	635	Շուկա	Այլումինե փտրամների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	10,80	77.163,00	833.360,40

721	636	Շուկա	Այուրմիջին վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	18,79	63.117,60	1.185.979,70
722	637	Շուկա	Այուրմիջին պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	73,80	63.117,60	4.658.078,88
723	638	Շուկա	Այուրմիջին պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	211,50	58.609,20	12.395.845,80
724	639	Շուկա	Այուրմիջին արտքին դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	14,10	76.642,80	1.080.663,48
725	640	Շուկա	Այուրմիջին արտքին դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	17,62	67.626,00	1.191.570,12
726	641	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե Նյուբից B=0,25մ	մ2	10,25	4.508,40	46.211,10
727	642	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	41,00	3.207,90	131.523,90
728	643	E15-78 կիրառ	Ներքին մամլոգրանիտ պատուհանագոգերի տեղադրում B=250մմ /126գմմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	31,50	13.525,20	426.043,80
729	644	E15-78 կիրառ	Արտքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /161գմմ/	մ2	32,20	23.409,00	753.769,80
730			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				37.227.681,23
731			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ /-2,-7,-6,61/				-
732	645	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1.441,50	346,80	499.912,20
733	646	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	848,00	346,80	294.086,40
734	647	C310-13 տ.մ.կ29	Ծին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5,72	3.121,20	17.853,26
735	648	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	2.199,10	1.994,10	4.385.225,31
736	649	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	1.623,00	2.080,80	3.377.138,40
737	650	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	579,60	6.936,00	4.020.105,60
738	651	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե Նյուբից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	92,80	6.502,50	603.432,00
739	652	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	4.969,00	1.994,10	9.908.682,90
740	653	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	4.969,00	2.080,80	10.339.495,20
741	654	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	726,80	2.167,50	1.575.339,00
742	655	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճաասլով	մ2	726,80	9.103,50	6.616.423,80
743			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				41.637.694,07

744			Հատակներ				-
745	656	E11-55 11-56 q=3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հմիջ=35սմ	մ2	2.231,70	2.340,90	5.224.186,53
746	657	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպայակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	102,10	1.040,40	106.224,84
747	658	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /շրամեկուսիչի վրա//	մ2	102,10	2.080,80	212.449,68
748	659	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	108,50	10.404,00	1.128.834,00
749	660	E11-221	Զսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	565,30	11.271,00	6.371.496,30
750	661	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	36,50	19.074,00	696.201,00
751	662	E11-201	Հետերոգեն ՊՎԷ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	709,90	7.803,00	5.539.349,70
752	663	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ2	31,30	11.271,00	352.782,30
753	664	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	մ2	64,70	11.271,00	729.233,70
754	665	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 140գմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	21,00	19.074,00	400.554,00
755	666	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատունե պրոֆիլներով	գմ	6,00	2.254,20	13.525,20
756	667	E7-735	Փղշեներկված աստիճանաբազրիքների տեղադրում h=90սմ	գմ	45,00	21.675,00	975.375,00
757			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				21.750.212,25
758			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
759	668	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	մ2	960,00	433,50	416.160,00
760	669	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ2	28,80	13.872,00	399.513,60
761	670	8-507	Նույնը բազալտե հատվածներով	մ2	1,80	13.872,00	24.969,60
762	671	P11-49	Բազալտե շարվածքի մաքրում ավազաշթով	մ2	59,00	520,20	30.691,80
763	672	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ2	960,00	606,90	582.624,00
764			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.453.959,00

765			Նկուղի արտաքին մուտքեր, պատուհանների փոսիկներ, թեքահարթակ, աստիճաններ				-
766	673	P11-94	Ց/ավազե սվաղի քանդում	մ2	137,90	433,50	59.779,65
767	674	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	106,40	13.005,00	1.383.732,00
768	675	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մմ հա	մ2	16,00	13.005,00	208.080,00
769	676	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	4,41	16.473,00	72.645,93
770	677	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /40x200/մմ բետոնե հիմքով	գմ	7,70	7.369,50	56.745,15
771			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.780.982,73
772			Անցումների 1/1, 2/1, 3/1 շինարարական աշխատանքներ				-
773			Քանդման աշխատանքներ				-
774	678	P9-26	Գոյություն ունեցող հին բազրիքների ապամստճում	գմ	128,40	520,20	66.793,68
775	679	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	44,28	520,20	23.034,46
776	680	23-159	Անբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	202,90	260,10	52.774,29
777	681	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	10,86	13.005,00	141.234,30
778	682	P11-94	Ներքին պատերի ջաջե սվաղի քանդում	մ2	819,60	346,80	284.237,28
779	683	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 40մմ հաստությամբ 389,4մ2	մ3	15,60	7.803,00	121.726,80
780	684	E27-33	Բետոնե սալի վրա ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 3մմ, 181,23մ2	մ3	5,43	7.803,00	42.370,29
781	685	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	562,98	260,10	146.431,10
782	686	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	40,70	2.427,60	98.803,32
783	687	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	8,70	1.560,60	13.577,22
784	0		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				990.982,73
785			Վերակառուցման աշխատանքներ				-
786	688	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=16մմ	հատ	2.910,00	346,80	1.009.188,00
787	689	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,70	104.040,00	72.828,00
788	690	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /56,7մ3/	մ2	945,00	5.635,50	5.325.547,50

789	691	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	8,94	416.160,00	3.720.470,40
790	692	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	6.210,00	1.040,40	6.460.884,00
791	693	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1,78	3.121,20	5.555,74
792	694	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	42,30	72.828,00	3.080.624,40
793	695	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,42	416.160,00	174.787,20
794	696	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,37	416.160,00	986.299,20
795			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				20.836.184,44
796			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
797			Տանիքային աշխատանքներ				-
798	697	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	222,72	2.427,60	540.675,07
799	698	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	222,72	1.213,80	270.337,54
800	699	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	մ2	222,72	3.814,80	849.632,26
801	700	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	222,72	2.427,60	540.675,07
802	701	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	7,29	247.095,00	1.801.322,55
803	702	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով KN-21-0.5մմ	մ2	355,50	6.502,50	2.311.638,75
804	703	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	7,29	21.675,00	158.010,75
805	704	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	355,50	173,40	61.643,70
806	705	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	355,50	173,40	61.643,70
807	706	12-278	Ջիլդոթանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	146,25	3.381,30	494.515,13
808	707	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (139,1գմ)	կ-տ	18,00	23.409,00	421.362,00
809	708	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	գմ	151,50	3.294,60	499.131,90
810			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.010.588,41
811			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
812	709	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	27,97	81.931,50	2.291.624,06

813	710	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	18,47	76.296,00	1.409.187,12
814	711	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	6,08	5.895,60	35.815,77
815	712	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	24,30	4.161,60	101.126,88
816	713	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ հաստությամբ բազալտ սալերով B=200սմ /23,4գմ/	մ2	4,68	18.207,00	85.208,76
817			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.922.962,59
818			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
819	714	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	562,90	6.936,00	3.904.274,40
820	715	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	1.160,50	1.994,10	2.314.153,05
821	716	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	1.160,50	2.080,80	2.414.768,40
822			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.633.195,85
823			Հատակներ				-
824	717	E11-55 11-56 գ=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60սմ հաստությամբ	մ2	563,00	3.034,50	1.708.423,50
825	718	E11-221	Հսափող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10սմ հաստությամբ/	մ2	563,00	11.271,00	6.345.573,00
826	719	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	59,50	19.074,00	1.134.903,00
827	720	E7-735	Փղշեներկված աստիճանաքաղիքների տեղադրում h=90սմ	գմ	131,00	21.675,00	2.839.425,00
828			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				12.028.324,50
829			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
830	721	E15-44	Սյուների երեսպատում 30սմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	129,60	14.739,00	1.910.174,40
831	722	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	մ2	342,00	433,50	148.257,00
832	723	P14-345 P14-380	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	242,20	2.254,20	545.967,24
833	724	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ2	342,00	1.040,40	355.816,80
834	725	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտ սալերով 40սմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30սմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	14,40	16.473,00	237.211,20

835			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.197.426,64
836			N1-2 Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1, 3_1				-
837			Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 1-ին մասնաշենք, անցում1/1				-
838	1	E16-67	Փ76x4,0մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	56,50	5.423,95	306.453,29
839	2	E16-66	Փ57x4,0մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	19,30	3.988,20	76.972,26
840	3	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	75,80	103,69	7.859,94
841	4	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5,20	1.515,52	7.880,68
842	5	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45,50	1.435,75	65.326,72
843	6	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,50	1.276,22	51.687,07
844	7	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	278,50	1.116,70	310.999,84
845	8	E16-136	Թուղթ սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
846	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդր/	հատ	91,00	1.834,57	166.946,05
847	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	3,00	1.276,22	3.828,67
848	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,00	2.233,39	8.933,57
849	12	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	3.270,32	3.270,32
850	13	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	13,00	957,17	12.443,18
851	14	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	2.100,00	223,34	469.012,32
852	15	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ40մմ	հատ	1.050,00	319,06	335.008,80
853	16	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	117,00	478,58	55.994,33
854	17	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	6,00	598,23	3.589,38
855	18	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	8,00	638,11	5.104,90
856	19	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	877,40	1.754,81

857	20	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Φ75մմ	հատ	1,00	1.834,57	1.834,57
858	21	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	51,00	7.178,76	366.116,76
859	22	E17-53	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00	7.178,76	14.357,52
860	23	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	8,00	7.976,40	63.811,20
861	24	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	16,70	957,17	15.984,71
862	25	Շուկա	Φ76x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	56,50	398,82	22.533,33
863	26	Շուկա	Φ57x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	19,30	239,29	4.618,34
864	27	Շուկա	Φ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	5,20	199,41	1.036,93
865	28	Շուկա	Φ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	45,50	175,48	7.984,38
866	29	Շուկա	Φ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	40,50	151,55	6.137,84
867	30	Շուկա	Φ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն ջերմամեկուսիչներով	զմ	278,50	119,65	33.321,41
868	31	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 12տեղ.	մ3	0,42	11.166,96	4.734,79
869			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.443.514,31
870			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
871	32	P19-1-B	Φ15մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	3,00	260,10	780,30
872	33	P19-1-B	Φ20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	3,00	303,45	910,35
873	34	P19-1-B	Φ25մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	3,00	303,45	910,35
874	35	P19-1-B	Φ32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	3,00	346,80	1.040,40
875	36	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ի նքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	0,02	3.121,20	46,82
876			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.688,22
877			Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 2-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-
878	1	E16-67	Φ76x4մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վազում քլորացումով/	զմ	18,60	5.895,60	109.658,16
879	2	E16-66	Φ57x4մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վազում քլորացումով/	զմ	37,80	4.335,00	163.863,00

880	3	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	56,40	112,71	6.356,84
881	4	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	4,40	1.907,40	8.392,56
882	5	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	0,80	1.647,30	1.317,84
883	6	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	21,30	1.560,60	33.240,78
884	7	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	13,60	1.387,20	18.865,92
885	8	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	225,00	1.213,80	273.105,00
886	9	E16-136	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	2,00	8.670,00	17.340,00
887	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալոն/	հատ	52,00	1.994,10	103.693,20
888	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	1.387,20	2.774,40
889	12	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	2.427,60	2.427,60
890	13	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	35,00	1.127,10	39.448,50
891	14	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ փ Փ40մմ	հատ	1.280,00	303,45	388.416,00
892	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	70,00	520,20	36.414,00
893	16	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	693,60	4.161,60
894	17	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	953,70	1.907,40
895	18	Շուկա	Խողովակների միացման ճկուն միացում Փ50մմ	հատ	1,00	1.734,00	1.734,00
896	19	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	47,00	7.803,00	366.741,00
897	20	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
898	21	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6,00	8.670,00	52.020,00
899	22	E15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	111,20	1.040,40	115.692,48
900	23	Շուկա	Փ76x4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	18,60	433,50	8.063,10

901	24	Շուկա	Փ57x4մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	37,80	260,10	9.831,78
902	25	Շուկա	Փ40մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	4,40	242,76	1.068,14
903	26	Շուկա	Փ32մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	0,80	216,75	173,40
904	27	Շուկա	Փ25մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	21,30	190,74	4.062,76
905	28	Շուկա	Փ20մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	13,60	164,73	2.240,33
906	29	Շուկա	Փ15մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	225,00	130,05	29.261,25
907	30	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 7տեղ.	մ3	0,25	12.138,00	2.998,09
908			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.820.875,13
909			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
910	31	P19-1-B	Փ15մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	133,00	260,10	34.593,30
911	32	P19-1-B	Փ20մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	100,00	303,45	30.345,00
912	33	P19-1-B	Փ25մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	45,00	303,45	13.655,25
913	34	P19-1-B	Փ32մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	65,00	346,80	22.542,00
914	35	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	0,56	3.121,20	1.747,87
915			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				102.883,42
916			Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 3-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
917	1	E16-67	Փ76x4մ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	60,00	5.895,60	353.736,00
918	2	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	60,00	112,71	6.762,60

919	3	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5,50	1.647,30	9.060,15
920	4	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	36,00	1.560,60	56.181,60
921	5	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	18,20	1.387,20	25.247,04
922	6	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	121,60	1.213,80	147.598,08
923	7	E16-136	Թուշե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	2,00	8.670,00	17.340,00
924	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	46,00	1.994,10	91.728,60
925	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3,00	2.427,60	7.282,80
926	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	5,00	1.387,20	6.936,00
927	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	28,00	1.127,10	31.558,80
928	12	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ - Փ40մմ	հատ	980,00	303,45	297.381,00
929	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	102,00	520,20	53.060,40
930	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	10,00	650,25	6.502,50
931	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	693,60	4.161,60
932	16	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ75մմ	հատ	1,00	1.994,10	1.994,10
933	17	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	24,00	7.803,00	187.272,00
934	18	E17-53	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
935	19	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6,00	8.670,00	52.020,00
936	20	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	15,10	1.040,40	15.710,04
937	21	Շուկա	Փ76x4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	60,00	433,50	26.010,00
938	22	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	5,50	216,75	1.192,13
939	23	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	36,00	190,74	6.866,64

940	24	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	18,20	164,73	2.998,09
941	25	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	121,60	130,05	15.814,08
942	26	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 7տեղ.	ւՅ	0,25	12.138,00	2.998,09
943			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.443.018,33
944			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
945	27	P19-1-B	Փ15մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	133,00	260,10	34.593,30
946	28	P19-1-B	Փ20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	100,00	303,45	30.345,00
947	29	P19-1-B	Փ25մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	45,00	303,45	13.655,25
948	30	P19-1-B	Փ32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	65,00	346,80	22.542,00
949	31	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	0,56	3.121,20	1.747,87
950			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				102.883,42
951			Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 4-րդ մասնաշենք				-
952	1	E16-67	Փ76x4մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	18,60	5.895,60	109.658,16
953	2	E16-66	Փ57x4մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	37,80	433,50	16.386,30
954	3	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	56,40	112,71	6.356,84
955	4	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	4,40	1.907,40	8.392,56
956	5	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	0,80	1.647,30	1.317,84
957	6	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	21,30	1.560,60	33.240,78

958	7	E16-261	Փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	13,60	1.387,20	18.865,92
959	8	E16-261	Փ15մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	225,00	1.213,80	273.105,00
960	9	E16-136	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	2,00	8.670,00	17.340,00
961	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	52,00	1.994,10	103.693,20
962	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	2.427,60	4.855,20
963	12	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	3.034,50	3.034,50
964	13	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	35,00	1.127,10	39.448,50
965	14	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ - Փ40մմ	հատ	1.280,00	303,45	388.416,00
966	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	70,00	520,20	36.414,00
967	16	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	693,60	4.161,60
968	17	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	953,70	1.907,40
969	18	Շուկա	Խողովակների միացման ճկուն միացում Փ50մմ	հատ	1,00	1.734,00	1.734,00
970	19	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	47,00	7.803,00	366.741,00
971	20	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
972	21	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6,00	8.670,00	52.020,00
973	22	E15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	111,20	1.040,40	115.692,48
974	23	Շուկա	Փ76x4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	18,60	433,50	8.063,10
975	24	Շուկա	Փ57x4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	37,80	260,10	9.831,78
976	25	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	4,40	242,76	1.068,14
977	26	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	0,80	216,75	173,40
978	27	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	21,30	190,74	4.062,76

979	28	Շուկա	Փ20մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	գմ	13,60	164,73	2.240,33
980	29	Շուկա	Փ15մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	գմ	225,00	130,05	29.261,25
981	30	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 7տեղ.	մ3	0,25	12.138,00	2.998,09
982			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.676.086,13
983			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
984	31	P19-1-B	Փ15մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	133,00	260,10	34.593,30
985	32	P19-1-B	Փ20մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	100,00	303,45	30.345,00
986	33	P19-1-B	Փ25մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	45,00	303,45	13.655,25
987	34	P19-1-B	Փ32մ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	65,00	346,80	22.542,00
988	35	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	0,56	3.121,20	1.747,87
989			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				102.883,42
990			N1-3 Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1. 3_1				-
991			Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 1-ին մասնաշենք, անցում 1/1				-
992	1	E16-264	Փ40մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	42,00	2.991,15	125.628,30
993	2	E16-263	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	44,50	2.692,04	119.795,56
994	3	E16-262	Փ25մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	17,00	2.492,63	42.374,63
995	4	E16-261	Փ20մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	132,20	2.293,22	303.163,02

996	5	E16-261	Փ15մմ պողպատալենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	415,50	1.994,10	828.548,55
997	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
998	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալդո/	հատ	61,00	3.290,27	200.706,17
999	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	5,00	1.994,10	9.970,50
1000	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	3.489,68	6.979,35
1001	10	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	4.486,73	4.486,73
1002	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	27,00	1.694,99	45.764,60
1003	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	115,00	797,64	91.728,60
1004	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	10,00	1.196,46	11.964,60
1005	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	4,00	1.395,87	5.583,48
1006	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	1.495,58	2.991,15
1007	16	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ20մմ	հատ	1,00	1.296,17	1.296,17
1008	17	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ40մմ	հատ	1,00	1.595,28	1.595,28
1009	18	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	42,00	598,23	25.125,66
1010	19	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	44,50	498,53	22.184,36
1011	20	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	17,00	398,82	6.779,94
1012	21	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	132,20	355,47	46.993,13
1013	22	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	415,50	299,12	124.282,28
1014			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.035.918,44
1015			Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 2-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-

1016	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7,50	2.991,15	22.433,63
1017	2	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	42,70	2.692,04	114.949,89
1018	3	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	23,50	2.492,63	58.576,69
1019	4	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,00	2.293,22	91.728,60
1020	5	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	353,20	2.093,81	739.531,93
1021	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
1022	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալոն/	հատ	38,00	3.290,27	125.030,07
1023	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2,00	1.994,10	3.988,20
1024	9	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	4.486,73	4.486,73
1025	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	43,00	1.694,99	72.884,36
1026	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	86,00	797,64	68.597,04
1027	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	4,00	1.196,46	4.785,84
1028	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	1.395,87	8.375,22
1029	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	1.495,58	2.991,15
1030	15	Շուկա	Խողովակների միացման ճկուն միացում Փ32մմ	հատ	1,00	1.495,58	1.495,58
1031	16	Շուկա	Խողովակների միացման ճկուն միացում Փ50մմ	հատ	1,00	1.794,69	1.794,69
1032	17	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	7,50	598,23	4.486,73
1033	18	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	42,70	498,53	21.287,02

1034	19	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	23,50	398,82	9.372,27
1035	20	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	40,00	355,47	14.218,80
1036	21	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	353,20	299,12	105.647,42
1037			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.484.638,23
1038			Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 3-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
1039	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	22,00	2.991,15	65.805,30
1040	2	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	11,00	2.692,04	29.612,39
1041	3	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	51,00	2.492,63	127.123,88
1042	4	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	22,00	2.293,22	50.450,73
1043	5	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	187,50	1.994,10	373.893,75
1044	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
1045	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալդո/	հատ	32,00	3.290,27	105.288,48
1046	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	6,00	1.994,10	11.964,60
1047	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3,00	3.489,68	10.469,03
1048	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	49,00	1.694,99	83.054,27
1049	11	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1,00	6.480,83	6.480,83
1050	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	130,00	797,64	103.693,20
1051	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	12,00	1.196,46	14.357,52

1052	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	1.395,87	8.375,22
1053	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ40մմ	հատ	1,00	1.595,28	1.595,28
1054	16	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ32մմ	հատ	1,00	1.495,58	1.495,58
1055	17	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ20մմ	հատ	1,00	1.395,87	1.395,87
1056	18	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	22,00	598,23	13.161,06
1057	19	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	11,00	498,53	5.483,78
1058	20	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	51,00	398,82	20.339,82
1059	21	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	22,00	355,47	7.820,34
1060	22	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	187,50	299,12	56.084,06
1061			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.105.921,36
1062			Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 4-րդ մասնաշենք				-
1063	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	7,50	2.991,15	22.433,63
1064	2	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	42,70	2.692,04	114.949,89
1065	3	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	23,50	2.492,63	58.576,69
1066	4	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	40,00	2.293,22	91.728,60

1067	5	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	353,20	1.994,10	704.316,12
1068	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
1069	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալոն/	հատ	38,00	3.290,27	125.030,07
1070	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2,00	199,41	398,82
1071	9	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	4.486,73	4.486,73
1072	10	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	43,00	1.694,99	72.884,36
1073	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	86,00	797,64	68.597,04
1074	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	4,00	1.196,46	4.785,84
1075	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	6,00	1.395,87	8.375,22
1076	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	1.495,58	2.991,15
1077	15	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ32մմ	հատ	1,00	1.495,58	1.495,58
1078	16	Շուկա	խողովակների միացման ճկուն միացում Փ50մմ	հատ	1,00	2.293,22	2.293,22
1079	17	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	7,50	598,23	4.486,73
1080	18	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	42,70	548,38	23.415,72
1081	19	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	23,50	398,82	9.372,27
1082	20	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	40,00	355,47	14.218,80
1083	21	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	353,20	299,12	105.647,42
1084			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.448.460,27
1085			N1-4 Ներքին կոյուղու ցանց 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1 2_1 3_1				-
1086			Ներքին կոյուղու ցանց 1-ին մասնաշենք, անցում 1/1				-
1087	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	16,00	3.901,50	62.424,00

1088	2	E23-1	Ավագի Նախապատրաստական շերտի իրականացում հ-10սմ հաստ.	մ3	1,50	7.369,50	11.054,25
1089	3	E1-969	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	14,50	2.167,50	31.428,75
1090	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /1,5մ3/	տն	2,85	2.861,10	8.154,14
1091	5	E16-34	Պոլիվինիլբլորիդե Φ 100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	19,00	1.907,40	36.240,60
1092	6	E16-34	Պոլիվինիլբլորիդե Φ 100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	315,00	1.907,40	600.831,00
1093	7	E16-33	Պոլիվինիլբլորիդե Φ 50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	297,00	1.560,60	463.498,20
1094	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	30,00	26.010,00	780.300,00
1095	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	51,00	16.473,00	840.123,00
1096	10	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	24.276,00	48.552,00
1097	11	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	8,00	60.690,00	485.520,00
1098	12	E17-36	Հոսակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	8,00	3.468,00	27.744,00
1099	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում Φ 100մմ	հատ	6,00	4.855,20	29.131,20
1100	14	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	30,00	1.560,60	46.818,00
1101	15	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 6տեղ.	մ3	0,21	12.138,00	2.573,26
1102			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
1103	16	E22-365	Ծունկ Φ 100մմ a=900	հատ	13,00	736,95	9.580,35
1104	17	E22-365	Ծունկ Φ 50մմ a=900	հատ	138,00	476,85	65.805,30
1105	18	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 50մմ x Φ 50մմ a=900	հատ	36,00	780,30	28.090,80
1106	19	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 50մմ a=900	հատ	10,00	1.127,10	11.271,00
1107	20	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 100մմ a=900	հատ	43,00	1.127,10	48.465,30
1108	21	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 50մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	7,00	780,30	5.462,10
1109	22	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	4,00	780,30	3.121,20
1110	23	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 100մմ a=450	հատ	12,00	1.127,10	13.525,20
1111	24	E22-367	Քառանաշխիչ Φ 100մմ x Φ 100մմ a=450	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00

1112	25	E22-367	Քառանկա 100մմ x 100մմ a=900	հատ	3,00	1.300,50	3.901,50
1113	26	E22-365	Թեքում 100մմ a=1350	հատ	42,00	736,95	30.951,90
1114	27	E22-365	Թեքում 50մմ a=1350	հատ	36,00	476,85	17.166,60
1115	28	E22-365	Անցում 100մմ x 50մմ	հատ	19,00	736,95	14.002,05
1116	29	E22-365	Ստուգիչ 100մմ	հատ	20,00	1.517,25	30.345,00
1117	30	E22-365	Ստուգիչ 50մմ	հատ	12,00	1.127,10	13.525,20
1118			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
1119	31	E46-99	Արտաքննողային պոռնկավոր թասերի քանդում բետոնե հարթակով 21հատ	մ3	3,20	8.670,00	27.744,00
1120	32	P19-69-B	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	30,00	780,30	23.409,00
1121	33	P19-54-B	Թուլե խողովակների ապամոնտաժում 100մմ	զմ	150,00	303,45	45.517,50
1122	34	P19-53-B	Թուլե խողովակների ապամոնտաժում 50մմ	զմ	100,00	216,75	21.675,00
1123	35	C310-13 տ.մ.կ29	Շին. աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն տհ	6,80	3.121,20	21.224,16
1124	36	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տնտհ	4,80	1.473,90	7.074,72
1125			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.918.851,27
1126			Ներքին կոյուղու ցանց 2-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-
1127	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00	3.901,50	46.818,00
1128	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	մ3	0,80	7.369,50	5.895,60
1129	3	E1-969	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	2.167,50	24.276,00
1130	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.861,10	4.348,87
1131	5	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդ 100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	12,00	1.907,40	22.888,80
1132	6	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդ 100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	211,50	1.907,40	403.415,10

1133	7	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդի $\Phi 50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	124,00	1.560,60	193.514,40
1134	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	29,00	26.010,00	754.290,00
1135	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	47,00	16.473,00	774.231,00
1136	10	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	24.276,00	48.552,00
1137	11	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	6,00	60.690,00	364.140,00
1138	12	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	3.468,00	20.808,00
1139	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	2,00	4.855,20	9.710,40
1140	14	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	29,00	1.560,60	45.257,40
1141	15	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300 մմ, 10 տեղ.	մ3	0,35	12.138,00	4.284,71
1142			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
1143	16	E22-365	Շունկ $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	2,00	736,95	1.473,90
1144	17	E22-365	Շունկ $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	124,00	476,85	59.129,40
1145	18	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	9,00	780,30	7.022,70
1146	19	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	6,00	1.127,10	6.762,60
1147	20	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	38,00	1.127,10	42.829,80
1148	21	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=450$	հատ	15,00	1.127,10	16.906,50
1149	22	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=450$	հատ	12,00	1.127,10	13.525,20
1150	23	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=450$	հատ	1,00	1.300,50	1.300,50
1151	24	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00
1152	25	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ $a=1350$	հատ	55,00	736,95	40.532,25
1153	26	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ $a=1350$	հատ	9,00	476,85	4.291,65
1154	27	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	736,95	4.421,70
1155	28	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	26,00	1.517,25	39.448,50
1156	29	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	9,00	1.127,10	10.143,90
1157			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
1158	30	E46-99	Արտաքնոցային պողունավոր թասերի քանդում բետոնե հարթակով 21հատ	մ3	3,20	8.670,00	27.744,00
1159	31	P19-69-B	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	20,00	780,30	15.606,00
1160	32	P19-54-B	Թուշե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$ մմ	գմ	110,00	303,45	33.379,50

1161	33	P19-53-B	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում ֆ500մմ	գմ	90,00	216,75	19.507,50
1162	34	C310-13 տ.մ.կ29	Շին. աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	6,80	3.121,20	21.224,16
1163	35	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	3,80	1.473,90	5.600,82
1164			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.095.881,87
1165			Ներքին կոյուղու ցանց 3-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
1166	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00	3.901,50	46.818,00
1167	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	մ3	0,80	7.369,50	5.895,60
1168	3	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	2.167,50	24.276,00
1169	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.861,10	4.348,87
1170	5	E16-34	Պոլիմինիլբլոքի ֆ100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	14,00	1.907,40	26.703,60
1171	6	E16-34	Պոլիմինիլբլոքի ֆ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	132,50	1.907,40	252.730,50
1172	7	E16-33	Պոլիմինիլբլոքի ֆ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	122,00	1.560,60	190.393,20
1173	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	14,00	26.010,00	364.140,00
1174	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	24,00	16.473,00	395.352,00
1175	10	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	24.276,00	48.552,00
1176	11	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	6,00	60.690,00	364.140,00
1177	12	E17-36	Հոսակների տեղադրում ֆ50մմ	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
1178	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում ֆ100մմ	հատ	6,00	4.855,20	29.131,20
1179	14	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	14,00	1.560,60	21.848,40
1180	15	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 10տեղ.	մ3	0,35	12.138,00	4.284,71
1181			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
1182	16	E22-365	Շունկ ֆ100մմ a=900	հատ	2,00	736,95	1.473,90
1183	17	E22-365	Շունկ ֆ50մմ a=900	հատ	124,00	476,85	59.129,40

1184	18	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	9,00	780,30	7.022,70
1185	19	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	6,00	1.127,10	6.762,60
1186	20	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	38,00	1.127,10	42.829,80
1187	21	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	15,00	1.127,10	16.906,50
1188	22	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	12,00	1.127,10	13.525,20
1189	23	E22-367	Քառաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	1,00	1.127,10	1.127,10
1190	24	E22-367	Քառաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00
1191	25	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ a=1350	հատ	55,00	736,95	40.532,25
1192	26	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ a=1350	հատ	9,00	476,85	4.291,65
1193	27	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	736,95	4.421,70
1194	28	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	26,00	1.517,25	39.448,50
1195	29	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	9,00	1.127,10	10.143,90
1196			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
1197	30	E46-99	Արտաբնոցային պողոտային թափերի քանդում բետոնե հարթակով 21հատ	մ3	3,20	8.670,00	27.744,00
1198	31	P19-69-B	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	20,00	780,30	15.606,00
1199	32	P19-54-B	Թուղթ խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$ մմ	զմ	110,00	303,45	33.379,50
1200	33	P19-53-B	Թուղթ խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ մմ	զմ	90,00	216,75	19.507,50
1201	34	C310-13 տ.մ.կ29	Շին. աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	6,80	3.121,20	21.224,16
1202	35	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	3,80	1.473,90	5.600,82
1203			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.162.296,27
1204			Ներքին կոյուղու ցանց 4-րդ մասնաշենք				-
1205	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00	3.901,50	46.818,00
1206	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	մ3	0,80	7.369,50	5.895,60
1207	3	E1-969	Խրամուղու հետից ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	2.167,50	24.276,00

1208	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.861,10	4.348,87
1209	5	E16-34	Պոլիմինիլթրիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	12,00	1.907,40	22.888,80
1210	6	E16-34	Պոլիմինիլթրիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	211,50	1.907,40	403.415,10
1211	7	E16-33	Պոլիմինիլթրիդե $\Phi 50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	124,00	1.560,60	193.514,40
1212	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	29,00	26.010,00	754.290,00
1213	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	47,00	16.473,00	774.231,00
1214	10	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	24.276,00	48.552,00
1215	11	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	6,00	60.690,00	364.140,00
1216	12	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	3.468,00	20.808,00
1217	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	2,00	4.855,20	9.710,40
1218	14	Շուկա	Չուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	29,00	1.560,60	45.257,40
1219	15	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300 մմ, 10 տեղ.	մ3	0,35	12.138,00	4.284,71
1220			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
1221	16	E22-365	Շունկ $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	2,00	736,95	1.473,90
1222	17	E22-365	Շունկ $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	124,00	476,85	59.129,40
1223	18	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	9,00	780,30	7.022,70
1224	19	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	6,00	1.127,10	6.762,60
1225	20	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	38,00	1.127,10	42.829,80
1226	21	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=450$	հատ	15,00	1.127,10	16.906,50
1227	22	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=450$	հատ	13,00	1.127,10	14.652,30
1228	23	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=900$	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00
1229	24	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ $a=1350$	հատ	55,00	736,95	40.532,25
1230	25	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ $a=1350$	հատ	9,00	476,85	4.291,65
1231	26	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	736,95	4.421,70
1232	27	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	26,00	1.517,25	39.448,50

1233	28	E22-365	Ստուգիչ Φ50մմ	հատ	9,00	1.127,10	10.143,90
1234			Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-
1235	29	E46-99	Արտաքննողային պողովակավոր թասերի քանդում բետոնե հարթակով 21հատ	մ3	3,20	8.670,00	27.744,00
1236	30	P19-69-B	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	20,00	780,30	15.606,00
1237	31	P19-54-B	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ100մմ	գմ	110,00	303,45	33.379,50
1238	32	P19-53-B	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ50մմ	գմ	90,00	216,75	19.507,50
1239	33	C310-13 տ.մ.կ29	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	6,80	3.121,20	21.224,16
1240	34	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ պահեստային տարածք	տն	3,80	1.473,90	5.600,82
1241			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.095.708,47
1242			N1-5 Հրդեհաշիջում 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1. 3_1				-
1243			Հրդեհաշիջում 1-ին մասնաշենք, անցում 1/1				-
1244	1	E16-219	Պողպատե խողովակների անցկացում Φ57x4,0մմ պատերի վրա /վացումով/	գմ	42,00	5.115,30	214.842,60
1245	2	E16-184	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գմ	42,00	173,40	7.282,80
1246	3	E15-614	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	12,00	71.094,00	853.128,00
1247	4	E22-362	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	6,60	1.647,30	10.872,18
1248	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
1249	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	4,00	10.404,00	41.616,00
1250			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.205.771,58
1251			Հրդեհաշիջում 2-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-
1252	1	E16-66	Պողպատե խողովակների անցկացում Φ57x4,0մմ պատերի վրա /վացումով/	գմ	28,00	5.115,30	143.228,40
1253	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գմ	28,00	173,40	4.855,20

1254	3	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	8,00	71.094,00	568.752,00
1255	4	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	5,00	1.647,30	8.236,50
1256	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
1257	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	4,00	10.404,00	41.616,00
1258			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				844.718,10
1259			Հրդեհաշիջում 3-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
1260	1	E16-66	Պողպատե խողովակների անցկացում Փ57x4,0մմ պատերի վրա /լվացումով/	զմ	42,00	5.115,30	214.842,60
1261	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	42,00	173,40	7.282,80
1262	3	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	4,00	10.404,00	41.616,00
1263	4	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	10,00	71.094,00	710.940,00
1264	5	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	7,50	1.647,3	12.354,75
1265	6	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
1266			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.065.066,15
1267			Հրդեհաշիջում 4-րդ մասնաշենք				-
1268	1	E16-66	Պողպատե խողովակների անցկացում Փ57x4,0մմ պատերի վրա /լվացումով/	զմ	28,00	5.115,30	143.228,40
1269	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	28,00	173,40	4.855,20
1270	3	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	8,00	71.094,00	568.752,00
1271	4	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	5,00	1.647,30	8.236,50
1272	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
1273	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	4,00	10.404,0	41.616,00
1274			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				844.718,10
1275			N1-6 Ձեռնուցում 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1. 3_1				-

1276			Ջեռուցում 1-ին մասնաշենք				-
1277	1	E18-112	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1176x0,28=Էկմ	Էկմ	329,28	2.167,50	713.714,40
1278	2	շուկա	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.176,00	5.462,10	6.423.429,60
1279	3	E18-112	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=350մմ /46x0,28=Էկմ	Էկմ	12,88	2.167,50	27.917,40
1280	4	շուկա	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	46,00	5.028,60	231.315,60
1281	5	E16-68	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 89 \times 3,5$ մմ /վացումով/	զմ	75,00	7.369,50	552.712,50
1282	6	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	75,00	173,40	13.005,00
1283	7	E16-265	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	75,00	3.901,50	292.612,50
1284	8	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	150,00	3.034,50	455.175,00
1285	9	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	70,00	2.774,40	194.208,00
1286	10	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	48,00	2.427,60	116.524,80
1287	11	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	34,00	2.167,50	73.695,00
1288	12	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	285,00	2.427,60	691.866,00
1289	13	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	320,00	2.167,50	693.600,00

1290	14	E 16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	260,00	1.994,10	518.466,00
1291	15	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	129,00	3.034,50	391.450,50
1292	16	E 16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	129,00	2.167,50	279.607,50
1293	17	E 18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	135,00	2.167,50	292.612,50
1294	18	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	4,00	5.808,90	23.235,60
1295	19	E 16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	4.508,40	9.016,80
1296	20	E 16-134	Թողարկիչ փական Փ20մմ	հատ	3,00	2.167,50	6.502,50
1297	21	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	28,00	3.034,50	84.966,00
1298	22	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	38,00	2.167,50	82.365,00
1299	23	E 18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	8,00	2.254,20	18.033,60
1300	24	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	316,00	693,60	219.177,60
1301	25	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	1.320,00	60,69	80.110,80
1302	26	E 15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզին լաքապատում	մ2	20,00	1.647,30	32.946,00
1303	27	E 26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում Ֆոլգայպատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	35,00	1.387,20	48.552,00
1304	28	Շուկա	Զևավոր մասեր	հատ	955,00	390,15	372.593,25
1305			Բաշխիչ հանգույց				-
1306	29	E 18-181	Բաշխիչ սանրիկներ Փ200մմ L=1,5մ, 2հատ	հատ	2,00	36.414,00	72.828,00
1307	30	E 18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=8,8մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00	199.410,00	199.410,00
1308	31	E 18-217	Ֆիլտր Փ80մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
1309	32	E 16-68	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում Փ89x3,5մմ /լվացումով/	զմ	4,00	7.369,50	29.478,00
1310	33	E 16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	4,00	173,40	693,60
1311	34	E 16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	10,00	3.901,50	39.015,00
1312	35	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	5,00	2.774,40	13.872,00
1313	36	E 16-136	Փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	3,00	21.675,00	65.025,00
1314	37	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	6,00	6.936,00	41.616,00

1315	38	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4,00	3.468,00	13.872,00
1316	39	E 16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	1,00	15.606,00	15.606,00
1317	40	E 16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3,00	6.936,00	20.808,00
1318	41	E 16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	2,00	3.468,00	6.936,00
1319	42	E 16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	2,00	3.468,00	6.936,00
1320	43	E 18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00	12.138,00	60.690,00
1321	44	E 18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
1322	45	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	6,00	693,60	4.161,60
1323	46	E 15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզին լաքապատում	մ2	1,00	1.647,30	1.647,30
1324	47	E 26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	1,75	1.387,20	2.427,60
1325			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.572.148,05
1326			Ջեռուցում 2-րդ մասնաշենք, անցում 1/1				-
1327	1	E 18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1298x0,28=ԷԼՄ	ԷԼՄ	363,44	2.167,50	787.756,20
1328	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.298,00	5.462,10	7.089.805,80
1329	3	E 16-68	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում /վաղումով/ Փ89x3,5մմ	զմ	67,00	7.369,50	493.756,50
1330	4	E 16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	67,00	173,40	11.617,80
1331	5	E 16-266	Փ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	46,00	4.595,10	211.374,60
1332	6	E 16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	95,00	3.901,50	370.642,50
1333	7	E 16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	140,00	3.034,50	424.830,00
1334	8	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	40,00	2.774,40	110.976,00

1335	9	E 16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	15,00	2.427,60	36.414,00
1336	10	E 16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	15,00	1.994,10	29.911,50
1337	11	E 16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4,00	3.034,50	12.138,00
1338	12	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,00	2.774,40	110.976,00
1339	13	E 16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	276,00	2.427,60	670.017,60
1340	14	E 16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200,00	2.167,50	433.500,00
1341	15	E 16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով//	զմ	215,00	1.994,10	428.731,50
1342	16	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	93,00	3.034,50	282.208,50
1343	17	E 16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	93,00	2.167,50	201.577,50
1344	18	E 18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	104,00	2.167,50	225.420,00
1345	19	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	4,00	5.808,90	23.235,60
1346	20	E 16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,00	4.508,40	18.033,60
1347	21	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	42,00	3.034,50	127.449,00
1348	22	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	32,00	2.167,50	69.360,00
1349	23	E 18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	6,00	2.254,20	13.525,20
1350	24	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	330,00	693,60	228.888,00
1351	25	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	1.800,00	60,69	109.242,00
1352	26	E 15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	19,00	1.647,30	31.298,70
1353	27	E 26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում Ֆոլգայպատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	30,00	1.387,20	41.616,00
1354	28	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	734,00	390,15	286.370,10

1355			Բաշխիչ հանգույց				-
1356	29	E 18-181	Բաշխիչ սանրիկներ $\Phi 200$ մմ L=1,5մ, 2հատ	հատ	2,00	36.414,00	72.828,00
1357	30	E 18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=11,4մ ³ /ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00	229.755,00	229.755,00
1358	31	E 18-217	Ֆիլտր $\Phi 80$ մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
1359	32	E 16-68	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 89 \times 3,5$ մմ /վաղումով/	զմ	4,00	7.369,50	29.478,00
1360	33	E 16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	4,00	173,40	693,60
1361	34	E 16-266	$\Phi 63$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	4,00	4.595,10	18.380,40
1362	35	E 16-265	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաղումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	12,00	3.901,50	46.818,00
1363	36	E 16-136	Փականների տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	3,00	21.675,00	65.025,00
1364	37	E 16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 63$ մմ	հատ	2,00	13.872,00	27.744,00
1365	38	E 16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	6.936,00	41.616,00
1366	39	E 16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	1,00	15.606,00	15.606,00
1367	40	E 16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	3,00	6.936,00	20.808,00
1368	41	E 16-136	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 63$ մմ	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
1369	42	E 16-135	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2,00	6.069,00	12.138,00
1370	43	E 16-134	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	3,00	2.167,50	6.502,50
1371	44	E 18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	8,00	2.254,20	18.033,60
1372	45	E 18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00	12.138,00	60.690,00
1373	46	E 18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
1374	47	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	8,00	693,60	5.548,80
1375			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.600.455,60
1376			Ձեռուցում 3-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-
1377	1	E 18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1298x0,28=էկմ	էկմ	363,44	2.167,50	787.756,20
1378	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.298,00	5.462,10	7.089.805,80

1379	3	E16-68	Պողպատե էլեկտրատեղակցված խողովակի անցկացում Փ89x3,5մմ	զմ	67,00	7.369,50	493.756,50
1380	4	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	67,00	173,40	11.617,80
1381	5	E16-266	Փ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	46,00	4.595,10	211.374,60
1382	6	E16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	95,00	3.901,50	370.642,50
1383	7	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	140,00	3.034,50	424.830,00
1384	8	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	40,00	2.774,40	110.976,00
1385	9	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	15,00	2.427,60	36.414,00
1386	10	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	15,00	1.994,10	29.911,50
1387	11	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4,00	3.034,50	12.138,00
1388	12	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,00	2.774,40	110.976,00
1389	13	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	276,00	2.427,60	670.017,60
1390	14	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	200,00	2.167,50	433.500,00

1391	15	E 16-261	Փ 16մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով//	գմ	215,00	1.994,10	428.731,50
1392	16	11-392-1	Զերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	93,00	3.034,50	282.208,50
1393	17	E 16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	93,00	2.167,50	201.577,50
1394	18	E 18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	104,00	2.167,50	225.420,00
1395	19	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	4,00	5.808,90	23.235,60
1396	20	E 16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,00	4.508,40	18.033,60
1397	21	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	42,00	3.034,50	127.449,00
1398	22	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	32,00	2.167,50	69.360,00
1399	23	E 18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	6,00	2.254,20	13.525,20
1400	24	Շուկա	Զեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	330,00	693,60	228.888,00
1401	25	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	1.800,00	60,69	109.242,00
1402	26	E 15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզին լաքապատում	մ2	19,00	1.647,30	31.298,70
1403	27	E 26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	30,00	1.387,20	41.616,00
1404	28	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	734,00	390,15	286.370,10
1405			Բաշխիչ հանգույց				-
1406	29	E 18-181	Բաշխիչ սանրիկներ Փ20մմ L=1,5մ, 2հատ	հատ	2,00	36.414,00	72.828,00
1407	30	E 18-165	Յանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=11,4մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00	229.755,00	229.755,00
1408	31	E 18-217	Ֆիլտր Փ80մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
1409	32	E 16-68	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում Փ89x3,5մմ /լվացումով/	գմ	4,00	7.369,50	29.478,00
1410	33	E 16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	գմ	4,00	173,40	693,60
1411	34	E 16-266	Փ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	գմ	4,00	4.595,10	18.380,40
1412	35	E 16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	գմ	12,00	3.901,50	46.818,00
1413	36	E 16-136	Փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	3,00	21.675,00	65.025,00
1414	37	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ63մմ	հատ	2,00	13.872,00	27.744,00
1415	38	E 16-135	Փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	6,00	6.936,00	41.616,00

1416	39	E16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ80մմ	հատ	1,00	15.606,00	15.606,00
1417	40	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	3,00	6.936,00	20.808,00
1418	41	E16-136	Կարգավորող փականների տեղադրում Φ63մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
1419	42	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2,00	6.502,50	13.005,00
1420	43	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
1421	44	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Φ15մմ	հատ	8,00	2.254,20	18.033,60
1422	45	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00	12.138,00	60.690,00
1423	46	E18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
1424	47	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	8,00	693,60	5.548,80
1425			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.603.490,10
1426			Ջեռուցում 4-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
1427	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1078x0,28=Էկմ	Էկմ	301,84	1.235,48	372.915,77
1428	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.078,00	3.113,40	3.356.241,97
1429	3	E16-67	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում Φ76x3,0մմ	զմ	80,00	3.706,43	296.514,00
1430	4	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	80,00	98,84	7.907,04
1431	5	E16-265	Φ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	50,00	2.223,86	111.192,75
1432	6	E16-264	Φ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	182,00	1.729,67	314.799,03
1433	7	E16-263	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	80,00	1.581,41	126.512,64
1434	8	E16-262	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	50,00	1.383,73	69.186,60

1435	9	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	40,00	1.235,48	49.419,00
1436	10	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	205,00	1.383,73	283.665,06
1437	11	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	270,00	1.235,48	333.578,25
1438	12	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	220,00	1.136,64	250.060,14
1439	13	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	88,00	1.729,67	152.210,52
1440	14	E16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	88,00	1.235,48	108.721,80
1441	15	E18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	95,00	1.235,48	117.370,13
1442	16	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	4,00	3.311,07	13.244,29
1443	17	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,00	2.569,79	10.279,15
1444	18	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	22,00	1.729,67	38.052,63
1445	19	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	48,00	1.235,48	59.302,80
1446	20	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	6,00	1.284,89	7.709,36
1447	21	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	230,00	395,35	90.930,96
1448	22	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	1.200,00	34,59	41.511,96
1449	23	E15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	20,00	938,96	18.779,22
1450	24	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	32,50	790,70	25.697,88
1451	25	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	644,00	222,39	143.216,26
1452	26		Բաշխիչ հանգույց				-
1453	26	E18-181	Բաշխիչ կոլեկտոր Փ200մմ L=1,5մ, 2հատ	հատ	2,00	20.755,98	41.511,96
1454	27	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=6,8մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00	107.733,42	107.733,42
1455	28	E18-217	Ֆիլտր Փ80մմ	հատ	1,00	3.706,43	3.706,43
1456	29	E16-67	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում Փ76x3,0մմ /վացումով/	զմ	4,00	3.706,43	14.825,70
1457	30	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	4,00	98,84	395,35

1458	31	E16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	գմ	12,00	2.223,86	26.686,26
1459	32	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	գմ	4,00	1.383,73	5.534,93
1460	33	E16-136	Փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	3,00	12.354,75	37.064,25
1461	34	E16-135	Փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	6,00	3.953,52	23.721,12
1462	35	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	1.729,67	3.459,33
1463	36	E16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	1,00	8.895,42	8.895,42
1464	37	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3,00	3.953,52	11.860,56
1465	38	E16-134	Կարգավորող փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	1,00	1.729,67	1.729,67
1466	39	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2,00	3.706,43	7.412,85
1467	40	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3,00	1.976,76	5.930,28
1468	41	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	8,00	1.284,89	10.279,15
1469	42	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00	6.918,66	34.593,30
1470	43	E18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00	5.930,28	17.790,84
1471	44	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	8,00	395,35	3.162,82
1472	45		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.765.312,84
1473			N1-7 Օդափոխություն 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1. 3_1				-
1474			Օդափոխություն 1-ին մասնաշենք				-
1475	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezaet 6000 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=23կՎտ H=600Պա չափ.3450x1250x1590(հ)մմ, քաշՉ-350կգ. Lն=5280մ3/ժ, Lա=5940 մ3/ժ N=4,8 կՎտ	կ-տ	1,00	10.490.700	10.490.700,00

1476	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezeat 3700 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=10կՎտ H=600Պա չափ.3320x950x1220(հ)մմ, քաշը-250կգ. Lն=2305մ3/ժ, Lա=2500մ3/ժ N=4,3 կՎտ	կ-տ	1,00	7.369.500,0	7.369.500,00
1477	3	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ. Lն=375մ3/ժ, Lա=500մ3/ժ Նողատաք.=3,28կՎտ Նողամուղ.=0,52կՎտ	կ-տ	2,00	1.170.450,0	2.340.900,00
1478	4	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT150 H=200Պա, L=330մ3/ժ, N=0,063կկտ.	հատ	1,00	22.542,00	22.542,00
1479	5	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, L=225մ3/ժ, N=0,038կկտ.	հատ	4,00	19.941,00	79.764,00
1480	6	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=100-150մ3/ժ, N=0,025կկտ.	հատ	7,00	17.340,00	121.380,00
1481	7	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200, H=70Պա, L=400մ3/ժ, N=0,043կկտ.	հատ	2,00	27.744,00	55.488,00
1482	8	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=55Պա, L=150մ3/ժ, N=0,016կկտ.	հատ	1,00	17.340,00	17.340,00
1483	9	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=50-90մ3/ժ, N=0,014կկտ.	հատ	10,00	15.606,00	156.060,00
1484	10	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	2,00	27.744,00	55.488,00
1485	11	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	345,00	4.768,50	1.645.132,50
1486	12	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	142,00	5.202,00	738.684,00
1487	13	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	136,00	5.202,00	707.472,00
1488	14	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2750մմ	մ2	97,00	5.202,00	504.594,00
1489	15	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	զմ	35,00	2.254,20	78.897,00
1490	16	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	զմ	120,00	1.907,40	228.888,00
1491	17	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	8,00	1.994,10	15.952,80

1492	18	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ $\Phi 100$ մմ	հատ	17,00	1.647,30	28.004,10
1493	19	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	4,00	2.254,20	9.016,80
1494	20	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 600 \times 200$ մմ	հատ	2,00	15.606,00	31.212,00
1495	21	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 300 \times 300$ մմ	հատ	4,00	10.404,00	41.616,00
1496	22	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 400 \times 200$ մմ	հատ	4,00	10.404,00	41.616,00
1497	23	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 300 \times 100$ մմ	հատ	4,00	5.202,00	20.808,00
1498	24	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 400 \times 150$ մմ	հատ	1,00	9.537,00	9.537,00
1499	25	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 250 \times 150$ մմ	հատ	1,00	7.803,00	7.803,00
1500	26	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 300 \times 150$ մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
1501	27	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 350 \times 200$ մմ	հատ	2,00	8.670,00	17.340,00
1502	28	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 200 \times 100$ մմ	հատ	3,00	5.202,00	15.606,00
1503	29	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 150 \times 100$ մմ	հատ	4,00	4.335,00	17.340,00
1504	30	E20-411	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 900 \times 600$ մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
1505	31	E20-410	Ներածման ճաղաշար 600×500 մմ	հատ	2,00	6.069,00	12.138,00
1506	32	E20-409	Ներածման ճաղաշար 300×300 մմ	հատ	4,00	4.335,00	17.340,00
1507	33	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300×150 մմ	հատ	22,00	3.034,50	66.759,00
1508	34	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300×100 մմ	հատ	1,00	2.601,00	2.601,00
1509	35	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300×200 մմ	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
1510	36	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 350×100 մմ	հատ	1,00	3.034,50	3.034,50
1511	37	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200×100 մմ	հատ	3,00	2.167,50	6.502,50
1512	38	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150×100 մմ	հատ	31,00	1.734,00	53.754,00
1513	39	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400×300 մմ	հատ	3,00	11.271,00	33.813,00
1514	40	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400×150 մմ	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
1515	41	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400×100 մմ	հատ	4,00	7.803,00	31.212,00
1516	42	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300×150 մմ	հատ	2,00	8.670,00	17.340,00
1517	43	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300×100 մմ	հատ	3,00	7.803,00	23.409,00
1518	44	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250×100 մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00

1519	45	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x150մմ	հատ	24,00	6.936,00	166.464,00
1520	46	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x100մմ	հատ	6,00	6.069,00	36.414,00
1521	47	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	32,00	4.335,00	138.720,00
1522	48	E20-409	Արտածման ճաղաշար 100մմ	հատ	15,00	2.601,00	39.015,00
1523	49	E20-486	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից Φ 195մմ	հատ	2,00	4.768,50	9.537,00
1524	50	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	850,00	1.300,50	1.105.425,00
1525	51	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	25,00	1.127,10	28.177,50
1526	52		Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-
1527	53	E16-263	Φ 32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	135,00	2.774,40	374.544,00
1528	54	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	45,00	390,15	17.556,75
1529	55	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Φ 15մմ	հատ	6,00	2.167,50	13.005,00
1530	56	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Φ 32մմ	հատ	2,00	5.635,50	11.271,00
1531	57	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	39.015,00	39.015,00
1532	58		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				27.176.418,45
1533			2-րդ մասնաշենքի օդափոխություն, 1/1 անցում				-
1534	1		Ներածման-արտածման տեղակայում Breezaet 6000 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=21կՎտ H=600Պա չափ.3450x1250x1590(հ)մմ, քաշը-350կգ. Lն=4800մ3/ժ, Lա=5250մ3/ժ , Lն=4800մ3/ժ, Lա=4800մ3/ժ , N=4,8 կՎտ	կ-տ	2,00	9.671.385	19.342.770,00

1535	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ. 1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ. L=375մ3/ժ, L=500մ3/ժ Նոդատաք.=3,28կՎտ Նոդամուղ.=0,52կՎտ	կ-տ	2,00	1.135.336,5	2.270.673,00
1536	3	E20-754	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, L=225մ3/ժ, N=0,038կվտ.	հատ	2,00	19.342,77	38.685,54
1537	4	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=130-150մ3/ժ, N=0,025կվտ.	հատ	4,00	16.819,80	67.279,20
1538	5	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200, H=70Պա, L=400մ3/ժ, N=0,043կվտ.	հատ	2,00	26.911,68	53.823,36
1539	6	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=50-75մ3/ժ, N=0,014կվտ.	հատ	8,00	13.455,84	107.646,72
1540	7	E20-743	Աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	4,00	26.911,68	107.646,72
1541	8	E20-646	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև. 1000մմ	մ2	325,00	4.625,45	1.503.269,63
1542	9	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև. 1550մմ	մ2	120,00	5.045,94	605.512,80
1543	10	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև. 2070մմ	մ2	285,00	5.045,94	1.438.092,90
1544	11	E20-118	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	զմ	18,00	2.186,57	39.358,33
1545	12	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	զմ	52,00	1.850,18	96.209,26
1546	13	E22-119	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	4,00	1.934,28	7.737,11
1547	14	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 100մմ	հատ	12,00	1.597,88	19.174,57
1548	15	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ Φ 100մմ	հատ	2,00	2.186,57	4.373,15
1549	16	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 600x200մմ	հատ	2,00	15.137,82	30.275,64
1550	17	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 500x200մմ	հատ	2,00	12.614,85	25.229,70
1551	18	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 400x200մմ	հատ	4,00	11.773,86	47.095,44
1552	19	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 300x200մմ	հատ	2,00	8.409,90	16.819,80
1553	20	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 400x150մմ	հատ	4,00	9.250,89	37.003,56
1554	21	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 200x150մմ	հատ	2,00	7.568,91	15.137,82
1555	22	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x100մմ	հատ	6,00	4.204,95	25.229,70
1556	23	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x150մմ	հատ	2,00	5.045,94	10.091,88

1557	24	E20-474	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	40,00	2.943,47	117.738,60
1558	25	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	16,00	1.681,98	26.911,68
1559	26	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x250մմ	հատ	12,00	9.250,89	111.010,68
1560	27	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x150մմ	հատ	42,00	6.727,92	282.572,64
1561	28	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250x100մմ	հատ	4,00	8.409,90	33.639,60
1562	29	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	32,00	4.204,95	134.558,40
1563	30	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 300x300մմ	հատ	4,00	8.409,90	33.639,60
1564	31	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 700x700մմ	հատ	4,00	25.229,70	100.918,80
1565	32	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 900 \times 600$ մմ	հատ	2,00	30.275,64	60.551,28
1566	33	E20-411	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	900,00	1.261,49	1.135.336,50
1567	34	E26-86	Օդատարների ամրացում	կգ	15,00	1.093,29	16.399,31
1568	34		Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-
1569	35	E16-265	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	40,00	3.784,46	151.378,20
1570	36	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	60,00	2.943,47	176.607,90
1571	37	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	55,00	2.691,17	148.014,24
1572	38	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	52,00	377,15	19.611,54
1573	39	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2,00	2.102,48	4.204,95
1574	40	E16-135	Թողարկիչ փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2,00	5.466,44	10.932,87
1575	41		Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	37.844,55	37.844,55
1576			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				28.511.007,16
1577			3-րդ մասնաշենքի օդափոխություն, 2/1 անցում				-

1578	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezeet 6000 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=21կՎտ H=600Պա չափ.3450x1250x1590(հ)մմ, քաշը-350կգ. Lն=4800մ3/ժ, Lա=5250մ3/ժ, Lն=4800մ3/ժ, Lա=4800մ3/ժ, N=4,8 կՎտ	կ-տ	2,00	9.768.489	19.536.978,00
1579	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ. Lն=375մ3/ժ, Lա=500մ3/ժ Նորատաք.=3,28կՎտ Նորամուղ.=0,52կՎտ	կ-տ	2,00	1.111.927,5	2.223.855,00
1580	3	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, L=225մ3/ժ, N=0,038կՎտ.	հատ	2,00	18.943,95	37.887,90
1581	4	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=130-150մ3/ժ, N=0,025կՎտ.	հատ	4,00	16.473,00	65.892,00
1582	5	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200, H=50Պա, L=400մ3/ժ, N=0,043կՎտ.	հատ	2,00	26.356,80	52.713,60
1583	6	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=50-75մ3/ժ, N=0,014կՎտ.	հատ	8,00	14.825,70	118.605,60
1584	7	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	4,00	26.356,80	105.427,20
1585	8	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	325,00	4.530,08	1.472.274,38
1586	9	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	120,00	4.941,90	593.028,00
1587	10	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	285,00	4.941,90	1.408.441,50
1588	11	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	զմ	18,00	2.141,49	38.546,82
1589	12	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	զմ	52,00	1.812,03	94.225,56
1590	13	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	4,00	1.894,40	7.577,58
1591	14	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 100մմ	հատ	12,00	1.564,94	18.779,22
1592	15	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ Φ 100մմ	հատ	2,00	2.141,49	4.282,98
1593	16	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 600x200մմ	հատ	2,00	14.825,70	29.651,40
1594	17	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 500x200մմ	հատ	2,00	14.002,05	28.004,10

1595	18	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ400x200մմ	հատ	4,00	9.883,80	39.535,20
1596	19	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ300x200մմ	հատ	2,00	6.589,20	13.178,40
1597	20	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ400x150մմ	հատ	4,00	9.883,80	39.535,20
1598	21	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ200x150մմ	հատ	2,00	6.589,20	13.178,40
1599	22	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ150x100մմ	հատ	6,00	4.118,25	24.709,50
1600	23	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ150x150մմ	հատ	2,00	4.941,90	9.883,80
1601	24	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	40,00	2.882,78	115.311,00
1602	25	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	16,00	1.647,30	26.356,80
1603	26	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x250մմ	հատ	12,00	9.883,80	118.605,60
1604	27	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x150մմ	հատ	42,00	6.589,20	276.746,40
1605	28	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250x100մմ	հատ	4,00	7.412,85	29.651,40
1606	29	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	32,00	4.118,25	131.784,00
1607	30	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 300x300մմ	հատ	4,00	8.236,50	32.946,00
1608	31	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 700x700մմ	հատ	4,00	24.709,50	98.838,00
1609	32	E20-411	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց Φ900x600մմ	հատ	2,00	29.651,40	59.302,80
1610	33	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում Ֆուլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	900,00	1.235,48	1.111.927,50
1611	34	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	15,00	1.070,75	16.061,18
1612			Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-
1613	35	E16-265	Φ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	40,00	3.706,43	148.257,00
1614	36	E16-264	Φ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	60,00	2.882,78	172.966,50
1615	37	E16-263	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	55,00	2.635,68	144.962,40

1616	38	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	52,00	368,48	19.160,70
1617	39	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	2,00	2.059,13	4.118,25
1618	40	E16-135	Թողարկիչ փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	2,00	5.353,73	10.707,45
1619	41	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	37.064,25	37.064,25
1620			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				28.530.958,56
1621			4-րդ մասնաշենքի օդափոխություն, 3/1 անցում				-
1622	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezeat 3700 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=10կՎտ H=600Պա չափ.3320x950x1220(հ)մմ, քաշը-250կգ. Լն=2920մ3/ժ, Լա=1850մ3/ժ N=4,3 կՎտ	կ-տ	1,00	7.889.700	7.889.700,00
1623	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ. Լն=375մ3/ժ, Լա=500մ3/ժ Նօդատաք.=3,28կՎտ Նօդամուղ.=0,52կՎտ	կ-տ	2,00	1.170.450	2.340.900,00
1624	3	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, Լ=225մ3/ժ, N=0,038կվտ.	հատ	2,00	19.941,00	39.882,00
1625	4	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, Լ=130մ3/ժ, N=0,025կվտ.	հատ	2,00	17.340,00	34.680,00
1626	5	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, Լ=50-90մ3/ժ, N=0,014կվտ.	հատ	10,00	15.606,00	156.060,00
1627	6	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=45Պա, Լ=90-130մ3/ժ, N=0,016կվտ.	հատ	22,00	17.340,00	381.480,00
1628	7	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200, H=70Պա, Լ=400մ3/ժ, N=0,043կվտ.	հատ	2,00	27.744,00	55.488,00
1629	8	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200, H=70Պա, Լ=400մ3/ժ, N=0,043կվտ.	հատ	1,00	27.744,00	27.744,00
1630	9	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 600x600(հ)մմ, Լ=1000մմ	հատ	1,00	24.276,00	24.276,00
1631	10	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 600x400(հ)մմ, Լ=1000մմ	հատ	1,00	21.675,00	21.675,00

1632	11	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	310,00	4.768,50	1.478.235,00
1633	12	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	60,00	5.202,00	312.120,00
1634	13	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	25,00	6.069,00	151.725,00
1635	14	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	զմ	105,00	2.254,20	236.691,00
1636	15	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	զմ	50,00	1.907,40	95.370,00
1637	16	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	24,00	1.994,10	47.858,40
1638	17	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 100մմ	հատ	12,00	1.647,30	19.767,60
1639	18	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ Φ 100մմ	հատ	2,00	2.254,20	4.508,40
1640	19	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 250x200մմ	հատ	4,00	8.236,50	32.946,00
1641	20	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 250x150մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
1642	21	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 200x100մմ	հատ	4,00	5.202,00	20.808,00
1643	22	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x150մմ	հատ	2,00	4.768,50	9.537,00
1644	23	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x100մմ	հատ	4,00	4.335,00	17.340,00
1645	24	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	12,00	2.601,00	31.212,00
1646	25	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	10,00	2.167,50	21.675,00
1647	26	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	18,00	1.734,00	31.212,00
1648	27	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300x100մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
1649	28	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250x100մմ	հատ	4,00	7.803,00	31.212,00
1650	29	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x100մմ	հատ	14,00	6.069,00	84.966,00
1651	30	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	36,00	4.335,00	156.060,00
1652	31	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 300x300մմ	հատ	4,00	8.670,00	34.680,00
1653	32	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց Φ 700x400մմ	հատ	2,00	17.340,00	34.680,00
1654	33	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	515,00	1.300,50	669.757,50
1655	34	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	15,00	1.127,10	16.906,50
1656			Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-

1657	35	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	25,00	2.774,40	69.360,00
1658	36	E 16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	55,00	2.427,60	133.518,00
1659	37	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	27,00	390,15	10.534,05
1660	38	E 18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	2,00	2.167,50	4.335,00
1661	39	E 16-135	Թողարկիչ փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	5.635,50	5.635,50
1662	40	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	39.015,00	39.015,00
1663			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				14.804.761,95
1664			N1-8 Էլեկտրատեխնիկական մաս 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1. 3_1				-
1665			1-ին մասնաշենք				-
1666	1	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	28,00	11.271,00	315.588,00
1667	2	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	42,00	13.005,00	546.210,00
1668	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	100,00	13.872,00	1.387.200,00
1669	4	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼԲ" ակումուլյատորային մարտկոցով 8Վտ. հզոր.	հատ	4,00	8.670,00	34.680,00
1670	5	8-604-4	Նույնը, տարիանման համար	հատ	46,00	8.670,00	398.820,00
1671	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22Վտ (ս/հ)	հատ	122,00	7.803,00	951.966,00
1672	7	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. (ս/հ)	հատ	9,00	8.236,50	74.128,50
1673	8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 18Վտ. (տեխնիկական շենք) IP44	հատ	10,00	7.803,00	78.030,00
1674	9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 35Վտ. IP54	հատ	192,00	11.271,00	2.164.032,00
1675	10	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. IP54 (լվացարանի մոտ)	հատ	18,00	12.571,50	226.287,00
1676	11	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 18Վտ. IP54 (բժիշկների սենյակ)	հատ	3,00	8.236,50	24.709,50
1677	12	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP54 (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	25,00	9.103,50	227.587,50

1678	13	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսարդիոդայի 30Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	61,00	11.704,50	713.974,50
1679	14	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնանի 250Վ. 6Ա	հատ	150,00	1.300,50	195.075,00
1680	15	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնանի 250Վ. 6Ա	հատ	70,00	1.734,00	121.380,00
1681	16	8-591-9	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ռեվեռս) 250Վ. 6Ա	հատ	8,00	3.034,50	24.276,00
1682	17	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	435,00	130,05	56.571,75
1683	18	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	350,00	130,05	45.517,50
1684	19	E21-54	Մուտքա-բաշխիչ սարք 8PԿ1-13-20ԿՄ4	հատ	1,00	333.795,00	333.795,00
1685	20	8-572-1	160Ա նոմինալ հոսանքի ABP-ի կոմպլեկտ պահարան	հատ	1,00	203.745,00	203.745,00
1686	21	8-544-1	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	5,00	130.050,00	650.250,00
1687	22	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	10,00	27.744,00	277.440,00
1688	23	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	4,00	39.015,00	156.060,00
1689	24	8-612-8	Վահան 36 մոդուլի	հատ	4,00	56.355,00	225.420,00
1690	25	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	10,00	5.635,50	56.355,00
1691	26	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	8,00	7.976,40	63.811,20
1692	27	8-526-6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00	41.616,00	41.616,00
1693	28	8-525-3	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1,00	27.744,00	27.744,00
1694	29	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	53,00	2.774,40	147.043,20
1695	30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	46,00	3.641,40	167.504,40
1696	31	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	5,00	3.641,40	18.207,00
1697	32	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	9,00	5.635,50	50.719,50
1698	33	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	6,00	6.762,60	40.575,60
1699	34	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	5,00	7.976,40	39.882,00
1700	35	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C80Ա	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
1701	36	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C160Ա	հատ	5,00	41.616,00	208.080,00
1702	37	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C200Ա	հատ	1,00	58.956,00	58.956,00
1703	38	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C250Ա	հատ	1,00	79.764,00	79.764,00

1704	39	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	210,00	1.300,50	273.105,00
1705	40	8-146-1	BBԴԿ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5.900,00	606,90	3.580.710,00
1706	41	8-146-1	BBԴԿ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	2.400,00	736,95	1.768.680,00
1707	42	8-146-1	BBԴԿ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	900,00	1.127,10	1.014.390,00
1708	43	8-149-1	BBԴԿ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	110,00	1.647,30	181.203,00
1709	44	8-149-1	BBԴԿ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	204,00	2.427,60	495.230,40
1710	45	8-149-1	BBԴԿ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	296,00	3.641,40	1.077.854,40
1711	46	8-146-1	BBԴԿ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	3.641,40	18.207,00
1712	47	8-149-2	BBԴԿ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	160,00	5.982,30	957.168,00
1713	48	8-149-2	BBԴԿ-LS- 5x25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	60,00	6.415,80	384.948,00
1714	49	8-146-1	BBԴԿ-LS- 5x50մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	13.005,00	65.025,00
1715	50	8-146-1	BBԴԿ-LS- 4x70մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	13.872,00	69.360,00
1716	51	8-146-2	BBԴԿ-LS- 4x120մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	10,00	23.409,00	234.090,00
1717	52	8-146-1	ABBԴԿ-LS- 4x70մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	10,00	6.849,30	68.493,00
1718	53	շուկա	Ծայրակալ ալյումինե 70մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	16,00	2.254,20	36.067,20
1719	54	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	40,00	1.040,40	41.616,00
1720	55	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	30,00	1.127,10	33.813,00
1721	56	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	60,00	1.300,50	78.030,00
1722	57	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	60,00	1.560,60	93.636,00
1723	58	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 25մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	30,00	1.907,40	57.222,00

1724	59	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 50մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10,00	2.080,80	20.808,00
1725	60	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 70մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	8,00	2.254,20	18.033,60
1726	61	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 120մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	16,00	2.774,40	44.390,40
1727	62	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 300x50մմ 2մ, 200հատ	գմ	400,00	2.774,40	1.109.760,00
1728	63	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ՌՄՄ /профиль опорный РММ / 1մ. 100հատ.	գմ	100,00	1.387,20	138.720,00
1729	64	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/-М10 1մ.	հատ	240,00	693,60	166.464,00
1730	65	Շուկա	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	480,00	346,80	166.464,00
1731	66	Շուկա	Մանեկ /гайка/ М10	հատ	2.000,00	43,35	86.700,00
1732	67	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	գմ	30,00	1.127,10	33.813,00
1733	68	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	4,00	15.606,00	62.424,00
1734	69		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				22.819.830,15
1735			Անցում 1/1				-
1736	1	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	3,00	2.774,40	8.323,20
1737	2	8-591-2	Անջատիչ անցումային /ռեվերս/	հատ	6,00	3.034,50	18.207,00
1738	3	Շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	6,00	130,05	780,30
1739	4	Շուկա	Տուփ անջատիչի տեղադրման համար	հատ	6,00	130,05	780,30
1740	5	8-603-1	LED լուսատու մակդիր 1100x150մմ,30վտ	հատ	12,00	14.305,50	171.666,00
1741	6	8-146-1	BBF hr-LS -2x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	գմ	300,00	953,70	286.110,00
1742			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				485.866,80
1743			2-րդ մասնաշենք				-
1744	1	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	22,00	12.398,10	272.758,20
1745	2	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	33,00	14.305,50	472.081,50
1746	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	71,00	15.259,20	1.083.403,20
1747	4	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼՔ" ակունդատորային մարտկոցով 8Վտ. իզոթ.	հատ	5,00	9.537,00	47.685,00
1748	5	8-604-4	Նույնը, տարիանման համար	հատ	36,00	9.537,00	343.332,00
1749	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22Վտ (ս/հ)	հատ	64,00	8.583,30	549.331,20
1750	7	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. (ս/հ)	հատ	8,00	9.060,15	72.481,20

1751	8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 18Վտ. (տեխնիկական շենք) IP44	հատ	6,00	8.583,30	51.499,80
1752	9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 35Վտ. IP54	հատ	112,00	12.398,10	1.388.587,20
1753	10	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. IP54 (վացարանի մոտ)	հատ	6,00	13.828,65	82.971,90
1754	11	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	40,00	10.013,85	400.554,00
1755	12	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	80,00	12.874,95	1.029.996,00
1756	13	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	65,00	1.430,55	92.985,75
1757	14	8-591-9	Անջատիչ երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	40,00	1.907,40	76.296,00
1758	15	8-591-9	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ռեվեռս) 250Վ. 6Ա	հատ	12,00	3.337,95	40.055,40
1759	16	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	205,00	143,06	29.326,28
1760	17	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	200,00	143,06	28.611,00
1761	18	8-544-1	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	2,00	143.055,00	286.110,00
1762	19	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	6,00	30.518,40	183.110,40
1763	20	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	3,00	42.916,50	128.749,50
1764	21	8-612-8	Վահան 36 մոդուլի	հատ	2,00	61.990,50	123.981,00
1765	22	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	5,00	5.245,35	26.226,75
1766	23	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7,00	8.774,04	61.418,28
1767	24	8-56-1	Բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00	45.777,60	45.777,60
1768	25	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	58,00	3.051,84	177.006,72
1769	26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	16,00	4.005,54	64.088,64
1770	27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	2,00	4.005,54	8.011,08
1771	28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	5,00	4.005,54	20.027,70
1772	29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	6,00	4.005,54	24.033,24
1773	30	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	6,00	7.438,86	44.633,16
1774	31	8-526-1	Ղեկավարման արկղ Я5111-26-74УХЛ4 Іном-4А, Іт.р.-1,5-2,6А	հատ	1,00	252.730,50	252.730,50
1775	32	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	88,00	1.430,55	125.888,40

1776	33	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	4.500,00	667,59	3.004.155,00
1777	34	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	1.500,00	810,65	1.215.967,50
1778	35	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	100,00	1.239,81	123.981,00
1779	36	8-146-1	ВВГнг-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	100,00	1.430,55	143.055,00
1780	37	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	150,00	1.812,03	271.804,50
1781	38	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	150,00	4.005,54	600.831,00
1782	39	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	40,00	1.144,44	45.777,60
1783	40	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	50,00	1.430,55	71.527,50
1784	41	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 300x50մմ 2մ, 15հատ	զմ	30,00	3.051,84	91.555,20
1785	42	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային РСМ /профиль опорный РСМ / 1մ. 8հատ	զմ	8,00	1.525,92	12.207,36
1786	43	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/-М10 1մ.	հատ	20,00	762,96	15.259,20
1787	44	Շուկա	Խարիխ /анкер забивной/	հատ	40,00	381,48	15.259,20
1788	45	Շուկա	Մանեկ /гайка/М10	հատ	170,00	47,69	8.106,45
1789			Անցում 2/1				-
1790	1	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	3,00	3.051,84	9.155,52
1791	2	8-591-2	Անջատիչ անցումային /ռեվերս/	հատ	6,00	3.337,95	20.027,70
1792	3	Շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	6,00	143,06	858,33
1793	4	Շուկա	Տուփ անջատիչի տեղադրման համար	հատ	6,00	143,06	858,33
1794	5	8-603-1	LED լուսատու մակդիր 1100x150մմ,30վտ	հատ	12,00	13.828,65	165.943,80
1795	6	8-146-1	ВВГ нг-LS -2x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	զմ	300,00	814,98	244.494,00
1796			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.694.572,79
1797	1	8-603-1	3-րդ մասնաշենք				-
1798	2	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	22,00	12.510,81	275.237,82
1799	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	33,00	14.435,55	476.373,15
1800	4	8-604-4	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	80,00	15.397,92	1.231.833,60

1801	5	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼՔ" ակումբային մարտկոցով 84տ. հզոր.	հատ	5,00	9.623,70	48.118,50
1802	6	8-603-1	Նույնը, տարիանման համար	հատ	36,00	9.623,70	346.453,20
1803	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 224տ (ս/հ)	հատ	64,00	8.661,33	554.325,12
1804	8	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 134տ. (ս/հ)	հատ	8,00	9.142,52	73.140,12
1805	9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 184տ. (տեխնիկական շենք) IP44	հատ	6,00	8.661,33	51.967,98
1806	10	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 354տ. IP54	հատ	112,00	12.510,81	1.401.210,72
1807	11	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 134տ. IP54 (վաղարանի մոտ)	հատ	6,00	13.954,37	83.726,19
1808	12	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 204տ. IP54 (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	40,00	10.104,89	404.195,40
1809	13	8-591-2	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 304տ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	80,00	12.992,00	1.039.359,60
1810	14	8-591-9	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	71,00	1.443,56	102.492,41
1811	15	8-591-9	Անջատիչ երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	40,00	1.924,74	76.989,60
1812	16	շուկա	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ոեվեռ) 250Վ. 6Ա	հատ	12,00	3.368,30	40.419,54
1813	17	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	211,00	144,36	30.459,01
1814	18	8-544-1	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	200,00	144,36	28.871,10
1815	19	8-612-7	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	2,00	144.355,50	288.711,00
1816	20	8-612-8	Վահան 12 մոդուլի	հատ	5,00	30.795,84	153.979,20
1817	21	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	3,00	43.306,65	129.919,95
1818	22	8-525-2	Վահան 36 մոդուլի	հատ	2,00	62.554,05	125.108,10
1819	23	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	5,00	4.041,95	20.209,77
1820	24	8-56-1	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	6,00	8.853,80	53.122,82
1821	25	8-525-1	Բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00	46.193,76	46.193,76
1822	26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	56,00	3.079,58	172.456,70
1823	27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	16,00	3.368,30	53.892,72

1824	28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	2,00	4.041,95	8.083,91
1825	29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	5,00	3.368,30	16.841,48
1826	30	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	6,00	4.041,95	24.251,72
1827	31	8-526-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	6,00	7.506,49	45.038,92
1828	32	8-591-6	Դեկավարման արկղ 85111-26-74УХЛ4 ІНОМ-4А, Іт.р.-1,5-2,6А	հատ	1,00	255.028,05	255.028,05
1829	33	8-146-1	Վարդակ հողանցիչով	հատ	88,00	1.443,56	127.032,84
1830	34	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	4.500,00	673,66	3.031.465,50
1831	35	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	1.500,00	819,32	1.228.972,50
1832	36	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	100,00	1.251,08	125.108,10
1833	37	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	100,00	1.443,56	144.355,50
1834	38	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	100,00	1.828,50	182.850,30
1835	39	շուկա	ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	150,00	2.694,64	404.195,40
1836	40	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	30,00	1.154,84	34.645,32
1837	41	11-840-1	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	50,00	1.443,56	72.177,75
1838	42	Շուկա	Մալուխատար մետաղալարային 300x50մմ 2մ, 15հատ	զմ	30,00	3.079,58	92.387,52
1839	43	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային РСМ /профиль опорный РСМ / 1մ. 8հատ	զմ	8,00	1.539,79	12.318,34
1840	44	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/- M10մմ, 1մ.	հատ	20,00	769,90	15.397,92
1841	45	Շուկա	Խարիխ /анкер забивной/	հատ	40,00	384,95	15.397,92
1842		Շուկա	Մանեկ /гайка/M10	հատ	170,00	47,69	8.106,45
1843			Անցում 3/1				-
1844	1	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	3,00	3.079,58	9.238,75
1845	2	8-591-2	Անջատիչ անցումային /ռեվերս/	հատ	6,00	3.368,30	20.209,77
1846	3	Շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	6,00	147,39	884,34
1847	4	Շուկա	Տուփ անջատիչի տեղադրման համար	հատ	6,00	147,39	884,34
1848	5	8-603-1	LED լուսատու մակդիր 1100x150մմ,30վտ	հատ	12,00	13.954,37	167.452,38

1849	6	8-146-1	BBF hr-LS -2x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում պատով	գմ	300,00	823,65	247.095,00
1850			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.598.187,09
1851			4-րդ մասնաշենք				-
1852	1	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	22,00	11.496,42	252.921,24
1853	2	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	29,00	13.265,10	384.687,90
1854	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	71,00	14.149,44	1.004.610,24
1855	4	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼՔ" ակումուլյատորային մարտկոցով 8Վտ. հզոր.	հատ	3,00	8.843,40	26.530,20
1856	5	8-604-4	Նույնը, տարիանման համար	հատ	26,00	8.843,40	229.928,40
1857	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22Վտ (ս/հ)	հատ	84,00	7.959,06	668.561,04
1858	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 18Վտ. (տեխնիկական շենք) IP44	հատ	12,00	7.959,06	95.508,72
1859	8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 35Վտ. IP54	հատ	106,00	11.496,42	1.218.620,52
1860	9	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. IP54 (վաղաքանի մոտ)	հատ	15,00	12.822,93	192.343,95
1861	10	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP54 (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	20,00	9.285,57	185.711,40
1862	11	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	40,00	11.938,59	477.543,60
1863	12	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	81,00	1.326,51	107.447,31
1864	13	8-591-9	Անջատիչ երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	22,00	1.768,68	38.910,96
1865	14	8-591-9	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ռեվեռս) 250Վ. 6Ա	հատ	4,00	3.095,19	12.380,76
1866	15	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	203,00	132,65	26.928,15
1867	16	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	200,00	132,65	26.530,20
1868	17	շուկա	Շարժման տվիչ	հատ	20,00	5.748,21	114.964,20
1869	18	E21-54	Մուտքա-բաշխիչ սարք BSY1-11-10yxл4	հատ	1,00	340.470,90	340.470,90
1870	19	8-572-1	100Ա նոմինալ հոսանքի ABP-ի կոմպլեկտ պահարան	հատ	1,00	194.554,80	194.554,80
1871	20	8-544-1	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	5,00	132.651,00	663.255,00
1872	21	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	7,00	28.298,88	198.092,16

1873	22	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	2,00	39.795,30	79.590,60
1874	23	8-612-8	Վահան 36 մոդուլի	հատ	2,00	57.482,10	114.964,20
1875	24	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	6,00	3.714,23	22.285,37
1876	25	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	6,00	8.135,93	48.815,57
1877	26	8-56-1	Բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00	42.448,32	42.448,32
1878	27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	55,00	2.829,89	155.643,84
1879	28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	18,00	3.095,19	55.713,42
1880	29	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	2,00	3.714,23	7.428,46
1881	30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	5,00	3.095,19	15.475,95
1882	31	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	6,00	3.714,23	22.285,37
1883	32	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	1,00	5.748,21	5.748,21
1884	33	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	8,00	6.897,85	55.182,82
1885	34	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C160Ա	հատ	6,00	42.448,32	254.689,92
1886	35	8-526-1	Ղեկավարման արկղ Я5111-26-74УХЛ4 ІНОМ-4А, Іт.р.-1,5-2,6А	հատ	1,00	234.350,10	234.350,10
1887	36	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	96,00	1.326,51	127.344,96
1888	37	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	4.000,00	619,04	2.476.152,00
1889	38	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	1.000,00	751,69	751.689,00
1890	39	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	100,00	1.149,64	114.964,20
1891	40	8-146-1	ВВГнг-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	50,00	1.326,51	66.325,50
1892	41	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	140,00	1.680,25	235.234,44
1893	42	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	50,00	2.476,15	123.807,60
1894	43	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	100,00	3.714,23	371.422,80
1895	44	8-146-1	ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	3.714,23	18.571,14

1896	45	8-146-1	BBԴԻԴ-LS- 5x35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	7.959,06	39.795,30
1897	46	8-146-1	BBԴԻԴ-LS- 5x50մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	13.265,10	66.325,50
1898	47	8-146-1	BBԴԻԴ-LS- 4x70մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	10,00	14.149,44	141.494,40
1899	48	8-146-1	ABԴԻԴ-LS- 4x35մմ2 հատվածքով պլուստիկ ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	10,00	7.074,72	70.747,20
1900	49	շուկա	Ծայրակալ պլուստիկ 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	16,00	2.476,15	39.618,43
1901	50	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	40,00	1.061,21	42.448,32
1902	51	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10,00	1.149,64	11.496,42
1903	52	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	50,00	1.326,51	66.325,50
1904	53	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	8,00	2.476,15	19.809,22
1905	54	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 50մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10,00	2.122,42	21.224,16
1906	55	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 70մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	16,00	2.299,28	36.788,54
1907	56	11-840-1	Մալուխատար մետաղարարյին 300x50մմ 2մ, 15հատ	զմ	30,00	2.829,89	84.896,64
1908	57	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ПСМ /профиль опорный ПСМ / 1մ. 8հատ	զմ	8,00	1.414,94	11.319,55
1909	58	Շուկա	Փամասեղ /шпилька нарезная/-M10, 1մ.	հատ	20,00	707,47	14.149,44
1910	59	Շուկա	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	40,00	353,74	14.149,44
1911	60	Շուկա	Մանեկ /гайка/M10մմ	հատ	170,00	43,35	7.369,50
1912	61	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	30,00	1.149,64	34.489,26
1913	62	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	4,00	15.918,12	63.672,48
1914			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				12.646.754,73
1915			N1-9 Հրդեհային ազդարարում 1-4 մասնաշենքեր, անցումներ 1_1, 2_1, 3_1				-
1916			Հրդեհային ազդարարում 1-ին մասնաշենք, անցում 1/1				-
1917			1.Սարքավորումներ				-
1918	1	10-742-3	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	հատ	1,00	281.775,00	281.775,00
1919	2	10-742-6	Ընդունող-ստուգող պահակահրդեհային սարք 20 ուղղությամբ	հատ	1,00	229.755,00	229.755,00

1920	3	10-742-12	Ռեկային բլոկ 6 ռելեի համար	հատ	1,00	117.045,00	117.045,00
1921	4	10-742-12	Ռեկային բլոկ 4 ռելեի համար	հատ	3,00	99.705,00	299.115,00
1922	5	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Յ,3Ա	հատ	1,00	74.562,00	74.562,00
1923	6	8-122-1	Մարտկոց 12Վ.5Ա/Ժամ	հատ	4,00	62.424,00	249.696,00
1924	7	Շուկա	Բոց մարտկոցների համար	հատ	1,00	30.345,00	30.345,00
1925	8	10-743-2	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	հատ	150,00	6.936,00	1.040.400,00
1926	9	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	5,00	8.236,50	41.182,50
1927	10	10-742-13	Ազդարարման և էվակուացիայի միջոցների ղեկավարման սարք 16 գոտու համար տեղադրում այդ թվում	կ-տ	1,00	95.370,00	95.370,00
1928	11	Շուկա	Խոսքային ազդարարման բլոկ - 220Վ,50հց	հատ	1,00	82.365,00	82.365,00
1929	12	Շուկա	Պահուստային սնուցման և կոմուտացիոն բլոկ 12Վ	հատ	1,00	71.094,00	71.094,00
1930	13	Շուկա	Պրոցեսոր 8 խոսքային ազդարարումների համար 15-ական վրկ /համակցված PC-RS 485/	հատ	1,00	67.626,00	67.626,00
1931	14	Շուկա	Բլոկ- սելեկտոր 16 գոտու համար	հատ	1,00	60.690,00	60.690,00
1932	15	Շուկա	Խոսքային ազդարարման հեռավար պուլտ	հատ	1,00	111.843,00	111.843,00
1933	16	Շուկա	Պատի բարձրախոս	հատ	49,00	16.473,00	807.177,00
1934			2.Վահաններ				-
1935	17	8-544-1	Պատի պահարան 1000x600x300մմ IP21 տեղադրում	հատ	1,00	59.823,00	59.823,00
1936			3.Մալուխներ				-
1937	18	10-54-4	ԿՌԸԵՅ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	830,00	303,45	251.863,50
1938	19	10-54-4	ԿՌԸԵՅ 2x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	5,00	563,55	2.817,75
1939	20	10-54-4	ԿՌԸԵՅ 1x2x0,75 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	50,00	390,15	19.507,50
1940	21	10-54-11	ՈՐՈՑՄ 2x1,2մմ2 հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	500,00	520,20	260.100,00
1941			4.Նյութեր				-
1942	22	Շուկա	Ծյուղավորիչ տուփ	հատ	68,00	867,00	58.956,00
1943	23	8-418-1	Խողովակ PVC d=16մմ	զմ	30,00	303,45	9.103,50
1944	24	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՅX 70x20մմ,25հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	50,00	1.127,10	56.355,00
1945	25	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՅX 20x10մմ,220հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	440,00	260,10	114.444,00
1946	26	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	30.345,00	30.345,00
1947			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.523.355,75
1948			Հրդեհային ազդարարում 2-րդ մասնաշենք, անցում 2/1				-
1949			1.Սարքավորումներ				-

1950	1	10-743-2	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	հատ	129,00	7.629,60	984.218,40
1951	2	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	4,00	8.236,50	32.946,00
1952	3	10-379-2	Պատի բարձրախոս	հատ	35,00	17.340,00	606.900,00
1953			2.Մալուխներ				-
1954	4	10-54-4	ԿՈՇԵՑ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	750,00	303,45	227.587,50
1955	5	10-54-11	ՈՐՈՑՄ 2x1,2մմ2 հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	520,00	520,20	270.504,00
1956			3.Նյութեր				-
1957	6	Շուկա	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	18,00	867,00	15.606,00
1958	7	8-418-1	Խողովակ PVC d=16մմ	զմ	20,00	303,45	6.069,00
1959	8	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑՔ 70x20մմ,25հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	30,00	1.127,10	33.813,00
1960	9	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑՔ 20x10մմ,250հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	500,00	260,10	130.050,00
1961	10	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	30.345,00	30.345,00
1962			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.338.038,90
1963			Հրդեհային ազդարարում 3-րդ մասնաշենք, անցում 3/1				-
1964			1.Սարքավորումներ				-
1965	1	10-743-2	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	հատ	133,00	7.629,60	1.014.736,80
1966	2	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	3,00	8.236,50	24.709,50
1967	3	10-379-2	Պատի բարձրախոս	հատ	37,00	17.340,00	641.580,00
1968			2.Մալուխներ				-
1969	4	10-54-4	ԿՈՇԵՑ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	630,00	303,45	191.173,50
1970	5	10-54-11	ՈՐՈՑՄ 2x1,2մմ2 հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	470,00	520,20	244.494,00
1971			3.Նյութեր				-
1972	6	Շուկա	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	14,00	867,00	12.138,00
1973	7	8-418-1	Խողովակ PVC d=16մմ	զմ	20,00	303,45	6.069,00
1974	8	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑՔ 70x20մմ,25հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	30,00	1.127,10	33.813,00
1975	9	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑՔ 20x10մմ,225հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	450,00	260,10	117.045,00
1976	10	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	համակարգ	1,00	30.345,00	30.345,00
1977			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.316.103,80
1978			Հրդեհային ազդարարում 4-րդ մասնաշենք				-
1979			1.Սարքավորումներ				-
1980	1	10-743-2	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	հատ	91,00	7.803,00	710.073,00
1981	2	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	4,00	8.236,50	32.946,00
1982	3	10-379-2	Պատի բարձրախոս	հատ	23,00	19.074,00	438.702,00
1983			2.Մալուխներ				-

1984	4	10-54-4	ԿՈՇԵՑ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	860,00	303,45	260.967,00
1985	5	10-54-11	ՈՐՈՑՄ 2x1,2մմ2 հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	զմ	485,00	520,20	252.297,00
1986			3.Նյութեր				-
1987	6	Շուկա	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	10,00	867,00	8.670,00
1988	7	8-418-1	խողովակ PVC d=16մմ	զմ	20,00	303,45	6.069,00
1989	8	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑX 70x20մմ,25հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	30,00	1.127,10	33.813,00
1990	9	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑX 20x10մմ,235հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	470,00	260,10	122.247,00
1991	10	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	համակարգ	1,00	30.345,00	30.345,00
1992	10		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.896.129,00
1993			N1-10 Հեռախոսավորում 1-4 մասնաշենքեր				-
1994			1-ին մասնաշենք				-
1995	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	2,00	95.370,00	190.740,00
1996	2	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	1,00	138.720,00	138.720,00
1997	3	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	27,00	693,60	18.727,20
1998	4	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	զմ	130,00	216,75	28.177,50
1999	5	10-54-11	Մալուխ PEJ 20"	զմ	75,00	303,45	22.758,75
2000	6	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	880,00	173,40	152.592,00
2001	7	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,33հատ	զմ	66,00	260,10	17.166,60
2002	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	10,00	390,15	3.901,50
2003			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				572.783,55
2004			2-րդ մասնաշենք				-
2005	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	2,00	95.370,00	190.740,00
2006	2	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	14,00	693,60	9.710,40
2007	3	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	զմ	200,00	216,75	43.350,00
2008	4	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	330,00	173,40	57.222,00
2009	5	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,26հատ	զմ	52,00	260,10	13.525,20
2010	6	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2011			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				316.888,50
2012			3-րդ մասնաշենք				-
2013		8-418-1	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	2,00	78.030,00	156.060,00

2014	1	11-840-1	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	14,00	693,60	9.710,40
2015	2	11-840-1	Մալուխ PEJ 10"	զմ	280,00	216,75	60.690,00
2016	3	Շուկա	Մալուխ UTP 6	զմ	210,00	173,40	36.414,00
2017	4		Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,14հատ	զմ	28,00	260,10	7.282,80
2018	5		Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2019	6		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				272.498,10
2020			4-րդ մասնաշենք				-
2021	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	2,00	95.370,00	190.740,00
2022	2	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	16,00	693,60	11.097,60
2023	3	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	զմ	375,00	216,75	81.281,25
2024	4	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	580,00	173,40	100.572,00
2025	5	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,47հատ	զմ	94,00	953,70	89.647,80
2026	6	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2027			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				475.679,55
2028			N1-11 Համակարգչային ցանց 1-4 մասնաշենքեր				-
2029			1-ին մասնաշենք				-
2030	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	3,00	156.060,00	468.180,00
2031	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	710,00	173,40	123.114,00
2032	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 64հատ,	զմ	128,00	260,10	33.292,80
2033			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				624.586,80
2034			2-րդ մասնաշենք				-
2035	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	2,00	130.050,00	260.100,00
2036	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	380,00	173,40	65.892,00
2037	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 36հատ,	զմ	72,00	260,10	18.727,20
2038			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				344.719,20
2039			3-րդ մասնաշենք				-
2040	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	2,00	130.050,00	260.100,00
2041	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	366,00	173,40	63.464,40
2042	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 12հատ,	զմ	24,00	260,10	6.242,40
2043			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				329.806,80
2044			4-րդ մասնաշենք				-
2045	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	2,00	156.060,00	312.120,00
2046	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	625,00	173,40	108.375,00

2047	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 26հատ,	գմ	52,00	260,10	13.525,20
2048			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				434.020,20
2049			N1-12 Տեսահսկման համակարգ 1-4 մասնաշենքեր				-
2050			1-ին մասնաշենք				-
2051	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալային պատյանով IP68	հատ	9,00	82.365,00	741.285,00
2052	2	շուկա	Գմբեթածև տեսախցիկ 2,0Մն IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող գոլիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջնչև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	23,00	78.030,00	1.794.690,00
2053	3	10-54-11	Համակցված մալուխ ԿՅԿ-Յ-2	մ	3.390,00	520,20	1.763.478,00
2054	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 17հատ,	գմ	34,00	346,80	11.791,20
2055	5	11-840-1	Վաք 200x50մմ, 102հատ /L =2,5մ/	գմ	255,00	1.300,50	331.627,50
2056	6	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	գմ	10,00	390,15	3.901,50
2057	7	8-418-1	Ճկախողովակ ՈՒՃ20	գմ	18,00	346,80	6.242,40
2058			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.653.015,60
2059			2-րդ մասնաշենք				-
2060	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալային պատյանով IP68	հատ	8,00	82.365,00	658.920,00
2061	2	շուկա	Գմբեթածև տեսախցիկ 2,0Մն IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող գոլիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջնչև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	16,00	78.030,00	1.248.480,00
2062	3	10-54-11	Համակցված մալուխ ԿՅԿ-Յ-2	մ	3.360,00	520,20	1.747.872,00
2063	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 23հատ,	գմ	46,00	346,80	15.952,80
2064	5	11-840-1	Վաք 100x40մմ, 15հատ /L =2մ/	գմ	30,00	1.300,50	39.015,00
2065	6	11-840-1	Վաք 200x50մմ, 70հատ /L =2,5մ/	գմ	175,00	390,15	68.276,25
2066	7	8-418-1	Ճկախողովակ ՈՒՃ20	գմ	16,00	346,80	5.548,80
2067			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.784.064,85
2068			3-րդ մասնաշենք				-

2069	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալային պատյանով IP68	հատ	8,00	82.365,00	658.920,00
2070	2	շուկա	Գմբեթաձև տեսախցիկ 2,0Մո IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող գոիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	16,00	78.030,00	1.248.480,00
2071	3	10-54-11	Համակցված մալուխ KVK-B-2	մ	4.336,00	520,20	2.255.587,20
2072	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 14հատ,	զմ	28,00	346,80	9.710,40
2073	5	11-840-1	Վաք 100x40մմ, 30հատ /L =2մ/	զմ	60,00	1.300,50	78.030,00
2074	6	11-840-1	Վաք 200x50մմ, 64հատ /L =2,5մ/	զմ	160,00	390,15	62.424,00
2075	7	8-418-1	Ճկախողովակ ՈԽԴ20	զմ	16,00	346,80	5.548,80
2076			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.318.700,40
2077			4-րդ մասնաշենք				-
2078	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալային պատյանով IP68	հատ	8,00	82.365,00	658.920,00
2079	2	շուկա	Գմբեթաձև տեսախցիկ 2,0Մո IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող գոիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	16,00	78.030,00	1.248.480,00
2080	3	10-54-11	Համակցված մալուխ KVK-B-2	մ	5.100,00	520,20	2.653.020,00
2081	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 23հատ,	զմ	46,00	346,80	15.952,80
2082	5	11-840-1	Վաք 100x40մմ, 45հատ /L =2մ/	զմ	90,00	1.300,50	117.045,00
2083	6	11-840-1	Վաք 200x50մմ, 64հատ /L =2,5մ/	զմ	160,00	390,15	62.424,00
2084	7	8-418-1	Ճկախողովակ ՈԽԴ20	զմ	16,00	346,80	5.548,80
2085			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.761.390,60
2086			N1-13 Հեռուստավորում 1-4 մասնաշենքեր				-
2087			1-ին մասնաշենք				-
2088	1	10-604-2	Թվային ալեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	60.690,00	60.690,00
2089	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00

2090	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	7.803,00	7.803,00
2091	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 6 մուտքի համար	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
2092	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	3,00	867,00	2.601,00
2093	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
2094	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	32,00	208,08	6.658,56
2095	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	10,00	390,15	3.901,50
2096	9	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 3հատ,	զմ	6,00	346,80	2.080,80
2097			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				105.236,46
2098			2-րդ մասնաշենք				-
2099	1	10-604-2	Թվային ալեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	52.020,00	52.020,00
2100	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2101	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	5.202,00	5.202,00
2102	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 3 մուտքի համար	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2103	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	2,00	867,00	1.734,00
2104	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
2105	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	26,00	208,08	5.410,08
2106	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2107	9	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 3հատ,	զմ	6,00	346,80	2.080,80
2108			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				85.087,38
2109			3-րդ մասնաշենք				-
2110	1	10-604-2	Թվային ալեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	52.020,00	52.020,00
2111	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2112	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	5.202,00	5.202,00
2113	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 3 մուտքի համար	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00

2114	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	2,00	867,00	1.734,00
2115	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
2116	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	28,00	208,08	5.826,24
2117	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2118	9	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 3հատ,	զմ	6,00	346,80	2.080,80
2119			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				85.503,54
2120			4-րդ մասնաշենք				-
2121	1	10-604-2	Թվային ալեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	52.020,00	52.020,00
2122	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2123	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	5.202,00	5.202,00
2124	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 3 մուտքի համար	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2125	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	3,00	867,00	2.601,00
2126	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
2127	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	28,00	208,08	5.826,24
2128	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	6,00	390,15	2.340,90
2129	9	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 3հատ,	զմ	6,00	346,80	2.080,80
2130			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				86.370,54
2131			N2-1 N5 Նարկոլոգիական մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
2132			Հողային աշխատանքներ				-
2133	1	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	984,50	780,30	768.205,35
2134	2	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	1.770,00	2.080,80	3.683.016,00
2135	3	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	206,00	780,30	160.741,80
2136	4	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղքով	մ3	40,00	4.768,50	190.740,00
2137	5	E1-1633 E1-1644	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ3	170,00	606,90	103.173,00
2138	6	E1-967	Բնահողի ետլիցք ծեղքով	մ3	76,00	3.034,50	230.622,00
2139	7	E1-1184	Բնահողի տոփանում	մ3	246,00	433,50	106.641,00
2140			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.243.139,15
2141			Կոնստրուկտորական մաս				-

2142	8	E6-21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ3	20,00	34.680,00	693.600,00
2143	9	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	80,00	65.892,00	5.271.360,00
2144	10	E8-27	Ջրամեկուսիչ շարտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	մ2	990,00	1.300,50	1.287.495,00
2145	11	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	91,90	69.360,00	6.374.184,00
2146	12	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	6,19	372.810,00	2.309.185,14
2147	13	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,38	372.810,00	888.033,42
2148	14	E6-106	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	41,00	69.360,00	2.843.760,00
2149	15	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	5,93	372.810,00	2.208.899,25
2150	16	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,64	372.810,00	609.917,16
2151	17	E6-161	Միաձուլվել է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	127,50	69.360,00	8.843.400,00
2152	18	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	11,40	372.810,00	4.250.034,00
2153	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	4,94	372.810,00	1.841.681,40
2154	20	E6-145	Միաձուլվել է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	75,30	69.360,00	5.222.808,00
2155	21	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	15,20	372.810,00	5.664.847,95
2156	22	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,38	372.810,00	140.176,56
2157	23	E6-173	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	187,70	72.828,00	13.669.815,60
2158	24	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	18,18	372.810,00	6.777.685,80
2159	25	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,40	372.810,00	148.005,57
2160	26	E6-161	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	17,50	69.360,00	1.213.800,00
2161	27	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,26	372.810,00	471.231,84
2162	28	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,28	372.810,00	105.878,04
2163	29	E6-106	Միաձուլվել է/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,74	69.360,00	120.686,40
2164	30	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,05	372.810,00	17.149,26
2165	31	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,05	372.810,00	16.776,45
2166	32	E6-177	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	7,00	69.360,00	485.520,00
2167	33	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,70	372.810,00	633.777,00
2168	34	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,03	372.810,00	9.320,25
2169	35	E6-168	Միաձուլվել է/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	5,70	65.892,00	375.584,40
2170	36	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,26	372.810,00	96.184,98
2171	37	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,10	372.810,00	36.908,19

2172	38	E6-16	Միաձուլվել է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	65,60	64.158,00	4.208.764,80
2173	39	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2,59	372.810,00	965.577,90
2174	40	E6-2	Տանիքի կանգնակների տակ հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,00	64.158,00	128.316,00
2175	41	E6-14	B-7.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների տակ	մ3	19,60	34.680,00	679.728,00
2176	42	E6-15	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում կողային պատերով /0,9+6,2/	մ3	7,10	64.158,00	455.521,80
2177	43	E6-145	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B 20 դասի բետոնից	մ3	2,90	69.360,00	201.144,00
2178	44	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,62	372.810,00	231.142,20
2179	45	սեմ.94	Մետաղական 100x100x4մմ խողովակներից կապող հեծանների տեղադրում ներդիր դետալներով	տն	0,10	112.710,00	11.609,13
2180	46	Շուկա	Մետաղական 100x100x4մմ խողովակների արժեքը	գմ	7,90	4.595,10	36.301,29
2181	47	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	390.028,62
2182	48	սեմ.34	տանիքի մետաղական կափարիչի տեղադրում	մ2	0,64	6.762,60	4.328,06
2183	49	15-614	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ2	3,80	1.647,30	6.259,74
2184			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				79.946.427,20
2185			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
2186			Պատեր, միջնապատեր				-
2187	50	E8-140	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /3602/	մ3	108,00	27.744,00	2.996.352,00
2188	51	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1,44	416.160,00	599.270,40
2189	52	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	664,50	3.294,60	2.189.261,70
2190	53	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1,33	416.160,00	553.492,80
2191	54	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /282,5/	մ3	56,50	27.744,00	1.567.536,00
2192	55	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,57	416.160,00	237.211,20
2193			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.143.124,10
2194			Տանիքային աշխատանքներ				-

2195	56	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	617,00	2.427,60	1.497.829,20
2196	57	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	617,00	1.213,80	748.914,60
2197	58	E 12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	մ2	617,00	3.814,80	2.353.731,60
2198	59	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	617,00	2.427,60	1.497.829,20
2199	60	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	20,90	247.095,00	5.164.285,50
2200	61	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով KN-21-0.5մմ	մ2	845,00	6.502,50	5.494.612,50
2201	62	12-289	Պ/Էթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	մ2	797,40	520,20	414.807,48
2202	63	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	20,90	21.675,00	453.007,50
2203	64	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	845,00	173,40	146.523,00
2204	65	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	845,00	173,40	146.523,00
2205	66	12-278	Ջիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	զմ	73,40	3.381,30	248.187,42
2206	67	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (75զմ)	կ-տ	10,00	24.276,00	242.760,00
2207	68	12-283 կիրառ	Ձևարգեների տեղադրում /գունավոր/	զմ	72,00	3.294,60	237.211,20
2208	69	9-34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	2,04	62.424,00	127.344,96
2209			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				18.773.567,16
2210			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
2211	70	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/	մ2	124,32	59.129,40	7.350.967,01
2212	71	Շուկա	Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	19,71	81.064,50	1.597.781,30

2213	72	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	61,30	76.296,00	4.676.944,80
2214	73	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	63,70	66.759,00	4.252.548,30
2215	74	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	163,30	61.990,50	10.123.048,65
2216	75	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	4,20	81.064,50	340.470,90
2217	76	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	1,20	71.527,50	85.833,00
2218	77	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	26,50	4.768,50	126.365,25
2219	78	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	106,00	3.381,30	358.417,80
2220	79	E15-78 կիրառ	Արտքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200սմ	մ2	25,80	24.796,20	639.741,96
2221			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				29.552.118,96
2222			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
2223	80	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	1.221,20	1.994,10	2.435.194,92
2224	81	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	644,60	2.080,80	1.341.283,68
2225	82	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	469,60	6.762,60	3.175.716,96
2226	83	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	57,00	6.069,00	345.933,00
2227	84	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	2.735,70	1.994,10	5.455.259,37
2228	85	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ2	2.736,20	2.080,80	5.693.484,96
2229	86	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	383,60	1.994,10	764.936,76
2230	87	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	383,60	9.103,50	3.492.102,60
2231			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				22.703.912,25
2232			Հատակներ				-
2233	88	11-6	Բնահողի տոփանում խճով 162,6մ2	մ3	24,40	7.803,00	190.393,20
2234	89	E11-55 11-56 q=4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հմիչ=40սմ	մ2	1.597,70	1.994,10	3.185.973,57

2235	90	E11-55 11-56 q=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	986,50	3.034,50	2.993.534,25
2236	91	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	103,80	1.647,30	170.989,74
2237	92	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	մ2	103,80	2.080,80	215.987,04
2238	93	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	122,80	10.404,00	1.277.611,20
2239	94	E15-92	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից h=10սմ	մ2	3,55	19.074,00	67.712,70
2240	95	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	332,40	11.271,00	3.746.480,40
2241	96	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	մ2	15,60	19.074,00	297.554,40
2242	97	E11-201	Յետերոգեն ՊՎԶ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	613,80	7.803,00	4.789.481,40
2243	98	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ2	37,40	11.271,00	421.535,40
2244	99	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	մ2	32,00	11.271,00	360.672,00
2245	100	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 85գմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	12,75	19.074,00	243.193,50
2246	101	E7-735	Փոշեներկված աստիճանաբազրիքների տեղադրում h=90սմ	գմ	25,00	21.675,00	541.875,00
2247			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				18.502.993,80
2248			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
2249	102	E15-22	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	361,40	19.941,00	7.206.677,40
2250	103	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	291,80	19.941,00	5.818.783,80

2251	104	26-42	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով 464մ2	մ3	46,40	41.616,00	1.930.982,40
2252	105	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	15,93	20.808,00	331.471,44
2253	106	E11-221	Հարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	19,00	20.808,00	395.352,00
2254	107	E15-6 E15-59	Ճակատային հատվածի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	4,00	20.808,00	83.232,00
2255	108	E11-221	Թեքահարթակի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	12,10	20.808,00	251.776,80
2256	109	E15-6 E15-59	Ճակատային հատվածի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	3,90	20.808,00	81.151,20
2257	110	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ2	653,00	1.127,10	735.996,30
2258			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				16.835.423,34
2259			N5 մասնաշենքի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				-
2260	1	E16-66	Փ57x4,0մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վազումով քլորացումով/	գմ	15,00	4.335,00	65.025,00
2261	2	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	15,00	173,40	2.601,00
2262	3	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	21,30	1.647,30	35.087,49
2263	4	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5,70	1.560,60	8.895,42
2264	5	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	45,70	1.387,20	63.395,04

2265	6	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	120,50	1.213,80	146.262,90
2266	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	51,00	1.994,10	101.699,10
2267	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	7,00	1.387,20	9.710,40
2268	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	3,00	1.040,40	3.121,20
2269	10	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ - Փ40մմ	հատ	1.280,00	242,76	310.732,80
2270	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	57,00	520,20	29.651,40
2271	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	14,00	650,25	9.103,50
2272	13	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	47,00	6.589,20	309.692,40
2273	14	E17-53	Խոհանոցական ծորակ խառնիչ	հատ	1,00	6.589,20	6.589,20
2274	15	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00	7.109,40	14.218,80
2275	16	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	2,70	1.040,40	2.809,08
2276	17	Շուկա	Փ57x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	15,00	260,10	3.901,50
2277	18	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	21,30	216,75	4.616,78
2278	19	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	5,70	190,74	1.087,22
2279	20	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	45,70	164,73	7.528,16
2280	21	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	120,50	130,05	15.671,03
2281			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.151.399,41
2282			N2-3 N5 մասնաշենքի ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց				-
2283	1	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	36,30	2.574,99	93.472,14
2284	2	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5,70	2.384,25	13.590,23

2285	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	55,50	2.193,51	121.739,81
2286	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	212,20	1.907,40	404.750,28
2287	5	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	7.629,60	7.629,60
2288	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալոն/	հատ	37,00	3.147,21	116.446,77
2289	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	8,00	1.907,40	15.259,20
2290	8	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	4.291,65	4.291,65
2291	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	20,00	1.621,29	32.425,80
2292	10	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	126,00	762,96	96.132,96
2293	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	16,00	1.144,44	18.311,04
2294	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ32մմ	հատ	2,00	1.430,55	2.861,10
2295	13	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	36,30	476,85	17.309,66
2296	14	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	5,70	381,48	2.174,44
2297	15	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	55,50	346,80	19.247,40
2298	16	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	212,20	286,11	60.712,54
2299			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.026.354,60
2300			N2-4 N5 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց				-
2301	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00	3.277,26	39.327,12
2302	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում հ-10սմ հաստ.	մ3	0,80	6.190,38	4.952,30
2303	3	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	1.820,70	20.391,84
2304	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.401,59	3.650,42

2305	5	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	12,00	1.595,28	19.143,36
2306	6	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	204,50	1.595,28	326.234,76
2307	7	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	135,50	1.309,17	177.392,54
2308	8	E17-61	Կերամիկական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	14,00	21.848,40	305.877,60
2309	9	E17-28	Կերամիկական վացարանի տեղադրում	հատ	23,00	13.837,32	318.258,36
2310	10	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	20.391,84	40.783,68
2311	11	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	12,00	50.979,60	611.755,20
2312	12	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	15,00	2.913,12	43.696,80
2313	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	2,00	4.074,90	8.149,80
2314	14	Շուկա	Չուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	14,00	1.309,17	18.328,38
2315			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
2316	15	E22-365	Ծունկ $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	2,00	615,57	1.231,14
2317	16	E22-365	Ծունկ $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	35,00	398,82	13.958,70
2318	17	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	5,00	650,25	3.251,25
2319	18	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	1,00	945,03	945,03
2320	19	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	15,00	945,03	14.175,45
2321	20	E22-366	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	1,00	1.092,42	1.092,42
2322	21	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	4,00	1.092,42	4.369,68
2323	22	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	2,00	1.092,42	2.184,84
2324	23	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ a=1350	հատ	20,00	615,57	12.311,40
2325	24	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ a=1350	հատ	35,00	251,43	8.800,05
2326	25	E22-365	Մնցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	15,00	615,57	9.233,55
2327	26	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	14,00	1.274,49	17.842,86
2328	27	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	945,03	5.670,18
2329			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.033.008,71
2330			N2-5 N5 մասնաշենքի հրդեհաշիջում				-

2331	1	E16-66	Պողպատե էլեկտրաենակցված խողովակների անցկացում $\Phi 57 \times 4,0$ մմ պատերի վրա /վացումով/	զմ	6,00	5.115,30	30.691,80
2332	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	6,00	173,40	1.040,40
2333	3	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50 մմ փականով, 20 մ ճկախողովակով /	կ-տ	2,00	71.094,00	142.188,00
2334	4	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	1,00	1.647,30	1.647,30
2335	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,01	1.560.600,0	15.606,00
2336	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
2337			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				201.577,50
2338			N2-6 N5 մասնաշենքի ջեռուցում				-
2339	1	E18-112	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500 մմ /690x0,28=էկմ	էկմ	193,20	2.167,50	418.761,00
2340	2	շուկա	Այուրմինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	690,00	5.462,10	3.768.849,00
2341	3	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	16,00	3.034,50	48.552,00
2342	4	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	10,00	2.774,40	27.744,00
2343	5	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	42,00	2.427,60	101.959,20
2344	6	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	17,00	2.167,50	36.847,50
2345	7	E16-265	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	16,00	3.901,50	62.424,00
2346	8	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	130,00	3.034,50	394.485,00

2347	9	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	47,00	2.774,40	130.396,80
2348	10	E 16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	62,00	2.427,60	150.511,20
2349	11	E 16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	125,00	2.167,50	270.937,50
2350	12	E 16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	240,00	1.994,10	478.584,00
2351	13	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	63,00	3.034,50	191.173,50
2352	14	E 16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	63,00	2.167,50	136.552,50
2353	15	E 18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	67,00	2.167,50	145.222,50
2354	16	E 16-135	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ32մմ	հատ	4,00	4.768,50	19.074,00
2355	17	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	8,00	3.034,50	24.276,00
2356	18	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ20մմ	հատ	18,00	2.167,50	39.015,00
2357	19	E 16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ16մմ	հատ	10,00	1.734,00	17.340,00
2358	20	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	180,00	693,60	124.848,00
2359	21	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	1.500,00	60,69	91.035,00
2360	22	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	503,00	390,15	196.245,45
2361			Բաշխիչ հանգույց				-
2362	23	E 18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=4,6մ3/ժամ, H=8մ, N=0,9կՎտ	հատ	1,00	169.065,00	169.065,00
2363	24	E 18-217	Ֆիլտր Փ80մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
2364	25	E 16-67	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում Փ76x3,0մմ /վացումով/	զմ	6,00	6.329,10	37.974,60
2365	26	E 16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	6,00	173,40	1.040,40
2366	27	E 16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	6,00	3.901,50	23.409,00
2367	28	E 16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	6,00	2.774,40	16.646,40

2368	29	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	գմ	6,00	2.427,60	14.565,60
2369	30	E16-136	Փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	3,00	21.675,00	65.025,00
2370	31	E16-135	Փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	4,00	6.936,00	27.744,00
2371	32	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	2,00	3.468,00	6.936,00
2372	33	E16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	1,00	15.606,00	15.606,00
2373	34	E16-136	Կարգավորող փականների տեղադրում Փ80մմ	հատ	1,00	21.675,00	21.675,00
2374	35	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	3.468,00	3.468,00
2375	36	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3,00	3.034,50	9.103,50
2376	37	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2,00	12.138,00	24.276,00
2377	38	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	6,00	10.404,00	62.424,00
2378	39	E15-647	խողովակաշարի 2 շերտ հակադողնոցի լաքապատում	մ2	1,50	1.647,30	2.470,95
2379	40	E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	2,50	1.387,20	3.468,00
2380			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.386.233,10
2381			N2-7 N5 մասնաշենքի օդափոխություն				-
2382	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezaet 4500 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուպերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=17կՎտ H=600Պա չափ.3470x1050x1550(հ)մմ, քաշը-350կգ. Lն=3850մ3/ժ, Lա=3025մ3/ժ N=3,6 կՎտ	կ-տ	1,00	8.977.785	8.977.785,00
2383	2	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents VKM125 H=150Պա, L=305մ3/ժ, N=0,075կՎտ	հատ	1,00	20.591,25	20.591,25
2384	3	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents VKM100 H=100Պա, L=165մ3/ժ, N=0,06կՎտ	հատ	1,00	18.120,30	18.120,30
2385	4	E20-743	Պատուհանի առանցքային օդամուղ Vents 150MA 01 H=80Պա, L=200մ3/ժ, N=0,026կՎտ.	հատ	2,00	18.943,95	37.887,90
2386	5	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 150PF H=86Պա, L=300մ3/ժ, N=0,024կՎտ.	հատ	2,00	20.591,25	41.182,50

2387	6	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=40Պա, L=90-130մ3/ժ, N=0,016կՎտ.	հատ	13,00	14.825,70	192.734,10
2388	7	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=40Պա, L=50մ3/ժ, N=0,014կՎտ.	հատ	5,00	14.825,70	74.128,50
2389	8	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	2,00	26.356,80	52.713,60
2390	9	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	205,00	4.118,25	844.241,25
2391	10	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	52,00	4.941,90	256.978,80
2392	11	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	33,00	4.941,90	163.082,70
2393	12	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2780մմ	մ2	42,00	4.941,90	207.559,80
2394	13	E22-121	Պլաստմասե օդատար Φ 150մմ	զմ	1,50	2.384,25	3.576,38
2395	14	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	զմ	35,00	2.141,49	74.952,15
2396	15	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	զմ	27,00	1.812,03	48.924,81
2397	16	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	24,00	1.890,06	45.361,44
2398	17	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 100մմ	հատ	10,00	1.560,60	15.606,00
2399	18	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 400x150մմ	հատ	3,00	9.060,15	27.180,45
2400	19	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 300x100մմ	հատ	5,00	4.941,90	24.709,50
2401	20	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 200x100մմ	հատ	2,00	4.941,90	9.883,80
2402	21	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x100մմ	հատ	5,00	4.118,25	20.591,25
2403	22	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x200մմ	հատ	2,00	4.118,25	8.236,50
2404	23	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x100մմ	հատ	1,00	3.294,60	3.294,60
2405	24	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 250x100մմ	հատ	9,00	2.470,95	22.238,55
2406	25	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	6,00	2.054,79	12.328,74
2407	26	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	18,00	1.647,30	29.651,40
2408	27	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x200մմ	հատ	1,00	10.291,29	10.291,29
2409	28	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x100մմ	հատ	1,00	7.412,85	7.412,85
2410	29	E20-409	Արտածման ճաղաշար 350x150մմ	հատ	4,00	9.060,15	36.240,60
2411	30	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250x100մմ	հատ	4,00	7.412,85	29.651,40
2412	31	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x100մմ	հատ	12,00	5.765,55	69.186,60
2413	32	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	16,00	4.118,25	65.892,00
2414	33	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 500x700մմ	հատ	2,00	18.120,30	36.240,60

2415	34	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի ճաղաշար 400x600մմ	հատ	4,00	14.825,70	59.302,80
2416	35	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆուլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	435,00	1.231,14	535.545,90
2417	36	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	15,00	1.066,41	15.996,15
2418			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				12.099.301,46
2419			Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-
2420	37	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	98,00	4.768,50	467.313,00
2421	38	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	33,00	736,95	24.319,35
2422	39	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Փ15մմ	հատ	2,00	4.421,70	8.843,40
2423	40	E16-135	Թողարկիչ փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00	9.580,35	9.580,35
2424	41	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	66.325,50	66.325,50
2425			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				576.381,60
2426			N2-8 N5 մասնաշենքի էլեկտրատեխնիկական մաս				-
2427	1	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	1,00	12.398,10	12.398,10
2428	2	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	11,00	14.305,50	157.360,50
2429	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	1,00	15.259,20	15.259,20
2430	4	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի պաշտպանված սպորտ դահլիճի 36Վտ. IP20 ցանցով	հատ	4,00	15.736,05	62.944,20
2431	5	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼԶ" ակումուլյատորային մարտկոցով 8Վտ. հզոր.	հատ	1,00	9.537,00	9.537,00
2432	6	8-604-4	Նույնը, տարիանման համար	հատ	11,00	9.537,00	104.907,00
2433	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22Վտ (ս/հ)	հատ	25,00	8.583,30	214.582,50
2434	8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 18Վտ. (տեխնիկական շենք) IP44	հատ	10,00	8.583,30	85.833,00
2435	9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 35Վտ. IP54	հատ	85,00	12.398,10	1.053.838,50
2436	10	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. IP54 (վացարանի մոտ)	հատ	16,00	13.828,65	221.258,40

2437	11	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP54 (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	12,00	10.013,85	120.166,20
2438	12	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	24,00	12.874,95	308.998,80
2439	13	շուկա	Մանրեսսական ճառագայթիչ	հատ	2,00	24.796,20	49.592,40
2440	14	շուկա	Լույսային ցուցիչ	հատ	2,00	15.259,20	30.518,40
2441	15	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնանի 250Վ. 6Ա	հատ	91,00	1.430,55	130.180,05
2442	16	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնանի 250Վ. 6Ա	հատ	23,00	1.907,40	43.870,20
2443	17	8-591-9	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ռեվեռս) 250Վ. 6Ա	հատ	2,00	3.337,95	6.675,90
2444	18	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	252,00	143,06	36.049,86
2445	19	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	100,00	143,06	14.305,50
2446	20	8-572-1	100Ա նոմինալ հոսանքի ABB-ի կոմպլեկտ պահարան	հատ	1,00	214.582,50	214.582,50
2447	21	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	2,00	30.518,40	61.036,80
2448	22	8-612-8	Վահան 36 մոդուլի	հատ	2,00	61.990,50	123.981,00
2449	23	8-544-1	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	1,00	143.055,00	143.055,00
2450	24	8-56-1	Բաժանիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	2,00	30.518,40	61.036,80
2451	25	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	2,00	4.005,54	8.011,08
2452	26	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	2,00	8.774,04	17.548,08
2453	27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	22,00	3.051,84	67.140,48
2454	28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	22,00	3.337,95	73.434,90
2455	29	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	1,00	4.005,54	4.005,54
2456	30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	1,00	3.337,95	3.337,95
2457	31	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	2,00	4.005,54	8.011,08
2458	32	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	3,00	8.774,04	26.322,12
2459	33	8-525-1	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ C25Ա, 30մմ	հատ	1,00	8.106,45	8.106,45
2460	34	8-526-1	Ղեկավարման արկղ 85111-26-74УХЛ4 Іном-4А, І.г.р.-1,5-2,6А	հատ	1,00	252.730,50	252.730,50
2461	35	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	136,00	1.430,55	194.554,80
2462	36	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	2.000,00	667,59	1.335.180,00

2463	37	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	1.500,00	814,98	1.222.470,00
2464	38	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	30,00	1.239,81	37.194,30
2465	39	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	30,00	1.430,55	42.916,50
2466	40	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 5x35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	5,00	10.490,70	52.453,50
2467	41	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	65,00	1.812,03	117.781,95
2468	42	8-149-2	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	65,00	6.580,53	427.734,45
2469	43	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	26,00	1.144,44	29.755,44
2470	44	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	20,00	1.716,66	34.333,20
2471	45	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	8,00	2.193,51	17.548,08
2472	46	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 200x50մմ 2մ, 30հատ	զմ	60,00	2.670,36	160.221,60
2473	47	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ՈՍՄ /профиль опорный ОСМ / 1մ. 12հատ	զմ	12,00	1.525,92	18.311,04
2474	48	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/-M10, 1մ.	հատ	40,00	762,96	30.518,40
2475	49	Շուկա	Խարիխ /анкер забивной/	հատ	80,00	381,48	30.518,40
2476	50	Շուկա	Մանեկ /гайка/M10	հատ	400,00	52,02	20.808,00
2477	51	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	30,00	1.239,81	37.194,30
2478	52	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	17.166,60	51.499,80
2479			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.611.609,75
2480			N2-9 5-րդ մասնաշենք Հրդեհային ազդանշանում				-
2481	1	10-742-3	Կառավարման վահան 4գոնայի համար	հատ	1,00	187.098,60	187.098,60
2482	2	8-121-6	Կուտակիչ հերմետիկ 12վ,7,2Ա	հատ	2,00	32.382,45	64.764,90
2483	3	8-122-1	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ,3Ա	հատ	1,00	45.335,43	45.335,43
2484	4	10-742-12	Ռելային բլոկ 4 ռելեի համար 12վ	հատ	1,00	82.755,15	82.755,15
2485	5	Շուկա	Շչակ արտաքին 110 դբ 12վ,3Ա	հատ	1,00	10.794,15	10.794,15
2486	6	Շուկա	Շչակ ներքին 110 դբ 12վ,3Ա	հատ	2,00	10.794,15	21.588,30
2487	7	10-743-2	Հակահրդեհային ծխային ազդասարք 12վ	հատ	48,00	5.175,99	248.447,52
2488	8	Շուկա	Հրդեհի ազդանշանիչ պլաստմասե կարմիր	հատ	4,00	7.196,10	28.784,40

2489	9	Շուկա	Սեղմակաշար 10 սեղմակի	հատ	2,00	3.953,52	7.907,04
2490	10	Շուկա	Միացման տուփ	հատ	2,00	572,22	1.144,44
2491	11	10-54-11	Մոնտաժային լար CV4U 0,4	գմ	200,00	287,84	57.568,80
2492	12	10-54-11	Մոնտաժային լար CV8U 0,4	գմ	15,00	355,47	5.332,05
2493	13	10-54-11	Մոնտաժային լար ՌՐՈՅՄ 2x1,2	գմ	70,00	216,75	15.172,50
2494	14	8-418-1	խողովակ PVC d=20մմ	գմ	6,00	173,40	1.040,40
2495	15	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՌՅX 16x16Մմ,35հատ,L=2մ տեղադրում	գմ	70,00	251,43	17.600,10
2496	16	Շուկա	Կաբել-անցուղի ՌՅX 16x16Մմ ,L=2մ արժեքը	հատ	35,00	138,72	4.855,20
2497	17	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	25.186,35	25.186,35
2498			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				825.375,33
2499			N2-10 5-րդ մասնաշենք Հեռախոսավորում 5-րդ մասնաշենք				-
2500	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	1,00	112.710,00	112.710,00
2501	2	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	1,00	156.060,00	156.060,00
2502	3	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	31,00	693,60	21.501,60
2503	4	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	գմ	380,00	216,75	82.365,00
2504	5	10-54-11	Մալուխ PEJ 20"	գմ	385,00	303,45	116.828,25
2505	6	10-54-11	Մալուխ UTP 6	գմ	600,00	173,40	104.040,00
2506	7	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,7հատ	գմ	14,00	346,80	4.855,20
2507	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	գմ	6,00	390,15	2.340,90
2508			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				600.700,95
2509			N2-11 5-րդ մասնաշենք Համակարգչային ցանց				-
2510	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	1,00	156.060,00	156.060,00
2511	2	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 16 պորտի համար	հատ	1,00	199.410,00	199.410,00
2512	3	10-54-11	Մալուխ UTP 6	գմ	358,00	173,40	62.077,20
2513	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 61հատ,	գմ	122,00	346,80	42.309,60
2514			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				459.856,80
2515			N2-12 5-րդ մասնաշենք Տեսահսկման համակարգ				-
2516	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալայնի պատյանով IP68	հատ	6,00	78.030,00	468.180,00

2517	2	Շուկա	Գմբեթածև տեսախցիկ 2,0Մո IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող զտիչով, H.264/MJPEG միկրո SD մինչև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	10,00	73.695,00	736.950,00
2518	3	10-54-11	Համակցված մալուխ ԿՅԿ-Ց-2	մ	5.720,00	390,15	2.231.658,00
2519	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 26հատ,	գմ	52,00	346,80	18.033,60
2520	5	11-840-1	Վաք 200x50մմ, 24հատ /L =2,5մ/	գմ	60,00	1.300,50	78.030,00
2521	6	8-418-1	Ճկախողովակ ՌԻԴ20	գմ	12,00	346,80	4.161,60
2522			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.537.013,20
2523			N2-13 5-րդ մասնաշենք Հեռուստավորում				-
2524	1	10-604-2	Թվային ավեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	109.242,00	109.242,00
2525	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	11.834,55	11.834,55
2526	3	Շուկա	Սալիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	8.193,15	8.193,15
2527	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 6մուտքի համար	հատ	2,00	10.924,20	21.848,40
2528	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	12,00	910,35	10.924,20
2529	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	գմ	10,00	260,10	2.601,00
2530	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	գմ	240,00	216,75	52.020,00
2531	8	11-840-1	Կաբել-կանալ 40x25մմ 40հատ,	գմ	80,00	364,14	29.131,20
2532	8		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				245.794,50
2533			N3-1 N6 մասնաշենքի հատուկ հսկողության հոգեբուժական բաժանմունքի, Անցակետեր N12,13-ի շինարարական աշխատանքներ				-
2534			Քանդման աշխատանքներ				-
2535	1	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	377,00	520,20	196.115,40
2536	2	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	94,30	520,20	49.054,86
2537	3	P23-174	Մ/պլաստե դռների քանդում /ներքին և արտաքին/	մ2	121,00	520,20	62.944,20
2538	4	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական ճաղաշարե դռների քանդում	մ2	26,60	953,70	25.368,42

2539	5	9-34 q=0.6 q=0.7	Նկուղի մետաղական դռների քանդում	մ2	10,71	953,70	10.214,13
2540	6	9-34 q=0.6 q=0.7	Պատուհանների մետաղական ճաղաշարի քանդում	մ2	377,00	953,70	359.544,90
2541	7	P9-26	Մետաղական բազիլքների քանդում	գմ	60,00	867,00	52.020,00
2542	8	23-157	Թիթեղյա տանիքեծածկույթի քանդում	մ2	1.494,80	346,80	518.396,64
2543	9	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	80,10	21.675,00	1.736.167,50
2544	10	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	140,40	520,20	73.036,08
2545	11	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	3.828,50	346,80	1.327.723,80
2546	12	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	2.256,70	346,80	782.623,56
2547	13	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 2250,5մ2 Հմիջ=4սմ	մ3	90,00	12.138,00	1.092.420,00
2548	14	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	6,20	12.138,00	75.255,60
2549	15	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	460,40	3.207,90	1.476.917,16
2550	16	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	19,60	2.687,70	52.678,92
2551			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.890.481,17
2552			Վերակառուցման աշխատանքներ				-
2553	17	P23-48	Անցքերի շաղափում հիմքերում d=16-20մմ L=250-500	հատ	3.668,00	520,20	1.908.093,60
2554	18	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,80	104.040,00	83.232,00
2555	19	P23-78	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	մ3	101,00	69.360,00	7.005.360,00
2556	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	18,91	416.160,00	7.869.585,60
2557	21	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,31	416.160,00	959.664,96
2558	22	P23-48	Անցքերի շաղափում հիմքերում d=16-20մմ L=250-500	հատ	15.870,00	520,20	8.255.574,00
2559	23	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	3,50	104.040,00	364.140,00
2560	24	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /326մ3/	մ2	5.433,00	5.635,50	30.617.671,50
2561	25	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	50,35	416.160,00	20.953.656,00
2562	26	P23-48	Անցքերի շաղափում հիմքերում d=16-20մմ L=200	հատ	544,00	520,20	282.988,80
2563	27	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,10	104.040,00	10.404,00

2564	28	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում շրջանակների տակ B-20 դասի բետոնից Շ-1, Շ-2	մ3	25,60	72.828,00	1.864.396,80
2565	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2,00	416.160,00	831.071,52
2566	30	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,72	416.160,00	298.386,72
2567	31	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,17	719.610,00	120.174,87
2568	32	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /Շ-1, Շ-2/	մ3	40,50	74.562,00	3.019.761,00
2569	33	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,18	416.160,00	1.739.548,80
2570	34	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,00	416.160,00	416.160,00
2571	35	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,38	719.610,00	269.853,75
2572	36	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /Շ-1, Շ-2/	մ3	57,60	74.562,00	4.294.771,20
2573	37	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	8,06	416.160,00	3.354.249,60
2574	38	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,58	416.160,00	1.073.692,80
2575	39	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,54	719.610,00	388.589,40
2576	40	E46-82	Միաձուլվել է/բ ծածկի քանդում 4071մ2	մ3	651,40	12.138,00	7.906.693,20
2577	41	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.270,00	3.207,90	4.074.033,00
2578	42	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ3	203,70	69.360,00	14.128.632,00
2579	43	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	5,24	416.160,00	2.182.343,04
2580	44	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	16,30	416.160,00	6.783.408,00
2581	45	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=20մմ	հատ	48,00	433,50	20.808,00
2582	46	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,01	104.040,00	1.040,40
2583	47	P23-80	Պատերի /բացվածքների/ ուժեղացում ե/բետոնե շափիկով B-15 դասի բետոնով	մ3	7,50	69.360,00	520.200,00
2584	48	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,59	416.160,00	244.285,92
2585	49	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,23	416.160,00	93.636,00
2586	50	9-94	N16 շվեյներից բարավորների տեղադրում	տն	0,71	112.710,00	79.573,26
2587	51	Շուկա	N16 շվեյների արժեքը	գմ	49,30	8.583,30	423.156,69
2588	51		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				132.438.836,43
2589			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
2590			Պատեր, միջնապատեր				-
2591	52	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	933,90	3.641,40	3.400.703,46
2592	53	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1,87	41.616,00	77.821,92
2593	54	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /36/	մ3	7,20	27.744,00	199.756,80

2594	55	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,07	416.160,00	29.963,52
2595			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.708.245,70
2596			Տանիքային աշխատանքներ				-
2597	56	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	Մ2	1.222,70	2.427,60	2.968.226,52
2598	57	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	Մ2	1.222,70	1.213,80	1.484.113,26
2599	58	E 12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	Մ2	1.222,70	3.814,80	4.664.355,96
2600	59	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	Մ2	1.222,70	2.427,60	2.968.226,52
2601	60	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մուլերլատ/	Մ3	35,10	247.095,00	8.673.034,50
2602	61	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КН-21-0.5մմ	Մ2	1.682,00	6.502,50	10.937.205,00
2603	62	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ3	35,10	21.675,00	760.792,50
2604	63	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ2	1.682,00	173,40	291.658,80
2605	64	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	Մ2	1.682,00	173,40	291.658,80
2606	65	12-278	Զիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	զմ	247,00	3.381,30	835.181,10
2607	66	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (195զմ)	կ-տ	22,00	24.276,00	534.072,00
2608	67	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	զմ	228,00	3.294,60	751.168,80
2609	68	9-34	Փոշներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	Մ2	5,63	62.424,00	351.447,12
2610	69	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	Մ2	44,80	6.502,50	291.312,00
2611	70	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	զմ	112,00	2.774,40	310.732,80
2612			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				36.113.185,68
2613			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-

2614	71	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	18,10	53.754,00	972.947,40
2615	72	Շուկա	Այուրմինե դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում	մ2	34,93	73.695,00	2.574.166,35
2616	73	Շուկա	Այուրմինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	188,50	73.695,00	13.891.507,50
2617	74	Շուկա	Այուրմինե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	189,70	69.360,00	13.157.592,00
2618	75	E 10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	41,15	4.335,00	178.385,25
2619	76	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	164,60	3.034,50	499.478,70
2620	77	E 15-78 կիրառ.	Ներքին մամուկրանիտե պատուհանագոգերի տեղադրում B=250մմ /77գմ /10մմ հաստությամբ/	մ2	19,30	13.005,00	250.996,50
2621	78	E 15-78 կիրառ.	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /233,6գմ/	մ2	58,40	22.542,00	1.316.452,80
2622	79	9-34	20x20մմ մետաղական փոշեներկված խողովակներից ճաղավանդակի տեղադրում	մ2	360,00	32.946,00	11.860.560,00
2623			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				44.702.086,50
2624			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
2625	80	P 11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	871,40	433,50	377.751,90
2626	81	P 11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	1.206,70	433,50	523.104,45
2627	82	C 310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5,19	3.294,60	17.098,97
2628	83	E 15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	2.959,10	1.994,10	5.900.741,31
2629	84	E 15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	2.600,70	2.080,80	5.411.536,56
2630	85	E 10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	581,60	6.762,60	3.933.128,16
2631	86	E 34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	81,30	6.069,00	493.409,70
2632	87	E 15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	5.854,80	1.994,10	11.675.056,68
2633	88	E 15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեփերի/	մ2	5.854,80	2.080,80	12.182.667,84

2634	89	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավագե սվաղ	մ2	521,30	1.994,10	1.039.524,33
2635	90	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճաասլով	մ2	521,30	9.103,50	4.745.654,55
2636			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				46.299.674,45
2637			Հատակներ				-
2638	91	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ2	2.966,40	1.907,40	5.658.111,36
2639	92	E11-14	Տրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	265,60	1.647,30	437.522,88
2640	93	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ	մ2	265,60	1.907,40	506.605,44
2641	94	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	մ2	134,60	10.404,00	1.400.378,40
2642	95	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ2	1.024,00	11.271,00	11.541.504,00
2643	96	E15-92	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից h=12սմ	մ2	71,90	19.074,00	1.371.420,60
2644	97	E11-201	Հետերոգեն ՊՎԷ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	803,50	7.803,00	6.269.710,50
2645	98	E11-201	Սպորտային հետերոգեն ՊՎԷ ծածկույթ, 4 մմ հաստությամբ, 1 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ2	135,60	12.138,00	1.645.912,80
2646	99	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատուն պրոֆիլներով	զմ	8,00	2.254,20	18.033,60
2647	100	E7-735	Փոշեներկված աստիճանաբազրիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	60,00	21.675,00	1.300.500,00
2648			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				30.149.699,58
2649			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
2650	101	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով	մ2	1.625,60	433,50	704.697,60
2651	102	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ2	44,80	12.138,00	543.782,40
2652	103	8-507	Նույնը բազալտե հատվածքներով	մ2	4,00	1.300,50	5.202,00
2653	104	P11-94	Ց/ավագե սվաղի քանդում	մ2	11,60	346,80	4.022,88

2654	105	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 30մ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	15,90	2.080,80	33.084,72
2655	106	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մ հա	մ2	5,80	12.138,00	70.400,40
2656	107	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	7,20	12.138,00	87.393,60
2657	108	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /40x200/մմ բետոնե հիմքով	գմ	4,40	6.069,00	26.703,60
2658			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.475.287,20
2659			Չրուցատաղավար 2 տեղի համար				-
2660	109	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	42,00	3.294,60	138.373,20
2661	110	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	5,00	2.059,13	10.295,63
2662	111	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	68,45	1.812,03	124.033,45
2663	112	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	23,00	7.412,85	170.495,55
2664	113	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7,5 դասի բետոնով	մ3	5,00	32.946,00	164.730,00
2665	114	E6-22	Միաձուլյ է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	9,00	70.833,90	637.505,10
2666	115	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,31	370.642,50	116.381,75
2667	116	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,27	370.642,50	100.073,48
2668	117	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,22	683.629,50	149.031,23
2669	118	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	10,00	65.892,00	658.920,00
2670	119	E6-16	Միաձուլյ է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	7,60	65.892,00	500.779,20
2671	120	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,47	370.642,50	173.460,69
2672	121	9-123	Մետաղական խողովակներից կարկասի պատրաստում, այդ թվում տանիքածածկույթի տակ ներդիր դետալներով	տն	3,59	107.074,50	383.969,16
2673	122	Շուկա	100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	87,40	4.365,35	381.531,15
2674	123	Շուկա	80x80x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	144,00	3.459,33	498.143,52
2675	124	Շուկա	60x60x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	9,00	2.965,14	26.686,26
2676	125	Շուկա	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	320,00	2.388,59	764.347,20
2677	126	E6-83	Ներդիր էլեմենտների տաղադրում	տն	0,22	683.629,50	149.031,23

2678	127	9-122	63x63x6մմ անկյունակի շրջանակով ցանցավանդակի տեղադրում 5Br	տն	1,64	107.074,50	176.030,48
2679	128	Շուկա	63x63x6մմ անկյունակի արժեքը	գմ	228,00	2.141,49	488.259,72
2680	129	Շուկա	5Br ցանցի արժեքը	մ2	106,00	1.400,21	148.421,73
2681	130	33-82	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	5,23	1.564,94	8.184,61
2682	131	9-24	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ KՈ-21-0.5մմ	մ2	100,00	6.177,38	617.737,50
2683			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.586.421,83
2684			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
2685	132	E 15-6 E 15-59	Ցուկոլային մասի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	64,08	11.704,50	750.024,36
2686	133	E 15-74	Բազալտե գլխաթասերի տեղադրում /300x50/ L=27,9գմ	մ2	16,74	11.271,00	188.676,54
2687	134	9-34	Փոշներկված մետաղական դռան տեղադրում	մ2	5,20	47.685,00	247.962,00
2688	135	E 27-19	5մմ հաստ. ցեմտամլագե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ3	3,62	30.345,00	109.848,90
2689	136	E 27-175	Բետոնե ձևավոր սալիկներից հատակի պատրաստում	մ2	72,54	6.936,00	503.137,44
2690	137	Շուկա	Փայտե նստարաններ	հատ	6,00	47.685,00	286.110,00
2691			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.085.759,24
2692			Անցակետեր N12,13				-
2693			Քանդման աշխատանքներ /այդ. թվում պարսպի/				-
2694	138	P23-173	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	5,12	580,89	2.974,16
2695	139	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դռների քանդում, այդ. թվում դարպասի	մ2	41,00	580,89	23.816,49
2696	140	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	97,52	580,89	56.648,39
2697	141	23-159	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	33,20	390,15	12.952,98
2698	142	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	1,76	24.276,00	42.725,76
2699	143	E 46-99	Բետոնե հատակների քանդում 10սմ հաստությամբ 18,55մ2	մ3	1,86	13.594,56	25.285,88
2700	144	7-247 K=0,6 K=0,7	Հավաքովի ե/բ պարսպի պանելների ապամոնտաժում 186գմ, /1,5x6/մ չափերով H=4,5մ	հատ	93,00	9.710,40	903.067,20
2701	145	E 46-79	Քարե պարսպի քանդում h=3մ, B=20սմ 126գմ	մ3	75,60	9.710,40	734.106,24
2702	146	9-114 K=0,6 K=0,7	Մետաղական հենասյուների ապամոնտաժում H=4,5մ, 32հատ	տն	3,30	33.986,40	112.155,12
2703	147	E 46-79	Արտաքին քարե պատերի քանդում	մ3	33,30	9.710,40	323.356,32

2704	148	E46-80	Միջնորմների քանդում	Մ3	1,11	9.710,40	10.778,54
2705	149	E46-82	Ե/բ ծածկի քանդում	Մ3	3,71	13.594,56	50.435,82
2706	150	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	214,00	3.598,05	769.982,70
2707	151	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	373,50	3.017,16	1.126.909,26
2708			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.195.194,86
2709			Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				-
2710	152	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեռքով	Մ3	25,00	3.034,50	75.862,50
2711	153	E1-968	Բնահողի ետլիցք ծեռքով	Մ3	14,00	2.167,50	30.345,00
2712	154	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	20,40	1.560,60	31.836,24
2713	155	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B- 7,5 դասի բետոնով	Մ3	3,20	34.680,00	110.976,00
2714	156	E6-22	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	7,80	62.424,00	486.907,20
2715	157	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,31	364.140,00	112.155,12
2716	158	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,36	364.140,00	131.818,68
2717	159	E8-27	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	Մ2	37,40	1.300,50	48.638,70
2718	160	E6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	3,80	62.424,00	237.211,20
2719	161	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,17	364.140,00	63.360,36
2720	162	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	364.140,00	43.696,80
2721	163	E6-161	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	6,40	62.424,00	399.513,60
2722	164	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,61	364.140,00	220.668,84
2723	165	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,34	364.140,00	122.351,04
2724	166	E6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	5,80	62.424,00	362.059,20
2725	167	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,77	364.140,00	280.387,80
2726	168	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,11	364.140,00	40.783,68
2727	169	11-6	Խճի շերտի պատրաստում	Մ3	6,00	6.936,00	41.616,00
2728	170	E6-16	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	3,90	62.424,00	243.453,60
2729	171	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15	364.140,00	55.349,28
2730	172	E6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	0,20	62.424,00	12.484,80

2731	173	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,04	364.140,00	15.293,88
2732	174	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,05	364.140,00	18.207,00
2733			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.184.976,52
2734			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
2735			Պատեր, միջնապատեր				-
2736	175	E8-140	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /53մ2/	մ3	31,80	27.744,00	882.259,20
2737	176	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,42	416.160,00	174.787,20
2738	177	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	39,90	3.294,60	131.454,54
2739	178	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,08	416.160,00	33.209,57
2740			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.221.710,51
2741			Տանիքային աշխատանքներ				-
2742	179	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	40,48	2.340,90	94.759,63
2743	180	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	40,48	1.213,80	49.134,62
2744	181	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով	մ2	40,48	3.814,80	154.423,10
2745	182	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	40,48	2.340,90	94.759,63
2746	183	окт.70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուլերլատ/	մ3	1,86	247.095,00	459.596,70
2747	184	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КН-21-0.5մմ	մ2	93,20	6.502,50	606.033,00
2748	185	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	1,86	21.675,00	40.315,50
2749	186	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	93,20	173,40	16.160,88
2750	187	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	93,20	173,40	16.160,88
2751	188	12-278	Տհորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	53,60	3.381,30	181.237,68

2752	189	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (28,8զմ)	կ-տ	8,00	12.138,00	97.104,00
2753	190	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	զմ	38,24	3.294,60	125.985,50
2754			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.935.671,14
2755			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
2756	191	Շուկա	Այլումինե դռների տեղադրում /սկարագիրը տես Նախագծում/	մ2	13,92	92.118,75	1.282.293,00
2757	192	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես Նախագծում/ բացվող	մ2	3,84	92.118,75	353.736,00
2758	193	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես Նախագծում/ չբացվող	մ2	7,20	86.700,00	624.240,00
2759	194	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	2,94	67.192,50	197.545,95
2760	195	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես Նախագծում/ բացվող	մ2	7,20	86.700,00	624.240,00
2761	196	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե կյուլթից B=0,25մ	մ2	0,75	5.418,75	4.064,06
2762	197	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	զմ	3,00	3.814,80	11.444,40
2763	198	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /6,4զմ/	մ2	1,28	28.177,50	36.067,20
2764			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.133.630,61
2765			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
2766	199	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	41,80	6.762,60	282.676,68
2767	200	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	135,20	1.994,10	269.602,32
2768	201	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /	մ2	135,20	2.080,80	281.324,16
2769	202	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	27,06	1.994,10	53.960,35
2770	203	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ2	27,06	9.103,50	246.340,71
2771			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.133.904,22
2772			Հատակներ				-
2773	204	E11-55 11-56 q=2	25մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	41,80	1.820,70	76.105,26
2774	205	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	3,40	1.647,30	5.600,82

2775	206	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	Մ2	41,80	10.404,00	434.887,20
2776	207	E15-92	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից h=12սմ	Մ2	6,74	19.074,00	128.558,76
2777	208	26-42	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով 53մ2	Մ3	5,30	41.616,00	220.564,80
2778	209	34-393 կիրառ.	Պատերի երեսպատում 8-10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	Մ2	53,00	12.138,00	643.314,00
2779			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.509.030,84
2780			Պարիսպ				-
2781	210	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	Մ3	105,00	589,56	61.903,80
2782	211	C310-13	Ավելսորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	194,25	1.326,51	257.674,57
2783	212	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	24,00	589,56	14.149,44
2784	213	E1-968	Բնահողի ետլից ձեռքով	Մ3	24,00	1.694,99	40.679,64
2785	214	E1-1184	Բնահողի տոփանում	Մ3	24,00	368,48	8.843,40
2786	215	E6-21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	Մ3	81,30	27.267,15	2.216.819,30
2787	216	E6-22	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20դասի բետոնից	Մ3	11,40	58.956,00	672.098,40
2788	217	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,01	309.519,00	312.614,19
2789	218	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,37	309.519,00	115.141,07
2790	219	E6-106	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	14,30	58.956,00	843.070,80
2791	220	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2,46	309.519,00	761.416,74
2792	221	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,46	309.519,00	143.307,30
2793	222	E6-168	Միաձուլվ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	11,00	58.956,00	648.516,00
2794	223	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1,11	309.519,00	343.566,09
2795	224	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,36	309.519,00	110.807,80
2796	225	E8-59	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0,47	405.322,50	189.690,93
2797	226	E8-140	Պարսպապատի շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /940մ2/	Մ3	188,00	23.582,40	4.433.491,20
2798	227	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1,88	309.519,00	581.895,72
2799	228	E15-6 E15-59	Պարսպապատի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	489,70	16.212,90	7.939.457,13

2800	229	E15-201	Պարսպապատի ց/ավազե սվաղ	Մ2	1.880,40	1.473,90	2.771.521,56
2801	230	P14-345 P14-380	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	Մ2	1.880,40	1.621,29	3.048.673,72
2802	231	E15-74	Բազալտե գլխաթասերի տեղադրում /300x50/ L=303,5գմ	Մ2	91,10	19.160,70	1.745.539,77
2803	232	9-34	մետաղական փղեններկված դարպասների տեղադրում	Մ2	24,90	47.901,75	1.192.753,58
2804			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				28.453.632,13
2805			Ճանապարհներ, սալվածք				-
2806	233	E27-20	Ավազակոպճային հավասարեցնող շերտ 10սմ հաստությամբ 498,6մ2	Մ3	49,86	7.369,50	367.443,27
2807	234	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	Մ2	498,60	1.040,40	518.743,44
2808	235	E27-251	Բիտումի լցաբաշխում /4,12-1000մ2/	տն	2,05	199.410,00	408.790,50
2809	236	E27-164-1 E27-165-1	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	Մ2	498,60	4.248,30	2.118.202,38
2810	237	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	Մ2	498,60	3.121,20	1.556.230,32
2811			Սալվածք				-
2812	238	E27-173	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ /20-40/ ֆրակցիա	Մ2	556,60	1.127,10	627.343,86
2813	239	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	Մ2	556,60	2.340,90	1.302.944,94
2814			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.899.698,71
2815			N3-2 N6 մասնաշենքի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				-
2816	1	E16-66	Փ57x4,0մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	գմ	58,50	3.554,70	207.949,95
2817	2	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գմ	58,50	142,19	8.318,00
2818	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	17,50	1.137,50	19.906,32
2819	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	190,00	995,32	189.110,04

2820	5	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	2,00	5.687,52	11.375,04
2821	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	54,00	1.629,96	88.017,84
2822	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	4,00	1.135,77	4.543,08
2823	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	15,00	849,66	12.744,90
2824	9	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	2.380,00	190,74	453.961,20
2825	10	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ40մմ	հատ	1.050,00	277,44	291.312,00
2826	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	84,00	424,83	35.685,72
2827	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	8,00	528,87	4.230,96
2828	13	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	24,00	5.401,41	129.633,84
2829	14	E17-53	Խողովակաշարի ծորակ խառնիչ	հատ	3,00	5.401,41	16.204,23
2830	15	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	9,00	5.808,90	52.280,10
2831	16	E15-614	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	9,40	849,66	7.986,80
2832	17	Շուկա	Փ57x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	58,50	208,08	12.172,68
2833	18	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	17,50	130,05	2.275,88
2834	19	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	190,00	104,04	19.767,60
2835	20	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 7տեղ.	մ3	0,25	9.953,16	2.458,43
2836			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.569.934,61
2837			Ապամոնտաժային				-
2838	21	P19-1-B	Փ15մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	30,00	260,10	7.803,00
2839	22	P19-1-B	Փ20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	55,00	260,10	14.305,50
2840	23	P19-1-B	Փ25մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	31,00	346,80	10.750,80
2841	24	P19-1-B	Փ32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	զմ	52,00	346,80	18.033,60
2842	25	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում	տն	0,27	3.121,20	848,97
2843			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				51.741,87
2844			N3-3 N6 մասնաշենքի ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց				-
2845	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	17,00	3.121,20	53.060,40

2846	2	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	47,50	2.601,00	123.547,50
2847	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	24,50	2.392,92	58.626,54
2848	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	411,50	2.080,80	856.249,20
2849	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կլոր/	հատ	40,00	2.392,92	95.716,80
2850	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	3.641,40	7.282,80
2851	7	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	2,00	4.681,80	9.363,60
2852	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	37,00	1.872,72	69.290,64
2853	9	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	114,00	832,32	94.884,48
2854	10	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	4,00	1.456,56	5.826,24
2855	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ40մմ	հատ	4,00	1.872,72	7.490,88
2856	12	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	17,00	624,24	10.612,08
2857	13	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	47,50	416,16	19.767,60
2858	14	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	24,50	364,14	8.921,43
2859	15	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	411,50	312,12	128.437,38
2860			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.549.077,57
2861			N3-4 N6 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց				-
2862	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	Մ3	12,00	3.511,35	42.136,20
2863	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	Մ3	0,80	6.632,55	5.306,04
2864	3	E1-969	Խրամուղու հետից ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	Մ3	11,20	1.950,75	21.848,40

2865	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.574,99	3.913,98
2866	5	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե Φ 100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	24,00	1.716,66	41.199,84
2867	6	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե Φ 50մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	4,00	1.404,54	5.618,16
2868	7	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե Φ 100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	187,00	1.716,66	321.015,42
2869	8	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե Φ 50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	230,50	1.404,54	323.746,47
2870	9	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	14,00	23.409,00	327.726,00
2871	10	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	24,00	14.825,70	355.816,80
2872	11	E17-87	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	3,00	21.848,40	65.545,20
2873	12	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	9,00	54.621,00	491.589,00
2874	13	E17-37	Հոսակների տեղադրում Φ 100մմ	հատ	2,00	4.369,68	8.739,36
2875	14	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	14,00	1.404,54	19.663,56
2876	15	E46-40	Անցքերի բացում պատերի մեջ 300մմ, 13տեղ.	մ3	0,46	10.924,20	5.014,21
2877			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
2878	16	E22-365	Ծունկ Φ 100մմ a=900	հատ	6,00	663,26	3.979,53
2879	17	E22-365	Ծունկ Φ 50մմ a=900	հատ	62,00	429,17	26.608,23
2880	18	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 50մմ x Φ 50մմ a=900	հատ	15,00	693,60	10.404,00
2881	19	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 50մմ a=900	հատ	7,00	1.014,39	7.100,73
2882	20	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 100մմ a=900	հատ	20,00	1.014,39	20.287,80
2883	21	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 50մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	4,00	693,60	2.774,40
2884	22	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	1,00	1.014,39	1.014,39
2885	23	E22-366	Եռաբաշխիչ Φ 100մմ x Φ 100մմ a=450	հատ	11,00	1.014,39	11.158,29
2886	24	E22-367	Քառանաշխիչ Φ 50մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	1,00	858,33	858,33
2887	25	E22-367	Քառանաշխիչ Φ 100մմ x Φ 50մմ a=450	հատ	1,00	1.170,45	1.170,45

2888	26	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	1,00	1.170,45	1.170,45
2889	27	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	1,00	1.170,45	1.170,45
2890	28	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ a=1350	հատ	39,00	658,92	25.697,88
2891	29	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ a=1350	հատ	40,00	424,83	16.993,20
2892	30	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	11,00	658,92	7.248,12
2893	31	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	16,00	1.361,19	21.779,04
2894	32	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	22,00	1.014,39	22.316,58
2895			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.220.610,51
2896			Ապամոնտաժային				-
2897	33	E46-99	Արտաքնոցային պոռնկավոր թասերի քանդում բետոնե հարթակով 10հատ	մ3	1,52	15.606,00	23.721,12
2898	34	P19-69-B	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	15,00	1.387,20	20.808,00
2899	35	P19-54-B	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$ մմ	գմ	50,00	606,90	30.345,00
2900	36	P19-53-B	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ մմ	գմ	80,00	520,20	41.616,00
2901	37	C310-13 տ.մ.կ29	Շին. աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	3,70	3.468,00	12.831,60
2902	38	C310-1 տ.մ.կ29	Պիտանի կյուբերի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում	տն	2,30	1.734,00	3.988,20
2903			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				133.309,92
2904			N3-5 N6 մասնաշենքի հրդեհաշիջում				-
2905	1	E16-66	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների անցկացում $\Phi 57 \times 4,0$ մմ պատերի վրա /վացումով/	գմ	58,00	5.115,30	296.687,40
2906	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	58,00	173,40	10.057,20
2907	3	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	12,00	71.094,00	853.128,00
2908	4	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	10,20	1.647,30	16.802,46
2909	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,06	1.560.600,0	93.636,00
2910	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6,00	8.670,00	52.020,00
2911			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.322.331,06
2912			N3-6 N6 մասնաշենքի ջեռուցում				-

2913	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1153x0,28=էկմ	էկմ	322,84	2.167,50	699.755,70
2914	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.153,00	5.462,10	6.297.801,30
2915	3	E16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	40,00	3.901,50	156.060,00
2916	4	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	80,00	3.034,50	242.760,00
2917	5	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	110,00	2.774,40	305.184,00
2918	6	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	80,00	2.427,60	194.208,00
2919	7	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	50,00	2.167,50	108.375,00
2920	8	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30,00	3.034,50	91.035,00
2921	9	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60,00	2.774,40	166.464,00
2922	10	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	205,00	2.427,60	497.658,00
2923	11	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	225,00	2.167,50	487.687,50
2924	12	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	405,00	1.994,10	807.610,50
2925	13	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	110,00	3.034,50	333.795,00
2926	14	E16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	110,00	2.167,50	238.425,00
2927	15	E18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	117,00	2.167,50	253.597,50
2928	16	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ25մմ	հատ	24,00	3.034,50	72.828,00

2929	17	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 20$ մմ	հատ	34,00	2.167,50	73.695,00
2930	18	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 16$ մմ	հատ	14,00	1.734,00	24.276,00
2931	19	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	4,00	3.901,50	15.606,00
2932	20	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	4,00	3.468,00	13.872,00
2933	21	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4,00	3.034,50	12.138,00
2934	22	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00	1.994,10	7.976,40
2935	23	Շուկա	Ցեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	305,00	693,60	211.548,00
2936	24	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	2.400,00	60,69	145.656,00
2937	25	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	842,00	390,15	328.506,30
2938			Հանգույց 1				-
2939	26	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=2,5մ ³ /ժամ, H=7մ, N=0,39կՎտ	հատ	1,00	160.395,00	160.395,00
2940	27	E18-215	Ֆիլտր $\Phi 50$ մմ	հատ	1,00	4.335,00	4.335,00
2941	28	E16-66	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 57 \times 3,0$ մմ /վացումով/	զմ	6,00	5.115,30	30.691,80
2942	29	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	6,00	173,40	1.040,40
2943	30	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	4,00	3.034,50	12.138,00
2944	31	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	6,00	2.774,40	16.646,40
2945	32	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	6,00	2.427,60	14.565,60
2946	33	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	3,00	6.936,00	20.808,00
2947	34	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	4,00	5.808,90	23.235,60
2948	35	E16-135	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
2949	36	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
2950	37	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1,00	5.202,00	5.202,00
2951	38	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00	4.508,40	9.016,80
2952	39	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2,00	12.138,00	24.276,00
2953	40	E15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	1,10	1.647,30	1.812,03

2954	41	E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	2,00	1.387,20	2.774,40
2955	42	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	6,00	693,60	4.161,60
2956			Բաշխիչ հանգույց				-
2957	43	E18-181	Բաշխիչ սանրիկներ $\Phi 200$ մմ L=1,0մ, 2հատ	հատ	2,00	36.414,00	72.828,00
2958	44	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=5,9մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00	177.735,00	177.735,00
2959	45	E18-217	Ֆիլտր $\Phi 80$ մմ	հատ	1,00	6.502,50	6.502,50
2960	46	E16-67	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 76 \times 3,0$ մմ /լվացումով/	զմ	6,00	6.502,50	39.015,00
2961	47	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	6,00	173,40	1.040,40
2962	48	E16-265	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	8,00	3.901,50	31.212,00
2963	49	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	3,00	2.774,40	8.323,20
2964	50	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	3,00	2.427,60	7.282,80
2965	51	E16-136	Փականների տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	3,00	13.872,00	41.616,00
2966	52	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	4,00	6.936,00	27.744,00
2967	53	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2,00	3.034,50	6.069,00
2968	54	E16-136	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
2969	55	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2,00	4.768,50	9.537,00
2970	56	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1,00	3.901,50	3.901,50
2971	57	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2,00	6.502,50	13.005,00
2972	58	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	3,00	4.508,40	13.525,20
2973	59	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00	12.138,00	60.690,00
2974	60	E18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
2975	61	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	6,00	693,60	4.161,60
2976			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				12.696.859,53
2977			N3-7 N6 մասնաշենքի օդափոխություն				-

2978	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում Breezeet 4500 Aqua RP PB տիպի թիթեղային ռեկուլաերատորով, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=17կվտ H=600Պա չափ.3470x1050x1550(հ)մմ, քաշը-350կգ.	կ-տ	1,00	8.843.400	8.843.400,00
2979	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուլաերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ.	կ-տ	2,00	1.577.940	3.155.880,00
2980	3	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուլաերատորով Zilon ZPVP-1500 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.2052x1362x550(հ)մմ, քաշը-190կգ.	կ-տ	1,00	2.011.440,0	2.011.440,00
2981	4	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուլաերատորով Zilon ZPVP-1000 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=650Պա չափ.1580x1015x550(հ)մմ, քաշը-113կգ.	կ-տ	1,00	1.525.920,0	1.525.920,00
2982	5	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT150 H=150Պա, L=360մ3/ժ, N=0,04կվտ.	հատ	1,00	24.276,00	24.276,00
2983	6	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=25Պա, L=200-250մ3/ժ, N=0,038կվտ.	հատ	3,00	20.808,00	62.424,00
2984	7	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=100-125մ3/ժ, N=0,025կվտ.	հատ	3,00	17.340,00	52.020,00
2985	8	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=15-90մ3/ժ, N=0,014կվտ.	հատ	16,00	15.606,00	249.696,00
2986	9	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=40Պա, L=110մ3/ժ, N=0,016կվտ.	հատ	1,00	16.473,00	16.473,00
2987	10	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents VKOM150 H=30Պա, L=200մ3/ժ, N=0,036կվտ	հատ	11,00	19.074,00	209.814,00
2988	11	E20-743	Պատուհանի առանցքային օդամուղ Vents 125MA01 H=55Պա, L=85մ3/ժ, N=0,022կվտ.	հատ	1,00	13.872,00	13.872,00
2989	12	E20-646	Աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	2,00	27.744,00	55.488,00

2990	13	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	228,00	4.768,50	1.087.218,00
2991	14	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	110,00	5.202,00	572.220,00
2992	15	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	32,00	5.202,00	166.464,00
2993	16	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2750մմ	մ2	63,00	5.202,00	327.726,00
2994	17	E22-121	Պլաստմասե օդատար Φ 150մմ	գմ	12,00	2.167,50	26.010,00
2995	18	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ 125մմ	գմ	10,00	1.994,10	19.941,00
2996	19	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ 100մմ	գմ	32,00	1.907,40	61.036,80
2997	20	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 150մմ	հատ	3,00	2.167,50	6.502,50
2998	21	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 125մմ	հատ	17,00	1.994,10	33.899,70
2999	22	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ 100մմ	հատ	21,00	1.907,40	40.055,40
3000	23	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 500x200մմ	հատ	1,00	13.872,00	13.872,00
3001	24	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 500x150մմ	հատ	2,00	10.404,00	20.808,00
3002	25	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 400x150մմ	հատ	5,00	9.537,00	47.685,00
3003	26	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 300x200մմ	հատ	1,00	9.537,00	9.537,00
3004	27	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 300x100մմ	հատ	2,00	6.936,00	13.872,00
3005	28	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 250x150մմ	հատ	1,00	7.803,00	7.803,00
3006	29	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 200x150մմ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
3007	30	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 150x100մմ	հատ	4,00	4.335,00	17.340,00
3008	31	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x250մմ	հատ	1,00	11.271,00	11.271,00
3009	32	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x200մմ	հատ	7,00	10.404,00	72.828,00
3010	33	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x150մմ	հատ	3,00	9.537,00	28.611,00
3011	34	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	9,00	8.670,00	78.030,00
3012	35	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200x200մմ	հատ	3,00	7.803,00	23.409,00
3013	36	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200x150մմ	հատ	1,00	606,90	606,90
3014	37	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x150մմ	հատ	7,00	5.202,00	36.414,00
3015	38	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	10,00	4.335,00	43.350,00
3016	39	E20-409	Արտածման ճաղաշար 500x200մմ	հատ	2,00	11.271,00	22.542,00
3017	40	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x300մմ	հատ	4,00	11.271,00	45.084,00
3018	41	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x150մմ	հատ	6,00	10.404,00	62.424,00

3019	42	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 400x100մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
3020	43	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 300x100մմ	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
3021	44	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 250x150մմ	հատ	8,00	7.803,00	62.424,00
3022	45	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 200x150մմ	հատ	5,00	6.936,00	34.680,00
3023	46	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 200x100մմ	հատ	7,00	6.069,00	42.483,00
3024	47	E20-409	Արտաժման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	24,00	4.335,00	104.040,00
3025	48	E20-411	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 900 \times 600$ մմ	հատ	2,00	27.744,00	55.488,00
3026	49	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 400$ մմ	հատ	4,00	12.138,00	48.552,00
3027	50	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 200$ մմ	հատ	4,00	7.803,00	31.212,00
3028	51	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	565,00	1.300,50	734.782,50
3029	52	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	25,00	1.127,10	28.177,50
3030			Ջրատաքացման հանգույցին խողովակների միացման աշխատանքներ				-
3031	53	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	110,00	2.774,40	305.184,00
3032	54	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	37,00	390,15	14.435,55
3033	55	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00	2.167,50	8.670,00
3034	56	E16-135	Թողարկիչ փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1,00	5.635,50	5.635,50
3035	57	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	39.015,00	39.015,00
3036			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				20.670.190,35
3037			N3-8 N6 մասնաշենքի էլեկտրատեխնիկական մաս				-
3038	1	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP44	հատ	19,00	11.609,13	220.573,47
3039	2	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP20	հատ	16,00	13.395,15	214.322,40
3040	3	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. IP44	հատ	97,00	14.288,16	1.385.951,52
3041	4	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի պաշտպանված սպորտ դահլիճի 36Վտ. IP20 ցանցով	հատ	12,00	15.172,50	182.070,00
3042	5	8-604-4	Լուսատու ցուցանակ "ԵԼԶ" ակումուլյատորային մարտկոցով 8Վտ. հզոր.	հատ	2,00	8.930,10	17.860,20

3043	6	8-604-4	Նույնը, տարհանման համար	հատ	18,00	8.930,10	160.741,80
3044	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ 22Վտ (ս/հ)	հատ	37,00	8.063,10	298.334,70
3045	8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 18Վտ.	հատ	11,00	8.063,10	88.694,10
3046	9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 35Վտ. IP54	հատ	88,00	11.617,80	1.022.366,40
3047	10	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 13Վտ. IP54 (վացարանի մոտ)	հատ	10,00	13.005,00	130.050,00
3048	11	8-603-1	Լուսատու պատի լուսադիոդայի 20Վտ. IP54 (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	18,00	9.363,60	168.544,80
3049	12	8-603-1	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդայի 30Վտ. (հիվանդասենյակում, հակահարվածային)	հատ	39,00	12.051,30	470.000,70
3050	13	շուկա	Մանրեասպան ճառագայթիչ	հատ	2,00	23.218,26	46.436,52
3051	14	շուկա	Լույսային ցուցիչ	հատ	2,00	14.288,16	28.576,32
3052	15	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	116,00	1.343,85	155.886,60
3053	16	8-591-9	Անջատիչ երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	33,00	1.786,02	58.938,66
3054	17	8-591-9	Անջատիչ 2 ուղղություններով (ոեվեռս) 250Վ. 6Ա	հատ	2,00	3.121,20	6.242,40
3055	18	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	225,00	138,72	31.212,00
3056	19	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	170,00	138,72	23.582,40
3057	20	շուկա	Շարժման տվիչ	հատ	1,00	6.069,00	6.069,00
3058	21	E21-54	Մուռքա-բաշխիչ սարք BSY1-11-10YX14	հատ	1,00	343.808,85	343.808,85
3059	22	8-572-1	63Ա նոմինալ հոսանքի АВР-ի կոմպլեկտ պահարան	հատ	1,00	209.857,35	209.857,35
3060	23	8-544-1	Պահարան դռնակով 715x655x215մմ	հատ	3,00	133.951,50	401.854,50
3061	24	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	8,00	2.861,10	22.888,80
3062	25	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	6,00	40.185,45	241.112,70
3063	26	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	7,00	3.771,45	26.400,15
3064	27	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7,00	8.236,50	57.655,50
3065	28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	66,00	2.861,10	188.832,60
3066	29	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	15,00	3.572,04	53.580,60
3067	30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	2,00	3.771,45	7.542,90

3068	31	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	4,00	3.572,04	14.288,16
3069	32	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	4,00	3.771,45	15.085,80
3070	33	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	2,00	5.808,90	11.617,80
3071	34	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	5,00	6.979,35	34.896,75
3072	35	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	3,00	8.236,50	24.709,50
3073	36	8-526-1	Դեկավարման արկղ Я5111-26-74УХЛ4 Іном-4А, Іт.р.-1,5-2,6А	հատ	2,00	218.787,45	437.574,90
3074	37	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	109,00	1.343,85	146.479,65
3075	38	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	3.700,00	624,24	2.309.688,00
3076	39	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	1.500,00	762,96	1.144.440,00
3077	40	8-146-1	ВВГнг-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	200,00	1.170,45	234.090,00
3078	41	8-146-1	ВВГнг-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	30,00	1.343,85	40.315,50
3079	42	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	250,00	1.699,32	424.830,00
3080	43	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	210,00	2.514,30	528.003,00
3081	44	8-149-1	ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	20,00	3.771,45	75.429,00
3082	45	8-146-1	ВВГнг-LS- 5x35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	10,00	10.716,12	107.161,20
3083	46	8-146-1	АВВГнг-LS- 4x35մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	15,00	8.930,10	133.951,50
3084	47	շուկա	Ծայրակալ ալյումինե 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	24,00	1.647,30	39.535,20
3085	48	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	40,00	1.127,10	45.084,00
3086	49	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	30,00	1.170,45	35.113,50
3087	50	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	50,00	1.387,20	69.360,00
3088	51	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	16,00	2.080,80	33.292,80
3089	52	11-840-1	Մալուխատար մետաղարային 300x50մմ 2մ, 90հատ	զմ	180,00	2.861,10	514.998,00

3090	53	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ՈՏՄ /профиль опорный ОСМ / 1մ. 48հատ	զմ	48,00	1.430,55	68.666,40
3091	54	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/-M10, 1մ.	հատ	120,00	719,61	86.353,20
3092	55	Շուկա	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	240,00	364,14	87.393,60
3093	56	Շուկա	Մանեկ /гайка/M10	հատ	1.000,00	43,35	43.350,00
3094	57	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	30,00	1.161,78	34.853,40
3095	58	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	16.074,18	48.222,54
3096			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.058.771,34
3097			N3-9 6-րդ մասնաշենք Հրդեհային ազդարարում				-
3098			1.Սարքավորումներ				-
3099	1	10-742-3	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ 12վ	հատ	1,00	281.775,00	281.775,00
3100	2	Շուկա	Անալոգային երկլարանի հսկիչ 12վ ինտեֆեյսով	հատ	2,00	229.755,00	459.510,00
3101	3	Շուկա	Ըյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ	հատ	12,00	27.744,00	332.928,00
3102	4	8-122-1	Անխափան մուցման աղբյուր 220/12վ	հատ	1,00	39.015,00	39.015,00
3103	5	Շուկա	Բոջս կուտակիչների համար	հատ	1,00	30.345,00	30.345,00
3104	6	8-121-6	Կուտակիչ մարտկոց 12վ.18ԱԺ	հատ	2,00	56.355,00	112.710,00
3105	7	Շուկա	Հասցեային ընդարձակիչ	հատ	2,00	15.606,00	31.212,00
3106	8	Շուկա	Ազդանշանման-թողարկման բլոկ	հատ	1,00	22.542,00	22.542,00
3107	9	Շուկա	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1,00	27.744,00	27.744,00
3108	10	Շուկա	Կոմուտացիոն սարք	հատ	1,00	104.040,00	104.040,00
3109	11	10-743-2	Հրդեհի ծխային անալոգային ազդասարք	հատ	118,00	6.936,00	818.448,00
3110	12	Շուկա	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք հասցեային	հատ	8,00	8.236,50	65.892,00
3111	13	Շուկա	Ազդասարք ձայնային 12 վ 110դբ	հատ	6,00	9.537,00	57.222,00
3112	14	8-544-1	Պատի պահարան 600x400x250մմ IP23 տեղադրում	հատ	1,00	53.754,00	53.754,00
3113			2.Մալուխներ,հաղորդալարեր				-
3114	15	10-54-4	ԿՈՇԻՐFRIS 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	650,00	303,45	197.242,50
3115	16	10-54-4	ԿՈՇԻՐFRIS 2x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	5,00	563,55	2.817,75
3116	17	10-54-4	ՅՅԻՐFRIS 3x1,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	325,00	390,15	126.798,75
3117			3.Նյութեր				-
3118	18	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՅՄ 20x10մմ,105հատ,L=2մ տեղադրում Кабель-каналъ ОВМ 20x10мм,105шт,L=2м	զմ	210,00	606,90	127.449,00
3119	19	8-418-1	Խողովակ PVC d=20մմ	զմ	24,00	303,45	7.282,80
3120	20	Շուկա	Անցման տուփ	հատ	4,00	693,60	2.774,40

3121	21	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	30.345,00	30.345,00
3122			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.931.847,20
3123			N3-10 6-րդ մասնաշենք Հեռախոսավորում				-
3124	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	1,00	130.050,00	130.050,00
3125	2	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	1,00	156.060,00	156.060,00
3126	3	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	22,00	693,60	15.259,20
3127	4	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	զմ	150,00	216,75	32.512,50
3128	5	10-54-11	Մալուխ PEJ 20"	զմ	155,00	303,45	47.034,75
3129	6	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	700,00	173,40	121.380,00
3130	7	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ L=2մ,46հատ	զմ	92,00	346,80	31.905,60
3131	8	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	12,00	390,15	4.681,80
3132			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				538.883,85
3133			N3-11 6-րդ մասնաշենք Համակարգչային ցանց 6-րդ մասնաշենք				-
3134	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	2,00	195.075,00	390.150,00
3135	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	932,00	173,40	161.608,80
3136	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 30 հատ,	զմ	60,00	346,80	20.808,00
3137			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				572.566,80
3138			N3-12 6-րդ մասնաշենք Տեսահսկման համակարգ				-
3139	1	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդային պաշտյանով IP68	հատ	10,00	73.695,00	736.950,00
3140	2	Շուկա	Գմբեթաձև տեսախցիկ 2,0Մո IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող զտիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	13,00	69.360,00	901.680,00
3141	3	10-54-11	Համակցված մալուխ K8K-8-2	մ	4.236,00	390,15	1.652.675,40
3142	4	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 12հատ,	զմ	24,00	260,10	6.242,40
3143	5	11-840-1	Կաբել-կանալ 60x40մմ, 78հատ /L =2մ/	զմ	156,00	433,50	67.626,00
3144	6	8-418-1	Ճկախողովակ ՌՈԳ20	զմ	20,00	346,80	6.936,00
3145			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.372.109,80

3146			N3-13 6-րդ մասնաշենք Հեռուստավորում				-
3147	1	10-604-2	Թվային ակեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	73.695,00	73.695,00
3148	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
3149	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	7.803,00	7.803,00
3150	4	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 6մուտքի համար	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
3151	5	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	2,00	867,00	1.734,00
3152	6	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
3153	7	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	50,00	208,08	10.404,00
3154	8	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x10մմ 20հատ,	զմ	40,00	303,45	12.138,00
3155			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				127.275,60
3156			N3-14 N12 անցակետի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				-
3157	1	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5,00	1.473,90	7.369,50
3158	2	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	10,50	1.473,90	15.475,95
3159	3	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8,00	1.300,50	10.404,00
3160	4	E16-134	Փականի տեղադրում Փ20մմ	հատ	1,00	2.167,50	2.167,50
3161	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	6,00	1.994,10	11.964,60
3162	6	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	25,00	520,20	13.005,00
3163	7	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	6,00	650,25	3.901,50
3164	8	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
3165	9	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	15,50	173,40	2.687,70

3166	10	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	8,00	156,06	1.248,48
3167			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				99.436,23
3168			N3-15 N12 անցակետի ներքին կոյուղու ցանց				-
3169	1	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	8,00	3.468,00	27.744,00
3170	2	E1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	8,00	2.167,50	17.340,00
3171	3	E16-34	Պոլիվինիլբլորիդե փ100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	15,00	1.907,40	28.611,00
3172	4	E16-33	Պոլիվինիլբլորիդե փ50մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	6,50	1.560,60	10.143,90
3173	5	E16-34	Պոլիվինիլբլորիդե փ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	4,00	1.907,40	7.629,60
3174	6	E16-33	Պոլիվինիլբլորիդե փ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	2,00	1.560,60	3.121,20
3175	7	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3,00	26.010,00	78.030,00
3176	8	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3,00	16.473,00	49.419,00
3177	9	E17-37	Հոսանքների տեղադրում փ100մմ	հատ	3,00	4.855,20	14.565,60
3178	10	Շուկա	Չուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	3,00	1.560,60	4.681,80
3179			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
3180	11	E22-365	Ծունկ փ100մմ a=900	հատ	2,00	736,95	1.473,90
3181	12	E22-365	Ծունկ փ50մմ a=900	հատ	6,00	476,85	2.861,10
3182	13	E22-366	Եռաբաշխիչ փ100մմ x փ50մմ a=900	հատ	3,00	1.127,10	3.381,30
3183	14	E22-366	Եռաբաշխիչ փ100մմ x փ100մմ a=900	հատ	4,00	1.127,10	4.508,40
3184	15	E22-366	Եռաբաշխիչ փ50մմ x փ50մմ a=450	հատ	2,00	780,30	1.560,60
3185	16	E22-366	Եռաբաշխիչ փ100մմ x փ100մմ a=450	հատ	5,00	1.127,10	5.635,50
3186	17	E22-367	Քառանաշխիչ փ100մմ x փ100մմ a=450	հատ	2,00	1.127,10	2.254,20
3187	18	E22-365	Թեքում փ100մմ a=1350	հատ	11,00	736,95	8.106,45
3188	19	E22-365	Թեքում փ50մմ a=1350	հատ	10,00	476,85	4.768,50

3189	20	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	3,00	1.517,25	4.551,75
3190			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				280.387,80
3191			N3-16 N12 անցակետի ջեռուցում				-
3192	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /34x0,28=էկմ	էկմ	9,52	2.167,50	20.634,60
3193	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	34,00	5.202,00	176.868,00
3194	3	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	6,00	2.167,50	13.005,00
3195	4	E16-261	$\Phi 16$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	20,00	1.907,40	38.148,00
3196	5	E16-37	Պողպատե ջրագազատար խողովակի անցկացում $\Phi 25$ մմ /վացումով/	գմ	2,00	2.427,60	4.855,20
3197	6	E16-219	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	գմ	2,00	173,40	346,80
3198	7	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00	3.034,50	12.138,00
3199	8	E16-134	Գնդավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00	2.167,50	8.670,00
3200	9	E18-229	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	4,00	2.167,50	8.670,00
3201	10	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00	4.508,40	9.016,80
3202	11	E16-134	Դատարկման Փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	1,00	2.254,20	2.254,20
3203	12	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	9,00	693,60	6.242,40
3204	13	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	50,00	60,69	3.034,50
3205	14	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	25,00	390,15	9.753,75
3206			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				313.637,25
3207			N3-17 N12 անցակետի օդափոխություն				-
3208	1	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=20Պա, N=0,014կկտ.	հատ	1,00	9.537,00	9.537,00
3209	2	E22-119	Պլաստմասե օդատար $\Phi 100$ մմ	գմ	2,00	1.907,40	3.814,80
3210	3	E20-486	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից $\Phi 200$ մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
3211			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				22.021,80
3212			N3-18 N12 անցակետի էլեկտրատեխնիկական մաս				-
3213	1	8-612-8	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի	հատ	1,00	47.685,00	47.685,00
3214	2	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
3215	3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 816Ա	հատ	2,00	2.774,40	5.548,80
3216	4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 825Ա	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00

3217	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 832Ա	հատ	2,00	3.641,40	7.282,80
3218	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղային - 30վտ-LED	հատ	4,00	13.005,00	52.020,00
3219	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-24վտ-LED	հատ	1,00	12.138,00	12.138,00
3220	8	8-603-1	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15վտ-LED	հատ	2,00	7.803,00	15.606,00
3221	9	8-603-1	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով-2x8վտ LED	հատ	3,00	11.271,00	33.813,00
3222	10	8-591-6	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	8,00	1.734,00	13.872,00
3223	11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1,00	1.300,50	1.300,50
3224	12	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1,00	1.734,00	1.734,00
3225	13	Կ8-533-1	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	4,00	3.034,50	12.138,00
3226	14	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	14,00	1.300,50	18.207,00
3227	15	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	5,00	1.300,50	6.502,50
3228			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				246.228,00
3229			N3-19 N13 անցակետի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				-
3230	1	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	5,00	1.387,20	6.936,00
3231	2	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	10,50	1.387,20	14.565,60
3232	3	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	8,00	1.213,80	9.710,40
3233	4	E16-134	Փականի տեղադրում Փ20մմ	հատ	1,00	2.167,50	2.167,50
3234	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալոն/	հատ	6,00	1.734,00	10.404,00
3235	6	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	25,00	520,20	13.005,00
3236	7	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	6,00	650,25	3.901,50
3237	8	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3,00	6.589,20	19.767,60
3238	9	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	գմ	15,50	1.387,20	21.501,60

3239	10	Շուկա	Փ15մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	8,00	1.213,80	9.710,40
3240			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				111.669,60
3241			N3-20 N13 անցակետի ներքին կոյուղու ցանց				-
3242	1	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	8,00	3.901,50	31.212,00
3243	2	E1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	8,00	2.167,50	17.340,00
3244	3	E16-34	Պոլիմիսիլբորիդե Փ100մ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	15,00	1.907,40	28.611,00
3245	4	E16-33	Պոլիմիսիլբորիդե Փ50մ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	6,50	1.560,60	10.143,90
3246	5	E16-34	Պոլիմիսիլբորիդե Փ100մ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	4,00	1.907,40	7.629,60
3247	6	E16-33	Պոլիմիսիլբորիդե Փ50մ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	2,00	1.560,60	3.121,20
3248	7	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3,00	26.010,00	78.030,00
3249	8	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3,00	16.473,00	49.419,00
3250	9	E17-37	Հոսակների տեղադրում Փ100մ	հատ	3,00	4.855,20	14.565,60
3251	10	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալավոր խողովակ	հատ	3,00	1.560,60	4.681,80
3252			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
3253	11	E22-365	Ծունկ Փ100մ a=900	հատ	2,00	736,95	1.473,90
3254	12	E22-365	Ծունկ Փ50մ a=900	հատ	6,00	476,85	2.861,10
3255	13	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մ x Փ50մ a=900	հատ	3,00	1.127,10	3.381,30
3256	14	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մ x Փ100մ a=900	հատ	4,00	1.127,10	4.508,40
3257	15	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ50մ x Փ50մ a=450	հատ	2,00	780,30	1.560,60
3258	16	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մ x Փ100մ a=450	հատ	5,00	1.300,50	6.502,50
3259	17	E22-367	Քառաբաշխիչ Փ100մ x Փ100մ a=450	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00
3260	18	E22-365	Թեքում Փ100մ a=1350	հատ	11,00	736,95	8.106,45
3261	19	E22-365	Թեքում Փ50մ a=1350	հատ	10,00	476,85	4.768,50

3262	20	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	3,00		1.517,25	4.551,75
3263			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					285.069,60
3264			N3-21 N13 անցակետի ջեռուցում					-
3265	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /34x0,28=էկմ	էկմ	9,52		2.167,50	20.634,60
3266	2	Շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	34,00		5.202,00	176.868,00
3267	3	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6,00		2.167,50	13.005,00
3268	4	E16-261	$\Phi 16$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20,00		1.994,10	39.882,00
3269	5	E16-37	Պողպատե ջրագազատար խողովակի անցկացում $\Phi 25$ մմ /լվացումով/	զմ	2,00		2.427,60	4.855,20
3270	6	E16-219	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	2,00		173,40	346,80
3271	7	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00		3.034,50	12.138,00
3272	8	E16-134	Գնդավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00		2.167,50	8.670,00
3273	9	E18-229	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	4,00		2.167,50	8.670,00
3274	10	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00		4.508,40	9.016,80
3275	11	E16-134	Դատարկման փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	1,00		1.994,10	1.994,10
3276	12	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	9,00		693,60	6.242,40
3277	13	Շուկա	խողովակների ամրակներ	հատ	50,00		60,69	3.034,50
3278	14	Շուկա	Զնավոր մասեր	հատ	25,00		390,15	9.753,75
3279			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					315.111,15
3280			N3-22 N13 անցակետի օդափոխություն					-
3281	1	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=20Պա, N=0,014կվտ.	հատ	1,00		10.404,00	10.404,00
3282	2	E22-119	Պլաստմասե օդատար $\Phi 100$ մմ	զմ	2,00		1.907,40	3.814,80
3283	3	E20-486	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից $\Phi 200$ մմ	հատ	1,00		7.803,00	7.803,00
3284			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					22.021,80
3285			N3-23 N13 անցակետի էլեկտրատեխնիկական մաս					-
3286	1	8-612-8	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի	հատ	1,00		52.020,00	52.020,00
3287	2	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1,00		8.236,50	8.236,50
3288	3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B16Ա	հատ	2,00		2.774,40	5.548,80
3289	4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B25Ա	հատ	3,00		3.468,00	10.404,00

3290	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 832Ա	հատ	2,00	3.641,40	7.282,80
3291	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղային - 30վտ-LED	հատ	4,00	13.872,00	55.488,00
3292	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-24վտ-LED	հատ	1,00	13.872,00	13.872,00
3293	8	8-603-1	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15վտ-LED	հատ	2,00	10.404,00	20.808,00
3294	9	8-603-1	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով-2x8վտ LED	հատ	3,00	11.271,00	33.813,00
3295	10	8-591-6	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	8,00	1.734,00	13.872,00
3296	11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1,00	1.300,50	1.300,50
3297	12	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1,00	1.734,00	1.734,00
3298	13	Ա8-533-1	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	4,00	3.034,50	12.138,00
3299	14	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	14,00	130,05	1.820,70
3300	15	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	5,00	130,05	650,25
3301	1		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				238.988,55
3302			N4-1 N7 Վարչական մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
3303			Քանդման աշխատանքներ				-
3304	1	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների քանդում	մ2	320,40	606,90	194.450,76
3305	2	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	180,60	606,90	109.606,14
3306	3	P23-174	Մ/պլաստե դռների քանդում	մ2	52,14	606,90	31.643,77
3307	4	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ2	8,13	1.040,40	8.458,45
3308	5	P9-26	Մետաղական բազրիքների քանդում	գմ	86,40	867,00	74.908,80
3309	6	23-157	Թիթեյա տանիքծածկույթի քանդում	մ2	1.219,40	346,80	422.887,92
3310	7	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	65,30	24.276,00	1.585.222,80
3311	8	P23-163	Տախտակե բեմի քանդում	մ2	25,50	433,50	11.054,25
3312	9	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	320,70	520,20	166.828,14
3313	10	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	3.759,40	346,80	1.303.759,92
3314	11	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	3.217,90	346,80	1.115.967,72
3315	12	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 1442,5	մ3	57,70	15.606,00	900.466,20
3316	13	P23-164	Մանրահատակի քանդում	մ2	1.399,30	346,80	485.277,24
3317	14	P23-166	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ2	67,30	346,80	23.339,64

3318	15	P23-166	Բազալտե հատակի քանդում	մ2	152,60	520,20	79.382,52
3319	16	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	7,10	520,20	3.693,42
3320	17	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	659,00	3.121,20	2.056.870,80
3321	18	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	61,50	2.254,20	138.633,30
3322			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.712.451,79
3323			Ամրացման, ուժեղացման աշխատանքներ				-
3324	19	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	4,50	74.562,00	335.529,00
3325	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15	416.160,00	64.088,64
3326	21	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,05	416.160,00	19.975,68
3327	22	E6-106	Միաձուլվել է/բ սյուների և միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	8,00	74.562,00	596.496,00
3328	23	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,57	416.160,00	654.203,52
3329	24	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,92	416.160,00	382.034,88
3330	25	E6-145	Միաձուլվել է/բ դիաֆրագմաների պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	40,50	74.562,00	3.019.761,00
3331	26	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	7,69	416.160,00	3.201.518,88
3332	27	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,09	416.160,00	38.702,88
3333	28	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450-500մմ d=16-20	հատ	9.892,00	780,30	7.718.727,60
3334	29	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	2,30	104.040,00	239.292,00
3335	30	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /195,6մ3/	մ2	3.260,00	5.635,50	18.371.730,00
3336	31	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	27,42	416.160,00	11.411.107,20
3337	32	E46-81	Ծածկի սալերի կտրում քանդում B=400մմ /L=246մ/	մ3	542,00	12.138,00	6.578.796,00
3338	33	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	1.138,00	3.207,90	3.650.590,20
3339	34	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	171,00	72.828,00	12.453.588,00
3340	35	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,83	416.160,00	2.009.636,64
3341	36	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	12,03	416.160,00	5.006.404,80
3342			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				75.752.182,92
3343			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
3344			Պատեր, միջնապատեր				-

3345	37	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	Մ2	1.642,60		3.294,60	5.411.709,96
3346	38	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	3,28		416.160,00	1.366.669,44
3347	39	E8-140	Պատերի շարվածք 15 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /54,7մ2/	Մ3	8,21		27.744,00	227.639,52
3348	40	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,11		416.160,00	45.777,60
3349	41	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /111,3/	Մ3	22,26		27.744,00	617.581,44
3350	42	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,22		416.160,00	92.803,68
3351			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					7.762.181,64
3352			Տանիքային աշխատանքներ					-
3353	43	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	Մ2	998,00		2.167,50	2.163.165,00
3354	44	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	Մ2	998,00		1.213,80	1.211.372,40
3355	45	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	Մ2	998,00		3.814,80	3.807.170,40
3356	46	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ	Մ2	998,00		2.167,50	2.163.165,00
3357	47	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	Մ3	30,00		247.095,00	7.412.850,00
3358	48	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КП-21-0.5մմ	Մ2	1.246,00		6.502,50	8.102.115,00
3359	49	12-289	Պ/եթիլենային գոլորշիամեկուսիչ շերտ	Մ2	1.114,70		433,50	483.222,45
3360	50	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ3	30,00		2.167,50	65.025,00
3361	51	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ2	1.246,00		173,40	216.056,40
3362	52	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	Մ2	1.246,00		173,40	216.056,40

3363	53	12-278	Ջհորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	զմ	190,00	3.381,30	642.447,00
3364	54	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (150,9զմ)	կ-տ	11,00	41.616,00	457.776,00
3365	55	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	զմ	181,80	3.294,60	598.958,28
3366	56	12-280	Տանիքի գլխադարձի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	21,52	3.901,50	83.960,28
3367	57	Շուկա	Գլխադարձի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	զմ	53,80	2.774,40	149.262,72
3368	58	9-34	Փղշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	3,94	62.424,00	245.950,56
3369	59	12-283	Մետաղական անվտանգության ճաղաշարի տեղադրում	զմ	125,40	10.404,00	1.304.661,60
3370			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				29.323.214,49
3371			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
3372	60	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	165,00	53.754,00	8.869.410,00
3373	61	Շուկա	Այլումինե դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/	մ2	125,24	73.695,00	9.229.561,80
3374	62	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	215,20	73.695,00	15.859.164,00
3375	63	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	90,65	69.360,00	6.287.484,00
3376	64	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	4,00	73.695,00	294.780,00
3377	65	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	17,70	69.360,00	1.227.672,00
3378	66	Շուկա	Այլումինե արտքին դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	10,32	73.695,00	760.532,40
3379	67	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե կյութից B=0,25մ	մ2	47,90	4.335,00	207.646,50
3380	68	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	զմ	191,60	3.034,50	581.410,20
3381	69	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /178զմ/	մ2	35,60	22.542,00	802.495,20
3382	70	Շուկա	Կախովի շվաքարան տեղադրում 10մմ հաստությամբ ապակուց	մ2	12,00	11.271,00	135.252,00
3383	71	3-560-2 3-560-4	/2,15x2,7/մ հորանի չափերով հորանով հիվանդանոցային վերելակի մոնտաժում 3կանգառով Q=1000կգ, արագությունը՝ V=1մ/վ	կ-տ	1,00	21.241.500	21.241.500,00

3384			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				65.496.908,10
3385			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
3386	72	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	Մ2	1.059,90	433,50	459.466,65
3387	73	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	Մ2	437,20	433,50	189.526,20
3388	74	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	3,74	3.207,90	11.997,55
3389	75	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	Մ2	3.211,60	1.994,10	6.404.251,56
3390	76	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	Մ2	1.828,80	2.080,80	3.805.367,04
3391	77	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	Մ2	1.261,10	6.762,60	8.528.314,86
3392	78	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	Մ2	119,90	6.069,00	727.673,10
3393	79	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	Մ2	7.219,90	1.994,10	14.397.202,59
3394	80	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	Մ2	7.219,90	2.080,80	15.023.167,92
3395	81	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	Մ2	384,40	1.994,10	766.532,04
3396	82	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճաալով	Մ2	384,40	9.103,50	3.499.385,40
3397			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				53.812.884,91
3398			Հատակներ				-
3399	83	E11-55 11-56 գ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	Մ2	3.011,60	1.994,10	6.005.431,56
3400	84	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	Մ2	439,80	780,30	343.175,94
3401	85	E11-55 11-56 գ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	Մ2	439,80	1.994,10	877.005,18
3402	86	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	Մ2	182,10	10.404,00	1.894.568,40
3403	87	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	Մ2	942,10	10.404,00	9.801.608,40
3404	88	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	Մ2	79,00	19.074,00	1.506.846,00
3405	89	E11-191	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով	Մ2	411,10	9.537,00	3.920.660,70

3406	90	P5-119	Նրբատախտակե հատակի պատրաստում մանրահատակի տակ *9մմ/	Մ2	188,50	5.635,50	1.062.291,75
3407	91	E11-197	Հաճարի փայտից /20մմ/ մանրահատակի պատրաստում	Մ2	188,50	13.005,00	2.451.442,50
3408	92	E11-273	Փայտե շրիշակների տեղադրում 80մմ	զմ	131,10	1.213,80	159.129,18
3409	93	P5-40	Մանրահատակի հղկում	Մ2	188,50	1.820,70	343.201,95
3410	94	P14-385	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	Մ2	198,99	1.647,30	327.792,93
3411	95	E11-201	Հետերոգեն ՊՎԶ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	Մ2	593,00	7.803,00	4.627.179,00
3412	96	E11-201	Սպորտային հետերոգեն ՊՎԶ ծածկույթ, 4 մմ հաստությամբ, 1 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	Մ2	60,60	12.138,00	735.562,80
3413	97	E11-201	Կավոլիներ հատակների պատրաստում 6,5մմ հիաստությամբ 33 դասի, ինքնահարթեցվող հատակի վրա	Մ2	197,10	6.936,00	1.367.085,60
3414	98	E11-273	Լամինատե շրիշակների տեղադրում 7սմ բարձրությամբ	զմ	68,70	953,70	65.519,19
3415	99	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում չսահող մամլոգրանիտ սալերով /10մմ/	Մ2	126,36	11.271,00	1.424.203,56
3416	100	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտ սալերով /10մմ հաստությամբ/	Մ2	132,00	11.271,00	1.487.772,00
3417	101	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտ սալերից h=15սմ 214զմ /10մմ հաստությամբ/	Մ2	32,10	19.074,00	612.275,40
3418	102	6-255	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատունե պրոֆիլներով	զմ	4,20	2.254,20	9.467,64
3419	103	E7-735	Փոշեներկված աստիճանաբազդիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	86,80	21.675,00	1.881.390,00
3420			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				40.903.609,68
3421			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
3422	104	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	Մ2	453,60	606,90	275.289,84

3423	105	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	Մ2	13,70	19.941,00	273.191,70
3424	106	8-507	Նույնը բազալտե հատվածներով	Մ2	4,50	19.941,00	89.734,50
3425	107	P11-49	Բազալտե շարվածքի մաքրում ավազաշթով	Մ2	149,80	606,90	90.913,62
3426	108	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	Մ2	230,00	17.340,00	3.988.200,00
3427	109	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	28,50	17.340,00	494.190,00
3428	110	34-393	Այուրկաբոնտով երեսպատում /գույները ըստ նախագծի/	Մ2	14,40	19.941,00	287.150,40
3429	111	26-42	Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով 1126,1մ ²	Մ3	112,61	41.616,00	4.686.377,76
3430	112	34-393 կիրառ	Պատերի երեսպատում 8-10մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	Մ2	1.126,10	13.872,00	15.621.259,20
3431			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				25.806.307,02
3432			Նկուղի արտաքին մուտքեր, աստիճաններ				-
3433	113	P11-94	Ց/ավազե սվաղի քանդում /67,3+41/մ ²	Մ2	108,30	433,50	46.948,05
3434	114	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով /56,4+31,4/մ ²	Մ2	90,20	13.005,00	1.173.051,00
3435	115	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /4+54,7/մ ²	Մ2	58,70	13.005,00	763.393,50
3436	116	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	Մ2	51,12	14.739,00	753.457,68
3437	117	E15-74	Բազալտե գլխաթասերի տեղադրում 40մմ հաստությամբ B=400մմ /16,2+7,1գմ	Մ2	9,32	14.739,00	137.367,48
3438	118	E8-190	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	Մ2	460,00	693,60	319.056,00
3439			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.193.273,71
3440			N4-2 N7 մասնաշենքի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց				-

3441	1	E16-66	Փ57x4,0մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /վացում քլորացումով/	զմ	41,00	5.418,75	222.168,75
3442	2	E16-220	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	41,00	216,75	8.886,75
3443	3	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7,00	2.054,79	14.383,53
3444	4	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,50	1.950,75	79.005,38
3445	5	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	63,00	1.734,00	109.242,00
3446	6	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	151,50	1.517,25	229.863,38
3447	7	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
3448	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալդո/	հատ	74,00	2.492,63	184.454,25
3449	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	78,00	1.734,00	135.252,00
3450	10	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	13,00	4.443,38	57.763,88
3451	11	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	590,00	1.300,50	767.295,00
3452	12	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	2.380,00	303,45	722.211,00
3453	13	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ40մմ	հատ	1.050,00	433,50	455.175,00
3454	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	590,00	650,25	383.647,50
3455	15	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	156,00	814,98	127.136,88
3456	16	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	47,00	8.236,50	387.115,50
3457	17	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4,00	9.320,25	37.281,00
3458	18	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	6,50	1.300,50	8.453,25
3459	19	Շուկա	Փ57x4,0մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	41,00	325,13	13.330,13
3460	20	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	7,00	268,77	1.881,39

3461	21	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	40,50	242,76	9.831,78
3462	22	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	63,00	208,08	13.109,04
3463	23	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	151,50	164,73	24.956,60
3464			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.001.113,97
3465			N4-3 N7 մասնաշենքի ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց				-
3466	1	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	23,50	3.164,55	74.366,93
3467	2	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	34,00	2.947,80	100.225,20
3468	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	55,60	2.687,70	149.436,12
3469	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	318,00	2.340,90	744.406,20
3470	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալդո/	հատ	51,00	2.687,70	137.072,70
3471	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	78,00	2.340,90	182.590,20
3472	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	376,00	1.994,10	749.781,60
3473	8	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	376,00	936,36	352.071,36
3474	9	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	156,00	1.404,54	219.108,24
3475	10	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	23,50	1.751,34	41.156,49
3476	11	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	34,00	468,18	15.918,12

3477	12	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	55,60	416,16	23.138,50
3478	13	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	318,00	355,47	113.039,46
3479			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.902.311,11
3480			N4-4 N7 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց				-
3481	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողով ձեռքով	մ3	16,00	3.901,50	62.424,00
3482	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	մ3	1,30	7.369,50	9.580,35
3483	3	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	14,00	2.167,50	30.345,00
3484	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /2,0մ3/	տն	3,80	3.294,60	12.519,48
3485	5	E16-34	Պոլիմիսիլեթրիդե Փ100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	19,00	1.907,40	36.240,60
3486	6	E16-34	Պոլիմիսիլեթրիդե Փ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	164,00	1.907,40	312.813,60
3487	7	E16-33	Պոլիմիսիլեթրիդե Փ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	275,50	1.560,60	429.945,30
3488	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	23,00	26.010,00	598.230,00
3489	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	47,00	16.473,00	774.231,00
3490	10	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	4,00	60.690,00	242.760,00
3491	11	E17-37	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	10,00	4.855,20	48.552,00
3492	12	Շուկա	Չուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	23,00	1.560,60	35.893,80
3493			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
3494	13	E22-365	Ծունկ Փ100մմ a=900	հատ	3,00	736,95	2.210,85
3495	14	E22-365	Ծունկ Փ50մմ a=900	հատ	72,00	476,85	34.333,20
3496	15	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ50մմ x Փ50մմ a=900	հատ	19,00	780,30	14.825,70
3497	16	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մմ x Փ50մմ a=900	հատ	2,00	1.127,10	2.254,20
3498	17	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մմ x Փ100մմ a=900	հատ	4,00	1.127,10	4.508,40

3499	18	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	8,00	780,30	6.242,40
3500	19	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	19,00	780,30	14.825,70
3501	20	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	35,00	1.127,10	39.448,50
3502	21	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	1,00	780,30	780,30
3503	22	E22-367	Զառանաշխիչ $\Phi 50$ մմ x $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	3,00	780,30	2.340,90
3504	23	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ a=1350	հատ	79,00	736,95	58.219,05
3505	24	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ a=1350	հատ	78,00	476,85	37.194,30
3506	25	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	5,00	736,95	3.684,75
3507	26	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	9,00	1.517,25	13.655,25
3508	27	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	22,00	1.127,10	24.796,20
3509			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.852.854,83
3510			N4-5 N7 մասնաշենքի հրդեհաշիջում				-
3511	1	E16-66	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների անցկացում $\Phi 57 \times 4,0$ մմ պատերի վրա /վազումով/	զմ	35,80	5.115,30	183.127,74
3512	2	E16-219	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	35,80	173,40	6.207,72
3513	3	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	7,00	71.094,00	497.658,00
3514	4	E15-614	խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	5,50	1.647,30	9.060,15
3515	5	E22-362	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
3516	6	E16-135	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	3,00	8.670,00	26.010,00
3517			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				800.093,61
3518			N4-6 N7 մասնաշենքի ջեռուցում				-
3519	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1105x0,28=էկմ	էկմ	309,40	2.167,50	670.624,50
3520	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1.105,00	5.462,10	6.035.620,50
3521	3	E16-266	$\Phi 63$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	5,00	4.768,50	23.842,50

3522	4	E16-265	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	32,00	3.901,50	124.848,00
3523	5	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	88,00	3.034,50	267.036,00
3524	6	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	75,00	2.774,40	208.080,00
3525	7	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	83,00	2.427,60	201.490,80
3526	8	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	36,00	2.167,50	78.030,00
3527	9	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե	զմ	23,00	1.994,10	45.864,30
3528	10	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	155,00	2.427,60	376.278,00
3529	11	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	700,00	2.167,50	1.517.250,00
3530	12	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	370,00	1.994,10	737.817,00
3531	13	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	144,00	3.034,50	436.968,00
3532	14	E16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	144,00	2.167,50	312.120,00
3533	15	E18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	144,00	2.167,50	312.120,00
3534	16	E16-135	Փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2,00	6.936,00	13.872,00
3535	17	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	6,00	5.808,90	34.853,40
3536	18	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4,00	4.768,50	19.074,00
3537	19	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,00	4.508,40	18.033,60
3538	20	E16-134	Թողարկիչ փական Փ20մմ	հատ	4,00	2.167,50	8.670,00
3539	21	E16-135	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Փ32մմ	հատ	2,00	3.641,40	7.282,80

3540	22	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Φ25մմ	հատ	16,00		3.034,50	48.552,00
3541	23	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով Φ20մմ	հատ	36,00		2.167,50	78.030,00
3542	24	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական Φ15մմ	հատ	6,00		2.254,20	13.525,20
3543	25	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	350,00		693,60	242.760,00
3544	26	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	3.000,00		60,69	182.070,00
3545	27	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	1.098,00		390,15	428.384,70
3546			Բաշխիչ հանգույց					-
3547	28	E18-181	Բաշխիչ սանրիկներ Φ200մմ L=1,0մ, 2հատ	հատ	2,00		36.414,00	72.828,00
3548	29	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=6,8մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00		189.006,00	189.006,00
3549	30	E18-217	Ֆիլտր Φ80մմ	հատ	1,00		12.138,00	12.138,00
3550	31	E16-67	Պողպատե էլեկտրաեռացված խողովակի անցկացում Φ76x3,0մմ /լվացումով/	զմ	10,00		6.329,10	63.291,00
3551	32	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	10,00		173,40	1.734,00
3552	33	E16-266	Φ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	4,00		4.595,10	18.380,40
3553	34	E16-265	Φ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	4,00		3.901,50	15.606,00
3554	35	E16-264	Φ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	4,00		3.034,50	12.138,00
3555	36	E16-262	Φ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավիկ փորձարկումով և ռետինե ջերմամեկուսիչով /	զմ	4,00		2.427,60	9.710,40
3556	37	E16-136	Փականների տեղադրում Φ80մմ	հատ	3,00		13.872,00	41.616,00
3557	38	E16-135	Փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	4,00		6.936,00	27.744,00
3558	39	E16-135	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2,00		4.595,10	9.190,20
3559	40	E16-136	Հետադարձ փականի տեղադրում Φ80մմ	հատ	1,00		12.138,00	12.138,00
3560	41	E16-136	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ63մմ	հատ	1,00		10.404,00	10.404,00
3561	42	E16-135	Կարգավորող փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	1,00		6.936,00	6.936,00
3562	43	E16-135	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ40մմ	հատ	1,00		3.901,50	3.901,50

3563	44	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում Փ50մմ	հատ	2,00		6.502,50	13.005,00
3564	45	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	3,00		2.774,40	8.323,20
3565	46	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00		12.138,00	60.690,00
3566	47	E18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00		10.404,00	31.212,00
3567	48	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	6,00		693,60	4.161,60
3568	49	E15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզին լաքապատում	մ2	2,40		1.647,30	3.953,52
3569	50	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	3,75		1.387,20	5.202,00
3570			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					13.076.406,12
3571			N4-7 N7 մասնաշենքի օդափոխություն					-
3572	1	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-1500 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=650Պա չափ.2052x1362x550(հ)մմ, քաշը-190կգ.	կ-տ	2,00		5.982.300	11.964.600,00
3573	2	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-1000 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1580x1015x550(հ)մմ, քաշը-113կգ.	կ-տ	1,00		5.115.300,0	5.115.300,00
3574	3	E20-754	Ներածման-արտածման տեղակայում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP-450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ.1050x675x275(հ)մմ, քաշը-42կգ.	կ-տ	1,00		1.864.050,0	1.864.050,00
3575	4	E20-754	Ներածման տեղակայում SAU 200 C3 տիպի էլեկտրական սնուցումով H=200Պա Ողատաք.=4,4կՎտ Ողամուղ.=0,16կՎտ չափ.1000x486x352(հ)մմ, քաշը-34կգ. Լն= 625մ3/ժ	կ-տ	1,00		1.664.640,0	1.664.640,00
3576	5	E20-754	Ներածման տեղակայում SAU 125 C3 տիպի էլեկտրական սնուցումով H=120Պա Ողատաք.=2,0կՎտ Ողամուղ.=0,11կՎտ չափ.760x319x255(հ)մմ, քաշը-20կգ. Լն= 340մ3/ժ	կ-տ	1,00		1.231.140,0	1.231.140,00

3577	6	E20-743	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS600/280-355-4F150 H=250Պա, L=1530մ3/ժ, N=0,245կկտ.600x600	հատ	1,00		58.956,00	58.956,00
3578	7	E20-743	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS500/250-280-4F150 H=200Պա, L=935մ3/ժ, N=0,0784կկտ. 500x500	հատ	1,00		48.552,00	48.552,00
3579	9	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, L=275մ3/ժ, N=0,038կկտ.	հատ	1,00		20.808,00	20.808,00
3580	10	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=100-135մ3/ժ, N=0,025կկտ.	հատ	9,00		16.473,00	148.257,00
3581	11	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=35-90մ3/ժ, N=0,014կկտ.	հատ	11,00		15.606,00	171.666,00
3582	12	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=30Պա, L=150մ3/ժ, N=0,016կկտ.	հատ	2,00		16.906,50	33.813,00
3583	13	E20-644	Աղմկախլացուցիչ ԴԿ 1-4 d315/D500 L=1000մմ	հատ	4,00		28.611,00	114.444,00
3584	14	E20-644	Աղմկախլացուցիչ ԴԿ 1-3 d250/D450 L=1000մմ	հատ	2,00		25.143,00	50.286,00
3585	15	E20-644	Աղմկախլացուցիչ ԴԿ 1-2 d200/D400 L=1000մմ	հատ	1,00		13.872,00	13.872,00
3586	16	E20-644	Աղմկախլացուցիչ ԴԿ 1-2 d160/D260 L=500մմ	հատ	2,00		11.271,00	22.542,00
3587	17	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	225,00		4.768,50	1.072.912,50
3588	18	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	130,00		5.202,00	676.260,00
3589	19	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	36,00		5.202,00	187.272,00
3590	20	E22-120	Պլաստմասե օդատար Φ125մմ	զմ	18,00		2.254,20	40.575,60
3591	21	E22-119	Պլաստմասե օդատար Φ100մմ	զմ	200,00		1.907,40	381.480,00
3592	22	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ125մմ	հատ	1,00		1.994,10	1.994,10
3593	23	Շուկա	Պլաստմասե արմունկ Φ100մմ	հատ	32,00		1.647,30	52.713,60
3594	24	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ Φ100մմ	հատ	3,00		2.254,20	6.762,60
3595	25	Շուկա	Պլաստմասե եռաբաշխիչ Φ125մմ	հատ	2,00		2.514,30	5.028,60
3596	26	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x150մմ	հատ	2,00		5.635,50	11.271,00
3597	27	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 350x150մմ	հատ	2,00		3.468,00	6.936,00
3598	28	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	4,00		260,10	1.040,40
3599	29	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	10,00		2.167,50	21.675,00
3600	30	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 250x100մմ	հատ	2,00		3.468,00	6.936,00

3601	31	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	25,00		1.734,00	43.350,00
3602	32	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x150մմ	հատ	4,00		10.404,00	41.616,00
3603	33	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x100մմ	հատ	3,00		7.803,00	23.409,00
3604	34	E20-409	Արտածման ճաղաշար 350x100մմ	հատ	3,00		10.404,00	31.212,00
3605	35	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300x150մմ	հատ	5,00		8.670,00	43.350,00
3606	36	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300x100մմ	հատ	16,00		7.803,00	124.848,00
3607	37	E20-409	Արտածման ճաղաշար 250x100մմ	հատ	3,00		7.803,00	23.409,00
3608	38	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	42,00		4.335,00	182.070,00
3609	39	E20-411	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց $\Phi 350$ մմ	հատ	10,00		5.635,50	56.355,00
3610	40	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 400 \times 150$ մմ	հատ	2,00		9.537,00	19.074,00
3611	41	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 300 \times 150$ մմ	հատ	4,00		8.670,00	34.680,00
3612	42	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 300 \times 200$ մմ	հատ	2,00		867,00	1.734,00
3613	43	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 250 \times 150$ մմ	հատ	2,00		7.803,00	15.606,00
3614	44	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 250 \times 100$ մմ	հատ	1,00		6.936,00	6.936,00
3615	45	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 200 \times 100$ մմ	հատ	1,00		5.202,00	5.202,00
3616	46	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 150 \times 150$ մմ	հատ	2,00		5.202,00	10.404,00
3617	47	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 150 \times 100$ մմ	հատ	4,00		4.335,00	17.340,00
3618	48	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական $\Phi 500 \times 150$ մմ	հատ	2,00		15.606,00	31.212,00
3619	49	E20-529	Դեֆլեկտոր "ՑԱԳԻ-6" $\Phi 600$ մմ	հատ	3,00		24.276,00	72.828,00
3620	50	E20-527	Դեֆլեկտոր "ՑԱԳԻ-4" $\Phi 400$ մմ	հատ	2,00		19.074,00	38.148,00
3621	51	E26-86	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=20մմ	մ2	508,00		1.300,50	660.654,00
3622	52	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	50,00		1.127,10	56.355,00
3623	53	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00		39.015,00	39.015,00
3624			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					26.574.590,40
3625			N4-8 N7 մասնաշենքի վարչական Էլեկտրատեխնիկական մաս					-
3626	1	8-544-1	Պահարան դռնակով 1115x655x215մմ	հատ	2,00		204.612,00	409.224,00

3627	2	8-612-7	Վահան 12 մոդուլի	հատ	4,00		27.744,00	110.976,00
3628	3	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	5,00		39.015,00	195.075,00
3629	4	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4,00		3.641,40	14.565,60
3630	5	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	6,00		7.976,40	47.858,40
3631	6	8-526-6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00		41.616,00	41.616,00
3632	7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	39,00		2.774,40	108.201,60
3633	8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	46,00		3.468,00	159.528,00
3634	9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	2,00		3.641,40	7.282,80
3635	10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	2,00		3.468,00	6.936,00
3636	11	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	1,00		3.641,40	3.641,40
3637	12	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	8,00		5.635,50	45.084,00
3638	13	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	2,00		6.762,60	13.525,20
3639	14	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	1,00		7.976,40	7.976,40
3640	15	8-531-4	Թողարկիչ եռաբևեռ Ռոմ=9Ա	հատ	2,00		11.271,00	22.542,00
3641	16	8-574-55	Ջերմային ռելե 1.6-2.5Ա	հատ	2,00		19.941,00	39.882,00
3642	17	8-574-47	Ղեկավարման կոճակ <<Старт>> <<Сtop>>	հատ	2,00		7.456,20	14.912,40
3643	18	8-603-1	Լուսատու մակադիո 1100x150 - 30Վտ-LED-IP65	հատ	11,00		11.271,00	123.981,00
3644	19	8-603-1	Լուսատու մակադիո կլոր - 9Վտ-LED-IP65	հատ	75,00		9.537,00	715.275,00
3645	20	8-603-1	Լուսատու մակադիո 300x300 - 21Վտ-LED-IP44	հատ	91,00		10.404,00	946.764,00
3646	21	8-603-1	Լուսատու ներսարքված 600x600 - 30Վտ-LED-IP44	հատ	265,00		15.606,00	4.135.590,00
3647	22	8-603-1	Լուսատու մակադիո ներսարքված մարտկոցով - 8Վտ. -LED	հատ	41,00		8.670,00	355.470,00
3648	23	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	42,00		1.300,50	54.621,00
3649	24	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	72,00		1.734,00	124.848,00
3650	25	8-591-9	Անջատիչ անցումային 2 ուղղության	հատ	14,00		3.034,50	42.483,00
3651	26	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	356,00		1.300,50	462.978,00
3652	27	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	484,00		130,05	62.944,20
3653	28	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	160,00		130,05	20.808,00

3654	29	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	3.500,00	606,90	2.124.150,00
3655	30	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	2.500,00	736,95	1.842.375,00
3656	31	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 4x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	200,00	1.040,40	208.080,00
3657	32	8-146-1	BBԴԻՐ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	70,00	1.300,50	91.035,00
3658	33	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	60,00	1.647,30	98.838,00
3659	34	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	100,00	2.427,60	242.760,00
3660	35	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	20,00	3.641,40	72.828,00
3661	36	8-149-2	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	10,00	5.982,30	59.823,00
3662	37	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	20,00	1.040,40	20.808,00
3663	38	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	60,00	1.127,10	67.626,00
3664	39	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	20,00	1.300,50	26.010,00
3665	40	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10,00	1.560,60	15.606,00
3666	41	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 200x50մմ 2մ, 70հատ	զմ	140,00	2.254,20	315.588,00
3667	42	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ПСМ /профиль опорный ПСМ / 1մ. 28հատ	զմ	28,00	1.387,20	38.841,60
3668	43	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/- M10մմ, 1մ	հատ	93,00	693,60	64.504,80
3669	44	Շուկա	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	190,00	346,80	65.892,00
3670	45	Շուկա	Մանեկ /гайка/M10մմ	հատ	760,00	43,35	32.946,00
3671			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.682.300,40
3672			N4-9 Հրդեհային ազդարարում 7-րդ մասնաշենք				-
3673	1	10-742-3	1.Սարքավորումներ				-
3674	2	10-742-6	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և դեկավարման վահանակ	հատ	1,00	281.775,00	281.775,00
3675	3	10-742-12	Ընդունող-ստուգող պահակահրդեհային սարք 20 ուղղությամբ	հատ	1,00	229.755,00	229.755,00
3676	4	8-125-4	Ռելային բլոկ 6 ռելեի համար	հատ	1,00	117.045,00	117.045,00

3677	5	8-122-1	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Յ,3Ա	հատ	1,00	74.562,00	74.562,00
3678	6	Շուկա	Մարտկոց 12վ.5Ա/Ժամ	հատ	4,00	62.424,00	249.696,00
3679	7	10-743-2	Բոջ մարտկոցների համար	հատ	1,00	30.345,00	30.345,00
3680	8	Շուկա	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	հատ	156,00	6.936,00	1.082.016,00
3681	9	10-742-13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	12,00	8.236,50	98.838,00
3682	10	Շուկա	Ազդարարման և էվակուացիայի միջոցների ղեկավարման սարք 16 գոտու համար տեղադրում այդ թվում	կ-տ	1,00	95.370,00	95.370,00
3683	11	Շուկա	Խոսքային ազդարարման բլոկ - 220վ.50հց	հատ	1,00	82.365,00	82.365,00
3684	12	Շուկա	Հզորության ուժեղացուցիչ	հատ	1,00	60.690,00	60.690,00
3685	13	Շուկա	Պահուստային սնուցման և կոմուտացիոն բլոկ 12վ	հատ	1,00	71.094,00	71.094,00
3686	14	Շուկա	Խոսքային ազդարարման հեռավար պուլտ	հատ	1,00	111.843,00	111.843,00
3687			Պատի բարձրախոս	հատ	65,00	14.739,00	958.035,00
3688	15	8-544-1	2.Վահաններ				-
3689			Պատի պահարան 1000x600x300մմ IP21 տեղադրում	հատ	1,00	59.823,00	59.823,00
3690	16	10-54-4	3.Մալուխներ				-
3691	17	10-54-4	ԿՈՇԵՑ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	գմ	810,00	303,45	245.794,50
3692	18	10-54-4	ԿՈՇԵՑ 2x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	գմ	20,00	563,55	11.271,00
3693	19	10-54-11	ԿՄԵՑ 1x2x0,75 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	գմ	2,00	390,15	780,30
3694			ՈՐՈՑՄ 2x1,2մմ2 հատվածքով ուժային մալուխի անցկացում	գմ	370,00	520,20	192.474,00
3695	20	Շուկա	4.Նյութեր				-
3696	21	8-418-1	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	50,00	867,00	43.350,00
3697	22	8-418-1	Խողովակ PVC d=16մմ	գմ	10,00	303,45	3.034,50
3698	23	Շուկա	Խողովակ PVC d=20մմ	գմ	40,00	346,80	13.872,00
3699	24	Շուկա	Ռեզիստոր 10 օհմ,2 վտ	հատ	7,00	3.034,50	21.241,50
3700	25	Շուկա	Ռեզիստոր 47 օհմ,0,5վտ	հատ	7,00	8.670,00	60.690,00
3701	1	10-794-4	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00	30.345,00	30.345,00
3702			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.226.104,80
3703			N4-10 7-րդ մասնաշենք Հեռախոսավորում				-
3704	1	10-794-4	Միջին հզորության ԱՀԿ IP ATC YEASTAP S100 առավելագույն հզորությունը 16 արտաքին և 200 ներքին գծեր	հատ	1,00	1.326.510,0	1.326.510,00
3705	2	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	5,00	130.050,00	650.250,00
3706	3	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	146,00	693,60	101.265,60

3707	4	Շուկա	Պատշ-պանել հեռախոսային 50 պորտով 110 կոնեկտորով կող. 032891	հատ	3,00		277.440,00	832.320,00
3708	5	10-384-13	Կոմուտացիոն պահարան 19՝,պատվանդանով տարողությունը 41 և 800x800x2075 չափերով կող. 446088	կ-տ	1,00		459.510,00	459.510,00
3709	6	8-125-4	Անընդհատ սնուցման բլոկ USP Daker DK 2квa,1600вт	հատ	1,00		277.440,00	277.440,00
3710	7	Շուկա	Եվրոպարդականների բլոկ 19՝պահարանների համար	հատ	2,00		45.951,00	91.902,00
3711	8	Շուկա	Հավաքածու հողանցման համար	հատ	1,00		62.424,00	62.424,00
3712	9	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	գմ	830,00		216,75	179.902,50
3713	10	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,80հատ	գմ	160,00		303,45	48.552,00
3714	11	11-840-1	Կաբել-կանալ 16x16մմ ,L=2մ,11հատ	գմ	22,00		390,15	8.583,30
3715	12	11-840-1	Վաք 100x50մմ ,L=3մ,10հատ	գմ	30,00		780,30	23.409,00
3716	13	8-418-7	Խողովակ ոճ 37 - D63 մմ	գմ	16,00		1.040,40	16.646,40
3717			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					4.078.714,80
3718			N4-11 7-րդ մասնաշենք Համակարգչային ցանց 7-րդ մասնաշենք					-
3719	1	Շուկա	Սերվեր մինչև 100 օգտատերի համար /IC սերվեր/ 6x80Gb RDIMM; 2x300Gb10KRPMSAS6Gps2.5in; PERCH710512NV; 2xHotPlugPowerSupply750W, RockRais .	հատ	1,00		416.160,00	416.160,00
3720	2	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	4,00		251.430,00	1.005.720,00
3721	3	10-54-11	Մալուխ UTP 6	գմ	620,00		173,40	107.508,00
3722			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1.529.388,00
3723			N4-12 7-րդ մասնաշենք Տեսահսկման համակարգ					-
3724	1	Շուկա	32 կապուլիով IP տեսագրանցիչ 220վ	հատ	7,00		234.090,00	1.638.630,00
3725	2	Շուկա	HDMI VGA միացումով մոնիտոր,մատրիցայի տիպը IPS Էկրանը 25՝ /63,5սմ/ -220վ,20վտ	հատ	7,00		147.390,00	1.031.730,00
3726	3	10-116-4	Ցանցային POE կոմուտատոր 8 պորտի համար 10/100/1000մբ/վրկ կատարումը չափի-220վ,IP66	հատ	7,00		86.700,00	606.900,00

3727	4	10-116-4	Ցանցային POE կոմուտատոր 24 պորտի համար կատարումը՝ պատի-220վ պաժտպանության աստիճանը՝ ցանկացած	հատ	7,00	73.695,00	515.865,00
3728	5	Շուկա	Երթուղու կազմակերպիչ /Wi-Fi/ Tp-Link8D-Link/ASUS/ Luxeb /Huawei	հատ	1,00	78.030,00	78.030,00
3729	6	Շուկա	Արտաքին տեսախցիկ հակավանդալային պատյանով IP68	հատ	6,00	82.365,00	494.190,00
3730	7	շուկա	Գմբեթաձև տեսախցիկ 2,0Մո IP, ցերեկ/գիշեր 1/2,8" օբյեկտիվ 4մմ, ԻԿ հավաքվող զտիչով, H.264/MJPEG միկրո SD միջև 32Գբ, 12Վ, 250մԱ	հատ	16,00	78.030,00	1.248.480,00
3731	8	10-54-11	Համակցված մալուխ KVK-8-2	մ	1.010,00	520,20	525.402,00
3732	9	11-840-1	Կաբել-կանալ 20x20մմ 8հատ, /L =2մ/	զմ	16,00	346,80	5.548,80
3733	10	8-418-1	Ճկախողովակ ՈՒՃ20	զմ	12,00	346,80	4.161,60
3734	11	11-840-1	Կաք 200x50մմ, 49հատ /L =2,5մ/	զմ	122,50	1.127,10	138.069,75
3735	12	8-418-7	Խողովակ ոՅ - D80 մմ	զմ	16,00	1.994,10	31.905,60
3736			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.318.912,75
3737			N4-13 7-րդ մասնաշենք Ջեռուստավորում				-
3738	1	10-604-2	Թվային ալեհավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	հատ	1,00	60.690,00	60.690,00
3739	2	8-122-1	Ալեհավաքի սնուցման բլոկ 12վ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
3740	3	Շուկա	Սպլիտեր 3 մուտքի համար	հատ	1,00	7.803,00	7.803,00
3741	4	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	3,00	867,00	2.601,00
3742	5	10-54-11	Ալեհավաքի մալուխ RJ11	զմ	10,00	242,76	2.427,60
3743	6	10-54-11	Հեռուստատեսային մալուխ RJ6	զմ	50,00	208,08	10.404,00
3744	7	10-605-1	Հեռուստատեսային տուփ 3 մուտքի համար	հատ	1,00	3.121,20	3.121,20
3745	8	11-840-1	Կաբել-կանալ 16x16մմ ,L=2մ,18հատ	զմ	36,00	390,15	14.045,40
3746			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				109.762,20

3747			N5-1 N8 խոհանոցային մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ				-
3748			Զանդման աշխատանքներ				-
3749	1	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	63,30	520,20	32.928,66
3750	2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկույթի քանդում	մ2	348,32	346,80	120.797,38
3751	3	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	18,66	21.675,00	404.455,50
3752	4	P23-173	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	63,15	520,20	32.850,63
3753	5	P23-174	Մ/պլաստե դռների քանդում	մ2	7,64	520,20	3.974,33
3754	6	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	24,20	520,20	12.588,84
3755	7	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 425,3	մ3	17,00	12.138,00	206.346,00
3756	8	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	451,00	433,50	195.508,50
3757	9	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	525,00	433,50	227.587,50
3758	10	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	241,00	433,50	104.473,50
3759	11	P23-166	Արտաքին պ/գրանիտե աստիճանների քանդում	մ2	67,30	520,20	35.009,46
3760	12	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	8,64	520,20	4.494,53
3761	13	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	140,30	3.121,20	437.904,36
3762	14	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	13,50	2.167,50	29.261,25
3763			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.848.180,43
3764			Ամրացման, ուժեղացման աշխատանքներ				-
3765	15	P23-48	Անցքերի շաղափում հիմքերում d=16-20մմ L=250-500	հատ	917,00	693,60	636.031,20
3766	16	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,20	104.040,00	20.808,00
3767	17	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ3	7,60	65.892,00	500.779,20
3768	18	P23-78	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	մ3	57,50	69.360,00	3.988.200,00
3769	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,80	416.160,00	1.997.568,00
3770	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,82	416.160,00	341.667,36
3771	21	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450-500մմ d=16-20մմ	հատ	2.520,00	780,30	1.966.356,00
3772	22	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,60	104.040,00	62.424,00

3773	23	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ. B15 դասի բետոնով /47,2մ3/	մ2	486,70	6.069,00	2.953.782,30
3774	24	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	6,70	416.160,00	2.786.191,20
3775	25	E46-81	Ծածկի սալերի մասնակի քանդում	մ3	91,00	15.606,00	1.420.146,00
3776	26	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	200,00	3.294,60	658.920,00
3777	27	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	26,65	72.828,00	1.940.866,20
3778	28	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,77	416.160,00	319.194,72
3779	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	2,41	416.160,00	1.002.945,60
3780	30	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում սյուների տակ B-20 դասի բետոնից	մ3	6,40	72.828,00	466.099,20
3781	31	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,49	416.160,00	205.166,88
3782	32	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,18	416.160,00	74.492,64
3783	33	E6-106	Միաձուլվել է/բ շրջանակի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /Շ-1/ Ս-1, Ս-2	մ3	8,00	72.828,00	582.624,00
3784	34	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,79	416.160,00	327.934,08
3785	35	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,22	416.160,00	89.890,56
3786	36	E6-161	Միաձուլվել է/բ շրջանակի պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	10,00	72.828,00	728.280,00
3787	37	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,26	416.160,00	526.026,24
3788	38	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,20	416.160,00	84.064,32
3789	39	E6-173	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2,10	74.562,00	156.580,20
3790	40	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,22	416.160,00	90.722,88
3791	41	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,03	416.160,00	10.570,46
3792	42	E6-22	Հորանի միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում սյուների տակ B-15 դասի բետոնից	մ3	3,00	69.360,00	208.080,00
3793	43	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,13	416.160,00	54.100,80
3794	44	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,18	416.160,00	74.492,64
3795	45	E6-145	Միաձուլվել է/բ պատեի պատրաստում B 20 դասի բետոնից	մ3	0,55	72.828,00	40.055,40
3796	46	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,03	416.160,00	11.236,32
3797	47	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,01	416.160,00	2.496,96
3798	48	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=20մմ	հատ	48,00	433,50	20.808,00
3799	49	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,01	104.040,00	1.040,40
3800	50	P23-80	Պատերի /բացվածքների/ ուժեղացում ե/բետոնե շափիկով B-15 դասի բետոնով	մ3	1,90	69.360,00	131.784,00
3801	51	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,12	416.160,00	49.523,04
3802	52	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,05	416.160,00	19.143,36

3803	53	сех.94	N16 շվեյթինգ բարավորների տեղադրում	տն	0,17	112.710,00	19.498,83
3804	54	Շուկա	N16 շվեյթինգ արժեքը	գմ	12,20	8.670,00	105.774,00
3805	55	E6-177	Աստիճանների ուժեղացում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,96	74.562,00	146.141,52
3806	56	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,12	416.160,00	48.690,72
3807	57	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,09	416.160,00	38.702,88
3808	58	E6-14	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների տակ	մ3	16,50	65.892,00	1.087.218,00
3809	59	E6-145	Միաձուլվել է/բ աստիճանի պատերի և հիմքերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ3	9,10	74.562,00	678.514,20
3810	60	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,577	416.160,00	240.124,32
3811	61	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,096	416.160,00	39.951,36
3812	62	E6-19	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	0,300	74.562,00	22.368,60
3813	63	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,050	416.160,00	20.808,00
3814	64	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,001	416.160,00	416,16
3815			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				26.999.300,75
3816			Ճարտարապետաշինարարական մաս				-
3817			Պատեր, միջնապատեր				-
3818	65	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	344,40	3.294,60	1.134.660,24
3819	66	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,69	416.160,00	287.150,40
3820	67	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ	մ3	3,10	27.744,00	86.006,40
3821	68	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,03	416.160,00	12.900,96
3822			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.520.718,00
3823			Տանիքային աշխատանքներ				-
3824	69	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	299,00	2.427,60	725.852,40
3825	70	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	299,00	1.213,80	362.926,20
3826	71	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքարակե սալերով	մ2	299,00	3.814,80	1.140.625,20

3827	72	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	Մ2	299,00	2.427,60	725.852,40
3828	73	окт.70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	Մ3	8,74	247.095,00	2.159.610,30
3829	74	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КН-21-0.5մմ	Մ2	392,00	6.502,50	2.548.980,00
3830	75	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ3	8,74	21.675,00	189.439,50
3831	76	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	Մ2	392,00	173,40	67.972,80
3832	77	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	Մ2	392,00	173,40	67.972,80
3833	78	12-278	Ջիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	87,00	3.381,30	294.173,10
3834	79	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (52,7գմ)	կ-տ	9,00	18.207,00	163.863,00
3835	80	12-283 կիրառ	Ձևարգեղների տեղադրում /գունավոր/	գմ	71,30	3.294,60	234.904,98
3836	81	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	Մ2	24,80	3.901,50	96.757,20
3837	82	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	62,00	2.774,40	172.012,80
3838	83	сен.34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	Մ2	1,13		-
3839			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				8.950.942,68
3840			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
3841	84	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	Մ2	9,90	53.754,00	532.164,60
3842	85	Շուկա	Այուրմիսե դռների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/	Մ2	14,30	73.695,00	1.053.838,50
3843	86	Շուկա	Այուրմիսե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	Մ2	14,30	73.695,00	1.053.838,50
3844	87	Շուկա	Այուրմիսե պատուհանների տեղադրում /նկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	Մ2	31,64	69.360,00	2.194.550,40
3845	88	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	Մ2	6,03	4.335,00	26.140,05
3846	89	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	24,12	3.034,50	73.192,14

3847	90	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /22,8գմ/	Մ2	4,56	22.542,00	102.791,52
3848			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5.036.515,71
3849			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
3850	91	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	Մ2	322,10	1.994,10	642.299,61
3851	92	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	Մ2	322,10	2.080,80	670.225,68
3852	93	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում „ARMSTRONG,, ցինկապատ պրոֆիլներով	Մ2	125,40	6.762,60	848.030,04
3853	94	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	Մ2	704,30	1.994,10	1.404.444,63
3854	95	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	Մ2	704,30	2.080,80	1.465.507,44
3855	96	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	Մ2	735,85	1.994,10	1.467.358,49
3856	97	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճասալով	Մ2	735,85	9.103,50	6.698.810,48
3857			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				13.196.676,36
3858			Հատակներ				-
3859	98	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	Մ2	485,10	1.907,40	925.279,74
3860	99	E11-55 11-56 q=8	Թեթև բետոնից հարթաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնից 60մմ հաստությամբ	Մ2	11,07	3.034,50	33.591,92
3861	100	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպակեիզոլ բիտումե մածիկով	Մ2	187,10	1.647,30	308.209,83
3862	101	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	Մ2	187,10	1.907,40	356.874,54
3863	102	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	Մ2	173,00	10.404,00	1.799.892,00
3864	103	E15-92	Շրիշալների տեղադրում կերամիկական սալերից h=10սմ	Մ2	10,33	11.271,00	116.429,43
3865	104	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	Մ2	312,10	11.271,00	3.517.679,10
3866	105	E15-92	Շրիշալների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	Մ2	24,40	19.074,00	465.405,60
3867	106	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	Մ2	23,40	11.271,00	263.741,40

3868	107	E11-221	Աստիճանահարթակի երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ հաստությամբ/	Մ2	9,50	11.271,00	107.074,50
3869	108	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 189գմ /10մմ հաստությամբ/	Մ2	2,70	19.074,00	51.499,80
3870	109	3-560-2 3-560-4	Խոհանոցային վերելակի տեղադրում	կ-տ	1,00	3.121.200,0	3.121.200,00
3871			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				11.066.877,86
3872			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
3873	110	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով /տուֆե/	Մ2	306,80	433,50	132.997,80
3874	111	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	Մ2	12,28	12.138,00	149.054,64
3875	112	15-614	Մետաղական աստիճանների 2շերտ յուղաներկում	Մ2	2,50	1.300,50	3.251,25
3876	113	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	Մ2	17,80	13.005,00	231.489,00
3877	114	E11-221	Հարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	Մ2	11,85	13.005,00	154.109,25
3878	115	E15-6 E15-59	Աստիճանների պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	16,70	12.138,00	202.704,60
3879			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				873.606,54
3880			N5-2 N8 մասնաշենքի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց /խոհանոց/				-
3881	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	13,00	2.601,00	33.813,00
3882	2	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	3,70	1.994,10	7.378,17
3883	3	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	9,50	1.907,40	18.120,30

3884	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	45,50	1.473,90	67.062,45
3885	5	E16-134	Փակասների տեղադրում Փ15մմ - /Կալոյ/	հատ	15,00	2.392,92	35.893,80
3886	6	E16-134	Փակասների տեղադրում Փ25մմ	հատ	1,00	2.913,12	2.913,12
3887	7	E16-135	Փակասների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1,00	5.826,24	5.826,24
3888	8	E16-134	Փակասների տեղադրում Փ15մմ	հատ	4,00	1.248,48	4.993,92
3889	9	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ - Փ40մմ	հատ	100,00	303,45	30.345,00
3890	10	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	8,00	624,24	4.993,92
3891	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	2,00	832,32	1.664,64
3892	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ40մմ	հատ	2,00	1.144,44	2.288,88
3893	13	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3,00	7.907,04	23.721,12
3894	14	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	1,00	8.531,28	8.531,28
3895	15	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	13,00	346,80	4.508,40
3896	16	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	3,70	260,10	962,37
3897	17	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	9,50	234,09	2.223,86
3898	18	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	գմ	45,50	156,06	7.100,73
3899			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				262.341,20
3900			N5-3 N8 մասնաշենքի ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց /խոհանոց/				-
3901	1	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	13,00	2.861,10	37.194,30
3902	2	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	11,00	2.601,00	28.611,00

3903	3	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	51,00	2.384,25	121.596,75
3904	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	78,20	1.907,40	149.158,68
3905	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալդո/	հատ	12,00	2.167,50	26.010,00
3906	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	1,00	3.337,95	3.337,95
3907	7	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1,00	5.375,40	5.375,40
3908	8	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	8,00	1.621,29	12.970,32
3909	9	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ - Փ40մմ	հատ	80,00	762,96	61.036,80
3910	10	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	16,00	762,96	12.207,36
3911	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	2,00	1.335,18	2.670,36
3912	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ40մմ	հատ	2,00	1.812,03	3.624,06
3913	13	Շուկա	Փ40մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	13,00	572,22	7.438,86
3914	14	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	11,00	476,85	5.245,35
3915	15	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	51,00	381,48	19.455,48
3916	16	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	78,20	286,11	22.373,80
3917			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				518.306,47
3918			N8 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց /խոհանոց/				-
3919	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00	3.901,50	46.818,00
3920	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում Խ-10մ հաստ.	մ3	0,80	7.369,50	5.895,60
3921	3	E1-969	Խրամուղու հետիցժ ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	2.167,50	24.276,00
3922	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավերորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.861,10	4.348,87

3923	5	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե ֆ100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	11,00	1.907,40	20.981,40
3924	6	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե ֆ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	70,50	1.907,40	134.471,70
3925	7	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե ֆ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	22,50	1.560,60	35.113,50
3926	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	26.010,00	52.020,00
3927	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3,00	16.473,00	49.419,00
3928	10	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	1,00	60.690,00	60.690,00
3929	11	E17-36	Հոսակի տեղադրում ֆ50մմ	հատ	1,00	3.468,00	3.468,00
3930	12	E17-37	Հոսակների տեղադրում ֆ100մմ	հատ	6,00	4.855,20	29.131,20
3931	13	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	2,00	1.560,60	3.121,20
3932			Յուղովորսիչ /2հատ/				-
3933	14	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ. դիտահորերի և խողովակների տակ	մ3	0,76	7.369,50	5.600,82
3934	15	E6-1	B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ.հաստ.	մ3	0,76	65.892,00	50.077,92
3935	16	E7-723	Յուղորսիչի հատակի և պատերի պատրաստում հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ3	3,16	39.015,00	123.287,40
3936	17	Շուկա	Հատակի հավաքովի ե/բետոնե սալ KLD-15-ի արժեքը	հատ	2,00	45.951,00	91.902,00
3937	18	Շուկա	Հավաքովի ե/բետոնե պատերի օղակ KLD 15-9 արժեքը	հատ	6,00	56.355,00	338.130,00
3938	19	E7-21	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից ծածկի սալերի տեղադրում 20սմ. հաստ. /0,8մ3/	հատ	2,00	100.572,00	201.144,00
3939	20	E23-157	Թուշե մտոց	հատ	2,00	36.414,00	72.828,00
3940	21	E6-127	Բետոնե առվակի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	0,72	74.562,00	53.684,64
3941	22	E9-94	N10 տաշտածև հեծանի տեղադրում /շվեյլեր/	տն	0,03	112.710,00	3.099,53
3942	23	Շուկա	N10 տաշտածև հեծանի արժեքը	զմ	3,20	5.635,50	18.033,60
3943	24	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0,08	719.610,00	57.568,80
3944	25	E6-84	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,19	719.610,00	133.847,46
3945	26	E15-614	Մետաղական տարրերի և աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	8,00	1.647,30	13.178,40
3946			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-

3947	27	E22-365	Ծունկ $\Phi 50$ մմ $a=900$	հատ	11,00	476,85	5.245,35
3948	28	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ $a=450$	հատ	9,00	1.127,10	10.143,90
3949	29	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ $a=450$	հատ	14,00	1.127,10	15.779,40
3950	30	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ $a=1350$	հատ	44,00	736,95	32.425,80
3951	31	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ $a=1350$	հատ	34,00	43,35	1.473,90
3952	32	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ x $\Phi 50$ մմ	հատ	3,00	736,95	2.210,85
3953	33	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	3,00	1.517,25	4.551,75
3954			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.703.967,99
3955			N5-5 N8 մասնաշենքի ջեռուցում /խոհանոց/				-
3956	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H=500$ մմ /209x0,28=էկմ	էկմ	58,52	2.054,79	120.246,31
3957	2	շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	209,00	4.941,90	1.032.857,10
3958	3	E16-66	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 57 \times 3,0$ մմ /վացումով/	զմ	70,00	4.855,20	339.864,00
3959	4	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	70,00	164,73	11.531,10
3960	5	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5,00	2.878,44	14.392,20
3961	6	E16-263	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	26,00	2.635,68	68.527,68
3962	7	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	97,00	2.306,22	223.703,34
3963	8	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	53,00	2.054,79	108.903,87
3964	9	E16-261	DN16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	100,00	1.890,06	189.006,00
3965	10	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	29,00	2.878,44	83.474,76
3966	11	E16-134	Գնդավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	29,00	2.054,79	59.588,91
3967	12	E18-229	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	29,00	2.054,79	59.588,91
3968	13	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2,00	4.361,01	8.722,02

3969	14	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4,00		4.282,98	17.131,92
3970	15	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 25$ մմ	հատ	4,00		2.878,44	11.513,76
3971	16	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 20$ մմ	հատ	4,00		2.054,79	8.219,16
3972	17	E16-134	Խցանային թողարկիչ փական և եռաբաշխիչ խցանով $\Phi 16$ մմ	հատ	2,00		1.890,06	3.780,12
3973	18	E18-229	Օդահեռացման ավտոմատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00		2.141,49	8.565,96
3974	19	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	63,00		658,92	41.511,96
3975	20	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	500,00		56,36	28.177,50
3976	21	E15-647	Խողովակաշարի 2 շերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	13,00		1.564,94	20.344,16
3977	22	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ2	30,00		1.317,84	39.535,20
3978	23	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	210,00		364,14	76.469,40
3979			Բաշխիչ հանգույց					-
3980	24	E18-181	Բաշխիչ սանրիկներ $\Phi 200$ մմ L=1,0մ, 2հատ	հատ	2,00		34.593,30	69.186,60
3981	25	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=5,9մ3/ժամ, H=10մ, N=1,05կՎտ	հատ	1,00		179.555,70	179.555,70
3982	26	E18-217	Ֆիլտր $\Phi 80$ մմ	հատ	1,00		9.883,80	9.883,80
3983	27	E16-66	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակի անցկացում $\Phi 57 \times 3,0$ մմ /լվացումով/	զմ	4,00		4.855,20	19.420,80
3984	28	E16-220	Պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	4,00		164,73	658,92
3985	29	E16-264	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	4,00		2.878,44	11.513,76
3986	30	E16-262	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	2,00		2.306,22	4.612,44
3987	31	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	3,00		6.173,04	18.519,12
3988	32	E16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	2,00		5.514,12	11.028,24
3989	33	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4,00		4.282,98	17.131,92
3990	34	E16-135	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1,00		4.941,90	4.941,90
3991	35	E16-135	Կարգավորող փականի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	1,00		3.459,33	3.459,33
3992	36	E16-134	Կարգավորող փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00		2.141,49	4.282,98
3993	37	E16-135	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2,00		4.612,44	9.224,88
3994	38	E16-134	Դատարկման փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	3,00		2.141,49	6.424,47

3995	39	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	5,00		11.531,10	57.655,50
3996	40	E18-228	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	3,00		9.883,80	29.651,40
3997	41	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	2,00		658,92	1.317,84
3998			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					3.034.124,94
3999			N5-6 N8 մասնաշենքի օդափոխություն /խոհանոց/					-
4000	1	E20-754	Ներածման տեղակայում Breezaet 2700 Aqua տիպի, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=28կվտ H=400Պա չափ. 1625x999x520(հ)մմ, քաշը- 95կգ. L=2535մմ/ժ, N=1,1կվտ	կ-տ	1,00		3.641.400,0	3.641.400,00
4001	2	E20-743	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VKPI F 4D 600x600 տիպի H=300Պա, L=4495մմ/ժ, N=2,46կվտ. 900x700x450(հ)մմ քաշը 64կգ. N=1300կվտ	հատ	1,00		563.550,0	563.550,00
4002	3	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents VKM 200 տիպի H=300Պա, L=470մմ/ժ, N=0,154կվտ.	հատ	1,00		31.212,00	31.212,00
4003	4	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա, L=50-90մմ/ժ, N=0,014կվտ.	հատ	4,00		15.606,00	62.424,00
4004	5	E20-663	Թիթեղային աղմկախլացուցիչ 800x500(հ)մմ, L=1000մմ	հատ	2,00		27.744,00	55.488,00
4005	6	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	80,00		4.768,50	381.480,00
4006	7	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	23,00		5.202,00	119.646,00
4007	8	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	72,00		5.202,00	374.544,00
4008	9	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ600x350մմ	հատ	1,00		21.675,00	21.675,00
4009	10	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ400x250մմ	հատ	1,00		11.271,00	11.271,00
4010	11	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ300x150մմ	հատ	3,00		8.670,00	26.010,00
4011	12	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ200x100մմ	հատ	1,00		5.202,00	5.202,00
4012	13	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ150x150մմ	հատ	1,00		5.202,00	5.202,00
4013	14	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ310մմ	հատ	2,00		5.202,00	10.404,00
4014	15	E20-503	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից 3000x2200մմ	հատ	1,00		39.015,00	39.015,00
4015	16	E20-503	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից 1500x1000մմ	հատ	1,00		13.872,00	13.872,00
4016	17	E20-501	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից 900x500մմ	հատ	1,00		11.271,00	11.271,00

4017	18	E20-488	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից ֆ300մմ	հատ	1,00		8.670,00	8.670,00
4018	19	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x200մմ	հատ	4,00		5.202,00	20.808,00
4019	20	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	4,00		3.468,00	13.872,00
4020	21	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	4,00		1.734,00	6.936,00
4021	22	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 250x100մմ	հատ	1,00		2.167,50	2.167,50
4022	23	E20-409	Արտածման ճաղաշար 300x150մմ	հատ	5,00		8.670,00	43.350,00
4023	24	E20-409	Արտածման ճաղաշար 200x100մմ	հատ	2,00		6.069,00	12.138,00
4024	25	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	13,00		4.335,00	56.355,00
4025	26	E20-410	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց 600x350մմ	հատ	2,00		22.542,00	45.084,00
4026	27	E20-409	Օդի մուտքի, ելքի մետաղական ցանց ֆ100մմ	հատ	4,00		3.468,00	13.872,00
4027	28	E20-696	Օդատարների ամրացում	կգ	15,00		1.127,10	16.906,50
4028	29	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00		39.015,00	39.015,00
4029			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					5.652.840,00
4030			N5-7 N8 մասնաշենքի էլեկտրատեխնիկական մաս /խոհանոց/					-
4031	1	8-544-1	Պահարան դռնակով 1000x600x300մմ	հատ	4,00		228.021,00	912.084,00
4032	2	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	4,00		39.015,00	156.060,00
4033	3	8-526-7	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 320Ա	հատ	1,00		135.252,00	135.252,00
4034	4	8-526-6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1,00		95.370,00	95.370,00
4035	5	8-526-6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00		41.616,00	41.616,00
4036	6	8-526-6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1,00		33.813,00	33.813,00
4037	7	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	4,00		7.976,40	31.905,60
4038	8	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00		41.616,00	41.616,00
4039	9	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1,00		33.813,00	33.813,00
4040	10	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	7,00		7.976,40	55.834,80
4041	11	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	4,00		6.762,60	27.050,40
4042	12	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	3,00		5.635,50	16.906,50
4043	13	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	11,00		3.641,40	40.055,40

4044	14	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
4045	15	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	34,00	3.641,40	123.807,60
4046	16	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	17,00	2.774,40	47.164,80
4047	17	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C6Ա	հատ	1,00	2.167,50	2.167,50
4048	18	8-531-4	Թողարկիչ եռաբևեռ Ռոմ=12Ա	հատ	1,00	6.589,20	6.589,20
4049	19	8-574-55	Զերմային ռելե 5.5-9,0Ա	հատ	1,00	13.872,00	13.872,00
4050	20	8-574-47	Ղեկավարման կոճակ <<Старт>> <<Стон>>	հատ	1,00	7.716,30	7.716,30
4051	21	8-603-1	Լուսատու առաստաղային - 30վտ-LED	հատ	13,00	13.005,00	169.065,00
4052	22	8-603-1	Լուսատու առաստաղային - 30վտ-LED IP65	հատ	67,00	13.005,00	871.335,00
4053	23	8-603-1	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-12վտ-LED	հատ	13,00	10.404,00	135.252,00
4054	24	8-603-1	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15վտ-LED	հատ	13,00	12.138,00	157.794,00
4055	25	8-603-1	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով-2x8վտ LED	հատ	20,00	9.103,50	182.070,00
4056	26	8-604-4	Լուսատու ելքը 'Exit' ցույց տվող ներսարքված մարտկոցով LED 1x4վտ	հատ	9,00	8.670,00	78.030,00
4057	27	8-591-6	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	90,00	1.734,00	156.060,00
4058	28	8-591-6	Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով	հատ	2,00	1.734,00	3.468,00
4059	29	8-610-1	Տրանսֆորմատոր իջեցնող 220/12Վ.12վտ.	հատ	1,00	31.212,00	31.212,00
4060	30	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	17,00	1.300,50	22.108,50
4061	31	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	5,00	1.734,00	8.670,00
4062	32	ԱՑ-533-1	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	21,00	3.034,50	63.724,50
4063	33	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	135,00	130,05	17.556,75
4064	34	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	70,00	130,05	9.103,50
4065	35	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	2.250,00	606,90	1.365.525,00
4066	36	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	716,00	1.127,10	807.003,60
4067	37	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	78,00	1.647,30	128.489,40
4068	38	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	90,00	2.427,60	218.484,00

4069	39	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	12,00	3.641,40	43.696,80
4070	40	8-149-1	BBԴԻՐ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	58,00	3.641,40	211.201,20
4071	41	8-149-2	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	85,00	5.982,30	508.495,50
4072	42	8-149-2	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	65,00	5.982,30	388.849,50
4073	43	8-149-3	BBԴԻՐ-LS- 5x35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	27,00	10.404,00	280.908,00
4074	44	8-149-3	BBԴԻՐ-LS- 5x50մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	25,00	13.005,00	325.125,00
4075	45	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	15,00	1.040,40	15.606,00
4076	46	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	35,00	1.127,10	39.448,50
4077	47	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	15,00	1.300,50	19.507,50
4078	48	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	35,00	1.560,60	54.621,00
4079	49	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 50մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10,00	2.080,80	20.808,00
4080	50	8-408-1	Ճկախողովակ PVC Ø20մմ	զմ	2.250,00	346,80	780.300,00
4081	51	8-408-1	Ճկախողովակ PVC Ø25մմ	զմ	716,00	390,15	279.347,40
4082	52	8-408-1	Ճկախողովակ PVC Ø32մմ	զմ	37,00	433,50	16.039,50
4083	53	8-408-1	Ճկախողովակ PVC Ø50մմ	զմ	138,00	520,20	71.787,60
4084	54	11-840-1	Մալուխատար մետաղական անցքավոր 200x50մմ	զմ	50,00	2.254,20	112.710,00
4085	55	11-840-1	Մալուխատար մետաղական անցքավոր 100x50մմ	զմ	20,00	1.040,40	20.808,00
4086	56	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	30,00	1.127,10	33.813,00
4087	57	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	15.606,00	46.818,00
4088	58	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	4,00	3.468,00	13.872,00
4089	59	E1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	4,00	2.167,50	8.670,00
4090			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9.550.481,85
4091			N5-8 8-րդ մասնաշենք /խոհանոց/ 3րդ հարկի ազդանշանում				-
4092	1	10-742-3	Կառավարման վահան 4զնայի համար	հատ	1,00	134.385,00	134.385,00

4093	2	8-121-6	Կոտակիչ հերմետիկ 12վ,7,2Ա	հատ	2,00		39.015,00	78.030,00
4094	3	8-122-1	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ,3Ա	հատ	1,00		21.675,00	21.675,00
4095	4	10-742-12	Ռեկային բլոկ 4 ռելեի համար 12վ	հատ	1,00		82.365,00	82.365,00
4096	5	Շուկա	Շչակ արտաքին 110 դբ 12վ,3Ա	հատ	1,00		12.138,00	12.138,00
4097	6	Շուկա	Շչակ ներքին 110 դբ 12վ,3Ա	հատ	2,00		10.404,00	20.808,00
4098	7	10-743-2	Հակահրդեհային ծխային ազդասարք 12վ	հատ	26,00		5.635,50	146.523,00
4099	8	Շուկա	Հրդեհի ազդանշանիչ պլաստմասե կարմիր	հատ	3,00		6.936,00	20.808,00
4100	9	Շուկա	Սեղմակաշար 10 սեղմակի	հատ	2,00		10.404,00	20.808,00
4101	10	Շուկա	Միացման տուփ	հատ	2,00		693,60	1.387,20
4102	11	10-54-11	Մոնտաժային լար CV4U 0,4	զմ	150,00		156,06	23.409,00
4103	12	10-54-11	Մոնտաժային լար CV8U 0,4	զմ	5,00		433,50	2.167,50
4104	13	10-54-11	Մոնտաժային լար ՈՐՈՑՄ 2x1,2	զմ	50,00		390,15	19.507,50
4105	14	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑՄ 20x10Մմ,25հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	50,00		260,10	13.005,00
4106	15	8-418-1	Խողովակ PVC d=20մմ	զմ	12,00		303,45	3.641,40
4107	16	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00		21.675,00	21.675,00
4108	2		ԸՆԴԱՄԵՆԸ					622.332,60
4109			N5-9 8-րդ մասնաշենք Հեռախոսավորում					-
4110	1	10-972-10	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 10 զույգի համար	հատ	1,00		52.020,00	52.020,00
4111	2	8-591-6	Վարդակ համակցված RJ11	հատ	2,00		606,90	1.213,80
4112	3	10-54-11	Մալուխ PEJ 10"	զմ	70,00		173,40	12.138,00
4113	4	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	50,00		277,44	13.872,00
4114	5	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ ,L=2մ,19հատ	զմ	38,00		216,75	8.236,50
4115	6	8-418-2	Պլիեթիլենային խողովակ 32մմ	զմ	10,00		390,15	3.901,50
4116			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					91.381,80
4117			N5-10 8-րդ մասնաշենք Համակարգչային ցանց					-
4118	1	10-116-4	Ցանցային կոմուտատոր Switch 8 պորտի համար	հատ	1,00		91.035,00	91.035,00
4119	2	10-54-11	Մալուխ UTP 6	զմ	90,00		346,80	31.212,00
4120	3	11-840-1	Կաբել-կանալ 12x12մմ 15հատ,	զմ	30,00		303,45	9.103,50
4121			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					131.350,50
4122			N6-1 N9 Լվացքատան մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ					-
4123			Քանդման աշխատանքներ					-

4124	1	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	Մ3	1,51		520,20	785,50
4125	2	23-159	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	Մ2	279,14		346,80	96.805,75
4126	3	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	Մ3	14,95		19.074,00	285.156,30
4127	4	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 198,5	Մ3	7,94		8.670,00	68.839,80
4128	5	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	Մ2	198,50		260,10	51.629,85
4129	6	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	Մ2	378,50		260,10	98.447,85
4130	7	E46-99	Արտաքին բետոնե աստիճանների քանդում	Մ3	6,58		8.670,00	57.048,60
4131	8	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	33,90		2.774,40	94.052,16
4132	9	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	10,50		1.907,40	20.027,70
4133			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					772.793,51
4134	0		Ամրացման, ուժեղացման աշխատանքներ					-
4135	10	P23-48	Անցքերի շաղափում հիմքերում d=16-20մմ L=250-500	հատ	786,00		814,98	640.574,28
4136	11	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	Մ3	0,17		114.444,00	19.455,48
4137	12	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	Մ3	5,60		72.481,20	405.894,72
4138	13	P23-78	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	Մ3	44,00		78.203,40	3.440.949,60
4139	14	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4,04		457.776,00	1.850.330,59
4140	15	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,49		457.776,00	225.225,79
4141	16	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450-500մմ d=20մմ	հատ	1.240,00		762,96	946.070,40
4142	17	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	Մ3	0,27		114.444,00	30.899,88
4143	18	E6-247 E6-249	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /25մ3/	Մ2	416,70		7.152,75	2.980.550,93
4144	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3,42		457.776,00	1.565.593,92
4145	20	E46-81	Ծածկի սալերի մասնակի քանդում	Մ3	39,80		24.796,20	986.888,76
4146	21	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	87,60		3.988,20	349.366,32
4147	22	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	Մ3	12,00		80.110,80	961.329,60
4148	23	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,30		457.776,00	137.332,80
4149	24	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	1,02		457.776,00	467.847,07

4150	25	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ L=450մմ d=20մմ	հատ	12,00		572,22	6.866,64
4151	26	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ3	0,003		114.444,00	343,33
4152	27	P23-80	Պատերի /բացվածքների/ ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B-15 դասի բետոնով	մ3	1,20		78.203,40	93.844,08
4153	28	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,11		457.776,00	50.355,36
4154	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,04		457.776,00	18.311,04
4155	30	9-94	N16 շվեդից բարավորների տեղադրում	տն	0,133		123.981,00	16.489,47
4156	31	Շուկա	N16 շվեդի արժեքը	գմ	9,40		12.398,10	116.542,14
4157			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					15.311.062,21
4158			Ճարտարապետաշինարարական մաս					-
4159			Պատեր, միջնապատեր					-
4160	32	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	93,40		3.294,60	307.715,64
4161	33	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,19		416.160,00	77.405,76
4162			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					385.121,40
4163			Տանիքային աշխատանքներ					-
4164	34	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	224,00		2.427,60	543.782,40
4165	35	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	224,00		1.213,80	271.891,20
4166	36	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/հմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքարակե սալերով	մ2	224,00		3.814,80	854.515,20
4167	37	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	224,00		2.427,60	543.782,40
4168	38	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	10,10		247.095,00	2.495.659,50
4169	39	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով ԿՌ-21-0.5մմ	մ2	318,00		6.502,50	2.067.795,00
4170	40	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	10,10		21.675,00	218.917,50

4171	41	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	318,00	173,40	55.141,20
4172	42	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	318,00	173,40	55.141,20
4173	43	12-278	Ցիորդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	զմ	69,20	3.381,30	233.985,96
4174	44	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (29,6զմ)	կ-տ	8,00	11.271,00	90.168,00
4175	45	12-283 կիրառ	Ձնարգելների տեղադրում /գունավոր/	զմ	58,60	3.294,60	193.063,56
4176	46	9-34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	2,25	62.424,00	140.454,00
4177	47	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	19,20	3.901,50	74.908,80
4178	48	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	զմ	48,00	2.774,40	133.171,20
4179			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7.972.377,12
4180			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
4181	49	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	16,46	53.754,00	884.790,84
4182	50	Շուկա	Այուրմինե դռների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում	մ2	4,66	73.695,00	343.418,70
4183	51	Շուկա	Այուրմինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ բացվող	մ2	13,40	73.695,00	987.513,00
4184	52	Շուկա	Այուրմինե պատուհանների տեղադրում /սկարագիրը տես նախագծում/ չբացվող	մ2	20,30	69.360,00	1.408.008,00
4185	53	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	4,04	4.335,00	17.502,56
4186	54	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	զմ	16,15	3.034,50	49.007,18
4187	55	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /13,85զմ/	մ2	2,77	22.542,00	62.441,34
4188			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.752.681,62
4189			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
4190	56	E15-251-1	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	166,70	1.994,10	332.416,47
4191	57	E15-665	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	166,70	2.080,80	346.869,36
4192	58	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	31,20	6.069,00	189.352,80
4193	59	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	366,50	1.994,10	730.837,65

4194	60	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /	Մ2	366,50	2.080,80	762.613,20
4195	61	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	Մ2	101,80	1.994,10	202.999,38
4196	62	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճապով	Մ2	101,80	9.103,50	926.736,30
4197			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.491.825,16
4198			Հատակներ				-
4199	63	E11-55 11-56 q=4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում հմիջ=40սմ	Մ2	197,90	1.907,40	377.474,46
4200	64	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	Մ2	197,90	953,70	188.737,23
4201	65	E11-55 11-56 q=4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում h=40սմ	Մ2	197,90	1.907,40	377.474,46
4202	66	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	Մ2	197,90	9.537,00	1.887.372,30
4203	67	E15-92	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից h=10սմ	Մ2	16,30	17.340,00	282.642,00
4204			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.113.700,45
4205			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
4206	68	P11-49	Շարվածքի մաքրում ավազաշթով	Մ2	158,80	433,50	68.839,80
4207	69	8-509	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	Մ2	6,32	11.704,50	73.972,44
4208	70	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40մմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	Մ2	4,05	12.571,50	50.914,58
4209	71	E11-221	Հարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /3+1,8+5/	Մ2	9,06	12.571,50	113.897,79
4210	72	E15-6 E15-59	Աստիճանների պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	4,19	11.704,50	49.041,86
4211			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				356.666,46
4212			N6-2 N9 մասնաշենքի ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց /լվացքատուն/				-
4213	1	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,50	1.647,30	20.591,25

4214	2	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,50		1.560,60	19.507,50
4215	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	16,00		1.387,20	22.195,20
4216	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7,80		1.213,80	9.467,64
4217	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ - /Կալո/	հատ	6,00		1.994,10	11.964,60
4218	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	4,00		1.387,20	5.548,80
4219	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	1,00		2.427,60	2.427,60
4220	8	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00		3.554,70	3.554,70
4221	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	1,00		1.040,40	1.040,40
4222	10	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ15մմ	հատ	80,00		242,76	19.420,80
4223	11	Շուկա	Ֆիտինգներ Փ32մմ	հատ	70,00		346,80	24.276,00
4224	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	8,00		520,20	4.161,60
4225	13	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	8,00		650,25	5.202,00
4226	14	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	2,00		693,60	1.387,20
4227	15	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	2,00		6.589,20	13.178,40
4228	16	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	1,00		7.109,40	7.109,40
4229	17	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	12,50		2.167,50	27.093,75
4230	18	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	12,50		190,74	2.384,25
4231	19	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	16,00		164,73	2.635,68
4232	20	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	7,80		130,05	1.014,39
4233			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					204.161,16
4234			N6-3 N9 մասնաշենքի ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց /լվացատուն/					-

4235	1	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,50		2.574,99	32.187,38
4236	2	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,50		2.384,25	29.803,13
4237	3	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	24,50		2.193,51	53.741,00
4238	4	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	48,00		1.907,40	91.555,20
4239	5	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ /Կալդո/	հատ	7,00		2.193,51	15.354,57
4240	6	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	6,00		1.907,40	11.444,40
4241	7	E16-134	Փականների տեղադրում Փ25մմ	հատ	1,00		3.337,95	3.337,95
4242	8	E16-135	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	1,00		4.291,65	4.291,65
4243	9	E16-134	Փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	3,00		1.621,29	4.863,87
4244	10	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15մմ	հատ	10,00		762,96	7.629,60
4245	11	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	12,00		1.144,44	13.733,28
4246	12	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ25մմ	հատ	2,00		1.335,18	2.670,36
4247	13	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	12,50		1.430,55	17.881,88
4248	14	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	12,50		381,48	4.768,50
4249	15	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	24,50		338,13	8.284,19
4250	16	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	48,00		286,11	13.733,28
4251			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					315.280,22
4252			N6-4 N9 մասնաշենքի ներքին կոյուղու ցանց /լվացքատուն/					-
4253	1	E1-962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	12,00		3.316,28	39.795,30

4254	2	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h-10սմ հաստ.	մ3	0,80	6.264,08	5.011,26
4255	3	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	11,20	2.579,33	28.888,44
4256	4	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /0,8մ3/	տն	1,52	2.653,02	4.032,59
4257	5	E16-34	Պոլիվինիլբլոկիդե ֆ100մմ խողովակի տեղադրում խրամուղու (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	35,00	1.621,29	56.745,15
4258	6	E16-33	Պոլիվինիլբլոկիդե ֆ50մմ խողովակի տեղադրում խրամուղու (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	10,00	1.326,51	13.265,10
4259	7	E16-34	Պոլիվինիլբլոկիդե ֆ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	10,00	1.621,29	16.212,90
4260	8	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1,00	22.108,50	22.108,50
4261	9	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	2,00	14.002,05	28.004,10
4262	10	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	1,00	51.586,50	51.586,50
4263	11	E17-36	Հոսակների տեղադրում ֆ50մմ	հատ	1,00	4.126,92	4.126,92
4264	12	Շուկա	Զուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	1,00	1.326,51	1.326,51
4265			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
4266	13	E22-365	Շունկ ֆ50մմ a=900	հատ	11,00	624,24	6.866,64
4267	14	E22-366	Եռաբաշխիչ ֆ50մմ x ֆ50մմ a=450	հատ	3,00	658,92	1.976,76
4268	15	E22-366	Եռաբաշխիչ ֆ100մմ x ֆ50մմ a=450	հատ	8,00	953,70	7.629,60
4269	16	E22-366	Եռաբաշխիչ ֆ100մմ x ֆ100մմ a=450	հատ	4,00	953,70	3.814,80
4270	17	E22-365	Թեքում ֆ100մմ a=1350	հատ	14,00	624,24	8.739,36
4271	18	E22-365	Թեքում ֆ50մմ a=1350	հատ	16,00	398,82	6.381,12
4272	19	E22-365	Ստուգիչ ֆ100մմ	հատ	2,00	1.283,16	2.566,32
4273			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				309.077,87
4274			N6-5 N9 մասնաշենքի ջեռուցում /լվացքատուն/				-
4275	1	E18-81	Կաթսա "ՏՈՒՐԲՈ" համակարգի Q=32կՎտ.	հատ	1,00	395.352,00	395.352,00
4276	2	E18-165	Ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ Q=1,2մ3/ժամ, H=2մ, N=0,05կՎտ	հատ	1,00	73.695,00	73.695,00
4277	3	E18-214	Ֆիլտր ֆ40մմ	հատ	1,00	3.988,20	3.988,20
4278	4	E18-227	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1,00	12.138,00	12.138,00

4279	5	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /149x0,28=ԷԼՄ	ԷԼՄ	41,72	2.167,50	90.428,10
4280	6	Շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	149,00	5.462,10	813.852,90
4281	7	E16-264	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	5,00	3.034,50	15.172,50
4282	8	E16-263	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	26,00	2.774,40	72.134,40
4283	9	E16-262	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	55,00	2.427,60	133.518,00
4284	10	E16-261	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	13,00	2.167,50	28.177,50
4285	11	E16-261	Փ16մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	38,00	1.994,10	75.775,80
4286	12	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	16,00	3.034,50	48.552,00
4287	13	E16-134	Գնդավոր փական Փ15մմ	հատ	16,00	2.167,50	34.680,00
4288	14	E18-229	Օդահեռացման փական Փ15մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	16,00	2.167,50	34.680,00
4289	15	E16-135	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	3,00	5.808,90	17.426,70
4290	16	E16-135	Հետադարձ փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1,00	5.202,00	5.202,00
4291	17	E16-134	Դատարկման փականի տեղադրում Փ20մմ	հատ	1,00	2.167,50	2.167,50
4292	18	Շուկա	Փ32մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	12,00	346,80	4.161,60
4293	19	Շուկա	Փ25մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	6,00	303,45	1.820,70
4294	20	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	37,00	693,60	25.663,20
4295	21	Շուկա	Խողովակների ամրակներ	հատ	270,00	60,69	16.386,30
4296	22	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	110,00	390,15	42.916,50
4297			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.947.888,90
4298			N6-6 N9 մասնաշենքի օդափոխություն /վաքքատուն/				-

4299	1	E20-754	Ներածման տեղակայում Vents MPA 3500 E3 տիպի, էլեկտրական սնուցումով H=250Պա չափը 1000x710x530(հ)մմ, L=2695մ3/ժ, Նորատաք.=25,24կՎտ. Նորամուղ.=1,27կՎտ. n=1200պ/րոպ	կ-տ	1,00	1.378.530	1.378.530,00
4300	2	E20-743	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 900/450-500-6D տիպի H=150Պա, L=3840մ3/ժ, N=0,52կվտ. 900x900մմ քաշը 61,2կգ. n=915պտ/րոպ	հատ	1,00	450.840,00	450.840,00
4301	3	E20-743	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 600/280-355-4E տիպի H=180Պա, L=2000մ3/ժ, N=0,245կվտ. 600x600մմ քաշը 28,3կգ. n=1420պտ/րոպ	հատ	1,00	225.420,00	225.420,00
4302	4	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա, L=245մ3/ժ, N=0,038կվտ. n=2500պտ/րոպ	հատ	1,00	21.675,00	21.675,00
4303	5	E20-743	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա, L=150մ3/ժ, N=0,025կվտ. n=2500պտ/րոպ	հատ	1,00	19.074,00	19.074,00
4304	6	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=50Պա, L=110մ3/ժ, N=0,016կվտ. n=2400պտ/րոպ	հատ	1,00	17.340,00	17.340,00
4305	7	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=20Պա, L=50մ3/ժ, N=0,014կվտ. n=2300պտ/րոպ	հատ	1,00	15.606,00	15.606,00
4306	8	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, P=մինչև 1000մմ	մ2	31,00	4.768,50	147.823,50
4307	9	E20-115	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 1550մմ	մ2	65,00	5.202,00	338.130,00
4308	10	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, P=մինչև 2070մմ	մ2	12,00	5.202,00	62.424,00
4309	11	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 400x200մմ	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
4310	12	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 300x200մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
4311	13	E20-475	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 450մմ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
4312	14	E20-474	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական Φ 280մմ	հատ	1,00	4.335,00	4.335,00
4313	15	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x300մմ	հատ	6,00	11.271,00	67.626,00
4314	16	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x250մմ	հատ	4,00	11.271,00	45.084,00
4315	17	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 400x100մմ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
4316	18	E20-409	Ներածման կարգավորող ճաղաշար 150x100մմ	հատ	3,00	4.335,00	13.005,00

4317	19	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x300մմ	հատ	2,00		11.271,00	22.542,00
4318	20	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x350մմ	հատ	5,00		12.138,00	60.690,00
4319	21	E20-409	Արտածման ճաղաշար 400x150մմ	հատ	1,00		9.537,00	9.537,00
4320	22	E20-409	Արտածման ճաղաշար 150x100մմ	հատ	2,00		4.335,00	8.670,00
4321	23	E20-409	Արտածման ճաղաշար 100x100մմ	հատ	4,00		3.468,00	13.872,00
4322	28	E20-410	Օդի մուտքի մետաղական ցանց 600x350մմ	հատ	1,00		13.872,00	13.872,00
4323	29	E20-409	Օդի ելքի մետաղական ցանց ֆ150մմ	հատ	4,00		3.034,50	12.138,00
4324	30	E20-491	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից ֆ600մմ	հատ	1,00		13.872,00	13.872,00
4325	31	E20-489	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից ֆ400մմ	հատ	1,00		7.803,00	7.803,00
4326	32	E20-696	Օդատարների ամրացում	լգ	8,00		1.560,60	12.484,80
4327	33	Շուկա	Համակարգի կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00		39.015,00	39.015,00
4328			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					3.054.354,30
4329			N6-7 N9 մասնաշենքի էլեկտրատեխնիկական մաս /վազքատուն/					-
4330	1	8-544-1	Պահարան դռնակով 1500x575x175մմ	հատ	1,00		186.405,00	186.405,00
4331	2	8-612-8	Վահան 24 մոդուլի	հատ	1,00		39.015,00	39.015,00
4332	3	ԱՑ-533-1	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով 250Ա /ռևերս/	հատ	1,00		3.034,50	3.034,50
4333	4	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	8,00		3.641,40	29.131,20
4334	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	6,00		2.774,40	16.646,40
4335	6	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	8,00		3.468,00	27.744,00
4336	7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	2,00		3.641,40	7.282,80
4337	8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	4,00		5.635,50	22.542,00
4338	9	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	5,00		7.976,40	39.882,00
4339	10	8-531-4	Թողարկիչ եռաբևեռ ընդհանուր-9Ա	հատ	2,00		6.762,60	13.525,20
4340	11	8-574-55	Ջերմային ռելե 1.6-2.5Ա	հատ	1,00		7.109,40	7.109,40
4341	12	8-574-55	Ջերմային ռելե 5.5-9,0Ա	հատ	1,00		5.635,50	5.635,50
4342	13	8-574-47	Դեկավարման կոճակ <<Старт>> <<Стоп>>	հատ	2,00		8.670,00	17.340,00
4343	14	8-603-1	Լուսատու մակադի 1100x150 - 30Վտ-LED-IP65	հատ	29,00		12.138,00	352.002,00
4344	15	8-603-1	Լուսատու մակադի կլոր - 9Վտ-LED-IP65	հատ	7,00		7.803,00	54.621,00

4345	16	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	7,00	1.300,50	9.103,50
4346	17	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	6,00	1.734,00	10.404,00
4347	18	8-591-6	Վարդակ հողանցիչով	հատ	9,00	1.300,50	11.704,50
4348	19	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	22,00	130,05	2.861,10
4349	20	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	15,00	130,05	1.950,75
4350	21	8-146-1	BBFHR-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	250,00	606,90	151.725,00
4351	22	8-149-1	BBFHR-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	250,00	736,95	184.237,50
4352	23	8-149-1	BBFHR-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	50,00	1.127,10	56.355,00
4353	24	8-149-1	BBFHR-LS- 5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	50,00	1.647,30	82.365,00
4354	25	8-149-1	BBFHR-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	80,00	2.340,90	187.272,00
4355	26	8-149-2	BBFHR-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	120,00	5.895,60	707.472,00
4356	27	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	20,00	1.040,40	20.808,00
4357	28	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	30,00	1.127,10	33.813,00
4358	29	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	50,00	1.560,60	78.030,00
4359	30	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 200x50մմ 2մ, 22հատ	զմ	44,00	2.167,50	95.370,00
4360	31	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային РСМ /профиль опорный РСМ / 1մ. 10հատ	զմ	10,00	1.387,20	13.872,00
4361	32	Շուկա	Գամասեղ /шпилька нарезная/- M10մմ, 1մ	հատ	30,00	693,60	20.808,00
4362	33	Շուկա	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	60,00	346,80	20.808,00
4363	34	Շուկա	Մանեկ /гайка/M10մմ	հատ	240,00	43,35	10.404,00
4364	35	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	30,00	1.127,10	33.813,00
4365	36	8-471-1	5x50x50մմ ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	15.606,00	46.818,00
4366			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.601.910,35
4367			N6-8 9-րդ մասնաշենք /վազքատուն/ Հրդեհային ազդանշանում				-
4368	1	10-742-3	Կառավարման վահան 4գոնայի համար	հատ	1,00	99.705,00	99.705,00
4369	2	8-121-6	Կուտակիչ հերմետիկ 12վ,7,2Ա	հատ	2,00	39.015,00	78.030,00

4370	3	8-122-1	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ,3Ա	հատ	1,00		34.680,00	34.680,00
4371	4	10-742-12	Ռելային բլոկ 4 ռելեի համար 12վ	հատ	1,00		69.360,00	69.360,00
4372	5	Շուկա	Շչակ արտաքին 110 դք 12վ,3Ա	հատ	1,00		10.404,00	10.404,00
4373	6	Շուկա	Շչակ ներքին 110 դք 12վ,3Ա	հատ	3,00		8.670,00	26.010,00
4374	7	10-743-2	Հակահրդեհային ծխային ազդասարք 12վ	հատ	9,00		6.502,50	58.522,50
4375	8	Շուկա	Հրդեհի ազդանշանիչ պլաստմասե կարմիր	հատ	1,00		7.803,00	7.803,00
4376	9	Շուկա	Սեղմակաշար 10 սեղմակի	հատ	1,00		13.872,00	13.872,00
4377	10	Շուկա	Միացման տուփ	հատ	2,00		693,60	1.387,20
4378	11	10-54-11	Մոնտաժային լար CV4U 0,4	զմ	50,00		173,40	8.670,00
4379	12	10-54-11	Մոնտաժային լար ՈՐՈՑՄ 2x1,2	զմ	25,00		216,75	5.418,75
4380	13	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՈՑX 20x10Մմ, 13հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	26,00		303,45	7.889,70
4381	14	Շուկա	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1,00		21.675,00	21.675,00
4382			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					443.427,15
4383			N7-1 N11 Պահակատուն-անցակետի շինարարական աշխատանքներ					-
4384			Քանդման աշխատանքներ					-
4385	1	P23-173	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	6,75		606,90	4.096,58
4386	2	P23-174	Փայտե դռների քանդում	մ2	6,30		606,90	3.823,47
4387	3	23-159	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում	մ2	50,96		606,90	30.927,62
4388	4	10-70 K=0.6	Փայտամածի քանդում	մ3	0,26		22.542,00	5.883,46
4389	5	E46-80	Ներքին միջնորմների և միջնապատերի քանդում	մ3	3,96		606,90	2.403,32
4390	6	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	60,87		520,20	31.664,57
4391	7	P11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	31,40		520,20	16.334,28
4392	8	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում 31,4	մ3	1,26		15.606,00	19.663,56
4393	9	9-34 q=0.6 q=0.7	Մետաղական դարպասի քանդում	մ2	13,80		1.387,20	19.143,36
4394	10	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	9,30		3.381,30	31.446,09
4395	11	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 7կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	0,70		2.427,60	1.699,32
4396			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					167.085,64
4397	0		Ծածկի սալի ուժեղացում					-

4398	12	E46-52	Անցքերի բացում ծածկի սալերում d=80մմ	տեղ	408,00		953,70	389.109,60
4399	13	P23-82	Ծածկի սալի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	մ3	3,70		72.828,00	269.463,60
4400	14	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,15		416.160,00	63.672,48
4401			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					722.245,68
4402			Ճարտարապետաշինարարական մաս					-
4403			Պատեր, միջնապատեր					-
4404	15	E8-169	10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	27,03		3.294,60	89.053,04
4405	16	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,05		416.160,00	22.472,64
4406			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					111.525,68
4407			Տանիքային աշխատանքներ					-
4408	17	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	31,35		2.254,20	70.669,17
4409	18	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	31,35		1.213,80	38.052,63
4410	19	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով	մ2	31,35		3.814,80	119.593,98
4411	20	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	31,35		2.254,20	70.669,17
4412	21	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուերլատ/	մ3	2,62		247.095,00	647.388,90
4413	22	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով KՈՒ-21-0.5մմ	մ2	62,62		6.502,50	407.186,55
4414	23	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	2,62		21.675,00	56.788,50
4415	24	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	62,62		173,40	10.858,31
4416	25	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	62,62		173,40	10.858,31
4417	26	12-278	Տիրույթների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	զմ	31,20		3.381,30	105.496,56

4418	27	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (14,4գմ)	կ-տ	4,00	11.271,00	45.084,00
4419	28	12-283 կիրառ	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	գմ	22,80	3.294,60	75.116,88
4420	29	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	9,12	3.901,50	35.581,68
4421	30	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	22,80	2.774,40	63.256,32
4422			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.756.600,96
4423			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
4424	31	10-105	Ապակեպատ փայտե դռների տեղադրում	մ2	1,47	64.504,80	94.822,06
4425	32	Շուկա	Այլումինե դռների տեղադրում /Նկարագիրը տես Նախագծում	մ2	8,19	88.434,00	724.274,46
4426	33	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /Նկարագիրը տես Նախագծում/ բացվող	մ2	2,70	88.434,00	238.771,80
4427	34	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում /Նկարագիրը տես Նախագծում/ չբացվող	մ2	2,70	83.232,00	224.726,40
4428	35	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /Նկարագիրը տես Նախագծում/ բացվող	մ2	2,30	83.232,00	191.433,60
4429	36	Շուկա	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում /Նկարագիրը տես Նախագծում/ չբացվող	մ2	4,58	83.232,00	381.202,56
4430	37	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե Նյութից B=0,25մ	մ2	1,24	5.202,00	6.437,48
4431	38	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	գմ	4,95	3.641,40	18.024,93
4432	39	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200մմ /4,17գմ/	մ2	1,04	27.050,40	28.132,42
4433			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.907.825,70
4434			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
4435	40	E34-390	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե Նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ2	31,04	6.936,00	215.293,44
4436	41	E15-250-1	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ2	73,10	2.167,50	158.444,25
4437	42	E15-664	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /	մ2	73,10	2.254,20	164.782,02
4438	43	E15-258	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ2	13,53	2.167,50	29.326,28
4439	44	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	13,53	9.537,00	129.035,61
4440			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				696.881,60

4441			Հատակներ				-
4442	45	E11-55 11-56 q=2	25մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	Մ2	31,63	2.167,50	68.558,03
4443	46	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	Մ2	1,59	1.647,30	2.619,21
4444	47	E11-221	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	Մ2	31,04	10.404,00	322.940,16
4445	48	E15-92	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=12սմ	Մ2	4,53	19.074,00	86.405,22
4446	49	E11-55 11-56 q=2	25մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	Մ2	1,59	1.907,40	3.032,77
4447	50	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	Մ2	1,59	11.271,00	17.920,89
4448			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				501.476,27
4449			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
4450	51	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	Մ2	54,27	14.739,00	799.885,53
4451	52	E15-22	Արտաքին պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	Մ2	6,86	15.606,00	107.057,16
4452	53	E15-6 E15-59	Ցոկոլային հատվածի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	Մ2	7,20	15.606,00	112.363,20
4453			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.019.305,89
4454			Պահակակետին կից պարսպապատ				-
4455	54	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Մ3	27,00	3.468,00	93.636,00
4456	55	E1-968	Բնահողի ետիցք ձեռքով	Մ3	5,80	2.167,50	12.571,50
4457	56	E1-1184	Բնահողի տոփանում	Մ3	5,80	693,60	4.022,88
4458	57	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	39,22	3.121,20	122.413,46
4459	58	E6-21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	Մ3	21,20	34.680,00	735.216,00
4460	59	E6-22	Միածույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20դասի բետոնից	Մ3	3,60	72.828,00	262.180,80
4461	60	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,31	416.160,00	130.258,08
4462	61	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,12	416.160,00	47.858,40
4463	62	E6-168	Միածույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	3,30	72.828,00	240.332,40

4464	63	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,35		416.160,00	147.320,64
4465	64	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,11		416.160,00	44.529,12
4466	65	E6-106	Միաձուլվել է/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	3,40		72.828,00	247.615,20
4467	66	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,64		416.160,00	264.261,60
4468	67	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,06		416.160,00	23.304,96
4469	68	E8-140	Պարսպապատի շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /208մ2/	մ3	41,60		27.744,00	1.154.150,40
4470	69	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,42		41.616,00	17.478,72
4471	70	E15-6 E15-59	Պարսպապատի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	55,55		15.606,00	866.913,30
4472	71	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	232,44		15.606,00	3.627.458,64
4473	72	E15-22	Արտաքին պատերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	186,53		15.606,00	2.910.987,18
4474	73	E15-74	Բազալտե գլխաթասերի տեղադրում 50սմ հաստությամբ B=440սմ 85,05	մ2	37,42		17.340,00	648.862,80
4475	74	9-34	մետաղական փոշեներկված դարպասների տեղադրում	մ2	14,26		62.424,00	890.166,24
4476	75	9-34	մետաղական 20x40սմ, 20x20սմ խողովակների ճաղաշարի տեղադրում փոշեներկված	մ2	9,40		62.424,00	586.785,60
4477			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					13.078.323,92
4478			N7-2 N11 պահակատուն - անցակետ ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց					-
4479	1	E16-261	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում խրամուղում/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	5,00		1.213,80	6.069,00
4480	2	E16-261	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	13,50		1.213,80	16.386,30
4481	3	E16-261	Փ15սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրայով և հատակի տակով / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	8,00		1.040,40	8.323,20
4482	4	E16-134	Փականի տեղադրում Փ20սմ	հատ	1,00		2.731,05	2.731,05
4483	5	E16-134	Գնդաձև փականների տեղադրում Փ15սմ - /Կալոն/	հատ	2,00		1.794,69	3.589,38
4484	6	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ15սմ	հատ	25,00		468,18	11.704,50

4485	7	Շուկա	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով Փ20մմ	հատ	6,00	5.808,90	34.853,40
4486	8	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3,00	5.895,60	17.686,80
4487	9	Շուկա	Փ20մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	13,50	147,39	1.989,77
4488	10	Շուկա	Փ15մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչներով	զմ	8,00	121,38	971,04
4489			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				104.304,44
4490			N7-3 N11 պահակատուն - անցակետ ներքին կոյուղու ցանց				-
4491	1	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	8,00	3.468,00	27.744,00
4492	2	E1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	8,00	2.167,50	17.340,00
4493	3	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե Փ100մմ խողովակի տեղադրում Խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	15,00	1.907,40	28.611,00
4494	4	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50մմ խողովակի տեղադրում Խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	6,50	1.560,60	10.143,90
4495	5	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե Փ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	4,00	1.907,40	7.629,60
4496	6	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրայով և հատակի տակով (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	2,00	1.560,60	3.121,20
4497	7	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3,00	26.010,00	78.030,00
4498	8	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	3,00	16.473,00	49.419,00
4499	9	E17-37	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	3,00	4.855,20	14.565,60
4500	10	Շուկա	Չուգարանակոնքի միացման ծալքավոր խողովակ	հատ	3,00	1.560,60	4.681,80
4501			Կոյուղու ձևավոր մասեր				-
4502	11	E22-365	Ծունկ Փ100մմ a=900	հատ	2,00	736,95	1.473,90
4503	12	E22-365	Ծունկ Փ50մմ a=900	հատ	6,00	476,85	2.861,10
4504	13	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մմ x Փ50մմ a=900	հատ	3,00	1.127,10	3.381,30
4505	14	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ100մմ x Փ100մմ a=900	հատ	4,00	1.127,10	4.508,40
4506	15	E22-366	Եռաբաշխիչ Փ50մմ x Փ50մմ a=450	հատ	2,00	780,30	1.560,60

4507	16	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	5,00		1.127,10	5.635,50
4508	17	E22-367	Քառանաշխիչ $\Phi 100$ մմ x $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	2,00		1.300,50	2.601,00
4509	18	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ a=1350	հատ	11,00		736,95	8.106,45
4510	19	E22-365	Թեքում $\Phi 50$ մմ a=1350	հատ	10,00		476,85	4.768,50
4511	20	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	3,00		1.517,25	4.551,75
4512			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					280.734,60
4513			N7-4 N11 պահակատուն - անցակետ ջեռուցում					-
4514	1	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /46x0,28=ԷԿՄ	ԷԿՄ	12,88		2.167,50	27.917,40
4515	2	Շուկա	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	46,00		5.115,30	235.303,80
4516	3	E16-261	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7,00		2.167,50	15.172,50
4517	4	E16-261	$\Phi 16$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30,00		1.994,10	59.823,00
4518	5	E16-37	Պողպատե ջրագազատար խողովակի անցկացում $\Phi 25$ մմ /վացումով/	զմ	2,00		2.774,40	5.548,80
4519	6	E16-219	Պողպատե խողովակի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	2,00		173,40	346,80
4520	7	11-392-1	Ջերմակարգավորիչ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00		3.034,50	12.138,00
4521	8	Շուկա	$\Phi 16$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	3,00		1.994,10	5.982,30
4522	9	E16-134	Գնդավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00		2.167,50	8.670,00
4523	10	E18-229	Օդափեռացման փական $\Phi 15$ մմ ջեռուցման սարքի վրա	հատ	4,00		2.167,50	8.670,00
4524	11	E16-134	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,00		4.508,40	9.016,80
4525	12	E16-134	Դատարկման փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	1,00		1.994,10	1.994,10
4526	13	Շուկա	Ջեռուցման մարտկոցների ամրակներ	հատ	12,00		693,60	8.323,20
4527	14	Շուկա	խողովակների ամրակներ	հատ	70,00		60,69	4.248,30
4528	15	Շուկա	Ձևավոր մասեր	հատ	28,00		390,15	10.924,20
4529			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					414.079,20
4530			N7-5 N11 պահակատուն - անցակետ օդափոխություն					-
4531	1	E20-743	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=20Պա, N=0,014կվտ.	հատ	1,00		12.138,00	12.138,00
4532	2	E22-119	Պլաստմասե օդատար $\Phi 100$ մմ	զմ	2,00		1.907,40	3.814,80

4533	3	E20-486	Գլխանոց ցինկապատ պողպատից Ф200մմ	հատ	1,00	8.670,00	8.670,00
4534			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				24.622,80
4535			N7-6 N11 պահակատուն - անցակետ Էլեկտրատեխնիկական մաս				-
4536	1	8-612-8	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի	հատ	1,00	56.355,00	56.355,00
4537	2	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1,00	7.976,40	7.976,40
4538	3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 816Ա	հատ	2,00	2.774,40	5.548,80
4539	4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 825Ա	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
4540	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 832Ա	հատ	2,00	3.641,40	7.282,80
4541	6	8-603-1	Լուսատու առաստաղային - 30Վտ-LED	հատ	4,00	13.872,00	55.488,00
4542	7	8-603-1	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-24Վտ-LED	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
4543	8	8-603-1	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15Վտ-LED	հատ	3,00	11.271,00	33.813,00
4544	9	8-603-1	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով-2x8Վտ LED	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
4545	10	8-591-6	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	8,00	1.734,00	13.872,00
4546	11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	2,00	1.300,50	2.601,00
4547	12	8-591-9	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1,00	1.734,00	1.734,00
4548	13	Ա8-533-1	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	4,00	3.468,00	13.872,00
4549	14	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	12,00	130,05	1.560,60
4550	15	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	5,00	130,05	650,25
4551			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				252.773,85
4552			N8-1 N15-1 Կաթսայատան շինարարական աշխատանքներ				-
4553			Հողային աշխատանքներ				-
4554	1	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	Մ3	28,00	780,30	21.848,40
4555	2	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	51,80	1.387,20	71.856,96
4556	3	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	15,00	780,30	11.704,50
4557	4	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Մ3	3,00	3.468,00	10.404,00
4558	5	E1-968	Բնահողի ետլից ձեռքով	Մ3	18,00	2.167,50	39.015,00
4559	6	E1-1184	Բնահողի տոփանում	Մ3	18,00	606,90	10.924,20
4560			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				165.753,06
4561			Կոնստրուկտորական մաս				-

4562	7	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	5,00	32.946,00	164.730,00
4563	8	E6-91	Խամքարաբետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	19,50	31.298,70	610.324,65
4564	9	E6-133	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	3,00	62.597,40	187.792,20
4565	10	E8-27	Ջրամեկուսիչ շարտի պատրաստում 2 շերտ տաք բիտումե քսուկով	մ2	195,00	1.317,84	256.978,80
4566	11	E6-22	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	18,50	65.892,00	1.219.002,00
4567	12	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,11	354.169,50	393.836,48
4568	13	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,38	354.169,50	134.584,41
4569	14	E6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	8,00	65.892,00	527.136,00
4570	15	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,03	354.169,50	364.794,59
4571	16	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,27	354.169,50	94.563,26
4572	17	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,08	683.629,50	54.690,36
4573	18	E6-161	Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	17,80	65.892,00	1.172.877,60
4574	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	1,09	354.169,50	386.044,76
4575	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,41	354.169,50	144.146,99
4576	21	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,02	683.629,50	15.313,30
4577	22	E6-173	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	16,50	65.892,00	1.087.218,00
4578	23	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1,44	354.169,50	511.066,59
4579	24	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,05	354.169,50	18.770,98
4580	25	E6-106	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	0,51	65.892,00	33.604,92
4581	26	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,05	354.169,50	18.062,64
4582	27	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240	տն	0,04	354.169,50	13.104,27
4583	28	E6-170	Միաձուլվ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1,20	65.892,00	79.070,40
4584	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,07	354.169,50	25.500,20
4585	30	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,04	354.169,50	14.166,78
4586	31	E6-168	Միաձուլվ ե/բ գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,80	65.892,00	184.497,60
4587	32	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,11	354.169,50	37.541,97
4588	33	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,05	354.169,50	16.291,80
4589	34	E6-16	Միաձուլվ ե/բ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից կաթսաների և պոմպերի տակ	մ3	2,00	65.892,00	131.784,00
4590	35	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,17	354.169,50	61.271,32

4591	36	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,01		354.169,50	3.895,86
4592	37	E6-83	Ներդիր դետալների տեղադրում 63x63x5մմ անկյունակներից	տն	0,11		107.074,50	11.885,27
4593	38	Շուկա	63x63x5մմ անկյունակի արժեքը	գմ	23,00		4.282,98	98.508,54
4594	39	E6-16	Միաձուլվ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	10,00		62.597,40	625.974,00
4595	40	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,39		354.169,50	139.542,78
4596	41	E6-30	Ծախսային բաքի հենարանի պատրաստում B-15 դասի ե/բետոնից	մ3	1,10		62.597,40	68.857,14
4597	42	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,04		354.169,50	15.229,29
4598	43	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,02		683.629,50	13.672,59
4599	44	9-94	Մետաղական 100x100x6մմ խողովակներից բաքի հենարանի կարկասի պատրաստում	տն	0,14		107.074,50	15.311,65
4600	45	Շուկա	Մետաղական 100x100x6մմ խողովակների արժեքը	գմ	8,40		7.907,04	66.419,14
4601	46	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0,14		107.074,50	15.311,65
4602	47	E6-5	Միաձուլվ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	9,30		69.186,60	643.435,38
4603	48	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,10		354.169,50	34.354,44
4604	49	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,02		354.169,50	7.083,39
4605	50	E6-83	Ներդիր թերթապողպատ	տն	0,61		683.629,50	413.595,85
4606	51	Շուկա	Ջեղուս անկեր M24 L=1,45մ	հատ	16,00		164,73	2.635,68
4607	52	9-150	630x10մմ պողպատե խողովակի ծխատարի տեղադրում L=12մ	տն	1,83		107.074,50	196.374,63
4608	53	9-150	720x7մմ պողպատե խողովակի ծխատարի տեղադրում L=0,4մ	տն	0,05		107.074,50	5.246,65
4609	54	Շուկա	630x10մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	12,00		74.128,50	889.542,00
4610	55	Շուկա	720x7մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0,40		70.833,90	28.333,56
4611	56	33-82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1,88		107.074,50	201.621,28
4612			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					11.455.597,65
4613			Ճարտարապետաշինարարական մաս					-
4614	57	E8-140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /102,5/	մ3	30,75		27.744,00	853.128,00
4615	58	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,09		416.160,00	38.286,72
4616			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					891.414,72
4617			Տանիքային աշխատանքներ					-
4618	59	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ գոլորշիամեկուսիչ շերտի տակ	մ2	85,80		2.254,20	193.410,36
4619	60	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	85,80		1.213,80	104.144,04

4620	61	E12-284	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամբակե սալերով	մ2	85,80	3.814,80	327.309,84
4621	62	12-299 12-300	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	85,80	2.254,20	193.410,36
4622	63	10-70	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուլերլատ/	մ3	2,30	247.095,00	568.318,50
4623	64	12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից .կավարամածի պատրաստումով ԿՌ-21-0.5մմ	մ2	150,00	6.502,50	975.375,00
4624	65	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	2,30	21.675,00	49.852,50
4625	66	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	150,00	173,40	26.010,00
4626	67	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	150,00	173,40	26.010,00
4627	68	12-278	Ջիդրդանների տեղադրում կիսախողովակներից d=150մմ	գմ	30,40	3.381,30	102.791,52
4628	69	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (13,9գմ)	կ-տ	4,00	11.271,00	45.084,00
4629	70	12-283 կիրառ	Ձևարգեների տեղադրում /գունավոր/	գմ	29,40	3.294,60	96.861,24
4630	71	12-280	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ2	60,80	3.901,50	237.211,20
4631	72	Շուկա	Գլխաթիթեղի արժեքը 40սմ /20+20/սմ	գմ	152,00	2.774,40	421.708,80
4632			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.367.497,36
4633			Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				-
4634	73	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	2,58	48.552,00	125.264,16
4635	74	Շուկա	Այլումինե պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ2	4,08	45.084,00	183.942,72
4636	75	9-34	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ2	2,74	49.939,20	136.833,41
4637	76	Շուկա	Այլումինե դռան տեղադրում	մ2	3,24	58.956,00	191.017,44
4638	77	9-34	մետաղական փոշեներկված դարպասների տեղադրում	մ2	8,10	41.616,00	337.089,60

4639	78	E10-103	Ներքին պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,25մ	մ2	1,75	3.468,00	6.069,00
4640	79	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 25սմ	զմ	7,00	2.427,60	16.993,20
4641	80	E15-78 կիրառ	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով B=200սմ /6,4զմ/	մ2	1,28	18.033,60	23.083,01
4642			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.020.292,54
4643			Հարդարման և հատակային աշխատանքներ				-
4644	81	E15-247-1	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	97,60	1.621,29	158.237,90
4645	82	E15-661	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	97,60	1.694,99	165.430,54
4646	83	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	58,62	1.621,29	95.040,02
4647	84	E15-660	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	58,62	1.694,99	99.360,02
4648	85	E15-256	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ2	75,83	1.621,29	122.942,42
4649	86	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ2	75,83	7.369,50	558.829,19
4650			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.199.840,09
4651			Հատակներ				-
4652	87	11-6	Բնահողի տոփանում խճով 97,6մ2	մ3	14,50	1.300,50	18.857,25
4653	88	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ3	14,50	7.803,00	113.143,50
4654	89	E11-14	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ2	96,70	1.647,30	159.293,91
4655	90	E11-55 11-56 գ=2	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ջրամեկուսիչի վրա//	մ2	96,70	1.734,00	167.677,80
4656	91	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8սմ հաստությամբ/	մ2	96,70	7.803,00	754.550,10
4657			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.213.522,56
4658			Շինության արտաքին աշխատանքներ				-
4659	92	E15-77	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով 40սմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30սմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ2	15,80	15.606,00	246.574,80
4660	93	E11-221	Հարթակների երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով /3+1,8+5/	մ2	23,08	15.606,00	360.186,48

4661	94	E15-6 E15-59	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	16,80	16.473,00	276.746,40
4662	95	E15-18 E15-60	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	152,50	16.473,00	2.512.132,50
4663			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.395.640,18
4664			N8-2 Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				-
4665	1	E18-71	Ավտոմատացված ջրային EKOMAX /համարժեք/ կաթսա Q=846կկտ. /727560 կկալ/ժամ/ ջերմարտադրողականությամբ	հատ	3,00	10.247.940	30.743.820,00
4666	2	E19-21	Ավտոմատացված գազային այրիչ Q=846կկտ	հատ	3,00	459.510,00	1.378.530,00
4667	3	E18-165	Տեռուցման համակարգի պոմպ Pedrolo /համարժեք/ F50/125A G=60մ3/ժ, H=16,8մ, N=4կկտ. n=2900պտ/ր	հատ	3,00	316.455,00	949.365,00
4668	4	E18-165	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ Pedrolo /համարժեք/ F50/125A G=30մ3/ժ, H=23մ, N=4կկտ. n=2900պտ/ր	հատ	2,00	268.770,00	537.540,00
4669	5	E18-165	Համալրման պոմպ Pedrolo /համարժեք/ F32/160B G=12մ3/ժ, H=28մ, N=2,2կկտ. n=2900պտ/ր	հատ	2,00	242.760,00	485.520,00
4670	6	E18-183	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար և հետաարծ խողովակների համար d=400մմ, L=800մմ	հատ	1,00	112.710,00	112.710,00
4671	7	E18-183	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար d=400մմ, L=1000մմ	հատ	1,00	121.380,00	121.380,00
4672	8	E18-183	Բաշխիչ սանրիկ հետաարծ խողովակների համար d=400մմ, L=1000մմ	հատ	1,00	121.380,00	121.380,00
4673	9	ւ11-342-1	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսային սարք УМОБ-7, dy50 ,G=20մ3/ժ կցաշուրթային միացում	հատ	1,00	277.440,00	277.440,00
4674	10	E18-96	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Q=900000 կկալ/ժամ Z3 19 Plastre/plates	հատ	1,00	1.083.750,0	1.083.750,00
4675	11	E18-140	Ընդարձակման բաջ VRV /համարժեք/ V=1000լ d=800մմ H=2160մմ	հատ	1,00	563.550,00	563.550,00
4676	12	E17-90	Թուլջե էմալպատ լվացարան	հատ	1,00	25.143,00	25.143,00
4677	13	E17-37	Թուլջե հոսակի տեղադրում Ф100մմ	հատ	1,00	4.855,20	4.855,20
4678	14	E16-65	Մետաղական ծխնելույզ d=600մմ H=12մ	զմ	12,00	91.035,00	1.092.420,00

4679	15	E20-52	Դեֆլեկտոր T20 d=400մմ	հատ	3,00		53.754,00	161.262,00
4680	16	E18-190	Կեղտազտիչ D=200մմ	հատ	1,00		31.212,00	31.212,00
4681	17	E16-139	Պողպատե սողնակների տեղադրում Φ 200մմ	հատ	18,00		56.355,00	1.014.390,00
4682	18	E16-138	Պողպատե սողնակների տեղադրում Φ 150մմ	հատ	10,00		39.015,00	390.150,00
4683	19	E16-136	Պողպատե սողնակների տեղադրում Φ 100մմ	հատ	6,00		19.074,00	114.444,00
4684	20	E16-136	Պողպատե սողնակների տեղադրում Φ 80մմ	հատ	8,00		13.872,00	110.976,00
4685	21	E16-135	Պողպատե թողարկիչ փական տեղադրում Φ 40մմ	հատ	3,00		4.855,20	14.565,60
4686	22	E16-134	Պողպատե թողարկիչ փական տեղադրում Φ 20մմ	հատ	4,00		2.167,50	8.670,00
4687	23	E16-134	Պողպատե թողարկիչ փական տեղադրում Φ 15մմ	հատ	9,00		1.994,10	17.946,90
4688	24	E19-45	Ապահովիչ փական կաթսայի համար տեղադրում Φ 70մմ	հատ	3,00		6.242,40	18.727,20
4689	25	E19-49	Ապահովիչ փականի տեղադրում 400x200մմ	հատ	3,00		10.404,00	31.212,00
4690	26	E16-139	Հետադարձ փականի տեղադրում տեղադրում Φ 200մմ	հատ	3,00		27.744,00	83.232,00
4691	27	E16-138	Հետադարձ փականի տեղադրում Φ 150մմ	հատ	2,00		22.542,00	45.084,00
4692	28	E16-136	Հետադարձ փականի տեղադրում Φ 80մմ	հատ	2,00		13.872,00	27.744,00
4693	29	E16-134	Ավտոմատ օդահեռացման փական Φ 20մմ	հատ	6,00		3.121,20	18.727,20
4694	30	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում P=0+16մթն. Եռաբաշխիչ փականով Φ 15մմ	հատ	14,00		12.138,00	169.932,00
4695	31	E18-228	Զերմաչափերի տեղադրում t=0+1000c	հատ	10,00		10.404,00	104.040,00
4696	32	E16-88	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 219x6մմ	զմ	80,00		25.143,00	2.011.440,00
4697	33	E16-86	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 133x4մմ	զմ	50,00		10.404,00	520.200,00
4698	34	E16-85	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 108x4մմ	զմ	11,00		7.976,40	87.740,40
4699	35	E16-84	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 89x3,5մմ	զմ	4,00		7.369,50	29.478,00
4700	36	E16-83	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 76x3,5մմ	զմ	42,00		5.635,50	236.691,00
4701	37	E16-82	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ 57x3մմ	զմ	14,00		3.641,40	50.979,60

4702	38	E16-39	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 40$ մմ	զմ	5,00	2.601,00	13.005,00
4703	39	E16-37	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 25$ մմ	զմ	6,00	2.167,50	13.005,00
4704	40	E16-36	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 20$ մմ	զմ	3,00	1.994,10	5.982,30
4705	41	E16-35	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 15$ մմ	զմ	10,00	1.734,00	17.340,00
4706	42	E25-374	Խողովակաշարի փչամաքրում	զմ	225,00	173,40	39.015,00
4707	43	E16-219	Համակարգի փորձարկում	զմ	225,00	173,40	39.015,00
4708	44	E15-647	Մեկուսացված խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ2	71,00	1.647,30	116.958,30
4709	45	E26-86	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	71,00	1.387,20	98.491,20
4710	46	E15-614	Խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	26,00	1.647,30	42.829,80
4711	47	E20-696	Խողովակների ամրացման մասեր	կգ	140,00	1.560,60	218.484,00
4712			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				43.400.372,70
4713			N8-3 Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում				-
4714	1	E16-63	Կոլլեկտոր պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից $\Phi 325 \times 8$ մմ, L=5մ, 1հատ	զմ	5,00	64.158,00	320.790,00
4715	2	E16-59	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից $\Phi 133 \times 4$,5մմ	զմ	9,00	15.606,00	140.454,00
4716	3	E16-56	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից $\Phi 76 \times 3$,5մմ	զմ	11,00	7.326,15	80.587,65
4717	4	E16-52	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 32$ մմ	զմ	18,00	3.155,88	56.805,84
4718	5	E16-51	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 25$ մմ	զմ	9,00	2.817,75	25.359,75
4719	6	E16-49	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից $\Phi 15$ մմ	զմ	9,00	2.254,20	20.287,80
4720	7	E16-61	Պատյան պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից $\Phi 219 \times 6$ մմ, L=0.6մ, 1հատ	զմ	0,60	32.685,90	19.611,54
4721	8	11-343-1 11-540-13	Գազի ազդանշանային սարք $\Phi 125$ մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1,00	177.735,00	177.735,00

4722	9	E16-136	Պողպատե սողակների տեղադրում $\Phi 70$ մմ	հատ	6,00	13.525,20	81.151,20
4723	10	E16-135	Փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1,00	5.071,95	5.071,95
4724	11	E16-134	Փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	3,00	4.057,56	12.172,68
4725	12	E16-134	Փականի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	4,00	2.592,33	10.369,32
4726	13	E18-227	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	3,00	15.779,40	47.338,20
4727	14	E25-374	Խողովակաշարի փչամաքրում	զմ	56,00	225,42	12.623,52
4728	15	E19-73	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	56,00	225,42	12.623,52
4729	16	E15-614	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	16,00	2.141,49	34.263,84
4730	17	E20-696	Մտադական մասեր գազատարի ամրացման համար	կգ	20,00	2.028,78	40.575,60
4731	18	E20-410	Ժայռազային ցանցի տեղադրում 1000×600 մմ	հատ	4,00	50.719,50	202.878,00
4732	19	E16-55	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ, L=0.6մ, 1հատ	զմ	0,60	4.733,82	2.840,29
4733			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.303.539,70
4734			N8-4 Յեղուկ վառելիքի մատակարարում				-
4735			Հողային աշխատանքներ				-
4736	1	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	71,50	520,20	37.194,30
4737	2	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	20,50	520,20	10.664,10
4738	3	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13 կմ	տն	36,90	1.300,50	47.988,45
4739	4	E1-968	Յետիցք տեղի բնահողով ձեռքով, տոփանումով	մ3	7,00	1.300,50	9.103,50
4740	5	E1-1638	Յետիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ3	64,50	520,20	33.552,90
4741	6	E23-1	Ավազի հիմքի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ3	4,90	6.502,50	31.862,25
4742			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				170.365,50
4743			Մոնտաժային աշխատանքներ				-
4744	7	E19-30	Յեղուկ վառելիքի այրիչի մոնտաժում կաթսայի վրա 846կվտ	հատ	3,00	463.845,00	1.391.535,00
4745	8	E17-94	Յեղուկ վառելիքի մետաղական բաքի տեղադրում V=10մ3	հատ	1,00	1.456.560,0	1.456.560,00
4746	9	E17-94	Յեղուկ վառելիքի ծախսային մետաղական բաքի տեղադրում V=0,8մ3	հատ	1,00	164.730,00	164.730,00
4747	10	E18-212	Յեղուկ վառելիքի պոմպ աֆ 0,8-25-0,58/25 53 G=0,4մ3/ժ/, H=20կգ/սմ2 Էլ.շարժաբերով 4AX80A-4 N=1,1կվտ n=1420պտ/րոպե	հատ	2,00	329.460,00	658.920,00
4748	11	E18-214	Յեղուկ վառելիքի գալիչի տեղադրում $\Phi 40$ մմ G=0,45մ3/ժ	հատ	1,00	27.744,00	27.744,00

4749	12	E16-135	Խցանային փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	10,00	5.635,50	56.355,00
4750	13	E16-135	Խցանային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	3,00	4.335,00	13.005,00
4751	14	E16-134	Խցանային փականի տեղադրում d=20մմ Пробковый кран d=20мм	հատ	3,00	2.774,40	8.323,20
4752	15	E16-135	Հետադարձ փականի տեղադրում d=40մմ	հատ	2,00	5.202,00	10.404,00
4753	16	E16-68	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=89x3,5մմ	զմ	6,00	6.589,20	39.535,20
4754	17	E16-66	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	զմ	15,00	4.595,10	68.926,50
4755	18	E16-45	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=40x2,5մմ	զմ	40,00	3.641,40	145.656,00
4756	19	E16-44	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=32x2,5մմ	զմ	6,00	2.861,10	17.166,60
4757	20	E16-43	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=25x2,5մմ	զմ	12,00	2.427,60	29.131,20
4758	21	E16-42	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=20x2,5մմ	զմ	6,00	2.167,50	13.005,00
4759	22	Շուկա	Ռետինե ճկուն խողովակ d=32մմ, L=0,3մ, 3հատ	զմ	0,90	3.121,20	2.809,08
4760	23	Շուկա	Ռետինե ճկուն խողովակ d=20մմ, L=0,3մ, 3հատ	զմ	0,90	2.427,60	2.184,84
4761	24	E16-219	Համակարգի փորձարկում	զմ	91,00	173,40	15.779,40
4762	25	E15-647	Բաքի և խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	30,00	1.647,30	49.419,00
4763	26	E20-696	Խողովակների ամրացման մետաղական մասեր	կգ	150,00	1.560,60	234.090,00
4764	27	E6-30	Միաձուլվ բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B15 դասի բետոնից	մ3	0,20	69.360,00	13.872,00
4765			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.419.151,02
4766			Կանալ 600x300				-
4767	28	E23-1	Ավազե հիմքի պատրաստում	մ3	0,60	6.242,40	3.745,44
4768	29	E6-225	Միաձուլվ ե/բետոնե կանալի պատերի և հատակների պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	1,30	53.754,00	69.880,20
4769	30	Շուկա	Փ8A500c ամրանի արժեքը	կգ	60,00	335,53	20.131,74
4770	31	E6-173	Միաձուլվ ե/բետոնե կանալի ծածկի սալի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	0,05	54.621,00	2.731,05
4771	32	Շուկա	Փ6A240c ամրանի արժեքը	կգ	0,50	374,54	187,27
4772	33	E7-723	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	0,26	31.212,00	8.239,97

4773	34	Շուկա	Ծածկի սալի 05A-8 արժեքը	հատ	6,00		7.022,70	42.136,20
4774	35	Շուկա	Հենարանային բարձիկների ՕՌ-1 արժեքը	հատ	6,00		6.632,55	39.795,30
4775	36	E8-27	Կանաչի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	14,00		1.404,54	19.663,56
4776			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					206.510,73
4777			N8-5 Նախահաշիվ N8-5					-
4778	1	8-544-1	Պահարան դռնակով 1200x800x400մմ չափերի	հատ	1,00		316.151,55	316.151,55
4779	2	8-102-1	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք 100Ա ABP	հատ	1,00		49.592,40	49.592,40
4780	3	8-525-3	Անջատոց եռաբևեռ 100Ա	հատ	2,00		39.673,92	79.347,84
4781	4	8-525-2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1,00		11.406,25	11.406,25
4782	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	3,00		3.967,39	11.902,18
4783	26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	1,00		4.959,24	4.959,24
4784	7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	1,00		5.207,20	5.207,20
4785	8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C20Ա	հատ	7,00		4.339,34	30.375,35
4786	9	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	5,00		5.207,20	26.036,01
4787	10	8-531-4	Թողարկիչ եռաբևեռ Ուոմ=12Ա	հատ	5,00		9.298,58	46.492,88
4788	11	8-531-4	Թողարկիչ եռաբևեռ Ուոմ=9Ա	հատ	7,00		8.678,67	60.750,69
4789	12	8-574-47	Ղեկավարման կոճակ <<ПУСК>> <<Стоп>> -20Ա	հատ	12,00		8.554,69	102.656,27
4790	13	8-603-1	Լուսատու առաստաղային պայթյուննապաշտպան 30Վտ. LED IP65	հատ	12,00		17.357,34	208.288,08
4791	14	8-603-1	Լուսատու պատի պայթյուննապաշտպան 15Վտ. LED IP65	հատ	1,00		14.877,72	14.877,72
4792	15	8-603-1	Լուսատու ներսարքված մարտկոցով պայթյուննապաշտպան 2x8վտ LED-IP65	հատ	4,00		12.398,10	49.592,40
4793	16	8-610-1	Տրանսֆորմատոր իջեցնող 220/12Վ.63վտ.	հատ	1,00		11.406,25	11.406,25
4794	17	8-591-6	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	2,00		1.859,72	3.719,43
4795	18	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	2,00		1.859,72	3.719,43
4796	19	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար /բաց հաղորդագծի/	հատ	4,00		185,97	743,89
4797	20	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ /բաց հաղորդագծի/	հատ	2,00		185,97	371,94
4798	21	8-146-1	8ВГԿ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	գմ	190,00		867,87	164.894,73

4799	22	8-149-1	BBԳԻԴ-LS- 4x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	15,00	1.239,81	18.597,15
4800	23	8-149-1	BBԳԻԴ-LS- 4x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում խողովակով	զմ	20,00	1.859,72	37.194,30
4801	24	8-149-1	BBԳԻԴ-LS- 4x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	90,00	1.239,81	111.582,90
4802	25	8-149-1	BBԳԻԴ-LS- 4x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	128,00	1.859,72	238.043,52
4803	26	8-146-1	BBԳԻԴ-LS- 5x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	10,00	2.355,64	23.556,39
4804	27	8-146-1	BBԳԻԴ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում պատով	զմ	14,00	1.611,75	22.564,54
4805	28	8-409-1	ՈՅ-3-1x2,5մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	60,00	372,81	22.368,60
4806	29	8-418-2	PVC ճկախողովակ Ø32մմ	զմ	35,00	563,55	19.724,25
4807	30	8-406-1	Պողպատե խողովակ Ø25մմ	զմ	30,00	433,93	13.018,01
4808	31	շուկա	Ծայրակալ պղնձե 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	90,00	1.491,24	134.211,60
4809	32	11-840-1	Մալուխատար մետաղական անցքավոր 300x50մմ	զմ	30,00	3.988,20	119.646,00
4810	33	8-472-6	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	45,00	1.239,81	55.791,45
4811	34	8-472-7	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	12,00	1.612,62	19.351,44
4812	35	8-471-1	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	22.316,58	66.949,74
4813	36	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	3,00	4.959,24	14.877,72
4814	37	E1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	3,00	3.099,53	9.298,58
4815			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.129.267,90
4816			N8-6 Հրդեհային ազդանշանում /կաթսայատուն/				-
4817	1	10-742-3	Կառավարման վահան 4զոնայի համար 4-х зонная контрольная панель	հատ	1,00	114.964,20	114.964,20
4818	2	8-121-6	Կուտակիչ հերմետիկ 12վ,7,2Ա Аккумулятор герметический 12В,7,2А	հատ	1,00	51.586,50	51.586,50
4819	3	8-122-1	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ,3Ա Источник бесперебойного питания 12В,3А	հատ	1,00	41.269,20	41.269,20
4820	4	Շուկա	Շչակ 110 դբ 12վ,3Ա Сирена 110дб,12В,3А	հատ	1,00	16.212,90	16.212,90

4821	5	10-743-2	Հակահրդեհային ծխային ազդասարք 12վ SEC-M532 Securella Противопожарный дымовой извещатель 12В SEC-M532 Securella	հատ	1,00	5.895,60	5.895,60
4822	6	10-743-1	Հակահրդեհային ջերմային ազդասարք TS-6512 Chjwsons Противопожарный тепловой извещатель 12В TS-6512 Chjwsons	հատ	1,00	5.895,60	5.895,60
4823	7	Շուկա	Հրդեհի ազդանշանիչ պլաստմասե կարմիր SEC-GBCP911 Securella Пожарная кнопка пластмассовая, красная SEC-GBCP911 Securella	հատ	1,00	8.106,45	8.106,45
4824	8	Շուկա	Սեղմակաշար 10 սեղմակի Клеммник на 10 клемм	հատ	1,00	16.212,90	16.212,90
4825	9	Շուկա	Միացման տուփ Коробка соединительная	հատ	1,00	736,95	736,95
4826	10	10-54-11	Պղնձե լար CV4U 22Провод медный CV4U 22	զմ	30,00	216,75	6.502,50
4827	11	11-840-1	Կաբել-անցուղի ՌՅՄ 16x16մմ,2հատ,L=2մ տեղադրում Установка кабель-канал РВХ 16x16мм,L=2м,2шт	զմ	4,00	251,43	1.005,72
4828	12	Շուկա	Կաբել-անցուղի ՌՅՄ 16x16մմ ,L=2մ արժեքը Стоимость кабель-канала РВХ 16x16мм ,L=2м	հատ	2,00	216,75	433,50
4829			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				268.822,02
4830			N10 Ջերմատուն մոդուլ S.1000մ2				-
4831			N9-1 Ջերմատան շինարարական աշխատանքներ				-
4832			Հողային աշխատանքներ				-
4833	1	E1-1129	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ2	1.600,00	260,10	416.160,00
4834	2	E1-1608 E1-1615	2-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով	մ3	300,00	433,50	130.050,00
4835	3	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	150,00	606,90	91.035,00
4836	4	C310-3,5	Բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տն	270,00	693,60	187.272,00
4837	5	E1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	50,00	2.167,50	108.375,00
4838	6	E1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով,	մ3	40,00	2.167,50	86.700,00
4839	7	E1-1634	Նույնը, բուլդոզերով	մ3	103,00	520,20	53.580,60
4840	8	E1-1184	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչներով	մ3	143,00	520,20	74.388,60
4841	9	C310-3,5 տ.մ.կ29	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	383,00	693,60	265.648,80
4842			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.413.210,00

4843			Հիմքեր, որմնախարիսխ				-
4844	10	E6-21	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	91,00	41.928,12	3.815.458,92
4845	11	E6-14	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե կետային հիմքերի պատրաստում	մ3	33,00	47.338,20	1.562.160,60
4846	12	E6-133	Որմնախարիսխի պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	29,40	51.395,76	1.511.035,34
4847	13	E6-82	Ամրանային միացնող կապեր հիմքերի հետ	տն	0,0164	290.791,80	4.768,99
4848	14	E6-20	B-12,5 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում	մ3	1,80	45.985,68	82.774,22
4849	15	E6-133	Ընդհատակյա անցուղիների բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	6,00	51.395,76	308.374,56
4850	16	E11-11	Նույնը հատակների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	1,10	45.985,68	50.584,25
4851	17	7-177	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում Ո10g-1 մակնիշի	հատ	8,00	30.431,70	243.453,60
4852	18	E6-173	Միաձուլյ ե/բ տեղամասերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0,40	48.690,72	19.476,29
4853	19	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,004	290.791,80	1.163,17
4854	20	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,003	290.791,80	872,38
4855	21	E6-83	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0,027	561.295,80	15.154,99
4856	22	E8-27	Անցուղիների բետոնե պատերի ջրամեկուսացում տաք բիտումե քսուկով	մ2	10,00	811,51	8.115,12
4857	23	Շուկա	Թուլքե մտոցի տեղադրում	հատ	2,00	28.402,92	56.805,84
4858	24	E6-5	Միաձուլյ ե/բ հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	10,24	48.690,72	498.592,97
4859	25	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,17	290.791,80	49.143,81
4860	26	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,06	290.791,80	18.610,68
4861	27	E6-109	Միաձուլյ ե/բ միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4,28	48.690,72	208.396,28
4862	28	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,18	290.791,80	51.470,15
4863	29	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,06	290.791,80	18.610,68
4864	30	E6-168	Միաձուլյ ե/բ գլխամասերի գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,68	48.690,72	130.491,13
4865	31	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,18	290.791,80	51.179,36
4866	32	Շուկա	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0,10	290.791,80	29.079,18
4867	33	E6-82	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0,81	561.295,80	452.965,71
4868			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9.188.738,20
4869			Վերգետնյա աշխատանքներ				-

4870	34	14-32	Ջերմոցի մետաղական կմախքի մոնտաժում՝ շրջանակներ, մարդակներ, կապեր անկյունակից, թերթապողպատից	տն	10,52	719.610,00	7.573.175,64
4871	35	14-32	Ջերմոցի մետաղական երկայնական և լայնական պատող շրջանակների մոնտաժում անկյունակներ, թերթապողպատ	տն	4,19	719.610,00	3.013.726,68
4872	36	14-32	Ջերմոցի մետաղական վերնածածկի մոնտաժում անկյուններից, շերտապողպատից	տն	5,41	719.610,00	3.893.090,10
4873	37	9-118	Ջերմոցի մետաղական դարպասի կառուցում անկյուններից, թերթապողպատից	տն	0,67	719.610,00	484.297,53
4874	38	14-34	Ջերմոցի ապակեպատում 4մմ հաստությամբ ապակիներով, մածիկով	մ2	2.560,00	2.167,50	5.548.800,00
4875	39	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների նախաներկում և 2 շերտ յուղաներկում AA-117 ներկով	մ2	605,00	1.647,30	996.616,50
4876			Արահետներ				-
4877	40	11-6	Բնահողի տոփանում խճով 157,0մ2	մ3	15,70	1.994,10	31.307,37
4878	41	E11-11	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ3	15,67	69.360,00	1.086.871,20
4879	42	E6-133	B-15 դասի բետոնից պատերի պատրաստում 10սմ	մ3	13,00	69.360,00	901.680,00
4880			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				23.529.565,02
4881			Սալվածք և թեքուղի				-
4882	43	E1-968	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով /տեղի բնահողով/	մ3	51,60	1.040,40	53.684,64
4883	44	11-6	Բնահողի խտացում խճով 141մ2	մ3	14,10	867,00	12.224,70
4884	45	E11-11	Սալվածքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 10-13սմ	մ3	14,10	43.350,00	611.235,00
4885	46	E11-11	B-15 դասի բետոնից թեքուղու պատրաստում	մ3	1,80	56.355,00	101.439,00
4886			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				778.583,34
4887			Մուցող հողախառնուրդ և դրենաժ				-
4888	47	11-5	Ավազակոպճային դրենաժային շերտ 20սմ հաստությամբ	մ3	162,00	6.069,00	983.178,00
4889	48	48-165	Տորֆահողախառնուրդի փռում 30սմ շերտով	մ3	242,00	2.427,60	587.479,20
4890			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.570.657,20
4891			N9-2 Օդանցքների բացման և փակման համակարգ				-

4892	1	Շուկա	Էլեկտրական կարապիկ W=0,25կվտ, n=3մ/ր P+900կգ տակդիրներով և պահունակով /մոնտաժման արժեքով/	հատ	10,00	60.690,00	606.900,00
4893	2	Շուկա	Ջեղոյս մանեկով, տափօղակով	հատ	540,00	104,04	56.181,60
4894	3	E16-44	Խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=12,3մ 67,2կգ 6հատ	զմ	73,80	2.254,20	166.359,96
4895	4	E16-44	Խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=9,8մ 107,0կգ 2հատ	զմ	19,60	2.254,20	44.182,32
4896	5	E16-44	Խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=7,4մ 13,5կգ 1հատ	զմ	7,40	2.254,20	16.681,08
4897	6	E16-44	Խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=1,3մ 123,0կգ 52հատ	զմ	67,60	2.254,20	152.383,92
4898	7	E16-44	Խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=0,45մ 91,7կգ 112հատ	զմ	50,40	2.254,20	113.611,68
4899	8	Շուկա	Բռնակ $\Phi 16$ մմ L=0,4մ 33,1կգ	հատ	56,00	1.040,40	58.262,40
4900			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1.214.562,96
4901			Ջեռուցում և օդափոխության համակարգ				-
4902	1	E20-760	Օդի ջեռուցման ագրեգատի տեղադրում АП8200-140	հատ	2,00	495.924,00	991.848,00
4903	2	Շուկա	Օդի ջեռուցման ագրեգատի հենակալ	հատ	2,00	91.555,20	183.110,40
4904	3	E20-450	Օդի հոսանքի կարգավորող փական Р800х800Р	հատ	2,00	24.414,72	48.829,44
4905	4	E20-428	Վերաշրջանառության ջգափական	հատ	4,00	21.362,88	85.451,52
4906	5	E20-118	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=800մմ /800х800հ 2հատ	մ2	5,12	4.196,28	21.484,95
4907	6	E20-493	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոց օդատարի վրա d=800մմ	հատ	1,00	12.207,36	12.207,36
4908	7	E20-143	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=1մմ, մինչև 4000մմ պարագծով	մ2	10,30	4.959,24	51.080,17
4909	8	E16-58	Պողպատե անկար խողովակ d=108х4,0մմ	զմ	80,00	7.014,03	561.122,40
4910	9	E16-57	Պողպատե անկար խողովակ d=89х3,5մմ	զմ	510,00	5.262,69	2.683.971,90
4911	10	E16-56	Պողպատե անկար խողովակ d=76х3,5մմ	զմ	4,00	4.577,76	18.311,04
4912	11	E16-55	Պողպատե անկար խողովակ d=57х3,5մմ	զմ	30,00	3.502,68	105.080,40
4913	12	E16-45	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=40մմ	զմ	142,00	2.670,36	379.191,12
4914	13	E16-44	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=32մմ	զմ	66,00	2.441,47	161.137,15
4915	14	E16-262	Պոլիէթիլենային խողովակ տաք ջրի համար d=25մմ	զմ	800,00	2.132,82	1.706.256,00
4916	15	E16-261	Պոլիէթիլենային խողովակ տաք ջրի համար d=20մմ	զմ	32,00	1.907,40	61.036,80
4917	16	E16-261	Պոլիէթիլենային խողովակ տաք ջրի համար d=15մմ	զմ	2,00	1.777,35	3.554,70

4918	17	E 16-69	Ռ-ձևի կոմպենսատոր H=1300մմ L=1300մմ խողովակներից d=108x4մմ, 1հատ	զմ	1,30	7.022,70	9.129,51
4919	18	E 16-68	Ռ-ձևի կոմպենսատոր H=1000մմ L=600մմ խողովակներից d=89x3,5մմ 4հատ	զմ	2,40	4.577,76	10.986,62
4920	19	E 16-66	Ռ-ձևի կոմպենսատոր H=800մմ L=450մմ խողովակներից d=57x3,5մմ 6հատ	զմ	2,70	3.511,35	9.480,65
4921	20	E 18-179	Բաշխիչ սանրիկ	հատ	2,00	19.074,00	38.148,00
4922	21	E 18-198	Հորիզոնական օդահավաքիչ d=273/259 L=690	հատ	2,00	9.155,52	18.311,04
4923	22	E 18-196	Ուղղահայաց օդահավաքիչ d=159/150 L=350	հատ	1,00	7.629,60	7.629,60
4924	23	E 16-136	Չուգահեռ փական d=100մմ 30465P	հատ	2,00	19.074,00	38.148,00
4925	24	E 16-136	Չուգահեռ փական d=80մմ 30465P	հատ	10,00	13.733,28	137.332,80
4926	25	E 16-135	Չուգահեռ փական d=50մմ 30465P	հատ	10,00	6.103,68	61.036,80
4927	26	E 16-135	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=50մմ	հատ	8,00	6.485,16	51.881,28
4928	27	E 16-135	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=40մմ	հատ	10,00	3.988,20	39.882,00
4929	28	E 16-134	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=25մմ	հատ	32,00	2.670,36	85.451,52
4930	29	E 16-134	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=15մմ	հատ	4,00	1.777,35	7.109,40
4931	30	E 16-136	Ամբարձիչով թուջե հակադարձ կափույր կցաշուրթերով d=80մմ	հատ	2,00	8.409,90	16.819,80
4932	31	E 22-431	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=100մմ P=10կգոս/սմ2	հատ	4,00	1.994,10	7.976,40
4933	32	E 22-430	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=80մմ P=10կգոս/սմ2	հատ	20,00	1.777,35	35.547,00
4934	33	E 22-429	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=50մմ P=10կգոս/սմ2	հատ	20,00	1.525,92	30.518,40
4935	34	E 18-198	Ավտոմատ օդահեռացուցիչ	հատ	2,00	2.748,39	5.496,78
4936	35	E 20-696	Որմնախարիսխային ջեռուցման խողովակների ամրակապում (երկաթակապեր, մանեկներ, տափողակներ)	կգ	90,00	997,05	89.734,50
4937	36	P 17-127	Անշարժ հենարան չմեկուսացված խողովակաշարի տակ d=80մմ	հատ	6,00	6.103,68	36.622,08
4938	37	P 17-127	Անշարժ հենարան չմեկուսացված խողովակաշարի տակ d=100մմ	հատ	2,00	8.392,56	16.785,12
4939	38	11-354-1	Եռանցք փական մանոմետրերի համար վերահսկիչ կցաշուրթով	հատ	2,00	4.959,24	9.918,48
4940	39	E 18-226	Մանոմետր ՕՃՄ-160 ցուցիչ սահմանով մինչև 6կգ/սմ2	հատ	2,00	9.155,52	18.311,04

4941	40	E18-228	Ապակե ջերմաչափ 0-1500 C չափման սահմանով, պարկուճով	հատ	2,00	7.629,60	15.259,20
4942	41	Շուկա	Տեսակավորված մետաղ	կգ	30,00	997,05	29.911,50
4943	42	Շուկա	Ջեղույս M8x30փM12x30, մանեկ M8փM12	հատ	700,00	30,35	21.241,50
4944	43	Շուկա	Պարոնիտ b=3մմ	մ2	12,00	4.959,24	59.510,88
4945	44	E15-647	խողովակների ներկում 2 անգամ բիտումային լաքով N177	մ2	50,00	1.447,89	72.394,50
4946	45	E15-614	խողովակների , ամրանի և սարքավորումների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	215,00	1.220,74	262.458,24
4947	46	Շուկա	Մետաղական պաշտպանիչ ցանց հողի ջեռուցման պոլիէթիլենային խողովակների վրա Ф3ВrI (150x150)	մ2	564,00	1.220,74	688.495,10
4948			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9.005.201,10
4949			N9-4 Ջրման խողովակաշար				-
4950	1	E16-47	Ջրագազատար ցիսկապատ պողպատե խողովակ Ф=70մմ	զմ	134,00	4.361,01	584.375,34
4951	2	E16-46	Ջրագազատար ցիսկապատ պողպատե խողովակ Ф=50մմ	զմ	67,00	3.702,09	248.040,03
4952	3	E16-45	Ջրագազատար ցիսկապատ պողպատե խողովակ Ф=40մմ	զմ	270,00	3.164,55	854.428,50
4953	4	E16-43	Ջրագազատար ցիսկապատ պողպատե խողովակ Ф=25մմ	զմ	5,00	2.514,30	12.571,50
4954	5	E16-42	Ջրագազատար ցիսկապատ պողպատե խողովակ Ф=20մմ	զմ	35,00	1.794,69	62.814,15
4955	6	11-540-18	Փականներ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով Ф=50մմ 15кк 888 08Н-50	հատ	4,00	7.178,76	28.715,04
4956	7	E16-135	Փականներ փակող կցորդային Ф=50մմ 15кк 18к	հատ	4,00	4.785,84	19.143,36
4957	8	E16-135	Փականներ փակող կցորդային Ф=40մմ 15кк 18к	հատ	6,00	3.589,38	21.536,28
4958	9	E16-185	Ոռոգման ծորակներ Ф=25մմ	լրակ	2,00	2.089,47	4.178,94
4959	10	E16-135	Փական Ф=30մմ	հատ	1,00	2.392,92	2.392,92
4960	11	Շուկա	Ջրացայտիչի ծայրակալ Ф=20մմ	հատ	86,00	1.317,84	113.334,24
4961	12	Շուկա	Ոռոգման ճկափող Ф=25մմ L=30մ 1հատ	զմ	30,00	1.491,24	44.737,20
4962	13	E16-185	Ջրթող ծորակներ Ф=20մմ	լրակ	1,00	1.491,24	1.491,24
4963	14	E7-1	Բետոնե բարավոր սյունիկներ B12CB-02/17-64	հատ	2,00	4.187,61	8.375,22
4964	15	Շուկա	Փայտե չորսվակ 65x65x300 2հատ	մ3	0,0030	179.469,00	538,41
4965	16	E6-84	Անուրներ շերտապողպատից 20x550 b=4մմ 1զմ=0,35կգ, 4հատ	կգ	1,40	494,19	691,87
4966	17	E6-85	Անկյունային հավասարակող պողպատ 56x56x4 1զմ=3,44կգ 65զմ	տն	0,22	496.530,90	111.024,31

4967	18	E22-430	Եռակցված կցաշուրթ $\Phi=80$ մմ	հատ	1,00		1.551,93	1.551,93
4968	19	Շուկա	Մանեկներ $\Phi=10$ մմ	հատ	172,00		30,35	5.219,34
4969	20	Շուկա	Շրջան $\Phi=10$ մմ	զմ	11,00		17,34	190,74
4970			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2.125.350,55
4971			N9-5 Դրենաժային ջրահեռացում					-
4972	1	E16-265	Պլիեթիլենային դրենաժային խողովակ $\Phi=50$ մմ	զմ	96,00		4.595,10	441.129,60
4973	2	E16-271	Պլիեթիլենային խողովակ $\Phi=160$ մմ	զմ	75,00		3.034,50	227.587,50
4974	3	E22-446	Դրենաժային հոր $d=1000$, $H=1500$ ծածկի սալով	մ3	2,20		108.375,00	238.425,00
4975	4	Շուկա	Թուշե մոոց	հատ	2,00		36.414,00	72.828,00
4976			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					979.970,10
4977			N9-6 Կաթիլային ոռոգման համակարգ					-
4978	1	E18-136	Բաք $V=300$ լ չժանգոտվող պողպատից, ոռոգման ջրի համար կափարիչով	կ-տ	2,00		450.840,00	901.680,00
4979	2	Շուկա	Խառնիչ մեխանիզմ, սնուցման լուծույթը խառնելու համար	հատ	2,00		58.956,00	117.912,00
4980	3	E18-165	Պոմպ $Q=0,004$ լ/վրկ. $H=8,0$ մ	հատ	2,00		225.420,00	450.840,00
4981	4	E16-134	Փական $PN=25$ մմ, $PN=0,6$ ՄՊա	հատ	4,00		3.901,50	15.606,00
4982	5	E16-134	Փական $PN=10$ մմ, $PN=0,6$ ՄՊա	հատ	96,00		3.034,50	291.312,00
4983	6	E16-44	Պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	20,00		2.427,60	48.552,00
4984	7	E15-614	Պողպատե խողովակի երկշերտ յուղաներկում	մ2	2,10		1.387,20	2.913,12
4985	8	Շուկա	Անցում պողպատե խողովակից պլիեթիլենե խողովակին	հատ	2,00		1.387,20	2.774,40
4986	9	E16-263	Պլիեթիլենե խողովակ $Pe=32$ մմ	զմ	270,00		2.774,40	749.088,00
4987	10	E16-261	Պլիեթիլենե խողովակ $Pe=10$ մմ (ծակոտկեն, ծայրակալներով)	զմ	1.430,00		1.560,60	2.231.658,00
4988	11	E16-366	Եռաբաշխիչ $Pe=32$ մմ x $Pe=10$ մմ	հատ	32,00		1.127,10	36.067,20
4989	12	E16-367	Քառաբաշխիչ $Pe=32$ մմ x $Pe=10$ մմ	հատ	32,00		1.127,10	36.067,20
4990	13	E20-696	Պողպատե հենարան բաքի համար	կգ	100,00		806,31	80.631,00
4991			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					4.965.100,92
4992			N9-7 Հիդրոպոնիկ համակարգ					-
4993	1	E18-165	Սուզապոմպ 1.50.65.15.3 $H=8,0$ մ, $Q=9,0$ լ/վրկ $n=2900$ պտ/րոպե $N=2,2$ կՎտ	կ-տ	1,00		277.440,00	277.440,00
4994	2	Շուկա	Դոզատոր $W=200$ լ, խառնիչով չժանգոտվող մետաղից, սնուցող խտացված հեղուկի համար	հատ	1,00		67.626,00	67.626,00

4995	3	E6-201	Ե/բետոնե պոմպակայան 4500x3000x2000մմ բետոն B15W6F150	մ3	10,00	69.360,00	693.600,00
4996	4	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0,24	416.160,00	99.878,40
4997	5	Շուկա	Ամրանի արժեքը Ac-1	տն	0,10	416.160,00	41.616,00
4998	6	Շուկա	Ե/բետոնե զետեղարան 6400x1350մմ	հատ	78,00	88.434,00	6.897.852,00
4999	7	Շուկա	Ե/բետոնե զետեղարան 6400x950մմ	հատ	2,00	82.365,00	164.730,00
5000	8	E16-136	Փական D= 80մմ	հատ	4,00	15.606,00	62.424,00
5001	9	E16-135	Փական D= 50մմ	հատ	1,00	6.936,00	6.936,00
5002	10	E16-134	Փական D= 25մմ	հատ	1,00	3.901,50	3.901,50
5003	11	E16-134	Փական լողանային D= 50մմ	հատ	1,00	8.236,50	8.236,50
5004	12	E16-57	Պողպատե խողովակ d=89x3,5մմ	զմ	8,00	6.589,20	52.713,60
5005	13	E16-57	Պողպատե խողովակ d=89x3,5մմ հիդրոմեկուսացումով	զմ	8,00	7.109,40	56.875,20
5006	14	E16-55	Պողպատե խողովակ d=57x3,0մմ	զմ	3,00	4.855,20	14.565,60
5007	15	E16-55	Պողպատե խողովակ d=57x3,0մմ հիդրոմեկուսացումով	զմ	6,00	4.421,70	26.530,20
5008	16	E16-55	Պողպատե խողովակ d=25x2,5մմ	զմ	0,50	2.254,20	1.127,10
5009	17	E15-614	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	2,82	1.387,20	3.911,90
5010	18	E16-270	Պլիեթիլենային խողովակ Pe140մմ տեղում կիսել	զմ	240,00	4.855,20	1.165.248,00
5011	19	E16-268	Պլիեթիլենային խողովակ Pe90մմ տեղում կիսել	զմ	140,00	3.641,40	509.796,00
5012	20	E16-266	Պլիեթիլենային խողովակ Pe63մմ տեղում կիսել	զմ	65,00	3.121,20	202.878,00
5013	21	E16-365	Պլիեթիլենային ձևավոր մասեր	հատ	160,00	1.040,40	166.464,00
5014	22	E16-365	Անցում Pe90մմ - PN80մմ	հատ	2,00	2.601,00	5.202,00
5015	23	11-98-4	Ջրի մակարդակի տվիչ	հատ	2,00	12.571,50	25.143,00
5016	24	E18-212	Ֆիլտր Φ10մմ	հատ	80,00	3.121,20	249.696,00
5017	25	Շուկա	Կցորդիչ չափաբերան Dպ80մմ	հատ	4,00		-
5018	26	E23-3	Կոպիչ d=10-20մմ զտարանների համար	մ3	130,90	7.629,60	998.714,64
5019	27	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0,05	1.560.600,0	78.030,00
5020			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				11.881.135,64
5021			N9-8 Էլեկտրատեխնիկական մաս				-
5022			Էլեկտրալուսավորություն				-
5023	1	8-612-5	Լուսավորության վահանակ մուռքային 32Ա եռաֆազ և խմբային 4x25Ա ա/անջատիչներով	լր-կ	1,00	104.343,45	104.343,45

5024	2	8-610-1	Ցածրացնող տրանսֆորմատորով արկղ 220/36վ ղԴՈ-0,25 տեսակի	լր-կ	1,00	89.951,25	89.951,25
5025	3	8-603-1	Շարժական լուսատու լամպով /ոլոՑ/	լր-կ	1,00	10.794,15	10.794,15
5026	4	8-603-1	Լուսատու ցայտաթափանց էլեկտրաշիկացման թեղիկով լամպերով 220վ,100վտ ԻՈՈՒ-03	լր-կ	9,00	8.635,32	77.717,88
5027	5	8-149-1	BBF-0,66-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	70,00	935,49	65.484,51
5028	6	8-149-1	BBF-0,66-3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	90,00	606,90	54.621,00
5029	7	8-418-1	Պոլիէթիլենային էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ	զմ	160,00	251,43	40.228,80
5030	8	8-591-6	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ բաց տեղադրման համար,ցայտանթափանց տարբերակի տուփով 250վ,10Ա	հատ	3,00	1.794,69	5.384,07
5031	9	8-591-2	Անջատիչ միաբևեռ բաց տեղադրման համար ցայտանթափանց տարբերակի տուփով 250վ,6,3Ա	հատ	2,00	1.439,22	2.878,44
5032	10	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ բաց տեղակայման համար КОР-73	հատ	10,00	104,04	1.040,40
5033	11	Շուկա	Երկաթակապ	հատ	170,00	69,36	11.791,20
5034			Էլեկտրաուժային սարքավորումներ				-
5035	1	8-572-4	Ուժային բաշխիչ պահարան մուտքային 25Ա,խմբային 2x16Ա+5x6Ա եռափազ, 1x25Ա + 1x16Ա միափազ ա/անջատիչներով	լր-կ	1,00	190.696,65	190.696,65
5036	2	8-572-4	Ուժային բաշխիչ պահարան մուտքային 25Ա,խմբային 2x16Ա+6x6Ա եռափազ + 1x25Ա միափազ ա/անջատիչներով	լր-կ	1,00	190.696,65	190.696,65
5037	3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ,ջերմային ռեւելով կառավարման կոճակներով - 2հատ 380վ,8Ա	լր-կ	2,00	25.905,96	51.811,92
5038	4	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ,ռեվերս, ջերմային ռեւելով կառավարման կոճակներով -2հատ 380վ,4Ա	լր-կ	10,00	32.382,45	323.824,50
5039	5	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ,ջերմային ռեւելով կառավարման կոճակներով - 2հատ 220վ,4Ա	լր-կ	1,00	30.223,62	30.223,62
5040	6	8-149-1	BBF-5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	5,00	2.014,91	10.074,54

5041	7	8-149-1	BBF-5x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	5,00	1.367,26	6.836,30
5042	8	8-149-1	BBF-5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	180,00	611,67	110.100,33
5043	9	8-149-1	BBF-5x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	565,00	641,58	362.492,70
5044	10	8-149-1	BBF-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20,00	936,36	18.727,20
5045	11	8-149-1	BBF-3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20,00	502,86	10.057,20
5046	12	8-149-1	KBBF-10x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	24,00	1.647,30	39.535,20
5047	13	8-591-6	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ բաց տեղադրման համար, ցայտանթափանց տարբերակի տուփով 380վ, 10Ա	հատ	3,00	1.439,22	4.317,66
5048	14	11-840-1	Ճակոտկեն վաք K-61 /110կգ/	զմ	90,00	936,36	84.272,40
5049	15	8-91-4	Ճակոտկեն մոնտաժային շերտ ՈՄԿ-202 /49,0մ/	կգ	18,00	1.291,83	23.252,94
5050	16	E33-82	Յուղաներկում 2 անգամ	տ	0,02	93.549,30	1.870,99
5051	17	Շուկա	Ծյուղավորման տուփ բաց տեղակայման համար	հատ	3,00	104,04	312,12
5052	18	8-418-1	Պոլիէթիլենային էլեկտրարեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ	զմ	785,00	251,43	197.372,55
5053	19	8-91-4	Պրոֆիլ Y տիպի K347	կգ	4,20	719,61	3.022,36
5054	20	8-91-4	Հակատաղիր հենակ CA2	կգ	8,60	719,61	6.188,65
5055	21	Շուկա	Երկաթակապ	հատ	500,00	69,36	34.680,00
5056	22	8-472-7	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	20,00	788,97	15.779,40
5057	23	8-471-1	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3,00	12.952,98	38.858,94
5058	24	8-544-1	Մետաղական արկղ դռնակով 300x1700x800մմ	հատ	1,00	179.902,50	179.902,50
5059	25	8-544-1	Մետաղական արկղ դռնակով 700x2700x1700մմ	հատ	1,00	129.529,80	129.529,80
5060	26	E6-30	Միաձույլ բետոնե հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,80	57.568,80	46.055,04
5061			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.574.727,30
5062			N9-9 Ավտոմատ կառավարման սարքավորանք				-
5063	1	8-544-1	Կախովի կառավարման պահարան A1225 700x450x250մմ	հատ	2,00	142.188,00	284.376,00
5064	2	11-406-5	Կիսահաղորդակչային ջերմակարգավորիչ, եռփուլային, հեռավորական +50C+ 950C	հատ	2,00	123.114,00	246.228,00
5065	3	11-351-2	Օդի խոնավության կարգավորիչ /BA-100/	լ-կ	1,00	104.040,00	104.040,00

5066	4	8-533-1	Ունիվերսալ փոխարկիչ ՄՈ5312-СВ6	հատ	2,00	24.276,00	48.552,00
5067	5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 220վ,6Ա	հատ	2,00	1.907,40	3.814,80
5068	6	11-423-14	Տումբլեր անջատիչ ТВ1-2	հատ	6,00	4.074,90	24.449,40
5069	7	11-423-14	Տումբլեր անջատիչ ТВ2-1	հատ	8,00	5.028,60	40.228,80
5070	8	8-529-10	Կոճակների կայան КС2-12 կոճակներով	լ-կ	1,00	6.415,80	6.415,80
5071	9	8-574-47	Կառավարման կոճակ КУ-1	հատ	2,00	6.415,80	12.831,60
5072	10	8-574-47	Կառավարման կոճակ КУ-2	հատ	2,00	6.762,60	13.525,20
5073	11	8-574-47	Կառավարման կոճակ КУ-3	հատ	2,00	7.282,80	14.565,60
5074	12	Շուկա	Ազդանշանային լամպի սպիտակ թասակով հիմք АС 220	հատ	2,00	5.982,30	11.964,60
5075	13	8-603-1	Ազդանշանային լամպ РНЛ-220-10 ,10վտ	հատ	2,00	4.915,89	9.831,78
5076	14	8-603-1	Ազդանշանային լամպ սպիտակ գույնի КМ3-324В	հատ	1,00	4.915,89	4.915,89
5077	15	8-533-1	Փոխարկիչ ПГК110-2М	հատ	5,00	4.248,30	21.241,50
5078	16	11-630-6	Ծրագրային ժամանակի ռելե 220վ,2РВМ	հատ	2,00	7.100,73	14.201,46
5079	17	8-610-1	Ցածրացնող տրանսֆորմատոր 220/24վ,100ВА Т5С2-0,1	հատ	2,00	19.663,56	39.327,12
5080	18	8-574-56	Դիող 10Ա D214Ա	հատ	8,00	2.861,10	22.888,80
5081	19	11-630-13	Միջանկյալ ռելե 24վ ՌЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 6НО+2Н3 հպակով	հատ	2,00	5.115,30	10.230,60
5082	20	11-630-13	Միջանկյալ ռելե 24վ ՌЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 6НОհպակով	հատ	4,00	5.722,20	22.888,80
5083	21	11-630-13	Միջանկյալ ռելե 24վ ՌЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 4НО+2Н3 հպակով	հատ	5,00	5.895,60	29.478,00
5084	22	11-630-13	Միջանկյալ ռելե 24վ РКН տեսակի,բաց տարբերակի 24В, 2НО+2Н3 հպակով	հատ	4,00	6.329,10	25.316,40
5085	23	Շուկա	Տրանզիստոր МП 42А	հատ	8,00	5.982,30	47.858,40
5086	24	Շուկա	Տրանզիստոր МП 25А	հատ	4,00	2.774,40	11.097,60
5087	25	8-574-56	Սիլիցիումային դիող D209	հատ	8,00	4.248,30	33.986,40
5088	26	8-591-6	Խցակ	հատ	6,00	1.638,63	9.831,78
5089	27	Շուկա	Զայլային փնտրիչ 24վ ШИ 25/4	հատ	3,00	2.453,61	7.360,83
5090	28	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 1ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	2,00	814,98	1.629,96
5091	29	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 2,2ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	8,00	979,71	7.837,68
5092	30	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 6,8ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	12,00	1.040,40	12.484,80
5093	31	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 10ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	16,00	1.361,19	21.779,04

5094	32	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 7540հմ 1վտ МАТ-1	հատ	2,00	1.959,42	3.918,84
5095	33	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 11040հմ 1վտ МАТ-1	հատ	4,00	2.887,11	11.548,44
5096	34	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 22040հմ 1վտ МАТ-1	հատ	4,00	5.462,10	21.848,40
5097	35	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 30040հմ 1վտ МАТ-1	հատ	4,00	8.739,36	34.957,44
5098	36	Շուկա	Մեկուսատախտակ օրգանական ապակի 4մմ. հաստ. 72x50մմ	հատ	4,00	3.381,30	13.525,20
5099	37	8-91-4	Շերտ 4x20մմ	տն	0,01	453.354,30	5.440,25
5100	38	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 30 Օհմ 10վտ ПЭВ-10	հատ	2,00	1.560,60	3.121,20
5101	39	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 10 Օհմ 10վտ ПЭВР-10	հատ	1,00	1.361,19	1.361,19
5102	40	Շուկա	Դիմադրություն /резистор/ 270-330 Օհմ 10վտ ППЗ-12	հատ	2,00	8.739,36	17.478,72
5103	41	Շուկա	Կոնդենսատոր 200ՄԿՖ, 50Վ КЭГ-2	հատ	4,00	14.201,46	56.805,84
5104	42	Շուկա	Կոնդենսատոր 50ՄԿՖ, 50Վ КЭГ-1	հատ	1,00	14.201,46	14.201,46
5105	43	Շուկա	Կոնդենսատոր 5ՄԿՖ, 50Վ КЭГ-1	հատ	2,00	14.201,46	28.402,92
5106	44	Շուկա	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖ, 50Վ МБГО-2, 160-30	հատ	8,00	8.739,36	69.914,88
5107	45	Շուկա	Սեղմակների ձող РЗ-32	հատ	1,00	8.739,36	8.739,36
5108	46	Շուկա	Սեղմակների ձող РЗ-16	հատ	1,00	6.554,52	6.554,52
5109	47	Շուկա	Սեղմակների ձող РЗ-6	հատ	2,00	4.369,68	8.739,36
5110	48	Շուկա	Միացնող մեկուսատախտակ 18 թերթիկների համար ПС-1-18	հատ	1,00	19.117,35	19.117,35
5111	49	Շուկա	Կոմուտացիոն սեղմակ ЗК-М	հատ	30,00	4.915,89	147.476,70
5112	50	Շուկա	Կոմուտացիոն սեղմակ ЗК- П	հատ	3,00	6.008,31	18.024,93
5113	51	8-402-1	Փափուկ հաղորդալար МГВ -1մմ2 հատվածքով	զմ	100,00	164,73	16.473,00
5114	52	Շուկա	Թերթայլումին Д16А-М-2	հատ	3,00	867,00	2.601,00
5115	53	8-149-1	ВВГ-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	320,00	546,21	174.787,20
5116	54	8-149-1	КВВГ-4x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	260,00	433,50	112.710,00
5117	55	8-149-1	КВВГ-6x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	335,00	762,96	255.591,60
5118	56	8-149-1	КВВГ-19x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	20,00	3.901,50	78.030,00
5119	57	8-402-1	ПМН-2x0,5մմ2 հատվածքով մեկուսացված պղնձե ջղերով հաղորդալարի անցկացում	զմ	80,00	164,73	13.178,40
5120	58	8-834-1	Արկղ սեղմակով КК-10 У611	հատ	1,00	6.554,52	6.554,52
5121	59	8-834-1	Արկղ սեղմակով КК-20 У613	հատ	2,00	7.100,73	14.201,46

5122	60	11-540-18	Կարգավորող կափյուր շարժիչավոր գործադիր մեխանիզմով ՈՐ-1	հատ	2,00		20.721,30	41.442,60
5123			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2.371.925,42
5124			9-10 Յրդեհային ազդարարում					-
5125	1	Շուկա	Յրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	2,00		8.236,50	16.473,00
5126	2	10-743-2	Յրդեհի ծխային տվիչ	հատ	18,00		6.936,00	124.848,00
5127	3	10-743-9	Յրդեհի լուսաձայնային ազդասարք	հատ	2,00		9.537,00	19.074,00
5128	4	8-418-1	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø20մմ	գմ	360,00		303,45	109.242,00
5129	5	8-149-1	CV4U մալուխի անցկացում	գմ	360,00		260,10	93.636,00
5130	6	Շուկա	Երկաթակապ	հատ	800,00		43,35	34.680,00
5131	7	E1-961	Խրամուղու մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ3	6,70		3.468,00	23.235,60
5132	8	E23-1	Ավազի շերտի պատրաստում	մ3	1,70		7.369,50	12.528,15
5133	9	Շուկա	Ազդանշանային ժապավեն ՌՅԸ-125-3,5	գմ	24,00		130,05	3.121,20
5134	10	E1-968	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	5,00		2.167,50	10.837,50
5135	11	C310-13 տ.մ.կ.29	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 13կմ հեռավ. վրա /1,7մ3/	տ	3,06		2.080,80	6.367,25
5136			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					454.042,70
5137			Արևային ֆոտովոլտային համակարգ					-
5138			N10-1 ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ					-
5139	1	Շուկա	ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԱԿ 380Վտ ՊԻԿԱՅԻՆ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՄՔ, ՄԵԿ ՉՈՒՅԳ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐՈՎ Recom RCM-380-6MA	հատ	720,00		123.114,00	88.642.080,00
5140	2	8-533-3	ԵՌԱՖԱԶ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ 55կՎտ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՄՔ Huawei Technologis SUN2000-55KTL-IN-HV-D1	հատ	5,00		420.495,00	2.102.475,00
5141	3		Մուտքային արկղ 5հատ					-
5142	3.1	8-544-1	Մետաղական արկղի տեղադրում 300x300x1000մմ	հատ	5,00		218.484,00	1.092.420,00
5143	3.2	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ փոփոխական հոսանքի 125Ա Շտիպի	հատ	5,00		36.414,00	182.070,00
5144	4	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ փոփոխական հոսանքի 125Ա, 25ka Շտիպի	հատ	5,00		39.882,00	199.410,00
5145	5	8-400-1	ՊՂՆՁԵ ջղերով ՄԱԼՈՒԽ - ՎՎԳ - 0,66/1կվ 4x25մմ2	գմ	8,00		6.069,00	48.552,00

5146	6	8-400-1	Չրահապատ ալյումինե ջղերով մալուխ AB66W8 -0,66/1կվ 4x35մմ2	զմ	390,00	6.936,00	2.705.040,00
5147	7	8-400-1	ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՊՂՆՁԵ ՄԱԼՈՒԽ SFPV1 - 1x4մմ2	զմ	2.860,00	433,50	1.239.810,00
5148	8	Շուկա	SFPV1 - 1x4մմ2 ՄԱԼՈՒԽԻ ԿՑՈՐԴԻՉ	հատ	80,00	1.387,20	110.976,00
5149	9	8-408-1	d32 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ	զմ	20,00	3.121,20	62.424,00
5150	10	8-415-3	d50 ՊՎՔ ԽՈՂՈՎԱԿ	զմ	85,00	3.121,20	265.302,00
5151			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				96.650.559,00
5152			ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ				-
5153	11	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	22,40	2.947,80	66.030,72
5154	12	8-409-1	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x4մմ2	զմ	130,00	329,46	42.829,80
5155	13	8-409-4	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂՆՁԵ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x35մմ2	զմ	12,00	1.842,38	22.108,50
5156	14	8-472-6	Ցինկապատ շերտապողպատ FeZn30x3մմ	զմ	80,00	736,95	58.956,00
5157	15	8-471-1	Հողանցման էլեկտրոդ ցինկապատ անկյունապողպատից FeZn50x50x5մմ, L=2000մմ	հատ	8,00	13.265,10	106.120,80
5158	16	Շուկա	Շերտապողպատի ամրացման ունիվերսալ կցորդիչ STZ55780	հատ	16,00	2.579,33	41.269,20
5159	17	Շուկա	Պղնձե հողանցման հաղորդածող Cu 40x4մմ, L=300մմ, 8հատ	զմ	2,40	736,95	1.768,68
5160	18	E1-968	Հետյից ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	մ3	22,40	1.838,04	41.172,10
5161	19	E9-94	Մետաղական խողովակներից կմաղքի պատրաստում 60x60x3մմ, 40x40x2,5մմ խողովակներից /կանգնակ, ծպեղ, թեքան,	տն	14,13	81.064,50	1.145.076,59
5162	20	Շուկա	60x60x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	1.359,40	1.916,07	2.604.705,56
5163	21	Շուկա	40x40x2,5մմ խողովակի արժեքը	զմ	2.511,30	1.543,26	3.875.588,84
5164	22	E6-83	Ներդիր դետալների տեղադրում	տն	0,96	95.803,50	91.664,79

5165	23	Շուկա	Թերթապողպատի 8x150մ արժեքը	տն	0,52	537.973,50	277.163,95
5166	24	Շուկա	Փ12A500c ամրանի արժեքը	տն	0,44	353.736,00	156.209,82
5167	25	E6-5	Միաձուլվ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	36,80	56.008,20	2.061.101,76
5168	26	Շուկա	Փ12A500c ամրանի արժեքը	տն	1,29	316.888,50	408.152,39
5169	27	Շուկա	Փ10A500c ամրանի արժեքը	տն	0,40	316.888,50	128.276,46
5170			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				11.128.195,95
5171			Ցանկապատ				-
5172	28	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	114,00	580,89	66.221,46
5173	29	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	205,20	1.170,45	240.176,34
5174	30	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	20,00	580,89	11.617,80
5175	31	C310-1	Բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տն	36,00	1.231,14	44.321,04
5176	32	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	20,00	520,20	10.404,00
5177	33	C310-1	Բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորությունից /հետիցքի համար/	տն	36,00	1.235,48	44.477,10
5178	34	E1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով,տոփանումով	մ3	20,00	1.621,29	32.425,80
5179	35	E11-6	Տոփանած խճի շերտ	մ3	36,40	5.522,79	201.029,56
5180	36	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ3	17,60	26.010,00	457.776,00
5181	37	E6-22	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	97,20	45.517,50	4.424.301,00
5182	38	Շուկա	Փ16A500c ամրանի արժեքը	տն	0,22	312.120,00	68.666,40
5183	39	Շուկա	Փ10A500c ամրանի արժեքը	տն	0,69	312.120,00	216.424,01
5184	40	E9-121	Անկյունակե շրջանակով ցանցավոր ցանկապատի տեղադրում	տն	6,98	84.532,50	590.324,26
5185	41	Շուկա	63x63x4մմ անկյունակի արժեքը	տն	3,52	455.175,00	1.604.355,32
5186	42	Շուկա	80x80x5մմ խողովակի արժեքը	տն	1,87	455.175,00	852.724,85
5187	43	Շուկա	Փ5Br -4 ցանցի արժեքը	տն	0,97	455.175,00	441.519,75
5188	44	E6-83	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0,62	455.175,00	280.069,18
5189	45	E33-82	Ցանցավոր ցանկապատի ներկում	տն	6,98	78.030,00	544.914,70
5190			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				10.131.748,56
5191			N10-2 Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգ				-
5192	1	Շուկա	Պանելային արևային մարտկոց 3,0մ2	հատ	25,00	247.095,00	6.177.375,00
5193	2	E18-81	Բոյլեր BSV-1000 V=1000լ	հատ	2,00	141.321,00	282.642,00

5194	3	E18-165	Շրջանառու պոմպ 1-ին կոնտուրի G=3,0մ3/ժ H=8,0մ N=300վտ.	հատ	1,00	199.410,00	199.410,00
5195	4	E18-133	Դրենաժային բաջ չժանգոտվող պողպատից V=60լ	հատ	1,00	58.956,00	58.956,00
5196	5	E18-133	Ընդարձակման բաջ V=40լ	հատ	1,00	47.685,00	47.685,00
5197	6	Շուկա	Կոնտրոլյոր SR 208 Solar controller	կ-տ	1,00	53.754,00	53.754,00
5198	7	12-70-1	Օդահան համակարգ պղնձե խողովակ Մ6մմ	զմ	80,00	1.994,10	159.528,00
5199	8	E16-134	Փական Մ15մմ	հատ	16,00	3.728,10	59.649,60
5200	9	E16-134	Փական d=20մմ	հատ	24,00	5.375,40	129.009,60
5201	10	E16-134	Փական d=25մմ	հատ	16,00	6.155,70	98.491,20
5202	11	E16-135	Փական d=32մմ	հատ	8,00	6.762,60	54.100,80
5203	12	E16-134	Հետադարձ փական d=25մմ	հատ	4,00	3.121,20	12.484,80
5204	13	8-61-1	Ճնշման կափյուր 3 bar.	հատ	4,00	5.982,30	23.929,20
5205	14	8-61-1	Ճնշման կափյուր 6 bar.	հատ	4,00	7.976,40	31.905,60
5206	15	E16-134	Դատարկման փական d=15մմ	հատ	4,00	1.994,10	7.976,40
5207	16	12-70-3	Պղնձե խողովակ 1-ին կոնտուր 33մ. Մ22մմ.	զմ	132,00	6.762,60	892.663,20
5208	17	E16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25մմ	զմ	80,00	2.427,60	194.208,00
5209	18	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20մմ	զմ	64,00	2.167,50	138.720,00
5210	19	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների կցամասեր d=25մմ	հատ	64,00	433,50	27.744,00
5211	20	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների կցամասեր d=20մմ	հատ	48,00	346,80	16.646,40
5212	21	Շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով	զմ	144,00	303,45	43.696,80
5213	22	Շուկա	Պղնձե եռաբաշխիչ Փ22մմ	հատ	16,00	1.387,20	22.195,20
5214	23	Շուկա	Պղնձե կցամաս Փ22մմ	հատ	16,00	1.040,40	16.646,40
5215	24	Շուկա	Պղնձե անցում Փ16-Փ22մմ	հատ	20,00	1.040,40	20.808,00
5216	25	Շուկա	Պղնձե անկյունակ Փ22մմ	հատ	32,00	1.127,10	36.067,20
5217	26	E16-134	Փական ամերիկանկա d=20մմ PPR	հատ	48,00	1.300,50	62.424,00
5218	27	E16-134	Փական ամերիկանկա d=25մմ PPR	հատ	24,00	1.473,90	35.373,60
5219	28	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ d=25մմ	հատ	64,00	260,10	16.646,40
5220	29	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ d=20մմ	հատ	40,00	216,75	8.670,00
5221	30	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ d=25մմ	հատ	8,00	303,45	2.427,60
5222	31	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ d=20մմ	հատ	16,00	260,10	4.161,60
5223	32	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային անցում d=20մմ	հատ	8,00	260,10	2.080,80
5224	33	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային անցում d=25մմ	հատ	16,00	216,75	3.468,00

5225	34	E9-123	Մետաղական խողովակ 30x30x2մմ, 60x60x3մմ և մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ տեղադրում	տն	4,87	112.710,00	548.334,15
5226	35	Շուկա	Մետաղական խողովակներ 30x30x2մմ արժեքը	գմ	900,00	1.040,40	936.360,00
5227	36	Շուկա	Մետաղական խողովակներ 60x60x3մմ արժեքը	գմ	500,00	2.167,50	1.083.750,00
5228	37	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ արժեքը	գմ	400,00	1.127,10	450.840,00
5229	38	E6-84	Մետաղական թիթեղ 200x200x5մմ տեղադրում /250հատ/	տն	0,39	719.610,00	282.806,73
5230	39	E33-82	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ յուղաներկով	տն	5,26	104.040,00	547.042,32
5231	40	Շուկա	Բետոնե դյուբել	հատ	32,00	26,01	832,32
5232	41	8-612-5	Էլ.ապահովիչների տուփ արտաքին ամրացման 24 տեղանոց	հատ	1,00	36.414,00	36.414,00
5233	42	8-400-1	BBF 2x2,5մմ2 մալուխի անցկացում	գմ	80,00	606,90	48.552,00
5234	43	8-61-1	Ապահովիչ 25Ա	հատ	8,00	3.468,00	27.744,00
5235	44	8-61-1	Ապահովիչ 63Ա	հատ	4,00	7.976,40	31.905,60
5236	45	8-400-1	BBF 2x1,5մմ2 մալուխի անցկացում	գմ	80,00	520,20	41.616,00
5237	46	8-615-2	ТЭН 2,5կՎտ	հատ	4,00	54.621,00	218.484,00
5238	47	Շուկա	Անտիֆրիզ	լիտր	1.500,00	1.213,80	1.820.700,00
5239	48	E18-165	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=8մ3/ժամ, H=16մ	հատ	1,00	186.405,00	186.405,00
5240	49	E16-265	Պոլիպրոպիլենային խողովակ Մ50մմ	գմ	100,00	3.901,50	390.150,00
5241			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				15.593.480,52
5242			N11 Բակային սառը և տաք ջրագծեր				-
5243	1	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով կողիցք	մ3	666,00	867,00	577.422,00
5244	2	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	680,00	867,00	589.560,00
5245	3	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	1.292,00	1.387,20	1.792.262,40
5246	4	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	92,00	3.468,00	319.056,00
5247	5	E23-1	Ավազի Նախապատրաստական շերտ դիտահորերի և խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ3	73,20	7.369,50	539.447,40

5248	6	E22-120	Պոլիէթիլենային $\Phi 125$ մմ P=10,0մթ.խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	848,00	5.375,40	4.558.339,20
5249	7	E22-117	Պոլիէթիլենային $\Phi 50$ մմ P=10,0մթ.խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	70,00	3.814,80	267.036,00
5250	8	E22-117	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա / հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	290,00	2.080,80	603.432,00
5251	9	E22-117	$\Phi 25$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա / հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	35,00	2.427,60	84.966,00
5252	10	E22-117	$\Phi 32$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	477,00	2.601,00	1.240.677,00
5253	11	E22-117	$\Phi 40$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա / հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	163,00	2.947,80	480.491,40
5254	12	E22-117	$\Phi 50$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	169,50	3.901,50	661.304,25
5255	13	E22-118	$\Phi 75$ մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում բետոնե առվակներում և պատերի վրա /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	125,00	5.462,10	682.762,50
5256	14	E22-315	$\Phi 125$ մմ պոլիէթիլենային խողովակի լվացում վարաքաղերծումով	կմ	0,85	173.400,00	147.043,20
5257	15	E22-312	$\Phi 50$ մմ պոլիէթիլենային խողովակի լվացում վարաքաղերծումով	կմ	0,07	130.050,00	9.103,50
5258	16	E22-312	$\Phi 20$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքաղերծումով	կմ	0,29	104.040,00	30.171,60

5259	17	E22-312	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,04	112.710,00	3.944,85
5260	18	E22-312	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,48	112.710,00	53.762,67
5261	19	E22-312	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,16	112.710,00	18.371,73
5262	20	E22-312	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,17	130.050,00	22.043,48
5263	21	E22-313	Փ75մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,13	156.060,00	19.507,50
5264	22	E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	150,00	1.387,20	208.080,00
5265	23	E22-371	Փ125մմ թուջե սողնակների տեղադրում	հատ	6,00	74.562,00	447.372,00
5266	24	E22-370	Փ100մմ թուջե սողնակների տեղադրում	հատ	3,00	65.025,00	195.075,00
5267	25	E22-368	Փ50մմ թուջե սողնակների տեղադրում	հատ	3,00	6.936,00	20.808,00
5268	26	E22-395	Հակահրդեհային հիդրանտ Փ100մմ	հատ	3,00	74.562,00	223.686,00
5269	27	E22-429	Փ50մմ մետաղական կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	3,00	1.820,70	5.462,10
5270	28	E22-430	Փ150մմ պոլիէթիլենային կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	12,00	3.121,20	37.454,40
5271	29	E22-431	Փ100մմ պոլիէթիլենային կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	6,00	2.514,30	15.085,80
5272	30	E22-429	Փ50մմ պոլիէթիլենային կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	6,00	1.387,20	8.323,20
5273	31	E22-433	Փ150մմ մետաղական կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	12,00	1.994,10	23.929,20
5274	32	E22-431	Փ100մմ մետաղական կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	6,00	1.647,30	9.883,80
5275	33	E22-429	Փ50մմ մետաղական կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	6,00	1.300,50	7.803,00
5276	34	E22-446	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Փ1,5մ ծածկի սալով	մ3	14,40	104.040,00	1.498.176,00
5277	35	Շուկա	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	9,00	36.414,00	327.726,00
5278	36	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0,06	719.610,00	40.298,16
5279	37	E6-84	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,24	719.610,00	174.865,23

5280	38	E15-614	Մետաղական տարրերի և աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	5,50	1.647,30	9.060,15
5281	39	E1-1592	Փափուկ բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	582,00	606,90	353.215,80
5282	40	C310-13	Բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից հետլիցքի համար	տն	931,20	1.387,20	1.291.760,64
5283	41	E1-968	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի և բերովի բնահողով	մ3	335,00	1.994,10	668.023,50
5284	42	E1-1535 E1-1545	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ.	մ3	1.005,00	520,20	522.801,00
5285	43	E22-399	Միացում գործող ջրագծին գործող դիտահորի մեջ $\Phi 125$ մմ x $\Phi 125$ մմ	տեղ	2,00	10.404,00	20.808,00
5286			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				18.810.401,66
5287			N12 Վերակառուցվող արտաքին ջրագիծ $\Gamma 40+00$ փ $\Gamma 47+65$				-
5288	1	E27-33 E27-31	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հմիջ =35սմ, 15մ2	մ3	5,25	7.803,00	40.965,75
5289	2	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափ.և տեղափոխում 13կմ	տն	10,50	2.340,90	24.579,45
5290	3	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում պահպանելով հետագա օգտագործման համար	զմ	3,00	520,20	1.560,60
5291	4	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա օգտագործելով պահպանվածը	զմ	3,00	1.040,40	3.121,20
5292	5	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ3	861,00	650,25	559.865,25
5293	6	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	320,00	650,25	208.080,00
5294	7	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	608,00	2.340,90	1.423.267,20
5295	8	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ3	75,00	2.601,00	195.075,00
5296	9	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ3	61,20	2.254,20	137.957,04
5297	10	E22-119	Պոլիէթիլենային $\Phi 100$ մմ P=10,0մթ.խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	765,00	3.251,25	2.487.206,25
5298	11	E22-314	$\Phi 100$ մմ պոլիէթիլենային խողովակի վացում վարաքաղերով	կմ	0,77	130.050,00	99.488,25
5299	12	E22-370	$\Phi 100$ մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	1,00	48.768,75	48.768,75

5300	13	E22-429	Փ50մմ մետաղական կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	2,00		1.473,90	2.947,80
5301	14	E22-431	Փ100մմ պոլիէթիլենային կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	2,00		1.690,65	3.381,30
5302	15	E1-968	Խրամուղու հետիցք ավազով	մ3	45,00		5.462,10	245.794,50
5303	16	E1-1592	Փափուկ բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	251,00		580,89	145.803,39
5304	17	C310-13	Բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից հետիցքի համար	տն	401,60		1.040,40	417.824,64
5305	18	E1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով բերովի բնահողով	մ3	251,00		1.101,09	276.373,59
5306	19	E1-1535 E1-1545	Բնահողի հետիցք բուրդոգերով տեղափոխելով 10մ.	մ3	891,00		390,15	347.623,65
5307	20	E22-399	Միացում գործող ջրագծին գործող դիտահորի մեջ Փ100մմ x Փ100մմ	տեղ	2,00		6.502,50	13.005,00
5308	21	E27-19	Ավազի շերտի վերականգնում H=10սմ	մ3	1,50		5.522,79	8.284,19
5309	22	E27-42 E27-42-1	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ2	15,00		845,33	12.679,88
5310	23	E27-164-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	15,00		840,99	12.614,85
5311	24	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	15,00		2.601,00	39.015,00
5312			ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6.755.282,52
5313			N13 Կենցաղային կոյուղի					-
5314	1	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ3	924,00		780,30	720.997,20
5315	2	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	645,00		780,30	503.293,50
5316	3	C310-1	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	1.161,00		1.387,20	1.610.539,20
5317	4	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	431,00		780,30	336.309,30
5318	5	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	775,80		1.387,20	1.076.189,76
5319	6	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	150,00		3.468,00	520.200,00
5320	7	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարերի և դիտահորերի տակ h-10սմ հաստ.	մ3	100,70		7.369,50	742.108,65
5321	8	E22-124	Պոլիէթիլենային ծալքավոր Փ300մմ խողովակի տեղադրում խրամուղուն հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	512,00		10.404,00	5.326.848,00
5322	9	E22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր Փ200մմ խողովակի տեղադրում խրամուղուն հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	550,00		8.670,00	4.768.500,00

5323	10	E23-109	Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ 1,0մ ծածկի սալով	մ3	49,98	125.715,00	6.283.235,70
5324	11	E23-111	Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ 1,5մ ծածկի սալով	մ3	8,72	125.715,00	1.096.234,80
5325	12	Շուկա	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	53,00	36.414,00	1.929.942,00
5326	13	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0,42	719.610,00	305.114,64
5327	14	E6-84	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	1,69	719.610,00	1.214.341,88
5328	15	E15-614	Մետաղական տարրերի և աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում	մ2	33,00	2.514,30	82.971,90
5329	16	E1-1592	Փափուկ բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	255,00	780,30	198.976,50
5330	17	C310-13	Բնահողի տեղափոխում 13կմ-ից հետլիցքի համար	տն	408,00	1.387,20	565.977,60
5331	18	E1-968	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի և բերովի բնահողով	մ3	494,00	2.167,50	1.070.745,00
5332	19	E1-1535 E1-1545	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 20մ.	մ3	835,00	693,60	579.156,00
5333	20	E23-155	Միացում գործող կոյուղուն	տեղ	1,00	13.005,00	13.005,00
5334	21	Գնայինառաջարկ N45/2021	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի մոնտաժում, կարգաբերում FBR-110մ3/օր: Մաքրման կայան (Զգորություն-110մ3/օր, պիկային հիդրավիկ ծանրաբեռնվածություն-274մ3, պիկային աղտոտվածություն-140մ3- 1 ամիս, հոսանքի ծախս- 7.5 կվտ/ժամ)	կ-տ	2,00	1.083.750,0	2.167.500,00
5335	22	Գնայինառաջարկ N45/2021	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման աերացիոն կայանի՝ FBR-110մ3/օր : Մաքրման կայան (Զգորություն-110մ3/օր, պիկային հիդրավիկ ծանրաբեռնվածություն-274մ3, պիկային աղտոտվածություն- 140մ3- 1 ամիս, հոսանքի ծախս- 7.5 կվտ/ժամ) սարքավորման արժեքը	կ-տ	2,00	21.414.900	42.829.800,00
5336	23	Գնայինառաջարկ	FBR-110մ3/օր Մաքրման կայանի բեռնում , տեղափոխում և բեռնաթափում տեղադրման տեղում:	կ-տ	2,00	104.040,00	208.080,00
5337			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				74.150.066,63
5338			N14 Ոռոգման ջրամատակարարման ցանց				-
5339	1	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	437,00	693,60	303.103,20
5340	2	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	135,00	693,60	93.636,00
5341	3	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	256,50	971,04	249.071,76
5342	4	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	64,00	2.774,40	177.561,60

5343	5	E1-969	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ3	150,00	1.387,20	208.080,00
5344	6	E1-1535 E1-1545	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ.	մ3	351,00	416,16	146.072,16
5345	7	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ հ-10սմ հաստ.	մ3	125,00	5.548,80	693.600,00
5346	8	E22-121	Պլիթեթիկեային $\Phi 150$ մմ P=6մթ. խողովակի տեղադրում խրամուղու հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	482,50	4.716,48	2.275.701,60
5347	9	E22-119	Պլիթեթիկեային $\Phi 100$ մմ P=10մթ. խողովակի տեղադրում խրամուղու հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	641,00	2.774,40	1.778.390,40
5348	10	E22-117	Պլիթեթիկեային $\Phi 50$ մմ P=6մթ. խողովակի տեղադրում խրամուղու հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1.409,00	1.387,20	1.954.564,80
5349	11	Շուկա	Խամուղ $\Phi 150$ մմx $\Phi 25$ մմ	հատ	16,00	1.109,76	17.756,16
5350	12	Շուկա	Խամուղ $\Phi 100$ մմx $\Phi 25$ մմ	հատ	19,00	832,32	15.814,08
5351	13	Շուկա	Խամուղ $\Phi 50$ մմx $\Phi 25$ մմ	հատ	91,00	416,16	37.870,56
5352	14	Շուկա	Փոխանցիչ $\Phi 150$ մմx $\Phi 100$ մմ	հատ	1,00	1.109,76	1.109,76
5353	15	Շուկա	Փոխանցիչ $\Phi 100$ մմx $\Phi 50$ մմ	հատ	5,00	832,32	4.161,60
5354	16	Շուկա	Պլիթեթիկեային եռաբաշխիչ $\Phi 150$ մմx $\Phi 50$ մմ	հատ	11,00	901,68	9.918,48
5355	17	Շուկա	Պլիթեթիկեային եռաբաշխիչ $\Phi 150$ մմx $\Phi 100$ մմ	հատ	1,00	1.040,40	1.040,40
5356	18	Շուկա	Պլիթեթիկեային եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմx $\Phi 100$ մմ	հատ	3,00	901,68	2.705,04
5357	19	Շուկա	Պլիթեթիկեային եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմx $\Phi 50$ մմ	հատ	24,00	832,32	19.975,68
5358	20	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 150$ մմ L=900	հատ	1,00	832,32	832,32
5359	21	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 100$ մմ a=900	հատ	2,00	693,60	1.387,20
5360	22	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 50$ մմ a=900	հատ	11,00	416,16	4.577,76
5361	23	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 150$ մմ a=450	հատ	5,00	554,88	2.774,40
5362	24	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 100$ մմ a=450	հատ	6,00	485,52	2.913,12
5363	25	Շուկա	Պլիթեթիկեային անկյունակ $\Phi 50$ մմ a=450	հատ	8,00	416,16	3.329,28
5364	26	E22-66	Մետաղական պատյանի տեղադրում $\Phi 108$ x4մմ	զմ	38,00	5.271,36	200.311,68
5365	27	E22-68	Մետաղական պատյանի տեղադրում $\Phi 159$ x4մմ	զմ	3,00	9.016,80	27.050,40
5366	28	E22-69	Մետաղական պատյանի տեղադրում $\Phi 219$ x4մմ	զմ	7,00	10.404,00	72.828,00
5367	29	E22-494	Պլիթեթիկեային $\Phi 50$ մմ խողովակի ձգում պատյանի միջով $\Phi 108$ x4մմ	զմ	7,00	3.121,20	21.848,40

5368	30	E22-494	Պոլիէթիլենային Փ100մմ խողովակի ձգում պատյանի միջով Փ159x4մմ	զմ	3,00	3.121,20	9.363,60
5369	31	E22-495	Պոլիէթիլենային Փ150մմ խողովակի ձգում պատյանի միջով Փ219x4մմ	զմ	7,00	5.063,28	35.442,96
5370	32	Շուկա	Կցորդիչ ներքին պարուրակով Փ32x25մմ	հատ	38,00	1.109,76	42.170,88
5371	33	E22-372	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ150մմ	հատ	23,00	27.050,40	622.159,20
5372	34	E22-370	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ100մմ	հատ	5,00	19.420,80	97.104,00
5373	35	E22-368	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6,00	5.548,80	33.292,80
5374	36	Շուկա	Խցան Փ50մմ	հատ	22,00	346,80	7.629,60
5375	37	E22-433	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Փ150մմ	հատ	4,00	1.109,76	4.439,04
5376	38	E22-431	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Փ100մմ	հատ	10,00	901,68	9.016,80
5377	39	E22-429	Պոլիէթիլենային կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	12,00	416,16	4.993,92
5378	40	E22-433	Մետաղական կցաշուրթ Փ150մմ	հատ	4,00	1.595,28	6.381,12
5379	41	E22-431	Մետաղական կցաշուրթ Փ100մմ	հատ	10,00	1.456,56	14.565,60
5380	42	E22-429	Մետաղական կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	12,00	1.248,48	14.981,76
5381	43	Շուկա	Մետաղական խողովակ երկկողմանի պարուրակով Փ25մմ	հատ	125,00	1.109,76	138.720,00
5382	44	Շուկա	Մետաղական խողովակ միակողմանի պարուրակով Փ25մմ	հատ	125,00	971,04	121.380,00
5383	45	E22-383	Փական Փ25մմ	հատ	125,00	2.496,96	312.120,00
5384	46	E22-400	Միացում գործող ոռոգման ցանցին Փ200մմxՓ150մմ	տեղ	1,00	8.323,20	8.323,20
5385			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9.810.070,32
5386			N15 Արտաքին գազամատակարարում				-
5387			Միջին ճնշման գազատար				-
5388	1	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	30,00	624,24	18.727,20
5389	2	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	54,00	1.109,76	59.927,04
5390	3	E6-2	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	20,00	49.939,20	998.784,00
5391	4	E22-90	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ159x4,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	18,00	8.323,20	149.817,60

5392	5	E22-87	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ76x3,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	710,00	3.884,16	2.757.753,60
5393	6	E25-473	Լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	տեղ	60,00	1.803,36	108.201,60
5394	7	E24-334	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին Փ150xՓ150մմ	տեղ	1,00	9.016,80	9.016,80
5395	8	E15-614	խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	280,00	1.317,84	368.995,20
5396	9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0,05	1.248.480,0	62.424,00
5397	10	E19-40 E19-41	Փոփոխական ճնշման սկզբունքով աշխատող գազի հաշվառման հանգույց Էլեկտրական ճշտիչով Q=450մ3/ժամ	հատ	1,00	450.840,00	450.840,00
5398	11	E22-384	Պողպատե սողնակի տեղադրում Փ80մմ	հատ	2,00	11.097,60	22.195,20
5399	12	E9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ159x4,5մմ,L=6մ, 2հատ	տ	0,21	575.688,00	118.822,00
5400	13	E9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ76x3,5մմ,L=6մ, 8հատ	տ	0,30	575.688,00	172.982,73
5401	14	E9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ76x3,5մմ,L=3,5մ, 108հատ	տ	2,37	575.688,00	1.362.250,51
5402	15	P17-129	Անշարժ հենարանների տեղադրում Փ76մմ,4 հատ,L=3,5մ	կգ	87,64	502,86	44.070,65
5403	16	P19-2-B	Գոյություն ունեցող Փ57x3մմ խողովակաշարի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	զմ	800,00	3.606,72	2.885.376,00
5404	17	E19-40 E19-41 q-0,6	Գոյություն ունեցող պահարանային գազի կարգավորիչ կայանի ապամոնտաժում հանձնում պատվիրատուին	հատ	1,00	156.060,00	156.060,00
5405			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9.746.244,14
5406			Ցածր ճնշման գազատար				-
5407	18	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	26,00	658,92	17.131,92
5408	19	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	46,80	1.179,12	55.182,82
5409	20	E6-2	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	17,00	51.586,50	876.970,50
5410	21	E22-90	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ159x4,5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	236,00	8.106,45	1.913.122,20

5411	22	E22-89	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ133x4,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	զմ	187,00	8.917,10	1.667.496,77
5412	23	E25-473	Լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	տեղ	7,00	1.916,07	13.412,49
5413	24	E24-332	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին Փ150xՓ50մմ	տեղ	1,00	8.804,4454	8.804,4454
5414	25	E15-614	խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	278,00	1.179,12	327.795,36
5415	26	E22-362	Պողպատե ձեւվաժր մասերի տեղադրում	տ	0,10	1.326.510,0	132.651,00
5416	27	E22-385	Պողպատե սողնակի տեղադրում Փ150մմ	հատ	1,00	28.741,05	28.741,05
5417	28	E9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ159x4,5մմ,L=3,5մ, 28հատ	տ	1,69	611.668,50	1.031.273,09
5418	29	E9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ133x4,5մմ,L=3,5մ, 23հատ	տ	1,15	611.668,50	704.152,78
5419	30	P17-129	Անշարժ հենարանների տեղադրում Փ150մմ,2 հատ,L=3,5մ	կգ	120,40	537,97	64.772,01
5420	31	P17-129	Անշարժ հենարանների տեղադրում Փ125մմ,1 հատ,L=3,5մ	կգ	50,05	537,97	26.925,57
5421	32	Շուկա	Մետաղական անցում Փ150մմ-Փ133մմ	հատ	1,00	3.537,36	3.537,36
5422			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6.871.969,36
5423			N16 Արտաքին Էլեկտրամատակարարում				-
5424	1	8-141-1	1կՎ - АПБ6WБ-5x10մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	280,00	606,90	169.932,00
5425	2	8-141-1	1կՎ - АПБ6WБ-4x35մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	50,00	1.560,60	78.030,00
5426	3	8-141-1	1կՎ - АПБ6WБ-4x50մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	120,00	1.994,10	239.292,00
5427	4	8-141-1	1կՎ - АПБ6WБ-4x70մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	180,00	3.034,50	546.210,00
5428	5	8-141-1	1կՎ - АПБ6WБ-4x120մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	300,00	3.641,40	1.092.420,00
5429	6	8-141-2	1կՎ - АПБ6WБ-4x150մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	100,00	4.508,40	450.840,00
5430	7	8-149-3	1կՎ - АПБ6WБ-4x150մմ2 հատվածքով այլումինե մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	400,00	4.768,50	1.907.400,00

5431	8	8-149-1	BBF հր-LS -5x10մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	140,00	3.641,40	509.796,00
5432	9	8-149-2	BBF հր-LS -5x16մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	50,00	5.982,30	299.115,00
5433	10	8-149-3	BBF հր-LS -5x50մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	210,00	13.005,00	2.731.050,00
5434	11	8-149-3	BBF հր-LS -5x70մմ2 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	20,00	16.473,00	329.460,00
5435	12	8-155-1	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x10-35CEE01	հատ	6,00	1.647,30	9.883,80
5436	13	8-155-1	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x35-70CEE01	հատ	12,00	1.994,10	23.929,20
5437	14	8-155-2	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x120-240CEE01	հատ	16,00	2.514,30	40.228,80
5438	15	Շուկա	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2	հատ	20,00	1.040,40	20.808,00
5439	16	Շուկա	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2	հատ	10,00	1.300,50	13.005,00
5440	17	Շուկա	Ծայրակալ պղնձե 50մմ2	հատ	40,00	2.080,80	83.232,00
5441	18	Շուկա	Ծայրակալ պղնձե 70մմ2	հատ	10,00	2.254,20	22.542,00
5442	19	11-840-1	Մալուխատար մետաղալարային 600x80մմ,2մ,60հատ	զմ	120,00	3.641,40	436.968,00
5443	20	Շուկա	Պրոֆիլ հենարանային ՈՇՄ 1մ. 110հատ.	զմ	110,00	1.387,20	152.592,00
5444	21	Շուկա	Գամասեղ Մ10մմ, 1մ.	հատ	220,00	693,60	152.592,00
5445	22	Շուկա	Խարիսխ	հատ	220,00	346,80	76.296,00
5446	23	Շուկա	Մանեկ Մ10մմ	հատ	900,00	43,35	39.015,00
5447	24	Շուկա	Ժապավեն ազդանշանային 300մմ լայնության լՈՅ-300	զմ	550,00	130,05	71.527,50
5448	25	8-142-1 8-142-2	Անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	515,00	303,45	156.276,75
5449	26	Շուկա	Ավազի արժեքը	մ3	37,00	6.069,00	224.553,00
5450	27	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էջակավատրով կողմից	մ3	110,00	780,30	85.833,00
5451	28	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էջակավատրով, բարձրով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	37,00	780,30	28.871,10
5452	29	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	66,60	1.387,20	92.387,52
5453	30	E1-968	Հետից տեղի բնահողով ձեռքով,տոփանումով	մ3	11,00	2.167,50	23.842,50
5454	31	E1-1638	Հետից տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ3	99,00	520,20	51.499,80
5455	32	E22-120	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ф125/4,8մմ-SDR26	զմ	120,00	6.242,40	749.088,00
5456			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				10.908.515,97
5457			N17 Արտաքին լուսավորություն				-
5458	1	E33-621	Լուսավորության հենասյուն НФК-7.0-0.2-Կ	հատ	66,00	56.355,00	3.719.430,00

5459	2	8-363-1	Մեկ կոնսոլային լուսարձակի բարձակ 1.K1-0.5-0,5-Փ2	հատ	56,00	4.855,20	271.891,20
5460	3	8-363-2	2 կոնսոլային լուսատուի հակադիր ուղղված բարձակ 1.K2-0.5-0,5-180-Փ2	հատ	10,00	8.843,40	88.434,00
5461	4	8-363-2	2 կոնսոլային լուսատուի 900 ուղղված բարձակ 1.K2-0.5-0,5-90-Փ2	հատ	1,00	10.404,00	10.404,00
5462	5	8-594-1	Կոնսոլային լուսարձակ 56...60վտ,լույսի սպեկտորը /4000...5000K/ պաշտպանվածության դասը IP65,գունափոխանցման ինդեքսը Ra>կամ հավասար 80, աշխատանքային լարման տիրույթը 150...250վ,աշխատանքային ջերմաստիճանը -25...+550 C,պետք է ունենա ENEC,TUV,EAC հավաստագրեր 120600	հատ	77,00	11.704,50	901.246,50
5463	6		Լուսավորության ղեկավարման արկղ ЯУО-1 3հատ				-
5464	.6.1	8-544-1	Արկղ IP54,УХЛ /395x310x220/մմ	հատ	3,00	161.262,00	483.786,00
5465	.6.2	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
5466	.6.3	8-574-36	Կոնտակտոր 25Ա 230-240վ փաթեյթով	հատ	6,00	7.803,00	46.818,00
5467	.6.4	8-574-55	Ջերմային ռելե կարգավորման միջակայք 17...25Ա	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
5468	.6.5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	3,00	2.774,40	8.323,20
5469	.6.6	8-574-47	Կոճակներ <<стоп>> <<пуск>>	հատ	3,00	8.670,00	26.010,00
5470	.6.7	8-533-1	Քառադիրք փոխանջատիչ	հատ	3,00	6.762,60	20.287,80
5471	.6.8	Շուկա	Լույսային ինդիկատոր 230...240վ	հատ	3,00	7.196,10	21.588,30
5472	.6.9	8-574-55	Ֆոտոռելե 230...240վ	հատ	3,00	4.855,20	14.565,60
5473	.6.10	8-574-55	Ժամանակի ռելե 230...240վ	հատ	3,00	4.595,10	13.785,30
5474	7		Լուսավորության ղեկավարման արկղ ЯУО-2 3հատ				-
5475	.7.1	8-544-1	Արկղ IP54,УХЛ /395x310x220/մմ	հատ	3,00	161.262,00	483.786,00
5476	.7.2	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	3,00	3.468,00	10.404,00
5477	.7.3	8-574-36	Կոնտակտոր 25Ա 230-240վ փաթեյթով	հատ	3,00	7.803,00	23.409,00
5478	.7.4	8-574-55	Ջերմային ռելե կարգավորման միջակայք 17...25Ա	հատ	3,00	10.404,00	31.212,00
5479	.7.5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 6Ա	հատ	3,00	2.774,40	8.323,20
5480	.7.6	8-574-47	Կոճակներ <<стоп>> <<пуск>>	հատ	3,00	8.670,00	26.010,00
5481	.7.7	8-533-1	Քառադիրք փոխանջատիչ	հատ	3,00	6.762,60	20.287,80
5482	.7.8	Շուկա	Լույսային ինդիկատոր 230...240վ	հատ	3,00	7.196,10	21.588,30

5483	.7.9	8-574-55	Ֆոտոռելե 230...240վ	հատ	3,00	4.855,20	14.565,60
5484	8	8-612-2	2 մոդուլի վահանակ Mini S	հատ	66,00	8.670,00	572.220,00
5485	9	8-591-10	Երկբևեռ անջատիչ C10	հատ	66,00	5.635,50	371.943,00
5486	10	8-149-1	BBF-0,66- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	555,00	736,95	409.007,25
5487	11	8-149-1	BBF-0,66- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	444,00	1.040,40	461.937,60
5488	12	8-149-1	ABBF-0,66- 4x6մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	1.655,00	1.907,40	3.156.747,00
5489	13	8-418-7	SDR 21-90x4,3մմ պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	1.762,00	3.728,10	6.568.912,20
5490	14	8-418-6	SDR 13,6-50x3,7մմ պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	260,00	3.034,50	788.970,00
5491	15	8-406-8	102x3,5մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	զմ	155,00	8.063,10	1.249.780,50
5492	16	E1-962	Փոսերի փորում 4-րդ կարգի բնահողում կողմից	Մ3	79,20	780,30	61.799,76
5493	17	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	446,23	780,30	348.193,27
5494	18	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	Մ3	47,13	780,30	36.775,54
5495	19	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	89,55	1.387,20	124.223,76
5496	20	E1-969	Հետիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով	Մ3	32,07	2.167,50	69.511,73
5497	21	E1-1638	Հետիցք տեղի բնահողով բուլվորներով	Մ3	493,36	606,90	299.420,18
5498	22	E6-1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից, հենասյուների համար	Մ3	0,66	34.680,00	22.888,80
5499	23	E6-2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից հենասյուների համար	Մ3	46,46	60.690,00	2.819.900,16
5500			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				23.670.002,55
5501			N18 Արտաքին թույլ հոսանքներ				-
5502	1	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողերում ձեռքով կողմից	Մ3	4,00	3.034,50	12.138,00
5503	2	E1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Մ3	38,58	606,90	23.414,20
5504	3	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	Մ3	44,78	606,90	27.176,98
5505	4	C310-7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	80,60	867,00	69.883,67

5506	5	E1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ3	42,58	2.167,50	92.292,15
5507	6	E1-968	Հետիցք ավազով	մ3	34,62	6.936,00	240.124,32
5508	7	E34-507	KKC-1 տիպի դիտահորի տեղադրում	հատ	8,00	45.084,00	360.672,00
5509	8	Շոիկա	Թուլքե մտոցի արժեքը	հատ	8,00	34.680,00	277.440,00
5510	9	E34-506	Խողովակ ՈՒԺ 90/4,3 SDR 21 տեղադրում	զմ	312,00	3.034,50	946.764,00
5511	10	11-840-1	Վաք 100x50մմ ,L=3մ,11 հատ	զմ	33,00	1.040,40	34.333,20
5512			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.084.238,52
5513			N19 Ջերմային ցանց				-
5514			Հողային աշխատանքներ				-
5515	1	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (1880մ2, H=8սմ)	մ3	150,40	8.670,00	1.303.968,00
5516	2	E27-31	Խճի շերտի քանդում (1880մ2,H=17սմ)	մ3	319,60	2.601,00	831.279,60
5517	3	E1-1593	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	470,00	780,30	366.741,00
5518	4	C310-13	Շին.աղբի տեղափոխում 13կմ հեռավ.վրա	տ	940,00	1.300,50	1.222.470,00
5519	5	E1-1593	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	2.200,00	780,30	1.716.660,00
5520	6	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ հեռավ.վրա	տ	3.960,00	1.300,50	5.149.980,00
5521	7	E23-1	Ավազի հիմքի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ3	123,00	6.762,60	831.799,80
5522	8	E1-968	Հետիցք ավազով	մ3	1.186,00	6.762,60	8.020.443,60
5523			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				19.443.342,00
5524			Մոնտաժային աշխատանքներ				-
5525	9	E22-68	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Ø159x4.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	60,00	11.704,50	702.270,00
5526	10	E22- 67	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Ø133x4մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	176,00	8.496,60	1.495.401,60
5527	11	E22-66	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Ø108x4մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	117,00	7.109,40	831.799,80
5528	12	E22-66	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Ø89x3.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	631,00	5.028,60	3.173.046,60
5529	13	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Ø76x3.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	585,00	4.248,30	2.485.255,50

5530	14	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեռակցված խողովակներից Ø57x3,5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	157,00	2.861,10	449.192,70
5531	15	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեռակցված խողովակներից Ø25x2.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	72,00	2.254,20	162.302,40
5532	16	E24-251	Ռ-ձև կոմպենսատորների տեղադրում Ø76x3,5մմ խողովակներից, L=5,5մ	հատ	2,00	23.842,50	47.685,00
5533	17	E24-250	Ռ-ձև կոմպենսատորների տեղադրում Ø57x3,5մմ խողովակներից L=5,5մ	հատ	2,00	16.473,00	32.946,00
5534	18	E22-385	Պողպատե սողնակների տեղադրում 30с41нж1 Py16кг/см2, d=150մմ	հատ	6,00	31.212,00	187.272,00
5535	19	E22-384	Պողպատե սողնակների տեղադրում 30с41нж1 Py16кг/см2, d=80մմ	հատ	22,00	13.005,00	286.110,00
5536	20	E22-383	Պողպատե սողնակների տեղադրում 30с41нж1 Py16кг/см2, d=50մմ	հատ	10,00	6.936,00	69.360,00
5537	21	E22-383	Պողպատե փականների տեղադրում dy=25մմ	հատ	6,00	3.468,00	20.808,00
5538	22	E22-362	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	300,00	1.127,1	338.130,00
5539	23	E6-84	Խողովակների ամրացման մետաղական մասեր անցման մեջ	տն	0,50	719,61	359,81
5540	24	E22-400	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Ø150xØ150մմ	տեղ	2,00	10.404,00	20.808,00
5541	25	E15-647	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ2	510,00	867,00	442.170,00
5542	26	E26-86	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	510,00	1.040,40	530.604,00
5543			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				11.275.521,41
5544			Շինարարական աշխատանքներ				-
5545			Կանալներ 150x60, 120x60, 90x45, 60x45				-
5546	27	E6-225	Միաձույլ ե/բետոնե առվակների /կանալների/ պատերի և հատակների պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	187,00	50.719,50	9.484.546,50
5547	28	Շուկա	Φ8A500c ամրանի արժեքը	տն	8,24	335.529,00	2.764.423,43
5548	29	E6-173	Միաձույլ ե/բետոնե առվակների /կանալների/ ծածկի սալի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	5,10	54.621,00	278.567,10
5549	30	Շուկա	Φ6A240c ամրանի արժեքը	տն	0,16	335.529,00	53.852,40
5550	31	E7-723	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	56,78	27.310,50	1.550.580,95
5551	32	Շուկա	Ծածկի սալի Ռ15-8 արժեքը	հատ	4,00	54.621,00	218.484,00

5552	33	Շուկա	Ծածկի սալի Ո15Գ-8 արժեքը	հատ	9,00	21.068,10	189.612,90
5553	34	Շուկա	Ծածկի սալի Ո11-8 արժեքը	հատ	32,00	46.818,00	1.498.176,00
5554	35	Շուկա	Ծածկի սալի Ո11Գ-8 արժեքը	հատ	12,00	17.166,60	205.999,20
5555	36	Շուկա	Ծածկի սալի Ո8-8 արժեքը	հատ	76,00	21.848,40	1.660.478,40
5556	37	Շուկա	Ծածկի սալի Ո8Գ-8 արժեքը	հատ	32,00	12.484,80	399.513,60
5557	38	Շուկա	Ծածկի սալի Ո5-8 արժեքը	հատ	15,00	14.825,70	222.385,50
5558	39	Շուկա	Ծածկի սալի Ո5Գ-8 արժեքը	հատ	35,00	6.398,46	223.946,10
5559	40	Շուկա	Հենարանային բարձիկների ՕՈ-2 արժեքը	հատ	312,00	1.794,69	559.943,28
5560	41	Շուկա	Հենարանային բարձիկների ՕՈ-3 արժեքը	հատ	22,00	4.057,56	89.266,32
5561	42	E8-27	Կանալի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	1.558,00	1.248,48	1.945.131,84
5562			Զերմային հոր				-
5563	43	E6-127	Միաձուլվ բետոնե հորերի պատերի և հատակների պատրաստում B15 դասի ծանր բետոնից	մ3	47,00	56.181,60	2.640.535,20
5564	44	E6-170	Զերմային հորի միաձուլվ ե/բետոնե բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1,40	56.181,60	78.654,24
5565	45	Շուկա	Փ12A500c ամրանի արժեքը	տն	0,07	374.544,00	25.019,54
5566	46	Շուկա	Փ6A240c ամրանի արժեքը	տն	0,03	374.544,00	12.996,68
5567	47	E7-723	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	7,07	110.802,60	783.374,38
5568	48	Շուկա	Ծածկի սալի Ո15Գ-8 արժեքը	հատ	2,00	21.848,40	43.696,80
5569	49	Շուկա	Անցքավոր ծածկի սալի ՈՕ-3 արժեքը	հատ	4,00	4.057,56	16.230,24
5570	50	Շուկա	Անցքավոր ծածկի սալի ՈՕ-3* արժեքը	հատ	2,00	79.590,60	159.181,20
5571	51	Շուկա	Անցքավոր ծածկի սալի ՈՕ-5 արժեքը	հատ	2,00	111.582,90	223.165,80
5572	52	Շուկա	Անցքավոր ծածկի սալի ՈՕ-4 արժեքը	հատ	2,00	121.726,80	243.453,60
5573	53	Շուկա	Հեծան 66 արժեքը	հատ	1,00	118.605,60	118.605,60
5574	54	Շուկա	Հեծան 67 արժեքը	հատ	1,00	163.863,00	163.863,00
5575	55	Շուկա	Ե/բետոնե օղակ դիտահորի ԿԼ-7-3 արժեքը	հատ	8,00	42.916,50	343.332,00
5576	56	Շուկա	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	8,00	32.772,60	262.180,80
5577	57	E8-27	Ջրամեկուսիչ 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	165,00	1.482,57	244.624,05
5578			Մետաղական հենարաններ թունելի մեջ 45հատ				-
5579	58	E6-84	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	1,46	101.439,00	147.898,06
5580	59	Շուկա	.-8x250մմ թերթապողպատի արժեքը	տն	0,71	546.210,00	385.897,37
5581	60	Շուկա	50x50x3,5մմ խողովակի արժեքը	տն	0,09	546.210,00	51.616,85
5582	61	Շուկա	Փ152x4մմ կիսախողովակի արժեքը	տն	0,66	546.210,00	358.859,97
5583	62	Շուկա	M14 հեղույսի արժեքը	հատ	720,00	62,42	44.945,28
5584			Անշարժ հենարաններ				-

5585	63	P17-129	Անշարժ հենարանների տեղադրում N14 շվեդերից	կգ	613,40	6.944,67	4.259.860,58
5586			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				31.952.898,75
5587			N20 Զանդման աշխատանքներ, ճանապարհներ, բարեկարգում				-
5588			Զանդման աշխատանքներ				-
5589	1	E9-94 Q=0,6 Q=0,7	Առկա ջերմոցի քանդում, ապամոնտաժում	տն	23,98	19.074,00	457.299,15
5590	2	E46-148	Տնտեսական մասնաշենքի քանդում՝ (պիտանի նյութերը և շին. աղբը կտրվի առանձին) լվացքատուն	մ3	3.786,00	5.202,00	19.694.772,00
5591	3	E46-148	Կաթսայատան շինության քանդում և ապամոնտաժում (շին. աղբը կտրվի առանձին)	մ3	3.055,00	5.202,00	15.892.110,00
5592	4	E27-33	Ճանապարհի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 10սմ. հաստ. /16100մ2/	մ3	1.610,00	4.248,30	6.839.763,00
5593	5	E27-31	Խճի շերտի քանդում քանդում 16սմ. հաստ.	մ3	2.576,00	1.127,10	2.903.409,60
5594	6	E27-33	Մայթերի և սալվածքների ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 40սմ. հաստ. /1425,3մ2/	մ3	57,00	7.803,00	444.771,00
5595	7	E46-99	Բետոնե մայթերի և սալվածքի քանդում 8սմ. հաստ. 92,8մ2	մ3	7,42	8.670,00	64.331,40
5596	8	E27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում /150x300/մմ	գմ	2.995,00	433,50	1.298.332,50
5597	9	E27-208 Q=0,6 Q=0,7	Ճանապարհային բետոնե արգելապատնեշների քանդում	գմ	478,00	1.040,40	497.311,20
5598	10	E7-247 Q=0,6 Q=0,7	Ե/բ հավաքովի սալերի պարսպի ապամոնտաժում (2,1x4,2)չափերի /134գմ/	հատ	32,00	3.901,50	124.848,00
5599	11	E1-1587	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	4.448,00	520,20	2.313.849,60
5600	12	C310-13	Շին. աղբի տեղափոխում 13 կմ	տն	8.228,00	953,70	7.847.043,60
5601	13	C310-7 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	61,00	693,60	42.309,60
5602			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				58.420.150,65
5603			Ճանապարհներ, հենապատեր				-
5604	14	E1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով հանույթում բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /1700-540/	մ3	1.160,00	1.300,50	1.508.580,00
5605	15	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	2.436,00	1.994,10	4.857.627,60
5606	16	E1-1547	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	540,00	1.127,10	608.634,00

5607	17	E1-1638	4-րդ կարգի բնահողի հետիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ3	540,00	953,70	514.998,00
5608	18	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B10 դասի բետոնից 10 սմ. հաստ.	մ3	27,80	39.015,00	1.084.617,00
5609	19	E6-22	Միաձուլյ ե/բետոնե հենապատի հիմքի պատրաստում B25 դասի բետոնից F200	մ3	302,80	74.562,00	22.577.373,60
5610	20	E6-96	Միաձուլյ ե/բետոնե հենապատի իրանի պատրաստում B25 դասի բետոնից F200	մ3	172,76	74.562,00	12.881.331,12
5611	21	Շուկա	Հենապատի ամրանի արժեքը A500c	տն	4,02	4.161,60	16.729,63
5612	22	E8-27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	2.722,00	1.994,10	5.427.940,20
5613	23	E30-354	Ետնամասի դրենաժ	զմ	59,70	1.300,50	77.639,85
5614	24	E22-121	Փ150սմ դրենաժային պոլիմիլիթրիդային խողովակի տեղադրում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ3	26,00	6.329,10	164.556,60
5615	25	E6-168	B15 դասի բետոնից թասակի պատրաստում	մ3	2,24	72.828,00	163.134,72
5616			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				49.883.162,32
5617			Ճանապարհային պատվածք, հողային աշխատանքներ				-
5618	26	E1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	2.380,80	1.300,50	3.096.230,40
5619	27	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	5.236,00	1.907,40	9.987.146,40
5620	28	E1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	5,60	1.300,50	7.282,80
5621	29	C310-1	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	12,30	346,80	4.265,64
5622	30	E27-20	Ավազակոպճային հավասարեցնող շերտ 10սմ. հաստ.	մ3	106,70	7.369,50	786.325,65
5623	31	E27-42 E27-42-1	Խճային հիմքի պատրաստում 12սմ. հաստ.	մ2	1.067,00	1.213,80	1.295.124,60
5624	32	E27-151	Բիտումի լցաբաշխում (4,12տն.1000մ2)	տն	4,39	199.410,00	875.409,90
5625	33	E27-164-1 E27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	1.067,00	4.768,50	5.087.989,50
5626	34	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	1.067,00	3.381,30	3.607.847,10
5627			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				24.747.621,99

5628			Մայթեր				-
5629	35	E27-86	(15x30)սմ. բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	403,00	7.629,60	3.074.728,80
5630	36	E27-173	Խճային հիմքի պատրաստում 12սմ. հաստ.	մ2	306,20	1.560,60	477.855,72
5631	37	E27-169	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	306,20	3.121,20	955.711,44
5632			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.508.295,96
5633			Ճանապարհ				-
5634	38	E1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	732,00	1.127,10	825.037,20
5635	39	C310-13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	1.610,00	1.300,50	2.093.805,00
5636	40	E1-1137	Բնահողի հարթեցում հանույթում	մ2	913,00	346,80	316.628,40
5637	41	E1-1140	Բնահողի հարթեցում լիցքերում	մ2	1.674,00	346,80	580.543,20
5638	42	E27-20	Ավազակոպճային շերտ 10սմ. հաստ.	մ3	260,00	6.936,00	1.803.360,00
5639	43	E27-42 E27-42-1	Խճային հիմքի պատրաստում 12սմ. հաստ.	մ2	2.587,00	1.170,45	3.027.954,15
5640	44	E27-151	Բիտումի լցաբաշխում (4,12տն.1000մ2)	տն	10,66	199.410,00	2.125.710,60
5641	45	E27-164-1 E27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	2.587,00	4.595,10	11.887.523,70
5642	46	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	2.587,00	3.121,20	8.074.544,40
5643			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				30.735.106,65
5644			Բակամիջան տարածք				-
5645	47	E27-20	Ավազակոպճային հավասարեցնող շերտ 10սմ. հաստ.	մ3	876,85	6.936,00	6.081.831,60
5646	48	E27-42 E27-42-1	Խճային հիմքի պատրաստում 12սմ. հաստ.	մ2	8.768,50	1.170,45	10.263.090,83
5647	49	E27-151	Բիտումի լցաբաշխում (4,12տն.1000մ2)	տն	3,17	199.410,00	632.129,70
5648	50	E27-164-1 E27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	8.768,50	4.595,10	40.292.134,35
5649	51	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	8.768,50	2.254,20	19.765.952,70
5650			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				77.035.139,18

5651			Ասֆ./բետոնե սալվածք, մայթեր, ճեմուղիներ				-
5652	52	E11-6	Բնահողի տոփանում խճով	մ3	891,00	1.200,00	1.069.200,00
5653	53	E27-173	Խճային հիմքի պատրաստում 12սմ. հաստ.	մ2	549,20	1.200,00	659.040,00
5654	54	E27-169	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	4.576,40	2.800,00	12.813.920,00
5655	55	E11-6	Խճով տոփանված բնահող բետոնե սալիկների տակ	մ3	342,00	1.200,00	410.400,00
5656	56	E6-1	Բետոնե ենթաշերտի պատրաստում 8սմ. հաստ. B12,5 դասի բետոնից	մ3	206,40	66.000,00	13.622.400,00
5657	57	E27-19	Ցեմենտ-ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում	մ3	142,50	40.000,00	5.700.000,00
5658	58	E27-175	Բետոնե դեկորատիվ սալիկների տեղադրում	մ2	2.850,80	9.700,00	27.652.760,00
5659	59	E27-86	(15x30)սմ. բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	5.844,10	10.600,00	61.947.460,00
5660	60	Շուկա	10սմ. հաստ. B=35սմ. լայն. բազալտե սալերից ճեմուղու պատրաստում տոփանված բնահողի վրա L=18զմ. (չիղկված)	մ2	6,30	20.000,00	126.000,00
5661	61	E15-201	Աղկա բետոնե հենապատի ց/ավազե սվաղ (164x2,0)մ2	մ2	328,00	2.000,00	656.000,00
5662	62	E6-168	Բետոնե գլխաթասերի պատրաստում B15 դասի բետոնից 164զմ. B=0,4մ H=200մմ.	մ3	13,12	69.500,00	911.840,00
5663	63	E7-5	Հավաքովի ե/բետոնե պարսպի սալերի հիմքերի մոնտաժում	հատ	14,00	40.000,00	560.000,00
5664	64	E7-247	Հավաքովի ե/բետոնե պարսպալերի մոնտաժում (2,1x4,2)մ չափերով	հատ	13,00	83.000,00	1.079.000,00
5665	66	E15-201	Աղկա ջրամբարի պատերի ց/ավազե սվաղ	մ2	228,00	2.200,00	501.600,00
5666	67	E11-55 E11-56 q=4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտ 40մմ հաստությամբ	մ2	289,00	2.500,00	722.500,00
5667	68	E15-521	Ջրամբարի ներքին մակերևույթների ջրամերժ ներկում	մ2	798,00	3.900,00	3.112.200,00
5668	69	E1-1586	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա (38407x0,2)մ	մ3	7.681,00	1.200,00	9.217.200,00
5669	70	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	9.217,20	2.300,00	21.199.560,00
5670	71	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ2	38.407,00	260,00	9.985.820,00
5671	72	E48-214	Սիգամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ2	38.407,00	260,00	9.985.820,00
5672			ԸՆԴԱՍԵՆԸ				181.932.720,00

5673			Նստարաններ, աղբամաններ				-
5674	73	Շուկա	Նստարանների տեղադրում	հատ	59,00	67.000,00	3.953.000,00
5675	74	Շուկա	Աղբամանների տեղադրում	հատ	43,00	16.000,00	688.000,00
5676			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.641.000,00
5677			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.793.679.126,21
5678			Չնախատեսված ծախսեր	3%			113.810.373,79
5679			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3.907.489.500,00
5680			ԱԱՀ	20%			781.497.900,00
5681			ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.688.987.400,00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն 1/3 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան



Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան թիվ. 89, տ.92
<<Հայրիգնեստեանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595
Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան

Կ.Տ



(Handwritten signatures)

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի
նվազագույն պահանջներ**

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
	Հարդարման աշխատանքներ	
2	Այլումինե ճոճվող դռներ ապակեփաթեթով	5
3	Փայտե դռներ	5
4	Այլումինե պատուհաններ, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով	5
5	Մամլագրանիտե հատակներ	20
6	Վինիլային հատակներ	20
7	Լատեքսային ներկում /այդ թվում՝ հակաստատիկ/	5
8	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ 100մմ հաստության երկշերտ (վերին շերտը՝ 30մմ, ստորինը՝ 70մմ հաստության) բազալտե մանրաթելային սալեր	50
9	Արտաքին պատերի ֆիբրոցեմենտե սալեր	15
10	Արտաքին պատերի տուֆե /տրավերտինե/ սալեր	25
	Տանիք	
10	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ 100մմ հաստությամբ երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալեր	50
11	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսիչ գորգ (երկրորդ շերտի վերին շերտը ավագե թաղանթով)	25
12	Տանիքածածկույթ 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /մետաղական կղմինդր/	25
	Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց	
21	Ծորակ-խառնիչներ ցնցուղով եւ ճկուն խողովակով	2
22	Լվացարանի արմունկային ծորակ-խառնիչներ	2
	Կոյուղու ներքին ցանց	
23	Լվացարաններ սիֆոնով, ճկուն միացումով եւ պատվանդանով	5
24	Բժշկական լվացարաններ սիֆոնով, չժանգոտվող մետաղից 700x1500x850մմ	5
	Տանիքում ջրահեռացման խողովակների հակասառնցման համակարգ	
25	Ջերմակարգավորիչ ջերմաստիճանի տվիչով լարի վրա DEVIREG 316	5
26	Մոդուլային էլեկտրամագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով, 2 կոճակով 200Վ, 10Ա	5
27	Մալուխ բաքիսայով (1հատը՝ 20մ) DTCE - 30 DEVI snow™ 30T	5
	Հրդեհային ազդարարման համակարգ	
28	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	2
29	Պահուստային սնուցման բլոկ	2
30	Ընդունող-ստուգող պահակահրդեհային սարք 20 ուղղությամբ	2
31	Հրդեհային-ծխային ազդասարք	2
32	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	2
33	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսածայնային Маяк-12-К	2
	Պահակային ազդանշանման համակարգ	
36	Պահակային ազդանշանման վահանակ, 4 գոտի, GSM մոդուլ	2
37	Պասիվ ծավալային տվիչ	2
38	Մագնիսակոնտակտային տվիչ	2
39	Ազդարարիչ պահակա-հրդեհային, լուսածայնային	2
	Կոմունիկացիոն համակարգ	
40	Միջին հզորության ԱՀԿ IPATC YEASTAP S100 առավել, հզորությունը 16 արտ, և 200 ներքին գծեր	1

41	Կոմունիկացիոն պահարան 19" 41U, 800x800մմ չափսի	1
42	Համակցման վահանակ Patch Panel 50 պորտով	1
43	Համակցման վահանակ /patch panel 19", UTP, 24xRJ45, cat. 5e	1
44	Անխափան սնուցման սարք UPS 1500VA	1
	Տեսահսկում	
45	Մոնիտոր 22", FHD	5
46	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 64 կանալի, 8 մուտքային HDD բնիկով	5
47	Հիշող սարք HDD 8TB	5
	Քույրի կանչի համակարգ	
48	Կենտրոնական վահանակ, լրակազմ	3
	TV համակարգ	
49	Թվային ալեիավաք հեռուստատեսային, ուժեղացուցիչով	5
	Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց	
50	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	2
51	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	2
52	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	2
53	Ջրառման ծորակ Φ15մմ	2
	Էլեկտրալուսավորում	
54	Պահարան դռնակով - 1115x655x215մմ ՉԱՓՍԵՐԻ	5
55	Վահանակ 12 մոդուլի	2
56	Վահանակ 24 մոդուլի	2
57	Հոսանահատիչ եռաֆազ 400Ա հոսանքի BHK-37-1 3Փ 400A	2
58	Լուսատու մակադիր 1100x150- 30Վտ -LED - IP65	1
59	Լուսատու մակադիր կլոր-9Վտ-LED-IP65	1
60	Լուսատու մակադիր 300x300- 21Վտ -LED - IP44	1
61	Լուսատու ներսարքված 600x600- 30Վտ -LED - IP44	1
62	Լուսատու մակադիր ներսարք.մարտկոցով - 8Վտ -LED	1
63	Ելքի LED նշան ներկառուցված մարտկոցով ,Exit 5Վտ	2
64	Լուսատու LED կարմիր ,Չմոնեյթ նշանով 5Վտ	2
65	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33Վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	2
66	Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու Ձևը ուղղանկյուն (328x51մմ) ներկառուցված մարտկոցով 18Վտ	1
67	Էվակուացիոն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով, 1x8Վտ հզորության (1.5-2 ժամ), ուղղության ցուցանակե նշանակմամբ	1
	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	
68	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX /համարժեք/ Q=846 կՎտ(727560կկալ /ժամ) ջերմարտադր.	3
69	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Q=900000կկալ/ ժամ /համարժեք/	3
70	Ընդարձակման բաք VRV / համարժեք / V= 1000լ	5
	Փազամատակարարում	
71	Փազի ազդանշանային սարք	1
	Հեղուկ վառելիքի մատակարարում	
72	Հեղուկ վառելիքի պահուստային բաքի տեղադրում	1
	Էլեկտրամատակարարում	
73	Հատիչ 2 ուղղության համար 380Վ 80Ա ABB OT80F3C	1
74	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով, 380Վ,10Ա	1
	Տարածքի արտաքին լուսավորություն	
75	Կոնսոլային լուսարձակ 56...60Վտ, լույսի սպեկտրը (4000...5000K) պաշտպանվածության դասը IP65	1
76	Ջերմային ռելե, կարգավորման միջակայք 17...25Ա	1
77	Լույսային ինդիկատոր, ~230...240Վ	1
	Բարեկարգման աշխատանքներ	
78	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ	5
	Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ	
79	Ընդարձակման բաք V=40լ	5
80	Դրեն. բաք չժանգոտվող պողպատից V=60լ	5

81	Բոլլեր BSV-1000, V=1000 Լ.	5
	Արեւային Ֆոտովոլտայիկ կայան	
82	ԵՌԱՖԱԶ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ 55կՎտ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ (Պաշտպանվածություն՝ DC և AC մուտքերի գերաբարձրություն, գերբեռնվածության, չՅՕ, հակառակ բևեռայնություն, մեկուսացման հսկում, RS485, USB ինտերֆեյս, LED եկրան, -25'...+60'C աշխատանքային ջերմաստիճան, IP65, EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2)	1

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան


/ստորագրություն/
Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան 8փ., տ.92
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595
Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ.





Կապալի օբյեկտի սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Մասնակցի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6
	Օդորակման համակարգ				
1	Ինվերտորով օդորակիչ Quaw.=5կվտ	2	Roda	Roda RS-A18F/RU-A18F	Quaw.=5կվտ
2	Ներածում-արտածում Breezart 6000 Aqua RP թիթեղային ռեկուպերատոր, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=23կվտ H=600Պա չափ. 3450x1250x1590(հ)մմ	2	Breezart	Breezart 6000 Aqua RP	Qտ=23կվտ H=600Պա չափ. 3450x1250x1590(հ)մմ
3	Ներածում-արտածում Breezart 3700 Aqua RP թիթեղային ռեկուպերատոր, ջրատաքացուցիչի ջրի մատակարարման հանգույցով, ավտոմատ համակարգով Qտ=10կվտ H=600Պա չափ. 3320x950x1220(հ)մմ	2	Breezart	Breezart 3700 Aqua RP	Qտ=10կվտ H=600Պա չափ. 3320x950x1220(հ)մմ
4	Ներածում-արտածում թիթեղային ռեկուպերատորով Zilon ZPVP- 450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա չափ. 1050x675x275(հ)մմ	2	Zilon	Zilon ZPVP- 450 PE	H=550Պա չափ. 1050x675x275(հ)մմ
5	Կանալային օդամուղ Vents TT150 H=200Պա	2	Vents	Vents TT150	H=200Պա
6	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա	2	Vents	Vents TT125	Vents TT125 H=50Պա
7	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա	2	Vents	Vents TT100	Vents TT100 H=50Պա
8	Առանցքային օդամուղ Vents OV1 200 H=70Պա	2	Vents	Vents OV1 200	Vents OV1 200 H=70Պա
9	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=55Պա	2	Vents	Vents 125PF	Vents 125PF H=55Պա
10	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF H=35Պա	2	Vents	Vents 100PF	Vents 100PF H=35Պա
11	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 1500 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=650Պա Նոդատաք.=9.7կվտ Նոդամուղ=0.72կվտ չափ. 2052x1362x550(հ)մմ	2	Zilon	Zilon ZPVP- 1500 PE	H=650Պա Նոդատաք.=9.7կվտ Նոդամուղ=0.72կվտ չափ. 2052x1362x550(հ)մմ
12	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 1000 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա Նոդատաք.=6,0կվտ Նոդամուղ=0.7կվտ չափ. 1580x1015x500(հ)մմ	2	Zilon	Zilon ZPVP- 1000 PE	H=550Պա Նոդատաք.=6,0կվտ Նոդամուղ=0.7կվտ չափ. 1580x1015x500(հ)մմ
13	Ներածման-արտածման թիթեղային ռեկուպերատոր Zilon ZPVP- 450 PE տիպի էլեկտրական սնուցումով H=550Պա Նոդատաք.=3,28կվտ Նոդամուղ=0.52կվտ չափ. 1050x675x275(հ)մմ	2	Zilon	Zilon ZPVP- 450 PE	H=550Պա Նոդատաք.=3,28կվտ Նոդամուղ=0.52կվտ չափ. 1050x675x275(հ)մմ
14	Ներածման տեղակայում SAU 200 C3 տիպի էլեկտրական սնուցումով H=200Պա Նոդատաք.=4.4կվտ Նոդամուղ=0.16կվտ չափ. 1000x486x352(հ)մմ	2	Ostberg	SAU 200 C3	H=200Պա Նոդատաք.=4.4կվտ Նոդամուղ=0.16կվտ չափ. 1000x486x352(հ)մմ

15	Ներածման տեղակայում SAU 125 C տիպի էլեկտրական սնուցումով H=120Պա Ողատաք.=2.0կվտ Ողամուղ=0.11կվտ չափ. 760x319x255(հ)մմ	2	Ostberg	SAU 125 C	H=120Պա Ողատաք.=2.0կվտ Ողամուղ=0.11կվտ չափ. 760x319x255(հ)մմ
16	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 600/280-355-4E N=0.245կվտ, H=250Պա	2	Vents	Vents VS 600/280-355-4E	N=0.245կվտ, H=250Պա
17	Կենտրոնախույս օդամուղ Vents VS 500/250-280-4E N=0.078կվտ, H=200Պա	2	Vents	Vents VS 500/250-280-4E	N=0.078կվտ, H=200Պա
18	Կանալային օդամուղ Vents TT125 H=50Պա N=0.038կվտ, H=50Պա	2	Vents	Vents TT125	H=50Պա N=0.038կվտ, H=50Պա
19	Կանալային օդամուղ Vents TT100 H=50Պա N=0.025կվտ, H=50Պա	2	Vents	Vents TT100	H=50Պա N=0.025կվտ, H=50Պա
20	Առանցքային օդամուղ Vents 100PF N=0.014կվտ, H=35Պա	2	Vents	Vents 100PF	N=0.014կվտ, H=35Պա
21	Առանցքային օդամուղ Vents 125PF H=55Պա N=0.016կվտ, H=30Պա	2	Vents	Vents 125PF	H=55Պա N=0.016կվտ, H=30Պա
22	Օդահովացուցիչ Չառռ=7կվտ CWK	2	CWK	CWK 7kvt	Օդահովացուցիչ Չառռ=7կվտ CWK
23	Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չառռ=7կվտ CWK	2	CWK	CWK 7kvt	Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Չառռ=7կվտ CWK
	Տեսահսկում				Տեսահսկում
24	Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps (1080p), PoE	1	Fixed Dome	Fixed Dome FHD	Տեսախցիկ Fixed Dome FHD 30fps (1080p), PoE
25	Տեսախցիկ արտաքին տեղակայման FHD 30fps (1080p), PoE	1	Fixed Dome	FHD	Տեսախցիկ արտաքին տեղակայման FHD 30fps (1080p), PoE
	Վերելակներ				
26	Վերելակ չմանգոտվող պողպատից 2000x1750մմ չափերի, 1600կգ բեռնատարողությամբ, 21 անձի համար	5	Schindler	Schindler 2400	չմանգոտվող պողպատից 2000x1750մմ հատուկ պատվիրված խցիկի չափերի, 1600կգ բեռնատարողությամբ, 21 անձի համար, արագությունը 1մ/վ
27	Վերելակ չմանգոտվող պողպատից 1400x2400մմ չափերի, 1000կգ բեռնատարողությամբ, 13 անձի համար	5	SJEC	S820	չմանգոտվող պողպատից 1400x2400մմ հատուկ պատվիրված խցիկի չափերի, 1000կգ բեռնատարողությամբ, 13 անձի համար, արագությունը 1մ/վ
	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ				
28	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX /համարժեք/ Q=846 կվտ (727560կկալ /ժամ) ջերմարտադրողականությամբ	2	ECOMAX	ECOMAX N846	Q=846 կվտ (727560կկալ /ժամ) ջերմարտադրողականությամբ
29	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=846 կվտ	2	WEISHAU PT	WEISHAUPT MONARCH G 1-7 ZMA/ZMI	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=15-1750 կվտ
30	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Pedrollo /համարժեք/ F50/125AG=60մ /ժամ, H=16.8մ	2	Pedrollo	F50/125AG	F50/125AG=60մ /ժամ, H=16.8մ
31	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ Pedrollo /համարժեք/ F50125A G=30մ/ժամ, H=23մ	1	Pedrollo	F50125A	F50125A G=30մ/ժամ, H=23մ
32	Հեղուկ վառելիքի պոմպ ՎՓ 0.8-25-0.58/25 ԵՅ G=0.45մ3/час H=20կր/սմ2/ эл двигателем 4АХ80А-4 N=1.1кВт п=1420об/мин	1	ՎՓ 0.8-25-0.58/25 ԵՅ	ՎՓ 0.8-25-0.58/25 ԵՅ	G=0.45մ3/час H=20կր/սմ2/ эл двигателем 4АХ80А-4 N=1.1кВт п=1420об/мин
33	Տաք ջրի շրջանառության պոմպեր N=1.5կվտ, G=6մ3/ժամ, H=25մ մոնտաժային կոմպլեկտով	1	Pedrollo	Pedrollo PLURIJETm 3/100-N - 24CL	N=1.5կվտ, G=7.2մ3/ժամ, H=30մ մոնտաժային կոմպլեկտով
	Մաքրման կայան				
34	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման աերացիոն կայանի` FBR-110մ3/օր : Մաքրման կայան (Չգորություն-110մ3/օր, պիկային հիդրավիկ ծանրաբեռնվածություն-274մ3, պիկային աղտոտվածություն- 140մ3- 1 ամիս, հոսանքի ծախս- 7.5 կվտ/ժամ)	1	FBR	FBR-110	Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման աերացիոն կայանի` FBR-110մ3/օր : Մաքրման կայան (Չգորություն-110մ3/օր, պիկային հիդրավիկ ծանրաբեռնվածություն-274մ3, պիկային աղտոտվածություն-140մ3, պիկային աղտոտվածություն-

					140մ3- 1 ամիս, հոսանքի ծախս- 7.5 կՎտ/ժամ)
	Արտաքին կոյուղի				Արտաքին կոյուղի
35	Լոկալ մաքրման կայան AFBR 110	15 /Էլ. սարքերի մասով 1 տարի երաշխիք/	AFBR	AFBR 110	Լոկալ մաքրման կայան AFBR 110
	Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ				Արեւային ջրատաքացուցիչ համակարգ
36	Արեւային հարթ /FLAT PLATE/ կոլեկտոր, 3մ2	10	Sunrain	Sunrain R1 30	մակերեսը 3.98 մ2, 30 վակուումային խողովակ, 50-150լ/մ2 ժամ
37	Շրջանառու պոմպ G=3.0մա/ժ H=8,0մ N=300ԾԷ	1	Wilo	Wilo Star-RS 25/8-180	G=3.0մ3/ժ H=8,0մ N=300ԾԷ
	Արեւային ֆոտովոլտայիկ կայան				
38	ՖՎՎ380 Վտ, միաբյուրեղ	10	Solaron	SLN-72 Mono PERC-380	ՖՎՎ380 Վտ, միաբյուրեղ
39	Ցանցային կերպափոխիչ 55 կՎտ, (Պաշտպանվածություն՝ DC և AC մուտքերի գերլարումներից, գերբեռնվածության, ջՅՕ, հակառակ բևեռայնություն, մեկուսացման հսկում, RS485, USB ինտերֆեյս, LED էկրան, - 25...+60°C աշխատանքային ջերմաստիճան, IP65, EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2)	5	HUAWEI	SUN200-55KTL-IN-HV-D1	55 կՎտ, (Պաշտպանվածություն՝ DC և AC մուտքերի գերլարումներից, գերբեռնվածության, ջՅՕ, հակառակ բևեռայնություն, մեկուսացման հսկում, RS485, USB ինտերֆեյս, LED էկրան, - 25...+60°C աշխատանքային ջերմաստիճան, IP65, EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2)

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011037414
ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

<<ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան 8փ., տ.92
<<Հայրիգնեսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ՝ 00481595
Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ



[Handwritten signature]
Վ. Գրիգորյան

[illegible][illegible]

[illegible]

*Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա ժամկետների սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն

Կառավարության տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900011037414

ՀՎՀՀ՝ 02507174

Գլխավոր քարտուղար՝ Կ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

<<ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի

Մուշակյան 8փ., տ.92


<<Հայրիզներական>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014101961942

ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



[Handwritten signature]

Վճարման ժամանակացույց

		Աշխատանքի					ՀՀ դրամ			
Իրավերով սահմանված չափաբաժնի համարը	Վճարման պայման սահմանված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՎ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները		սահմանված 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում					
			ոպիսակ	ռստոսոս	վճարվող	վճարվող	վճարվող	վճարվող	վճարվող	վճարվող
1	45451700/3	ՀՀ ԱՆ, Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի ՓԲԸ վերականգնման աշխատանքներ	499.506.000	499.506.000	499.506.000	499.506.000	499.506.000	499.506.000	499.506.000	499.506.000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա տույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ սահմանվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏԱԿՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
 Կառավարության տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900011037414

Հ/Հ՝ 02507171

Վիսակո Եստիկոյան, Վ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱՆԱՏՈՒ

<<ԳՐԻԳՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Երեբունի
 Մուշակյան 8փ., տ.92
 Հ/Հ՝ 1150014101961942

Հ/Հ՝ 00481595

Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Handwritten signature in blue ink.

Կապալառու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

, Ե, Ե 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ Ե, _____ Ե 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Կապալառուն՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ, Ե, Ե 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված զևման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զևման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն