

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտդիանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Դիլիջան համայնքի Մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25.12.2022թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավագն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կյուրթերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ մնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ Նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և

պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **263700000** (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից **43950000** (քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց:

մույճին 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոնք են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ը. Դիլիջան, Մյասիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402096029
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար

Գ. Սարգսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտոդիանշին» ՍՊԸ
Ը. Արարատ, Գրիբոեդովի 24
ՀՎՀՀ 04112378
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000527187135

Տնօրեն

Գ. Խաչատրյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*
«Դիլիջան համայնքի Մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
				Միավորի	Ամբողջը
1	3	4	5	6	7
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				4,792.353
1	Մարմարե սալիկներով հատակների քանդում /առանց վնասելու/	մ ²	267.20	0.400	106.880
4	Մանրատախտակից հատակների քանդում	մ ²	1170.40	0.400	468.160
5	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	120.70	0.400	48.280
6	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	մ ²	1291.10	0.400	516.440
6	Աստիճանավանդակի հատակների և հարթակների ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	մ ²	64.00	0.400	25.600
7	Թեթև բետոն սալերով միջնորմների քանդում	մ ³	9.60	7.000	67.200
8	Գլազուրային սալիկների քանդում պատերում	մ ²	161.20	0.500	80.600
8	Ֆելզիտե սալիկների քանդում պատերում	մ ²	18.30	0.600	10.980
9	Ց/ավազային սվաղի քանդում	մ ²	179.50	0.250	44.875
10	Փայտե վահանների քանդում	մ ²	90.00	0.400	36.000
11	Փայտե դռան շրջանակների քանդում	մ ²	161.63	0.800	129.304
12	Փայտե պատուհանների քանդում	մ ²	126.29	0.800	101.032
13	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերով/	մ ²	69.34	0.800	55.472
14	Ալյումինե վիտրաժների ապամոնտաժում	մ ²	359.17	1.000	359.170
15	Շեպերի, պատերի և առաստաղի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	1381.00	0.250	345.250
16	Դահլիճի մանրատախտակի հատակների քանդում	մ ²	22.00	0.450	9.900
17	Մետաղական բազրիքների քանդում	մ	5.40	0.600	3.240
18	Դահլիճի փայտե վահանների քանդում	մ ²	482.00	0.400	192.800
19	Մարմարե շրիշակների քանդում	մ ²	6.70	0.600	4.020
20	Թուջե մարտկոցների քանդում	հատ	250.00	1.300	325.000

21	Հանդիսատեսի նստարանների ապամոնտաժում	հատ	530.00	0.300	159.000
22	Սնաստաղի հին ներկի մաքրում	մ ²	2042.00	0.250	510.500
23	Պատերի հին ներկի մաքրում	մ ²	3405.00	0.250	851.250
24	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000մ ³	0.1200	700.000	84.000
25	Շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	198.00	1.300	257.400
<u>Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ</u>					36,246.051
1	Մետաղական թիթեղով տանիքի ծածկույթի քանդում	մ ²	947.00	0.200	189.400
2	Տանիքի ց/թիթեղից ծածկույթի, գոգնոցի, պարապետի գլխնոցի և ջրահեռացման ուղիների քանդում	մ ²	796.00	0.200	159.200
3	Ձեղնալուսամուտների քանդում	հատ	4.00	5.000	20.000
4	Տանիքի փայտե էլեմենտների քանդում	մ ³	56.30	15.000	844.500
5	Տանիքի ջրատար խողովակների քանդում	մ	42.00	0.150	6.300
6	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ ավտոմեքենա	տն	3.00	5.000	15.000
7	Շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	3.00	1.300	3.900
8	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ ³	50.45	205.000	10342.250
9	Ճարմանդ Փ10 L=350մմ	տն	0.3348	410.000	137.268
10	Տանիքածածկույթի կառուցում կավարամածի հետ միասին գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KՊ-25-0,5մմ	մ ²	1416.00	6.300	8920.800
11	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M5x80	հատ	7788.00	0.015	116.820
12	Փայտանյութ կավարամածի կառուցման համար	մ ³	8.40	190.000	1596.000
13	Ձնարգելիչ գունավոր ց/թիթեղից L=1000	հատ	106.00	3.700	392.200
14	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M5x80	հատ	1060.00	0.015	15.900
15	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ հաստ.	մ	230.00	8.200	1886.000
16	Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ ³	8.05	190.000	1529.500
17	Գունավոր ց/թիթեղից ջրհորդանի հենակներ	հատ	385.00	0.350	134.750
18	Գունավոր ց/թիթեղից կեռաբևեռ	հատ	210.00	0.200	42.000
19	Ձեղնալուսամուտների կառուցում	հատ	11.00	35.000	385.000
20	Ձեղնալուսամուտների փայտե շերտափեղկերի կառուցում	մ ³	0.211	35.000	7.385

21	Փայտանյութ ձեղնալուսամուտների շերտափեղկերի կառուցում համար	մ ³	0.211	190.000	40.090
22	Շինի	հատ	22.00	0.500	11.000
23	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	18.00	2.000	36.000
24	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	48.00	1.000	48.000
25	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	48.00	4.100	196.800
26	Պիպերի կառուցում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	38.00	1.000	38.000
27	Պիպերի կառուցման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	38.00	4.200	159.600
28	Ցվիկի կառուցում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	109.00	1.000	109.000
29	Ցվիկի կառուցման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	109.00	4.200	457.800
30	Գոգնոցի և պարապետի գլխնոցի կառուցում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	89.70	1.000	89.700
31	Գոգնոցի և պարապետի գլխնոցի կառուցման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	89.70	4.200	376.740
32	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ ³	58.5	9.000	526.500
33	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ ² մշակ մակ.	1416.00	0.200	283.200
34	Ջրատար խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	մ	106.00	4.000	424.000
35	Ձագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	14.00	5.000	70.000
36	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150	հատ	14.00	2.600	36.400
37	Ջրատար խողովակների ամրացման պլաստմասե էլեմենտներ	հատ	96.00	0.200	19.200
38	Տանիքի անվտանգության մետաղական ճաղաշարի կառուցում	մ	127.00	2.300	292.100
39	Թերթապողպատ -30x7	մ	76.80	0.900	69.120
40	Թերթապողպատ -30x6	մ	127.00	0.800	101.600
41	Ամրան Փ16A500C	տն	0.4008	410.000	164.328
42	Հեղյուս Փ 8	տն	0.0085	1300.000	11.050
43	Տանիքի անվտանգության մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2անգամ	մ ²	89.00	1.300	115.700
44	Ց/ավազային հարթցուցիչ շորտի կառուցում 20մմ	մ ²	1325.00	1.800	2385.000
45	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոգամով	մ ²	1325.00	1.500	1987.500
46	Տանիքի ջերմոնեկուսացում խարամով 12 սմ հաստ,	մ ³	159.00	6.600	1049.400

47	Տանիքի փայտե աստիճանների կառուցում	մ ³	0.770	210.000	161.700
48	Փայտե ճակտոնների և դռնակի կառուցում	մ ²	11.20	1.400	15.680
49	Փայտանյութ ճակտոնների և դռնակի կառուցում համար	մ ³	0.340	190.000	64.600
50	Ծխնի	հատ	2.00	0.500	1.000
51	Ճակտոնների և դռնակի երեսապատում 0,5մմ հաստ. գունավոր ց/թիթեղով	մ ² *	11.20	1.000	11.200
52	Ճակտոնների և դռնակի երեսապատման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	11.20	4.200	47.040
53	Փայտե ճակտոնների և աստիճանների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ ³	1.11	9.000	9.990
54	Տանիքի մուտքի մետաղական դռան տեղադրում	մ ²	1.92	47.000	90.240
55	Տանիքի գոյություն ունեցող մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	2.00	1.300	2.600
<u>Միջնորմների կառուցում</u>					3,119.428
1	Անցքերի շաղափում պատերում	հատ	77.00	0.300	23.100
2	Անցքերի շաղափում ծածկի սալերում	հատ	59.00	0.400	23.600
3	Խարսխածողերի տեղադրում Փ8A240 ամրանով	տն	0.0189	440.000	8.316
4	Պենզոբետ սալերից միջնորմների կառուցում 10սմ հաստ	մ ³	15.70	27.000	423.900
5	Միջնորմների հորիզոնական ամրանավորում Փ8A240	տն	0.0964	440.000	42.416
6	Միջնորմների ուղղահայաց ամրանավորում Փ8A240	տն	0.1138	440.000	50.072
7	Միածույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15	մ ³	0.30	78.000	23.400
8	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0271	410.000	11.111
9	Ամրան Փ6A240	տն	0.0056	440.000	2.464
10	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ պլաստմասով միջնորմների կառուցում	մ ²	79.40	29.000	2302.600
11	Գոյություն ունեցող միջնորմների առաստաղին և պատին հավող կարաների բացում և մաքրում 2սմ լայնությամբ /181մ/	մ ²	3.62	6.000	21.720
12	Ընդարձակվող փրփուրի ներարկում բացված կարաներում	մ	181.00	0.150	27.150
13	Միջնորմների ձկուն կապի կառուցում առաստաղում և պատերում	տն	0.1392	76.000	10.579
14	Մետաղական ձկված անկյունակ L50x50x3	մ	60.00	1.150	69.000
15	Դյուբել մեխ	հատ	800.00	0.100	80.000
<u>Հարդարման աշխատանքներ</u>					27,260.705
1	Պատեր սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	610.00	1.900	1159.000

2	Պատերի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	667.00	1.900	1267.300
3	Առաստաղի սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	344.00	1.900	653.600
4	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	255.00	1.900	484.500
5	Շեպերի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	209.00	4.500	940.500
6	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսով	մ ²	4233.00	1.700	7196.100
7	Առաստաղի ներկում լատեքսով	մ ²	2468.40	1.700	4196.280
8	Կախովի առաստաղի կառուցում ՊՎՔ նյութով	մ ²	120.70	7.600	917.320
9	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	1079.00	1.900	2050.100
10	Շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	24.00	4.000	96.000
11	Պատերի և շեպերի երեսապատում հախճասալերով	մ ²	432.00	7.800	3369.600
12	Դահլիճի ձևավոր առաստաղի վերանորոգում նրբատախտակով 50մմ հաստ	մ ²	8.00	3.200	25.600
13	Պատերի և սյուների երեսապատվածքի տակի սվաղի քանդում	մ ²	82.50	0.250	20.625
14	Պատերի երեսապատվածքի վերականգնում ֆելզիտե սալիկներով 2սմ հաստությամբ	մ ²	37.00	18.000	666.000
15	Սյուների երեսապատվածքի վերականգնում ֆելզիտե սալիկներով 2սմ հաստությամբ	մ ²	45.90	18.000	826.200
16	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ֆելզիտով երեսապատելու համար	մ ²	55.20	1.900	104.880
17	Սրահում պատերի երեսապատում ֆելզիտե սալիկներով 2սմ հաստությամբ	մ ²	55.20	18.000	993.600
18	Մանրատախտակից հատակի հղկում և լաքապատում	մ ²	419.00	1.400	586.600
19	Գործարանային արտադրության ալյումինե բազրիքի տեղադրում	մ	26.20	25.000	655.000
20	Ժանկի և հին յուղաներկի մաքրում խոզանակով	մ ²	11.00	1.000	11.000
21	Պարի սենյակում մետաղական բազրիքների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	11.00	1.300	14.300
22	Տախտակամածի հավաքում և քանդում ներքին աշխատանքների համար	100 մ ²	8.555	120.000	1026.600
<i>Պարի սենյակի բեմի նորոգում</i>					277.320
1	Բեմի ճակատների երեսապատում ՄԴՖ-ի վահաններով	մ ²	9.40	1.300	12.220
2	ՄԴՖ-ից վահաններ	մ ²	9.40	5.500	51.700
3	Բեմի և աստիճանների երեսապատում հաճարից մանրատախտակով	մ ²	24.80	8.000	198.400

4	Բեմի անկյունային մասի երեսապատում այլումինե անկյունակներով	մ	15.00	1.000	15.000
Հատակներ					23,941.970
1	Հանված մարմարե սալիկների կողերի մշակում	մ ²	147.20	0.500	73.600
2	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	1958.20	1.800	3524.760
3	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	125.00	1.600	200.000
4	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ ²	125.00	1.800	225.000
5	Չսահող խեցասալե հատակի կառուցում սոսինձի վրա	մ ²	434.00	8.000	3472.000
6	Խեցսալիկներով շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ	մ ²	31.00	9.300	288.300
7	Լամինատից հատակի կառուցում 7մմ հաստ. /շրիշակով, սպունգով/ լավորակ	մ ²	583.00	6.600	3847.800
8	Մարմարե սալիկներով հատակների կառուցում սոսինձի վրա, օգտագործելով հինը	մ ²	147.20	5.000	736.000
9	Մարմարե սալիկներով հատակների կառուցում սոսինձի վրա, օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	120.00	28.000	3360.000
10	Պրեսգրանիտե հատակների կառուցում սոսինձի վրա	մ ²	540.00	8.000	4320.000
11	Պրեսգրանիտե սալիկներով շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ	մ ²	20.50	9.200	188.600
12	Հաճարից մանրատախտակից հատակի կառուցում	մ ²	22.00	7.800	171.600
13	Փայտե լազերի տեղադրում	մ ²	134.40	1.600	215.040
14	Տոլ	մ ³	19.40	0.400	7.760
15	Փայտե հատակների կառուցում 40մմ հաստ. տախտակով	մ ²	134.40	8.600	1155.840
16	Հաճարից մանրատախտակից հատակի կառուցում	մ ²	134.40	7.000	940.800
17	Բեմի փայտե հատակների քանդում	մ ²	42.00	0.350	14.700
18	Բեմի փայտե հատակների նորոգում 50մմ հաստ. տախտակով	մ ²	42.00	10.000	420.000
19	Բեմի փայտե հատակների հղկում	մ ²	207.50	0.400	83.000
20	Բեմի փայտե հատակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	207.50	1.300	269.750
21	Միջանցքներում աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ ²	4.30	13.000	55.900
22	Պրեսգրանիտե սալիկներով շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ	մ ²	0.54	13.000	7.020

23	Նկուղում աստիճանների երեսապատում չահող խեցասալիկներով	մ ²	11.50	6.200	71.300
24	խեցասալիկներով շրիշակների կառուցում ստիճնծի վրա h=10սմ	մ ²	6.00	9.200	55.200
25	Մարմարե սալիկներով շրիշակների կառուցում ստիճնծի վրա h=10սմ օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	* 6.80	35.000	238.000
<u>Բացվածքներ</u>					24,523.170
1	Փայտե ներքին խուլ դռների / ՄՂՖ/ տեղադրում, ներառյալ դռան շրջանակը /առանց արժեքի/	մ ²	97.32	2.400	233.568
2	Դռան շրջանակ / ՄՂՖ/	մ ²	97.32	27.000	2627.640
3	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով դռների տեղադրում	մ ²	30.54	36.000	1099.440
4	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ պլաստմասով դռների տեղադրում /սանհանգույցներում/	մ ²	22.68	34.000	771.120
5	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռների տեղադրում	մ ²	21.66	45.000	974.700
6	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի վերնափեղկի տեղադրում	մ ²	2.83	28.000	79.240
7	Փայտե ներքին դռան տեղադրում, ներառյալ դռան շրջանակը /առանց արժեքի/	մ ²	18.72	2.100	39.312
8	Փայտե դռան շրջանակ	մ ²	18.72	47.000	879.840
9	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռների տեղադրում վիտրաժում	մ ²	17.22	44.000	757.680
10	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի վիտրաժների տեղադրում, չբացվող	մ ²	350.56	28.000	9815.680
11	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի վիտրաժների տեղադրում /բարդ փականով բացվող/	մ ²	5.76	41.000	236.160
12	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակով վերնափեղկի տեղադրում /միջնորմների վրա/	մ ²	36.80	23.000	846.400

13	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	140.10	28.000	3922.800
14	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	8.88	35.000	310.800
15	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում /բարդ փականով բացվող/	մ ²	42.15	41.000	1728.150
16	Պլաստմասե կաղնեգույն պատուհանագոգեր 30սմ լայնությամբ	մ	62.70	3.200	200.640
<i>Դուռ - պատուհան</i>					194.000
17	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	1.85	28.000	51.800
18	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	1.85	36.000	66.600
19	Մետաղապլաստե բլոկով կաղնեգույն 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի դռների տեղադրում	մ ²	1.68	45.000	75.600
<i>Ղահիճի թեքահարթակի կառուցում</i>					294.350
1	Մանրատախտակից աստիճանաձև հատակների քանդում	մ ²	16.00	0.500	8.000
2	Բետոնե աստիճանաձև հատակի և հատակի քանդում	մ ³	2.95	14.000	41.300
3	Բետոնե թեքահարթակի կառուցում B 7.5	մ ³	1.50	45.000	67.500
4	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	16.00	1.800	28.800
5	Թեքահարթակի վրա հաճարի մանրատախտակից հատակի կառուցում	մ ²	16.00	7.600	121.600
6	Մանրատախտակից հատակի հղկում և լաքապատում	մ ²	16.00	1.200	19.200
7	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000մ ³	0.003	700.000	2.100
8	Շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	4.50	1.300	5.850
<i>Մետաղական աստիճանների կառուցում</i>					510.419
1	Մետաղական աստիճանների կառուցում	տն	0.48928	110.000	53.821
2	Տաշտաձև հեծան N 16	մ	4.00	7.800	31.200
3	Տաշտաձև հեծան N 14	մ	16.66	6.600	109.956
4	Մետաղական անկյունակ L40x40x4	մ	15.40	1.200	18.480

5	Անոսավոր թերթ հաստ. 5 մմ	տն	0.233	550.000	128.150
6	Պոպատե թերթ հաստ. 8 մմ	տն	0.0152	513.000	7.798
7	Ինքնակտրող հեղույս M16	տն	0.001	1300.000	1.300
8	Մետաղական անկյունակ L75x75x5	մ	0.60	2.800	1.680
9	Հեղույս, մանեկ M16	տն	0.0019	1300.000	2.470
10	Ե/բ հեծաններում անցքերի շաղափում L=150մմ	100 հատ	0.04	120.000	4.800
11	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0096	240.000	2.304
12	Պողպ.թիթեղ b=8	տն	0.0076	513.000	3.899
13	Ամրան Փ16A500C	տն	0.002	390.000	0.780
14	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	38.00	1.300	49.400
15	Մետաղական բազրիքների կառուցում	տն	0.1322	110.000	14.542
16	Մետաղական խողովակ Փ40x3	մ	20.50	1.400	28.700
17	Մետաղական խողովակ 20x20x2	մ	55.70	0.500	27.850
18	Շերտաողպատ -30x3	մ	22.00	0.400	8.800
19	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	12.60	1.150	14.490
<i>Պարապետի վերականգնման աշխատանքներ</i>					389.315
1	Անցքերի բացում քարե պատերում Փ14մմ L=150մմ	հատ	7.00	0.300	2.100
2	Անցքերի բացում քարե պատերում Փ20մմ L=150մմ	հատ	12.00	0.800	9.600
3	Պատերի խարսխակապում Փ12A500C L=350մմ	տն	0.0022	430.000	0.946
4	Սյուների խարսխակապում Փ18A500C L=350մմ	տն	0.0084	430.000	3.612
5	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B 15	մ ³	0.54	81.000	43.740
6	Ամրան Փ18A500C	տն	0.036	390.000	14.040
7	Ամրան Փ6A240c-1	տն	0.0074	390.000	2.886
8	Պարապետի կառուցում կ/ձևի տուֆով քարով	մ ³	3.10	25.000	77.500
9	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Փ6A240c-1	տն	0.0042	430.000	1.806
10	Միաձույլ ե/բ գոտիների կառուցում B 15	մ ³	0.72	62.000	44.640
11	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0262	390.000	10.218
12	Ամրան Փ6A240c-1	տն	0.0093	390.000	3.627
13	Պատերի երեսապատում ֆելզիտե սալիկներով 3սմ հաստությամբ	մ ²	9.00	18.000	162.000
14	Մետաղական ցանց Փ3Bp-1 50x50մմ	մ ²	9.00	1.400	12.600
<i>Գլխավոր մուտքի մետաղական հովարի կառուցում</i>					1,456.039
1	Մետաղական հովարի կարկասի կառուցում	տն	0.5918	110.000	65.098
2	Մետաղական խողովակ 20x40x2	մ	309.10	0.800	247.280
3	Պողպատե թերթ 6մմ հաստ.	տն	0.0073	510.000	3.723
4	Գոզնոցի կառուցում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	16.00	1.000	16.000
5	Գոզնոցի կառուցման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	16.00	4.200	67.200

6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	38.00	1.300	49.400
7	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KՌ-25-0,5մմ	մ ²	61.50	5.500	338.250
8	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտականեխ M5x80	հատ	339.00	0.015	5.085
9	Ցվիկի և ճակտոնների իրականացում այլուկաբոնդով	մ ²	14.20	1.600	22.720
10	Ցվիկի և ճակտոնների իրականացման համար այլուկաբոնդ	մ ²	14.20	15.000	213.000
11	Անցքերի բացում առաստաղում Φ18 մմ L=150մմ	հատ	76.00	0.400	30.400
12	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0899	220.000	19.778
13	Պողպ.թիթեղ b=8	տն	0.0719	513.000	36.885
14	Ամրան Φ16A500C	տն	0.018	390.000	7.020
15	Գլխավոր մուտքի հովարի ե/բ սալի նորոգում B 15 բետոնով	մ ³	0.60	62.000	37.200
16	Գլխավոր մուտքի հովարի ե/բ սալի ստորին մակերեսի գաջի սվաղի քանդում	մ ²	54.00	1.800	97.200
17	Գլխավոր մուտքի հովարի ե/բ սալի ստորին մակերեսի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	54.00	1.900	102.600
18	Գլխավոր մուտքի հովարի ե/բ սալի ստորին մակերեսի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	54.00	1.800	97.200
	<u>Աստիճանավանդակների մետաղական հովարի կառուցում</u>				248.757
1	Մետաղական հովարի կարկասի կառուցում	տն	0.0994	110.000	10.934
2	Մետաղական խողովակ 20x40x2	մ	50.80	0.800	40.640
3	Պողպատե թերթ 6մմ հաստ.	տն	0.0031	512.000	1.587
4	Գոգնոցի կառուցում 0,5մմ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ ²	4.40	1.000	4.400
5	Գոգնոցի կառուցման համար գունավոր ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	4.40	4.200	18.480
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7.20	1.300	9.360
7	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով KՌ-25-0,5մմ	մ ²	7.90	5.500	43.450
8	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտականեխ M5x80	հատ	44.00	0.015	0.660
9	Ցվիկի և ճակտոնների իրականացում այլուկաբոնդով	մ ²	3.50	1.600	5.600
10	Ցվիկի և ճակտոնների իրականացման համար այլուկաբոնդ	մ ²	3.50	15.000	52.500
11	Անցքերի բացում առաստաղում Φ18 մմ L=80մմ	հատ	16.00	0.400	6.400
12	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0379	220.000	8.338

13	Պողպեթեղ b=8	տն	0.0303	513.000	15.544
14	Ամրան Φ 16A500C	տն	0.0076	390.000	2.964
15	Աստիճանավանդակի հովարի ե/բ սալի նորոգում B 15 բետոնով	մ ³	0.45	62.000	27.900
Արտաքին աշխատանքներ					8,755.065
1	Ե/բ կոնսոլային պատշգամբների և հովարների կազմաքանդում	մ ³	12.75	17.000	216.750
2	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000մ ³	0.01275	700.000	8.925
3	Շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	21.70	1.300	28.210
4	Ց/ավազային սվաղի մաքրում սալիկների տակ	մ ²	314.00	0.250	78.500
5	Արտաքին պատերի 3սմ հաստ. պակասող ֆելգիտե սալիկների տեղադրում	մ ²	314.00	18.000	5652.000
6	Արտաքին պատերի ֆելգիտե սալիկների հղկում	մ ²	1573.70	1.000	1573.700
7	Տախտակամածի հավաքում և քանդում արտաքին աշխատանքների համար	100մ ² ուղ պր	11.511	100.000	1151.100
8	Աստիճանավանդակի պատի լրացում B12,5 բետոնով և արտաքին պատերի անցքերի բետոնացում	մ ³	0.740	62.000	45.880
Աստիճանավանդակի վերանորոգման աշխատանքներ					5,677.960
1	Մետաղական բազրիքների քանդում	մ	65.00	0.400	26.000
2	Պատերի սավաղում ց/ավազային շաղախով ֆելգիտով երեսապատելու համար	մ ²	12.40	1.900	23.560
3	Աստիճանավանդակի պատերի երեսապատում ֆելգիտե սալիկներով 2սմ հաստությամբ	մ ²	12.40	21.000	260.400
4	Պատեր սվաղի վերանորոգում գաջով	մ ²	83.00	1.900	157.700
5	Առաստաղի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	37.00	1.900	70.300
6	Շեպերի բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	31.00	4.000	124.000
7	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսով	մ ²	335.00	1.800	603.000
8	Առաստաղի ներկում լատեքսով	մ ²	37.00	1.800	66.600
9	Աստիճանահարթակի երեսապատում պրեսգրանիտով սոսինձի վրա	մ ²	3.00	8.500	25.500
10	Պրեսգրանիտե սալիկներով շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ	մ ²	0.18	9.000	1.620
11	Գործարանային արտադրության պլումինե բազրիքի տեղադրում	մ	65.00	25.000	1625.000

12	Աստիճանների և աստիճանահարթակների ստորին և կողային մակերեսների գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	18.00	2.000	36.000
13	Աստիճանավանդակի աստիճանների և աստիճանահարթակների ստորին և կողային մակերեսների հին ներկի մաքրում	մ ²	87.60	0.250	21.900
14	Աստիճանավանդակի աստիճանների և աստիճանահարթակների ստորին և կողային մակերեսների ներկում լատեքսով	մ ²	87.60	1.800	157.680
15	Մարմարե սալիկներով հատակների քանդում /առանց վնասելու/	մ ²	28.00	0.400	11.200
16	Աստիճանների և աստիճանահարթակի մարմարե սալիկների քանդում /առանց վնասելու/	մ ²	97.00	0.400	38.800
17	Աստիճանավանդակի աստիճանների մարմարե շրիշակների քանդում	մ ²	13.40	0.500	6.700
18	Հանված մարմարե սալիկների կողերի մշակում	մ ²	74.00	0.500	37.000
19	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	64.00	1.800	115.200
20	Մարմարե սալիկներով աստիճանների շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	7.40	37.000	273.800
21	Մարմարե սալիկներով աստիճանների շրիշակների կառուցում սոսինձի վրա h=10սմ օգտագործելով հինը	մ ²	6.00	10.000	60.000
22	Աստիճանների երեսապատում մարմարե սալիկներով օգտագործելով հինը	մ ²	34.00	5.000	170.000
23	Աստիճանների երեսապատում մարմարե սալիկներով օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	30.00	28.000	840.000
24	Մարմարե սալիկներով, աստիճանահարթակի, երեսապատում սոսինձի վրա, օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	15.00	28.000	420.000
25	Մարմարե սալիկներով, աստիճանահարթակի, երեսապատում սոսինձի վրա, օգտագործելով հինը	մ ²	18.00	5.000	90.000
26	Աստիճանավանդակի հատակներ երեսապատում մարմարե սալիկներով, սոսինձի վրա, օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	12.00	28.000	336.000

27	Աստիճանավանդակի հատակներ երեսապատում մարմարե սալիկներով, սոսինձի վրա, օգտագործելով հինը	մ ²	16.00	5.000	80.000
Պատուհանների բացվածքների լրացում					1,132.675
1	Անցքերի բացում քարե պատերում Φ14մմ L=150մմ	հատ	24.00	0.300	7.200
2	Պատերի խարսխակապում Φ12A500C L=350մմ	տն	0.0075	410.000	3.075
3	Պատուհանների բացվածքների լրացում կ/ձևի տուֆով քարով	մ ³	20.90	24.000	501.600
4	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Φ6A240c-1	տն	0.020	440.000	8.800
5	Պատշգամբի պատի լրացված հատվածի երեսապատում 3սմ հաստ. ֆելզիտե սալիկներով	մ ²	34.00	18.000	612.000
Դռան բացվածքի լրացում					44.840
1	Անցքերի բացում քարե պատերում Φ14մմ L=150մմ	հատ	6.00	0.300	1.800
2	Պատերի խարսխակապում Φ12A500C L=350մմ	տն	0.002	410.000	0.820
3	Դռան բացվածքի լրացում կ/ձևի տուֆով քարով	մ ³	0.60	24.000	14.400
4	Պատերի հորիզոնական ամրանավորում Φ6A240c-1	տն	0.002	410.000	0.820
5	Սրահի պատի լրացված հատվածի երեսապատում 3սմ հաստ. ֆելզիտե սալիկներով	մ ²	1.50	18.000	27.000
ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					2,045.220
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ75 /սառը ջրի համար/	մ	162.00	4.000	648.000
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ50 /սառը ջրի համար/	մ	16.00	2.700	43.200
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ40 /սառը ջրի համար/	մ	20.00	2.500	50.000
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ32 /սառը ջրի համար/	մ	6.00	1.800	10.800
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ25 /սառը ջրի համար/	մ	54.00	2.000	108.000
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ20/սառը ջրի համար/	մ	67.00	1.900	127.300
7	Պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ Φ40x25x40x25	հատ	1.00	0.120	0.120
8	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Φ75x25x75	հատ	2.00	1.100	2.200

9	Նույնը $\Phi 75 \times 75 \times 75$	հատ	4.00	1.300	5.200
10	Նույնը $\Phi 75 \times 50 \times 75$	հատ	3.00	1.200	3.600
11	Նույնը $\Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	1.00	0.600	0.600
12	Նույնը $\Phi 40 \times 20 \times 40$	հատ	4.00	0.200	0.800
13	Նույնը $\Phi 40 \times 25 \times 40$	հատ	1.00	0.250	0.250
14	Նույնը $\Phi 40 \times 40 \times 40$	հատ	1.00	0.250	0.250
15	Նույնը $\Phi 25 \times 32 \times 25$	հատ	1.00	0.120	0.120
16	Նույնը $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	12.00	0.100	1.200
17	Նույնը $\Phi 25 \times 25 \times 25$	հատ	5.00	0.100	0.500
18	Նույնը $\Phi 25 \times 25 \times 20$	հատ	3.00	0.100	0.300
19	Նույնը $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	20.00	0.100	2.000
20	Պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 75$	հատ	52.00	1.100	57.200
21	Նույնը $\Phi 50$	հատ	16.00	0.500	8.000
22	Նույնը $\Phi 40$	հատ	8.00	0.250	2.000
23	Նույնը $\Phi 32$	հատ	2.00	0.150	0.300
24	Նույնը $\Phi 25$	հատ	28.00	0.100	2.800
25	Նույնը $\Phi 20$	հատ	26.00	0.080	2.080
26	Պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 75/50$	հատ	4.00	0.500	2.000
27	Նույնը $\Phi 50/40$	հատ	2.00	0.400	0.800
28	Նույնը $\Phi 40/32$	հատ	1.00	0.300	0.300
29	Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում $\Phi 75$	հատ	4.00	8.000	32.000
30	Նույնը $\Phi 50$	հատ	4.00	6.500	26.000
31	Նույնը $\Phi 25$	հատ	10.00	2.300	23.000
32	Նույնը $\Phi 20$	հատ	36.00	2.000	72.000
33	Ճկուն խողովակ $\Phi 15$, սարքավորումների միացման համար $L=300$ մմ	հատ	43.00	1.000	43.000
34	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 75$	հատ	220.00	0.270	59.400
35	Նույնը $\Phi 50$	հատ	20.00	0.200	4.000
36	Նույնը $\Phi 40$	հատ	30.00	0.130	3.900
37	Նույնը $\Phi 32$	հատ	10.00	0.070	0.700
38	Նույնը $\Phi 25$	հատ	80.00	0.060	4.800
39	Նույնը $\Phi 20$	հատ	100.00	0.040	4.000
40	Ջրի և կոյուղու երեսապատում ՊՎԲ նյութով	մ ²	8.00	5.200	41.600
41	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում $\Phi 75$	հատ	4.00	65.000	260.000
42	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	2.00	51.000	102.000
43	Անցքերի բացում պատերում 80×80 .հաստ.- 500մմ	հատ	5.00	2.200	11.000
44	Անցքերի բացում միջնորմներում 80×80 .հաստ.- 100մմ	հատ	22.00	0.300	6.600
45	Անցքերի բացում ծածկի սալերում 100×100 .հաստ.-220մմ	հատ	6.00	0.300	1.800
46	Անցքերի բացում հինքրում 200×200 .հաստ.- 600մմ	հատ	1.00	2.200	2.200
47	Պոլիէթիլենե պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում Ղ 110	մ	6.00	3.000	18.000
48	խցափակում B 12.5 բետոնով	մ ³	0.50	42.000	21.000
49	Պատյանի և խողովակների միջև խցափակում արաձգական նյութով	հատ	33.00	1.000	33.000

50	Լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	21.00	9.300	195.300
	<u>Հակահրդեհային պահարանների կառուցում</u>				425.300
1	Լամինատ պահարանների կառուցում	մ ²	15.00	7.100	106.500
2	Լամինատ ձևավոր մասերից դռնակ 680x420մմ մեկ տակ ապակով դռնակ /փականով/	հատ	6.00	21.000	126.000
3	Սողնակային փականի տեղադրում $\Phi 75$	հատ	4.00	24.000	96.000
4	Սողնակային փականի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	2.00	16.000	32.000
5	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում	հատ	6.00	9.500	57.000
6	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6.00	1.300	7.800
	<u>ՆԵՐՔԻՆ ՏԱՔ ԶՐԱՍՏՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ</u>				321.000
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 25$ /տաք ջրի համար/	մ	22.00	2.600	57.200
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 20$ /տաք ջրի համար/	մ	80.00	2.400	192.000
3	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 25$	հատ	6.00	0.100	0.600
4	Նույնը $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	20.00	0.080	1.600
5	Պոլիպրոպիլենե արմուճկ $\Phi 25$	հատ	20.00	0.080	1.600
6	Նույնը $\Phi 20$	հատ	50.00	0.050	2.500
7	Պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 25/50$	հատ	4.00	0.200	0.800
8	Խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	30.00	0.060	1.800
9	Նույնը $\Phi 20$	հատ	110.00	0.050	5.500
10	Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում $\Phi 25$	հատ	7.00	2.200	15.400
11	Նույնը $\Phi 20$	հատ	21.00	2.000	42.000
	<u>ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ</u>				1,526.060
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	11.00	4.000	44.000
2	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	11.00	1.500	16.500
3	Հիմնատակի կառուցում ավազից	մ ³	1.00	4.200	4.200
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ղ 110	մ	16.00	1.300	20.800
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում պատի վրա Ղ 110	մ	52.00	1.700	88.400
6	Նույնը Ղ 50	մ	63.00	1.000	63.000
7	Լվացարանի տեղադրում	կոմպլ.	21.00	20.000	420.000
8	Միզամանի տեղադրում	կոմպլ.	3.00	14.000	42.000
9	Զուգարանակոնքի տեղադրում	կոմպլ.	21.00	30.000	630.000
10	Պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ $\Phi 50$	հատ	7.00	0.500	3.500
11	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	3.00	1.300	3.900
12	Ալյումինե հոսակի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	4.00	4.500	18.000

13	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ Ф110x110x110x110	հատ	1.00	1.600	1.600
14	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ф110x110x110	հատ	20.00	0.700	14.000
15	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ф110x50x110	հատ	3.00	0.600	1.800
16	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ф110x110x50	հատ	9.00	0.600	5.400
17	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ф50x50x50	հատ	18.00	0.400	7.200
18	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110x110	հատ	50.00	0.400	20.000
19	Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50x50	հատ	18.00	0.300	5.400
20	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	1.20	9.000	10.800
21	Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	1.20	42.000	50.400
22	Անցքերի բացում միջնորմներում 60x60.հաստ.- 100մմ	հատ	4.00	0.300	1.200
23	Անցքերի բացում ծածկի սալերում 100x100.հաստ.-220մմ	հատ	6.00	0.300	1.800
24	Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 400x400.հաստ.-600մմ	հատ	2.00	2.200	4.400
25	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան տեղադրում Ղ220	մ	2.40	13.000	31.200
26	խցափակում Վ 12.5 բետոնով	մ ³	0.12	38.000	4.560
27	Պատյանի և խողովակների միջև խցափակում առածգական նյութով	հատ	12.00	1.000	12.000
<u>ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ</u>					10,248.350
1	Փակ այրման խցով մեկ կոնտուրանի կաթսաների տեղադրում /հզոր. 40,0 կվտ/	հատ	2.00	480.000	960.000
2	Նույնը /հզոր. 36,0 կվտ/	հատ	3.00	410.000	1230.000
3	Նույնը մեկ կոնտուրանի /հզոր. 36,0 կվտ/	հատ	2.00	360.000	720.000
4	Մետաղյա արտանետման-ներծծման համառանցքային ծխնելույզ	մ	14.00	2.600	36.400
5	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում h=500 (առանց արժեքի)	հքմ	301.50	1.500	452.250
6	Այլումինե մարտկոց h=500	սեկց	516.00	5.000	2580.000
7	Այլումինե մարտկոց h=350	սեկց	198.00	4.500	891.000
8	Պտուտակավոր օդահան "Մասակու" փականի տեղադրում Ф15	հատ	91.00	2.100	191.100
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф63	մ	24.00	6.000	144.000
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф50	մ	74.00	4.000	296.000
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ф40	մ	92.00	3.300	303.600

12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 32$	մ	132.00	1.900	250.800
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 25$	մ	316.00	1.400	442.400
15	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 20$	մ	252.00	1.300	327.600
16	Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում $\Phi 40$	հատ	14.00	6.500	91.000
17	Պոլիպրոպիլենե փականի տեղադրում $\Phi 20$	հատ	190.00	2.300	437.000
18	Պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ	հատ	2.00	0.500	1.000
19	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	140.00	0.400	56.000
20	Պոլիպրոպիլենե արտուղում	հատ	620.00	0.300	186.000
21	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 63$	հատ	30.00	0.200	6.000
22	Նույնը $\Phi 50$	հատ	90.00	0.200	18.000
23	Նույնը $\Phi 40$	հատ	120.00	0.130	15.600
24	Նույնը $\Phi 32$	հատ	190.00	0.070	13.300
25	Նույնը $\Phi 25$	հատ	450.00	0.060	27.000
26	Նույնը $\Phi 20$	հատ	290.00	0.040	11.600
27	Մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	182.00	0.600	109.200
28	Պոլիպրոպիլենե պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում $\Phi 50$	մ	24.00	5.000	120.000
29	Բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	2.00	10.000	20.000
30	Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ ³	2.00	42.000	84.000
31	Մարտկոցներին միացնող մասեր /ամերիկյանկա/	հատ	182.00	1.000	182.000
32	Ջերմամեկուսիչ փրփրապլաստե խողովակների տեղադրում	մ	40.00	0.130	5.200
33	Անցքերի բացում միջնորմներում 100x50 մմ L=100մմ	հատ	22.00	0.300	6.600
34	Անցքերի բացում քարե պատերում 100x50 մմ L=400մմ	հատ	16.00	0.800	12.800
35	Անցքերի բացում բետոնե պատերում 200x200 մմ L=550մմ /ծխատար խողովակի համար/	հատ	7.00	2.200	15.400
36	Անցքերի բացում առաստաղում 100x50 մմ L=300մմ	հատ	11.00	0.500	5.500
ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ					1,356.000
1	Ներածման համակարգի տեղադրում 1000լսմ/ժամ	հատ	2.00	380.000	760.000
2	Անցքերի բացում քարե պատերում 100x100 մմ L=500մմ	հատ	4.00	0.800	3.200
3	Օդորակիչի ներքին բլոկների տեղադրում 250լսմ/ժամ	հատ	6.00	32.000	192.000
4	Դեֆլեկտորների վերանորոգում	հատ	4.00	15.000	60.000

5	Գոյություն ունեցող դեֆլեկտորների լրացում g/թիթեղից խողովակներով L=24մ /0,55մմ/	մ ²	74.00	4.500	333.000
6	Գոյություն ունեցող դեֆլեկտորների յուղաներկում յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6.00	1.300	7.800
Է.ՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ					
					4,083.640
1	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 150A, n=1	հատ	1.00	22.000	22.000
2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 63A, n=1	հատ	1.00	17.000	17.000
3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 50A, n=1	հատ	1.00	16.000	16.000
4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 40A, n=1	հատ	1.00	14.000	14.000
5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.000	3.000
6	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
6.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 18 մոդուլանոց, չափսը 430x330x120մմ	հատ	1.00	42.000	42.000
6.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 50A, n=1	հատ	1.00	15.000	15.000
6.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.000	6.000
6.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 25A բաշխման n=2	հատ	1.00	3.200	3.200
6.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=3	հատ	4.00	3.300	13.200
7	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
7.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12 մոդուլանոց, չափսը 330x280x120մմ	հատ	1.00	35.000	35.000
7.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 40A, n=1	հատ	1.00	14.000	14.000
7.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.000	6.000
7.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=3	հատ	3.00	3.300	9.900
8	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
8.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 9 մոդուլանոց, չափսը 250x250x120մմ	հատ	1.00	27.000	27.000
8.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 40A, n=1	հատ	1.00	14.000	14.000
8.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.000	3.000

8.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 25A բաշխման n=2	հատ	1.00	3.200	3.200
8.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.300	3.300
9	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
9.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12 մոդուլանոց, չափսը 330x280x120մմ	հատ	1.00	34.000	34.000
9.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 40A, n=1	հատ	1.00	15.000	15.000
9.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.000	6.000
9.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.300	6.600
10	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
10.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12 մոդուլանոց, չափսը 330x280x120մմ	հատ	1.00	35.000	35.000
10.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 40A, n=1	հատ	1.00	15.000	15.000
10.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.000	6.000
10.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.300	6.600
11	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
11.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12 մոդուլանոց, չափսը 330x280x120մմ	հատ	1.00	34.000	34.000
11.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 32A, n=1	հատ	1.00	13.000	13.000
11.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	1.00	3.000	3.000
11.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 25A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.200	3.200
11.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.300	3.300
12	Բաշխիչ վահան U=380/220 I=V100A կազմված	լր-զմ	1.00		
12.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12 մոդուլանոց, չափսը 330x280x120մմ	հատ	1.00	34.000	34.000
12.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 25A բաշխման n=1	հատ	1.00	11.000	11.000
12.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A բաշխման n=2	հատ	2.00	3.000	6.000

	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 32A բաշխման n=1	հատ	1.00	3.300	3.300
13	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի, էլ. մեխանիկական ~220V, 25A/30mA /էլեկտրամեխա./	հատ	1.00	13.000	13.000
14	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի ~380V, 40A/300mA /էլեկտրամեխա./	հատ	13.00	23.000	299.000
15	Երկստեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով փակ տեղադրման 220V, 16A, IP20	հատ	124.00	1.600	198.400
16	Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման	հատ	193.00	1.100	212.300
17	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	հատ	147.00	0.700	102.900
18	Ակոսնրի փորում	մ	2260.00	0.200	452.000
19	Փորակ վարդակի, անջատիչի և բաժանարար տուփի համար	հատ	340.00	0.100	34.000
20	Ակոսների բարելավված սվաղում գաջով	մ ²	112.00	1.800	201.600
21	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՍՏԳ 3x4 մմ ²	մ	510.00	0.800	408.000
22	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՍՏԳ 3x2,5մմ ²	մ	880.00	0.540	475.200
23	Պղնձե բազմալար մալուխի անցկացում սվաղի տակ ВВГ 5x10մմ ²	մ	70.00	3.800	266.000
24	Պղնձե բազմալար մալուխի անցկացում սվաղի տակ ВВГ 5x16մմ ²	մ	80.00	4.200	336.000
25	Պղնձե բազմալար մալուխի անցկացում սվաղի տակ ВВГ 5x6մմ ²	մ	40.00	1.650	66.000
26	Պղնձե բազմալար մալուխի անցկացում ВВГ 3x4 մմ ²	մ	70.00	0.800	56.000
27	ՊՎՔ խողովակ (гофра) Ф25	մ	50.00	0.600	30.000
28	Տափախողովակ 16x16	մ	50.00	0.200	10.000
29	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	4.00	5.700	22.800
30	Պողպատ շերտավոր 40x4 /հողանցման համար/	մ	12.00	0.850	10.200
31	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով ՈՍԶ 1x35մմ ²	մ	25.00	1.650	41.250
32	Պողպատե խողովակ Ф63x3	մ	3.00	2.200	6.600
33	Տրավերս պողպատե անկյունակից L 50x50x5 երկ. 0.5 մ	հատ	1.00	0.950	0.950
34	Կանգնակի ամրացման էլեմենտներ	կգ	6.00	0.540	3.240
35	Մալուխային ծայրակալ 1x70մմ ² հաղորդալարի	հատ	8.00	1.100	8.800
36	Ուժային մալուխ АВВГ-1, 4x70մմ ²	մ	70.00	3.100	217.000
37	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 150A,	հատ	1.00	22.000	22.000

	Հոսանքի տրանսֆորմատոր UH-660 V, nT ~380. 150/5A	հատ	3.00	7.200	21.600
39	Ստուգողական մալուխ KBBF 10x2.5մմ ²	մ	10.00	0.850	8.500
40	Պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1.00	7.500	7.500
41	Երկտարիֆային եռաֆազ էլ. հաշվիչ ~380 V,5A	հատ	1.00	51.000	51.000
					4,851.050
1	Լուսադիոդային լուսատու 40W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	68.00	16.000	1088.000
2	Լուսադիոդային լուսատու 36W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	41.00	13.000	533.000
3	Լուսադիոդային լուսատու 30W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	24.00	11.000	264.000
4	Լուսադիոդային լուսատու 24W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	6.00	10.500	63.000
5	Լուսադիոդային լուսատու 20W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	8.00	10.000	80.000
6	Լուսադիոդային լուսատու 15W-LED լամպերով, առաստաղի, IP20	հատ	47.00	9.000	423.000
7	Լուսատու 2x20W-LED լամպերով, պատի, IP20 /լամպի հետ միասին/	հատ	2.00	11.200	22.400
8	Լուսադիոդային լուսատու 10W-LED լամպերով, կախովի, IP65	հատ	20.00	18.000	360.000
9	Լուսատու 2x15W-LED լամպերով, պատի/առաստաղի, IP65 /լամպի հետ միասին/	հատ	42.00	20.500	861.000
10	Լուսատու 3.6W-LED լամպով, «EXIT» ցուցանակով, պատի, IP65	հատ	2.00	10.600	21.200
11	Լուսատու 2x20W-LED լամպերով, պատի (ԵՔԱ), IP20 /լամպի հետ միասին/	հատ	22.00	6.400	140.800
12	Լուսատու պատի փակ կափարիչով, LED լամպով, պատի	հատ	12.00	10.300	123.600
13	LED լամպ - 220V, 15 W, E27	հատ	84.00	0.900	75.600
14	LED լամպ - 220V, 20 W, E27	հատ	48.00	1.200	57.600
15	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր փակ տեղադրման - 250V, 6A, IP65	հատ	45.00	1.300	58.500
16	Նույնը երկստեղնավոր, IP20	հատ	24.00	1.900	45.600
17	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՐԵԳ 2x1,5մմ ²	մ	1750.00	0.320	560.000
18	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՅ 1x1.5մմ ²	մ	295.00	0.250	73.750
					4,125.000
1	Պլաստմասե արկղ 8տեղ. 200x155x95	հատ	1.00	10.300	10.300
2	Ավտոմատ անջատիչ 380/220v, 63A,	հատ	1.00	17.000	17.000

	Ավտոմատ անջատիչ 220v, 25A,	հատ	5.00	3.200	16.000
	Երկբևեռ երկտեղանի վարդակ 10A	հատ	7.00	1.600	11.200
5	Պղնձե միաջիղ մալուխի անցկացում սվաղի տակ BBF 5x16մմ2	մ	90.00	4.300	387.000
6	Պղնձե միաջիղ մալուխի անցկացում սվաղի տակ BBF 3x2,5մմ2	մ	350.00	0.700	245.000
7	Բեմային լուսարձակ W 650	հատ	19.00	142.000	2698.000
8	Բեմային լուսարձակ W 1000	հատ	4.00	173.000	692.000
9	XLR տիպի խրոցակ (штекер)	հատ	7.00	4.500	31.500
10	XLR տիպի վարդակ (гнездо)	հատ	5.00	3.400	17.000
	<u>Լուսարձակի շարժական հեծան</u>				65.700
1	Շարժական հեծանի տեղադրում	տն	0.090	70.000	6.300
2	Մետաղական խողովակ Ф45x3	մ	27.00	1.600	43.200
3	Հեծանե շարժաբեր պարան Ф12	մ	54.00	0.300	16.200
	<u>Լուսարձակի անշարժ հեծան</u>				14.448
1	Անշարժ հեծանի տեղադրում	տն	0.0264	70.000	1.848
2	Պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	7.00	1.800	12.600
	<u>ԳՈՒՅՔ</u>				19,266.000
1	Դահլիճի բազկաթռռների տեղադրում	հատ	494.00	39.000	19266.000
	<u>ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ</u>				507.885
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.016	450.000	7.200
2	նույնը ձեռքով	մ ³	2.00	4.000	8.000
3	Հիմնատակի կառուցում ավազից	մ ³	1.00	4.300	4.300
4	Միացում գույություն ունեցող ցանցին Ф75	հատ	1.00	3.600	3.600
5	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Ф1500 h=1մ	մ ³	0.82	44.000	36.080
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	1.00	25.000	25.000
7	Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1500x1000	հատ	1.00	55.000	55.000
8	Հավաքովի ե/բ կափարիչ Ф1800, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1.00	110.000	110.000
9	Ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	100մ ²	0.06	90.000	5.400
10	Ջրի ճնշումային պոլիէթիլենե խողովակ PN16 DN75մմ	մ	22.00	2.400	52.800
11	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Ղ 75	հատ	1.00	5.300	5.300
12	Պոլիէթիլենե արմունկ Ղ 75	հատ	2.00	3.600	7.200
13	Պողպատե փականների տեղադրում Ф75մմ	հատ	2.00	15.200	30.400
14	Կցաշուրթ	հատ	2.00	1.000	2.000
15	Զտիչ Ф50	հատ	2.00	8.300	16.600
16	Ջրաչափի տեղադրում Ф50	հատ	1.00	54.600	54.600
17	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.014	65.000	0.910

	նույնը ձեռքով	մ ³	2.00	1.500	3.000
	Ավելորդ բնահողի բարձուն ավտինքնաթափ մեքենա ձեռքով	մ ³	2.00	0.700	1.400
20	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	2.40	1.300	3.120
21	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	14.00	0.150	2.100
22	Քանդած ա/բետոնի բարձուն ավտինքնաթափ մեքենա ձեռքով	մ ³	1.00	0.800	0.800
23	Ա/բետոնի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	1.75	1.300	2.275
24	Խճի նախաշերտի կառուցում /ֆրակցիան 20-40/ (հաստ.-120մմ)	մ ³	1.50	8.000	12.000
25	Ծածկույթի կառուցում 50 մմ հաստ. մանրահատիկ <<Բ>> տիպի ա/բետոնով	100մ ²	0.140	420.000	58.800
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂ				1,061.007
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0.038	440.000	16.720
2	նույնը ձեռքով	մ ³	4.00	4.000	16.000
3	Հիմնատակի կառուցում ավազից	մ ³	3.00	4.300	12.900
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ղ 200	մ	44.00	3.400	149.600
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ղ 160	մ	9.00	2.200	19.800
6	Միացում գործող գծին	հատ	1.00	10.522	10.522
7	Բետոնե նախաշերտի կառուցում դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	1.35	42.000	56.700
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 h=1մ	մ ³	2.25	41.000	92.250
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	3.00	20.000	60.000
10	Հավաքովի ե/բ դիտահոր Φ1000 h=1մ	հատ	3.00	40.000	120.000
11	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	3.00	90.000	270.000
12	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0350	350.000	12.250
13	նույնը ձեռքով	մ ³	4.00	1.500	6.000
14	Ավելորդ բնահողի բարձուն ավտինքնաթափ մեքենա ձեռքով	մ ³	3.00	0.700	2.100
15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	4.20	1.300	5.460
16	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	38.00	0.150	5.700
17	Քանդած ա/բետոնի բարձուն ավտինքնաթափ մեքենա ձեռքով	մ ³	3.00	0.700	2.100
18	Ա/բետոնի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	5.25	1.300	6.825

	Խճի նախաշերտի կառուցում /ֆրակցիան 20-40/ (հաստ.-120մմ)	մ ³	4.56	8.000	36.480
20	Ծածկույթի կառուցում 50 մմ հաստ. մանրահատիկ <<Բ>> տիպի ա/բետոնով	100մ ²	0.380	420.000	159.600
<u>ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ</u>					14,420.860
1	Բազալտե աստիճանների քանդում	մ	310.00	1.000	310.000
2	Հարթակներում բազալտե սալիկների քանդում	մ ²	395.60	0.400	158.240
3	Հարթակներում բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	39.56	10.000	395.600
4	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	72.00	0.150	10.800
5	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. B 12.5 բետոնով	մ ³	46.80	43.000	2012.400
6	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	467.60	1.700	794.920
9	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով օգտագործելով հինը	մ ²	158.00	5.000	790.000
10	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով օգտագործելով նորը 3սմ հաստ.	մ ²	317.60	16.000	5081.600
5	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստ. B 12.5 բետոնով, բազալտե աստիճանների տակ	մ ³	9.30	45.000	418.500
12	Բազալտե աստիճանների տեղադրում օգտագործելով նորը	մ	310.00	10.500	3255.000
13	Բազալտե սալիկների հղկում հարթակներում և թեքահարթակներում /էլ. խարքով/	մ ²	484.00	1.700	822.800
14	Այլումինե բազրիքի տեղադրում	մ	11.80	25.000	295.000
15	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000մ ³	0.0250	700.000	17.500
16	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	45.00	1.300	58.500
<u>Թեքահարթակի կառուցում</u>					398.255
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.10	4.000	4.400
2	Բնահեղի տոփանում խճով	մ ²	8.40	0.300	2.520
3	խամբարաբետոնով հիմքերի կառուցում B-7.5 խամբարաբետոնով	մ ³	1.10	34.000	37.400
4	Թեքահարթակի ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	8.40	1.600	13.440
5	Թեքահարթակի և հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով ը 3սմ հաստ.	մ ²	9.80	16.000	156.800

	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	1.80	16.000	28.800
7	Գործարանային արտադրության այլումինե բազրիքի տեղադրում սակավաշարժ անձանց համար	մ	6.00	25.000	150.000
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենա	մ ³	1.10	2.500	2.750
9	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/հնքնաթափով մինչև 5կմ	տն	1.65	1.300	2.145
Սալվածքի կառուցում					1,793.640
1	Սալվածքի բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	102.00	0.700	71.400
2	Սալվածքի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	138.00	0.150	20.700
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300մմ	մ	102.00	9.430	961.860
4	Խճի նախաշերտի կառուցում /ֆրակցիան 15-20/ (հաստ.-100մմ)	մ ³	13.80	8.600	118.680
5	Ծածկույթի կառուցում միաշերտ մանրահատիկ «Դ» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	138.00	4.500	621.000
Ընդամենը					205,373.832
Շահույթ 7%					14,376.168
Ընդամենը					219,750.000
Ա.Ա.Հ. 20%					43,950.000
Ամբողջը					263,700.000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 53 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402096029
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար _____ Սարգսյան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Արտոփանշին» ՍՊԸ
 ք. Արարատ, Գրիբոեդովի 24
 ՀՎՀՀ 04112378
 «Հայֆինգեսթրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150000527187135

Տնօրեն _____ Ս. Խաչատրյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 «Դիլիջան համայնքի Մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում»
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Դիլիջան համայնքի Մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում»	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	25.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵԼԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ը. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402096029
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտոդիանշին» ՍՊԸ
 Բ. Արարատ, Գրիբոեդովի 24
 ՀՎՀՀ 04112378
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150000527187135

Տնօրեն



Մ. Խաչատրյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45211148	«Դիլիջան համայնքի Մշակույթի պալատի շենքի հիմնանորոգում»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79110000	158220000	263700000	263700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ը. Դիլիջան, Մյասիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402096029
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար _____ Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտոդիանշին» ՍՊԸ
Բ. Արարատ, Գրիբոեդովի 24
ՀՎՀՀ 04112378
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000527187135

Տնօրեն _____ Մ. Խաչատրյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

« »

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱԿ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն