

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3
22.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Ծ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » 12 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա և մասնագետներ, ուստի աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Փոփոխել պայմանագրի 5.1 կետը և շարադրել այն հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 443 000 000 (չորս հարյուր քառասուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 73 833 333,33 (յոթանասուներեք միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը ընդ որում՝ 2-րդ չափաբաժին՝ 383 000 000 (երեք հարյուր ութսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 63 833 333,33 (վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք ամբողջ երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում 2020թ-ին կատարված աշխատանքների գինը կազմում է 235 509 884 (երկու հարյուր երեսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր ինը հազար ութ հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 39 251 647,3 (երեսունինը միլիոն երկու հարյուր հիսունմեկ հազար վեց հարյուր քառասունյոթ ամբողջ երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2021թ իրականացվելիք աշխատանքների գինը կկազմի 147 490 116 (մեկ հարյուր քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսուն հազար հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, որից 24 581 686 (քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր ութսունմեկ հազար վեց հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին՝ 60 000 000 (վաթսու միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 10 000 000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՉԶԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԱՐՄԵՆԻԱ մ/ճ
ՀՀ 220410124014000
ՀՎՀՀ 00018682
տնօրեն Արեվ Ավագյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Շ-2 գնման պայմանագրի
« 30 » 12 2020թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2021թ.-ի կատարվելիք)

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	<i>I Հողային աշխատանքներ</i>				
1	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում էքս.1.0մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	693,00	1 292,97	896 028,39
2	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում ձեռքով, բարձրում էքս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	35,39	3 670,37	129 894,29
3	Ճան. հագուստի հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 20 մ կուտակում	մ ³	1 040,78	300,30	312 549,12
4	Կուտակված բնահողի բարձրում 1.0մ ³ էքս, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	581,73	1 192,87	693 927,88
5	Նույնը տեղափոխում 2կմ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	51,60	1 092,77	56 386,85
	<i>II Կողային առուներ</i>				
1	Կողային առուների իրականացում 10eIV կարգի բնահողերում, 0.65մ ³ էքս. բարձրում, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	287,40	1 493,17	429 137,66
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	31,00	4 087,45	126 711,08
	<i>III Ճան. հագուստ</i>				
1	Ավազակոպձային շերտ h=5սմ	մ ²	10 008,0	250,25	2 504 525,09
2	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ²	10 625,60	500,50	5 318 161,83
3	Խձային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	8 232,10	2 344,03	19 296 288,91
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	8 232,10	5 088,46	41 888 741,04
5	Արհեստական անհարթություններ, հմք=7սմ	տ	15,06	37 537,85	565 319,96
	<i>IV Կողնակներ</i>				
1	Հանույթում նախօրոք կուտակված բնահողի բարձրում 1.0մ ³ էքս. տեղափոխում 2կմ կողնակ. լիցք h=15սմ	մ ³	1 580,10	1 826,84	2 886 592,80
2	Կողնակների ամրացում h=5սմ ավազակոպիձով	մ ²	10 534,3	675,68	7 117 828,78
	<i>V Իջատեղեր</i>				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհի հագուստի քանդում էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձրում, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	225,97	1 292,97	292 172,49
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	43,22	3 670,37	158 633,27
3	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ, բարձրում էքս. 1.0մ ³ տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	180,97	1 501,51	271 728,96
4	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	652,42	125,13	81 634,81
5	Ե/բ ջարդված սալերի բարձրում էքս. 1.0մ ³ շ.տ., տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	4,31	1 334,68	5 752,47

6	Խողովակների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը				
	- մետաղական խողովակ d=530մմ	գծմ	27,00	5 005,05	135 136,25
	- թուջե խողովակ d=400մմ	գծմ	5,00	4 004,04	20 020,18
	- ա/ց d=400մմ	գծմ	5,00	4 004,04	20 020,18
7	Խողովակների D=530մմ տեղադրման համար խրամատի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով, 10elV կարգի	մ ³	12,68	1 001,01	12 692,80
8	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	1,40	3 003,03	4 204,24
9	Ավազակոպձային հիմք h=10սմ	մ ³	1,42	5 005,05	7 107,17
10	D=530մմ մետաղական խողովակի տեղադրում d=7մմ	գծմ	22,00	60 060,55	1 321 332,18
11	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20	մ ³	3,07	70 070,65	215 116,88
12	Ջրամեկուսացում (2շերտ տաք բիտումով)				
	-խողովակ	գծմ	19,60	1 001,01	19 619,78
	- բետոն	մ ²	16,80	1 001,01	16 816,96
13	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	7,70	2 502,52	19 269,43
14	Ավելորդ բնահողի բարձում էքս.0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	6,38	1 292,97	8 249,15
15	Ավազակոպձային հիմք h=10սմ	մ ³	1,24	5 005,05	6 206,26
16	d=273մմ մետաղական խող. տեղադրում d=5մմ	գծմ	34,00	40 040,37	1 361 372,55
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20	մ ³	0,00	70 070,65	0,00
18	Ջրամեկուսացում (2շերտ տաք բիտումով)				
	-խողովակ	գծմ	32,40	1 001,01	32 432,70
	- բետոն	մ ²	9,12	1 001,01	9 129,20
19	Ավազակոպձային հիմք h=5սմ	մ ²	407,05	250,25	101 865,20
20	Ավազակոպձային հիմք h=10սմ	մ ²	684,44	500,50	342 565,38
21	Խձային հիմք h=12սմ	մ ²	972,80	800,81	779 025,42
22	Խձային հիմք h=15սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1 290,17	2 243,93	2 895 049,91
23	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	1 092,00	3 853,89	4 208 443,00
24	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	1 757,97	4 821,53	8 476 101,20
25	Ա/բ ծածկի ֆրեզով h=5սմ	մ ²	509,00	500,50	254 756,85
26	Հարթեցնող շերտի տեղադրում ա/բ հմիջ=3սմ	տ	14,80	34 034,31	503 707,84
	<i>VI Վաքեր</i>				
1	Գոյություն ունեցող ՊՐԴ-4 վաքերի ապամոնտաժվում, բարձում, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	0,00	2 002,02	0,00
2	Նույնի վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ³	19,79	10 010,09	198 099,73
3	Ավազակոպձային հիմք h=10սմ	մ ³	22,28	5 005,05	111 512,43
4	30x34 վաքերի տեղադրում	գծմ	341,80	12 012,11	4 105 739,45
5	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	430,74	1 001,01	431 174,72
6	Ե-1-20-50 վաքերի տակ ավազակոպձային հիմք, h=10սմ	մ ³	0,00	5 005,05	0,00
7	Ե-1-20-50 վաքերի տեղադրում	գծմ	0,00	13 013,12	0,00
8	Ավազակոպձայի շերտ h=10սմ	մ ³	0,82	5 005,05	4 079,11
9	Միաձույլ բետոնե վաքեր B-20	գծմ	1,80	20 854,36	37 537,85

10	Վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	7,02	1 001,01	7 027,08
11	Ավազակոպձայի շերտ h=10սմ	մ ³	4,67	5 005,05	23 373,57
12	Մետաղական d=273մմ, d=5մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	84,00	34 201,15	2 872 896,49
13	Միացման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0,24	70 070,65	16 816,96
14	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20	մ ³	1,32	70 070,65	92 493,25
15	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)				
	-խողովակ	մ ²	64,82	1 001,01	64 885,42
	- բետոն	մ ²	13,68	1 001,01	13 693,81
16	Ջրնետներ				
17	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	0,08	5 005,05	400,40
	- մետաղական d=114մմ, d=5մմ խողովակների տեղադրում, 1գծմ=13.4կգ	գծմ	4,00	12 512,62	50 050,46
	- խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	4,00	400,40	1 601,61
18	Անվտանգության հավ. բետոնե եզրաքարեր 15x30 բետոն 100գծմ - 1.5մ ³ B-15	գծմ	467,00	7 674,40	3 583 946,71
VII Մայթեր					
1	Բազալտե 15x30 եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ բարձում ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	գծմ	0,00	1 001,01	0,00
2	Բետոնե 15x30 եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	0,00	5 005,05	0,00
3	Նոր բազալտե եզրաքարի (15x30)սմ տեղադրում բետ. հիմքի վրա B-15 100գծմ - 3.5մ ³	գծմ	670,50	10 010,09	6 711 766,88
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-20 (10x20)	գծմ	1 898,00	1 501,51	2 849 873,27
5	10elV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	1,41	5 005,05	7 057,12
6	Միաձույլ բետոն B-20 բարձիկների կառուցում	մ ³	1,88	50 050,46	94 094,87
7	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	110,25	12 012,11	1 324 335,21
8	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	2 859,30	500,50	1 431 092,84
9	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	2 859,30	2 669,36	7 632 495,17
	VIII Արհեստական կառուցվածքներ		0,00		
	Ե/բ խողովակ d=1.0մ		0,00		
1	Հունի մաքրում մուտքում և ելքում 10elV կարգի բնահող, 0.65մ ³ էքս. բարձում, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	1,30	2 502,52	3 253,28
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2,70	5 005,05	13 513,62
3	Գլխամասի իրանի կառուցում B-20 միաձույլ բետոնից	մ ³	0,77	70 070,65	53 604,04
4	Գլխամասի իրանի ջրամեկուսացում	մ ²	3,45	1 001,01	3 453,48
5	Ջրհորների սվաղում ց/ավազային շաղախով b=5սմ	մ ²	16,20	3 670,37	59 459,95
	Մետաղական d=530մմ խողովակ		0,00		
1	Հունի մաքրում մուտքում և ելքում (10elVկ) էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	2,00	2 502,52	5 005,05
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	2,00	4 170,87	8 341,74
3	Գլխամասի իրանի կառուցում B-20 միաձույլ բետոնից	մ ³	1,00	88 422,48	88 245,64
4	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	3,56	1 001,01	3 563,59
	Մետաղական d=325մմ խողովակ		0,00		

1	Գոյություն ունեցող d=325մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0,00	800,81	0,00
2	10elV կարգի բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, բարձում, տեղափոխում 3կմ լցակայան	մ ³	0,00	5 005,05	0,00
3	Ավազակույթային հիմք h=10սմ	մ ³	0,00	5 005,05	0,00
4	Մետաղական d=325(5)սմ խողովակների տեղադրում	գծմ	0,00	25 025,23	0,00
5	Խողովակների ջրամեկուսացում	գծմ	0,00	800,81	0,00
IX Դիտահորեր			0,00		
1	Դիտահորի բարձրացում	հատ	1,00	30 697,62	30 697,62
2	Նոր դիտահորի սալ 1.5x1.5 թուջե կափարիչով	հատ	1,00	99 266,75	99 266,75
X Կահավորում			0,00		
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	340,00	13 805,59	4 693 899,11
2	Արգելապատնեշի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	62,96	4 004,04	252 094,16
3	Արգելապատնեշի ներկում	մ ²	62,96	1 001,01	63 023,54
4	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	156,00	5 005,05	780 787,20
5	Գծանշում լուսանդրադարձնող ներկով	մ ²	385,13	1 501,51	578 278,03
6	Նշաններ	հատ	132,00	40 040,37	5 285 328,73
Ընդամենը*					147 490 116

* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԻՄԱՀԱՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԱՐՄԵՆԻԱ մ/ճ

ՀՀ 220410124014000

ՀՎՀՀ 00018682

տնօրեն Արեւիկազյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/12Շ-2 գնման պայմանագրի
« 30 » 12 2020թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
կատարման

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
2	45231177/570	Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	---	---	---	---	---	---	153 200 000,0	153 200 000,0	153 200 000,0	235 509 884,0	235 509 884,0	235 509 884,0	235 509 884,0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաթիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԱՐՄԵՆԻԱ մ/ճ

ՀՀ 220410124014000

ՀՎՀՀ 00018682

տնօրեն Արել Ավագյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁՐ-2020/12Ը-2 գնման պայմանագրի
« 30 » 12 2020թ. կնքված
Թիվ 3 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2021թ իրականավելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
2	Կողային առուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 58 օր հետո
4	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Իջատեղեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60օր հետո
6	Վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո

7	Մայթեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
8	Արհեստական կառուցվածքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՀՀԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԱՐՄԵՆԻԱ մ/ճ
ՀՀ 220410124014000
ՀՎՀՀ 00018682
տնօրեն Արեւ Ավագյան

