

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՊԻՏԱԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ.ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/16 - 81

ք. Սպիտակ

«12» սեպտեմբերի 2018թ.

Սպիտակ համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Եղիշե Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրությամբ հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մափին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելված սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Սպիտակի գեղարվեստի դպրոցի և Սպիտակ երաժշտական դպրոցի շենքերի վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատու պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանադրության նրաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոց նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված) ընթացքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջներ Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այն դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվով փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնելու երաշխիք ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջիրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալ և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդուն կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումն կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադր աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպք Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպք Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպք Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսվ րոյժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակաս պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրակա ցեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորմ համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոննե մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործմ համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավ հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատան ատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետ նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուց Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներ կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամի ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համս սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապ Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացն թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութե երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացմս գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունմս արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառո Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքս փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողությս իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումնե բաժնում») նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառոն հանձնմա ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն ա սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցե գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատո պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոց Կապալառոին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դր ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմանների ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշվս ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառոին հետ է վերադարձնում հանձնմա ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացություն Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրո նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսվ պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարվս աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատո էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնմա ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսա աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերլ չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համս պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատո ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարմս մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմա սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարվս պաշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությս 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստա Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատ ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքներ համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարմս արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնմա ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարությս համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքու վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարվս աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 16 812 000 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր տասներկ հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 802 000 (երկու միլիոն ութ հարյուր երկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատու նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձն տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունե դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկայ հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունմ արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերու ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարմ ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետև բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետ (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպք նապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարվ Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվել ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգա՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համ Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակ չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրա պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմ ն զատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծա է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարե քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետակ մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարու Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավու ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմե պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագր ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնությու Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի,՝ առանց պարտապան կողմի գրա համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանա կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնա ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հս գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մի

պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծ հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխար համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդաբանյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գաջխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառու առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահա Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտ (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատար շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանս կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրան բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապ հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կար աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հի պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակու www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցում րաժնում» նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվո պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնու Ծեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանա ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվու պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետու րավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսա միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոց Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանա կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքու Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օյ ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Սպիտակ համայնք
ք.Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06801433

ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան


(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21շ. քն.26

ՀՎՀՀ՝ 00440841
Հ/Հ՝ 11500374479000
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան


(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՍՊԻՏԱԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հիմնա կորում	Սպիտակի գեղարվեստի դպրոցի շենքի վերանորոգում Աշխատանքի նկարագիրը	Զախման միավոր	քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
				Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6
23-172	Պատուհանագոգով փայտե պատուհանի շրջանակների քանդում	մ ²	54,77	1.877	102.818
23-174	Փայտե դռան շրջանակների քանդում	մ ²	6,92	1.095	7.576
23-151	Պեմզոբետ սալերով միջնորմների քանդում	մ ²	4,90	0.764	3.745
13-5	Պատերից գլազուրային սալիկների քանդում	մ ²	21,80	0.559	12.184
20-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	6,00	0.401	2.407
11-94	Արտաքին պատերի սվաղի քանդում	մ ²	332,76	0.172	57.280
8-140	Պատերի կառուցում պեմզոբետ. սալերից 10սմ հաստ	մ ³	1,88	22.214	41.762
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	29,14	13.776	401.433
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	25,63	13.776	353.079
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	2,73	21.027	57.405
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով երկտակ պլաստմասով հայկական պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	2,83	28.036	79.341
	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ պլաստմասով դռների տեղադրում	մ ²	2,72	27.553	74.944
11-55 8-1	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 2սմ հաստ	մ ²	6,20	0.746	4.625
11-134 20-3	Կերամիկական սալիկներով հատակի կառուցում 330x330 /լավորակ/	մ ²	6,20	5.342	33.121
15-84	Պատերի երեսապատում գլազուրային սալիկներով 250x400 /լավորակ/	մ ²	20,50	5.698	116.806
34-390	Կախովի առաստաղի կառուցում սպիտակ պլաստմասից	մ ²	5,90	8.475	50.005
	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգեր 40սմ լայնությամբ	մ	40,00	2.973	118.923
12-280	Պատուհանագոգերի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	11,70	0.863	10.102
	Պատուհանագոգերի ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	11,70	2.098	24.548
15-201 51-1	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	332,76	1.284	427.181
	Պենոպլեքս 5սմ հաստ., արտաքին պատերի ջերմոնեկուսացման համար	մ ²	332,76	3.553	1182.216
6-258	Պատերի ամրանավորում Ф5Вр-1	տն	0,9384	490.704	460.476
15-210	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչ 20սմ լայնությամբ	մ	138,00	0.532	73.420

5-528	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	360,36	0.696	250.964
15-277-1	Շեպուքյունների սվաղում գաջով	մ ²	11,70	4.663	54.556
15-660	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսով	մ ²	27,34	0.876	23.944
23-226	Առաջացած շին աղբի բարձում ավտոհնքնաթափին ձեռքով	տն	11,70	0.373	4.359
7130 43	Շին. աղբի տեղափոխում ա/հնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	11,70	0.969	11.337
	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի				
19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2,00	0.461	0.922
19-70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00	0.570	1.140
19-1	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Φ15	մ	4,60	0.315	1.451
17-62	Ջուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2,00	33.551	67.102
17-28	Լվացարանի տեղադրում	հատ	2,00	28.103	56.206
16-185	Լվացարանի ծորակ Φ15	հատ	2,00	3.307	6.613
16-261	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ15	մ	6,00	2.339	14.034
	Անցում մետաղականից պլաստմասի Φ15	հատ	1,00	0.254	0.254
	Կցամասեր	հատ	4,00	0.355	1.421
	ճկուն խողովակ Φ15 L=600	հատ	4,00	0.812	3.248
	Ներքին ջեռուցում				
18-109	Ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում տիպ 22 (առանց արժեքի)	հքմ	91,34	0.615	56.156
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=800մմ	հատ	13,00	28.219	366.848
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=1200մմ	հատ	9,00	35.883	322.946
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=1400մմ	հատ	1,00	42.044	42.044
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=1600մմ	հատ	3,00	47.201	141.603
16-264	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ40	մ	44,00	3.827	168.370
16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ32	մ	102,00	2.450	249.872
16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ25	մ	54,00	2.330	125.840
16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ20	մ	58,00	2.586	149.968
16-135	Խցանային փականի տեղադրում Φ1,1/4"	հատ	2,00	6.393	12.787
16-134	Խցանային փականի տեղադրում Φ1"	հատ	2,00	4.893	9.786
18-229	Մարտկոցի վերին փականի տեղադրում ուղիղ Φ1/2"	հատ	26,00	1.813	47.131
18-229	Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում Φ1/2"	հատ	26,00	1.784	46.392
18-229	Մասնկու ծորակի տեղադրում Φ15	հատ	26,00	1.976	51.380
	Խցափակիչ Φ1*	հատ	26,00	0.465	12.087
	Մարտկոցի արսետուարների հավաքածու	հատ	26,00	1.279	33.254
	Մարտկոցի կախիչ	հատ	52,00	0.423	22.011
	Ծովածք Φ20	հատ	26,00	0.122	3.167
	Եռաբաշխիչ Φ50x40x50	հատ	2,00	0.440	0.879
	Եռաբաշխիչ Φ40x20x40	հատ	6,00	0.211	1.267
	Եռաբաշխիչ Φ32x20x32	հատ	20,00	0.167	3.350
	Եռաբաշխիչ Φ25x20x25	հատ	14,00	0.095	1.336
	Եռաբաշխիչ Φ20x20x20	հատ	8,00	0.063	0.503
	Անկյունակ 40x40	հատ	14,00	0.325	4.548
	Անկյունակ 32x32	հատ	14,00	0.118	1.648

	Անկյունակ 25x25	հատ	2,00	0.085	0.171
	Անկյունակ 20x20	հատ	4,00	0.049	0.195
	Անցում 40x32	հատ	2,00	0.128	0.256
	Անցում 32x25	հատ	4,00	0.056	0.223
	Անցում 25x20	հատ	4,00	0.037	0.146
	Ամրակցում $\Phi 40$	հատ	88,00	0.102	8.933
	Ամրակցում $\Phi 32$	հատ	204,00	0.051	10.354
	Ամրակցում $\Phi 25$	հատ	108,00	0.041	4.385
	Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	116,00	0.030	3.532
23-110	Անցքերի բացում քարե պատերում 400մմ	հատ	32,00	3.118	99.768
23-114	Անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	8,00	0.323	2.582
23-166	Բազալտե սալիկներով հատակի քանդում	մ ²	0,50	0.401	0.201
5-134	Բազալտե սալիկներով հատակի 3սմ հաստ.	մ ²	0,50	11.057	5.529
	<u>Ներքին զազամատակարարում</u>				
16-51	Պողպատե էլեկտրատեղակայումային խողովակների տեղադրում $\Phi 25$	մ	2,00	1.007	2.015
16-50	Նույնը $\Phi 20$	մ	4,00	0.928	3.713
16-549	Նույնը $\Phi 15$	մ	3,00	0.915	2.745
18-179	Կոլեկտոր $\Phi 80 L=1800$	հատ	1,00	18.499	18.499
16-134	Գնդիկավոր փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1,00	4.944	4.944
16-134	Նույնը $\Phi 20$ մմ	հատ	7,00	4.103	28.723
16-134	Նույնը $\Phi 15$ մմ	հատ	3,00	3.427	10.282
	Ռետինե ականոց $\Phi 32$	հատ	2,00	0.152	0.305
	Ռետինե ականոց $\Phi 25$	հատ	2,00	0.152	0.305
16-134	Արագործ էլեկտրաշարժաբերով փականի տեղադրում $\Phi 25$	հատ	1,00	24.462	24.462
19-41	Ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1,00	14.811	14.811
18-226	Ս-ծև հեղուկային ճնշումաչափ	հատ	2,00	2.620	5.241
16-53	Պողպատե պատյան $\Phi 40 L=0,5$ մ	մ	0,50	1.640	0.820
16-52	Պողպատե պատյան $\Phi 32 L=0,5$ մ	մ	0,50	1.324	0.662
25-945	Խողովակների փչամաքրում	մ	9,00	0.577	5.196
19-73	Խողովակների փորձարկում	մ	9,00	0.466	4.192
15-614	Խողովակների և խարիսխներ յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,60	0.987	1.579
	Ճկուն մետաղական խողովակ $\Phi 20 L=0.4$ մ	հատ	2,00	1.218	2.436
	Պողպատե ծունկ $\Phi 25$	հատ	2,00	0.098	0.197
	Պողպատե ծունկ $\Phi 20$	հատ	2,00	0.079	0.158
	<u>Կաթսայատան սարքավորումներ</u>				
18-1	Ջեռուցման կաթսա 24կվտ	հատ	2,00	298.919	597.838
18-165	Շրջանառու պոմպ WILLO Stratos 40/1-4 PH=6/10 H=1,0-4,0մ G=2խմ/ժամ N=0.125կվտ	հատ	1,00	61.817	61.817
18-133	Մեմբրանային ընդարձակման բաք V=24լ	հատ	2,00	27.144	54.289
18-179	Հիդրավլիկ կոլեկտոր 60կվտ	հատ	1,00	20.022	20.022
16-265	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 50 \times 8,3$	մ	12,00	4.707	56.479
16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 25 \times 4,2$	մ	6,00	2.326	13.954
16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով $\Phi 32 \times 5,4$, սառը ջրի	մ	12,00	1.902	22.819
	Ջրի մագնիսական բևեռացուցիչ $\Phi 1''$	հատ	1,00	14.187	14.187
18-213	Ֆիլտր $\Phi 1.1/2''$	հատ	1,00	3.759	3.759
18-212	Ֆիլտր $\Phi 3/4''$	հատ	2,00	2.529	5.059
16-127	Հակադարձ փական $\Phi 1.1/2''$	հատ	1,00	3.427	3.427
16-127	Հակադարձ փական $\Phi 1''$	հատ	1,00	4.893	4.893
16-134	Հակադարձ փական $\Phi 3/4''$	հատ	2,00	3.568	7.137
16-127	Գնդիկավոր փական $\Phi 1.1/2''$	հատ	3,00	4.262	12.785
16-127	Գնդիկավոր փական $\Phi 1''$	հատ	4,00	4.893	19.572

9-134	Գնդիկավոր փական Φ 3/4"	հատ	4,00	3.568	14.274
16-127	Թիթեռնիկավոր փական Φ 1.1/2"	հատ	2,00	4.262	8.523
16-127	Ապահովիչ փական Φ 3/4"	հատ	3,00	3.568	10.705
16-127	Կարգավորիչ փական Φ 1/2"	հատ	1,00	3.427	3.427
	Թերմոմանոմետր	հատ	4,00	2.741	10.963
	Ավտոմատ օդահան Φ 3/4"	հատ	1,00	11.470	11.470
	Եռաբաշխիչ Φ 32x32x32	հատ	3,00	0.158	0.475
	Եռաբաշխիչ Φ 50x25x50	հատ	4,00	0.406	1.624
	Անկյունակ 50x50	հատ	6,00	0.410	2.461
	Անկյունակ 32x32	հատ	3,00	0.119	0.356
23-110	Անցքերի բացում քարե պատերում Φ 110	հատ	2,00	3.118	6.236
23-117	Անցքերի բացում առաստաղում	հատ	1,00	0.447	0.447
20-402	ճաղաշար մետաղական 250x150	հատ	1,00	2.526	2.526
20-529 12-1	Դեֆլեկտոր Δ 250	հատ	1,00	19.140	19.140
8-591-10	Վարդակի տեղադրում	հատ	3,00	1.317	3.952
21-200	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում $2 \times 1,5 \text{մ}^2$	100մ	0,20	25.641	5.128
Զնդամենը					8492.505

Հիմնա վորում	Սպիտակի երաժշտական դպրոցի շենքի վերանորոգում Աշխատանքի նկարագիրը	Չափման միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
				Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6
25-17 $\gamma=0,6; 0,7$	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տն	0,04	32.899	1.316
23-172	Պատուհանագոգով փայտե պատուհանի շրջանակների քանդում	մ ²	67,88	1.877	127.429
23-174	Փայտե դռան շրջանակների քանդում	մ ²	5,13	1.095	5.617
11-94	Արտաքին պատերի սվաղի քանդում	մ ²	445,00	0.172	76.601
8-140	Պատերի կառուցում պեմզոբետ. սալերից 10սմ հաստ	մ ³	3,24	22.214	71.972
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, չբացվող	մ ²	37,82	13.776	521.009
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլի պատուհանի տեղադրում, բացվող	մ ²	30,06	21.027	632.080
	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգեր 40սմ լայնությամբ	մ	48,65	2.973	144.640
12-280	Պատուհանագոգերի կառուցում ց/թիթեղից 0,5մմ	մ ²	13,74	0.863	11.863
	Պատուհանագոգերի ց/թիթեղ 0,5մմ	մ ²	13,74	2.098	28.829
15-201 51-1	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ ²	445,00	1.284	571.270
	Պենոպլեքս 5սմ հաստ., արտաքին պատերի ջերմոնեկուսացման համար	մ ²	445,00	3.553	1580.977
6-258	Պատերի ամրանավորում Φ 5Bp-1	տն	1,246	490.704	611.417
15-210	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով մինչ 20սմ լայնությամբ	մ	210,70	0.532	112.099
15-528	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	498,00	0.696	346.820
15-277-1	Շեպությունների սվաղում գաջով	մ ²	50,00	4.663	233.146
15-660	Շեպերի ներկում լատեքսով	մ ²	50,00	0.876	43.789
12-288-1 9-5	Տանիքի ջերմոնեկուսացում խարամով 20 սմ հաստ,	մ ³	121,20	6.072	735.945

	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ հայկական պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	2,73		28.036	76.538
	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով երկտակ պլաստմասով հայկական պրոֆիլի դռան տեղադրում	մ ²	2,40		28.036	67.286
23-226	Առաջացած շին աղբի բարձում ավտոինքնաթափին ձեռքով	տն	13,35		0.373	4.974
Գ130 Կ3	Շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	13,35		0.969	12.936
ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՅՈՒՄ						
18-109	Ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում տիպ 22 (առանց արժեքի)	հքմ	27,00		0.615	16.600
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=1800մմ	հատ	3,00		56.052	168.157
	Պանելային մարտկոց տիպ 22 H=500մմ L=900մմ	հատ	3,00		31.701	95.102
16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ32	մ	22,00		2.450	53.894
16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ25	մ	33,00		2.330	76.902
16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ20	մ	28,00		2.586	72.398
16-134	Խցանային փականի տեղադրում Φ1"	հատ	2,00		4.893	9.786
18-229	Մարտկոցի վերին փականի տեղադրում ուղիղ Φ1/2"	հատ	6,00		1.813	10.876
18-229	Մարտկոցի ստորին փականի տեղադրում Φ1/2"	հատ	6,00		1.784	10.706
18-229	Մասնակու ծորակի տեղադրում Φ15	հատ	6,00		1.976	11.857
	Խցափակիչ Φ1*	հատ	6,00		0.465	2.789
	Մատկոցի արքեսուարների հավաքածու	հատ	6,00		1.279	7.674
	Մարտկոցի կախիչ	հատ	12,00		0.423	5.079
	Ծռվածք Φ20	հատ	6,00		0.122	0.731
	Եռաբաշխիչ Φ32x25x32	հատ	2,00		0.184	0.367
	Եռաբաշխիչ Φ32x20x32	հատ	2,00		0.167	0.335
	Եռաբաշխիչ Φ25x20x25	հատ	6,00		0.095	0.573
	Եռաբաշխիչ Φ20x20x20	հատ	2,00		0.063	0.126
	Անկյունակ 32x32	հատ	4,00		0.118	0.471
	Անկյունակ 25x25	հատ	20,00		0.085	1.705
	Անկյունակ 20x20	հատ	10,00		0.049	0.487
	Անցում 25x20	հատ	4,00		0.037	0.146
	Ամրակցում Φ32	հատ	44,00		0.051	2.233
	Ամրակցում Φ25	հատ	66,00		0.041	2.680
	Ամրակցում Φ20	հատ	56,00		0.030	1.705
23-110	Անցքերի բացում քարե պատերում 400մմ	հատ	10,00		3.118	31.178
23-114	Անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	2,00		0.323	0.646
23-166	Բազալտե սալիկներով հատակի քանդում	մ ²	1,00		0.401	0.401
5-134	Բազալտե սալիկներով հատակի 3սմ հաստ.	մ ²	1,00		11.057	11.057
Չնդամենը						8319.495

* Կապալառում աշխատանքները կատարում է ք. Սպիտակ, Շահումյան 105 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք

ք.Սպիտակ, Շահումյան 7

ՀՎՀՀ 06801433

ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան



(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21շ. բն:26

ՀՎՀՀ՝ 00440841

Հ/Հ՝ 11500374479000

«Հայրիզնետրանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան





« 12 » սեպտեմբերի 2018թ. կնքվա
 Հավելված թիվ
 ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/16 ծածկագրով պայմանագր

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՍՊԻՏԱԿԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սպիտակի գեղարվեստի դպրոցի և Սպիտակի երաժշտական դպրոցի շենքերի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 60-րդ օրացույցային օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 60-րդ օրացույցային օրը

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք.Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՎՀՀ 06801433

ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
 Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սահակյան


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21շ. բն.26
 ՀՎՀՀ՝ 00440841

Հ/Հ՝ 11500374479000
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրության հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վերականգնման /ընթացակարգի/ մասին կապակց
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Հավելված
« 12 » սեպտեմբերի 2018թ. կն
ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/16 ծածկագրով պայման

Սպիտակի գեղարվեստի դպրոցի շենքի վերանորոգման համար օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇՆԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Ջեռուցման կաթսաներ	5 տարի
2.	Տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակներ	15 տարի
3.	Տաք ջրի պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	15 տարի
4.	Փականներ	10 տարի
5.	Պանելային մարտկոցներ	10 տարի
6.	Ջերմամեկուսիչ	25 տարի
7.	Մետաղապլաստե պատուհաններ	5 տարի
8.	Լվացարան	15 տարի
9.	Զուգարանակոնք	15 տարի

Սպիտակի երաժշտական դպրոցի շենքի վերանորոգման համար օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇՆԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակներ	15 տարի
2.	Տաք ջրի պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	15 տարի
3.	Փականներ	10 տարի
4.	Պանելային մարտկոցներ	10 տարի
5.	Ջերմամեկուսիչ	25 տարի
6.	Մետաղապլաստե պատուհաններ	5 տարի
7.	Մետաղապլաստե դռներ	5 տարի

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ 06801433

ն. նախ. գործառն. վարչ.
ղեկավար՝ Գ. Սահակյան


(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21շ. բն.26
ՀՎՀՀ՝ 00440841

Հ/Հ՝ 11500374479000
«Հայրիզնեսերանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝ Ե. Գևորգյան


(ստորագրություն)
Կ.Տ.
