

**ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1**

ք. Արմավիր

« 11 » ապրիլի 2025թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Սարգսյանի, որը գործում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոբերտ Զաքարյանի, որը գործում է «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 6 մուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի նոր շենքի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին՝ համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **360 օրացուցային օր**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի

կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 տարի**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **504000000 (հինգ հարյուր չորս միլիոն) ՀՀ դրամ**, որից **84000000 (ութսունչորս միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / N_4 \times Y_4$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_4 -ն իրավերով իրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,8 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաշինարարական նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով

9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէպիդեմիոլոգիայի միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում **համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի ստորագրման պահից** և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Բանկը՝ ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150000331970100
ՀՎՀՀ՝ 04214335
Տնօրեն՝ Բաբայան

Ռ. Զաքարյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.



Հավելված թիվ 1
« 11 » ապրիլի 2025թ. կնքված
ԱԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՀՈԱԿ-Ի ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
1. Կոնստրուկտորական մաս						
Հողային աշխատանքներ						
1	E1-1545	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ²	2600,000	0,480	1247,618
2	E1-1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ²	60,000	3,359	201,556
3	E1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ²	2200,000	0,641	1410,480
4	զևաց.3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	3740,000	2,225	8321,317
5	E1-1638	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	մ²	460,000	0,067	30,884
Միաձույլ ժապավենային հիմքեր						
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի իրականացում 100 մմ հաստությամբ	մ²	30,500	17,100	521,562
2	E6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100 մմ B7,5 դասի	մ²	30,500	40,797	1244,299
3	E6-22	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ²	116,200	70,961	8245,718
8	E6-91	Խամբարաբետոնե որմնախարիսխի պատրաստում B15դասի բետոնից	մ²	120,500	48,094	5795,367
4	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	8,3687	395,614	3310,776
5	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	3,9079	416,768	1628,689
6	Տեղեկագիր	Տափօղակ մետաղական թիթեղից 10x100x100 մմ	տ	0,10362	847,517	87,820
7	E8-27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի թուլով ուղղահայաց մակերևույթների վրա	մ²	425,000	4,213	1790,385
Ե/բ Գոտի և որմնախարիսխ -0.15 նիշում						
1	E6-22	Ե/բ միաձույլ գոտիների իրականացում որմնախարիսխի վրա B-25 դասի բետոնից	մ²	14,000	86,901	1216,609
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	1,2816	395,614	507,019
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,5354	416,768	223,138
Միաձույլ ե/բ պատեր						
1	E6-145	Ե/բ միաձույլ պատերի իրականացում B25 դասի բետոնից	մ²	35,100	119,865	4207,271
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	4,1538	395,614	1643,302

3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,0708	416,768	29,507
		Միաձուլվել է/հատակաստի իրականացում -0.050 և -2.500 նիշերում				
1	E11-6	խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ հաստությամբ	մ³	84,700	17,100	1448,403
2	E6-16	Ե/բ միաձուլվել է/հատակի սալի իրականացում B15 դասի բետոնից 100 մմ հաստությամբ	մ³	84,700	51,847	4391,428
3	Տեղեկագիր	Ամրան Փ8 A500c դասի	տն	3,3457	466,526	1560,833
4	E6-91	թեքահարթակների և աստիճանների կողային պատերի իրականացում խամբարաբետոնից B-15 դասի	մ³	7,400	48,094	355,898
		Ե/բ միաձուլվել է/աստիճանավանդակի իրականացում -2.5000 - ից -0.400 նիշերում				
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի իրականացում 100 մմ հաստությամբ	մ³	0,700	17,100	11,970
2	E6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100 մմ B7,5 դասի	մ³	0,700	40,797	28,558
3	E6-22	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1,500	70,961	106,442
4	E6-145	Ե/բ միաձուլվել է/պատերի իրականացում B25 դասի բետոնից	մ³	2,500	119,865	299,663
5	E6-177	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1,500	110,968	166,451
6	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,3683	395,614	145,705
7	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,0109	416,768	4,543
		Ե/բ աստիճաններ				
1	E6-177	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8,000	110,968	887,741
2	E6-147	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B30 դասի բետոնից	մ³	0,600	89,224	53,534
3	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,8303	395,614	328,478
4	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,1505	416,768	62,724
		Միաձուլվել է/բ սյուներ				
1	E6-106	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	97,620	117,915	11510,861
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	13,7917	395,614	5456,191
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	4,6452	416,768	1935,972
4	Տեղեկագիր	Տափօղակ մետաղական թիթեղից 20x100x100 մմ	տ	1,17000	847,517	991,595
		Ե/բետոնե ծածկի սալ -0,050 նիշում				
1	E6-173	Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ³	16,00	86,324	1381,183
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	1,3659	395,614	540,369
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,0715	416,768	29,799
		Ե/բետոնե ծածկի սալ +3,250 նիշում				
1	E6-173	Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ³	128,00	86,324	11049,462
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	10,6948	395,614	4231,014
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,6516	416,768	271,566
		Ե/բետոնե ծածկի սալ +6,550 նիշում				

1	E6-173	Միաձուլյ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	93,20	86,324	8045,390
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	9,2086	395,614	3643,052
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,4922	416,768	205,133
		Միաձուլյ պարզունակների իրականացում				
1	E6-161	Միաձուլյ է/բ պարզունակներ պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	168,220	107,829	18138,931
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	15,0240	395,614	5943,691
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	7,8813	416,768	3284,676
4	Տեղեկագիր	Տափօղակ մետաղական թիթեղից 20x100x100 մմ	տ	0,49420	847,517	418,843
		Արտաքին պատեր				
1	E8-140	Պատերի շարվածք 400մ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	210,00	33,284	6989,551
2	E8-150	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	53,00	40,768	2160,691
3	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում ամրան A500c դասի	տն	8,4041	485,899	4083,540
4	Շուկա	Փրփրապլատ	մ²	1,000	0,896	0,896
5	E6-170	Միաձուլյ է/բ բարավորի և միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	7,300	99,269	724,660
6	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	1,8329	395,614	725,121
7	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,6059	416,768	252,520
		Տարահանման մետաղական աստիճաններ 2 հատ				
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի իրականացում 100 մմ հաստությամբ	մ³	0,100	17,100	1,710
2	E6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100 մմ B7,5 դասի	մ³	0,100	40,797	4,080
3	E6-22	Միաձուլյ է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	0,500	70,961	35,481
4	E8-27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	2,000	4,213	8,425
5	E9-46	Մետաղական տարահանման աստիճանների կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	1,504	195,029	293,255
6	Տեղեկագիր	խողովակ 160x160x4մմ	զմ	24,4800	1,284	31,429
7	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 6մմ հաստությամբ	քմ	21,805	629,400	13724,186
8	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,0454	395,614	17,961
9	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	1,504	39,594	59,536
		Ընդամենը 1 ոլ		915	16,768	157706,460
2. Ճարտարապետական մաս						
		Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի քանդման աշխատանքներ				
1	E9-37 գ-0,6 գ-0,7	Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի ամբողջական ապամոնտաժում և քանդում ներառյալ հիմքերը /համաձայն ՀՀ կառավարության 03.10.2024 թ 1581-Ն որոշման	կ-տ	1,00		
		Հատակներ				
1	E11-221	Մամլոգրանիտե հատակների իրականացում 500x500մմ սալիկներով 8մմ	մ²	271,00	15,843	4293,400
2	E11-135	Կերամիկական հատակների իրականացում 330x330մմ սալիկներով /մետախ/	մ²	140,00	10,755	1505,704
3	E11-205	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ շրիշակներով	մ²	739,00	11,328	8371,384
4	E11-252	Մամլոգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	զմ	334,70	1,753	586,656

5	E11-191	Լամինատե հատակների իրականացում 8մմ շրիշակով և սպունգով	մ²	53,00	5,371	284,689
6	P5-85 P5-86 g-2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	1286	1,947	2503,432
7	Շուկա	Ինքնահարթեցվող շերտի իրականացում	մ²	792,00	4,031	3192,382
8	E11-14 E11-15	Ջրամեկուսացում 2 շերտ ռուբերոիդով	մ²	140,000	5,794	811,117
Բեմահարթակ						
1	E10-28	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	4,166	265,403	1105,668
2	E11-187	Ծածկույթի պատրաստում նրբատախտակից 10մմ հաստ.	մ²	23,550	53,005	1248,261
3	E11-205	Վինիլային հատակների իրականացում 3մմ	մ²	23,55	11,328	266,774
4	E10-34	Բեմի դիմային մասի երեսապատում վինիլե սալիկներով	մ²	2,070	10,252	21,221
5	P7-62	Ալյումինից անկյունակ 20x20մմ	գմ	6,900	0,874	6,034
6	E10-28	Փայտից աստիճանների իրականացում	մ³	0,020	265,604	5,312
7	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահորդեցային պաշտպանություն /4,166+0,02/մ3	մ³	4,186	10,932	45,762
Գիպսակարտոնե միջնորմներ						
1	E10-300	Միջնորմների կառուցում երկկողմանի 12 մմ հաստությամբ իրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով պրոֆիլների հետ միասին ձայնամեկուսացված հանքային բամբակով 50 մմ հաստությամբ ρ>20-25կգ/հմ, խտությամբ	մ²	1674,87	10,274	17208,344
2	E10-300	Միջնորմների կառուցում երկկողմանի 12 մմ հաստությամբ իրակայուն և ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով պրոֆիլների հետ միասին ձայնամեկուսացված հանքային բամբակով 50 մմ հաստությամբ ρ>20-25կգ/հմ, խտությամբ	մ²	405,13	10,274	4162,482
3	E10-155	Ներքին դռների շրջանակում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով 80x40x3 մմ	գմ	351,90	3,686	1297,252
4	E6-84	Մետաղական թիթեղ 5 մմ հաստությամբ	կգ	293,1975	0,829	242,937
5	Շուկա	Դյուբեյ M10 L=110մմ	հատ	664,0000	0,403	267,644
Դռներ						
1	E9-34	Մետաղական դռների տեղադրում	մ²	2,8800	117,645	338,816
2	Շուկա	Ալյումինե եռաշերտ, ձայնա և ջերմամեկուսիչ արտաքին դուռ /փոշեներկված/	մ²	29,0800	128,357	3732,609
3	Շուկա	Ալյումինե դռների չբացվող մասեր	մ²	8,6400	128,357	1109,001
4	Շուկա	Մետաղապլաստե, բլրկով, գունավոր, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ²	171,6000	89,232	15312,233
Պատուհաններ						
1	Շուկա	Մետաղապլաստե, բլրկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ²	67,260	111,614	7507,146
2	Շուկա	Մետաղապլաստե, բլրկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ²	65,160	62,511	4073,198
3	շուկա	Բարդ փական	հատ	67,00	16,341	1094,841
4	շուկա	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գճմ	91,80	3,215	295,101
5	E15-78	Պլասմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300 մմ հաստ	մ²	27,54	7,822	215,419
6	E11-55 E11-56 q=2	Պատուհանագոգերի տակ ցեմ ավազի հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	մ²	27,540	1,846	50,846
Ներքին հարդարման աշխատանքներ						
1	P11-178	Պատերի գաջե սվաղ	մ²	957,330	3,055	2924,266
2	P11-126	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	180,5	2,350	423,986

3	P13-133	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ²	588,13	11,429	6721,721
4	P14-419	Առաստաղի ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	1115,00	2,590	2887,574
5	E34-316 E34-342	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ²	175,00	9,801	1715,209
6	E34-316 E34-342	9,5մմ հաստ գ/կարտոնե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ²	1115,00	7,443	8299,148
7	P11-188	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	53,44	6,705	358,302
8	P11-136	Շեպերի գ/ավազի սվաղում	մ²	4,1	5,708	23,404
9	P13-133	Շեպերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ²	4,10	11,429	46,859
10	P14-418	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	2683,120	2,398	6434,697
11	E10-34	Պատերի երեսապատում 18 մմ հաստ ՄԴՖ ից սալերով	մ²	44,5	20,825	926,727
12	E26-41 q-0,05	Առաստաղի ջերմամեկուսացում 50մմ փաթթոցային հանքային բամբակով	մ²	107,3	4,482	480,715
13	Շուկա	Ներկարարական անկյունակ	զմ	1950,0	0,299	582,225
14	Շուկա	поворотный подъемник для инвалидов БК350	հատ	1,0	7566,564	7566,564
15	E7-735	Այլումինե բազրիք մոնտաժում	զմ	15,0	22,463	336,942
		Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	E26-38	ԶԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ ԲԱՉԱՆՏԵ ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ / 170 ԿԳ/ԽՄ/	մ³	9,157	45,746	418,874
2	շուկա	Հանքային բամբակի 50մմ արժեքը	մ²	183,1	5,374	984,210
3	E26-38	ԶԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ ԲԱՉԱՆՏԵ ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ /ԱՐՏԱԶԻՆ ՇԵՐՏԸ 18 ՄՄ 170 ԿԳ/ԽՄ,ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՐՏԸ 32 ՄՄ 86ԿԳ/ԽՄ/	մ³	40,757	45,746	1864,452
4	շուկա	Հանքային բամբակի 50մմ արժեքը	մ²	815,1	4,479	3650,682
5	շուկա	Մետաղական խցաբութակ	հատ	3100,0	0,015	46,279
6	E15-298	Պատերի սվաղում գ/ավազով ամրանային ցանցով Bp4-150x150մմ բջիջով	մ²	629,450	4,761	2996,856
7	P14-345 P14-380	Պատերի ներկում դեկորատիվ ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	629,450	1,035	651,399
8	E34-393	Պատերի երեսապատում „ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	356,980	21,493	7672,700
9	E34-393	Պատերի երեսապատում փայտային պոլիմերակազային կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	83,750	45,783	3834,291
10	E15-6 E15-59	Գետնախարսի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ²	71,76	20,440	1466,746
11	P11-136	Շեպերի սվաղում գ/ավազով	մ²	71,35	5,708	407,278
12	P14-345 P14-380	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ²	71,35	1,035	73,838
13	E15-78	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալիկներից 50մմ հաստությամբ	մ²	24,09	17,989	433,345
		Տանիք				
1	10-70	Տանիքի փայտածածկի իրականացում	մ³	20,310	221,652	4501,761
2	12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ ներկված պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КП-21-0.5մմ	մ²	970,00	7,963	7724,342
3	Շուկա	Կավարամածի փայտանյութ	մ³	4,500	155,514	699,812
4	12-280	Գազաթի և ծայրամասերի պատրաստում 0,5մմ հարթ ներկված թիթեղից	մ²	81,600	9,302	759,009
5	12-278	Ցվիցի և ջրհորդանի պատրաստում 0,5մմ հարթ ներկված թիթեղից	100 մ	1,600	1432,207	2291,532

6	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (7Մ)	կ-տ	12,000	63,028	756,339
7	P8-191	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (3.5Մ)	կ-տ	2,000	39,139	78,278
8	E9-46	Տանիք բարձրացող աստիճանի իրականացում	տն	0,023	195,029	4,408
9	Շուկա	30x30x2մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	15,200	0,791	12,027
10	Շուկա	խողովակ 15*2	զմ	10,800	0,687	7,417
11	15-614	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	2,231	1,665	3,715
12	12-283 կիրառ	Ձևապաշտպանների տեղադրում	զմ	104,000	3,937	409,465
13	P8-301	Ձեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	5,000	39,326	196,630
14	10-201	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	20,310	13,939	283,099
15	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	970,00	0,306	297,133
16	10-209	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	970,00	0,449	435,425
Տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ						
1	10-70	Վերնածածկին փայտամածի պատրաստում	մ ³	0,340	221,652	75,362
2	ինֆորմ	Լամինացված նրբատախտակ 12 մմ	մ ²	9,100	4,941	44,967
3	ինֆորմ	այլուսինե անկյունակ 40x40	զծմ	12,000	2,613	31,351
4	8-287	Հանքային բամբակ 100 մմ ոչ պակաս քան 30 կգ/մ ³ 0.036 Վտ/մԸ	մ ³	202,10	65,265	13190,005
5	12-289	Գոլորշիամեկուսիչ թաղանթ իզոսպան /110 գ/քմ/	մ ²	4042,000	0,957	3870,193
Օդափոխության բլոկի թասակներ						
1	P8-140	Օդափոխության հորանների իրականացում խարամաբետոնից	մ ³	5,500	38,322	210,771
2	E8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0,017	485,899	8,260
3	շուկա	թեթև բետոն B-7.5	մ ³	1,150	37,336	42,937
4	8-283	Ջերմամեկուսիչ շերտ 100մմ հաստության հանքային բամբակից	մ ²	81,000	3,456	279,902
5	9-123 կիրառ	Մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0,155	110,204	17,082
6	Շուկա	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	48,000	1,769	84,915
7	15-614	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	7,680	1,665	12,790
8	12-280	Թասակների պատրաստում 0,55մմ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	12,000	9,302	111,619
9	12-280	Գոգնոցների պատրաստում 0,55մմ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	42,000	9,302	390,666
Արտաքին աստիճան 1						
1	E15-77	Աստիճանների և աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	137,490	20,061	2758,246
10	E15-298	Պատերի սվաղում ց/ավազով ամրանային ցանցով Bp4-150x150մմ բջիջով	մ ²	26,230	4,761	124,883
12	P14-345 P14-380	Պատերի ներկում դեկորատիվ ճակատային ներկով մածկապատումով	մ ²	26,230	1,035	27,145
4	E15-77	Բազալտե թասակների տեղադրում 50 մմ հաստությամբ	մ ²	6,750	21,630	145,999
Ընդամենը 2 ով						185272,437
3. Ներքին ջրամատակարարում						
1	E16-66	խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից Φ 50մմ պատի վրա	զմ	12,00	4,564	54,773
2	E16-219	Φ 50մմ խողովակաշարի փորձարկում պատի վրա	զմ	12,000	0,116	1,387
3	E16-262	Φ 25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	26,000	4,302	111,848
4	E16-261	Φ 20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70,00	4,946	346,203

5	E16-261	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	307,00	4,879	1497,724
6	E16-135	PPR Փականների տեղադրում 50	հատ	2,000	9,143	18,285
7	E16-134	PPR Փականների տեղադրում 40	հատ	1,000	8,755	8,755
8	E16-134	PPR Փականների տեղադրում 25	հատ	12,000	5,306	63,671
9	E16-134	PPR Փականների տեղադրում 20	հատ	13,000	5,157	67,037
10	E16-134	Arco Փականների տեղադրում 15	հատ	174,000	5,112	889,467
11	E17-53	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	6,0	16,316	97,898
12	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ³	0,5	6,002	3,001
13	E16-184	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղական արկղով գործարանային արտադրության կաշեփողե խողովակով 20սմ	հատ	4,000	97,731	390,922
14	E15-614	Պողպատյա խողովակների յուղամերկում 2 անգամ	մ²	5,10	1,672	8,528
15	Շուկա	խողովակների ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	210,0	0,149	31,351
16	E16-211	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	2,000	16,307	32,613
17	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	25,000	2,034	50,842
18	Շուկա	խողովակների ամրացման մասեր	հատ	150,0	0,075	11,197
19	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	21,0	9,270	194,669
20	E17-53	Մանկական լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	9,0	9,270	83,429
21	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	9,0	16,316	146,847
22	E6-90	Ջրի ե/բ դիտահոր	մ³	1,4	59,920	83,889
23	E9-84	Դիտահորի մետաղական կափարիչ	տն	0,015	718,275	10,774
		Ընդամենը 3 ու				4205,108
4. Ներքին կոյուղի						
1	E22-121	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ160մմ, փորձարկումով հողի մեջ	զմ	15,000	3,205	48,079
2	E22-119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ110մմ, փորձարկումով հողի մեջ	զմ	54,000	1,468	79,268
3	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե Փ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (վացումով և փորձարկումով)	զմ	125,000	2,471	308,927
4	E16-33	Պոլիէթիլենային Փ50մմ ճնշումային խողովակի տեղադրում (վացումով և փորձարկումով)	զմ	7,000	2,957	20,702
5	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (վացումով և փորձարկումով)	զմ	150,000	1,810	271,535
6	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում	հատ	15,000	26,402	396,037
7	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	12,000	57,533	690,391
8	E17-28	Մանկական կերամիկական լվացարանների տեղադրում	հատ	24,000	26,402	633,658
9	E17-61	Մանկական կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	18,000	57,533	1035,586
10	E17-35	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	6,000	55,992	335,953
11	E17-37	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	19,000	8,779	166,798
12	E17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /2 տեղանոց/	հատ	8,000	31,259	250,072
13	E16-217	Միացում կոյուղագծին Փ150 x Փ150մմ	տեղ	5,000	14,926	74,632
14	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	35,000	3,359	117,574
15	P23-223 գնաց.3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ /6մ3/	տն	63,000	2,410	151,817
16	E1-969	Խրամուղու հետլիցք ավազակոպճով	մ³	24,000	7,957	190,957
17	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ³	4,5	6,002	27,010
18	E1-968	Ավազի շերտ h=20սմ հաստությամբ խողովակաշարի վրա	մ³	8,0	4,689	37,513
19	E16-135	Փ50 փականի տեղադրում	հատ	1,00	14,293	14,293

20	E16-135	Ф50 հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	1,00	14,293	14,293
21	E23-109	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից պոմպի փոստրակի տեղադրում ներառյալ կափարիչը /1հատ/	մ³	1,287	60,924	78,389
22	E18-165	Կոյուղու պոմպ SAR 40 TOP2 Vortex	հատ	1	709,358	709,358
23	Շուկա	Պոմպի փոստրակ	հատ	1,0	121,919	121,919
24	Շուկա	Պոմպի փոստրակի ծածկի սալ	հատ	1,0	37,322	37,322
Կոյուղու ձևավոր մասեր						
1	E22-365	Ծունկ Ф50մմ	հատ	20,000	1,456	29,122
2	E22-366	Եռաբաշխիչ Ф50մմ	հատ	75,000	2,270	170,219
3	E22-365	Թեքում Ф50մմ α=135°	հատ	34,000	1,625	55,243
4	E22-366	Եռաբաշխիչ Ф50մմ x Ф100մմ	հատ	26,000	2,611	67,898
5	E22-365	Ստուգիչ Ф100մմ	հատ	10,000	2,725	27,250
6	E22-366	Եռաբաշխիչ Ф100մմ	հատ	12,000	2,861	34,329
7	E22-365	Թեքում Ф100մմ α=135°	հատ	16,000	1,929	30,869
8	E22-365	Թեքում Ф150մմ α=135°	հատ	14,000	3,298	46,176
9	E22-365	Անցում Ф100մմ x Ф50մմ	հատ	5,000	2,850	14,252
10	E22-367	Քառաբաշխիչ Ф100մմ x Ф50մմ	հատ	1,000	3,289	3,289
11	E22-367	Քառաբաշխիչ Ф100մմ x Ф100մմ	հատ	6,000	3,978	23,871
12	E22-365	Ստուգիչ Ф50մմ	հատ	7,000	2,010	14,070
13	E22-365	Անցում Ф150մմ x Ф100մմ	հատ	5,000	2,874	14,372
14	E22-367	Քառաբաշխիչ Ф100մմ	հատ	7,000	3,289	23,021
Ընդամենը 4 ոլ						6366,067
5. Ջեռուցման համակարգ						
Ջեռուցում						
1	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /365x0,28=Էկմ մեկ հատի քաշը ոչ պակաս 1.3 կգ	էկմ	165,76	0,998	165,375
2	շուկա	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	592,00	6,136	3632,365
3	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=800մմ /20x0,47=Էկմ	էկմ	9,40	0,998	9,378
4	շուկա	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	20,00	10,973	219,454
5	Շուկա	Էլեկտրոկոնվեկտոր 0.8 կվտ	հատ	4,00	43,771	175,085
6	Շուկա	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	69,00	1,866	128,761
7	E16-134	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային Ф20մմ	հատ	69,00	3,107	214,352
8	E16-134	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ф20մմ	հատ	69,00	4,002	276,157
9	E18-229	Օդահեռացման փական Ф15մմ	հատ	69,00	5,225	360,539
10	E16-134	Դատարկման ծորան DN20	հատ	4,00	6,172	24,687
11	E18-229	Օդահան փական DN15	հատ	4,00	2,170	8,681
12	E16-264	Ф40x5,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	120,000	7,107	852,895
13	Շուկա	Ф40x5,5մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	120,00	0,403	48,369
14	E16-264	Ф32x4,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	64,000	4,778	305,790
15	Շուկա	Ф32x4,4մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	64,00	0,328	21,020
16	E16-262	Ф25x3,5մմ պոլիպրոպիլենային պլուստիկ շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	53,000	3,943	208,978
17	Շուկա	Ф25x3,5մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	53,00	0,269	14,242
18	E16-261	Ф20x2,8մմ պոլիպրոպիլենային պլուստիկ շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	69,00	4,366	301,222
19	Շուկա	Ф20x3,5մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զմ	69,00	0,209	14,421

20	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	980,0	0,105	102,412
		Ներածման համակարգի ջերմամատակարարում				
1	E16-265	Φ50x6,8մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	9,000	9,119	82,071
2	E16-264	Φ40x5,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	42,000	7,107	298,513
3	E16-264	Φ32x4,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	74,000	4,778	353,569
4	E16-262	Φ25x3,5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	4,000	3,943	15,772
5	Շուկա	Φ50x6,8մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	9,000	0,448	4,031
6	Շուկա	Φ40x5,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	42,000	0,403	16,929
7	Շուկա	Φ32x4,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	74,000	0,328	24,304
8	Շուկա	Φ25x3,5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	4,000	0,269	1,075
9	E16-262	Ճկուն խողովակ 25 մմ	զմ	2,000	4,207	8,414
10	E16-135	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	2,000	5,157	10,313
11	E16-135	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	6,000	5,306	31,836
12	E16-134	Դատարկման ծորան DN20	հատ	8,00	5,157	41,253
13	E18-229	Օդահան փական DN15	հատ	8,00	2,051	16,406
14	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	200,0	0,224	44,787
		Ջերմացանց				
1	E16-267	Φ63 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	52,000	17,591	914,719
2	E16-265	Φ50 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	52,000	10,906	567,111
3	E16-264	Φ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	26,000	5,311	138,092
4	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	20,0	4,852	97,037
5	Շուկա	Φ50 պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	52,000	0,448	23,289
6	Շուկա	Φ63 պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	52,000	0,627	32,605
7	Շուկա	Φ32 պոլիպրոպիլենային խողովակի ռետինե մեկուսիչ	զմ	26,000	0,328	8,539
		Հանգույց				
1	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	1,200	16,730	20,076
2	E6-189	Ե/բետոնե հատակի, պատերի և ծածկի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3,40	83,072	282,445
3	տեղեկագիր	Ամրան Φ8A500C	տ	0,19610	646,916	126,860
		Հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներ				
1	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	4,060	16,730	67,924
2	E7-723	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	58,800	27,726	1630,282
3	Շուկա	վաք J19-8/2 արժեքը	հատ	8,00	145,320	1162,562
4	Շուկա	Ծածկի սալի արժեքը	հատ	8,00	193,328	1546,627
		Ընդամենը 5 ով				14651,624
6. Օդափոխություն						
1	E20-780	Ներածման կանալային սարք ՆՀ1,ԱՀ1 L=450մ3/ժ 150 Պա Q=4 կվտ	կ-տ	1,00	1633,867	1633,867

2	E20-780	Ֆանկոյլ, կանալային, խոհանոցի ներածման՝ ՆՀ-2 համակարգի համար, L=1250մմ/ժ, H=70Պա, Q/ջ=17.2կվտ	կ-տ	1,00	820,968	820,968
3	E20-780	Ֆանկոյլ, կանալային, ապաստարան-թաքստոցի օդի ներածման՝ ՆՀ/Նկ-1 համակարգի համար, L=800մմ/ժ, H=70Պա, Q/ջ=11.8կվտ	կ-տ	1,00	693,833	693,833
4	Շուկա	Կառավարման վահանակ ֆանկոյլների համար	հատ	2,00	40,134	80,268
5	Շուկա	Ճկուն ներդիր DV50-30	Լ-կվմ	2,00	19,019	38,039
6	Շուկա	Աղմկախլացուցիչ խողովակային (ՆՀ-1; ԱՀ-1) 300x200(հ)x1000(Լ)	հատ	1,00	61,564	61,564
7	Շուկա	Աղմկախլացուցիչ խողովակային (ՆՀ-2) 500x200(հ)x1000(Լ)	հատ	1,00	77,417	77,417
8	E20-743	Օդամղիչ առանցքային, բուժսենյակին կից սանհանգույցի և անձնակազմի սանհանգույցների օդի արտածման համար, (ԱՀ- 6;7;8) L=50մմ/ժ,H=30Պա	Լ-կվմ	3,00	25,460	76,379
9	E20-743	Օդամղիչ, կ/խույս, խոհանոցի օդի արտածման՝ ԱՀ-2 համակարգի համար, իր թրթռամեկուսիչներով՝ ԴՕ-38 4հատ L=1300մմ/ժ; H=400Պա	Լ-կվմ	1,00	53,881	53,881
10	E20-743	Օդամղիչ, կանալային , ապաստարան-թաքստոցի օդի արտածման՝ ԱՀ/Նկ-1 համակարգի համար, L=700մմ/ժ; H=200Պա	Լ-կվմ	1,00	47,437	47,437
11	E20-743	Օդամղիչ, կանալային, նկուղի սանհանգույցի օդի արտածման՝ ԱՀ/Նկ-2 համակարգի համար L=100մմ/ժ,H=180Պա	Լ-կվմ	1,00	19,988	19,988
12	E20-743	Օդամղիչ, կանալային, աջ և ձախ թևերի սանհանգույցների օդի արտածման՝ ԱՀ- 3;4 համակարգերի համար L=150մմ/ժ,H=250Պա	Լ-կվմ	1,00	23,368	23,368
13	E20-689	Ճկուն ներդիր DS 60-30	հատ	2,00	21,051	42,102
14	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 500x150	հատ	2,00	9,926	19,853
15	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 400x100	հատ	1,00	7,538	7,538
16	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 300x150	հատ	4,00	5,149	20,596
17	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 300x100	հատ	26,00	6,791	176,572
18	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 250x150	հատ	1,00	5,000	5,000
19	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 200x200	հատ	2,00	4,850	9,701
20	E20-409	Կարգավորող ճաղավանդակ 200x100	հատ	2,00	4,104	8,208
21	E20-114	Օդատար ուղղանկյուն ցինկապատ թիթեղից 6=0,7մմ	մ ²	35,00	7,845	274,565
22	E20-109	Օդատար ուղղանկյուն ցինկապատ թիթեղից 6=0,6մմ	մ ²	183,00	7,143	1307,179
23	E20-108	Օդատար ուղղանկյուն ցինկապատ թիթեղից 6=0,4մմ	մ ²	28,00	6,232	174,507
24	E26-86	Օդատարների մեկուսացում ֆուգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	34,00	2,277	77,403
25	E26-86	Օդատարների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	մ ²	14,00	3,451	48,316
26	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 450x400	հատ	1,00	13,509	13,509
27	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 450x250	հատ	1,00	10,225	10,225
28	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 400x200	հատ	1,00	9,926	9,926
29	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 300x200	հատ	1,00	9,478	9,478
30	E20-503	Խոհանոցային գլխանոց 1400x700մմ	հատ	1	304,776	304,776
31	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ էլեկտրական 450x400	հատ	1,00	18,033	18,033
32	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ էլեկտրական 450x250	հատ	1,00	15,181	15,181
33	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ էլեկտրական 400x200	հատ	1,00	13,509	13,509
34	E20-409	Օդընդունիչ ճաղավանդակ էլեկտրական 300x200	հատ	1,00	10,971	10,971
35	շուկա	Դիֆուզոր, կլոր, շարժական, պտտվող շղիֆժ125	հատ	1,00	5,345	5,345
36	շուկա	Դիֆուզոր, կլոր, անշարժ դիֆժ100	հատ	5,00	1,717	8,584

37	Շուկա	Դիֆուզոր, կլոր, անշարժ դիֆ0125	հատ	14,00	2,239	31,351
38	Շուկա	Դիֆուզոր, կլոր, անշարժ դիֆ0150	հատ	8,00	2,836	22,692
39	E20-432	Հետադարձ փական կանալային օդամուղի համար ֆ160	հատ	3	61,477	184,430
40	E20-432	Հրակասեցնող կափույր 300x300	հատ	1	80,907	80,907
Ընդամենը 6 ով						6537,463
7. Էլ մատակարարում						
Մուտքաբաշխիչ վահան ԲՎ						
1	8-572-4	Բաշխիչ վահանակ 96 մոդուլի	հատ	1,000	60,921	60,921
2	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա Շտիպի 6ka	հատ	1,00	9,322	9,322
3	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա Շտիպի 6ka	հատ	1,00	9,322	9,322
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա Շտիպի 6ka	հատ	18,00	8,318	149,725
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա Շտիպի 6ka	հատ	9,00	8,318	74,862
6	8-525-1	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, I _{dn} =0.03A, I _n =25A-	հատ	35,00	21,157	740,489
7	Շուկա	Անկախ խզիչ	հատ	1,00	25,676	25,676
8	Շուկա	Ֆազային ռելե	հատ	1,00	32,843	32,843
Մալուխներ						
1	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x1,5մմ2 BBГHr-LS	մ	2100,00	0,681	1429,606
2	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x2,5մմ2 BBГHr-LS	մ	2750,00	0,937	2575,609
3	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x4մմ2 BBГHr-LS	մ	355,00	0,937	332,488
4	8-418-1	Ճկախողովակ PVC Փ 25	մ	4850,0	0,492	2387,585
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ						
1	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 25վտ	հատ	90	16,182	1456,390
2	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ	հատ	30	12,301	369,018
3	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 16վտ	հատ	22	8,568	188,505
4	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 12վտ	հատ	173	7,822	1353,200
5	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 6վտ IP44	հատ	84	6,792	570,517
6	8-604-1	Արտաքին տեղադրման բռա 15վտ IP44	հատ	17	7,823	132,991
7	Շուկա	Վթարային սնուցման սարք	հատ	72	26,812	1930,477
8	8-604-4	Էվակուացիոն վթարային վահանակ 3վտ	հատ	35	14,275	499,617
Վարդակներ և անջատիչներ						
1	8-591-6	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հատ	176	2,263	398,273
2	8-591-6	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP44	հատ	17	2,263	38,470
3	8-591-2	Միաստեղն, անջատիչ	հատ	37	1,838	68,005
4	8-591-10	Երկստեղն, անջատիչ	հատ	33	2,330	76,900
5	8-591-10	Երկստեղն, անջատիչ ռեվերսիվ	հատ	14	2,330	32,624
6	8-591-10	Մեկստեղն, անջատիչ ռեվերսիվ	հատ	11	2,330	25,633
7	8-591-10	Երկստեղն, անջատիչ կրոս	հատ	1	2,330	2,330
8	8-591-10	Մեկստեղն, անջատիչ կրոս	հատ	1	2,330	2,330
Հողանցում, շանթապաշտպանություն						
1	8-472-7	Ցինկապատ շերտավոր 4x40	մ	255,000	1,869	476,686
2	8-471-1	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ	հատ	15,00	11,292	169,383
3	8-472-8	Ձող ցինկապատ 8մմ	մ	310	2,052	636,172
4	Շուկա	Ինքնահալման պտուտակ	հատ	310,000	0,224	69,419
5	Շուկա	Ձողը շերտապողպատին միացման ունիվերսալ դետալ	հատ	15,000	4,897	73,450
6	E1-961 E1-969	3 կարգի գրունտի քանդում և հետիցք տուփանումով հողանցման կառուցման համար	մ³	74,00	5,076	375,590
Ընդամենը 7 ով						16774,428
8. Հրդեհային ազդարարում						
1	10-742-6	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	կ-տ	1,0	100,101	100,101

2	Շուկա	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1,0	39,616	39,616
3	Շուկա	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	3,0	10,707	32,122
4	Շուկա	Հասցեային հզորացիոն սարք	հատ	2,0	10,707	21,415
5	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1,0	60,976	60,976
6	8-122-1	Մարտկոց 10ԱԺ	հատ	1,0	18,519	18,519
7	10-743-2	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	53,0	4,534	240,282
8	10-743-2	Ծխի հասցեային ազդասարք /առաստաղային/	հատ	40,0	3,847	153,895
9	10-743-2	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	9,0	15,258	137,321
10	Շուկա	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	19,0	2,699	51,273
11	10-743-12	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի)	հատ	11,0	13,256	145,819
12	10-743-12	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	5,0	16,661	83,307
13	11-840-1	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան Efapel 10180 RBR	մ	2,0	10,030	20,060
14	Շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան Efapel 10181 RBR	հատ	1,0	5,340	5,340
15	Շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան Efapel 10183 RBR	հատ	1,0	5,340	5,340
16	Շուկա	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ջղարկիչ սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան Efapel 10185 RBR	հատ	1,0	2,801	2,801
17	10-54-11	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,05 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	մ	1150,0	0,659	757,573
18	8-418-1	Պլաստմասե ճկախողովակ Ø 20մ.	մ	430,0	0,477	205,263
19	Շուկա	Մոնտաժային նյութեր	հ-լր	2,0	22,393	44,787
Ընդամենը 8 ով						2125,809
9. Կոնստրուկտորական մաս /կաթսայատուն/						
Հողային աշխատանքներ						
1	E1-1545	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ³	4,500	0,480	2,159
2	E1-1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ³	1,300	3,359	4,367
3	E1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	21,200	0,641	13,592
4	զևաց.3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	38,160	1,952	74,477
5	E1-1638	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	մ³	5,800	0,067	0,389
Ե/բետոնե միաձուլվ հիմնային հեծան						
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի իրականացում	մ³	1,200	16,730	20,076
2	E6-1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100 մմ B7,5 դասի	մ³	1,200	40,792	48,951
3	E6-160	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3,400	96,472	328,006
4	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,2224	418,007	92,965
5	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,1120	497,627	55,734
6	E8-27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	28,000	1,227	34,353
Ե/բետոնե հատակի սալ -0,050 նիշում						
1	E6-14	B-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե հիմքի պատրաստում	մ³	6,300	53,852	339,269

2	E11-6	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	մ³	1,500	16,730	25,095
3	E6-16	Միաձուլվելու Ե/Բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	1,500	49,232	73,849
4	շուկա	Մետաղական ցանց Φ5Br 150x150	մ²	15,000	1,787	26,805
Ե/Բետոնե միաձուլվելու սյուներ						
1	E6-106	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	2,200	117,783	259,122
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,1376	418,007	57,518
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,08704	497,627	43,313
Ե/բետոնե միաձուլվելու պարզունակներ						
2	E6-161	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	մ³	2,500	107,246	268,116
2	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,1488	418,007	62,199
3	Տեղեկագիր	Ամրան A240 դասի	տ	0,08704	497,627	43,313
Խարսխային տափօղակ						
1	Տեղեկագիր	Տափօղակ մետաղական թիթեղից 16x100x100 մմ	տ	0,04530	849,407	38,478
2	Տեղեկագիր	Տափօղակ մետաղական թիթեղից 18x100x100 մմ	տ	0,01760	849,407	14,950
Աստիճաններ						
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի իրականացում	մ³	0,400	16,730	6,692
2	E6-15	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում	մ³	2,000	780,177	1560,353
Արտաքին պատ						
1	E8-140	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	13,20	32,774	432,614
2	E8-150	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	3,30	40,768	134,534
3	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0780	508,292	39,647
4	շուկա	Փրփրապլաստ	մ²	18,50	0,896	16,571
Ընդամենը 9 ու						4117,508
10. Ճարտարապետական մաս /կաթսայատուն/						
Տանիք						
1	P8-300	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ³	0,390	258,688	100,888
2	E12-404	Տանիքածածկույթի պատրաստում КН35-0.55մմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով	մ²	18,500	8,399	155,389
3	Տեղեկագիր	Կավարամածի տախտակ 50x50	մ³	0,11	189,720	20,869
4	E10-194	Տախտակներ 200x50	մ²	2,00	10,061	20,122
5	E10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ³	0,390	10,932	4,264
6	E10-203	Կավարամածի, և տաճտակների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ²	4,200	0,355	1,490
7	E10-209	Կավարամածի, տախտակամածի զգալի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով	մ²	4,200	1,073	4,505
8	E12-280	Փոքր մասեր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ./	մ²	4,800	6,351	30,483
9	E12-289	Տանիքի գլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ ռուբերոիդից	մ²	9,400	2,219	20,854
10	E12-299 E12-300	Ցեմենտավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ²	9,400	1,768	16,616
11	E12-288-1	Խարամի ջերմոսեկուսիչ շերտի պատրաստում 150մմ հաստ	մ³	1,410	9,431	13,298
12	E12-299 E12-300	Ցեմենտավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ²	9,400	1,768	16,616
Հատակներ						
1	P5-85 P5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ²	9,4	1,883	17,698
2	P5-102 P5-103	Խճանկար հատակների իրականացում 40մմ	մ²	9,4	7,806	73,375

3	E11-252	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	12,40	1,473	18,267
		Բացվածքներ				
1	P11-188	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	1,98	6,668	13,203
2	P14-418	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ²	1,980	2,398	4,748
3	Շուկա	Պատուհան մետաղապլաստ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ²	1,26	40,432	50,944
4	Շուկա	Պատուհան մետաղապլաստ, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ²	0,90	27,369	24,632
5	10-104	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ² բացվածք	2,16	0,873	1,886
6	Շուկա	Պատուհանագոգերի արժեքը 450մմ հաստ.	զմ	1,20	6,584	7,900
7	Շուկա	Այլումինե սպիտակ ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ²	3,36	143,068	480,707
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	P11-126	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	33,5	2,313	77,471
2	14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ²	33,5	1,646	55,150
3	E34-316 E34-342	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 400x400մմ	մ²	9,40	10,189	95,772
		Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	15-78	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ²	0,18	18,138	3,265
2	E15-6 E15-59	Արտաքին պատերի շեպերի երեսապատում բազալտե 50մմ հաստ. սալերով	մ²	0,65	21,612	14,048
3	P13-50	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ²	42,8	17,652	755,519
4	P13-61	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ.տրավերտինե սալերով	մ²	1,80	32,501	58,501
5	E15-6 E15-59	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ²	4,3	19,834	85,285
6	E15-77	Բազալտե 40x40մմ որմնախուփ /16զմ/	մ²	0,640	20,017	12,811
7	E15-77	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	մ²	3,600	20,017	72,060
		Ընդամենը 10 ով				2328,635
11. Ջերմատեխնիկական մաս /կաթսայատուն/						
1	E18-81	Պատի կոնդենսացիոն կաթսա 48կվտ	հատ	3	871,796	2615,387
2	E18-165	Շրջանառու պոմպ WLO TOP-S 40/7 N=390վտ n=2650պտ/րոպե Q=5,7մ³/ժ H= 6մ	հատ	3,00	774,153	2322,460
3	E18-165	Շրջանառու պոմպ WLO TOP-S 40/15 N=945վտ n=2800պտ/րոպե Q=8,1մ³/ժ H= 13,5մ /1 պահուստային/	հատ	2,00	985,371	1970,742
4	E18-165	Շրջանառու պոմպ WLO TOP-S 40/10 N=680վտ n=2800պտ/րոպե Q=6,8մ³/ժ H=9մ /1 պահուստային/	հատ	2,00	934,011	1868,022
5	E18-165	Շրջանառու պոմպ WLO Star-RS 25/7 N=132վտ n=2800պտ/րոպե Q=0,8մ³/ժ H=6մ /1 պահուստային/	հատ	2,00	170,572	341,145
6	Շուկա	Հիդրավլիկ սլաք BRASCO StreamBalance SB80 Q=300կվտ	հատ	1,00	249,117	249,117
7	Շուկա	Թերթիկավոր ջերմափոխանակիչ Q=60կվտ	հատ	2,00	468,493	936,987
8	E18-133	Ճնշումային ընդարձակման բաք 24լ	հատ	1,00	32,410	32,410
9	E18-133	Ճնշումային ընդարձակման բաք 50լ	հատ	1,00	62,298	62,298
10	E18-179	Բաժանարար սանրիկ Φ108x4,L=1000մմ	հատ	1,00	24,747	24,747
11	E18-179	Հետադարձ սանրիկ Φ108x4,L=1000մմ	հատ	1,00	24,747	24,747
12	E20-527	Դեֆլեկտոր Φ315	հատ	1,00	26,718	26,718

13	E16-136	Սողնակ DN80	հատ	5,000	71,184	355,920
14	E16-136	Սողնակ DN65	հատ	6,000	59,405	356,431
15	E16-135	Փական DN50	հատ	15,000	17,603	264,038
16	E16-135	Փական DN40	հատ	6,000	15,466	92,797
17	E16-134	Փական DN25	հատ	10,000	8,241	82,410
18	E16-134	Փական DN20	հատ	2,000	6,518	13,036
19	E16-134	Փական DN15	հատ	5,000	5,509	27,545
20	E16-134	Դատարկման ծորան DN20	հատ	7,000	6,518	45,627
21	E18-229	Օդահան փական DN15	հատ	5,00	1,033	5,163
22	E16-136	Հետադարձ փական DN65	հատ	2,000	27,577	55,154
23	E16-135	Հետադարձ փական DN50	հատ	5,000	19,055	95,276
24	E16-135	Հետադարձ փական DN40	հատ	1,000	17,125	17,125
25	E16-134	Հետադարձ փական DN25	հատ	3,000	7,638	22,914
26	E18-216	Ֆիլտր DN65	հատ	1,00	16,369	16,369
27	E18-215	Ֆիլտր DN50	հատ	3,00	12,863	38,590
28	12-820-1	Եռաքայլ փական DN65	հատ	1,00	27,461	27,461
29	12-820-1	Եռաքայլ փական DN50	հատ	1,00	18,056	18,056
30	Շուկա	Պայթուկային փական 4 բար	հատ	2,00	10,002	20,005
31	E18-228	Ջերմաչափ ճնշաչափով 0-10 բար 100°C	հատ	7,00	29,307	205,149
32	E16-268	Փ90x12,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20,000	23,059	461,171
33	E16-267	Փ75x10,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20,000	17,591	351,815
34	E16-266	Փ63x8,9մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,000	15,650	187,800
35	E16-265	Փ50x6,8մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	24,000	10,906	261,743
36	E16-264	Փ32x4,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	24,000	5,311	127,469
37	E16-262	Փ25x3,5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12,000	4,207	50,481
38	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	740,0	0,105	77,331
Ընդամենը 11 ուլ						13751,655
12. Զրամատակարարում և կոյուղի /կաթսայատուն/						
1	E16-66	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից փ50մմ պատի վրա	զմ	11,00	4,564	50,208
2	E16-77	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից փ15մմ պատի վրա	զմ	1,00	2,357	2,357
3	E16-219	Փ50մմ խողովակաշարի փորձարկում պատի վրա	զմ	11,000	0,116	1,271
4	E16-135	Փական 15 մմ	հատ	1,000	9,143	9,143
5	E16-135	Փական 50 մմ	հատ	5,000	17,279	86,394
6	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	լ ³	0,5	6,002	3,001
7	E16-184	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղական արկղով գործարանային արտադրության կաշեփղով խողովակով 20մ	հատ	1,000	97,731	97,731
8	E15-614	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	5,10	1,672	8,528
9	E16-211	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	4,000	16,307	65,227
10	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	35,000	2,034	71,179
11	E17-53	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1,0	9,270	9,270

12	E22-119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, փորձարկումով հողի մեջ	զմ	4,000	1,449	5,797
13	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 100$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (վացումով և փորձարկումով)	զմ	8,000	2,747	21,974
14	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե $\Phi 50$ մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (վացումով և փորձարկումով)	զմ	13,000	2,133	27,730
15	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում	հատ	1,000	27,293	27,293
16	E17-37	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	1,000	9,630	9,630
17	E16-217	Միացում կոյուղագծին $\Phi 100 \times \Phi 150$ մմ	տեղ	1,000	18,337	18,337
18	E1-961	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	10,000	4,294	42,938
19	P23-223 զևաց.3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ /6մ3/	տն	18,000	0,586	10,552
20	E1-969	Խրամուղու հետիցք ավազակոպճով	մ ³	8,000	8,434	67,472
21	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	0,5	6,758	3,379
Կոյուղու ձևավոր մասեր						
1	E22-365	Ծունկ $\Phi 50$ մմ	հատ	1,000	1,063	1,063
2	E22-366	Եռաբաշխիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	3,000	1,677	5,031
3	E22-365	Թեքում $\Phi 100$ մմ $\alpha=135^\circ$	հատ	2,000	1,536	3,073
4	E22-365	Անցում $\Phi 100$ մմ $\times \Phi 50$ մմ	հատ	1,000	2,457	2,457
5	E22-365	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	1,000	1,617	1,617
Ընդամենը 12 ով						652,651
13. Էլեկտրամատակարարում /կաթսայատուն/						
Մուտքաբաշխիչ վահան ԲՎ						
1	8-572-4	Բաշխիչ վահանակ 6 մոդուլի	հատ	1,000	13,134	13,134
3	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա Շոխյի 6ka	հատ	1,00	9,322	9,322
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա Շոխյի 6ka	հատ	2,00	8,318	16,636
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա Շոխյի 6ka	հատ	1,00	8,318	8,318
6	8-525-1	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ $I_r=250$ Ա, AC, 1+N, 6kA, C, $I_{dn}=0.03$ Ա, $I_n=25$ Ա-	հատ	1,00	21,157	21,157
Մալուխներ						
1	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x1,5մմ2 BBF-HF-LS	մ	25,00	0,681	17,019
2	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x2,5մմ2 BBF-HF-LS	մ	20,00	0,937	18,732
3	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջղերով 3x4մմ2 BBF-HF-LS	մ	10,00	0,937	9,366
4	8-418-1	Ճկախողովակ PVC $\Phi 25$	մ	22,0	0,492	10,830
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ						
1	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 25վտ	հատ	4	16,182	64,728
6	8-604-1	Արտաքին տեղադրման բռա 15վտ IP44	հատ	1	7,823	7,823
7	Շուկա	Վթարային սնուցման սարք	հատ	2	26,812	53,624
8	8-604-4	Էվակուացիոն վթարային վահանակ 3վտ	հատ	1	14,275	14,275
Վարդակներ և անջատիչներ						
1	8-591-6	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հպտ	10	2,263	22,629
2	8-591-6	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP44	հատ	2	2,263	4,526
4	8-591-10	Երկստեղն, անջատիչ	հատ	1	2,330	2,330
Ընդամենը 13 ով						294,450
14. Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանց						
1	E1-1540	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	160,000	0,636	101,742
2	E1-1541	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /	մ ³	30,0	0,826	24,766
3	P23-223 զևաց.3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ /6մ3/	տն	167,200	2,410	402,917
4	E1-969	Խրամուղու հետիցք ավազակոպճով	մ ³	135,000	5,001	675,084

5	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ³	10,0	6,002	60,023
6	E1-968	Ավազի շերտ h=20սմ հաստությամբ խողովակաշարի վրա	մ³	50,0	4,689	234,456
7	E23-155	Միացում գործող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	3,000	29,862	89,587
8	E22-121	Φ150մմ SN 8 պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	132,0	5,211	687,809
9	E23-109	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ1000մմ	մ³	12,60	59,492	749,604
10	Շուկա	Հատակի սալ KԿԺ 10	հատ	8,00	23,952	191,615
11	Շուկա	Պատի օղակ KԿ 10 -9 H=0.9	հատ	8,00	19,019	152,155
12	Շուկա	Ծածկի սալ KԿՈ 1- 10 -1	հատ	8,00	18,842	150,733
13	Շուկա	Թուջե մոոց	հատ	8,000	97,037	776,299
14	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,160	718,275	114,924
15	E9-46	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,0800	792,066	63,365
16	E33-82	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,0800	39,594	3,168
Արտաքին ջրամատակարարում						
1	E1-1540	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /	մ³	43,0	0,636	27,343
2	E1-1541	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /	մ³	22,0	0,826	18,162
3	C310-13	Ավերորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	143,10	3,513	502,722
4	E1-1638	Հետիցք ավազակոպճով	մ³	52,0	6,307	327,984
5	E23-1	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ³	4,000	6,002	24,009
6	E1-1638	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h-30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա մեխանիզմով	մ³	12,00	3,351	40,218
7	E16-211	Միացում գործող ջրագծին Φ100x100մմ	տեղ	1,000	16,307	16,307
8	E22-119	Φ108մմ պոլիէթիլենային ճեղքմային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	10,0	1,467	14,671
9	E22-118	Φ63մմ պոլիէթիլենային ճեղքմային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	48,0	1,358	65,207
10	E22-395	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում իր հենարանով H=750 Φ100մմ	հատ	1,000	111,231	111,231
11	E22-384	Պողպատե սողնակի տեղադրում Φ100մմ	հատ	1,000	68,083	68,083
12	E16-135	Փական 40	հատ	1,00	8,755	8,755
13	E22-431	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Φ100մմ	հատ	5,000	7,554	37,769
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ Φ110	հատ	1,000	23,140	23,140
15	Շուկա	Անցում Φ110x63	հատ	1,000	2,553	2,553
16	Շուկա	ԿցամասΦ63	հատ	3,000	5,270	15,810
17	Շուկա	ԿՑՈՐԴԻՉ ԱՉԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ Φ100մմ	հատ	1,000	23,140	23,140
18	Շուկա	ԱՎԱՆՈՑ ԱՉԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹՈՎ Φ63մմ	հատ	5,000	13,346	66,732
19	Վ11-155-2	Ջրաչափ տեղադրում Φ 1 1/2"	հատ	1,000	70,467	70,467
20	E18-217	Ֆիլտրի տեղադրում Φ 2"	հատ	1,000	19,790	19,790
21	E22-446	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ ծածկի սալով	մ³	5,400	51,639	278,852
22	Շուկա	Հատակի սալ KԿԺ 15 արժեքը	հատ	3,00	51,914	155,741
23	Շուկա	Պատի օղակ KԿ 15 -6 արժեքը	հատ	3,00	31,351	94,052
24	Շուկա	Ծածկի սալ KԿՈ 1- 15 արժեքը	հատ	3,00	32,784	98,351
25	Շուկա	Թուջե մոոցի արժեքը	հատ	3,000	89,573	268,719
26	E9-46	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,030	792,332	23,770
27	E33-82	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0,02000	35,000	0,700
28	E9-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,060	718,275	43,097
Ընդամենը 14 ով						6925,619
15. Ոռոգում						

1	E22-73	Պողպատե խողովակից պատյան $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	21,500	11,377	244,597
2	E1-1546	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /	մ³	160,0	0,662	105,877
3	E1-1589	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	25,000	1,093	27,336
4	E23-1	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ. խողովակաշարի տակ	մ³	36,000	6,002	216,083
5	զնաց.3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	81,00	1,952	158,089
6	E22-117	խողովակաշարի անցկացում Պոլիէթիլեն խողովակներից $\Phi 50$ մմ 10 մթն հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	345,000	1,022	352,587
7	E22-117	խողովակաշարի անցկացում Պոլիէթիլեն խողովակներից $\Phi 40$ մմ 10 մթն հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	140,000	0,738	103,368
8	E22-117	խողովակաշարի անցկացում Պոլիէթիլեն խողովակներից $\Phi 32$ մմ 10 մթն հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	135,000	0,559	75,492
9	E22-117	խողովակաշարի անցկացում Պոլիէթիլեն խողովակներից $\Phi 25$ մմ 10 մթն հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	105,000	0,470	49,310
10	E1-969	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով	մ³	140,000	1,716	240,279
11	Շուկա	Գոտի միացում 50×25	հատ	7,00	0,866	6,061
12	Շուկա	Գոտի միացում 40×25	հատ	7,00	0,567	3,971
13	Շուկա	Գոտի միացում 32×25	հատ	10,00	0,358	3,583
14	Շուկա	Գոտի միացում 25×25	հատ	10,00	0,328	3,284
15	E22-365	Ծուկ $\Phi 50$ մմ	հատ	5,000	3,743	18,716
16	E22-365	Ծուկ $\Phi 32$ մմ	հատ	7,000	2,564	17,947
17	E22-365	Ծուկ $\Phi 25$ մմ	հատ	1,000	1,832	1,832
18	E16-135	Առանցքային ցայտիչ $\Phi 20$	հատ	20,000	9,143	182,853
19	E16-134	Ջրցան ծորակ $d=25$ մմ	հատ	29,000	5,306	153,873
20	E16-135	Փականի տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	3,000	9,143	27,428
21	E16-135	Փականի տեղադրում $d=40$ մմ	հատ	4,000	8,755	35,018
22	E16-135	Փականի տեղադրում $d=32$ մմ	հատ	7,000	5,410	37,873
		Ընդամենը 15 ու				2065,457
16. Բարեկարգում						
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P9-26-B	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	360,00	0,714	257,110
2	P23-160	Բետոնից աստիճանների քանդում	մ³	4,50	23,230	104,535
5	E27-33	Ասֆալտոբետոնե շերտի քանդում	մ³	47,7	5,583	266,299
5	E27-31	Խճի շերտի քանդում	մ³	95,4	0,702	66,934
3	E1-960	Ավազաշերտի հեռացում	մ³	95,40	2,269	216,465
4	E27-36	Բետոնից եզրաքարերի քանդում	զմ	350,0	1,344	470,297
5	E1-1622	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ²	7400,000	0,096	713,468
6	E1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	1110,000	0,641	711,652
7	զնաց.3	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տն	2210,265	1,952	4313,800
		Ներտարածքային ճանապարհներ				
1	E27-20	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում $h=150$ մմ հաստ.	մ³	146,190	8,226	1202,491
2	E27-43 E27-43-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ²	97,460	1,338	130,388
3	E27-251	Բիտումի տարածումով 4.12 տ/1000մ²	տն	4,02	264,079	1060,369
4	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	974,600	5,042	4913,835
5	E27-79	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150×300 մմ տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	351,470	7,266	2553,825

		Մայթեր				
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի փռում 100մմ հաստությամբ	մ³	65,787	17,130	1126,910
2	E27-19	5սմ հաստ. ցեմետավազե չոր խառնուրդի պատրաստում քետոնե սալիկների տակ	մ³	32,894	33,183	1091,490
3	E27-175	Քետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 5սմ հաստ.	մ²	657,9	8,228	5413,090
		Կանաչապատում				
1	E1-1586	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	896,750	3,496	3134,862
2	C310-15	Բուսահողի տեղափոխում 15 կմ հեռավորությունից /44,75x1,2/տն	տն	1076,10	3,903	4200,473
3	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով h-25սմ հաստությամբ	մ²	896,75	0,559	501,157
4	E48-214	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	մ²	3587,80	0,164	587,794
		Խաղահրապարակ				
1	E11-6	Բազալտե խճի շերտի փռում 100մմ հաստությամբ	մ³	21,846	17,130	374,215
2	Տեղեկագիր	Ամրանային ցանց Bp Φ5 150x150	մ²	218,4600	1,469	320,877
3	E6-1	Քետոնի հարթեցնող շերտի իրականացում 100մմ հաստ B15 դասի քետոնով	մ³	21,846	48,880	1067,824
4	E11-91	Ռետինե հատակի իրականացում 1000x1000x20մմ հաստությամբ	մ²	218,5	18,119	3958,316
		Զրուցարան 6 հատ				
1	E1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	5,184	0,641	3,324
2	E1-961	Նույնը ձեռքով 3-րդ կարգի	մ³	1,500	3,359	5,039
3	P23-223 գնաց.3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 5 կմ	մ³	6,684	2,410	16,107
4	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ³	0,864	17,130	14,800
5	E6-21	Քետոնե հիմքերի իրականացում B-15 դասի	մ³	4,752	48,138	228,750
6	E9-123	Զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում,	տն	3,2857	110,210	362,117
7	Շուկա	խողովակ 80x80x2մմ	գմ	257,400	2,533	651,983
8	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 5մմ հաստությամբ	մ²	1,215	24,850	30,193
9	Տեղեկագիր	խողովակ Φ32x25մմ	գմ	258,00	0,974	251,347
10	Տեղեկագիր	խողովակ 50x30x3մմ	գմ	79,20	2,293	181,617
11	Շուկա	խողովակ 40x40x2մմ	գմ	175,800	1,184	208,155
12	Տեղեկագիր	խողովակ 20x20x2մմ	գմ	196,80	0,585	115,035
13	Տեղեկագիր	անկյունակ 75x75x6	գմ	79,20	3,597	284,890
14	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	3,286	39,732	130,548
15	E12-404	Տանիքածակույթի պատրաստում գունավոր KՌ-21-0,5մմ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով RAL7024	մ²	79,800 7,752	10,208 2,131	814,577
		Նստարան 38 հատ				
1	E9-123	Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	1,1795	110,210	129,995
2	Տեղեկագիր	խողովակ 80x40x3մմ	գմ	114,00	2,848	324,638
3	Տեղեկագիր	Շվեյլեր 10	գծմ	38,000	5,336	202,756
4	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 5մմ հաստությամբ	տն	0,239	666,122	158,963
5	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	1,180	39,732	46,865

6	E 10-28	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 150x50 տախտակներից	մ ³	1,4250	233,721	333,052
7	P14-385	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ ²	76,000	0,961	73,043
Հորիզոնական ճոճանակ 1						
1	E9-123	Ճոճանակի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,0456	110,210	5,028
2	Տեղեկագիր	խողովակ 80x40x3մմ	զմ	6,38	2,848	18,168
3	Տեղեկագիր	խողովակ 40x20x2մմ	զմ	4,32	0,929	4,014
4	Տեղեկագիր	խողովակ Φ20x2,5մմ	զմ	3,51	0,944	3,314
5	Տեղեկագիր	Առածգակալ	հատ	2,00	11,316	22,632
6	Տեղեկագիր	Չսպանակ	հատ	2,00	16,637	33,273
7	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	0,05	39,732	1,813
8	E 10-28	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 60x35 տախտակներից	մ ³	0,01	233,721	3,092
9	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ ³	0,030	17,130	0,507
10	E6-21	Խամբարաբետոնի ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,160	48,138	7,702
11	P14-385	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ ²	1,26	0,961	1,211
Կլոր ճոճանակ1 հատ						
1	E9-123	Ճոճանակի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,2834	110,210	31,236
2	Տեղեկագիր	խողովակ Φ108x4մմ	զմ	0,70	5,516	3,861
3	Տեղեկագիր	խողովակ 40x20x2մմ	զմ	31,50	0,929	29,271
4	Տեղեկագիր	խողովակ Φ76x3,5մմ	զմ	0,90	2,878	2,590
5	Տեղեկագիր	խողովակ Φ25x2,5մմ	զմ	2,70	1,139	3,076
6	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 8մմ հաստությամբ	մ ²	6,840	29,481	201,651
7	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 5մմ հաստությամբ	մ ²	0,806	24,850	20,029
8	Տեղեկագիր	Ամրան A500c դասի	տն	0,0101	399,682	4,036
9	Տեղեկագիր	Առածգակալ Պոտոման և. հենման	հատ	2,00	23,231	46,462
10	Տեղեկագիր	Հեղյուս մանեկ	կգ	3,20	1,784	5,707
11	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	0,28	39,732	11,261
12	E 10-28	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 60x35 տախտակներից	մ ³	0,02	233,721	5,497
13	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ ³	0,100	17,130	1,713
14	E6-21	Հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,450	48,138	21,662
15	P14-385	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ ²	2,24	0,961	2,153
Ճոճանակ 1 հատ						
1	E9-123	Ճոճանակի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,1050	110,210	11,576
2	Տեղեկագիր	խողովակ 50x25x3մմ	զմ	2,40	1,709	4,101
3	Տեղեկագիր	խողովակ 100x100x4մմ	զմ	6,40	6,460	41,343
4	Տեղեկագիր	խողովակ Φ60x3մմ	զմ	3,60	2,158	7,770
5	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 8մմ հաստությամբ	մ ²	0,090	37,755	3,398
6	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 4մմ հաստությամբ	մ ²	0,062	19,604	1,208
7	Տեղեկագիր	Մետաղական օղակ 120x10	հատ	2,00	8,049	16,097

8	Տեղեկագիր	Մետաղական շղթա	գծմ	14,60	1,724	25,165
9	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	0,11	39,732	4,173
10	E 10-28	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 50x50 տախտակներից	մ³	0,02	233,496	5,254
11	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ³	0,072	17,130	1,233
12	E6-21	Հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	0,192	48,138	9,242
13	P14-385	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ²	1,80	0,961	1,730
Սղարան 1 հատ						
1	E9-123	Սղարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,1200	110,210	13,225
2	Տեղեկագիր	խողովակ 30x30x2մմ	գմ	8,35	0,929	7,759
3	Տեղեկագիր	խողովակ 20x20x2մմ	գմ	8,65	0,585	5,056
4	Տեղեկագիր	խողովակ 10x10x1մմ	գմ	20,75	0,210	4,354
5	Տեղեկագիր	խողովակ Φ76x3մմ	գմ	8,00	2,878	23,021
6	Տեղեկագիր	խողովակ Φ25x2մմ	գմ	43,60	0,794	34,634
7	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 4մմ հաստությամբ	մ²	0,021	19,604	0,412
8	Տեղեկագիր	Պլասմասե հարթակ	հատ	1,00	48,261	48,261
9	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	0,12	39,732	4,768
10	E 10-28	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում տախտակներից	մ³	0,03	233,496	7,005
11	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ³	0,038	17,130	0,651
12	E6-21	Հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	0,130	48,357	6,286
13	P14-385	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ²	1,00	0,961	0,961
Աղբաման 11 հատ						
1	E9-123	Աղբամանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,1151	110,210	12,681
2	Տեղեկագիր	խողովակ 30x20x2,5մմ	գմ	20,68	0,937	19,372
3	Տեղեկագիր	խողովակ 10x10x1մմ	գմ	11,00	0,210	2,308
4	Տեղեկագիր	Մետաղական թիթեղ 2մմ հաստությամբ	մ²	5,977	9,802	58,585
5	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	0,115	39,732	4,572
6	E6-21	Հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	0,770	48,138	37,066
Մետաղական ցանկապատ						
1	E1-1587	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաափ մեքենաների վրա	մ³	19,425	0,641	12,454
2	E1-961	Լույսը ձեռքով 3-րդ կարգի	մ³	3,500	3,359	11,757
3	P23-223 գնաց.3	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 5 կմ	մ³	22,925	2,410	55,245
4	E11-6	Խճի նախաշերտի իրականացում 100 մմ	մ³	2,775	17,130	47,535
5	E6-21	Խամբարաբետոնի ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	8,880	48,138	427,462
6	E9-121	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	6,6301	76,734	508,753
7	Տեղեկագիր	խողովակ 50x50x3մմ	գմ	1144,56	2,293	2624,638
7	Տեղեկագիր	խողովակ 20x20x2մմ	գմ	95,20	2,293	218,308
8	Տեղեկագիր	խողովակ Φ76x3մմ	գմ	277,50	2,878	798,555
9	E33-82	Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում 2 անգամ	տն	6,630	39,732	263,427
10	Տեղեկագիր	ցանց Ռաբիցա ցինկապատ 70x70 2 մմ	մ²	549,130	0,764	419,746

		Ծառերի տնկում				
1	E48-10	Ծառերի համար մեխանիզմով հորանների պատրաստում	հատ	265,000	2,268	601,073
2	E48-196	Ծառերի տնկում 0.5x0.4 մ արմատի չափերով	հատ	265,000	2,268	601,073
3	E48-196	Բալենու տնկում	հատ	5,000	7,494	37,470
4	E48-196	Խնձորենու տնկում	հատ	5,000	11,241	56,205
5	E48-196	Ծիրանենու տնկում	հատ	5,000	14,988	74,940
6	E48-196	Գնդաձև սամշիտ ոչ պակաս 1 մ բարձրությամբ	հատ	50,000	17,985	899,274
7	E48-196	Կոնաձև տուա ոչ պակաս 2 մ բարձրությամբ	հատ	200,000	22,482	4496,371
		Ընդամենը 16 ով				56394,782
		17 Գազամատակարարում				
1	E1-965	Գրունտի մշակում ձեռքով հենարանների տակ	100մ3	0,006	626,045	3,756
2	E1-1586	Գրունտի բարձում ինքնաթափ	1000մ3	0,005	393,126	2,123
3	C310-3	տեղափոխում 6 կմ	տ	0,009	1,191	0,010
4	E6-1-2	Բետոնի հիմնատակերի պատրաստում հենարանների B-12.5 դասի բետոնից	մ3	5,40	43,221	233,393
5	E9-88	Կիսախողովակի տեղադրում Ø76x4	տ	0,107	851,780	90,715
6	C124-3	Դիլեկտորիկ ռետինե տակդիր	կգ	24,000	0,597	14,332
7	E22-64	պողպատե խողովակաշար Ø57x3.0մմ	մ	108,00	3,805	410,973
8	E22-64	պողպատե խողովակաշար Ø57x3.5մմ	մ	20,00	4,329	86,586
9	E22-64	պողպատե խողովակաշար Ø26x2.8մմ	մ	20,00	2,026	40,516
10	E15-613	Գազատարի յուղաներկում	100մ2	0,235	114,377	26,879
11	E15-613	Հենասյունների յուղաներկում	100մ2	0,350	114,377	40,032
12	E9-88	Հենասյունների տեղադրում 57x3 30 հատ L=3.5մ	տ	1,200	851,780	1022,136
13	E22-365	ձևավոր մասերի տեղադրում Անկյունակ 90' Ø57x3	հատ	0,006	2033,677	11,389
14	E22-365	ձևավոր մասերի տեղադրում Եռաբաշխիչ Ø57x3	հատ	0,003	2033,677	5,694
15	E8-59	Մետաղական տարրեր պատին ամրացնելու համար	տ	0,01	836,726	5,857
16	շուկա	Գնդիկավոր փական ժք20	հատ	2,00	3,732	7,464
17	շուկա	Խցանային փական ժք20	հատ	1,00	3,048	3,048
18	E22-64	Պատյանի տեղադրում Դպ40	մ	1,00	3,614	3,614
19	E16-135	Մեմբրանային գազի հաշվիչ G-25 GD-A-25	հատ	1,00	893,228	893,228
20	E16-135	Վթարային անջատիչ կափույր DP20	հատ	1,00	14,054	14,054
21	E16-135	Ազդանշանային սարք	հատ	1,00	22,131	22,131
22	E16-135	Պողպատյա սողնակ d=50մմ	հատ	2,00	19,642	39,284
23	E22-397	Միացում գոյություն ունեցող գծին	հատ	1,00	5,072	5,072
24	E25-374	Խողովակաշարի փչամաքում	կմ	0,136	894,367	121,187
25	E19-73	Համակարգի պնեմատիկ փորձարկում	մ	135,50	0,763	103,450
26	E39-32	Լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	հատ	24,00	4,386	105,266
		Ընդամենը 17 ով				3312,188

	Ընդամենը 1-17 ով			483482,341
	ԱԱՀ 20%			96696,468
	Ընդհանուր			580178,809
	Պայմանագրի ընդհանուր գին	504 000 000		
	Գործակից	$ՄԳ/ՆԳ=504000000/580178809=0,868697705$		

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում:

Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող լիցենզիաները, որակավորումները, սերտիֆիկատները անհրաժեշտ է ներկայացնել պայմանագրի գործողության շրջանակներում Պատվիրատուի կողմից նման հիմնավոր պահանջ ստանալու օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան,
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի հեղանակ

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Բանկը՝ ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150000331970100
ՀՎՀՀ՝ 04214335
Տնօրեն՝ Ռոբերտ Զաքարյան

Ռ. Զաքարյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋ ՀՈԱԿ-Ի ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի նոր շենքի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	360 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			360 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Բանկը՝ ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150000331970100
ՀՎՀՀ՝ 04214335
Տնօրեն Ռոբերտ Զաքարյան

Ռ. Զաքարյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.ՓՐՈՖԻԼ՝
04214335

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45211116/501	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 6 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի նոր շենքի կառուցման աշխատանքներ											504000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900332001560
ՀՎՀՀ՝ 04440427
Համայնքի ղեկավար՝

Վ. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ձեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
Բանկը՝ ԱՄԻՕԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150000331970100
ՀՎՀՀ՝ 04214335
Տնօրեն՝ Ռոբերտ Զաքարյան

Ռ. Զաքարյան

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 11 » ապրիլի 2025թ. կնքված
ԱԲ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին պայմանագրի համարը
հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն