

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՄԱՇՁԲ-10/5-1**

ք. Երևան

10.07.2019թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինաշ-28» ՍՊԸ-ն (որը հանդես է գալիս համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրով «Նեմրուք» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ 06900909) հետ), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Եփրեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (համաշինարարական աշխատանքներ)** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև **20.12.2019թ.**: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի անդամ հանդիսացող «Նեմրուք» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ 06900909) հետ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իրենց ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ պայմանագրին և ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից թխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օրը**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է **305,348,500** (երեք հարյուր հինգ միլիոն երեք հարյուր քառասունութ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից **50,891,416.67** (հիսուն միլիոն ութ հարյուր իննսունմեկ հազար չորս հարյուր տասնվեց ամբողջ վաթսուներեք հարյուրերորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ**, որտեղ՝

**ՄԳ-ն** ընտրված մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գինն է, որը կազմում է **24,948,000** (քսանչորս միլիոն ինը հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

**ՆԳ-ն** Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ»-ը տողում նշված գինն է, որը կազմում է **29,441,225** (քսանինը միլիոն չորս հարյուր քառասունմեկ հազար երկու հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

**ԾԳՏ-ն** Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ ըստ առանձին տողերի համար սահմանված միավորի գինն է՝ գումարած ԱԱՀ-ն:

**Ծ-ն** կատարողական ակտերով ներկայացված՝ Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի առանձին տողերի ծավալն է:

**ՎԳՏ-ն** Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի առանձին տողերի դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՌԻՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱժՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Քանի որ պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով «Նեմրոփ» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ 06900909) հետ, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 34 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ՋԲ վարչությունը:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011117034  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կազմակերպչական



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինաշ-28» ՍՊԸ  
ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղամաս, 31 շենք, բն. 1  
«Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 220433330317000  
ՀՎՀՀ 03023292  
Տնօրեն



ԵՐԵՎԱՆ

ԾԱՎԱՆՔԵՐԹ-ՆԱՄԱՀԱՇԻԿ  
ԾԵՆՔԵՐԻ, ԵՐԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՏԻԿ ՆՈՐԴՄԵՆ ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՀԱՄԱԸՆԴՐՈՒՄԿԱՆ ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանումը և CPV կոդը	Հիմնավորումը	Աշխատանքներ / առանց նյութերի պատրաստվածքների և սարքավորումների/	Չափման միավորը	Միավորի գինը՝ հազար ՀՀ դրամ
1	2		3	4	6
	<b>Ծեփերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Համաշինարարական աշխատանքներ) CPV կոդ՝ 45461100/1</b>				
1		Կ1-1671 11-15	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարրությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ <sup>3</sup>	73.563
2		Կ1-1672 11-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարրությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ <sup>3</sup>	95.877
3		Կ1-1673 11-17	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարրությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ <sup>3</sup>	131.39
4		Կ1-1696 22-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարրությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ <sup>3</sup>	120.963
5		Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգի գրունտներ	100մ <sup>3</sup>	4.522
6		Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	4.917
7		Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգի գրունտներ	100մ <sup>3</sup>	11.957
8		Կ1-1718 30-7	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	13.353
9		Կ1-1719 30-8	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	51.779
10		Կ1-1723 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ <sup>3</sup>	9.811
11		Կ1-1724 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ <sup>3</sup>	21.257
12		Կ1-1727 31-3	Խրամուխների և փոտրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ <sup>3</sup>	11.855
13		հաշվ. գ=0,5	Ժայռագրունտի փլուզում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 4p-րդ և 5p-րդ /կազմաբանություն/ կարգի	մ <sup>3</sup>	7.086
14		հաշվ. գ=0,7	Ժայռագրունտի փլուզում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 5-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	9.92
15		հաշվ. գ=0,8	Ժայռագրունտի փլուզում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 6-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	11.337
16		հաշվ. գ=1,0	Ժայռագրունտի փլուզում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 7-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	14.171
17		Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուխների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2.281
18		Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուխների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4.023

19	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ³	4.251
20	Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ³	7.631
21	Կ1-967	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փտորակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ³	0.871
22	Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փտորակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ³	0.954
23	Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փտորակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ³	1.161
24	Կ27-33	Անֆայտբետոն ծածկույթների քանդում	100մ³	438.347
25	Կ27-124 կիրառ գրունտ: ԳԲ՝ 0,237	Անֆայտբետոն ծածկույթների ակոսահատում	100մ	66.121
26	Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ³	2.005
27	Կ27-31	Խճախի ծածկույթների քանդում	100մ³	57.083
28	Կ27-32	Հանքաձյուղով սողորկած խճախի ծածկույթների քանդում	100մ³	76.955
29	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոն ճանապարհի ծածկույթների քանդում	100մ³	268.196
30	Կ46-78	Ե/բետոն հիմքերի քանդում	մ³	84.186
31	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ³	13.389
32	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպակարտոնե միջնորների քանդում	100մ²	54.831
33	Կ46-94	Կախովի արաստաղների քանդում իր հիմնավախով	100մ²	72.597
34	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թեթևախի պողպատից	100մ²	10.412
35	Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ³	13.256
36	Կ46-122 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապատե, այլմիսնե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանագրգերով	100մ²	217.31
37	Կ46-123 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապատե, այլմիսնե լրացումների ապամոնտաժում, արանց պատուհանագրգերի	100մ²	200.307
38	Կ46-124 կիրառ	Դռների, բացվածքների փայտյա, մետաղապատե, այլմիսնե լրացումների ապամոնտաժում	100մ²	128.146
39	13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական ալիկների երեսապատման քանդում	100մ²	62.207
40	Կ46-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000իսմ ծավալով	100մ³	47.899
41	Կ46-(156-158) կիրառ	10-39նմ տրամագծով, 200նմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլկոնում կատցաստարներում այնատային օղան գայլկոններով, սարեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	80.509
42	Կ46-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10նմ խորության փոփոխման 10-39նմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	0.812
43	Կ46-(159-163) կիրառ	40-69նմ տրամագծով, 200նմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլկոնում ե/բետոնե կատցաստարներում այնատային օղան գայլկոններով, սարեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	92.133
44	Կ46-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10նմ խորության փոփոխման 40-69նմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	2.896
45	Կ46-(164-167) կիրառ	70-109նմ տրամագծով, 200նմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլկոնում կատցաստարներում այնատային օղան գայլկոններով, սարեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	111.765

46	Կ46-180;181;182;183 կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-109մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	5.268
47	Կ46-(168-169) կիրառ.	110-139մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկներում կառուցատարրերում այնատային օղան զայլիկներով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	120.563
48	Կ46-(184-185) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-139մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	8.411
49	Կ46-(170-171) կիրառ.	140-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկներում կառուցատարրերում այնատային օղան զայլիկներով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	136.366
50	Կ46-(186-187) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 140-160մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	9.663
51	Կ46-(188-190) կիրառ.	20-39մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում ե/բետոնե կառուցատարրերում այնատային օղան զայլիկներով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	103.174
52	Կ46-(204-206) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-39մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	1.877
53	Կ46-(191-195) կիրառ.	40-69մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում կառուցատարրերում այնատային օղան զայլի կոններով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	141.624
54	Կ46-(208-211) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-69մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	2.51
55	Կ46-(196-199) կիրառ.	70-109մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում կառուցատարրերում այնատային օղան զայլի կոններով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	189.834
56	Կ46-(212-215) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-109մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	3.721
57	Կ46-(200-203) կիրառ.	110-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկներում կառուցատարրերում այնատային օղան զայլի կոններով, սառեցնող հերուկի օգտագործմամբ	100 հատ	270.244
58	Կ46-(216-206) կիրառ.	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-160մմ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	4.855
59	Կ46-35	Ավարի հեռացում քարե պատերից և առաստաղներից	100մ <sup>2</sup>	19.344
60	Կ46-37	Ավարի հեռացում քարե և բետոնե պլաներից և որմնասյուներից	100մ <sup>2</sup>	26.808
61	Կ46-38	Բացվածքների իրականացում խամբարաբետոնե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	18.395
62	Կ46-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	21.946
63	Կ46-43	Բջիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափի	հատ	0.917
64	Կ46-57	Ակոսների փորում մինչև 20քմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	36.065
65	Կ46-60	Ավելացվում է ամեն 20քմ-ի համար 100քմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /Կ46-59 կետին/	100մ	25.712
66	Կ9-123 կիրառ զ=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	45.059
67	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի, կրունկի ծառայություն	ժամ	5.11
68	23-77 զն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձուն ձեռքով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	3.014
69	զն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	0.92
70	զն.3	Ավելացնել քաջուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ: Մ/արժեքx(n-1), որտեղ n-ը կուտակվողի բարձուն տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով)	տն	0.17

71	Կ11-(1-2) կիրառ.	Գրունտի խտացում խճով, կոպիճով և գլաքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում, խճի փռում; համահարթեցում; ներտեղում; ծախսը՝ խիճ/կուպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/	100մ <sup>2</sup>	10.775
72	Կ11-3	Սախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12խմ/	մ <sup>3</sup>	3.359
73	Կ11-4	Սախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/	մ <sup>3</sup>	3.007
74	Կ11-6 կիրառ	Սախապատրաստական շերտի պատրաստում խիճ /գլաքար, կոպիճ/, առանց նյութերի արժեքի խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փռում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խիճ/գլաքար, կոպիճ/ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախճի - 0,09խմ; քարե փշրանք-0,18խմ/	մ <sup>3</sup>	7.385
75	Կ11-11	Սախապատրաստական շերտի պատրաստում Կ7,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն - 1,02խմ/	մ <sup>3</sup>	3.359
76	Կ6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կարգապարամած 0,803քմ/	մ <sup>3</sup>	5.803
77	Կ6-21	Սամբարաբեռոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամբար 0,44խմ; կարգապարամած 0,918քմ/	մ <sup>3</sup>	5.959
78	Կ6-15	Բետոնե հիմնային տախիակ սայլերի /հարթակների/ իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,008խմ; կարգապարամած 0,0754քմ/	մ <sup>3</sup>	2.236
79	Կ6-30	Բետոնե հիմքերի իրականացում խտացումով, սարքավորումների տակ առանց արժեքի / ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,036խմ; կարգապարամած 1,16քմ/	մ <sup>3</sup>	8.94
80	Կ6-91	Սամբարաբեռոնե հենապատերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամբար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կարգապարամած 0,717քմ/	մ <sup>3</sup>	5.273
81	ՀԼ-Լժ6-15 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոնե կառուցատարրերի կարգապարամածների մեջ առանց նյութերի արժեքի (ծախսը՝ ամրան, ցանց 1,0տ - 1,01; 1,02տ; պողպատե ամրակապ 1,0տ- 4կգ)	տ	44.84
82	Կ6-166	Ե/բետոնե գուղիների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կարգապարամած 1,4քմ/	մ <sup>3</sup>	13.792
83	Կ6-170	Ե/բետոնե բարավորների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կարգապարամած 2,9քմ/	մ <sup>3</sup>	20.093
84	Կ6-173	Ե/բետոնե անհեծան ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015խմ; փայտ 0,0366խմ; կարգապարամած 1,37քմ/	մ <sup>3</sup>	12.318
85	Կ6-177	Կողավոր ե/բետոնե ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի ծախսը /բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կարգապարամած 2,29քմ/	մ <sup>3</sup>	20.783
86	Կ27-86 կիրառ	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի (նայթեղերի) տեղադրում բետոնե Կ15 դասի հիմքի վրա; հողային արկրի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում խտացումով, կարգապարամածի տեղադրում և ապամնտածում, եզրաքարերի տեղադրում հարկարատարումով, կարունների լցում գծամշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ եզրաքար 1գծ; բետոն 0,04*- 0,06խմ; ց/ա շաղախ 0,0006խմ/	մ	1.252
87	Կ15-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանահանակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերոգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ, 1գծ-ում մինչև 6 հատ /ծախսը՝ երեսապատման սայլեր 1,01 քմ, պողպատե Փ1,8-3մմ ամրակապեր՝ փաստացի ծախսով կգ; ց/ա շաղախ 0,02խմ/	մ <sup>2</sup>	7.912

88	Կ27-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացումը ավագից առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավագի ցրում-հարթեցում, գլորում՝ պնեկմատիկ դրոբերով 18,0տ և 25,0տ և ցրում /ձախար՝ ակազ 1,1խմ, ցուր 0,05խմ/	մ <sup>3</sup>	0.871
89	Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում խճուկ, առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում, տոփանում, խճի ցրում հարթեցում, գլորում՝ հարթ թեփուկներով 6,5տ և 10,0տ; պնեկմատիկ դրոբերով 18,0տ և ցրում /ձախար՝ խիճ 1,26խմ, ցուր 0,07խմ/	մ <sup>3</sup>	2.817
90	Կ27-164	Աճալորեռուն տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածակույթի իրականացում 4սմ հաստ, առանց աճալորեռունի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոում աճալորափոփոցներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլորման համար անմատչելի տեղերում, գլորում (6.5 և 10տ) նմուշահատերի արտահատում և տեղերի լցափակում) /ձախար՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ <sup>2</sup>	20.46
91	Կ27-165	Ցուրաքայտի 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ամելացնել կամ պակասացնել առանց աճալորեռունի արժեքի /ձախար՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տն/	100մ <sup>2</sup>	0.006
92	Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոն խառնուրդներով առանց աճալորափոփոցների, առանց աճալորեռունի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլորման համար անմատչելի տեղերում, գլորում 6.5տ և 10տ, նմուշահատերի արտահատում և տեղերի լցափակում) /ձախար՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2.448
93	Կ27-251	Ճանապարհային հանքաձյուղի լցաքաշխում, առանց հանքաձյուղի/փոտումային էնուլիսի/ արժեքի /ձախար՝ 1,03տ/	տ	7.494
94	Կ6-309	Ծանր Կ7.5; 12.5;15;20;22.5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բարդորիչների արժեքի /ձախար՝ խիճ 0,8խմ; ցուր 0,21խմ, ակազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցնեմտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ <sup>3</sup>	5.257
95	Կ6-318 կրատ	Թեթև Կ5;7.5;12.5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բարդորիչների արժեքի /ձախար՝ խիճ (ձավալային կշիռը մինչև 1500կգ/տ) 0,89խմ; ցուր 0,32խմ, ակազ (ձավալային կշիռը մինչև 1500կգ/տ) 0,54 խմ; ցնեմտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ <sup>3</sup>	4.84
96	Կ6-336 կրատ	Ցնեմտային/ցնեմտակրային/ շարվախի Կ7,5; 12,5;15 դասի պատրաստում տեղում առանց բարդորիչների արժեքի /ձախար՝ ակազ 1,21; 1,16; 1,12 խմ; ցնեմտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ, ցուր 0,32խմ, /	մ <sup>3</sup>	4.334
97	Կ8-165 17-1	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100սմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախար՝ փայտ 0,1խմ; գիպս-սալիքատար 0,57տ; կալածք 8կգ; սմրան մինչև Փ10սմ 0,013տ, տղ ցրմ; ակազ 0,6խմ; սալեր 10սմ հաստ. 0,91քմ/	100մ <sup>2</sup>	140.155
98	Կ8-140 15-1	Պատերի շար թեթև բետոն բարդորիչ/բլոկներից/ կարանների գծանշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախար՝ բետոն բլոկ 0,92խմ, ց/ա շարվախ 0,11խմ/	մ <sup>3</sup>	7.012
99	Կ8-150	Թեթև բետոն բլոկների դատարկությունների ցում թեթև լցանյութով, 1սմ շարի համար մինչև 0,25խմ լցանյութ, առանց լցանյութի արժեքի	մ <sup>3</sup> /շար/	2.37
100	Կ8-59 7-3	Պատերի և այլ կառուցատարների շարվածքի ամրանակրում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով, առանց նյութերի արժեքի	տ	62.346
101	Կ8-60 7-4	Կառուցատարների ամրանում պողպատե ամրակապերով	տ	50.874
102	Կ8-161 16-6	Պատերի և սյուների տվորական շարվածք կրպիտ կտր. տափ բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախար՝ տափե քար կրպիտ կտր. 0,92խմ /52,5հատ/ ց/ա շարվախ 0,21խմ/	մ <sup>3</sup>	8.795

103	Կ8-163 16-7	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանտոնավոր ձևի տուֆ բարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ձախար՝ տուֆե բար 0,92խմ, ց/ա շարվածք 0,18խմ/	մ³	9.25
104	Կ34-343 կիրառ	Միջնորոմների հիմնակմայից երեսապատում, փայտատաշերտային, փայտաթեթվային, գիպասավարաթեթ, նրբատախտակե, սայերով մեկ կողմից, մեկ շերտ /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	1.052
105	Կ34-322 կիրառ	Կախումի առատարձների փայտե, մետաղական հիմնակմայի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	3.047
106	Կ34-354 կիրառ	Կախումի առատարձների հիմնակմայից երեսապատում պլասմանե, փայտատաշերտային, փայտաթեթվային, գիպասավարաթեթ, նրբատախտակե, սայերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.342
107	Կ34-343 գ=0,7 կիրառ	Պատերի հիմնակմայից երեսապատում պլասմանե, փայտատաշերտային, փայտաթեթվային, գիպասավարաթեթ, նրբատախտակե սայերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.737
108	Կ9-232 կիրառ. հաշվ.	Դողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	123.985
109	Կ9-125 կիրառ. հաշվ. գ=2	Մետաղական դրան պատրաստում իր շրջանակով և պարագաներով /առանց նյութերի արժեքի/	տ	320.749
110	Կ9-240 կիրառ	Մետաղական դրան տեղադրում /առանց արժեքի/	մ²	5.322
111	Կ10-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտե և երեսապատված փայտանյութերով, պլումինե, մետաղապատե /առանց դրան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	3.903
112	Կ10-113 կիրառ	Միջնորմների/վիտրաժ/ տեղադրում պլումինե, մետաղապատե /առանց միջնորմի պատրաստվածքի արժեքի/	մ²	2.256
113	7-62	Պարակայլների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0.083
114	Կ10-74 Կ10-75 կիրառ	Պատուհանների տեղադրում փայտե, պլումինե, մետաղապատե /առանց պատուհանի՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	3.776
115	Կ10-102 Կ10-103	Պատուհանագրգերի տեղադրում փայտե, պլասմանե, պլումինե, առանց նյութերի արժեքի /ձախար՝ պատուհանագրգ 1,05 զմ, ցեմենտե շաղպա 0,005խմ; գիպս-սիլիքատաղ 4,3կգ/	մ	1.142
116	Կ11-55;57; 67;69; 75; 79; 80 հաշվ.	Հարթեցնող շերտի, բետոնե ծածկույթների պատրաստում ցեմենտային շաղպայով, տարբեր դասի և տեսակի բետոններով 20մմ հաստ. առանց նյութերի արժեքի /խտացումով, ձախս՝ ցեմենտե շաղպա/բետոն/ (ձախար՝ 2,2խմ)	100մ³	83.678
117	Կ11-56;58; 68; 70; 76; 81; 82 հաշվ.	Ամեն հաջորդ ցեմենտե շաղպակի, բետոնի շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել առանց նյութի արժեքի /ձախս՝ ցեմենտե շաղպա/բետոն/ (ձախար՝ 0,5լիմ)	100մ³	10.107
118	Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ձախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ³	20.727
119	Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արժևուտակյան երեսապատման սալիկներից սալիկի տսիճով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ձախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի տսիճ 350կգ/	100մ²	266.011
120	Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկույցի շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ, ձախար՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	92.899
121	Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկույցի շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ, ձախար՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	47.114
122	Կ11-47 կիրառ	Ջրամեկույցի շերտի իրականացում մաձկունով /ցահարթեցումով/ 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ²	56.112
123	Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկույցի մաձկունով /ցահարթեցումով/ շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ²	15.624

124	Հ-ԼԺ 11-3	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնատակի վրա, ծախսանկյալից միջնաշերտի իրականացմամբ /ծախս՝ 104քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ²	92.457
125	Կ11-273	Փայտե, լամինացված և պլոմբերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ	17.477
126	Կ11-63 կիրառ	Տախտակների տեղադրում ծածկի տարի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.329
127	Կ11-184, 185, 186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և իրկված /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	1.129
128	Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութ սալերով /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	0.557
129	Կ11-198	Ծածկույթի պատրաստում մանրատախտակից /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	1.637
130	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում	100մ²	41.472
131	Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համառարած հարթեցում (մեկշերտանի սկադ) /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 0,6խմ/	100մ²	46.122
132	Կ15-260	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սկադ շարվախով /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 1,5խմ/	100մ²	98.05
133	Կ15-262 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սկադ շարվախով /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 1,87խմ/	100մ²	119.378
134	Կ15-264 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սկադ շարվախով /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 2,5խմ/	100մ²	182.8
135	Կ15-279	Ներքևի լուսանոտառավերի և դժվարանաչելի տեղերի սկադում /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 3,5խմ/	100մ²	388.144
136	Կ15-210	Ճակատների, փնջև 200մմ լայնության հարթ շեփույթների բարձրորակ սկադում շարվախով /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 0,67խմ/	100մ	40.242
137	Կ15-212	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեփույթների բարձրորակ սկադում շարվախով /առանց շարվախի արժեքի; ծախս՝ 2աղախ 1,06խմ/	100մ	67.095
138	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համառարած հարթեցում (մեկշերտանի սկադ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,72տ/	100մ²	74.986
139	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	135.607
140	Կ15-246-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,41տ/	100մ²	160.873
141	Կ15-250-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,25տ/	100մ²	245.814
142	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեփույթների սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ²	343.671
143	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում	100մ²	49.766
144	Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համառարած հարթեցում (մեկշերտանի սկադ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/	100մ²	87.228
145	Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	156.342
146	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ²	196.946
147	Կ15-251-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սկադ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,37տ/	100մ²	273.979

148	Կ15-293-1	Աստիճանաբայտերի և հարթավանդակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, անսրբալիճանների և հեծանների հարդարումով, ձգանոթով /առանց գաջի արժեքի: Ճախս՝ գաջ 6,24տ/	1000 <sup>2</sup>	478.283
149	Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շտրպիով ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շտրպիի արժեքի: Ճախս՝ շտրպի 0,06խմ/	1000 <sup>2</sup>	12.512
150	Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շարժիչի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /Ճախսը՝ ավազ 1,12 խմ: ցեմենտ 418 կգ/	0 <sup>3</sup>	4.334
151	Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրանոսպիտն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 30կգ: ձեխամաձիկ 5,5կգ/	1000 <sup>2</sup>	20.425
152	Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 51կգ/	1000 <sup>2</sup>	50.966
153	Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 55կգ/	1000 <sup>2</sup>	63.333
154	Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 5կգ/	1000 <sup>2</sup>	31.341
155	Կ15-663	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 6կգ/	1000 <sup>2</sup>	35.547
156	Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 79կգ/	1000 <sup>2</sup>	85.728
157	Կ15-665	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրանոսպիտն: լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը ներկ 36կգ: ձեխամաձիկ 92կգ/	1000 <sup>2</sup>	110.67
158	Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը յուղաներկ 26,7կգ, օլիՖ 10,3կգ, մաձիկ 5կգ/	1000 <sup>2</sup>	24.439
159	Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը յուղաներկ 25,8կգ, օլիՖ 9,1կգ, մաձիկ 38կգ/	1000 <sup>2</sup>	67.668
160	Կ15-562	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը յուղաներկ 29,8կգ, օլիՖ 10,0կգ, մաձիկ 41կգ/	1000 <sup>2</sup>	84.372
161	Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը յուղաներկ 25,0կգ, օլիՖ 11,6կգ, մաձիկ 54կգ/	1000 <sup>2</sup>	60.371
162	Կ15-585	Դռների լրացրանների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը յուղաներկ 24,6կգ, օլիՖ 3,0կգ, մաձիկ 56կգ/	1000 <sup>2</sup>	182.401
163	Կ15-587	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: Ճախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիՖ 11,9կգ, մաձիկ 79կգ/	1000 <sup>2</sup>	100.109
164	14-323 q=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	1000 <sup>2</sup>	107.681
165	14-324 14-323 q=0,5 տարբ. կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մաձկնով /առանց նյութի արժեքի, Ճախսը՝ մաձիկ հատակի 25կգ/	1000 <sup>2</sup>	52.151
166	Կ15-607	Հատակների ծածկում լաքով, մաձկնով, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, մեկ անգամ /առանց լաքի արժեքի: Ճախսը՝ լաք 11կգ/	1000 <sup>2</sup>	6.013

167	Կ15-608	Հասակների ծածկում լսարժ, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ /առանց լսջի արժեքի: ծախսը՝ լսք 29,81լգ/	100Մ	15.344
168	Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	Մ	0.914
169	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկների) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 21,2լգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2լգ/	100Մ	12.347
170	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկների) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 27,3լգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2լգ/	100Մ	16.377
171	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուրաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 24,6լգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7լգ/	100Մ	44.477
172	Կ15-614	Պողպատե ապակեկանների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 24,6լգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7լգ/	100Մ	79.728
173	Կ17-72	Հատակադիր արտաքննողի թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողորման բաքով /առանց թասի, ողորման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5.599
174	Կ17-61	Ջուգարանակոնքի տեղադրում, վրան տեղադրվող ողորման բաքով /առանց գուգարակոնքի, ողորման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.532
175	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում առը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	2.402
176	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում առը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.079
177	Կ17-36	Հրակի տեղադրում, Փ50մմ /առանց հրակի արժեքի/	հատ	0.669
178	Կ16-33	Փ50մմ կոյուրու պոլիմիլիթրոլի խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների (14լգ) արժեքի/	100մ	79.719
179	Կ16-34	Փ110մմ կոյուրու պոլիմիլիթրոլի խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների (23.5լգ) արժեքի/	100մ	78.289
180	Կ16-34 գ=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուրու պոլիմիլիթրոլի խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների (28.2լգ) արժեքի/	100մ	93.947
181	Կ16-34 գ=1,5 կիրառ	Փ200մմ կոյուրու պոլիմիլիթրոլի խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների (35.3լգ) արժեքի/	100մ	117.434
182	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.993
183	Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.489
184	Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.997
185	Կ16-69 կիրառ	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	133.41
186	Կ16-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	183.305
187	Կ16-263 գ=0,5 կիրառ	մ,=16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապների արժեքի/	100մ	78.055
188	19-1	Պողպատե մինչև Փ32մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /պայամոնտաժում/	100մ	35.177
189	19-2	Պողպատե մինչև Փ63մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /պայամոնտաժում/	100մ	60.815
190	19-2 գ=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի սպամոնտաժում	100մ	72.978
191	19-2 գ=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ150մմ խողովակաշարերի սպամոնտաժում	100մ	103.386
192	19-53	Կոյուրու թուցե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /պայամոնտաժում/	100մ	88.66
193	19-55	Թուցե կոյուրու մինչև Փ200մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /պայամոնտաժում/	100մ	130.576

194	Կոյուղու արոխիմիքություն մինչև $\Phi 100$ մ կոյուղու արոխիմիքություն կազմաքանարում /ապամոնտաժում/	100մ	55.803
195	Կոյուղու արոխիմիքություն մինչև $\Phi 200$ մ կոյուղու արոխիմիքություն կազմաքանարում /ապամոնտաժում/	100մ	109.605
196	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծրարների, փականների և ձծախողների/	հատ	0.515
197	Հուգարանակոնքերի, հատակալի թասերի և միզանանների ապամոնտաժում /առանց ծրարների, փականների, ձծախողների և ցրթալի բաքիկների/	հատ	0.636
198	Լվացակոնքերի, խոհանոցային լվացատներին և ոտնավազատների ապամոնտաժում /առանց ծրարների, փականների և ձծախողների/	հատ	1.026
199	Լրճոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծրարների, ցնցուղների, փականների և ձծախողների/	հատ	2.908
200	Ջրթալի անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0.493
201	Ջրթալի բաղձր տեղակայված բաքիկների, հոսանքերի իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0.576
202	Ծծափողեր/սիֆոն/ ձայնավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0.677
203	Ջրթալի բաքիկների կադաքներում	հատ	0.228
204	Ծծափողեր/սիֆոն/ ձայնավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.929
205	Ծրարների, ծրակ-խանդիչների փոխարինում, $\Phi 15; 20$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.415
206	Փականների փոխարինում, $\Phi 15; 20$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.995
207	Փականների փոխարինում, $\Phi 25; 32$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.265
208	Փականների փոխարինում, $\Phi 40; 50$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.617
209	Ծրակների, ծրակ-խանդիչների տեղադրում $\Phi 15; 20$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.29
210	Փականների տեղադրում $\Phi 15; 20$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.697
211	Փականների տեղադրում, $\Phi 25; 32$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0.885
212	Փականների տեղադրում $\Phi 40; 50$ մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.132
213	Ծրակների, ծրակ-խանդիչների ապամոնտաժում, $\Phi 15; 20$ մ	հատ	0.415
214	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 15; 20$ մ	հատ	0.348
215	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 25; 32$ մ	հատ	0.443
216	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 40; 50$ մ	հատ	0.566
217	Խողային վարակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարների վրա կամ պատրաստի խողջերում /տուփերում/, քանակը մինչև 3 /ընկերված, ոչ ընկերված, բաց կամ փակ էլ հարրոլայարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0.329
218	Վարակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խողջերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.296

219	10-975-8	Էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.986
220	8-409-2	Առաջին էլ. հարդորալարի /նալուխի/ միացիչ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխորովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	15.722
221	8-409-3	Առաջին էլ. հարդորալարի /նալուխի/ միացիչ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխորովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	24.989
222	8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հարդորալարի /նալուխի/ միացիչ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխորովակներում կամ պոլիէթիլեն խողովակներում, գունարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	2.613
223	8-399-1	Էլ. հարդորալարի /նալուխի/ ձգում տուփախորովակներում /ավառներ/ գունարային կտր, մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	23.335
224	8-398-1 կիրառ	Տուփախորովակների /ավառների/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	48.311
225	8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	18.35
226	8-599-1	Լուսատուներ տեղադրում, լամպերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2.307
227	8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	2.771
228	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ պլաների վրա, խզման հոսանքը մինչև 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.037
229	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ պլաների վրա, խզման հոսանքը մինչև 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.361
		<b>Կյուբեր, պատրաստվածքներ և սարքավորումներ /արժեքը/</b>		
		<b>Ավազ տարբեր տիպի</b>		
230	խտ	Լիթերային ավազ, 0-5մ /արժեքը/	մ³	2.694
231	խտ	Հարստացված ավազ (վլացած) /արժեքը/	մ³	4.041
232	խտ	Գետի ավազ /արժեքը/	մ³	2.267
		<b>Խիճ տարբեր տեսակի և չափանմաների</b>		
233	խտ	Բազալտե խիճ, 0-5մ /արժեքը/	մ³	2.732
234	խտ	Բազալտե խիճ, 5-10մ /արժեքը/	մ³	5.762
235	խտ	Բազալտե խիճ, 10-15մ /արժեքը/	մ³	5.762
236	խտ	Բազալտե խիճ, 15-20մ /արժեքը/	մ³	5.499
237	խտ	Բազալտե խիճ, 20-40մ /արժեքը/	մ³	5.444
238	խտ	Բազալտե խիճ, 40-70մ /արժեքը/	մ³	5.388
239	խտ	Ճերմկաճ բազալտ խիճ /արժեքը/	մ³	4.49
240	խտ	Լիթերային խիճ, 5-20մ /արժեքը/	մ³	2.02
		<b>Գլաքար տարբեր չափի</b>		
241	խտ	Գլաքար d<40մմ /արժեքը/	մ³	2.02
242	խտ	Գլաքար d>40մմ /արժեքը/	մ³	2.02
243	խտ	Ավազավալուխ /արժեքը/	մ³	2.02

244	Գլաքարե խիճ տարբեր չափամասերի			
245	Զարդված, d=0-5սմ (մանր ավազ) /արժեքը/	մ³		4.041
246	Զարդված, d=5-10սմ /արժեքը/	մ³		4.041
247	Զարդված, d=10-25սմ (խիճ) /արժեքը/	մ³		3.367
248	Հրաբխային խարամ			
249	Հրաբխային խարամ /արժեքը/	մ³		1.459
250	Ցեմենտ			
251	Ցեմենտ U-400 (CEM-II/A-P, 42,5N) /արժեքը/	տ		56.122
252	Ասֆալտբետոնե խառնուրդներ			
253	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեքը/	տ		30.979
254	Ասֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեքը/	տ		42.816
255	Ասֆալտբետոն Դ տիպի մայթերի /արժեքը/	տ		33.673
256	Ասֆալտբետոն Բ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/	տ		32.326
257	Ասֆալտբետոն Գ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/	տ		52.53
258	Ասֆալտբետոն Վ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/	տ		45.795
259	Ասֆալտբետոն Դ տիպի, վերին շերտ /արժեքը/	տ		51.183
260	Ճանապարհային հանգանդուք /արժեքը/	տ		271.63
261	Քետոններ և շաղախներ պատրաստված գործարանային պայմաներում			
262	Թեթև Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		29.464
263	Թեթև Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		32.051
264	Թեթև Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		35.077
265	Ծանր Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		34.802
266	Ծանր Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		36.802
267	Ծանր Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		39.966
268	Ծանր Վ20 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		42.746
269	Ծանր Վ22,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		45.22
270	Ծանր Վ25 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		48.179
271	Հողոտեխնիկական, F-150, W4, Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		64.652
272	Հողոտեխնիկական, F-150, W4, Վ20 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		65.999
273	Հողոտեխնիկական, F-150, W6, Վ22,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³		71.387

269	խտ	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W6, Վ25 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	74.081
270	խտ	Ֆեմենտային շարխի Վ7,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	35.02
		<b>Բետոնեղի և շողախնեղի հավելանյութեր</b>		
271	խտ	Բարձրարդյունավետ բետոնի տպերպատիֆիկատոր ջրօգտագործումը մինչև 30% նվազեցնող հավելանյութ (Sikaplast 3235 Շախար՝ 0,4-1,5% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 25 կգ, 220 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/	կգ	0.943
272	խտ	Բարձրարդյունավետ բետոնի ջրօգտագործումը նվազեցնող, իտունությունը ավելացնող հավելանյութ (Sika Plastiment BV 3M Շախար՝ 0,5-1,2% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 25կգ, 220 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/	կգ	0.718
273	խտ	Օդաներժաշող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար (Sika Aer 200C Շախար՝ 0,05-0,5% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 200 կգ) /արժեքը/	կգ	0.673
274	խտ	Հակասառնեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պերեցումը արագացնող հավելանյութ (Sika Antifreeze 20RU Շախար՝ 1-3% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/	կգ	0.73
275	խտ	Հակասառնեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պերեցումը արագացնող հավելանյութ (Sika Antifreeze 30RU Շախար՝ 1-5% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ) /արժեքը/	կգ	0.819
276	խտ	Բետոնի ամրացումը արագացնող հավելանյութ (Sika Rapid-2 Շախար՝ 1-2% 100 կգ ցեմենտին, Տարա՝ 25 կգ) /արժեքը/	կգ	1.235
277	խտ	Հավելանյութ, բարձրացնում է բետոնի և շարխի կպչողականությունը, ամրությունը, ճարձակայունությունը (Շախար՝ 1.5-2% 1 ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81) /արժեքը/	կգ	3.142
278	խտ	Հավելանյութ տալերպատիֆիկատոր արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն ստանալու համար (1-1,2 կգ 0,5- 1,5 1 100կգ ցեմենտի համար: Mapefuid N 200 1000) /արժեքը/	կգ	0.92
279	խտ	Դանդաղեցնող հատկությամբ հավելանյութ պլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար (1-1,17կգ 0,5-1,5 1 100 կգ ցեմենտի համար: Mapefuid N 100 1000) /արժեքը/	կգ	0.819
280	խտ	Բետոնի ջրաթափանցելիությունը բարձրացնող հավելանյութ (0.2-1լ 100կգ ցեմենտի համար Idrocete DM 200 լ) /արժեքը/	լ	2.919
281	խտ	Բետոնի օդականիչ հավելանյութ (30-50 սլ 100 կգ, ցեմենտին Mapeplast PTT 200) /արժեքը/	լ	1.572
282	խտ	Անտիֆրիզ, տարվա ցուրտ եղանակին (մինչև -10 C0) բետոնի պատրաստման համար քլոր չպարունակող (1լ – 1,3 կգ 1-2% ցեմենտի քաշից Mapefast C/F/L 1000) /արժեքը/	կգ	0.73
		<b>Փայտ, կտրապարամած, խամբար, հեղույս մանեկ, կելկոտող</b>		
283	խտ	Փայտանյութ /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	190.814
284	հաշվ	Կտրապարամած /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.714
285	խտ	Խամբար /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	2.02
286	խտ	Հեղույս մանեկ /արժեքը/	կգ	1.347
287	խտ	Էլեկտրող 3-5մմ /արժեքը/	կգ	1.079
		<b>Բետոնի պաշտպանիչ և ջրամեղույս քսանյութեր</b>		
288	խտ	Փասաղների և պատերի արտաքին թափանցիկ պաշտպանիչ քսակ՝ ջրից և կեղտից , հիրոֆոբ և հակասնային հատկություններով (Sikagard 703 W Շախար՝ 0,15-0,5 /մ <sup>2</sup> , Տարա՝ 5 լ) /արժեքը/	լ	5.051
289	խտ	Բնական բարի ջրամեկուսիչ, հիրոֆոբիզատոր (0,1-0,2 կգ/մ <sup>2</sup> Antipluvial 25 կգ) /արժեքը/	կգ	1.572

290	խտ	Ֆնսնետային ցրամելուսի քսանյութ շեղի հիմքերի սանհանգուցների և ջրամբարների համար (1,6-5 կգ/մ <sup>2</sup> Idrosilex Pronto 25 կգ) /արժեքը/	կգ	0.617
291	խտ	Պոլիմերցենետային ցրամելուսի ծածկույթ լողակազանների, սանհանգուցների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար (Շախար՝ 1.5 կգ/մ <sup>2</sup> (1 մմ շերտ) Ceresit CR-65) /արժեքը/	կգ	0.665
292	խտ	Էլաստիկ պոլիմերցենետային ցրամելուսի ծածկույթ /քսանյութ/ տանիքների, լողակազանների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար (Շախար՝ 1.5 կգ/մ <sup>2</sup> (1 մմ շերտ) Ceresit CR-166) /արժեքը/	կգ	1.41
293	խտ	Ջրամելուսի հավելանյութ անջրանցիկ, այդ թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շարվածքներ ստանալու համար (I = 1,04 կգ Sika-1 Plus Շախար՝ 2-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ) /արժեքը/	կգ	1.347
294	խտ	Քիտոտն-կաուչուկային խոնավանկուսի ծածկույթ /քսանյութ/ (Polycosat RBE Շախար՝ 0,25 - 1լ/մ <sup>2</sup> / շերտին Տարա՝ 20լ, 200լ) /արժեքը/	լ	1.302
295	խտ	Պոլիմեր-ցեմենտային էլաստիկ ցրամելուսի ծածկույթ /քսանյութ/ (Polyflex (A+B) Շախար՝ 1,8 կգ/մ <sup>2</sup> / մմ շերտին Տարա՝ 20 կգ) /արժեքը/	կգ	1.403
296	խտ	Հանգային յուղերի հիմքով բետոնի կարգապարսների բաժանիչ քսոկ (Полимаст Форум ТИП 3 Շախար՝ 1կգ՝ 20-100մ <sup>2</sup> Տարա՝ 25կգ, 180կգ)	կգ	2.694
297	խտ	Հեղուկ ապակի, նատրոն /արժեքը/	կգ	0.617
		<b>Գլոցվածք(ամրալար), պողպատե ամրան, ցանց, ներդիր, մոնտաժային էլեմենտներ</b>		
298	խտ	Գլոցվածք (ամրալար) A-I $\phi=6,5-10$ մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	463.566
299	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III $\phi=10-32$ մմ /արժեքը, Հայաստան/	տ	377.138
300	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III $\phi=8$ մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	487.137
301	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III $\phi=10-32$ մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	454.586
302	խտ	Պողպատե ցանցեր, մետաղալար B, $\phi=3-5$ մմ չափի /արժեքը/	տ	533.156
303	խտ	Պողպատե $\phi 1,8-3,0$ ֆմմ մետաղալար /ամրակապեր/ /արժեքը/	կգ	0.58
304	հաշվ.	Լ-կրդիր, մոնտաժային էլեմենտներ պողպատե /արժեքը/	տ	565.707
		<b>Բետոնե եզրաքարեր, աստիճան</b>		
305	խտ	Բետոնե եզրաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	2.469
306	խտ	Բետոնե եզրաքար 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.694
307	խտ	Բետոնե եզրաքար 300/280/ *150մմ չափի /արժեքը/	մ	4.826
308	խտ	Բետոնե աստիճան 1100*350* 150մմ չափի /արժեքը/	հատ	4.489
		<b>Անդեզիտե բազալտե և բազալտե եզրաքարեր</b>		
309	խտ	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	6.398
310	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	7.408
311	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*120մմ չափի /արժեքը/	մ	5.724
312	խտ	Բազալտե եզրաքար 150*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.256
313	խտ	Բազալտե եզրաքար 200*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.367
314	խտ	Բազալտե եզրաքարեր 150*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.806
		<b>Մայթի բետոնե ձևավոր սալիկներ</b>		
315	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը մոխրագույն ճամ հատ. /արժեքը/	100մ <sup>2</sup>	493.871
316	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը գույնավոր ճամ հատ. /արժեքը/	100մ <sup>2</sup>	549.993
		<b>Բազալտե սալիկներ</b>		

317	իտ	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	8.395
318	իտ	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	9.788
319	իտ	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	11.09
320	իտ	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	12.773
321	իտ*	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, հրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	11.516
322	իտ*	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, հրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	12.908
323	իտ*	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, հրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	14.21
324	իտ*	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, հրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	15.894
		<b>Տուֆե սալիկներ</b>		
325	իտ	Տուֆե սալիկ, 20*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.02
326	իտ	Տուֆե սալիկ, 30*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	3.367
327	իտ	Տուֆե սալիկ, 40*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.351
328	իտ	Տուֆե սալիկ, 50*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	5.266
329	իտ	Տուֆե սալիկ, 20*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.694
330	իտ	Տուֆե սալիկ, 30*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.041
331	իտ	Տուֆե սալիկ, 40*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	5.388
332	իտ	Տուֆե սալիկ, 50*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	6.735
		<b>Անդեզիտե բազալտե սալիկներ</b>		
333	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*300*(300:600:900)մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	5.762
334	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*400*(400:600)մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	6.286
335	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*600*600մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	7.352
336	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*300*(300:600:900)մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	6.495
337	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*600*600մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	8.25
338	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 40*400(300:350:400)մմ, չհրկված /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	7.969
		<b>Ֆելզիտե սալիկներ</b>		
339	իտ	Ֆելզիտե սալիկ 20*300*600մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.714
340	իտ	Ֆելզիտե սալիկ 30*350*700մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	5.388
341	իտ	Ֆելզիտե սալիկ 40*400*900մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	6.061
342	իտ	Ֆելզիտե սալիկ 50*300*1000մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	6.735
		<b>Անդեզիտե բազալտե, բազալտե ծածկասալեր</b>		
343	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 50*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	2.694
344	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 50*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	3.367
345	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 50*400մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	4.041
346	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 100*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	5.051
347	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 100*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	4.714
348	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 100*400մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	5.388
349	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 120*300մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	5.724
350	իտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 120*350մմ, չհրկված /արժեքը/	մ	5.388

351	խտ	Ծածկասալ անդեզիտե բազալտե 120*400մմ, չորկված /արժեքը/	մ	6.061
352	խտ	Ծածկասալ բազալտե 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.041
353	խտ	<b>Բազալտե պատուհանագրգռեր, բասակ, սառիճաններ</b>	մ	15.49
354	խտ	Պատուհանագրգ բազալտե, արտաքին 150*350մմ /արժեքը/	հատ	5.013
355	խտ	Պատուհանագրգ բազալտե, ներքին 30*300*1300մմ /արժեքը/	հատ	6.566
356	խտ	Պատուհանագրգ բազալտե, ներքին 40*350*1500մմ /արժեքը/	մ	20.204
357	խտ	(Թասակ բազալտե, 150*450մմ /արժեքը/	մ	4.209
358	խտ	Աստիճան բազալտե, 40*320*1300մմ /արժեքը/	մ	7.745
		Աստիճան բազալտե, 150*300*(800-1300)մմ /արժեքը/	մ	
		<b>Բետոնե բլոկներ և տուֆ քարեր</b>		
359	խտ	Բետոնե բլոկ, 390*190*60մմ /արժեքը/	հատ	0.152
360	խտ	Բետոնե բլոկ, 390*190*90մմ /արժեքը/	հատ	0.186
361	խտ	Բետոնե բլոկ, 400*200*100մմ /արժեքը/	հատ	0.156
362	խտ	Բետոնե բլոկ, 400*200*150մմ /արժեքը/	հատ	0.178
363	խտ	Բետոնե բլոկ, 400*200*200մմ /արժեքը/	հատ	0.209
364	խտ	Բետոնե բլոկ, 400*200*60մմ /արժեքը/	հատ	0.112
365	խտ	Բետոնե բլոկ, 400*200*300մմ /արժեքը/	հատ	0.256
366	խտ	Միջնապատի, թ/բ 60x400x800մմ /արժեքը/	հատ	0.469
367	խտ	Տուֆ քար ուղիղ կտրվածքի /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	11.224
368	խտ	Տուֆ քար կռախ կտրվածքի /արժեքը/	հատ	0.422
		<b>Կովածք, գիպս-ալիբաստր</b>		
369	խտ	Կովածք /արժեքը/	կգ	1.16
370	խտ	Գիպս-ալիբաստր /արժեքը/	կգ	0.205
		<b>Նրբատախտակ և փայտատաշերտային սալեր</b>		
371	խտ	Նրբատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x6մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.183
372	խտ	Նրբատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x9մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	3.177
373	խտ	Նրբատախտակ (Ֆաներա) 1525x1525x12մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	3.906
374	խտ	Փայտատաշերտային (ԱՇՈ), 3660*1830*16մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.486
375	խտ	Լամինատե սալ լամինացված 3660*1830*18մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	3.903
376	խտ	Փայտանյութ հակաէներջիչով մշակված (արժեքը)	մ <sup>3</sup>	200.355
		<b>Գիպսատվարաթղթե սալեր</b>		
377	խտ	Գիպսատվարաթղթե սալ, 9,5մմ*1,20*2,4մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.02
378	խտ	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 9,5մմ*1,20*2,4մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.646
379	խտ	Գիպսատվարաթղթե սալ, 12,5մմ*1,20*2,5մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.422
380	խտ	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 12,5մմ*1,20*2,5մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.68
381	խտ	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 12,5մմ*1,20*2,5մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.892
382	խտ	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 15մմ*1,20*2,4մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.38
383	խտ	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 15մմ*1,20*2,4մ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.694
		<b>Գիպսատվարաթղթե սալերի պրոֆիլներ/ցիլնկ, մետ. ամրակապեր/</b>		

384	խտ	Ամրակապ U 70*30*0.5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.965
385	խտ	Ամրակապ U 100*30*0.5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.28
386	խտ	Ամրակապ C 26*40*0.6մմ, L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.673
387	խտ	Ամրակապ L 25*25*0.6մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.404
388	խտ	Ամրակապ F 47, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.831
389	խտ	Ամրակապ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.066
390	խտ	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.111
391	խտ	Ամրակապ G 60, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.179
392	խտ	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.47
393	խտ	Ամրակապ L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.505
394	խտ	Ամրակապ C 50, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	0.92
395	խտ	Ամրակապ C 50, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.134
396	խտ	Ամրակապ C 70, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.044
397	խտ	Ամրակապ C 70, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.347
398	խտ	Ամրակապ C 100, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.324
399	խտ	Ամրակապ C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	հաստ	1.605
400	խտ	Ամրակապ U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.752
401	խտ	Ամրակապ U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.831
402	խտ	Ամրակապ U 50, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.92
403	խտ	Ամրակապ U 50, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.167
404	խտ	Ամրակապ U 70, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.358
405	խտ	Ամրակապ U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.583
406	խտ	Ամրակապ U 100, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	1.583
407	խտ	Ամրակապ U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	հաստ	0.398
		<b>Գլխատավարաթղթե սալերի պողճիլների ամրացման կցամասեր</b>		
408	խտ	Կախիչ հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հաստ	0.028
409	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հաստ	0.028
410	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ. /արժեքը/	հաստ	0.037
411	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ. /արժեքը/	հաստ	0.048
412	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ. /արժեքը/	հաստ	0.062
413	խտ	Միացում երկու հարթության (չերտադաշկա), հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հաստ	0.026
414	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հաստ	0.062
415	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հաստ	0.079
416	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), G 60, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հաստ	0.09
417	խտ	Կցորդ հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հաստ	0.028
418	խտ	ժապավեն սալակի թելից /արժեքը/	մ	0.027
419	խտ	Մոսինձ KNAUF /արժեքը/	կգ	0.23
		<b>Ապակեբամբակ, պտտուսակ, մեխ</b>		
420	խտ	Ապակեբամբակ փայլաթիթեղով /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	0.683

421	խտ	Պտտատակ, ինքնաշարժավիճ, պտտատամբն /արժեքը/	կգ	1.347
422	խտ	Մեխ շինարարական, 20÷40մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.789
423	խտ	Մեխ շինարարական, 50÷150մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.562
424	խտ	Մեխ տանիքային /արժեքը/	կգ	1.01
		<b>Կախովի պլաստմանե առաստաղ և պրոֆիլներ</b>		
425	խտ	Կախովի առաստաղ, կոնկրետ իր կցամասերով, 595*595*7մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	2.804
426	խտ	Կախովի առաստաղ պլաստմանե, սպիտակ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.59
427	խտ	Կախովի առաստաղ, պլաստմանե, գունավոր /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.983
428	խտ	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, սպիտակ /արժեքը/	մ	0.148
429	խտ	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, գունավոր /արժեքը/	մ	0.206
		<b>Պողպատե կառուցատարրեր</b>		
430	խտ	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներ /արժեքը/	տ	556.858
431	խտ	Պողպատե անկյունակներ /արժեքը/	տ	617.55
432	խտ	Շերտապողպատներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	559.781
433	խտ	Պողպատե ծողեր տարբեր չափի /արժեքը/	տ	587.595
434	խտ	Պողպատե թիթեղներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	580.873
435	խտ	Պողպատե տաշտածև հեծան տարբեր չափի /արժեքը/	տ	633.457
436	խտ	Պողպատե երկտալի տարբեր չափի /արժեքը/	տ	661.756
437	խտ	Պողպատե խողովակներ տարբեր չափի /արժեքը/	տ	520.626
		<b>Դուռ ներսի /փայտե, փայտանյութե, ՄԴՖ տիպի/, առանց պարզաների</b>		
438	խտ	Դուռ ներսի, շրջանակով, հաճախնու փայտից /արժեքը առանց դուռն պարզաների ծխիներ, ներքին փականք բռնակով/	մ <sup>2</sup>	86.311
439	խտ	Դուռ ներսի շրջանակով, փայտե հիմնակնաղցով, երեսապակած հաճախնու, կաղնու նյութատիտակով, ՄԴՖ տիպի /արժեքը առանց դուռն պարզաների ծխիներ, ներքին փականք բռնակով/	մ <sup>2</sup>	50.697
		<b>Պարակալներ</b>		
440	խտ	Պարակալ հաճախ, 60*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.692
441	խտ	Պարակալ հաճախ, 70*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.804
442	խտ	Պարակալ հաճախ, 80*2200մմ չափի /արժեքը/	մ	0.898
443	խտ	Պարակալ լամինացված, 60*2400մմ չափի /արժեքը/	մ	0.909
444	խտ	Պարակալ լամինացված, 80*2400մմ չափի /արժեքը/	մ	0.956
445	խտ	Պարակալ պրոֆիլներային, L=2250մմ չափի /արժեքը/	մ	1.347
		<b>Այուրիներ դուռ իր շրջանակով, առանց պարզաների</b>		
446	խտ	Այուրիներ դուռ իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խող կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	49.388
447	խտ	Այուրիներ դուռ իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խող կամ ապակեփաթեթով 4÷4մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	51.482
448	խտ	Այուրիներ դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խող կամ ապակեփաթեթով 4÷4մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	90.094
		<b>Այուրիներ միջնորմի/վիտրամ/ պատրաստվածք</b>		

449	իտ	Այլումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ²	34.571
450	իտ	Այլումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	36.038
451	իտ	Այլումինե միջնորմ /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեխաբեթով 4+4մմ/արժեքը/	մ²	63.066
		<b>Մետաղապլաստե դուռ իր շրջանակով, առանց պարագանների</b>		
452	իտ	Մետաղապլաստե դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ. /խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ²	42.653
453	իտ	Մետաղապլաստե դուռ իր շրջանակով, 60մմ հաստ. /խուլ կամ ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	54.251
		<b>Մետաղապլաստե միջնորմ/վիտրաժ/ պատրաստվածք</b>		
454	իտ	Մետաղապլաստե միջնորմ, /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ. /խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ /արժեքը/	մ²	29.857
455	իտ	Մետաղապլաստե միջնորմ, /վիտրաժ/ պատրաստվածք 60մմ հաստ./խուլ կամ ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	37.976
		<b>Այլումինե պատուհան իր շրջանակով, առանց պարագանների</b>		
456	իտ	Այլումինե պատուհան իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակիով 4մմ /արժեքը/	մ²	25.816
457	իտ	Այլումինե պատուհան իր շրջանակով, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	31.428
458	իտ	Այլումինե պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	49.912
		<b>Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, առանց պարագանների</b>		
459	իտ	Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակիով 4մմ /արժեքը/	մ²	26.938
460	իտ	Մետաղապլաստե պատուհան իր շրջանակով, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխաբեթով 4+4մմ /արժեքը/	մ²	35.918
		<b>Պլաստմանե պատուհանագրգեռ, փոքրապլաստ սերմնված հեղուկ, ամրակապեր</b>		
461	իտ	Պլաստմանե պատուհանագրգ, լայն. 25սմ /արժեքը/	մ	2.61
462	իտ	Պլաստմանե պատուհանագրգ, լայն. 30սմ /արժեքը/	մ	3.424
463	իտ	Պլաստմանե պատուհանագրգ, լայն. 35սմ /արժեքը/	մ	4.154
464	իտ	Պլաստմանե պատուհանագրգ, լայն. 40սմ /արժեքը/	մ	4.967
465	շուկա	Փոքրապլաստ սերմնված հեղուկ (1քմ ի համար միջինը 0,3կգ) /արժեքը/	կգ	2.29
466	իտ	Ամրակապեր /արժեքը/	կգ	1.16
		<b>Ապակի, ռեշինե միջադիր</b>		
467	իտ	Ապակի 3մմ հաստ. /արժեքը/	մ²	3.199
468	իտ	Ապակի 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ²	3.18
469	իտ	Ապակի ձևավոր սպիրտակ 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ²	6.473
470	իտ	Ապակի գունավոր 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ²	4.34
471	իտ*	Ապակեխաբեթ 4+4մմ հաստ. /արժեքը/	մ²	12.72
		<b>Հատակների և պատերի արհեստական երեսապատման նյութեր</b>		
472	իտ	Հատակի կերամիկական սալիկ 400*400մմ /արժեքը/	մ²	5.8

473	խտ	Կերամիզբանխտե սայիկ 400*400մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	7.483
474	խտ	Պրեզերանխտե սայիկ 400*400մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	8.68
475	խտ	Հարճասալ 200*300մմ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.34
476	խտ	Լցահարթիչ երեսպատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն: Ծախսը՝ 0.1-0.4 կգ/մ <sup>2</sup> Ceresit CE-33	կգ	1.111
477	խտ	Սալիկի, ունիվերսալ, արտաքին և ներքին աշխատանքների համար /արժեքը/	կգ	0.17
478	խտ	<b>Իզոլզամ, գազ</b>		
478	խտ	Իզոլզամ 4մմ հաստ. /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.482
479	խտ	Իզոլզամ փայլաթիթերով 4մմ հաստ /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.593
480	խտ	Գազ, պրոպան/բուտան /արժեքը/	կգ	0.58
481	խտ	<b>Լամինատե հատակ, շրիշալներ, սոսիճ, լինոլեում</b>		
481	խտ	Լամինատե հատակ 8մմ հաստ. սպունգով, 8*19.7*121.5մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	4.033
482	խտ	Շրիշակ պոլիմերային 6մմ /արժեքը/	մ	0.225
483	խտ	Շրիշակ պոլիմերային 67մմ /արժեքը/	մ	0.3
484	խտ	Պոլիմերային շրիշակների անկյունային և միջանկյալ ամրակցման մասեր/արժեքը/	հատ	0.067
485	խտ	Էնուլիս/սոսիճ/ /արժեքը/	կգ	1.066
486	խտ	Լինոլեում /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	1.519
487	խտ	<b>Գաջ, գիպսոնխտ, կիր</b>		
487	խտ	Գաջ /արժեքը/	տ	29.407
488	ճեն	Գիպսոնխտ /արժեքը/	կգ	0.082
489	շուկա	Կիր /արժեքը/	կգ	0.162
490	խտ	<b>Լաք, սոսիճ մանրահատակի և ձեփամածիկներ</b>		
490	խտ	Լաք մանրահատակի /արժեքը/	կգ	1.483
491	խտ	Սոսիճ մանրահատակի /արժեքը/	կգ	1.067
492	խտ	Ծեփամածիկ ներքին աշխատանքների համար P1 /արժեքը/	կգ	0.222
493	խտ	Ծեփամածիկ ճակատային սպիտակ F1 /արժեքը/	կգ	0.253
494	խտ	<b>Լուծիչներ և օլիֆ</b>		
494	խտ	Օլիֆ /արժեքը/	կգ	1.181
495	խտ	Լուծիչ /արժեքը/	կգ	1.44
496	խտ	Լուծիչ, ուսյո-սպիրտ /արժեքը/	կգ	1.659
497	խտ	<b>Ներկեր</b>		
497	խտ	Ներկ լատեքսային L1 /արժեքը/	կգ	1.414
498	խտ	Ներկ ճակատային F /արժեքը/	կգ	0.919
499	խտ	Յուրաներկ /արժեքը/	կգ	1.492
500	խտ	Նյարտունալ սպիտակ HLL-132 /արժեքը/	կգ	1.888
501	խտ	Էնալ սպիտակ ՈՓ-115տ /արժեքը/	կգ	1.234
502	խտ	Ներկ սուրիկ /արժեքը/	կգ	1.627
503	խտ	Ներկ հակակոռոզիոն կարմակարիչ /արժեքը/	կգ	0.952
504	խտ	Ներկ /կապտի, հաստակի/ /արժեքը/	կգ	1.684

505	խտ	Սանտեխնիկական սարքավորումներ և կցամասեր	խտ	11
506	շուկա	Կերամիկական հատակաբլիթ արտաքննողի թաս /արժեք/	խտ	8.082
507	շուկա	Պլասման ողորման բաջ իր միացման խողովակով /արժեք/	խտ	53.877
508	Նոր տուն	Կերամիկական գուգարանակոնք իր ողորման բաջիկով /արժեք/	խտ	3.367
509	Նոր տուն	Կոյուրու գծին միացման կցամաս (գուգարանակոնքի) /արժեք/	խտ	0.808
510	շուկա	Ջրի միացման ճկախողովակ /արժեք/	լր	40.408
511	շուկա	Կերամիկական վեցարան ուռնակով /արժեք, մեծ չափի/	լր	26.938
512	խտ	Կերամիկական վեցարան ուռնակով /արժեք, փոքր չափի/	խտ	8.418
513	խտ	Ծորակ-խառնիչ /արժեք/	խտ	3.929
514	կյու պլաստ	Ծորակ /արժեք/	խտ	3.3
515	խտ	Ծծափող, շիշատիպի պլասման /արժեք/	խտ	1.422
516	շուկա	Հոսակ այրամին, d=50մմ /արժեք/	խտ	5.59
		Հոսակ չճանգարովող պողպատից d=50մմ /արժեք/		
		<b>Պոլիմեխիլըրիդե խողովակներ կոյուրու համար տարբեր չափսի</b>		
517	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե խողովակ կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ /արժեք/	մ	0.37
518	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե խողովակ կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ /արժեք/	մ	1.036
		<b>Պոլիմեխիլըրիդե խողովակների կցամասեր տարբեր տիպի և չափսի</b>		
519	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե օրեգուրի, 50մմ /արժեք/	խտ	0.142
520	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե օրեգուրի, 110մմ /արժեք/	խտ	0.288
521	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե ստուգիչ, 50մմ /արժեք/	խտ	0.603
522	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե ստուգիչ, 110մմ /արժեք/	խտ	1.159
523	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե կցամաս, d=50մմ /արժեք/	խտ	0.369
524	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե կցամաս, d=110մմ /արժեք/	խտ	0.698
525	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անցում, d=110x50մմ /արժեք/	խտ	0.281
526	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անցում, d=160x110մմ /արժեք/	խտ	1.403
527	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անցում, d=200x160մմ /արժեք/	խտ	5.897
528	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=50մմ-45° /արժեք/	խտ	0.143
529	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=110մմ-45° /արժեք/	խտ	0.441
530	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=160մմ-45° /արժեք/	խտ	1.583
531	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=50մմ-90° /արժեք/	խտ	0.149
532	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=110մմ-90° /արժեք/	խտ	0.485
533	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե անկյունակ, d=160մմ-90° /արժեք/	խտ	1.936
534	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-45° /արժեք/	խտ	0.289
535	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-45° /արժեք/	խտ	0.753
536	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=160մմ-45° /արժեք/	խտ	3.929
537	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-90° /արժեք/	խտ	0.294
538	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-90° /արժեք/	խտ	0.779
539	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-90° /արժեք/	խտ	0.584
540	խտ	Պոլիմեխիլըրիդե խցան, d=110մմ /արժեք/	խտ	0.256

541	խտ	Ամրակապեր խողովակների համար /արժեքը/	կգ	1.16
		<b>Պողպատե կցաշրջոցներ տարբեր չափերի</b>		
542	խտ	Պողպատե կցաշրջոց DN-80, 3" 12bar /արժեքը/	հատ	11.224
543	խտ	Պողպատե կցաշրջոց DN-100, 4" 12bar /արժեքը/	հատ	12.347
		<b>Լատոնե կցամաս տարբեր տեսակի և չափսի</b>		
544	խտ	Լատոնե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20նմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.85
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակներ պլոմինե շերտով տարբեր չափսի, նախատ. տաք ջրի համար</b>		
545	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլոմինե շերտով, PN 10, d=20*3նմ /արժեքը/	գծմ	0.617
546	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլոմինե շերտով, PN 10, d=25*3,25նմ /արժեքը/	գծմ	0.88
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակներ տարբեր չափսի, նախատեսված սառը ջրի համար</b>		
547	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=20x1,9նմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.247
548	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=25x2,3նմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.311
549	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=20x3,4նմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.305
550	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=25x4,2նմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	0.459
551	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=50x8,4նմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	գծմ	2.169
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակի փականներ, կցամասեր տարբեր տիպի և չափսի</b>		
552	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=20նմ /արժեքը/	հատ	1.427
553	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=25նմ /արժեքը/	հատ	1.528
554	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=32նմ /արժեքը/	հատ	1.768
555	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=20նմ /արժեքը/	հատ	0.039
556	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=25նմ /արժեքը/	հատ	0.059
557	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=32նմ /արժեքը/	հատ	0.094
558	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20նմ /արժեքը/	հատ	0.048
559	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20նմ /արժեքը/	հատ	0.073
560	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 25x20նմ-90° /արժեքը/	հատ	0.137
561	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 32x25նմ-90° /արժեքը/	հատ	0.164
562	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=20նմ /արժեքը/	հատ	0.064
563	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=25նմ /արժեքը/	հատ	0.076
564	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=20նմ /արժեքը/	հատ	0.046
565	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=25նմ /արժեքը/	հատ	0.087
566	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20նմ /արժեքը/	հատ	0.55
567	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25նմ /արժեքը/	հատ	0.084
568	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25նմ /արժեքը/	հատ	0.112
569	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25նմ /արժեքը/	հատ	0.126
		<b>Գնդիկավոր փականներ տարբեր չափսի</b>		
570	խտ	Գնդիկավոր արյուղե փական 1/2" /արժեքը/	հատ	2.132
571	խտ	Գնդիկավոր արյուղե փական 3/4" /արժեքը/	հատ	2.618
572	խտ	Գնդիկավոր արյուղե փական 1" /արժեքը/	հատ	3.854

573	խտ	Գնդիկավոր փական, Gas Valve 1 1/4", 16 bar /արժեքը/	հատ	7.296
574	խտ	Գնդիկավոր փական, Gas Valve 1 1/2", 16 bar /արժեքը/	հատ	10.664
575	խտ	Գնդիկավոր փական, Gas Valve 2", 16 bar /արժեքը/	հատ	14.592
576	շուկա	<b>Ջրթափ բաքիչի մեխանիզմ, այլ կցամասեր</b>	լր	4.041
577	խտ	Ջրթափ բաքիչի ներքին մեխանիզմ /արժեքը/	հատ	0.058
578	շուկա	Միջադիր /արժեքը/	հատ	1.078
		<b>Ծախսավոր կցախորդակ, կյուրուն միացման համար /արժեքը/</b>		
		<b>Խորցակային վարդակներ և էլ. լուսավորության անջատիչներ և տուփեր</b>		
579	խտ	Անջատիչ, միատեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.131
580	խտ	Անջատիչ, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.347
581	խտ	Անջատիչ, միատեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.468
582	խտ	Անջատիչ, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.684
583	խտ	Վարդակ իողանցման հպակով, միտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.01
584	խտ	Վարդակ իողանցման հպակով, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	2.02
585	խտ	Վարդակ իողանցման հպակով, միտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.347
586	խտ	Վարդակ իողանցման հպակով, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	2.694
587	խտ	Վարդակ կամ անջատիչ տուփ /արժեքը/	հատ	0.135
588	խտ	Էլ. լուսավորության տուփ, պատի մեջի /արժեքը/	հատ	0.168
		<b>Պղնձե հարդոդալար տարրեր տիպի և չափաի</b>		
589	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 2x1,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	14.816
590	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 2x2,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	19.665
591	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 2x4մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	37.849
592	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 2x6մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	55.897
593	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 3x1,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	26.265
594	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 3x2,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	38.387
595	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ, 3x4մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	67.346
596	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-1, 1,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	9.428
597	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-1, 2,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	13.739
598	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-1, 4մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	22.628
599	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-1, 10մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	63.44
600	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-1, 12մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	76.101
601	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 1,0մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	5.926
602	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 1,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	9.428
603	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 2,5մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	13.739
604	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 4մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	22.628
605	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 6մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	32.057
606	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 10մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	63.305
607	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 16մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	90.917
608	խտ	Պղնձե, ՈՒՐԲ-3, 25մ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	129.304

		Մարդկի սակառ (корог) տարբեր չափսի	
609	իտ	Սակառ, 16x16սմ L=2000սմ /արժեքը/	հատ 0.247
610	իտ	Սակառ, 20x20սմ L=2000սմ /արժեքը/	հատ 0.37
611	իտ	Սակառ, 30x30սմ L=2000սմ /արժեքը/	հատ 0.561
612	իտ	Սակառ, 40x40սմ L=2000սմ /արժեքը/	հատ 0.786
<b>Ընդամենը՝</b>			<b>24534.354</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>			<b>4906.871</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝</b>			<b>29441.225</b>

Հ/հ	Մարզ	գործակից	Հ/հ	Մարզ	գործակից
Ն		<b>1.0000</b>	6	Գեղարքունիք	1.0898
1	Երևան	1.0572	7	Վայոց ձոր	1.0761
2	Արմավիր	1.0615	8	Լոռի	1.0893
3	Արարատ	1.07	9	Շիրակ	1.088
4	Արագածոտն	1.0679	10	Սյունիք	1.129
5	Կոտայք	1.0657	11	Տավուշ	1.132

Ծանոթություն.

1. Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է **305,348,500 ՀՀ դրամ**:
2. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների գները ընդունել 2018թ-ի թիվ 09 ինֆորմացիոն տեղեկագրից, դրանց բացակայության դեպքում՝ 04.10.2016թ. ՀՀ հարկային օրենսգրքի 55-րդ՝ «Հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմումը» հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերով՝ կիրառելով պայմանագրի գործակիցը:
3. Նյութերի, պատրաստվածքների, սարքավորումների վրա տրանսպորտային (նյութերի տեղափոխման) ծախսերի գործակիցները պետք է կիրառել համաձայն վերը նշված մարզային գործակիցների:
4. Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կապիտալ կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում՝ օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների:


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տնօրենի կաբինետ



**ԿԱՊԱՍԿԱՌՈՒ**

«Շինաշ-28» ՍՊԸ  
 տնօրեն



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Աշխատանքների						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր քանակը	ընդհանուր առավելագույն գինը՝ ՀՀ դրամ	կատարման	
					հասցեն	ժամկետը
1	45461100/1	դրամ	1	305,348,500	ՀՀ ՊՆ զորամասեր	3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2019թ.


Աշխատանքներն իրականացվելու են նախատեսված առավելագույն գնի սահմաններում՝ համաձայն ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վարչության հայտերի՝ հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Շինաշ-28» ՍՊԸ  
տնօրեն



**ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքների							
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրակատարել 2019թ-ին, ըստ ամիսների, այդ թվում՝							
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Վերաների պլանով նախատեսված ամսվանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԲՄ)	անվանումը	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25-ը	Ընդամենը
1	45461100/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (համաշինարարական աշխատանքներ)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	305,348,500	305,348,500	305,348,500	305,348,500

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



**ԿԱՂԱՎԱՌՈՒ**

«Շինաշ-28» ՍՊԸ  
տնօրեն



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դրուս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն