

ԳԶ

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր - 1 11/226-2020

19.12.2019թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1 (11/341-2019) պայմանագրի

18, 03 2020թ.

բ. Երևան

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԵՐԻՆԳ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՍԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետերի համաձայն Կողմերը համաձայնության են եկել 19.12.2019թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1 (11/341-2019) պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները:

1.1.1. 19.12.2019թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1 (11/341-2019) պայմանագրի 1.1. և 4.1.2. կետերում նշված **92 745 000 (իննսուներկու միլիոն յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար)** ՀՀ դրամ արժողությամբ աշխատանքներն իրականացվում են սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

1.1.2. 19.12.2019թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1 (11/341-2019) Պայմանագրի NN 1 և 2 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ /հավելված N1 և հավելված N2/:

2. ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է 19.12.2019թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ՀԲԱ-ԱՇՁԲ-1/19/1 (11/341-2019) պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող 4 օրինակից, յուրաքանչյուր օրինակը 1 թերթից: Սույն համաձայնագրի NN 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ  
Ք. Երևան, Նալբանդյան104  
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900001089011  
ՀՎՀՀ 01507079  
Տնօրենի տեղակալ



Ա. Հակոբյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԵՐԻՆԳ>> ՓԲԸ  
բ. Երևան, Վարդանանց փակ, 6, 403  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/հ 1570060401230100  
ՀՎՀՀ 02648755  
Գլխավոր տնօրեն



Պետրոսյան



Պ Ս Տ Ն Կ Ի Ն Ս Ն

Հ Հ Ա Ս Տ  
Ք. Երևան, Ղալաբալանյան 104  
Հ Հ Ֆին. նախ. աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900001089011  
Հ/Հ Հ 01507079



Ա. Հակոբյան

Կ Ա Ս Տ Ն Կ Ի

<<ՂԱՍՏԵՄ ԱՆՔԻՆԻՐԻՎՈՒՄՔ>> ՓԲԸ  
Ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, 403  
Անդրապարտ փԲԸ

Հ/Կ 1570060401230100

Հ/Հ Հ 02648755

Գլխավոր տնօրեն



Կ. Պետրոսյան

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ\*\*\*

Հ/հ	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1	ԱՍ տիպի 35 մ <sup>2</sup> կտրվածքի օդային գծերի ապամոնտաժում	կմ	35
2	Պտուտակային հորատում 400մմ տրամագծով հանույթի իրականացմանը 2մ խորության	խ.մ.	91,25
3	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպի միջանկյալ հենականգնակների տեղակայում ՕԳ 6-10 կվ, միականգնակ՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում, չբնակեցված տարածքում	հատ	345
3,1	TM 1 լայնակի տեղադրում	հատ	345
3,2	K-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	1035
3,3	ՍՈ 10-A բարձր լարման մեկուսիչների տեղադրում	հատ	1035
3,4	ՄԸ-2 սերմակների տեղադրում	հատ	345
3,5	X 1 խամուխի տեղադրում	հատ	345
3,6	ՇՍ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալարի մոնտաժում D-3մմ	մետր	3105
4	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպի միջանկյալ հենականգնակների տեղակայում ՕԳ միջև 6-10կվ, միականգնակ մեկ CB-105 դիմակալով՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում, չբնակեցված տարածքում	հատ	6
4,1	TM 6 լայնակի տեղադրում	հատ	6
4,2	K-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	6
4,3	ՍՈ 10-A բարձր լարման նմուսիչների տեղադրում	հատ	6
4,4	ՄԸ-70-D կախումի մեկուսիչների տեղադրում	հատ	36
4,5	ՄԱ-2 սերմակների տեղադրում	հատ	18
4,6	ՄԸ-2 սերմակների տեղադրում	հատ	12
4,7	X 1 խամուխի տեղադրում	հատ	6
4,8	ՇՍ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալարի մոնտաժում D-3մմ	մետր	18
4,9	ՕԳ 2 գլխամասի տեղադրում	հատ	12
4,10	ՕԳ 5 գլխամասի տեղադրում	հատ	6
4,11	Ե 5 հեղուսի տեղադրում	հատ	6
4,12	Կ 1 բարձրակի տեղադրում	հատ	6
4,13	ԿԿԿ-1-15 ձգովի սերմակների տեղադրում	հատ	18
4,14	Կ 1-7-16 մեկթաթային ականցի տեղադրում	հատ	18
4,15	(տ 1) շրջանակ D-10 մմ տեղադրում	մետր	13,2
4,16	Հենակների ամրացման խամուխների տեղադրում	լրակազմ	6
5	Երկաթբետոնե CB-10,5-3,5 տիպի վերջնամասային հենականգնակների տեղակայում ՕԳ միջև 6-10կվ, միականգնակ մեկ CB-105 դիմակալով՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում, չբնակեցված տարածքում	հատ	4
5,1	TM 6 լայնակի տեղադրում	հատ	4
5,2	K-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	4

5,3	ՎՍ 10-Ա բարձր լարման մեկուսիչների տեղադրում	հատ	24
5,4	ՄՇ-70-Ը կախովի մեկուսիչների տեղադրում	հատ	4
5,5	ՄԱ-2 սերմանկների տեղադրում	հատ	12
5,6	ՄՇ-2 սերմանկների տեղադրում	հատ	8
5,7	X 1 խամուօի տեղադրում	հատ	4
5,8	ՄՎ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալարի մոնտաժում D-3մ	մետր	12
5,9	ՕԳ 2 գլխամասի տեղադրում	հատ	8
5,10	ՕԳ 5 գլխամասի տեղադրում	հատ	4
5,11	Բ 5 հեղույի տեղադրում	հատ	4
5,12	Y 1 բարձակի տեղադրում	հատ	4
5,13	ՀԿԿ-1-15 ձգովի սերմանկների տեղադրում	հատ	12
5,14	Y 1-7-16 մեկթաթային ականջի տեղադրում	հատ	12
5,15	(ՅՈՒ 1) շրջանակ D-10 մմ տեղադրում	մետր	8,8
5,16	Հենակների ամրացման խամուօների տեղադրում	լրակազմ	4
6	Միացման կետից երկաթբետոնե ՇՅ-10,5-3,5 տիպի հենականգնակի վրա միականգնակ մեկ ՇՅ-105 դիմակալի տեղադրում՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում, չբնակեցված տարածքում	հատ	1
6,1	ՄՄ 3 լայնակի տեղադրում	հատ	1
6,2	ՄՄ 6 լայնակի տեղադրում	հատ	1
6,3	Կ-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	4
6,4	ՎՍ 10-Ա բարձր լարման մեկուսիչների տեղադրում	հատ	4
6,5	ՄՇ-70-Ը կախովի մեկուսիչների տեղադրում	հատ	6
6,6	ՄԱ-2 սերմանկների տեղադրում	հատ	4
6,7	ՄՇ-2 սերմանկների տեղադրում	հատ	2
6,8	X 1 խամուօի տեղադրում	հատ	2
6,9	ՄՎ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալարի մոնտաժում D-3մ	մետր	12
6,10	ՄՄ-7-17 ականջողակի տեղադրում	հատ	1
6,11	Y 1 բարձակի տեղադրում	հատ	1
6,12	ՀԿԿ-1-15 ձգովի սերմանկների տեղադրում	հատ	3
6,13	Y 1-7-16 մեկթաթային ականջի տեղադրում	հատ	3
6,14	(ՅՈՒ 1) շրջանակ D-10 մմ տեղադրում	մետր	1,87
6,15	Հենակների ամրացման խամուօների տեղադրում	լրակազմ	1
7	Երկաթբետոնե ՇՅ-10,5-3,5 տիպի ՕԳ 6-10 կվ. հենականգնակների ամրացում 40-70մմ չափերի գլաթարե բազալտե խճուկ	խ.մ.	62,05
8	Օդային գծերի էլեկտրական ՎՍ տիպի 35 մմ <sup>2</sup> կտրվածքի հաղորդալարերի կախում մեկուսիչների վրա, 6-10կվ լարում, չբնակեցված տարածքում ԴՕՇ-839-80	կմ / 3 հատհաղորդալար(կմ)	19,2/ 57,6
9	Գրունտի մշակում մինչև 228կկտ (310ձ.ու) հզորության բուլբուլներով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	խ.մ.	88

10	Հողանցման 40*4 մմ (ГОСТ 103-76) հաղորդաշղթայի սարքվածք մեկ էլեկտրոդից երկարությունը մինչև 20մ, հորիզոնական 25*4 մմ (ГОСТ 103-76) հողակցման հաղորդաթիթեղով երկարությունը մինչև 1մ, 5*50*50 մմ L-2,5 մ անկյունային պողպատե էլեկտրոդով (ГОСТ 8509-86)	լրակազմ	366
11	Հողանցման հաղորդաշղթայի էլեկտրոդին եռակցված կետերի մշակում և ներկում հակակորոզին ներկով /տորիկ/	ք.մ.	0,5
12	Խրամուղիների և փոստրակների ետ լիցք մինչև 59կվտ (80ձ.ու) հզորության բուլբոլերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	խ.մ.	88
13	Պարպիչների 6-10կվ տեղակայում հենականգնակի վրա	լրակազմ	356
14	Երկաթբետոնե СВ-10,5-3,5 տիպի վերջնամասային հենականգնակների վրա ПРН3-10 տիպի շարժաբերով գծային բաժանիչի տեղադրում	հատ	4
14,1	Գծային գատիչ արտաքին տեղակայման երկյունակավոր տեղադրում, հենականգնակի վրա, գատիչի՝ իր ձեռքի շարժաբեր անջատիչով, ուժեղացված մեկուսապատված տարբերակով РЭИД 1-105/ 630 Н տիպի ТУ 16-91 ИВЕЖ. 674212.003 տեխնիկական պայմաններին համապատասխան	լրակազմ	4
14,2	Ф-200 L-2,75 (траверса под разъединитель) հեծակի տեղադրում	հատ	8
14,3	Ф-10 L-630 խամուղի տեղադրում	հատ	16
14,4	Ф-12 L-930 խամուղի տեղադրում	հատ	8
14,5	25 մմ խողովակ (ГОСТ 3262-75) L-5 մ	մետր	20
14,6	Ф-10 շրջանակի տեղադրում	մետր	72
14,7	СК-1 ճարմանադնների տեղադրում	հատ	160
14,8	К-6 գլխադիրների տեղադրում	հատ	8
14,9	ШС 10-А բարձր լարման մեկուսիչների տեղադրում	հատ	8
15,10	КВ-22 կետի տեղադրում	հատ	8
15,11	Մետաղ (տափօղակ, հեղյուս, պնդղակ)	կգ	34,72
15,12	А2А-35 սեղմակների տեղադրում	հատ	24
15,13	ПА-2 սեղմակների տեղադրում	հատ	24
15,14	РА 3 շարժաբերի լիսեռի տեղադրում	հատ	8
16	КРН-III-10 բարձր լարման վահանակների հիմքի բետոնացում 2,5*1,5 մ h-30 սմ	խ.մ.	1,5
16,1	КРН-III-10 (исполнение ТСН УХП ) բարձր լարման վահանակի՝ համալրված (10 կվ ՄՍԽ գծային յուղային անջատիչ /ВМГ-10 շարժաբերով ПП-67/, НТМИ-10 լարման տրանսֆորմատոր, ТПМ-10-2 հոսանքի տրանսֆորմատոր, բարձր լարման էլեկտրոնային հաշվիչ), տեղադրում	լրակազմ	2
16,2	АСБ-10 3x70մմ <sup>2</sup> մալուխի մոնտաժում	մետր	60
16,3	АСБ-10 3x70մմ <sup>2</sup> մալուխի ժապավենային զրահիհանում	մետր	10
16,4	Եռաջիղ АСБ-10 3x70մմ <sup>2</sup> մալուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 10կվ	հատ	8

16,5	3KHTr-10-70/120 (KBT) ծայրային կցորդիչի ամրակցում մալուխին, լարումը մինչև 10կվ	հատ	8
16,6	Ջիլդի՝ մալուխների, միացում սեղմակներին, կտր. 70քմմ	հատ	24
16,7	Մալուխի զրահի հողանցման միացում	հատ	4
16,8	Վահանակի հողանցման միացում	հատ	2
17	Ցանկապատի տեղադրում 3*3մ հ-1,7մ /ցանկապատը բաղկացած է 40*40մմ պողպատե անկյունակի շրջանակից, մետաղական ցանցով պատված/	հատ	2
18	Մետաղյա դռնակի տեղադրում /դուռը բաղկացած է 40*40մմ պողպատե անկյունակի շրջանակից, մետաղական ցանցով պատված/	հատ	2
19	Ցանկապատի ամրացում, հիմքերի բետոնացում զեմենտ-ալկազե շաղախով 0,5 մ խորությամբ	խ.մ.	0,12
20	Ցանկապատի և դռնակների ներկում	ք.մ.	30,6
21	Կախովի կողպեքի տեղադրում	հատ	2

Ծանոթություն՝ Գնային առաջարկ ներկայացնելիս՝ համաձայն սահմանված նորմերի, ըստ թերությունների ակտի նախատեսել օգտագործվող նյութական միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների և տեխնիկայի արժեքները:

