

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 2

20.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/18Շ պետական գնման պայմանագրի

**ք. Երևան**

**«/4» մայիսի 2019թ.**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս.Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Վառյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2019թ. մարտի 21-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/18Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 146 897 934 (մեկ հարյուր քառասունվեց միլիոն ութ հարյուր ինսունյոթ հազար ինը հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ, որից 24 482 989 (քսանչորս միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար ինը հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 20 271 900 (երեսուներեք միլիոն ութ հարյուր հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2018/18Շ գնման պայմանագրի  
 «14» մայիսի 2019թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-կմ 139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքներ	-	-	-	-	2,027,190.0	2,027,190.0	10,135,950.0	10,135,950.0	10,135,950.0	20,271,900.0	20,271,900.0	20,271,900.0	20,271,900.0

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործարանական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518  
 ՀՀ 900011025623  
 /ստորագրողի/ ին/ Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2  
 «Հայէլեկոնալիկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ ՖՆ Գործարանական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 01560799  
 ՀՀ 90007045608

Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/18Շ գնման պայմանագրի  
 « 11 » մայիս 2019թ. կնքված  
 թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-կմ  
 139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների կատարման  
 (Ընդհանուր)**

«Հ դրամ»

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<i>1.Նախապատրաստական աշխատանքներ</i>					
1	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 16սմ տրամագծով	հատ	20	32 351	647020
2	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 24սմ տրամագծով	հատ	3	51 750	155250
3	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 32սմ տրամագծով	հատ	6	71 176	427056
4	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում բարձր 32սմ	հատ	3	258 371	775113
5	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 24սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	23	359	8257
6	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 32սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	6	609	3654
7	Կտրված ծառերի արմատների հանում 32սմ տրամագծով ավելի և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	3	993	2979

8	Փշալարից պարիսպի քանդում ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար	զծմ	21	3 385	71085
9	Գույություն ունեցող փշալարից պարիսպի վերականգնում	զծմ	21	3 385	71085
10	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում	հատ	7	3 546	24822
11	Գոռսթյուն ունեցող Ե/բ ազդանշանային սյուների բարձունքը ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5կմ և բեռնաթափում պահեստում հետագա օգտագործման համար	տն	0.84	7 899	6635
12	Գույություն ունեցող բետոնե պարապետի քանդում և տեղափոխում դեպի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	3	33 530	100590
13	ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար հողային պաստառի համահարթեցում խտացումով	մ <sup>2</sup>	900	113	101700
14	ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար կոպձաավազային պատվածքի իրականացում h=20սմ	մ <sup>2</sup>	900	1 029	926100
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>3321346.2</b>
<b>II. Կառուցման աշխատանքներ</b>					
15	Խրամուղու փորում 9 <sup>ա</sup> -II կ. գրունտներում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	290	641	185890
16	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	406	1290	523740
17	Աշխատանքներ լցակույտում I կ. գրունտի տեղափոխման ժամանակ	մ <sup>3</sup>	290	50	14500
18	Խրամուղու փորում 6 <sup>ա</sup> -IV կ. գրունտներում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	988	1327	1311076
19	Գրունտի տեղափոխում պահուստ հետագա հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	1976	1290	2549040
20	6 <sup>ա</sup> -IV կ. գրունտի բարձունք պահուստում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	988	1327	1311076

21	Գրունտի տեղափոխում պահուստից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	1976	1290	2549040
22	Հենապատի հետլիցքի համար V կարգի խոշորաբեկոր գրունտների փորում հանքավայրում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	2034	1750	3559500
23	Գրունտի տեղափոխում հանքավայրից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	4678.2	1290	6034878
24	Հողմնահարված և քայքայված V կ.ժայռային գրունտի մշակում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	116	1750	203000
25	Գրունտի տեղափոխում պահուստ հետագա հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	266.8	1290	344172
26	Հողմնահարված և քայքայված V կ.ժայռային գրունտի բարձում պահուստում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	116	1750	203000
27	Գրունտի տեղափոխում պահուստից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	266.8	1290	344172
28	Հենապատի հիմքերի տակ նախապատրաստական շերտի տեղադրում խտացված խճից h=20սմ միջին հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	74.4	13380	995472
29	Հենապատի հիմքի իրականացում B-20 դասի միաձույլ բետոնից	մ <sup>3</sup>	1038.5	73024	75835424
30	Հենապատի իրանի իրականացում B-20 դասի միաձույլ երկաթբետոնից	մ <sup>3</sup>	580	77212	44782960
31	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-I	տն	1.3150	651570	856815
32	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-III	տն	4.92	632710	3112933
33	Գրունտի հետ շփվող բետոնյա մակերեսների քուկային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումով 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1469	3869	5683561

34	Զրամեկուսացման պաշտպանիչ շերտ մեկ շերտ խիտ ստվարաթղթից	մ <sup>2</sup>	1469	1676	2462044
35	Ղեֆորմացիոն կարան բիտումով ներծծված 3սմ հաստությամբ տախտակից	մ <sup>2</sup>	2.49	8705	21675
36	Քարային լիցքի իրականացում դրենաժի համար 30սմ հաստությամբ քարերով տրամագծով ոչ փոքր 15սմ-ից	մ <sup>3</sup>	113.46	7254	823039
37	Հենապատերի մեջ դրենաժային խողովակների տեղադրում պլաստիկ խողովակներից d=15սմ	մ	73.7	2902	213877
38	Յուղային կավային շերտի տեղադրում դրենաժի համար 20սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	75.64	24341	1841153
39	Հենապատի հետլիցք բուլդոզերով խոշորաբեկոր կամ խճաքարային ցամակուրդային գրունտներից	մ <sup>3</sup>	3138	78	244764
40	Գրունտի խտացում պնևմոզլոններով h=30սմ 6 անցումով	մ <sup>3</sup>	3138	327	1026126
41	Գրունտների ջրում 30% չափով	մ <sup>3</sup>	941.4	422	397271
42	Նոր պարապետների տեղադրման համար 6 <sup>9</sup> -IV կ. կարգի գրունտի փորում փոստրակներում ձեռքով խրամուղում , թողնելով գրունտը տեղում	մ <sup>3</sup>	20.2	6255	126351
43	Պարապետի հիմքերի տակ ավազակոպճային հարթեցնող շերտի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	3.4	4836	16442
44	Նոր պարապետների հիմքերի տեղադրում խամքարից	մ <sup>3</sup>	17.5	22890	400575
45	Նոր պարապետների տեղադրում խամքարից	մ <sup>3</sup>	33.6	40622	1364899
46	Պարապետի սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	232.5	2902	674835
47	Ժամանակավոր արգելապատ բլոկների տեղադրում h=0.8մ,L=3մ	հատ	35	93569.53	3274934
48	Ժամանակավոր արգելապատ բլոկների ապամոնտաժում h=0.8մ,L=3մ	հատ	35	2579	90265
<b>2.Ընդամենը</b>					<b>163 378 500</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>166 699 846</b>

\* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-կմ  
139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների կատարման  
(2019 թ)**

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>I. Նախապատրաստական աշխատանքներ</b>					
1	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 16սմ տրամագծով	հատ	0	32 351	0
2	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 24սմ տրամագծով	հատ	0	51 750	0
3	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 32սմ տրամագծով	հատ	0	71 176	0
4	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում բարձր 32սմ	հատ	0	258 371	0
5	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 24սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	0	359	0
6	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 32սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	0	609	0
7	Կտրված ծառերի արմատների հանում 32սմ տրամագծով ավելի և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	0	993	0
8	Փշալարից պարիսպի քանդում ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար	գծմ	0	3 385	0
9	Գույություն ունեցող փշալարից պարիսպի վերականգնում	գծմ	21	3 385	71085
10	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում	հատ	0	3 546	0
11	Գոռսթյուն ունեցող Ե/բ ազդանշանային սյուների բարձում ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5կմ և բեռնաթափում պահեստում հետագա օգտագործման համար	տն	0	7 899	0
12	Գույություն ունեցող բետոնե պարապետի քանդում և տեղափոխում դեպի հետլիցք	մ <sup>3</sup>	0	33 530	0
13	Ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար հողային պաստառի համահարթեցում խտացումով	մ <sup>2</sup>	0	113	0
14	Ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար կոպձաավազային պատվածքի իրականացում h=20սմ	մ <sup>2</sup>	0	1 029	0
<b>1.Ընդամենը</b>					<b>71085</b>
<b>II. Կառուցման աշխատանքներ</b>					

15	Խրամուղու փորում 9 <sup>Կ</sup> -II կ. գրունտներում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	140	641	89740
16	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	196	1290	252840
17	Աշխատանքներ լցակույտում I կ. գրունտի տեղափոխման ժամանակ	մ <sup>3</sup>	140	50	7000
18	Խրամուղու փորում 6 <sup>Գ</sup> -IV կ. գրունտներում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	656	1327	870512
19	Գրունտի տեղափոխում պահուստ հետագա հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	1312	1290	1692480
20	6 <sup>Գ</sup> -IV կ. գրունտի բարձում պահուստում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	988	1327	1311076
21	Գրունտի տեղափոխում պահուստից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	1976	1290	2549040
22	Հենապատի հետլիցքի համար V կարգի խոշորաբեկոր գրունտների փորում հանքավայրում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	2034	1750	3559500
23	Գրունտի տեղափոխում հանքավայրից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	4678.2	1290	6034878
24	Հողմնահարված և քայքայված V կ.ժայռային գրունտի մշակում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	116	1750	203000
25	Գրունտի տեղափոխում պահուստ հետագա հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	0.0	1290	0
26	Հողմնահարված և քայքայված V կ.ժայռային գրունտի բարձում պահուստում 0.5մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով ի/թ վրա	մ <sup>3</sup>	116	1750	203000
27	Գրունտի տեղափոխում պահուստից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	266.8	1290	344172
28	Հենապատի հիմքերի տակ նախապատրաստական շերտի տեղադրում խտացված խճից h=20սմ միջին հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	44.4	13380	594072
29	Հենապատի հիմքի իրականացում B-20 դասի միաձույլ բետոնից	մ <sup>3</sup>	624.4	73024	45596186
30	Հենապատի իրանի իրականացում B-20 դասի միաձույլ երկաթբետոնից	մ <sup>3</sup>	502.84	77212	38825282
31	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-I	տն	0.9150	651570	596187
32	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-III	տն	3.92	632710	2480223
33	Գրունտի հետ շփվող բետոնյա մակերեսների քսուկային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում բիտումով 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1369	3869	5296661
34	Ջրամեկուսացման պաշտպանիչ շերտ մեկ շերտ խիտ սովորաթղթից	մ <sup>2</sup>	1369	1676	2294444

35	Դեֆորմացիոն կարան բխումով ներծծված 3սմ հաստությամբ տախտակից	մ <sup>2</sup>	1.99	8705	17323
36	Քարային լիցքի իրականացում դրենաժի համար 30սմ հաստությամբ քարերով տրանազծով ոչ փոքր 15սմ-ից	մ <sup>3</sup>	113.46	7254	823039
37	Հենապատերի մեջ դրենաժային խողովակների տեղադրում պլաստիկ խողովակներից d=15սմ	մ	65.7	2902	190661
38	Յուղային կավային շերտի տեղադրում դրենաժի համար 20սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	75.64	24341	1841153
39	Հենապատի հետլիցք բուլդոզերով խոշորաբեկոր կամ խճաքարային ցամակուրդային գրունտներից	մ <sup>3</sup>	3138	78	244764
40	Գրունտի խտացում պնևմոզդրոններով h=30սմ 6 անցումով	մ <sup>3</sup>	3138	327	1026126
41	Գրունտների ջրում 30% չափով	մ <sup>3</sup>	941.4	422	397271
42	Նոր պարապետների տեղադրման համար 6 <sup>ա</sup> -IV կ. կարգի գրունտի փորում փոտորակներում ձեռքով խրամուղում , թողնելով գրունտը տեղում	մ <sup>3</sup>	20.2	6255	126351
43	Պարապետի հիմքերի տակ ավազակոպճային հարթեցնող շերտի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	3.4	4836	16442
44	Նոր պարապետների հիմքերի տեղադրում խամքարից	մ <sup>3</sup>	17.5	22890	400575
45	Նոր պարապետների տեղադրում խամքարից	մ <sup>3</sup>	33.6	40622	1364899
46	Պարապետի սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	232.5	2902	674835
47	Ժամանակավոր արգելապատ բլոկների տեղադրում h=0.8մ,L=3մ	հատ	35	93569.53	3274934
48	Ժամանակավոր արգելապատ բլոկների ապանոնտաժում h=0.8մ,L=3մ	հատ	35	2579	90265
				<b>2.Ընդամենը</b>	<b>123 288 931</b>
				<b>Ընդհանուրը</b>	<b>123 360 016</b>

\* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
 ք.Երևան, Վազգեն-Սարգսյան 3/3,  
 Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 02565518

ՀՀ 90001102582

*[Handwritten Signature]*  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԻՆ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2

«Հայէկոնսոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163007045608

ՀՀ 01567429

*[Handwritten Signature]*  
 /ստորագրություն/  
 ՀՀ 01567429

Հաստատված է  
 N ՏԿԼ-ՀՐԱՇՁԲ-2018/18Շ գնման պայմանագրի  
 « » մայիսի 2019թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով

Հավելված թիվ 3

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-կմ  
 139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների  
 (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)


No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
 ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 Կենտրոնական գանձարկայան

ՀՎՀՀ 02565518

ՀՀ 900011025823



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2  
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 163007045608

ՀՎՀՀ 01557718

