

ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇԶԲ-25/68-03»*

ք. Թալին

«14» օգոստոս 2025թ.

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Սափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԵԴԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մասիս Հովհաննիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Ն.Սասնաշեն, Ն.Բազմաբերդ, բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման և Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՋ կառուցման աշխատանքներ»

Աշխատանքների

անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5. օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը,

ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – շավեվածում:³

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարափրկիչի և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:⁴

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

⁴ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

նշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 119298000(մեկ հարյուր տասնինը միլիոն երկու հարյուր իննսուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 19883000(տասնինը միլիոն ութ հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին՝ 119298000(մեկ հարյուր տասնինը միլիոն երկու հարյուր իննսուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 19883000(տասնինը միլիոն ութ հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / LQ \times YQ$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

LQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

YQ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուղացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէկային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8 ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները,

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ն.Սասնաշեն, Ն.Բազմաբերդ, բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման և
Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՁ կառուցման աշխատանքներ»

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր % արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8
		N2 Ներքին Սասնաշեն					
		<u>1-1, Վերին ջրատար Ջ-1 աշխատանքների ծավալներ / ՆԿ0+00-ՆԿ18+51/</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1.1.1	47-95, 47-98	Խրամուղու ուղեգծի պրոֆիլավորում b=5մ,	կմ	0.250	637.549	159.39	
1.1.2	1-277, k=1.35	Խրամուղու ուղեգծի հարթեցում b=4.5մ, բուլդոզերով	մ2	6500.0	0.005	31.51	
1.1.3	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	1270.0	8.636	10968.26	
1.1.4	1-54	VII կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	1270.0	0.904	1147.47	
1.1.5	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	550.0	0.756	416.01	
1.1.6	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	165.0	0.437	72.18	
1.1.7	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	15.0	3.605	54.07	
1.1.8	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1270.0	0.093	117.95	
1.1.9	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը,	մ ³	110.0	9.268	1019.53	

		մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/					
1.1.10	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	670	7.168	4802.52	
1.1.11	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	272.0	0.587	159.79	
1.1.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 280դրամ	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 5կմ հետլիցքի իրականացման համար	տ	489.6	0.372	182.15	
1.1.13	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, և Ջ-2ից բերված բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	768.0	0.065	50.09	
1.1.14	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	452.0	0.057	25.93	
1.1.15	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1220.0	0.080	97.69	
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքների				19304.54	29.32
		<u>Խողովակներ,</u> <u>խողովակաամրաններ</u>					
1.1.16	22-122	Փ200x11.9մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, SDR17, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1870.0	10.876	20337.73	
1.1.17	22-317	Փ200մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1.870	197.679	369.66	
1.1.18	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D200մմ, a=30-45°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	20.0	24.174	483.49	
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				21190.88	32.19

		<u>Ընդամենը ըստ 1-1 բաժնի</u>				40495.42	61.51
		<u>1-2 Փականային հորեր, 4 հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 5 հատ</u>					
1.2.1	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	3.000	54.698	164.09	
1.2.2	շուկա	KII/II-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	30.088	120.35	
1.2.3	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	40.118	160.47	
1.2.4	շուկա	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	38.446	153.78	
1.2.5	ինֆորմ	KIIII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	124.943	499.77	
1.2.6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	14.4	1.763	25.38	
1.2.7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0173	405.235	7.02	
1.2.8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0576	653.179	37.62	
1.2.9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.400	39.510	15.80	
1.2.10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.8	6.078	4.86	

1.2.11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.002	4.01	
1.2.12	շուկա	Կախովի կողպեք ծխնիններով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4	10.637	42.55	
1.2.13	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 4հատ	տ	0.0104	80.604	0.84	
1.2.14	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	583.379	3.29	
1.2.15	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20	2.047	2.46	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				1242.31	1.89
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
		<i>Փականային հոր ՓՀ-1</i>					
1.2.16	22-372, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական $\Phi 150$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	82.920	82.92	
1.2.17	434 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 200$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	20.060	20.06	
1.2.18	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 200$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	12.663	12.66	
1.2.19	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	14.044	14.04	
		<i>Փականային հոր ՓՀ-2, ՓՀ-3, ՓՀ-4</i>					
1.2.20	22-370, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3.0	43.982	131.95	
1.2.21	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 125$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.0	5.015	30.09	
1.2.22	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	3.041	18.25	

1.2.23	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	5.939	35.63	
1.2.24	22-120	Φ125x7.4մմ պոլիէթիլենե կարճախողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, L=0.5մ, 6հատ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	3.0	4.833	14.50	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				360.10	0.55
		<u>Ընդամենը ըստ 1-2 բաժնի</u>				1602.41	2.43
		<u>1-3 Մարիչ հորեր, 3հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
1.3.1	22-81	Φ1220x9մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում / հոր/	մ	5.100	294.536	1502.13	
1.3.2	22-74	Φ530x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.600	51.972	31.18	
1.3.3	22-71	Φ325x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	45.000	27.253	1226.40	
1.3.4	22-69	Φ219x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.000	19.097	114.58	
1.3.5	22-64	Φ25x2.5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.000	1.433	8.60	
1.3.6	434 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.0	20.060	120.36	
1.3.7	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6.0	12.663	75.98	
1.3.8	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	14.044	84.26	

1.3.9	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - Φ325մմ արմունկ $a=45^0$ 12հատ, Φ219մմ արմունկ $a=900$, 3հատ, անցում Φ300x200մմ 3հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.269	1597.749	429.95	
1.3.10	9-118	Պողպատե թիթեղ ճամ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.2010	705.811	141.87	
1.3.11	439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ500մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	90.864	272.59	
1.3.12	439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթային փակիչ Φ500մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0	95.455	286.37	
1.3.13	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	34.06296	1.002	34.12	
1.3.14	22-132	Պողպատե Φ325մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	45.0	3.237	145.67	
1.3.15	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B10 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.6	43.502	26.10	
		Ընդամենը ըստ մարիչ հորերի				4500.16	6.83
		<i>Ընդամենը ըստ 1-3բաժնի</i>				4500.16	6.83
		<i>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</i>				46597.99	70.77
		<i>2-1 Զրատար Զ-2 աշխատանքների ծավալներ / ՆԿ0+00-ՆԿ9+70/ Հողային աշխատանքներ</i>					
2.1.1	1-277, $k=1.35$	Խրամուղու ուղեգծի հարթեցում $b=4.5$ մ, բուլդոզերով	մ ²	1260.0	0.005	6.11	
2.1.2	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	200.0	8.636	1727.28	
2.1.3	1-54	VII կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	200.0	0.904	180.70	

2.1.4	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	102.0	0.756	77.15	
2.1.5	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	218.0	1.000	217.98	
2.1.6	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 280դրամ	Բարձած բնահողերի տեղափոխում մինչև 5կմ Ջ-1-ի հետլիցքի իրականացման համար	տ	436.0	0.372	162.21	
2.1.7	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	530.0	0.437	231.86	
2.1.8	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	8.0	3.605	28.84	
2.1.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	200.0	0.093	18.57	
2.1.10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	60.0	9.268	556.11	
2.1.11	1-967 k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	350	7.168	2508.78	
2.1.12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	102.0	0.065	6.65	
2.1.13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	538.0	0.057	30.87	
2.1.14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլխոնով ճրճու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	640.0	0.080	51.25	
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքերի				5804.37	8.82
		Խողովակներ, խողովակաամրաններ					

2.1.15	22-122	Φ200x11.9մմ պոլիէթիլէնէ խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, SDR17, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	980.0	10.876	10658.28	
2.1.16	22-317	Φ200մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.980	197.679	193.73	
2.1.17	22-365	Պոլիէթիլէնէ արմունկ D200մմ, a=30-45°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	12.0	24.174	290.09	
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				11142.10	16.92
		<u>Ընդամենը ըստ 2-1 բաժնի</u>				16946.46	25.74
		<u>2-2 Փականային հորեր, 2 հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի ե.բետոնէ հոր D1000մմ, H=1800մմ, 5 հատ</u>					
2.2.1	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1.500	54.698	82.05	
2.2.2	շուկա	KII-D-10 հավաքովի երկաթբետոնէ հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	30.088	60.18	
2.2.3	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնէ պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	40.118	80.24	
2.2.4	շուկա	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնէ պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	38.446	76.89	
2.2.5	ինֆորմ	KIIΠ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնէ ծածկի սալ թուջէ մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	124.943	249.89	

2.2.6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	7.2	1.763	12.69	
2.2.7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0087	405.235	3.51	
2.2.8	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0288	653.179	18.81	
2.2.9	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.200	39.510	7.90	
2.2.10	ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.4	6.078	2.43	
2.2.11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	1.002	2.00	
2.2.12	շուկա	Կախովի կողպեք ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4	10.637	42.55	
2.2.13	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 2հատ	տ	0.0052	80.604	0.42	
2.2.14	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	583.379	1.65	
2.2.15	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 2հատ	մ	0.60	2.047	1.23	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				642.43	0.98
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
		<u>Փականային հոր Φ2-5</u>					
2.2.16	22-370, ՌաֆՕջախ	Մեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	43.982	43.98	
2.2.17	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	5.015	10.03	

2.2.18	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	3.041	6.08	
2.2.19	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	5.939	11.88	
2.2.20	22-120	Φ125x7.4մմ պոլիէթիլենե կարճախողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, L=0.5մ, 2հատ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	1.0	4.833	4.83	
<i>Փականային հոր ՓՀ-6</i>							
2.2.21	22-370, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	43.982	43.98	
2.2.22	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	5.015	10.03	
2.2.23	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.041	3.04	
2.2.24	22-365	Պոլիէթիլենե անցում 150x125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.041	3.04	
2.2.25	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	5.939	11.88	
2.2.26	22-120	Φ125x7.4մմ պոլիէթիլենե կարճախողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, L=0.5մ, 2հատ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	1.0	4.833	4.83	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				153.61	0.23
		<i>Ընդամենը ըստ 2-2 բաժնի</i>				796.04	1.21
		<i>2-3 Մարիչ հոր ՄՀ-4, 1հատ</i>					
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					

	22-81	Φ1220x9մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում / հոր/	մ	1.700	294.536	500.71	
2.3.2	22-74	Φ530x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.200	51.972	10.39	
2.3.3	22-71	Φ325x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	15.000	27.253	408.80	
2.3.4	22-69	Φ219x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2.000	19.097	38.19	
2.3.5	22-64	Φ25x2.5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2.000	1.433	2.87	
2.3.6	434 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	20.060	40.12	
2.3.7	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	12.663	25.33	
2.3.8	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	14.044	28.09	
2.3.9	22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - Φ325մմ արմունկ $\alpha=45^\circ$ 4հատ, Φ219մմ արմունկ $\alpha=90^\circ$, 1հատ, անցում Φ300x200մմ 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.090	1597.749	143.32	
2.3.10	9-118	Պողպատե թիթեղ 6մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0670	705.811	47.29	
2.3.11	439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	90.864	90.86	
2.3.12	439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթային փակիչ Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	95.455	95.46	

2.3.13	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	11.35432	1.002	11.37	
2.3.14	22-132	Պողպատե Φ325մմ խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	15.0	3.237	48.56	
2.3.15	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B10 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.2	43.502	8.70	
		Ընդամենը ըստ մարիչ հորերի				1500.05	2.28
		<u>Ընդամենը ըստ 2-3 բաժնի</u>				1500.05	2.28
		Ընդամենը՝ ըստ 2բաժնի				19242.56	29.23
		Ընդամենը ըստ 1 և 2 բաժինների				65840.55	100.00
		ԱԱՀ 20%				13168.11	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				79008.66	120.00
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				973.01	
		ԱԱՀ 20%				194.60	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				1167.62	
		Ընդամենը				80176.274	

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 140.22 հազ.դրամ

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Բաժին 1. Ջրագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալները</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1.1	47-95, 47-98	Խրամուղու ուղեգծի պրոֆիլավորում b=5մ,	կմ	0.125	643.766	80.47	
1.2	1-277, k=1.35	Խրամուղու ուղեգծի հարթեցում b=4.5մ, բուլդոզերով	մ ²	2800.0	0.005	13.71	
1.3	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	545.0	0.442	240.75	
1.4	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	15.0	3.640	54.60	
1.5	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	830.0	0.764	633.91	
1.6	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	320.0	8.721	2790.61	
1.7	1-54	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	320.0	0.912	291.95	
1.8	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	497.0	0.094	46.61	
1.9	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	104.0	9.359	973.32	
1.10	1-967 k=0.6, նյութաձախաը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	313	7.238	2265.45	
1.11	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	735.0	0.066	48.40	

1.12	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	560.0	0.058	32.44	
1.13	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1295.0	0.081	104.71	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				7576.92	32.27
		<u>խողովակներ,</u> <u>խողովակաամրաններ</u>					
1.14	22-119	Φ110x6.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	1425.00	3.814	5434.36	
1.15	22-314	D110մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	1.425	120.242	171.34	
1.16	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de100մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.0	8.421	58.95	
1.17	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de100մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.0	8.421	67.37	
		Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների				5732.03	24.41
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				13308.95	56.68
		<u>2. Փականային հորեր, 4հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր</u> <u>D1000մմ, H=1800մմ, 4հատ</u>					
2.1	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	3.000	55.232	165.69	
2.2	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	30.382	121.53	
2.3	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	40.509	162.04	
2.4	շուկա	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով,	հատ	4.0	38.821	155.28	

		Vբետ=0.23մ3արժեք, մատակարարում					
2.5	ինֆորմ	KLΠ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	4.0	126.161	504.64	
2.6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	14.4	1.780	25.63	
2.7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0173	409.187	7.09	
2.8	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0576	659.548	37.99	
2.9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.400	39.895	15.96	
2.10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.8	6.138	4.91	
2.11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1.011	4.05	
2.12	շուկա	Կախովի կողպեք ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	4	10.741	42.96	
2.13	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ,5հատ	տ	0.0130	81.390	1.06	
2.14	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0071	589.068	4.15	
2.15	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 5հատ	մ	1.50	2.067	3.10	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				1256.08	5.35
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
		<i>Փականային հոր Φ2-1</i>					
2.16	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	39.221	39.22	
2.17	431 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	8.370	8.37	
2.18	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	5.064	5.06	

	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D110մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.204	5.20	
		<i>Փականային հոր ՓՀ-2, ՓՀ-3</i>					
2.20	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	39.221	78.44	
2.21	431 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Փ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	8.370	16.74	
2.22	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	5.064	10.13	
2.23	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D110մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	5.204	20.82	
2.24	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	3.071	12.28	
		<i>Փականային հոր ՓՀ-4</i>					
2.25	22-370, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	44.411	88.82	
2.26	432 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Փ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	10.011	50.06	
2.27	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	5.064	5.06	
2.28	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր- Փ125 եռաբաշխիկ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, 1հատ	տ	0.015	1831.503	27.47	
2.29	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D125մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.997	6.00	
2.30	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.071	3.07	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				376.75	1.60
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				1632.83	6.95
		<i>2. Մարիչ հորեր, շհատ</i>					
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>					

22-81	Φ1220x9մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում / հոր/	մ	3.400	297.408	1011.19	
3.2 22-74	Φ530x5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.400	52.479	20.99	
3.3 22-71	Φ325x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	30.000	27.519	825.58	
3.4 22-69	Φ219x4մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	4.000	19.283	77.13	
3.5 22-64	Φ25x2.5մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	4.000	1.447	5.79	
3.6 434 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	20.255	81.02	
3.7 շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	12.787	51.15	
3.8 22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	14.181	56.72	
3.9 22-363	Պողպատե ձևավոր մասեր - Φ325մմ արմունկ a=45° 8հատ, Φ219մմ արմունկ a=90°, 2հատ, անցում Φ300x200մմ 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.179	1613.329	289.43	
3.10 9-118	Պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.1340	712.694	95.50	
3.11 439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	91.750	183.50	
3.12 439 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթային փակիչ Φ500մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	96.386	192.77	
3.13 15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	22.86564	1.011	23.12	
3.14 22-132	Պողպատե Φ325մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	30.0	3.269	98.06	
3.15 22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x110մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	3.071	6.14	
3.16 6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B10 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	0.4	43.926	17.57	

		Ընդամենը ըստ Շինարարական աշխատանքների				3035.67	12.93
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				3035.67	12.93
		<u>3. Բաժին 2 Մաքրման ավազանի հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալները</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
4.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	44.0	0.442	19.44	
4.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	2.0	3.640	7.28	
4.3	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից տոփանումով, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը, մատակարարումը /մասնիկները 20-40մմ/	մ ³	4.0	10.090	40.36	
4.4	1-51, 1-1185	Հետլիցքի և թմբապատման իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով, տոփանումով	մ ³	28.00	0.865	24.22	
4.5	1-968	ՕԿՋ-ի թմբապատման իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից, տոփանումով	մ ³	7.00	1.522	10.65	
4.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	11.0	0.094	1.03	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				102.98	0.44
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
4.7	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B12.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	2.5	44.959	112.40	
4.8	6-16	Միաձույլ ե/բ հիմքային սալի կառուցում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.50	89.431	402.44	
4.9	6-92x	Ե/բ պատերի ստեղծում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	12.11	126.909	1536.87	
4.10	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	2.265	409.187	926.85	
4.11	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0660	447.547	29.54	
4.12	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	46.00	1.150	52.90	

9-31		0.95x3.7 չափերով, 100մմ սենդվիչ պանելներ ծածկի համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ2	35.15	22.158	778.86	
4.14	6-259	Ֆիլտրի լիցքավորում խրաքիային խարամով, d=1-5մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում / շերտի հաստությունը 200մմ/	մ3	12.0	6.567	78.80	
4.15	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում բազալտե մանրախճով d=10-15մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 400մմ/	մ3	10.0	11.178	111.78	
4.16	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում բազալտե մանրախճով d=20-50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 400մմ/	մ3	10.0	11.178	111.78	
4.17	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում գլաքարով d=100-150մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 200մմ/	մ3	3.0	9.597	28.79	
		Ընդամենը ըստ Շինարարական աշխատանքների				4171.01	17.76
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
4.18	22-122	Փ200x11.9մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	8	10.982	87.85	
4.19	22-121	Փ160x9.5մմ պոլիէթիլեն անցքավոր խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	22.00	8.016	176.35	
4.20	22-119	Փ110x6.6մմ պոլիէթիլեն անցքավոր խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20.00	3.814	76.27	
4.21	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ de200մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	32.082	64.16	
4.22	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ de150մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	20.574	123.44	
4.23	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ de100մմ, a=90°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	8.636	51.82	
4.24	22-366	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Փ150x150x150մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.255	26.25	

4.25	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային հարմարակցիչ ներառյալ կարճախողովակ D200մմ, ազատ կցաշուրթ Φ200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.968	26.97	
4.26	22-317	D200մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.008	199.607	1.60	
4.27	42-72 Բասիս ՍՊԸ	Գեոտեքստիլ հաստ. 1.5մմ տեղադրում, ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8.0	1.006	8.05	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				642.77	2.74
		Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի				4916.76	20.94
		<u>5. Փականային հոր, 1հատ</u>					
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր</u> <u>D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ</u>					
5.1	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	0.750	55.232	41.42	
5.2	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.382	30.38	
5.3	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.509	40.51	
5.4	շուկա	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.821	38.82	
5.5	ինֆորմ	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.161	126.16	
5.6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	1.780	6.41	
5.7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.187	1.77	

7-291		Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0144	659.548	9.50	
5.9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	39.895	3.99	
5.10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.2	6.138	1.23	
5.11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	1.011	1.01	
5.12	շուկա	Կախովի կողպեք ծխնիներով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	10.741	10.74	
5.13	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 2հատ	տ	0.0052	81.390	0.42	
5.14	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	589.068	1.66	
5.15	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 2հատ	մ	0.60	2.067	1.24	
5.16	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.70	1.150	5.40	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				320.67	1.37
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
5.17	22-371, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	56.685	113.37	
5.18	432 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	10.011	40.04	
5.19	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	5.064	10.13	
5.20	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ150x150x150մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.255	26.25	
5.21	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D200x150մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.071	3.07	

	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de150մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	20.574	41.15	
5.23	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային հարմարակցիչ ներառյալ կարճախողովակ D150մմ, ազատ կցաշուրթ Φ150մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	16.418	32.84	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				266.85	1.14
		Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի				587.52	2.50
		Ընդամենը՝ ըստ 1-5 բաժինների				23481.73	100.0
		ԱԱՀ 20%				4696.35	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				28178.07	120
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				347.02	
		ԱԱՀ 20%				69.40	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				416.42	
		Ընդամենը				28594.496	

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 49.53 հազ.դրամ

		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. Բաժին 1. Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՋ-ի հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալները</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ /ՕԿՋ-1, ՕԿՋ-2, չոր խուց/</u>					
1.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	245.0	0.440	107.70	
1.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	15.0	3.622	54.33	
1.3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	385.0	0.760	292.62	
1.4	ՎՀ-144, 01.07.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	65.0	8.679	564.10	
1.5	1-54	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	65.0	0.908	59.02	
1.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից տոփանումով, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը, մատակարարումը	մ ³	25.0	10.041	251.02	
1.7	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B12.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	18.0	44.742	805.35	
1.8	1-51, 1-1185	Հետլիցքի և թմբապատման իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով, տոփանումով	մ ³	288.00	0.861	247.91	
1.9	1-968	ՕԿՋ-ի թմբապատման իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից, տոփանումով	մ ³	72.00	1.515	109.06	
1.10	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	350.0	0.093	32.66	

		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				2523.79	6.76
		<i>Տեխնոլոգիական խողովակաշրեր և ձևավոր մասեր /ՕԿՋ-1, ՕԿՋ-2, չոր խուց/</i>					
1.11	22-66	Պողպատե խողովակ Φ108x4մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	52	6.255	325.25	
1.12	22-68,	Պողպատե խողովակ Φ159x4մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	16	10.036	160.57	
1.13	22-69,	Պողպատե խողովակ Φ219x5մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	46	23.766	1093.25	
1.14	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - ձաքար Φ100, Φ200, անկյունակ -18հատ, ետաբաշխիչ -8հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.2800	2061.104	577.11	
1.15	22-372	Լողանային փական ղեկավարվող փականով Dy150, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	478.273	956.55	
1.16	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5.0	39.032	195.16	
1.17	22-371, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	5.0	56.411	282.06	
1.18	22-430	Պողպատե կցաշուրթ Φ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	10.0	7.651	76.51	
1.19	22-432	Պողպատե կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	9.963	39.85	
1.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	64	1.006	64.41	
1.21	22-314	D108մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.052	119.661	6.22	

1.22	22-316	D150մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.016	160.620	2.57	
1.23	22-317	D219մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.046	198.643	9.14	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				3788.64	10.15
		<i>ՕԿՁ1 և ՕԿՁ-2 շինարարական աշխատանքներ</i>					
		Ե/բ հիմքի սալ					
1.24	6-16	Միաձույլ ե/բ հիմքային սալի կառուցում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	41.20	88.999	3666.78	
1.25	ինֆորմ	Ամրան A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	3.885	407.211	1582.10	
1.26	ինֆորմ	Ամրան AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.722	439.019	756.08	
1.27	6-85	Ներդիր էլեմենտներ, թերթապողպատ -10x150, դետալներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0036	606.489	2.18	
1.28	6-85	Ներդիր էլեմենտներ, ամրան Φ12A500C դասի, դետալներ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0014	453.435	0.63	
1.29	11-55, 11-56	Հատակի ցեմենտավազե թեքություն ստեղծող շերտի ստեղծում 50մմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	76.00	2.478	188.36	
1.30	6-92x	Ե/բ պատերի ստեղծում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	66.60	126.296	8411.32	
1.31	ինֆորմ	Ամրան Φ12-Φ14A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	4.727	407.211	1924.80	
1.32	ինֆորմ	Ամրան Φ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.571	445.386	699.52	
1.33	ինֆորմ	Ամրան AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.110	439.019	48.47	
1.34	6-85	Պատյան խողովակներ Dy300 L=0.3մ , 2հատ, , Dy250 L=0.3մ , 2հատ, Dy200 L=0.3մ , 2հատ., արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0640	881.108	56.39	

1.35	6-85	Պատյան խողովակներ- անցման օղակ Φ600, Φ550, Φ500 յուրաք. 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0300	633.670	19.01	
1.36	6-173	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալի ստեղծում B25, F150, դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	19.000	85.468	1623.89	
1.37	ինֆորմ	Ամրան Φ16A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.071	407.211	28.83	
1.38	ինֆորմ	Ամրան Φ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	1.082	445.386	482.09	
1.39	6-85	Ներդիր դետալ ՆԴ-2- անկյունակ L100x10, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0212	579.919	12.29	
1.40	6-85	Ներդիր դետալ ՆԴ-2- Ամրան Φ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0054	453.435	2.45	
1.41	6-161	Երկաթբետոնե միաձույլ հեծանների ստեղծում B25, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.000	107.946	755.62	
1.42	ինֆորմ	Ամրան Φ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.3400	407.211	138.45	
1.43	ինֆորմ	Ամրան Φ32A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.8018	407.211	326.50	
1.44	ինֆորմ	Ամրան AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1690	439.019	74.19	
1.45	8-27	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմքը, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	Մ ²	276.00	1.144	315.85	
1.46	6-173	Միաձույլ երկաթբետոնե մտոցի իրականացում B15, F150, դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.300	77.672	23.30	
1.47	ինֆորմ	Յանց 3BբI դասի, արժեք, մատակարարում	մ ²	6.0	0.672	4.03	
1.48	ինֆորմ	Ամրան Φ6AcI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0022	439.019	0.97	
1.49	6-85	Ներդիր դետալ ՆԴ-3- , թերթապողպատ -10x100 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.0008	606.489	0.49	
1.50	6-85	Ներդիր դետալ ՆԴ-3- ամրան A500C դասի արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	տ	0.001	606.489	0.42	
1.51	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.1404	203.109	28.52	

1.52	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L75x6մմ, արժեք, մատակարարում	մ	7.81	3.390	26.47	
1.53	ինֆորմ	Ամրան Փ20A500 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.016	407.211	6.68	
1.54	9-118	Մետաղական դռնակ, , պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.13260	123.029	16.31	
1.55	ինֆորմ	Պողպատե երկտավր N10, արժեք, մատակարարում	մ	3.2347	3.558	11.51	
1.56	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.74	1.481	5.53	
1.57	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. - 4x890, արժեք, մատակարարում	տ	0.0500	587.445	29.37	
1.58	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0.22	0.886	0.19	
1.59	շուկա	Ռետին Փ20մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	6.0	3.054	18.32	
1.60	շուկա	Փական 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	10.689	21.38	
1.61	15-613,	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ2	20	1.015	20.30	
1.62	22-68,	Պողպատե խողովակ Փ159x4մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում, փ/օդափոխության/	մ	2.4	10.036	24.09	
1.63	6-263	ՕԿՋ-ի ջրանթացափանցելիության փորձարկում, ներառյալ ջրի արժեքը, մատակարարումը	մ3	340	0.426	144.95	
1.64	6-264	ՕԿՋ-ի լվացում և վարակազերծում, ներառյալ ջրի, քլորի արժեքը, մատակարարումը	մ3	340	1.366	464.48	
		Ընդամենը ըստ ՕԿՋ-ի շինարարական աշխատանքների				21963.13	58.82
		<i>Չոր խցի շինարարական աշխատանքներ</i>					
		Ե/բ հիմքի սալ					
1.65	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ3	1.2	42.795	51.35	
1.66	6-16	Միաձույլ ե/բ հիմքային սալի կառուցում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ	մ3	2.20	88.999	195.80	

		նյութերի արժեքը, մատակարարումը					
1.67	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.010	445.386	4.23	
1.68	ինֆորմ	Ամրան Փ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.176	459.374	80.71	
1.69	6-92x	Ե/բ պատերի ստեղծում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.40	126.296	808.29	
1.70	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.397	407.211	161.62	
1.71	ինֆորմ	Ամրան Փ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0194	459.374	8.91	
1.72	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1961	445.386	87.34	
1.73	ինֆորմ	Ամրան Փ6AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0171	439.019	7.51	
1.74	6-173	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի սալի ստեղծում B25, F150, W4, դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.400	114.350	274.44	
1.75	ինֆորմ	Ամրան Փ10A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.1727	459.374	79.33	
1.76	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0142	445.386	6.32	
1.77	9-118	Մետաղական մտոց, պատրաստում, և տեղադրում	տ	0.04290	123.029	5.28	
1.78	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. - 6x700, արժեք, մատակարարում	տ	0.0230	586.223	13.48	
1.79	ինֆորմ	Պողպատե թերթ հաստ. 4մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0057	587.445	3.35	
1.80	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L63x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	2.81	2.520	7.07	
1.81	ինֆորմ	Ամրան Փ16A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0006	407.211	0.24	
1.82	ինֆորմ	Ամրան Փ6AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0001	439.019	0.04	
1.83	6-85	Ներդիր դետալ ՆԴ-1- մոնտաժ	տ	0.0230	46.225	1.06	
1.84	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L75x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3.40	2.825	9.60	
1.85	ինֆորմ	Ամրան Փ16A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0033	407.211	1.34	
1.86	9-46	Մետաղական էլարանի և սանդուղք պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0883	203.109	17.93	

1.87	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L75x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	12.45	2.825	35.17	
1.88	ինֆորմ	Ամրան Փ16-18A500 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.012	407.211	5.01	
1.89	15-613,	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	10	1.015	10.15	
		Ընդամենը ըստ չոր խցի շինարարական աշխատանքների				1875.60	5.02
		<u>ՕԳՋ-րի և չոր խցի ցանկապատ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1.90	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	6.4	6.388	40.89	
1.91	1-538,	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում, տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	6.4	0.093	0.60	
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
1.92	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում, B7.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ3	6.100	52.571	320.68	
1.93	ինֆորմ	Խարիսխ Փ12 500c դասի ամրանից, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0034	407.211	1.38	
1.94	9-47	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.703	155.340	264.50	
1.95	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 60x4մմ, 35հատ, L=2.45մ, արժեք, մատակարարում	մ	81.0	3.741	303.04	
1.96	ինֆորմ	Պողպատե քառակուսի խողովակ 30x3մմ, 34հատ, L=0.6մ, արժեք, մատակարարում	մ	20.0	1.145	22.91	
1.97	ինֆորմ	Ցինկապատ փշալար, արժեք, մատակարարում, 180մ	կգ	17.1	0.962	16.45	
1.98	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L36x4մմ, արժեք, մատակարարում, /ցանցահատված/	մ	291.4	1.038	302.61	

1.99	ինֆորմ	Մետաղական ցանց Ф3Вр1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.3729	680.792	253.87	
1.100	ինֆորմ	Ամրանալար Ф5 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0612	439.019	26.87	
1.101	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում / դարպաս, դուռ/	մ	6.2	1.771	10.90	
1.102	ինֆորմ	Մետաղական ցանց Ф3Вр1 50x50մմ, արժեք, մատակարարում, / դարպաս, դուռ/	տ	0.0044	680.792	3.00	
1.103	ինֆորմ	Ամրանալար Ф5 АсІ դասի, արժեք, մատակարարում, / դարպաս, դուռ/	տ	0.0009	439.019	0.40	
1.104	շուկա	Կախովի կողպեք 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	12.216	12.22	
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>					
1.105	15-613,	Մետաղական ցանկապատի դրան, դարպասի, խողովակների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութի արժեքը , մատակարարումը	մ2	30	1.015	30.45	
		Ընդամենը ըստ ցանկապատի աշխատանքների				1610.75	4.31
		Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				31761.91	85.06
		<i>2. Բաժին 2 Մաքրման ավազանի հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալները</i>					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
2.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	44.0	0.440	19.34	
2.2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	2.0	3.622	7.24	
2.3	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից տոփանումով , ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը, մատակարարումը /մասնիկները 20-40մմ/	մ3	4.0	10.041	40.16	

	1-51, 1-1185	Հետլիցքի և թմբապատման իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով, տոփանումով	մ ³	28.00	0.861	24.10	
2.5	1-968	ՕԿՋ-ի թմբապատման իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից, տոփանումով	մ ³	7.00	1.515	10.60	
2.6	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ,	մ ³	11.0	0.093	1.03	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				102.48	0.27
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
2.7	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B12.5 դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ ³	2.5	44.742	111.85	
2.8	6-16	Միաձույլ ե/բ հիմքային սալի կառուցում B25, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.50	88.999	400.50	
2.9	6-92x	Ե/բ պատերի ստեղծում B25, F150, դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	12.11	126.296	1529.45	
2.10	ինֆորմ	Ամրան Փ12A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	2.265	407.211	922.37	
2.11	ինֆորմ	Ամրան Փ8A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0.0660	445.386	29.40	
2.12	8-27	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	46.00	1.144	52.64	
2.13	9-31	0.95x3.7 չափերով, 100մմ սենդվիչ պանելներ ծածկի համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ²	35.15	22.051	775.10	
2.14	6-259	Ֆիլտրի լիցքավորում խրաբխային խարամով, d=1-5մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում / շերտի հաստությունը 200մմ/	մ ³	12.0	6.535	78.42	
2.15	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում բազալտե մանրախճով d=10-15մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 400մմ/	մ ³	10.0	11.124	111.24	

2.16	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում բազալտե մանրախճով d=20-50մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 400մմ/	մ3	10.0	11.124	111.24	
2.17	6-261	Ֆիլտրի լիցքավորում գլաքարով d=100-150մմ, արժեք մատակարարում և տեղադրում, / շերտի հաստությունը 200մմ/	մ3	3.0	9.551	28.65	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				4150.87	11.12
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
2.18	22-122	Φ200x11.9մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	8	10.929	87.43	
2.19	22-121	Φ160x9.5մմ պոլիէթիլենե անցքավոր խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	22.00	7.977	175.50	
2.20	22-119	Φ110x6.6մմ պոլիէթիլենե անցքավոր խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20.00	3.795	75.90	
2.21	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	31.927	127.71	
2.22	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de150մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	20.475	122.85	
2.23	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de100մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6.0	8.595	51.57	
2.24	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Φ150x150x150մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.128	26.13	
2.25	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային հարմարակցիչ ներառյալ կարճախողովակ D200մմ, ազատ կցաշուրթ Φ200մմ,	հատ	1.0	26.837	26.84	

		ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում					
2.26	22-317	D200մմ խողովակների լվացում և ախտահանում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կմ	0.008	198.643	1.59	
2.27	42-72 Բասիս ՍՊԸ	Գեոտեքստիլ հաստ. 1.5մմ տեղադրում , ներառյալ արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8.0	1.002	8.01	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				703.52	1.88
		Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				4956.87	13.27
		<u>3. Փականային հոր, 1հատ</u>					
		<u>Շինարարական</u>					
		<u>աշխատանքներ</u>					
		<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր</u>					
		<u>D1000մմ, H=1500մմ, 1հատ</u>					
3.1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	0.680	54.965	37.38	
3.2	շուկա	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.235	30.24	
3.3	շուկա	KII-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.313	40.31	
3.4	շուկա	KII-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	26.876	26.88	
3.5	ինֆորմ	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով , 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	125.552	125.55	
3.6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3.0	1.771	5.31	

3.7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	407.211	1.76	
3.8	7-291	Մեյամակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0144	656.363	9.45	
3.9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	39.703	3.97	
3.10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.2	6.108	1.22	
3.11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.7	1.006	0.70	
3.12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, $G_{միջ}=2.6$ կգ, 2հատ	տ	0.0052	80.997	0.42	
3.13	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	586.223	1.65	
3.14	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, $L=0.3$ մ, 2հատ	մ	0.60	2.057	1.23	
3.15	շուկա	Կախովի կողպեք 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	12.216	12.22	
3.16	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	Մ ²	4.70	1.144	5.38	
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				303.68	0.81
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>					
3.17	22-372, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	83.324	166.65	
3.18	22-433 ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	10.555	42.22	
3.19	22-362	Պողպատե եռաբաշխիկ $\Phi 200$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.026	2132.477	55.44	

3.20	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային հարմարակցիչ ներառյալ կարճախողովակ D200մմ, ազատ կցաշուրթ Φ200մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	26.837	53.67	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				317.99	0.85
		Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի				621.67	1.66
		Ընդամենը՝ ըստ 1-3բաժինների				37340.45	100.0
		ԱԱՀ 20%				7468.09	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				44808.54	120
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				551.83	
		ԱԱՀ 20%				110.37	
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				662.20	
		Ընդամենը				45470.737	

Օավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:
Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 77.34 հազ.դրամ

Հասցեն

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է վերը նշված բնակավայրերի վարչական տարածքներում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

Բ.Թալի Գալի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖԼ Գործարարական վարչություն

ՀՀ 900462001950

ՀՀ 22 05030561

Տ.Մալիեյան

Կատարողություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ գ.Նոր Եղեսիա 2-րդ փող, 18 տուն

Բանկը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220250125188000

ՀՀ 22 05024775

ՍՈՀՈՎՀԱՆՆԻՅԱՅԱՆ

Հատորագրություն/

Կ.Տ

«ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-03»* ծածկագրով պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Թալին համայնքի «Ն.Սասնաշեն,Ն.Բազմաբերդ, բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի
հիմնանորոգման և Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՁ կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/վ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Ն.Սասնաշեն,Ն.Բազմաբերդ, բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման և Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՁ կառուցման աշխատանքներ»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ԵՂԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ք.Թալի Գալի 1

Արագածոտնի մարզ գ.Նոր Եղեսիա 2-րդ փող, 18 տուն

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործարկական վարչություն

Բանկը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220250125188000

ՀՀ 900462001950

ՀՀ 22 05030561

ՀՎՀՀ 05024775

Տ.Սարգսյան

ՍԵՆՈՎԻԿԱՆԻՆԻՍԻԱՆ

/ստորագրություն/

Գ.Տ.

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ 25%- համայնքային 75%- պետական բյուջե/Սուբվենցիա											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
45231131	«Ն.Սասնաշեն, Ն.Բ ազմաբերդ, բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման և Շղարշիկ բնակավայրի ՕԿՋ կառուցման աշխատանքներ»								29824500	29824500	29824500	29824500	29824500
										89473500	89473500	89473500	89473500
													Ընդամենը
													29824500
													89473500

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գալի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462001950

ՀՀ 22 05030561

Ս.Սափեյան

ստորագրություն/

Մ.Ս

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ գ.Նոր Եղեսիա 2-րդ փող, 18 տուն

Բանկը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220250125188000

ՀՎՀՀ՝ 05024775

ՄԱՅԻՍԻԱՆԻԱՅԱՆ

ստորագրություն

Կ.Տ



ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 23 04 40 696204/39
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Թալինի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԵՂԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-03» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 3.857.000 (երեք պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 3.857.000 (երեք միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900465101096 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 12 փետրվարի 2029թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ talingnumner@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) N «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-03» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
- 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Արագածոտն» մասնաճյուղի կառավարիչ



Վ. Դոլինյան

Կատարող՝

Տաթևիկ Սարտիրոսյան

Ֆեռ.՝ 010 31-88-88 (մերքին՝ 7089)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 23 04 40 696204/40

(որակավորման ապահովում)

1. Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Թալինի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԵՂԵՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից թիվ «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-03» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 5.785.000 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900465101096 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 12 փետրվարի 2026թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի իրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ talingnumner@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ՀՀ ԱՍ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-03» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կան կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Արագածոտն» մասնաճյուղի կառավարիչ



Վ. Դոլինյան

Կատարող՝

Տաթևիկ Մարտիրոսյան

Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 7089)