

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀԾ-ՀՐՄ-ԱՇՁԲ-2019/5»

ք. Երևան

«23» 09 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գազկոնժին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված « ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 210 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման և, ջրամա տակարարման, կոյուղու, օդա փոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների արժեքս համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում

Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Մույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 115,575,000 (մեկ հարյուր տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 19,262,500 (տասնինը միլիոն երկու հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 36,000,000 (երեսունվեց միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումների ց նվ ազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յ ուրաքանչյուր դեպ քում և վազեցվող

(կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու՝ դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով²:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելից պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կնիքը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գեման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագրի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, և կնքվել է համաձայնագիր:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս բնութված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալատուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սովոր կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալատուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալատուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլկեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028
Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ծ 20/53
ՀՎՀՀ՝ 00843968
h/h 11500905218000
"Հայթիգնեսքանկ" ՓԲԸ
Տնօրեն
Մարսիմ Միսախյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՈՐՈԳՈՒՄ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ներկայացված է կից ֆայլով

* Կապալարուն աշխատանքները կատարում է **ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ**:

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028
Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ծ 20/53
ՀՎՀՀ՝ 00843968
Խ/Խ 11500905218000

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Մարիա Միսակյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱԼ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԸՆԵՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»	<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	<i>210 օր տևողությամբ</i>
ԸՆԴԱՄԵԼ		<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	<i>210 օր տևողությամբ</i>

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028
 Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ծ 20/53
 ՀՎՀՀ՝ 00843968
 հ/հ 11500905218000
 "Հայթիզնետբանկ" ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Մարսիմ Մինասյան



* Եթե պայմանագիրը կերպում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» պունակում ժամկետի սկիզբը կշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Իրավեղով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի															
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Շուրջամեն ը			
1	45261124/504	տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կերվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կերվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** Իրավեղով գումարները կշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կերելիս տոկոսի փոխարեն կշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028
Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ծ 20/53
ՀՎՀՀ՝ 00843968
հ/հ 11500905218000
"Հայրիզնեսրանկ" ՓԲԸ
Տնօրեն
Մարտին Միսակյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« * * » * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « ____ » * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « * * » * 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ սպրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ սպրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության քաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

23.04.2019 թ. կնքված
Հավելված 5
ՀԾ-ՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2019/5 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գազկոմշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028
Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ծ 20/53
ՀՎՀՀ՝ 00843968
h/h 11500905218000
"Հայրիզնետրանկ" ՓԲԸ
Տնօրեն
Մարսիս Միսակյան



Հա.ինվ. N 6
2019 թ. կնքված

« »
ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/5 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
hվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
hվհհ _____

ԱԿՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » _____ 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Լախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ՏՈՒՄԱՔԻ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

2019 թ. **

“Գազկոնչին” ԱԳԸ – և ի դեմս Հնկերության տնօրեն **Մարտին Միսակյան**, անձև. AM0661342_005-ի կողմից 02.03.2019թ.

Հնկերության անվանումը

Հնկերության անվանումը ստանալուց անմիջապես պիտի ըզր գործում է Հնկերության

կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված **ՀՄ-ՀԲՄ-ԱԵՀԲ-2019/5** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի զանձման հետ կապված Հնկերությունը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող զրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնվում է որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին զրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը կէկարոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում է լիկարոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին զրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՅՐԱ Ֆրեդի» Ռևիզորիինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /30/տոյեմբերի/2020թ. (Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևոց չլրերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

“Գազկոնչին” ԱԳԸ
Հնկերության անվանումը

22 ք.Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ գ-ձ 20/53
Հնկերության հասցեն

“Հարթվանցանակ” ՓԲԸ
Հնկերությանը պարտավոր լուծելու անվանումը


h/h 11500905218000
Հնկերության բանկային հաշվառմանը

00843968
Հնկերության երկ վճարողի հաշվառման հասցեն

Մարտին Միսակյան
Հնկերության անվանումը, ազգանունը և ազգայնությունը

Վ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ³⁹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ * __ * __ 20 __ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Հնկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայֆինեսթրանկ" ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11557500/Տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսուկյոթ հազար հինգ հարյուր/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____ /	
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/

³⁹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *
« ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ԾԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ »

1. Շահումյան փողոց թիվ 6 շենքի տանիքի վերանորոգում

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	710	0,219	155,54
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	21,00	0,103	2,16
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	գծմ	50,00	0,103	5,15
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	88,20	0,077	6,82
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. նյութերով	100մ ²	7,10	75,593	536,71
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	12,938	323,45
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	30	1,418	42,53
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	2,700	281,347	759,64
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25 նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	27,152	108,61
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	126,00	6,095	768,01
11	8-191	Չափարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	7,00	55,928	391,49
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	710,00	5,348	3797,02
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	47,00	4,884	229,55
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	120,00	3,776	453,09
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	84,00	1,276	107,16
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	24,000	12,745	305,88
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	798,20	0,412	329,15
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	15	3,003	45,04
		<i>Ընդամենը 1-ով</i>				8367,01

2. Ավետիսյան փողոց թիվ 28 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	475	0,22	104,06
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	25,00	0,10	2,58
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	գծմ	30,00	0,10	3,09
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	71,40	0,10	7,36

5	8-11	Կավարամածի նորոգում 50% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	4,75	115,23	547,35
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	35,00	12,94	452,83
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	30	1,42	42,53
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,100	281,35	309,48
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	2,00	35,99	71,98
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	102,00	6,10	621,72
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	6,00	49,85	299,07
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	475,00	5,35	2540,26
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	4,88	146,52
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	96,00	3,78	362,47
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում նրկշերտ	մ ²	67,20	1,28	85,73
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	16,400	12,74	209,01
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	547,00	0,41	225,57
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	9	3,00	27,02
		Ընդամենը 2-ով				6058,65

3. 2. Ավետիսյան փողոց թիվ 32 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբեղնաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	465	0,219	101,87
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	25,00	0,103	2,58
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	զծմ	60,00	0,103	6,19
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	71,40	0,103	7,36
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	4,65	75,593	351,51
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	12,938	323,45
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	30	1,418	42,53
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,000	281,347	281,35
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	2,00	35,992	71,98
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	102,00	6,095	621,72
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	6,00	49,845	299,07

12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	465,00	5,348	2486,78
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	4,884	146,52
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	96,00	3,776	362,47
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	67,20	1,276	85,73
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	16,400	12,745	209,01
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	537,00	0,412	221,44
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	13	3,003	39,03
		Ընդամենը 3-ով				5660,60

4. Մ. Պապյան փողոց թիվ 19 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբեղիթաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	685	0,219	150,06
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	36,00	0,103	3,71
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	զծմ	20,00	0,103	2,06
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	88,20	0,103	9,09
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. կույքերով	100մ ²	6,85	75,593	517,81
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	12,938	323,45
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	30	1,418	42,53
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,200	281,347	337,62
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին կույքերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	27,152	162,91
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	126,00	6,095	768,01
11	8-191	Ձազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմից=12.6մ	կտ	8,00	49,845	398,76
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	685,00	5,348	3663,33
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	4,884	146,52
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	116,00	3,776	437,99
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	81,20	1,276	103,59
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	22,700	12,745	289,31
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	773,00	0,412	318,76
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	13,7	3,003	41,14
		Ընդամենը 4-ով				7716,65

5. Երկաթուղային փողոց թիվ 3 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	40	0,22	8,76
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	710,00	0,10	73,20
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	զծմ	30,00	0,10	3,09
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	93,10	0,10	9,60
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. կյութերով	100մ ²	7,50	75,59	566,94
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	15,00	12,94	194,07
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	75	1,42	106,31
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	2,520	281,35	708,99
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին կյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	27,15	108,61
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	133,00	6,10	810,68
11	8-191	Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	10,00	55,93	559,28
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	750,00	5,35	4010,94
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխարկի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	21,00	4,88	102,56
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	123,00	3,78	464,42
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	86,10	1,28	109,84
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	25,000	12,74	318,62
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	843,00	0,41	347,63
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	13	3,00	39,03
		Ընդամենը 5-ով				8542,59

6. Մ. Պապյան փողոց թիվ 17 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	670	0,22	146,78
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	30,00	0,10	3,09
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	զծմ	110,00	0,10	11,34
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	88,20	0,10	9,09
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. կյութերով	100մ ²	6,70	75,59	506,47
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	22,00	12,94	284,64
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	30	1,42	42,53
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,140	281,35	320,74
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին կյութերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	27,15	162,91
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	126,00	6,10	768,01
11	8-191	Չազարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=12.6մ	կտ	8,00	49,85	398,76

12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	670,00	5,35	3583,11
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	4,88	146,52
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	116,00	3,78	437,99
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	81,20	1,28	103,59
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	22,700	12,74	289,31
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	758,00	0,41	312,58
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	12	3,00	36,03
		<i>Ընդամենը 6-ով</i>				7563,48

7. Մ. Հարուստիան փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	896	0,22	196,29
2	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	գծմ	50,00	0,10	5,15
3	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	112,00	0,10	11,55
4	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	8,96	75,59	677,31
5	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	26,00	12,94	336,39
6	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	60	1,42	85,05
7	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,700	281,35	478,29
8	8-301 K=0.5	Օղավոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	8,00	27,15	217,22
9	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	160,00	6,10	975,25
10	8-191	Չափարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	12,00	55,93	671,13
11	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	896,00	5,35	4791,74
12	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	36,00	4,88	175,82

13	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	150,00	3,78	566,36
14	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	105,00	1,28	133,96
15	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	31,000	12,74	395,09
16	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1008,00	0,41	415,67
17	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	17,5	3,00	52,54
		Ընդամենը 7-ով				10184,82

8. Ստեփանյան փողոց թիվ 43 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբեղնաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	1016	0,22	222,58
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	10,00	0,10	1,03
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	զծմ	150,00	0,10	15,46
4	23-157	Թիթեղյա ջրոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	114,00	0,10	11,75
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	10,16	75,59	768,02
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	20,00	12,94	258,76
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	45	1,42	63,79
8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	0,530	281,35	149,11
9	8-301 K=0.5	Օղափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	6,00	27,15	162,91
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	163,00	6,10	993,54
11	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմիջ=15.6մ	կտ	11,00	55,93	615,20
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	1016,00	5,35	5433,49
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխաղբի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	30,00	4,88	146,52
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	42,00	3,78	158,58
15	8-282	Տանիքի առկա մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում	զծմ	110,00	0,19	21,26
16	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	106,00	1,28	135,23
17	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	33,900	12,74	432,05
18	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1130,00	0,41	465,98
19	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	17	3,00	51,04
		Ընդամենը 8-ով				10106,32

9. Շահումյան փողոց թիվ 2 շենքի սեկցիա 1 հատվածի տանիքի վերանորոգում

1	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	654,00	0,103	67,42
2	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	գծմ	60,00	0,103	6,19
3	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	96,60	0,10	9,96
4	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	6,54	75,59	494,38
5	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	24,00	12,94	310,51
6	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	45	1,42	63,79
7	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում	մ ³	1,690	281,35	475,48
8	8-301 K=0.5	Օդափոխության պատուհանների նորոգում 25% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	27,15	108,61
9	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի իրականացում	մ	138,00	6,10	841,16
10	8-191	Չափարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմից=15.6մ	կտ	11,00	55,93	615,20
11	9-24	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ծածկույթի իրականացում	մ ²	654,00	5,00	3269,99
12	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	29,00	4,88	141,64
13	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	գծմ	120,00	4,68	561,34
14	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	84,00	1,28	107,16
15	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	22,500	12,74	286,76
16	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	750,00	0,41	309,28
17	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	7,0	3,00	21,02
		Ընդամենը 9-ով				7689,87

10. Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 22 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-159	Ասբոհերձաքարից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	538	0,22	117,86
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	18,00	0,10	1,86
3	8-282 K=0.8	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում(հետ վերադարձվող)	գծմ	60,00	0,10	6,19
4	23-157	Թիթեղյա ջրհոս ճոռերի և ցվիքների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	71,40	0,10	7,36
5	8-11	Կավարամածի նորոգում 25% նոր շին. Նյութերով	100մ ²	5,38	75,59	406,69
6	10-249	Տախտակամածի վնասված հատվածների փոխում	մ ²	25,00	12,94	323,45
7	8-9	Փայտե կոնստրուկցիաների ամրացում մետաղական էլեմենտներով skoba	կգ	40	1,42	56,70

8	8-300	Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացնում	մ ³	1,000	281,35	281,35
9	8-301 K=0.5	Օդափոխության պատուհանների նորոգում 50% նոր շին նյութերով և շերտափեղկով	հատ	4,00	35,99	143,97
10	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ձողի և ցվիքի իրականացում	մ	102,00	6,10	621,72
11	8-191	Չափարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմխ=12.6մ	կտ	9,00	49,85	448,61
12	8-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	538,00	5,35	2877,18
13	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	18,00	4,88	87,91
14	8-282	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները	զծմ	96,00	3,78	362,47
15	14-398	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	մ ²	67,20	1,28	85,73
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	18,000	12,74	229,41
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	610,00	0,41	251,55
18	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	12,0	3,00	36,03
		<i>Ընդամենը 10-ով</i>				6346,03

11. Հ. Ավետիսյան փողոց թիվ 1 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	1100	0,206	226,803
2	23-157	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	820,00	0,103	84,536

3	10-28 q=0.6	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ³	24,60	19,162	471,393
4	23-38	Անցքերի իրականացում է/բ պատի սալերում	հատ	19,00	2,513	47,745
5	10-28	Մշակված հականեխիչ կուրծով տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ ³	25,210	280,966	7083,143
6	8-234	Փայտյա տախտակամածի կառուցում 50մմ հաստության ջրհոս ճոռի և գլիքի տակ 1000 մմ	մ ²	171,00	12,204	2086,810
7	5-75	Ջրամեկուսացում մեկ շերտ հզոգամով	մ ²	170	2,568	436,609
8	8-140	Շարվածքի իրականացում թ/բ բլոկներով	մ ³	5,30	26,599	140,975
9	8-277	Հարթ ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղից ջրհոս ճոռի և գլիքի իրականացում 80 մմ լայնությամբ	մ	171,00	5,387	921,105
10	12-267	Ցինկապատ KP 25-0,5 պրոֆիլավոր թիթեղով ծածկույթի իրականացում, հարթ թիթեղով միացման հանգույցներով հանդերձ	մ ²	1483,000	7,171	10635,140
11	8-278	Տանիքում կախովի ճոռի տեղադրում 140մմ տրամագծով պատրաստված ցինկապատ 0.6մմ թիթեղից	մ	81,50	2,977	242,609
12	8-191 K=0,5	Ջրհավաք ձագարների տեղադրում մետաղական խողովակներից և մետաղաթերթից	հատ	20,00	19,897	397,937
13	8-191	Ձագարներով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հմից=29,2 մ	կտ	22,00	92,384	2032,442
14	8-279	Փոքր ծածկերի և գլխադրի իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ թիթեղից	մ ²	150,60	4,884	735,531
15	8-301 K=0.5	Օդափոխության պատուհանների պատրաստում շերտափեղկով	հատ	10,00	57,951	579,508
16	23-213	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	25,200	12,745	321,169
17	23-214	Նույնը կավարամածի	մ ²	1619,80	0,412	667,957
18	շուկա	Վերամբարձ կոունկի չնորմավորված աշխատանք	ժամ	50,0	5,155	257,731
19	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	35,0	3,003	105,090
Ընդամենը 14-ով						27474,233
Ընդամենը լանջավոր տանիքներ						165710,259

Հարթ տանիքներ

1. Չորր թաղամաս 17 շենքի տանիքի վերանորոգում

h/h	Հիմնափորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	375,00	0,206	77,32
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	375,0	0,438	164,30
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	30,50	0,103	3,14
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	375,00	3,054	1145,29
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,49	19,253	9,39
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	375,00	0,941	352,77
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	375,00	5,309	1990,97
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0.55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	7,50	4,704	35,28

9	8-277	Ցվիթների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	92,00	2,294	211,03
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	46	3,003	138,12
		Ընդամենը 1-ով				4127,61

2. Չորր թաղամաս թիվ 11 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	364,00	0,206	75,05
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	364,00	0,438	159,48
3	23-157	Թիթեղյա ցվիթների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	3,50	0,103	0,36
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	364,00	3,054	1111,70
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,47	19,253	9,11
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	364,00	0,941	342,42
7	8-291 8-292	Չորր տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	364,00	5,309	1932,57

8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	0,50	4,704	2,35
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	12,00	2,474	29,69
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ. Ընդամենը 2-ով	տ	44,4	3,003	133,31
						3796,05

3. Մ. Հարությունյան փողոց թիվ 12 շենք, բլոկ Բ հաստի մասերի վերանորոգում

1	23-166	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	378,00	0,206	77,94
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	378,0	0,438	165,62
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	27,45	0,103	2,83
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	378,00	3,054	1154,46
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,49	19,253	9,46
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bթվ d=4,0 մմ 150x150	մ ²	378,00	0,941	355,59
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	378,00	5,309	2006,90
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	3,50	4,704	16,46
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	95,80	2,294	219,75
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ. Ընդամենը 3-ով	տ	46,1	3,003	138,42
						4147,42

4. Երկաթուղայինների փողոց թիվ 11 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-166	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	495,00	0,206	102,06
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	495,0	0,438	216,88
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	22,40	0,103	2,31
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	495,00	3,054	1511,79
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,64	19,253	12,39
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bթվ d=4,0 մմ 150x150	մ ²	495,00	0,941	465,66
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	495,00	5,309	2628,08
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	5,20	4,704	24,46
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	68,70	2,294	157,58
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ. Ընդամենը 4-ով	տ	61	3,003	183,16
						5304,37

5. Դավիթ Բեկ թաղամաս թիվ 6 շենքի Բ բլոկի տանիքի վերանորոգում

1	10-28 q=0.6	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	3,70	19,16	70,90
2	23-159	Ասբեղնաթղթից տանիքածածկի ապամոնտաժում	մ ²	710	0,22	155,54
3	23-166	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	225,00	0,21	46,39
4	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	225,0	0,44	98,58
5	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	18,40	0,10	1,90

6	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	225,00	3,05	687,18
7	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,29	19,25	5,63
7	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	225,00	0,94	211,66
9	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոզամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	225,00	5,31	1194,58
10	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	4,30	4,70	20,23
11	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	56,40	2,29	129,37
12	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	42,7	3,00	128,21
		Ընդամենը 5-ով				2750,17

6. Ա. Մանուկյան 1-ին նրբանոց 5 բլոկ F շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	241,00	0,206	49,69
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	241,0	0,438	105,59
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	38,90	0,103	4,01
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	241,00	3,054	736,04
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,31	19,253	6,03
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	241,00	0,941	226,71
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոզամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	241,00	5,309	1279,53
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	5,60	4,704	26,34
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	133,30	2,294	305,76
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	31,1	3,003	93,38
		Ընդամենը 6-ով				2833,10

7. Ստեփանյան փողոց թիվ 14 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	484,00	0,206	99,79
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	484,0	0,438	212,06
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	34,00	0,103	3,51
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	484,00	3,054	1478,19
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,63	19,253	12,11
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	484,00	0,941	455,31
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոզամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	484,00	5,309	2569,68
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	5,20	4,704	24,46
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	113,80	2,294	261,04
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	59	3,003	177,15
		Ընդամենը 7-ով				5293,30

8. Ա. Մինասյան փողոց թիվ 13 շենք, բլոկ F հատվածի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	391,00	0,206	80,62
---	--------	---	----------------	--------	-------	-------

2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	391,0	0,438	171,31
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	20,50	0,103	2,11
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	391,00	3,054	1194,16
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,51	19,253	9,79
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	391,00	0,941	367,82
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	391,00	5,309	2075,92
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	8,50	4,704	39,98
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	75,10	2,294	172,26
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	48	3,003	144,12
		Ընդամենը 8-ով				4258,10

9. Ղավիթ Բեկ թաղամաս թիվ 12 շենք, բլրկ Ա հատվածի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	255,00	0,206	52,58
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	255,0	0,438	111,73
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	18,00	0,103	1,86
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	255,00	3,054	778,80
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,33	19,253	6,38
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	255,00	0,941	239,88
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	255,00	5,309	1353,86
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	0,50	4,704	2,35
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	70,20	2,294	161,03
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	33,4	3,003	100,29
		Ընդամենը 9-ով				2808,75



10. Չորր թաղամաս 14 շենքի բլրկ Գ հատվածի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ռուբերոիդով իրականացված տանիքածածկի քանդում	մ ²	231,00	0,206	47,63
2	23-169 23-170	30մմ հաստության հատակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	231,0	0,438	101,21
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	11,00	0,103	1,13
4	5-85 5-86 q=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մմ հաստության	մ ²	231,00	3,054	705,50
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	0,30	19,253	5,78
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	231,00	0,941	217,31
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	231,00	5,309	1226,44
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	2,00	4,704	9,41
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0.55 մմ հաստության թիթեղով	մ	36,00	2,294	82,58
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	28,1	3,003	84,37
		Ընդամենը 10-ով				2481,36

11. Բաղաբերդ թաղամաս թիվ 8 շենքի տանիքի վերանորոգում

1	23-156	Ուղեբերդի դուրսի իրականացված տանիքաձածկի քանդում	մ ²	865,00	0,206	178,35
2	23-169 23-170	30մ ² հաստության հաստակների ցեմենտ ավազե շերտի քանդում	մ ²	865,00	0,438	378,99
3	23-157	Թիթեղյա ցվիքների, պարապետի թիթեղների քանդում(հետ վերադարձվող)	մ ²	61,25	0,103	6,31
4	5-85 5-86 զ=5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 60մ ² հաստության	մ ²	865,00	3,054	2641,81
5	6-86	Հարթեցնող շերտի ամրանավորում	տ	1,12	19,253	21,65
6	տեղ.	Ամրանային ցանցի արժեքը Bpl d=4,0 մմ 150x150	մ ²	865,00	0,941	813,72
7	8-291 8-292	Հարթ տանիքի ծածկույթի նորոգում 2 շերտ 4 մմ հաստության իզոգամով , վերին շերտը փայլաթիթեղով	մ ²	865,00	5,309	4592,51
8	8-279	Ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ զոզնոցի տեղադրում	մ ²	17,50	4,704	82,31
9	8-277	Ցվիքների իրականացում ցինկապատ 0,55 մմ հաստության թիթեղով	մ	175,00	2,294	401,42
10	23-228	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ.	տ	83,1	3,003	249,51
						9366,59
Ընդամենը հարթ տանիքներ						47166,82
Ընդամենը լանջավոր տանիքներ						105710,26
Ընդամենը						152877,08
ԱԱՀ 20 %						30575,42
Ընդամենը						183452,49

* Կապալառուի աշխատանքները կատարում է ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ԲԱՂԱԲՈՒՄ:

<p>ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31 ՀՎՀՀ 00846441 Հ/Հ՝ 900018001231 Կենտրոնական գանձապետարան</p> <p>Գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյան</p>  <p>/ստորագրություն/ Կ.Տ</p>	<p>ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ "Գազկոմշին" ՍՊԸ</p> <p>Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0028, Լոր-Լորքի 9-րդ գ-ծ 20/5Ն ՀՎՀՀ 00843968 Խ/Խ՝ 11500905218000 "Հայրիզնեսրանկ" ՓԲԸ</p>  <p>Տնօրեն Մարտին Միսակյան</p> <p>/ստորագրություն/ Կ.Տ</p>
--	---