

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

N/N	Հիմնավորում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Քանդման և մաքրման աշխատանքներ				
1	23-143	Միջնորմների քանդում	խոր.մ	22.720	4.450	101.110
2	23-166	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0.870	23.694	20.614
4	23-171	Լինոլեումե /ՊՎԲ/ հատակների քանդում /շրիշակների հետ միասին/	100 քառ.մ	1.320	7.965	10.514
5	n 11-227 կիրառելի	Պատերի և սյուների վրայից գաջե սվաղի քանդում	քառ.մ	298.000	0.429	127.781
6	n11-229	Առաստաղների վրայից գաջե սվաղի քանդում	քառ.մ	255.000	0.547	139.412
7	11-98 գ--0,5	Պատերի և շեպերի ցեմ. ավազե սվաղի քանդում	քառ.մ	68.900	0.219	15.059
10	23-103	Պատերում անցքերի բացում քանդումով	խոր.մ	5.600	11.164	62.516
12	23-143	Կանոնավոր քարե շարվածքի պատերի քանդում	խոր.մ	4.500	4.450	20.026
11	25-17 գ--0,6	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում	տ	0.170	19.026	3.234
12	23-172	Պատուհանների ապամոնտաժում /ներառյալ շրջանակը/ վերադարձ	քառ.մ	19.000	1.107	21.041
13	7-47-վ	Պատուհանագոգերի ապամոնտաժում /57 քառ.մ/	հատ	1.000	0.182	0.182
14	23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քառ.մ	4.100	0.657	2.694
15	1--95	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0.115	21.514	2.474
16	23-228	Շին աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի վրա	տ	153.000	0.193	29.523
17	310-12	Տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	153.000	0.853	130.572

2. Պարտերի շարվածք						
278	6--36	Միջնորմների շարվածք պենզաբլոկներով 10 սմ հաստ.	100 քառ.մ	1.650	184.452	304.346
279	Շուկա	A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.162	245.374	39.751
280	Շուկա	Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.068	250.093	17.006
281	6--41	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B - 7.5 դասի	խոր.մ	0.700	6.329	4.430
282	26-31	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 3*100*300	տ	0.220	498.376	109.643
283	6--41	Անցքերի լցափակում միջնորմներում փրփրապլաստով 20մմ	խոր.մ	0.410	4.748	1.947
284	Շուկա	Դյուբել	հատ	642.000	0.019	12.118
285	3--36	Միջնորմների շարվածք պենզաբլոկներով 20 սմ հաստ./ 53 քառ.մ/	խոր.մ	10.600	14.522	153.937
286	Շուկա	A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.060	245.374	14.722
287	Շուկա	Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.049	250.093	12.255
288	6--41	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B - 7.5 դասի	խոր.մ	0.954	6.329	6.038
289	26-31	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 4*100*400	տ	0.066	498.376	32.893
290	6--41	Անցքերի լցափակում միջնորմներում փրփրապլաստով 20մմ	խոր.մ	0.169	4.748	0.802
291	Շուկա	Դյուբել	հատ	106.000	0.019	2.001
157	26-45	Ե/բ միջուկների իրակաացում B-15 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	4.000	59.152	236.607
158	Շուկա	Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.250	250.093	62.523
159	Շուկա	A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.130	272.837	35.469
257	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով /94 քառ.մ/	տ	0.080	552.162	44.173
3. Պատուհաններ և դռներ						
298	Շուկա	Պ-1 Մետաղապլաստե շագանակագույն պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող , բարդ փականով /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	24.050	18.789	451.873
299	Շուկա	Պ-1 Մետաղապլաստե շագանակագույն պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	35.790	13.433	480.760
310	Շուկա	Պ-5 Պլաստմասից պատուհանագոգեր 40 սմ լայն. տեղադրումով և տեղափոխումով	գծ.մ.	20.130	2.806	56.476

278	Շուկա	Մետաղապլաստե շագանակագույն վիտրամների տեղադրում ներկառուցված դռնով /տեղադրումը, տեղափոխումը /	քառ.մ	9.200	13.433	123.582
271	Շուկա	Մետաղապլաստե շագանակագույն դռներ սանհանգույցներում /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	3.660	35.112	128.511
275	10-105	Փայտյա կարկասով խուլ ՄԴՖ-ով երեսապատած, դռների տեղադրում միջնորմներում /փականները, երեսակլը սարքերը արգելափակիչը հետ միասին / 20 հատ	քառ.մ	11.720	21.088	247.148
		4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.000
357	11-178	Պատերի բարելավված սվաղ գաջով	100 քառ.մ	3.480	112.519	391.567
359	11-179	Առաստաղի բարելավված սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0.760	132.953	101.044
363	11-188	Շեպերի սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0.340	183.093	62.252
371	34-389	'ARMSTRONG' տիպի հավաքովի առաստաղի տեղադրում	քառ.մ	78.200	5.327	416.563
317	5-115	Հատակի պատում կերամիկական սալիկներով	100 քառ.մ	0.650	343.670	223.386
		Հատակներ				
306	5-85	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	1.050	62.483	65.607
325	5-115	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ կերամագրանիտե սալիկներով	քառ.մ	35.100	4.152	145.748
326	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ /9.4 քառ.մ/	100 գծ.մ	0.410	94.399	38.704
320	5-119	Լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստ. շրիշակների հետ միասին	քառ.մ	165.000	3.208	529.245
347	Շուկա	Շրիշակների իրականացում պլաստմասե պրոֆիլով	գծամետր	201.200	0.505	101.587
		5. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
381	11-107	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով 20սմ հաստ /31.6 քառ.մ/	գծ.մ	110.800	0.374	41.487
391	14--233	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում 2 անգամից ճակատային ներկով	քառ.մ	285.000	0.483	137.582
382	11-157	Նոր շարվածքով պատերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	քառ.մ	63.000	2.284	143.896

		մետաղական ցանցի վրա				
25	25-17	Ճաղավանդակի պատրաստում քառակուսի պողպատե խողովակներից	γ	1.140	44.554	50.792
14	Շուկա	Պողպատե խողովակ 30x30x2մմ	զծ.մ.	670.000	0.481	322.479
20	33--82	Ճաղավանդակի ներկում 2 անգամ	յոննա	1.140	7.340	8.367
		5-1. Մուտքային հատված և աստիճաններ				
87	16-57	Ասֆալտորետոնե շերտի քանդում 80 մմ հաստ.	100 խոր.մ	0.020	222.361	4.447
4	1--40	III կարգի բնահողի քանդում	խոր.մ	2.200	0.208	0.458
6	1--216	III կարգի բնահողի փորում ձեռքով	խոր.մ	0.600	1.530	0.918
17	1-201	III կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0.004	60.031	0.240
14	26-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից h-15 սմ	խոր.մ	0.300	29.337	8.801
157	26-45	Ե/բ միջուկների իրականացում B-20 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	3.800	60.926	231.519
44	23-114	Գոյություն ունեցող աստիճաններում անցքերի բացում ø 200 մմ	հատ	45.000	0.205	9.216
434	9--37	Ե/բ հատավոր աստիճանների տեղադրում L= 0.5 մ /15 հատ/	զծ.մ	7.500	8.317	62.374
536	26-84	Միաձույլ ե/բ աստիճանների իրականացում B-15դասի բետոնից	խոր.մ	2.600	55.683	144.776
158	Շուկա	Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.820	250.093	205.076
159	Շուկա	A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2.100	245.374	515.286
75	26-31	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատաթերթից	տ	0.006	498.376	3.065
270	Շուկա	Աստիճանների տակ մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը ,տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	2.100	25.505	53.561
437	13-143	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	քառ.մ	46.500	8.451	392.992
406	13-53 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատման տուֆե սալիկներով, հաստ 30մմ	քառ.մ	14.600	9.567	139.678
419	Շուկա	Տուֆե մուտքային սյուներ ø 380	զծ.մ	4.800	23.594	113.250
419	Շուկա	Տուֆե մուտքային սյուների քիվեր ø 420	զծ.մ	1.400	51.906	72.669
419	Շուկա	Բազալտե բազրիքներ	հատ	15.000	5.474	82.106

419	Շուկա	Բազալտե բռնակ	գծ.մ	4.600	1.887	8.682
424	9-41	Մետաղական բռնակի տեղադրում	100 գծ.մ	0.178	776.381	138.196
5	16-65	Բազալտե խճից հիմնատակի իրականացում տողանումով 1 շերտ	100 քառ.մ	0.002	101.508	0.157
125	16-49	Ենթաշերտի պատրաստում միջհատիկային ավազից 10 սմ հաստ.	խոր.մ	1.250	2.510	3.137
5	16-162	Ճածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից n= 80մմ	100 քառ.մ	0.022	440.747	9.696
g		5-2. Մուտքային հատվածի տանիք				
219	9-69	Մետաղական կարկասի մոնտաժում քառակուսի խողովակներից, , և թերթավոր պողպատից	տ	0.563	40.232	22.650
221	Շուկա	Պողպատե խողովակ □50x50x3ՄՍ	տ	0.132	543.485	71.740
222	Շուկա	Պողպատե խողովակ □40x40x3ՄՍ	տ	0.260	434.788	113.045
220	Շուկա	Պողպատե խողովակ □80x80x4ՄՍ	տ	0.110	341.943	37.614
164	Շուկա	Պողպատե անկյունակ 50*50*3	տ	0.038	488.005	18.544
159	Շուկա	A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	327.337	1.964
223	Շուկա	Թիթեղ պողպատից 8 մմ հաստ.	տ	0.017	435.581	7.405
225	33--82	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ /18.5 քառ.մ/	տ	0.563	11.149	6.277
192	8-265	Տանիքի ծածկի իրականացում ալիքավոր ցինկապատ թիթեղից փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	0.493	649.710	320.021
194	8--191	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,5մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին	կ-տ	2.000	35.635	71.270
194	8--191	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,5մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին մնացած մասնաշենքերի համար	կ-տ	2.000	35.635	71.270
		1. Ջեռուցում				
1	Շուկա	Ջեռուցիչ տուրբո-կաթասա 31.0 կվտ հզոր.	լրակազմ	1.000	296.016	296.016
2	Շուկա	Ջրի պոմպ Q=72լրոր.մ/ժաN=1,5կվտ	լրակազմ	1.000	45.290	45.290
3		Չտիչ d=20	կ-տ	1.000	1.698	1.698

4	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=16*2,2մմ փորձարկումով	զծ.մ	65.000	1.827	118.725
5	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*3,4մմ փորձարկումով	զծ.մ	68.000	2.060	140.065
6	16-662	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=25*4,2մմ փորձարկումով	զծ.մ	15.000	1.959	29.379
7	16--134	Փական d=15ՍՍ	հատ	9.000	2.889	26.000
8	19-348	Փական d=20մմ	հատ	6.000	3.042	18.254
9	17-248	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում 139*0.28	էկմ	24.440	0.444	10.861
10		Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ 150 վտտ	սեկց	69.000	4.416	304.691
11	17-305	Օդահան փականներ d=15մմ /մաևսկի/	հատ	19.000	0.386	7.333
12	19-348	Ջերմակարգավորիչ փական d=15մմ	հատ	19.000	7.096	134.820
14	19-348	Հետադարձ փական d=20մմ	հատ	1.000	2.872	2.872
15	Շուկա	Ձևավոր մասեր և ֆիտինգներ	հատ	55.000	0.051	2.802
16	Շուկա	Ջեռուցիչ սարքերի ամրացման համար կեռեր	հատ	22.000	0.034	0.747
17	19-419	Ցանցի փորձարկում	զծ.մ	231.000	0.055	12.761
18	19--1 կիրառ.	Մետաղապլաստ խողովակների ապամոնտաժում d=16*2.2 - 20*3.4 մմ	զծ.մ	60.000	0.218	13.087
19	17--140 կիրառ.	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների ապամոնտաժում	սարք	2.000	0.635	1.270
		Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
		1. Ներքին ջրամատակարարում				
1	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=20*2,3մմ	զծ.մ	3.000	1.372	4.116
2	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ d=25*2,3մմ	զծ.մ	38.000	1.440	54.722
3	19-318	Պողպատե խողովակ d=25մմ	զծ.մ	4.000	0.975	3.899
4	19-353	Փական d=15մմ	հատ	6.000	2.017	12.100
5	19-353	Փական d=20մմ	հատ	3.000	2.261	6.783
8	11--155-1	Ջրաչափ d=20մմ	հատ	1.000	8.064	8.064
9	18--212	Ֆիլտր d=20մմ	հատ	1.000	2.028	2.028
10		Ձևավոր մասեր և ֆիտինգներ	հատ	24.000	0.051	1.223

11	19-353	Լվացարանի ծորակ	հատ	4.000	2.866	11.464
12	19-419	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	60.000	0.055	3.315
13	14-398	Մետաղական խողովակների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	100 քառ.մ	0.005	69.288	0.346
14	19--1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում մինչև d=15-32 մմ	գծ.մ	20.000	0.218	4.362
		Ներքին կոյուղու ցանց				
		1. Ներքին կոյուղու ցանց				
1	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=50մմ	գծ.մ	15.000	1.111	16.672
2	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	33.000	2.435	80.348
3	19-408	Խեցե զուգարանակոնք	լրակազմ	5.000	21.370	106.851
4	17-22	Խեցե վացարանակոնք	լրակազմ	4.000	12.592	50.369
5	19-419	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	70.000	0.055	3.867
6	Շուկա	Կոյուղու անցում պոլիվինիլքլորիդե 100/50	հատ	3.000	0.299	0.897
7	Շուկա	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	1.000	1.908	1.908
8	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	8.000	0.716	5.725
9	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	1.000	0.264	0.264
10	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=100մմ	հատ	2.000	0.495	0.990
11	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=50մմ	հատ	3.000	0.142	0.425
14	19-67	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև d=50-100մմ	գծ.մ	10.000	1.546	15.457
15	23-116	Անցքերի բացում պատերում D=300մմ	հատ	1.000	1.771	1.771
16	23-116	Անցքերի բացում միջնապատերում D=300մմ	հատ	3.000	1.771	5.313
		Էլեկտրալուսավորություն				
		1. Էլեկտրալուսավորություն				
1	8--612-10 գ-0,4	Լուսավորության վահանակների ապամոնտաժում	կոմպլեկտ	1.000	1.117	1.117
3	8-599-1 գ-0,4	Առաստաղային լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2.000	0.680	1.360
12	Շուկա	Ջահ 7*23 վտ ԼԵԴ տիպի լամպերով	հատ	1.000	20.381	20.381
13	Շուկա	Ջահ 5*23 վտ ԼԵԴ տիպի լամպերով	հատ	1.000	15.286	15.286
14	Շուկա	Ջահ 3*23 վտ ԼԵԴ տիպի	հատ	7.000	10.190	71.332

		լամպերով				
15	Շուկա	Առաստաղային լուսատու 24 վտ ԼԵԴ տիպի միջանցքի	հատ	10.000	2.831	28.307
16	Շուկա	Առաստաղային լուսատու 13 վտ ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի	հատ	9.000	2.038	18.343
17	Շուկա	Առաստաղային լուսատու 23 վտ ԼԵԴ տիպի կաթսայատան	հատ	1.000	2.831	2.831
18	Շուկա	Առաստաղային լուսատու 23 վտ ԼԵԴ տիպի պահոցի	հատ	1.000	2.831	2.831
19	Շուկա	Բռա պատի աստիճանավանդակի 23 վտ ԼԵԴ տիպի պահոցի	հատ	3.000	2.265	6.794
20	8-591-5	Անջատիչ միաբևեռ	հատ	4.000	0.783	3.131
21	8-591-5	Անջատիչ երկբևեռ	հատ	3.000	1.070	3.211
22	8-591-7	Վարդակներ հողանցումով	հատ	44.000	1.067	46.947
23	8-591-7	Վարդակներ հողանցումով փակովի	հատ	1.000	1.633	1.633
24	Շուկա	Տեղադրման տուփ	հատ	70.000	0.793	55.481
26	Շուկա	Գոֆրա խողովակներ d-25մմ	գծ.մ	15.000	0.906	13.587
27	8-148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով	100 գծ.մ	4.950	12.069	59.743
28	Շուկա	Մալուխ ՎՎԳ 5*10 քառ.մմ	գծ.մ	13.000	2.425	31.529
29	Շուկա	Մալուխ ՎՎԳ 3*4 քառ.մմ	գծ.մ	55.000	0.693	38.112
30	Շուկա	Մալուխ ՎՎԳ 3*2,5 քառ.մմ	գծ.մ	420.000	0.577	242.530
31	Շուկա	Ամրակներ	հատ	15.000	0.023	0.340
33	23-114	Վարդակների և անջատիչների փոսի փորում	հատ	52.000	0.246	12.777
35	23-124	Հաղորդալարերի փոսի փորում	գծ.մ	390.000	0.342	133.396
		Ընդամենը				11369.118
		Շահույթ 10%				1136.912
		Ընդամենը				12506.030
		ԱԱՀ 20%				2501.206
		Ընդամենը				15007.236

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Երևան, Ա.Սարգսյան փ.թիվ 22 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,
Հ/Հ 900011027191
ՀՎՀՀ 02631263

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի1/51
ԱՎԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԱՆԿ, Եղվարդ մ/6
Հ/Հ 220183330632000
ՀՎՀՀ 03309289
Էլ. հասցե namenased@mail.ru
Հեղ. 094 565058



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի քննչական բաժնի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2019թ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.12.2019թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտեի
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն,
Հ/Հ 900011027191
ՀՎՀՀ 02631263


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԱՄԵՆԱՍԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի/51
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ, Եղվարդ մ/6
Հ/Հ 220183330632000
ՀՎՀՀ 03309289
Էլ. հասցե՝ namenased@mail.ru
Հեռ. 094 565058


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերի նախատեսված չափաթնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45611300/2	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում										10899000	14500000	14500000	14500000	14550000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քննչական կոմիտե
 ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն,
 Հ/Կ 900011027191
 ՀՎՀՀ 02631263



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՆԱՄԵՆԱՍԵԴ» ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի/51
 ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ՔԱՆԿ, Եղվարդ մ/6
 Հ/Կ 220183330632000
 ՀՎՀՀ 03309289
 Էլ. հասցե՝ namenased@mail.ru
 Հեռ. 094 565058



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն