

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԾԴ-ԲՄԱՇԶԲ-2021/2Ծ-2**

ք.Երևան

«02» 05 2022 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյանի, որը գործում նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Է. Բեգոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների **առնվազն 100 տոկոսը** կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության

համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **1.690.000.000 (Մեկ միլիարդ վեց հարյուր իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 281.666.666.67 (Երկու հարյուր ութսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունվեց դրամ վաթսունյոթ լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման՝ **չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր/ներառյալ ԱԱՀ/ 7,2 % (3,6 %),**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հոդվածի:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք

բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900011025823

Հ/Հ 02815457



### ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էներգիա մ/ճ

ՀՀ 2472300165260010

ՀՎՀՀ 03512651



գլխավոր տնօրեն՝

Է. Բեգլյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Հ-2, /Հ-1/ Արովյան-Արզնի-Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 և Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արզել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների

| N<br>N                            | Աշխատանքների անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                             | Չափ.<br>միավ.  | Ծավալ    | Միավորի<br>արժեքը | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>/ՀՀ դրամ/ | Ընդհան<br>ուր<br>արժեքը<br>(տոկոս) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4        | 5                 | 6                                | 7                                  |
| <b>I. Հողային աշխատանքներ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                   |                                  |                                    |
| 1                                 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5.0կմ                                                                                                                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 5370     | 1 500             | 8 055 000                        |                                    |
| 2                                 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)                                                                                                                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 129.3    | 410               | 53 013                           |                                    |
| 3                                 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակումով բարձում ա/ի էքս. 1.0մ <sup>3</sup> շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 5.0կմ                                                                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 3591     | 1 600             | 5 745 600                        |                                    |
| <b>Ընդամենը I.</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                   | <b>13 853 613</b>                | <b>0.820</b>                       |
| <b>II. Երթևեկելի մաս (ինտ.կա)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                   |                                  |                                    |
| 1                                 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"                                                                                                                                                                                                                                               | մ <sup>2</sup> | 23754.72 | 3 500             | 83 141 520                       |                                    |
| 2                                 | Խոշորահատիկ, բարձր ծակոտկեն ա/բ h=6սմ                                                                                                                                                                                                                                              | մ <sup>2</sup> | 23754.72 | 4 100             | 97 394 352                       |                                    |
| 3                                 | Խճվազային հիմք (C-5) h=20սմ<br>100մ <sup>2</sup> համար<br>խիճ (40-70) 10% - 2.6մ <sup>3</sup><br>խիճ (20-40) 35% 9.1մ <sup>3</sup><br>խիճ (10-20) 20%- 5.2մ <sup>3</sup><br>խիճ (5-10) 10% - 2.6մ <sup>3</sup><br>խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ <sup>3</sup><br>ջուր-1.1մ <sup>3</sup> | մ <sup>2</sup> | 23754.72 | 875               | 20 785 380                       |                                    |
| 4                                 | Հատիկավոր ենթահիմք , (ավազակոպիճ) h=10 սմ                                                                                                                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 2375.472 | 3 500             | 8 314 152                        |                                    |
| <b>Ընդամենը II.</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                   | <b>209 635 404</b>               | <b>12.404</b>                      |
| <b>III. Իջատեղեր և մուտքեր</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                   |                                  |                                    |
| 1                                 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ, կուտակումով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ. և տեղափոխում լցակայան 5.0կմ                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 550      | 1750              | 962 500                          |                                    |
| 2                                 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 5.0կմ                                                                                                                                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 68.6     | 4 000             | 274 400                          |                                    |
| 3                                 | Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ                                                                                                                                                                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 4112.33  | 3 400             | 13 981 922                       |                                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              |                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4                                             | Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ<br>խիճ (40-70)- 10% - 1,56մ <sup>3</sup><br>խիճ (20-40)- 35% - 5,46մ <sup>3</sup><br>խիճ (10-20)- 20% - 3,12մ <sup>3</sup><br>խիճ (5-10)- 10% - 1,56մ <sup>3</sup><br>խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3,9մ <sup>3</sup><br>ջուր-1.1մ <sup>3</sup> | մ <sup>2</sup>        | 4124.03                                       | 800                                                                          | 3 299 224                                                                          |       |
| Ընդամենը III.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              | 18 518 046                                                                         | 1.096 |
| IV. Մայթեր և սիզամարգեր                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              |                                                                                    |       |
| 1                                             | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, տեղում պահեստավորում                                                                                                                                                                                                      | զժմ                   | 276.3                                         | 500                                                                          | 138 150                                                                            |       |
| 2                                             | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շ.տ և տեղափոխում պատվիրատուի կողմից նշված վայրը 5.0կմ (պահեստավորում)                                                                                                                 | զժմ                   | 2636.2                                        | 1 000                                                                        | 2 636 200                                                                          |       |
| 3                                             | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում<br>- հին 276,30զժմ, նոր - 4292,49<br>- միաձույլ բետոն B-15 1զժմ-0.035մ <sup>3</sup><br>- ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ <sup>3</sup>                                                                                          | զժմ                   | 4568.79                                       | 7 800                                                                        | 35 636 562                                                                         |       |
| 4                                             | Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ                                                                                                                                                                                                                              | մ <sup>2</sup>        | 4897.11                                       | 7 500                                                                        | 36 728 325                                                                         |       |
| 5                                             | Ավազային շերտ h=9սմ                                                                                                                                                                                                                                                | մ <sup>2</sup>        | 4897.11                                       | 700                                                                          | 3 427 977                                                                          |       |
| 6                                             | Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշար 10x20սմ<br>- ավազակոպճային շերտ h=5սմ, 1զժմ-0.005մ <sup>3</sup>                                                                                                                                                                       | զժմ                   | 1411.55                                       | 1 200                                                                        | 1 693 860                                                                          |       |
| 7                                             | Սիզամարգի իրականացում ձեռքով, սեփահողի ավելացում հմշ=5սմ խոտի ցանում:                                                                                                                                                                                              | մ <sup>2</sup>        | 2932.2                                        | 750                                                                          | 2 199 150                                                                          |       |
| Ընդամենը IV.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              | 82 460 224                                                                         | 4.879 |
| V. Նշագծում թերմոպլաստ 3մմ (ապակե գնդիկներով) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              |                                                                                    |       |
| 1                                             | Նշագծման ընդհանուր մակերեսը                                                                                                                                                                                                                                        | մ <sup>2</sup>        | 572.16                                        | 8 000                                                                        | 4 577 280                                                                          |       |
| Ընդամենը V.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              | 4 577 280                                                                          | 0.271 |
| VI. Ճանապարհային նշաններ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              |                                                                                    |       |
| 1                                             | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝<br>- նախագգուշացնող<br>- առավելության<br>- արգելող<br>- թելադրող<br>- հատուկ թելադրանքի<br>- սպասարկման<br>- լրաց. տեղեկատվության<br>- անհատական նախագծման                                                                 | հատ<br>մ <sup>2</sup> | 22<br>15<br>2<br>11<br>10<br>2<br>7<br>5.1936 | 23 000<br>23 000<br>23 000<br>23 000<br>23 000<br>23 000<br>23 000<br>85 000 | 506 000<br>345 000<br>46 000<br>253 000<br>230 000<br>46 000<br>161 000<br>441 456 |       |
| 2                                             | Բետոն B-15                                                                                                                                                                                                                                                         | մ <sup>3</sup>        | 5.145                                         | 50 000                                                                       | 257 250                                                                            |       |
|                                               | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ                                                                                                                                                                                                                                            | հատ                   | 49                                            | 9 500                                                                        | 465 500                                                                            |       |
|                                               | Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը                                                                                                                                                                                            | հատ                   | 25                                            | 1 000                                                                        | 25 000                                                                             |       |
| Ընդամենը VI.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                                              | 2 776 206                                                                          | 0.164 |

|    | VII. Անձրեվահորեր և դիտահորեր                                                                        |                |          |         |           |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|-------|
| 1  | Անձրեվալընդունիչների մաքրում ձեռքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ                         | մ <sup>3</sup> | 4        | 5 350   | 21 400    |       |
| 2  | Անձրեվալընդունիչների նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով B-20                                     | մ <sup>3</sup> | 0.72     | 50 000  | 36 000    |       |
| 3  | Ե/բ սալ ցանցով                                                                                       | հատ            | 6        | 101 000 | 606 000   |       |
| 4  | Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով B-20                                               | մ <sup>3</sup> | 4.44     | 50 000  | 222 000   |       |
| 5  | Ե/բ սալ թուջե դիտանցքով և թուջե կափարիչով                                                            | հատ            | 34       | 106 000 | 3 604 000 |       |
| 6  | Վնասված սալերի բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ                                                | հատ            | 24       | 5 000   | 120 000   |       |
|    | Ընդամենը VII.                                                                                        |                |          |         | 4 609 400 | 0.273 |
|    | VIII. ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ                                                                         |                |          |         |           |       |
|    | 1.Անձրևընդունիչ                                                                                      |                |          |         |           |       |
| 1  | Փոսորակի փորում 10e IV բնահողում էքս. 0,65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | մ <sup>3</sup> | 60       | 1 000   | 60 000    |       |
| 2  | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                            | մ <sup>3</sup> | 100      | 500     | 50 000    |       |
| 3  | Փոսորակի փորում 10e IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ                       | մ <sup>3</sup> | 8        | 5 000   | 40 000    |       |
| 4  | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                            | մ <sup>3</sup> | 8        | 4 700   | 37 600    |       |
| 5  | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված բնահողից (ջրում, խտացում)                                        | մ <sup>3</sup> | 100      | 350     | 35 000    |       |
| 6  | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված բնահողից (ջրում, խտացում)                                             | մ <sup>3</sup> | 8        | 3 300   | 26 400    |       |
| 7  | Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ                                                                      | մ <sup>3</sup> | 4.56     | 5 000   | 22 800    |       |
| 8  | Միաձույլ ե/բետոնե պատեր B-20                                                                         | մ <sup>3</sup> | 32.188   | 65 000  | 2 092 220 |       |
|    | Ամրաններ Ø10 A500C 1գծմ = 0,616կգ                                                                    | կգ             | 191.82   | 1 000   | 191 820   |       |
|    | Ամրաններ Ø8 A240C 1գծմ =0,395կգ                                                                      | կգ             | 823.08   | 1 000   | 823 080   |       |
|    | Մետ. ցանց Bp 4 15x15սմ                                                                               | մ <sup>2</sup> | 555.228  | 3 500   | 1 943 298 |       |
| 9  | Միաձույլ ե/բետոնե հատակ B-20                                                                         | մ <sup>3</sup> | 5.274    | 65 000  | 342 810   |       |
|    | Ամրաններ Ø8 A240C 1գծմ =0,395կգ                                                                      | կգ             | 130.98   | 1 000   | 130 980   |       |
|    | Մետ. ցանց Bp 4 15x15սմ                                                                               | մ <sup>2</sup> | 68.018   | 3 500   | 238 063   |       |
| 10 | Մետաղական աստիճան                                                                                    | կգ             | 166.116  | 1 000   | 166 116   |       |
|    | Աստիճանի ներկում                                                                                     | կգ             | 166.116  | 500     | 83 058    |       |
| 11 | Ջրամեկուսացում                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 249.654  | 2 000   | 499 308   |       |
| 12 | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում                                                               | կգ             | 4341.414 | 1 000   | 4 341 414 |       |
|    | 2. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ                                                                |                |          |         |           |       |
| 1  | Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ (10e-IV)        | մ <sup>3</sup> | 800      | 1 000   | 800 000   |       |
| 2  | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                            | մ <sup>3</sup> | 1060     | 500     | 530 000   |       |

|                                                                                                                                                   |                                                                                               |                |         |         |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|---------------|
| 3                                                                                                                                                 | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ (10e-IV)                        | մ <sup>3</sup> | 77      | 5 000   | 385 000            |               |
| 4                                                                                                                                                 | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                     | մ <sup>3</sup> | 118     | 4 700   | 554 600            |               |
| 5                                                                                                                                                 | Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ                                                             | մ <sup>3</sup> | 144.774 | 5 000   | 723 870            |               |
| 6                                                                                                                                                 | Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա                                                     | մ <sup>3</sup> | 540.31  | 5 000   | 2 701 550          |               |
| 7                                                                                                                                                 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300մմ SN 8                                       | զծ.մ           | 908.2   | 14 500  | 13 168 900         |               |
| 8                                                                                                                                                 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=400մմ SN 8                                       | զծ.մ           | 1015    | 19 500  | 19 792 500         |               |
| 9                                                                                                                                                 | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված բնահողից (ջրում, խտացում)                                 | մ <sup>3</sup> | 1178    | 350     | 412 300            |               |
| <b>3. Մետաղական խողովակ կմ 0+478,15</b>                                                                                                           |                                                                                               |                |         |         |                    |               |
| 1                                                                                                                                                 | Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ <sup>3</sup> շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ (10e-IV) | մ <sup>3</sup> | 11      | 1 000   | 11 000             |               |
| 2                                                                                                                                                 | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                     | մ <sup>3</sup> | 25      | 500     | 12 500             |               |
| 3                                                                                                                                                 | Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ (10e-IV)                        | մ <sup>3</sup> | 2       | 5 000   | 10 000             |               |
| 4                                                                                                                                                 | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար)                                                     | մ <sup>3</sup> | 3       | 4 700   | 14 100             |               |
| 5                                                                                                                                                 | Խճային հիմք h=20սմ                                                                            | մ <sup>3</sup> | 4.272   | 5 000   | 21 360             |               |
| 6                                                                                                                                                 | Մետաղական ժարտ= 630 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=107,55կգ, պատի հաստ. 7մմ                       | զծմ            | 27      | 106 000 | 2 862 000          |               |
| 7                                                                                                                                                 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով                                                 |                |         |         |                    |               |
|                                                                                                                                                   | խողովակ ժարտ= 630 մմ                                                                          | զծմ            | 26.7    | 3 000   | 80 100             |               |
| 8                                                                                                                                                 | Հետադարձ լիցք (ջրում, խտացում) ա) բուլդոզերով                                                 | մ <sup>3</sup> | 25      | 350     | 8 750              |               |
|                                                                                                                                                   | բ) ձեռքի աշխատանքով                                                                           | մ <sup>3</sup> | 3       | 5 000   | 15 000             |               |
| <b>Ընդամենը VIII.</b>                                                                                                                             |                                                                                               |                |         |         | <b>53 227 497</b>  | <b>3.150</b>  |
| <b>Ընդամենը՝ (Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատված)</b>                       |                                                                                               |                |         |         | <b>389 657 670</b> | <b>23.057</b> |
| <b>Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր ** (Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատված)</b> |                                                                                               |                |         |         | <b>10 210 000</b>  | <b>0.604</b>  |
| <b>Ընդհանուրը՝ (Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատված 23.62%)</b>              |                                                                                               |                |         |         | <b>399 867 670</b> | <b>23.661</b> |
| <b>Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արզնի-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգում</b>                    |                                                                                               |                |         |         |                    |               |
| I                                                                                                                                                 | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                                    |                |         |         |                    |               |
| 1                                                                                                                                                 | Բետոնե ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը                           | հատ            | 28      | 900     | 25 200             |               |

|                     |                                                                                                                                       |                |        |       |                   |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------------------|--------------|
| 2                   | Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը                                                   | գծ.մ           | 125    | 900   | 112 500           |              |
| 3                   | Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը                                                       | հատ            | 31     | 900   | 27 900            |              |
| 4                   | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը                                                               | գծ.մ           | 6549   | 550   | 3 601 950         |              |
| 5                   | Գոյություն ունեցող մայթի ավազային ա/բ ծածկի քանդում h=3սմ                                                                             | մ <sup>2</sup> | 8457   | 400   | 3 382 800         |              |
| 6                   | Գոյություն ունեցող խճային հիմքի քանդում h=12սմ/8457մ <sup>2</sup>                                                                     | մ <sup>3</sup> | 1014.8 | 900   | 913 320           |              |
| 7                   | Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա էքսկավատորով /1.0մ <sup>3</sup> /                                                           | մ <sup>3</sup> | 1268.6 | 500   | 634 300           |              |
| 8                   | Տեղափոխում լցակայույ 5.0կմ/                                                                                                           | տոն            | 2537.2 | 400   | 1 014 880         |              |
| <b>Ընդամենը I.</b>  |                                                                                                                                       |                |        |       | <b>9 712 850</b>  | <b>0.575</b> |
| <b>II</b>           | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                                            |                |        |       |                   |              |
|                     | <b>Հողային աշխատանքներ փափուկ գրունտներում/</b>                                                                                       |                |        |       |                   |              |
| 1                   | IV10ե գրունտի մշակում ձեռքով և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք/                                                                       | մ <sup>3</sup> | 110    | 5 000 | 550 000           |              |
| 2                   | IV10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք/                                                                              | մ <sup>3</sup> | 340    | 1 550 | 527 000           |              |
| 3                   | IV10ե գրունտի մշակում էքսկավատորով/1,0մ <sup>3</sup> /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա                                                     | մ <sup>3</sup> | 11260  | 1 500 | 16 890 000        |              |
| 4                   | Տեղափոխում լցակայույ 5.0կմ                                                                                                            | տոն            | 21957  | 400   | 8 782 800         |              |
| 5                   | Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով                                               | մ <sup>3</sup> | 450    | 500   | 225 000           |              |
| 6                   | Կողային առուների ակոսահանում                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 3750   | 1 600 | 6 000 000         |              |
| 7                   | Կողային առուների ամրացում գլաքարերով/ավազակոպիճ h=10սմ                                                                                | մ <sup>2</sup> | 672    | 1 500 | 1 008 000         |              |
|                     | <b>Հողային աշխատանքներ ժայռային գրունտներում</b>                                                                                      |                |        |       |                   |              |
| 1                   | VII20ա գրունտի մշակում հիդրոնուրճով, բարձում էքսկավատորով /1,0մ <sup>3</sup> /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լցակայույ 5.0կմ | մ <sup>3</sup> | 390    | 6 000 | 2 340 000         |              |
| 2                   | Տեղափոխում լցակայույ 5.0կմ/                                                                                                           | տոն            | 1014   | 400   | 405 600           |              |
| 3                   | Կողային առուների ակոսահանում/փխրեցում հիդրոնուրճով/                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 790    | 6 000 | 4 740 000         |              |
| <b>Ընդամենը II.</b> |                                                                                                                                       |                |        |       | <b>41 468 400</b> | <b>2.454</b> |
| <b>III</b>          | <b>Ծածկի կոնստրուկցիան</b>                                                                                                            |                |        |       |                   |              |
| 1                   | Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով հմիջ.=20սմ, ցեմենտի 1քառ. -8կգ ավելացումով              | մ <sup>2</sup> | 75386  | 2 300 | 173 387 800       |              |
| 2                   | Խճավազային շերտ C5 h=15սմ                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 3769   | 400   | 1 507 600         |              |

|            |                                                                          |                |        |        |                    |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------------------|---------------|
| 3          | Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ                                     | մ <sup>2</sup> | 75386  | 4 100  | 309 082 600        |               |
| 4          | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ                                     | մ <sup>2</sup> | 75386  | 3 500  | 263 851 000        |               |
|            | <b>Ընդամենը III.</b>                                                     |                |        |        | <b>747 829 000</b> | <b>44.250</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Ուղիներ և մուտքեր</b>                                                 |                |        |        |                    |               |
| 1          | Խճավազային շերտ C5 h=15սմ                                                | մ <sup>2</sup> | 9087   | 450    | 4 089 150          |               |
| 2          | Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ                                     | մ <sup>2</sup> | 9087   | 4 200  | 38 165 400         |               |
| 3          | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ                                     | մ <sup>2</sup> | 9087   | 3 600  | 32 713 200         |               |
| 4          | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ                                   | մ <sup>3</sup> | 48.2   | 3 600  | 173 520            |               |
| 5          | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ;<br>1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ             | զծ.մ           | 1071.3 | 29 000 | 31 067 700         |               |
| 6          | Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում<br>B20դասի բետոնից                    | մ <sup>3</sup> | 82.8   | 50 000 | 4 140 000          |               |
| 7          | d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ<br>տաք բիտումով-947.13զծ.մ       | մ <sup>2</sup> | 966.5  | 1 400  | 1 353 100          |               |
| 8          | Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում<br>երկշերտ տաք բիտումով            | մ <sup>2</sup> | 310.5  | 1 400  | 434 700            |               |
|            | <b>Ընդամենը IV.</b>                                                      |                |        |        | <b>112 136 770</b> | <b>6.635</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Կողնակներ</b>                                                         |                |        |        |                    |               |
| 1          | Ցամաքուրդային գրունտի/III կարգ/ կողնակների<br>իրականացման համար          | մ <sup>3</sup> | 2339.8 | 500    | 1 169 900          |               |
| 2          | Տեղափոխում 5.0կմ-ից                                                      | տոն            | 4562.6 | 400    | 1 825 040          |               |
| 3          | Կողնակների խտացում պնևմոզլոնով մեկ<br>հետքով 6 անցումով , ջրի տարածումով | մ <sup>3</sup> | 2339.8 | 500    | 1 169 900          |               |
|            | <b>Ընդամենը V.</b>                                                       |                |        |        | <b>4 164 840</b>   | <b>0.246</b>  |
| <b>VI</b>  | <b>Թեքուղիներ</b>                                                        |                |        |        |                    |               |
| 1          | Հարթեցնող շերտ ավազից h=5սմ                                              | մ <sup>3</sup> | 7      | 5 500  | 38 500             |               |
| 2          | Բետոնե հիմքի պատրաստում h=10սմ B15 դասի<br>բետոնից                       | մ <sup>3</sup> | 14     | 50 000 | 700 000            |               |
| 3          | Ցեմենտավազե չոր խառնուրդ h=3սմ                                           | մ <sup>3</sup> | 4.2    | 45 000 | 189 000            |               |
| 4          | Թեքահարթակների երեսապատում բազալտե<br>սալիկներով h=3սմ                   | մ <sup>2</sup> | 140    | 24 910 | 3 487 400          |               |
| 5          | Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ<br>չափսի                        | զծ.մ           | 420    | 6 000  | 2 520 000          |               |
|            | <b>Ընդամենը VI.</b>                                                      |                |        |        | <b>6 934 900</b>   | <b>0.410</b>  |
| <b>VII</b> | <b>Մայթեր</b>                                                            |                |        |        |                    |               |
| 1          | Ավազակոպճային հիմք h=10սմ                                                | մ <sup>3</sup> | 845.7  | 9 500  | 8 034 150          |               |
| 2          | Բետոնե սալիկների տեղադրում, / երկրորդ շերտը<br>մոխրագույն, 6սմ/          | մ <sup>2</sup> | 8457   | 12 200 | 103 175 400        |               |
| 3          | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ<br>չափսի բետոնե հիմքի վրա           | զծ.մ           | 6549   | 6 000  | 39 294 000         |               |
| 4          | Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ                                          | զծ.մ           | 5213   | 2 500  | 13 032 500         |               |
|            | <b>Ընդամենը VII.</b>                                                     |                |        |        | <b>163 536 050</b> | <b>9.677</b>  |

| VIII | Ե/բ վաքեր                                                                                                                              |                |        |         |                    |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------|--------------|
| 1    | Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 375.1  | 8 000   | 3 000 800          |              |
| 2    | Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ;<br>34x30սմ չափսի-5771.0գծ.մ                                                                      | հատ            | 1923.7 | 44 000  | 84 642 800         |              |
| 3    | Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 7271.5 | 1 500   | 10 907 250         |              |
| 4    | Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ<br>/անվտանգության բազրիքներ                                                                        | գծ.մ           | 2885.5 | 5 000   | 14 427 500         |              |
|      | <b>Ընդամենը VIII.</b>                                                                                                                  |                |        |         | <b>112 978 350</b> | <b>6.685</b> |
| IX   | Դիտահորեր և անձրևընդունիչներ                                                                                                           |                |        |         |                    |              |
| 1    | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20                                                                                             | մ3             | 7.68   | 50 000  | 384 000            |              |
| 2    | Դիտահորերի բետոնե պատերի քանդում<br>/դիտահորի իջեցում                                                                                  | մ3             | 0.84   | 5 500   | 4 620              |              |
| 3    | Շին. աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ<br>մեքենաների վրա և տեղափոխում լցակայան 5կմ                                                        | տոն            | 2.1    | 8 500   | 17 850             |              |
| 4    | Անձրևընդունիչների բարձրացում միաձույլ<br>բետոնով B20                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 2.04   | 60 000  | 122 400            |              |
| 5    | Անձրևահորերի նոր թուջե ճաղաշար 0.8x0.8մ                                                                                                | հատ            | 4      | 80 000  | 320 000            |              |
| 6    | Դիտահորերի նոր թուջե կափարիչ d=530մմ                                                                                                   | հատ            | 40     | 62 000  | 2 480 000          |              |
| 7    | Դիտահորերի նոր թուջե կափարիչ սալով                                                                                                     | հատ            | 8      | 180 000 | 1 440 000          |              |
| 8    | Դիտահորի պատերի ամրացում ցեմենտավազե<br>սվաղով ամրանային ցանցի վրա, միջինը 5 սմ<br>հաստ                                                | մ2             | 361.73 | 5 500   | 1 989 515          |              |
|      | <b>Ընդամենը IX.</b>                                                                                                                    |                |        |         | <b>6 758 385</b>   | <b>0.400</b> |
| X    | Խողովակների վերանորոգում                                                                                                               |                |        |         |                    |              |
|      | <b>ՊԿ25+10 1x1մ ե/բ ուղղանկյուն խողովակ</b>                                                                                            |                |        |         |                    |              |
| 1    | Մուտքի և ելքի մաքրում IV10ե գրունտից<br>էքսկավատորով/0,65մ3                                                                            | մ3             | 15     | 3 000   | 45 000             |              |
| 2    | Տեղափոխում լցակայան 5կմ                                                                                                                | տոն            | 29.3   | 400     | 11 720             |              |
| 3    | Խողովակի մաքրում II10դ գրունտից ձեռքով,<br>բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/<br>ավտոինքնաթափ                                               | մ3             | 8.5    | 10 000  | 85 000             |              |
| 4    | Տեղափոխում լցակայան 5կմ                                                                                                                | տոն            | 16.2   | 400     | 6 480              |              |
| 5    | Խողովակի մուտքի խամբարե բետոնե գլխամասի<br>կազմատում պնևմագործիքով, բարձում<br>էքսկավատորով /0,65մ3                                    | մ3             | 0.96   | 15 000  | 14 400             |              |
| 6    | Տեղափոխում լցակայան 5.0կմ/                                                                                                             | տոն            | 2.2    | 400     | 880                |              |
| 7    | Խողովակի միաձույլ ե/բետոնե սալի կողային և<br>ներքին մակերևույթների մասնակի նորոգում<br>ցեմ.ավազային շաղախով տորկրետացումով<br>(h=3սմ): | մ2             | 4.4    | 3 500   | 15 400             |              |
| 8    | Խողովակի բետոնե հենարանների վերանորոգում<br>ցեմ.ավազային շաղախով (h=5սմ):                                                              | մ2             | 19.2   | 5 500   | 105 600            |              |
| 9    | Խողովակի մուտքում և ելքում նոր գլխամասերի<br>իրականացում միաձույլ բետոնով,չափ 1.8x1.6x0.4մ                                             | մ3             | 2.3    | 55 000  | 126 500            |              |
| 10   | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով                                                                                                       | մ2             | 3.84   | 2 500   | 9 600              |              |
|      | <b>ՊԿ66+32 2x2մ ե/բ ուղղանկյուն խողովակ</b>                                                                                            |                |        |         | <b>0</b>           |              |

|           |                                                                                                                                               |      |      |         |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------------|--------------|
| 1         | Խողովակի մաքրում III10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ                                                           | մ3   | 1.5  | 10 000  | 15 000         |              |
| 2         | Տեղափոխում ցակույտ 5կմ                                                                                                                        | տոն  | 2.9  | 800     | 2 320          |              |
| 3         | Մուտքի և ելքի մաքրում IV10ե գրունտից էքսկավատորով /0,65մ3/, բարձում ավտոինքնաթափ                                                              | մ3   | 3.5  | 2 500   | 8 750          |              |
| 4         | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ                                                                                                                       | տոն  | 6.8  | 400     | 2 720          |              |
| 5         | Խողովակի մուտքի և ելքի թևերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով h=3սմ:                                                                         | մ2   | 27.6 | 3 500   | 96 600         |              |
| 6         | Մուտքի և ելքի գլխամասերի կազմատում պնևմագործիքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/,                                                              | մ3   | 0.77 | 15 000  | 11 550         |              |
| 7         | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ/                                                                                                                    | տոն  | 1.8  | 400     | 720            |              |
| 8         | Խողովակի մուտքում և ելքում նոր գլխամասերի իրականացում միաձույլ բետոնով.չափ 2.4x0.6x0.4մ                                                       | մ3   | 1.15 | 55 000  | 63 250         |              |
|           | <b>ՊԿ71+95 d=0,75մ ե/բ խողովակ</b>                                                                                                            |      |      |         | 0              |              |
| 1         | Մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ                                                            | մ3   | 1.5  | 3 000   | 4 500          |              |
| 2         | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ                                                                                                                       | տոն  | 3    | 400     | 1 200          |              |
| 3         | Մուտքի և ելքի գլխամասերի կազմատում պնևմագործիքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/,                                                              | մ3   | 1.84 | 15 000  | 27 600         |              |
| 4         | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ/                                                                                                                    | տոն  | 4.2  | 400     | 1 680          |              |
| 5         | Հիմքերի համար խճի իրականացում h=10սմ                                                                                                          | մ3   | 0.36 | 8 000   | 2 880          |              |
| 6         | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով                                                                                                              | մ2   | 3.8  | 2 500   | 9 500          |              |
|           | <b>Ընդամենը X.</b>                                                                                                                            |      |      |         | <b>668 850</b> | <b>0.040</b> |
| <b>XI</b> | <b>Մետաղական խողովակներ d=1020մմ/ ՊԿ14+20, ՊԿ62+40, ՊԿ71+60, ՊԿ81+40</b>                                                                      |      |      |         |                |              |
| 1         | Հողային աշխատանքներ IV10ե կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ/, բարձում էքսկավատորով /1,0մ3/ ավտոինքնաթափերի վրա | մ3   | 63   | 2 300   | 144 900        |              |
| 2         | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ                                                                                                                     | տոն  | 123  | 400     | 49 200         |              |
| 3         | Հողային աշխատանքներ IV10ե կարգի բնահողերում փոստրակի փորման համար                                                                             | մ3   | 10.3 | 2 200   | 22 660         |              |
| 4         | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ                                                                                                                     | տոն  | 20   | 400     | 8 000          |              |
| 5         | Փոստրակի փորում IV10ե գրունտներում էքսկավատորով/1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար                                               | մ3   | 21.7 | 1 900   | 41 230         |              |
| 6         | Խճային հիմք h=20սմ                                                                                                                            | մ3   | 8.8  | 8 000   | 70 400         |              |
| 7         | Ավազակույտային հիմք h=10սմ                                                                                                                    | մ3   | 7.2  | 8 500   | 61 200         |              |
| 8         | Մետաղական d=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծ.մ=249կգ; ծ=10մմ                                                                                     | գծ.մ | 40   | 220 000 | 8 800 000      |              |
| 9         | Գլխամասի հիմքի միաձույլ բետոն B20                                                                                                             | մ3   | 19   | 55 000  | 1 045 000      |              |
| 10        | Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B20                                                                                                             | մ3   | 21   | 55 000  | 1 155 000      |              |
| 11        | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20                                                                                                     | մ3   | 13   | 55 000  | 715 000        |              |

|      |                                                                                                                                             |                |           |            |                   |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 12   | Զրիորի միաձույլ բետոն B20                                                                                                                   | մ3             | 11.4      | 55 000     | 627 000           |              |
| 13   | Մետաղական ցանց-62 հատ                                                                                                                       | տոն            | 0.0756    | 800 000    | 60 480            |              |
| 14   | L45x45x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-2.08 կգ/                                                                                              | գծ.մ           | 4.88      | 1 500      | 7 320             |              |
| 15   | L36x36x3մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-1.65կգ                                                                                                | գծ.մ           | 4.84      | 1 200      | 5 808             |              |
| 16   | Ամրան 14մմ AI 1գծմ-1.208կգ                                                                                                                  | տոն            | 0.05748   | 800 000    | 45 984            |              |
| 17   | Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-36.8գծ.մ                                                                                       | մ2             | 117.9     | 2 000      | 235 800           |              |
| 18   | Հետադարձ լիցք IV 10ե կարգի բնահողերով                                                                                                       | մ3             | 21.7      | 4 000      | 86 800            |              |
|      | <b>Ընդամենը XI.</b>                                                                                                                         |                |           |            | <b>13 181 782</b> | <b>0.780</b> |
| XII  | <b>Մետաղական խողովակներ d=530մմ/ Պ410+83, Պ411+39, Պ426+27, Պ432+89, Պ446+13, Պ485+30, Պ492+07, Պ497+32, Պ498+32</b>                        |                |           |            |                   |              |
| 1    | Հողային աշխատանքներ IV10ե կարգի բնահողերում հունի ուղղման համար/տեղափոխում բուլդոզերով 50մ/, բարձում էքսկավատորով /1,0մ3/ ա/ինքնաթափերի վրա | մ3             | 92.8      | 2 300      | 213 440           |              |
| 2    | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ                                                                                                                   | տոն            | 181       | 400        | 72 400            |              |
| 3    | Հողային աշխատանքներ IV10ե կարգի բնահողերում փոսորակի փորման համար                                                                           | մ3             | 40.3      | 2 200      | 88 660            |              |
| 4    | Տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ                                                                                                                   | տոն            | 79        | 400        | 31 600            |              |
| 5    | Փոսորակի փորում IV10ե գրունտներում էքսկավատորով/1.0մ3/, տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար                                             | մ3             | 19.8      | 1 900      | 37 620            |              |
| 6    | Խճային հիմք h=20սմ                                                                                                                          | մ3             | 7.3       | 7 150      | 52 195            |              |
| 7    | Ավազակոպճային հիմք h=10սմ                                                                                                                   | մ3             | 2.6       | 6 000      | 15 600            |              |
| 8    | Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում 1գծ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ                                                                                    | գծ.մ           | 92.8      | 79 900     | 7 414 720         |              |
| 9    | Գլխամասի հիմքի միաձույլ բետոն B20                                                                                                           | մ3             | 7.7       | 45 000     | 346 500           |              |
| 10   | Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B20                                                                                                           | մ3             | 5.6       | 45 000     | 252 000           |              |
| 11   | Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20                                                                                                   | մ3             | 3.7       | 45 000     | 166 500           |              |
| 12   | Զրիորի միաձույլ բետոն B20                                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 5.8       | 45 000     | 261 000           |              |
| 13   | Մետաղական ցանց-4հատ                                                                                                                         | տոն            | 0.1251    | 850 000    | 106 335           |              |
| 14   | L63x63x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-4.81 կգ                                                                                               | գծ.մ           | 5.043     | 4 000      | 20 172            |              |
| 15   | L50x50x5մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-3.77կգ                                                                                                | գծ.մ           | 4.96      | 2 600      | 12 896            |              |
| 16   | Ամրան 14 AI 1գծմ-1.208կգ                                                                                                                    | տոն            | 0.0821932 | 700 009.30 | 57 536            |              |
| 17   | Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-87.4գծ.մ                                                                                       | մ2             | 145.5     | 2 000      | 291 000           |              |
| 18   | Հետադարձ լիցք IV 10ե կարգի բնահողերով                                                                                                       | մ3             | 19.8      | 4 000      | 79 200            |              |
|      | <b>Ընդամենը XII.</b>                                                                                                                        |                |           |            | <b>9 519 374</b>  | <b>0.563</b> |
| XIII | <b>Ճանապարհի կահավորում</b>                                                                                                                 |                |           |            |                   |              |
|      | <b>Արգելափակոցներ</b>                                                                                                                       |                |           |            |                   |              |
| 1    | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ - 152 հատ)                                              | գծ.մ           | 540       | 22 000     | 11 880 000        |              |
| 2    | C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում                                                                                             | հատ            | 422       | 4 000      | 1 688 000         |              |

|   |                                                                                                                                      |                |        |         |                      |                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------------|----------------|
| 3 | <b>Ճանապարհային նշաններ</b>                                                                                                          |                |        |         |                      |                |
|   | Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ                                                                                                           | գծ.մ           | 835.7  | 3 900   | 3 259 230            |                |
|   | բետոն B15                                                                                                                            | մ3             | 27.6   | 37 050  | 1 022 580            |                |
|   | Նախագգուշացնող                                                                                                                       | հատ            | 49     | 18 000  | 882 000              |                |
|   | Առավելության                                                                                                                         | հատ            | 184    | 18 000  | 3 312 000            |                |
|   | Արգելող                                                                                                                              | հատ            | 8      | 18 000  | 144 000              |                |
|   | Հատուկ թելադրանքի                                                                                                                    | հատ            | 59     | 18 000  | 1 062 000            |                |
|   | Տեղեկատվության                                                                                                                       | հատ            | 12     | 18 000  | 216 000              |                |
|   | Լրացուցիչ տեղեկատվության                                                                                                             | հատ            | 7      | 18 000  | 126 000              |                |
|   | Լրացուցիչ տեղեկատվության                                                                                                             | հատ            | 2      | 18 000  | 36 000               |                |
| 4 | <b>Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></b>                                        |                |        |         |                      |                |
|   | Համատարած 1.1/0.1մ լայն./                                                                                                            | կմ             | 1.35   | 130 000 | 175 500              |                |
|   | Համատարած 1.2 /0.2մ լայն./                                                                                                           | կմ             | 17.843 | 200 000 | 3 568 600            |                |
|   | Ընդհատուն 1:3 (1.5) /0.1մ լայն./                                                                                                     | կմ             | 7.394  | 36 000  | 266 184              |                |
|   | Ընդհատուն 3:1 (1.6)/0.1մ լայն./                                                                                                      | կմ             | 1.08   | 110 000 | 118 800              |                |
|   | Ընդհատուն 1:1 (1.7)/0.1մ լայն./                                                                                                      | կմ             | 2.225  | 70 000  | 155 750              |                |
|   | ձեռքով նշագծում 1.17; 1.13; 1.14.1, 1.20                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 165.68 | 1 600   | 265 088              |                |
|   | <b>Ընդամենը XIII.</b>                                                                                                                |                |        |         | <b>28 177 732</b>    | <b>1.667</b>   |
|   | <b>Ընդամենը՝ (Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատված)</b>          |                |        |         | <b>1 257 067 283</b> | <b>74.383</b>  |
|   | <b>Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր ** (Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի</b>             |                |        |         | <b>33 065 047</b>    | <b>1.957</b>   |
|   | <b>Ընդհանուրը՝ (Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատված 76,38%)</b> |                |        |         | <b>1 290 132 330</b> | <b>76.339</b>  |
|   | <b>Ամբողջը</b>                                                                                                                       |                |        |         | <b>1 690 000 000</b> | <b>100.000</b> |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը, «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\*Պայմանագրի կադարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կադարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ: Փուլերը սահմանված են հավելված 2-ով սահմանված օրացուցային գարֆիկով:

\*\*\*Գծագրերը կտրամադրվեն էլեկտրոնային կրիչով, պահանջի դեպքում՝ ծավալի մեծությամբ պայմանավորված:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գամմապետարան



գլխավոր քարտուղար  
Ս. Երիցյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալասոկիտ  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6  
ՀՀ 2472300165260010  
ՀՎՀՀ 03512651



գլխավոր տնօրեն  
Է. Բեգոյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 և Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների**

| No     | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                                         | Աշխատանքների կատարման ժամկետը                                                                    |                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 | Սկիզբը                                                                                           | Ավարտը                                                                                                  |
| Փուլ 1 | <b>Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան-Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատված</b> |                                                                                                  |                                                                                                         |
| 0      | <b>Լաբորատոր փորձարկումներ</b>                                                                                  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո |
| 1      | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                      | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո |
| 2      | <b>Ճանապարհային պատվածք</b>                                                                                     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո |
| 3      | <b>Իջատեղեր, մուտքեր</b>                                                                                        | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո |
| 3      | <b>Մայրեր և սիզամարգեր</b>                                                                                      | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո |
| 4      | <b>Անձրևահորեր և դիտահորեր</b>                                                                                  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո |

|        |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | Ստորգետնյա ջրահեռացում                                                                                    | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո                                                                         |
| 6      | Անվտանգության էլեմենտներ                                                                                  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո                                                                         |
| Փուլ 1 | Ընդհանուր աշխատանքներ                                                                                     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը: |
| Փուլ 2 | /Հ-5,/Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատված |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 0      | Լաբորատոր փորձարկումներ                                                                                   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո                                                                         |
| 1      | Հողային աշխատանքներ                                                                                       | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո                                                                         |
| 2      | Ճանապարհային պատվածք                                                                                      | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո                                                                         |
| 3      | Կողնակներ                                                                                                 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո                                                                         |
| 4      | Ե/բ վաքեր                                                                                                 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո                                                                         |
| 5      | Մայթեր և թեքուղիներ                                                                                       | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո                                                                         |

|        |                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | Ուղիղներ և մուտքեր           | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 170 օր հետո                                                                         |
| 7      | Դիտահորեր և անձրևընդունիչներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո                                                                         |
| 8      | Խողովակների վերանորոգում     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո                                                                         |
| 9      | Անվտանգության էլեմենտներ     | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո                                                                         |
| Փուլ 2 | Ընդհանուր աշխատանքներ        | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը: |

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457



Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երեցյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալասիովիտ  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651



գլխավոր տնօրեն՝  
 Է. Բեգույան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                       |                                                                                  |         |       |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                             | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |       |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |
|                                      |                                                                           |                                       | հունվար                                                                          | փետրվար | մարտ  | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 2                                    | 45231177/504                                                              | Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ | ... %                                                                            | ... %   | ... % | ... % | ... % | ... %  | ... %  | ... %   | ... %     | ... %     | ... %    | ... %     | ... %    |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝  
Ա. Երիցյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ  
ՀՀ 2472300165260010  
ՀՎՀՀ 03512651

գլխավոր տնօրեն՝  
Է. Բեգլյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«                      » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «                      » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
«                      » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                       | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|   |                       |                                         | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |                                              |
|   |                       |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |
|   |                       |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |                                              |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը  
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն