

21022

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/22**

ք. Երևան

«15» «06» 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կարապետ Բարսեղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/22** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կադարման ժամկետը սահմանելով՝ 170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կադարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **15 օրվա ընթացքում**: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

3.4.14 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին բոլոր կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պաշտառ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և

էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 431 400 000 / չորս հարյուր երեսունմեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 71 900 000 (յոթանասունմեկ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Սույն պայմանագրի գինը գործոնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և տարբերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 129 420 000 (մեկ հարյուր քսանինը միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն՝ փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվադեֆինիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պարզաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի կողմից վճարված կանխավճարն օգտագործել Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով: Միաժամանակ կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուին բանկային երաշխիքի հետ միասին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

Կապալառուի կողմից կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը ենթակա է վերադարձման Պատվիրատուին:

Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը (սարքավորումների, նյութերի ձեռքբերում, և այլն) հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն: Ընդ որում կանխավճար կարող է հարկացվել յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա ընթացքում կատարվելիք աշխատանքների համաձայնագրով նախատեսված արժեքի 30 տոկոսի չափով: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է

արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է համաձայնագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ: Ընդ որում, եթե կանխավճարը գերազանցում է 10 տոկոսը, ապա կանխավճարի մարման ենթակա գումարի վերջին չափին ավելացվում է հետևյալ բանաձևով հաշվարկված գումարը՝ $ԱԳ = ԿԾ * 0,1$

ԱԳ – ավելացվող գումար,

ԿԾ – պետության կողմից փրամադրվող կանխավճարի ծավալ, որը գերազանցում է 10%-ը,

0,1 – պետական փարեկան պարտատուների վերջին երեք տրեզորաշխումների միջին կշռված եկամտաբերության մակարդակ*:

5.2 Աշխատանքի գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳ = ԽԳ / ԼԳ \times ԿԾ$, որտեղ՝

ԽԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ԼԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ԿԳ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված տվյալ կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.3.1 Պայմանագիրը 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի

արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պարզվիրապրուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: **Ընդ որում կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:**

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5.1 Թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 2093-Ն որոշման N 3 հավելվածում ներառված օբյեկտների մասով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև հիստուն տոկոսի չափով, իսկ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև ութսուն տոկոսի չափով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսվող փոփոխությունները կարող են կատարվել պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետում՝ մինչև հինգ անգամ, պայմանով, որ ծավալների ավելացման կամ բնութագրերի փոխարինման հանրագումարները չեն կարող գերազանցել սույն ենթակետով սահմանված սահմանաչափերը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող

պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է

երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **15 աշխատանքային օրվա ընթացքում**: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.15 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները

« **Շինարարության իրականացում**» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժնի համարը	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխորագիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման

հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղդևյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, Գ. Փարպի

ՀՎՀՀ՝ 05003862

Հ/հ՝ 1150008007517564

Բանկ՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Տնօրեն

Կարապետ Բարսեղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕՇԱԿԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ						3 579 467
1	Քանդման աշխատանքներ Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	186.4000	117.47	0	117	21 896
2	Ջրհավաքների քանդում	տեղ	19.0000	281.99	0	282	5 358
3	Ջազարների քանդում	տեղ	19.0000	281.99	0	282	5 358
4	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	124.0000	125.72	0	126	15 589
5	Ապամոնտաժված նյութերի և տանիքի աղբի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	1.2000	3 167.67	0	3 168	3 801
6	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	1.2000	2 509.06	0	2 509	3 011
7	Կառուցման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-21-0.5/	մ2	62.3000	6 147.28	0	6 147	382 976
8	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	25.1000	3 807.70	0	3 808	95 573
9	Ջրթող կիսախողովակների տեղադրում Φ100մմ գունավոր	զմ	82.3000	2 414.96	0	2 415	198 751
10	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունավոր թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	19.0000	43 360.32	0	43 360	823 846
11	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	4.0000	36 120.62	0	36 121	144 482
12	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	3.2000	190 507.57	0	190 508	609 624
13	Ծաղկաբույսերի կապերի լրացում մետաղալարով Φ2x4մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	20.0000	1 131.48	0	1 131	22 630
14	Ձևարգելի կառուցում ցինկապատ	զմ	119.6000	2 954.54	0	2 955	353 363
15	Ձևարգելի կառուցում գունավոր	զմ	126.3000	3 291.58	0	3 292	415 727
16	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	3.2000	8 058.63	0	8 059	25 788
17	Կավարամածի եւ տախտակամածների հրապաշտպանում	մ2	32.0000	261.73	0	262	8 375
18	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	3.2000	2 618.77	0	2 619	8 380
19	Տեխնոլոգիկ մետաղական աստիճանի տեղադրում տանիքի մուտքային հատվածում	հատ	2.0000	212 336.51	0	212 337	424 673
20	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	32.0000	320.79	0	321	10 265
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս						200 732 903
1	Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ Մուտքի դռների ապամոնտաժում	մ2	80.2000	1 941.55	0	1 942	155 712
2	Միջնորների քանդում 200մմ հաստության	մ3	44.2000	9 214.95	0	9 215	407 301
3	Միջնորների քանդում 100մմ հաստության	մ2	121.8000	989.91	0	990	120 571
4	Դռների ապամոնտաժում	մ2	240.5000	1 412.12	0	1 412	339 615
5	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	մ2	201.5000	658.61	0	659	132 710
6	Մարմարե խճաբետոնե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	124.9000	431.02	0	431	53 834
7	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	1 512.8000	519.76	0	520	786 293
8	Լամինատե և վինիլե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	2 651.0000	658.61	0	659	1 745 975
9	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	23.6000	1 296.16	0	1 296	30 589
10	Հախճաասլի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	248.0000	948.05	0	948	235 116
11	Հատակի խարամաբետոնե շերտի քանդում	մ3	82.3000	3 081.72	0	3 082	253 626

12	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստությամբ	Մ2	2 235.0000	751.43	0	751	1 679 446
13	Սանհանգույցի բետոնե թումերի քանդում	Մ3	9.5000	18 393.45	0	18 393	174 738
14	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից և շեպերից մասնակի	Մ2	2 215.9000	948.05	0	948	2 100 784
15	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	Մ2	258.2000	224.93	0	225	58 077
16	Հին ներկի մաքրում պատերից և շեպերից	Մ2	5 170.3000	192.05	0	192	992 956
17	Յուղաներկի մաքրում պատերից	Մ2	1 204.0000	427.84	0	428	515 119
18	Խալիված գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	Մ2	912.3000	1 239.77	0	1 240	1 131 042
19	Կախովի առաստաղի քանդում, ներառյալ հիմնակմախքը /պլաստմասե և գիպսաստվարաթղթե/	Մ2	123.0000	823.01	0	823	101 230
20	Ճակատների վնասված հատվածների երեսապատման սալիկների քանդում	Մ2	185.4000	2 574.26	0	2 574	477 268
21	Արտաքին պատերի վնասված հատվածների ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	Մ2	625.1000	224.93	0	225	140 604
22	Աստիճանների պողպատե բազրիքների և պատուհանների ճաղաշարերի ապամոնտաժում	տ	1.3000	42 513.21	0	42 513	55 267
23	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	312.0000	1 974.27	0	1 974	615 972
24	Միջնորմների կառուցում Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	Մ2	246.7000	3 365.14	0	3 365	830 180
25	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	Մ3	1.3000	28 454.36	0	28 454	36 991
26	Միջնորմների շարվածքի ամրանալորում	տ	0.4200	71 820.87	0	71 821	30 165
27	Ամրան Փ8A500C	տ	0.4200	248 100.05	0	248 100	104 202
28	Ե/բ միաձուլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100մմ/	Մ3	1.1500	72 438.06	0	72 438	83 304
29	Ամրան Փ12A500C	տ	0.4200	271 509.86	0	271 510	114 034
30	Ամրան Փ6A240	տ	0.0850	248 100.05	0	248 100	21 089
31	Փոփրապլաստ 20մմ	Մ2	7.5000	289.86	0	290	2 174
32	Փոփրապլաստ 30մմ	Մ2	7.5000	323.56	0	324	2 427
33	Դռներ Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/ բացվող	Մ2	62.6000	94 136.46	0	94 136	5 892 942
34	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին վիտրաժի դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	Մ2	34.0000	84 546.30	0	84 546	2 874 574
35	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72MM (կամ համարժեք)	հատ	10.0000	50 556.32	0	50 556	505 563
36	ՄՐՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, փայտե շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխսիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Մ2	99.8000	36 116.91	0	36 117	3 604 468
37	ՄՐՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, փայտե շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխսիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Մ2	128.4000	41 734.28	0	41 734	5 358 682
38	Սանհանգույցների լամինացված ՄՐՖ-ից միջնորմներ Լամինացված ՄՐՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	36.5000	15 166.90	0	15 167	553 592
39	Լամինացված ՄՐՖ-ից միջնորմների տեղադրում այլումինե շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	25.4000	9 549.53	0	9 550	242 558
40	Պատուհաններ Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող արտերկիր	Մ2	198.5000	54 301.38	0	54 301	10 778 824
41	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ չբացվող արտերկիր	Մ2	198.5000	34 380.40	0	34 380	6 824 509
42	Գոյություն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխսիների և ռետինե միջադիրների փոխարինում/	հատ	141.0000	3 470.95	0	3 471	489 404
43	Բարդ փականի տեղադրում	հատ	115.0000	8 538.39	0	8 538	981 915
44	Գոյություն ունեցող պատուհանների վնասված ապակեփաթեթների փոխարինում անթափանց ապակյա փաթեթով	Մ2	18.2000	10 428.98	0	10 429	189 807

45	Գալափարագույրների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	520.8000	5 617.37	0	5 617	2 925 526
46	Հակամիջատային ցանցի տեղադրում	մ2	158.5000	4 381.54	0	4 382	694 474
47	Պատուհանագոգերի տեղադրում /բացվածք	մ2	187.1200	836.27	0	836	156 483
48	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	գմ	467.8000	4 134.38	0	4 134	1 934 063
49	Հատակներուծի շերտի իրականացում	մ3	42.1000	7 399.05	0	7 399	311 500
50	Խարամաքետոնե շերտի իրականացում	մ3	62.3000	7 239.77	0	7 240	451 038
51	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	1 486.0000	1 752.28	0	1 752	2 603 888
52	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	4 440.6000	835.70	0	836	3 711 009
53	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	1.1442	20 735.77	0	20 736	23 726
54	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3Bpl 200x200մմ բջիջներով	մ2	1 486.0000	297.16	0	297	441 580
55	Հատակների և պատերի ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	473.6000	1 677.64	0	1 678	794 530
56	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	1 580.8000	8 064.35	0	8 064	12 748 124
57	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	25.2000	8 064.35	0	8 064	203 222
58	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	52.8000	15 389.18	0	15 389	812 549
59	Աստիճանահատերի դիմային մասերի երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	26.9000	14 674.32	0	14 674	394 739
60	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	2 313.3000	8 164.18	0	8 164	18 886 198
61	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	480.7000	10 456.07	0	10 456	5 026 233
62	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	902.9000	980.78	0	981	885 546
63	Հարվածակայուն շրիշակների տեղադրում h=80մմ / տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	գմ	1 637.1000	800.67	0	801	1 310 777
64	Ներքին հարդարում Պատերի, սյուների և շեպերի սվաղում /քսահարթում/ գիպտոնիտով, բարելավված որակի	մ2	3 215.3000	1 823.22	0	1 823	5 862 199
65	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	7 479.2000	2 077.40	0	2 077	15 537 290
66	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	718.5000	1 537.47	0	1 537	1 104 672
67	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	184.3000	4 107.50	0	4 108	757 012
68	Պատերի երեսպատում հախճապով /բարձրորակ, խսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	722.3000	6 388.39	0	6 388	4 614 334
69	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	69.3000	4 619.17	0	4 619	320 108
70	Առաստաղի և հեծանների սվաղում /քսահարթում/ գիպտոնիտով, բարելավված որակի	մ2	1 299.2000	1 517.97	0	1 518	1 972 147
71	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	3 281.4000	2 247.17	0	2 247	7 373 864
72	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով, ներառյալ սանհանգույցներ	մ2	1 624.3000	5 546.95	0	5 547	9 009 911
73	Գիպսաստվարաթղթե առաստաղի մածկապատում	մ2	612.3000	292.51	0	293	179 104
74	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից 9.5 մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	612.3000	5 025.95	0	5 026	3 077 389
75	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	113.8000	4 106.14	0	4 106	467 279
76	Աստիճանների պատրաստի այլումինե խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ /տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	գմ	82.3000	23 929.99	0	23 930	1 969 438
77	Առաստաղի քիվեր (կառնիզ)	գմ	356.0000	561.74	0	562	199 979
78	Այլումինե անկյունակներ հախճապային համար	գմ	325.3000	651.62	0	652	211 972
79	Սվաղի ցիկլապատ անկյունակներ	գմ	642.3000	224.70	0	225	144 325

80	Արտաքին հարդարում Պատի և շեպերի սվաղում ցեմենտալազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	833.5000	2 210.25	0	2 210	1 842 243
81	Ճակատների և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2 803.7000	2 069.45	0	2 069	5 802 117
82	Որմնախարիխի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	350.8000	21 053.05	0	21 053	7 385 410
83	Մետաղական ցանցի արժեքը Ф4Врl 150x150մմ բջիչներով	մ2	350.8000	584.21	0	584	204 941
84	Որմնախարիխի թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	38.7600	19 292.14	0	19 292	747 763
85	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ /ներառյալ հղկումը/	զմ	512.8000	11 434.93	0	11 435	5 863 832
86	Ճակատների երեսապատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով	մ2	388.7000	17 550.40	0	17 550	6 821 840
87	Ճակատների և գոյություն ունեցող երեսապատման մաքում ավազաշիթային եղանակով	մ2	389.2000	1 778.85	0	1 779	692 328
88	Ճակատների սյուների և շեպերի երեսապատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	212.7000	18 806.20	0	18 806	4 000 079
89	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	31.9290	80 714.41	0	80 714	2 577 130
90	Հովիարների և մետաղական աստիճանի կառուցում Ճածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	3.1130	168 149.42	0	168 149	523 449
91	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ծ60x40x4մմ	զմ	163.2000	1 966.08	0	1 966	320 864
92	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ծ60x80x4մմ	զմ	61.6000	2 999.67	0	3 000	184 780
93	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ծ80x120x4մմ	զմ	67.4000	4 336.61	0	4 337	292 288
94	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ծ50x30x2մմ	զմ	296.4000	707.79	0	708	209 789
95	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ծ200x200x6մմ	զմ	7.0000	16 065.67	0	16 066	112 460
96	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	86.5000	1 326.01	0	1 326	114 700
97	Ամրան Ф20 А500С	կգ	56.0000	271.51	0	272	15 205
98	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.0752	305 736.82	0	305 737	22 991
99	Մետաղական թիթեղ —10x200x200մմ	կգ	51.0000	406.69	0	407	20 741
100	Ջրօղ կիսախողովակների տեղադրում Ф100մմ գունավոր	զմ	27.2000	2 414.96	0	2 415	65 687
101	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունավոր թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիսն ձագարները, անկյունակները	կ-տ	6.0000	35 135.82	0	35 136	210 815
102	Հովիարների պատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-8-0.5/	մ2	42.6000	4 657.01	0	4 657	198 389
103	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-25-0.5/	մ2	136.7000	5 225.49	0	5 225	714 324
104	Հովարի երեսապատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	151.4000	18 806.20	0	18 806	2 847 259
3	Ջրամատակարարման ցանց						3 620 944
1	Անցքերի բացում պատի մեջ Ф120մմ	հատ	52.0000	2 969.65	0	2 970	154 422
2	Պատյանի տեղադրում Ф108մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	4.8000	3 750.47	0	3 750	18 002
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.2000	1 259.81	0	1 260	1 512
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուղով	մ3	0.1000	20 473.86	0	20 474	2 047
5	Անցքերի լցափակում В12.5 բետոնով	մ3	0.0500	182 401.08	0	182 401	9 120
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	3.0000	18 393.45	0	18 393	55 180
7	Ենթաշերտի պատրաստում В15 դասի բետոնեց	մ3	3.0000	35 451.52	0	35 452	106 355
8	Խողովակների ապամոնտաժում Ф15-50մմ	զմ	456.0000	411.47	0	411	187 630
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	412.0000	1 380.22	0	1 380	568 651
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20x1.9մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	375.0000	1 326.76	0	1 327	497 535
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Ф20x3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	395.0000	1 669.46	0	1 669	659 437
12	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Ф20մմ	հատ	12.0000	4 313.22	0	4 313	51 759
13	Բրոնզե փական Ф20մմ	հատ	22.0000	2 783.86	0	2 784	61 245

14	Խրոմապատ անկյունային փական Φ15մմ	հատ	110.0000	3 435.48	0	3 435	377 903
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	30.0000	1 348.17	0	1 348	40 445
16	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	39.0000	1 348.17	0	1 348	52 579
17	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	39.0000	7 359.73	0	7 360	287 029
18	Սանհանգույցներում իայեղների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	19.2000	4 684.88	0	4 685	89 950
19	Սանհանգույցներում ակսետարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	39.0000	3 258.07	0	3 258	127 065
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1 652.0000	106.73	0	107	176 318
21	Համակարգի լվացում, ախտահանում	գմ	1 241.0000	77.97	0	78	96 761
4	Կոյուղու ցանց						4 456 172
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	22.0000	2 969.65	0	2 970	65 332
2	Պատյանի տեղադրում Φ219մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	գմ	3.0000	17 833.20	0	17 833	53 500
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.9000	1 259.81	0	1 260	2 394
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուղով	մ3	0.0900	20 473.86	0	20 474	1 843
5	Անցքերի ցցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.0400	182 401.08	0	182 401	7 296
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	հատ	28.0000	2 969.65	0	2 970	83 150
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	1.5000	18 393.45	0	18 393	27 590
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	1.5000	35 451.52	0	35 452	53 177
9	Խողովակների ապամոնտաժում Φ50-100մմ	գմ	174.0000	1 048.00	0	1 048	182 352
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	36.0000	659.23	0	659	23 732
11	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	44.0000	743.36	0	743	32 708
12	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	241.0000	1 580.49	0	1 580	380 898
13	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	256.0000	1 338.60	0	1 339	342 682
14	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր Φ 110մմ	հատ	105.0000	1 508.72	0	1 509	158 416
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր Φ 50մմ	հատ	161.0000	1 205.38	0	1 205	194 066
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	30.0000	40 862.56	0	40 863	1 225 877
17	Կերամիկական կիսաոտքով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	39.0000	33 473.57	0	33 474	1 305 469
18	Լոգախցիկի տակդիրի /պաղոն/ տեղադրում ներառյալ Լոգարանի ցնցուղ խառնիչը	կ-տ	4.0000	37 779.85	0	37 780	151 119
19	Հոսակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	25.0000	4 664.88	0	4 665	116 622
20	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	96.0000	499.47	0	499	47 949
5	Ջեռուցում						29 525 788
1	Փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա 50 կՎտ համալրված այրիչով, ծխատարով, ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	6.0000	64 637.49	0	64 637	387 825
2	Շրջանառու պոմպ G=2.5մ3/ժամ, H=9.5մ	հատ	6.0000	24 630.96	0	24 631	147 786
3	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	594.5000	792.13	0	792	470 921
4	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125Վտ	սեկցիա	2 058.0000	2 921.03	0	2 921	6 011 480
5	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=800մմ, Q=125Վտ	սեկցիա	320.0000	3 595.12	0	3 595	1 150 438
6	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	279.0000	2 216.73	0	2 217	618 468
7	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	279.0000	3 210.78	0	3 211	895 808
8	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	314.0000	4 218.05	0	4 218	1 324 468
9	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	212.0000	370.74	0	371	78 597
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx25	հատ	25.0000	2 921.03	0	2 921	73 026
11	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx32	հատ	18.0000	1 348.17	0	1 348	24 267
12	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx20	հատ	21.0000	2 246.94	0	2 247	47 186
13	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx40	հատ	16.0000	4 269.20	0	4 269	68 307
14	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	14.0000	3 707.47	0	3 707	51 905
15	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/2" ԱՊx75	հատ	10.0000	23 368.25	0	23 368	233 683
16	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	32.0000	4 476.03	0	4 476	143 233

17	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	29.0000	4 476.03	0	4 476	129 805
18	Գնդային փական /ամերիկյանկան/ 3/4"	հատ	29.0000	4 476.03	0	4 476	129 805
19	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	32.0000	2 890.81	0	2 891	92 506
20	Դատարկման փական 1/2"	հատ	25.0000	4 087.09	0	4 087	102 177
21	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 75x12.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	295.0000	7 673.52	0	7 674	2 263 688
22	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	217.0000	4 705.10	0	4 705	1 021 007
23	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1 282.0000	3 431.08	0	3 431	4 398 645
24	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1 369.0000	2 359.24	0	2 359	3 229 800
25	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 25x3.25մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	725.0000	1 960.56	0	1 961	1 421 406
26	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	1 851.0000	1 465.57	0	1 466	2 712 770
27	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	141.0000	499.47	0	499	70 425
28	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	4 752.0000	123.58	0	124	587 252
29	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	1 542.0000	33.70	0	34	51 965
30	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ 70մմ	հատ	214.0000	1 042.84	0	1 043	223 168
31	Ջեռուցման մարտկոցների զգուշությամբ ապամոնտաժում և հետագա վերատեղադրմամբ /	հատ	325.0000	1 168.24	0	1 168	379 678
32	Գոյություն ունեցող մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	1 364.0000	712.65	0	713	972 055
33	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	6.2000	1 974.27	0	1 974	12 240
6	Օդափոխություն						1 235 884
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար $L=500$ մ3/ժ, $H=100$ Պա	հատ	1.0000	14 507.52	0	14 508	14 508
2	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 200$	զմ	1.0000	898.78	0	899	899
3	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 200$	հատ	1.0000	7 966.53	0	7 967	7 967
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.0000	15 830.84	0	15 831	15 831
5	Կանալային օդամուղ $L=150$ մ3/ժ, $H=100$ Պա	հատ	8.0000	11 964.88	0	11 965	95 719
6	Օդամուղի ճկուն միացում $\Phi 125$	զմ	16.0000	280.86	0	281	4 494
7	Հակադարձ փականների տեղադրում $\Phi 125$	հատ	8.0000	7 404.79	0	7 405	59 238
8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.0000	15 830.84	0	15 831	126 647
9	Կենցաղային օդամուղ $L=75$ մ3/ժ, $H=25$ Պա	հատ	2.0000	8 637.49	0	8 637	17 275
10	Կանալային օդամուղի 100 վտ հզորությամբ 220 Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	36.0000	2 586.36	0	2 586	93 109
11	Կլոր ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	36.0000	3 094.42	0	3 094	111 399
12	Օդատարի անցկացում ցիկլապատ թիթեղից $d=0.55$ մմ	մ2	115.0000	4 908.42	0	4 908	564 468
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆլուգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	36.0000	1 202.61	0	1 203	43 294
14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	41.0000	701.69	0	702	28 769
15	Անցքերի բացում ծածկերում $\Phi 122$ մմ	հատ	16.0000	3 266.75	0	3 267	52 268
7	Ներքին Էլեկտրամատակարարում և Էլեկտրալուսավորություն						23 000 119
1	Էլեկտրական ուժային մաս Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.0000	48 134.57	0	48 135	48 135
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.0000	37 876.25	0	37 876	37 876
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 72 մոդուլի	հատ	1.0000	48 178.45	0	48 178	48 178
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 54 մոդուլի	հատ	1.0000	32 112.78	0	32 113	32 113
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	8.0000	14 290.93	0	14 291	114 327
6	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 48 մոդուլի	հատ	8.0000	20 132.99	0	20 133	161 064
7	Ավտոմատ 4p խզիչ 80Ա	հատ	1.0000	5 781.28	0	5 781	5 781
8	Ավտոմատ 4p խզիչ 63Ա	հատ	2.0000	5 448.11	0	5 448	10 896
9	Ավտոմատ անջատիչ 4P 63Ա /4 պոլյուս/	հատ	18.0000	3 227.04	0	3 227	58 087
10	Ավտոմատ անջատիչ 4P-40Ա	հատ	12.0000	3 273.70	0	3 274	39 284
11	Ավտոմատ անջատիչ 4P-25Ա	հատ	12.0000	3 238.63	0	3 239	38 864

12	Ավտոմատ անջատիչ 4P-16Ա	հատ	5.0000	3 126.40	0	3 126	15 632
13	Ավտոմատ անջատիչ 3P 125Ա	հատ	2.0000	4 606.41	0	4 606	9 213
14	Ավտոմատ անջատիչ 3P 63Ա	հատ	4.0000	3 264.93	0	3 265	13 060
15	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	55.0000	2 487.92	0	2 488	136 836
16	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	142.0000	2 487.92	0	2 488	353 285
17	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	142.0000	2 487.92	0	2 488	353 285
18	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-25	հատ	15.0000	3 225.48	0	3 225	48 382
19	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-63	հատ	18.0000	3 589.34	0	3 589	64 608
20	Դիֆֆերենցիոնալ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	15.0000	2 744.81	0	2 745	41 172
21	Հոսանքի բաշխիչ բլոկ JHUKK80 /կրոսս մոդուլ/	հատ	24.0000	2 446.71	0	2 447	58 721
22	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	8.0000	10 836.79	0	10 837	86 694
23	BBFHF-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	415.0000	5 086.57	0	5 087	2 110 927
24	BBFHF-1 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	264.0000	6 232.51	0	6 233	1 645 383
25	BBFHF-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	582.0000	2 851.99	0	2 852	1 659 858
26	BBFHF-1 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	319.0000	1 557.06	0	1 557	496 702
27	BBFHF-1 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	332.0000	1 557.06	0	1 557	516 944
28	BBFHF-1 4x50մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	185.0000	6 805.49	0	6 805	1 259 016
29	Էլեկտրալուսավորության մաս ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 55վտ հզորությամբ,	հատ	386.0000	7 057.58	0	7 058	2 724 226
30	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, վթարային մարտկոցով	հատ	10.0000	11 551.48	0	11 551	115 515
31	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 96վտ հզորությամբ	հատ	35.0000	10 428.01	0	10 428	364 980
32	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	10.0000	14 921.90	0	14 922	149 219
33	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 30վտ հզորությամբ,	հատ	125.0000	3 125.43	0	3 125	390 679
34	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	46.0000	4 810.64	0	4 811	221 289
35	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 65վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	24.0000	14 360.17	0	14 360	344 644
36	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ,	հատ	44.0000	3 574.82	0	3 575	157 292
37	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 12վտ հզորությամբ,	հատ	25.0000	2 597.39	0	2 597	64 935
38	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 9վտ հզորությամբ,	հատ	61.0000	2 181.71	0	2 182	133 084
39	ԼԵՂ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	20.0000	3 462.47	0	3 462	69 249
40	ԼԵՂ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 300վտ հզորությամբ	հատ	23.0000	24 583.77	0	24 584	565 427
41	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	28.0000	5 098.23	0	5 098	142 750
42	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում /ծեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	10.0000	3 687.16	0	3 687	36 872
43	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	4.0000	4 798.37	0	4 798	19 193
44	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	529.0000	1 618.95	0	1 619	856 425
45	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	22.0000	2 219.86	0	2 220	48 837
46	Մեկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	215.0000	1 590.70	0	1 591	342 001
47	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	770.0000	134.82	0	135	103 811
48	Բաժանարար տուփեր	հատ	88.0000	112.35	0	112	9 887
49	BBFHF-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4 086.0000	628.85	0	629	2 569 481
50	BBFHF-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4 213.0000	468.42	0	468	1 973 453
51	Ակոսների փորում մալուխների համար	զմ	2 158.0000	368.51	0	369	795 245
52	Ակոսների փակում գաջե շաղախով	մ2	107.9000	2 297.10	0	2 297	247 857
53	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ իրակայուն Φ15մմ	զմ	1 730.0000	473.59	0	474	819 311

54	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	342.0000	706.71	0	707	241 695
55	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	234.0000	121.54	0	122	28 440
8	Ցածր լարման համակարգեր						6 631 246
1	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.0000	48 989.38	0	48 989	48 989
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-ԿԺԼ	հատ	2.0000	18 463.54	0	18 464	36 927
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СР2 исп. 02	հատ	1.0000	17 814.71	0	17 815	17 815
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.0000	4 155.80	0	4 156	8 312
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.0000	2 998.45	0	2 998	5 997
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	217.0000	2 796.79	0	2 797	606 903
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	18.0000	2 709.12	0	2 709	48 764
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	36.0000	2 745.38	0	2 745	98 834
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) SPW-220	հատ	27.0000	15 318.68	0	15 319	413 604
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	8.0000	6 140.71	0	6 141	49 126
11	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	2.0000	2 246.94	0	2 247	4 494
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	2.0000	1 011.12	0	1 011	2 022
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի թողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	4.0000	1 775.08	0	1 775	7 100
14	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	452.0000	296.91	0	297	134 203
15	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	4 326.0000	537.56	0	538	2 325 485
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	զմ	161.0000	457.34	0	457	73 632
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Ф20մմ հրակայուն	զմ	365.0000	473.59	0	474	172 860
18	Մոնտաժային նյութեր	կ-տ	1.0000	33 704.21	0	33 704	33 704
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.0000	294 689.10	0	294 689	294 689
20	Չանգի և ժամացույցային համակարգ Չանգ դպրոցականի 220Վ МЗМ-1 մոնտաժում	հատ	8.0000	2 455.71	0	2 456	19 646
21	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	4.0000	17 311.77	0	17 312	69 247
22	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-Р -ի մոնտաժում	հատ	6.0000	5 183.63	0	5 184	31 102
23	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	240.0000	354.21	0	354	85 010
24	Տեսահսկողություն Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.0000	52 671.84	0	52 672	52 672
25	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.0000	41 568.52	0	41 569	41 569
26	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.0000	46 159.68	0	46 160	46 160
27	Մարտկոց 12Վ,28 ԱժԺ	հատ	1.0000	22 005.63	0	22 006	22 006
28	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.0000	5 699.06	0	5 699	5 699
29	Տեսախցիկ 2ՄՊ, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	10.0000	7 132.73	0	7 133	71 327
30	Տեսախցիկ 4ՄՊ, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	14.0000	8 973.97	0	8 974	125 636
31	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	մ	2 180.0000	460.22	0	460	1 003 280
32	Կոննեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	68.0000	1 123.48	0	1 123	76 397
33	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	7.0000	2 022.25	0	2 022	14 156
34	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Ф20մմ	զմ	500.0000	393.31	0	393	196 655
35	պատիեր մեջ անցքի բացում	հատ	50.0000	2 969.65	0	2 970	148 483
36	պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	50.0000	1 087.72	0	1 088	54 386
37	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.0000	80 548.36	0	80 548	80 548
38	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	220.0000	471.86	0	472	103 809
9	Բարեկարգում						78 959 304
1	Քանոման և ապամոնտաժման աշխատանքներ Մայթերի և սալվածքների ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	547.2000	507.13	0	507	277 502
2	Բետոնե հենապատերի և շինվածքների քանդում տարածքում	մ3	98.3000	18 393.45	0	18 393	1 808 076
3	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ3	166.3000	4 417.48	0	4 417	734 627

4	Հանքածյուղով տողորված խճային ծածկույթների քանդում	Մ3	332.6000	734.52	0	735	244 301
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	1 148.7000	1 069.61	0	1 070	1 228 661
6	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	64.2000	1 296.16	0	1 296	83 213
7	Մետաղական ցանկապատի	տ	2.8000	42 513.21	0	42 513	119 037
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սալվածքի, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	375.0000	2 674.01	0	2 674	1 002 754
9	III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	596.0000	505.09	0	505	301 034
10	Գրունտի ետլից շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	182.0000	257.98	0	258	46 952
11	Տարածքի մաքրում, արբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	45.0000	1 434.24	0	1 434	64 541
12	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	854.0000	1 536.70	0	1 537	1 312 342
13	Բարեկարգման աշխատանքներ Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ2	3 196.2000	174.43	0	174	557 513
14	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	383.5440	1 134.36	0	1 134	435 077
15	Բիտումի տարածում, բիտումի ծախսով (4.12տ/1000մ2)	տ	13.1000	197 695.82	0	197 696	2 589 815
16	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	3 196.2000	3 812.65	0	3 813	12 185 992
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	մ3	80.3640	8 277.29	0	8 277	665 196
18	Մայթերի, սալվածքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30սմ հաստությամբ	մ2	669.7000	2 222.01	0	2 222	1 488 080
19	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	60.1605	8 277.29	0	8 277	497 966
20	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	զմ	1 336.9000	9 143.01	0	9 143	12 223 290
21	Խճի նախ. շերտի իրականացում/նոր կառուցվող աստիճաններ և հարթակների /	մ3	32.4000	7 399.05	0	7 399	239 729
22	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի խամբարաբետոնից աստիճանների և հարթակների տակ	մ3	29.4000	25 091.21	0	25 091	737 682
23	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	22.8000	36 557.74	0	36 558	833 516
24	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.9000	271 509.86	0	271 510	244 359
25	Ամրան Φ8 A1	տ	0.3300	280 868.40	0	280 868	92 687
26	Աստիճանների, կողային պատերի և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30սմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	143.9000	11 813.95	0	11 814	1 700 027
27	Աստիճանահարթակների և աստիճանների բազալտե սալերի հղկում	մ2	257.7000	4 241.96	0	4 242	1 093 153
28	Թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	62.6000	19 292.14	0	19 292	1 207 688
29	Մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում /h=1,2մ/ետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	99.8000	6 628.50	0	6 629	661 524
30	Տարածքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=2մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	420.5000	24 319.60	0	24 320	10 226 392
31	Տարածքի հետնամասի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=2մ/բետոնե կետային հիմքով մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	425.2000	14 882.43	0	14 882	6 328 009
32	Վնասված Արհեստական խոտի փաթեթային ծածկույթի փոխում բարձրորակ եվրոպական արտադրության/5սմ խոտածածկույթ	մ2	120.0000	7 829.49	0	7 829	939 539
33	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում /երկտակ/	զմ	320.0000	167.11	0	167	53 475
34	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/ և վոլեյբոլի կանգնակներ Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ3	1.0080	39 954.38	0	39 954	40 274
35	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.2300	149 773.09	0	149 773	34 448
36	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ	զմ	25.6000	2 572.75	0	2 573	65 862
37	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	զմ	25.6000	1 426.81	0	1 427	36 526
38	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ2	0.4000	31 914.51	0	31 915	12 766
39	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	52.0000	616.20	0	616	32 042
40	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.0000	21 570.70	0	21 571	21 571
41	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.0000	9 212.48	0	9 212	18 425
42	Ներկանյութ	կգ	4.2000	715.09	0	715	3 003

43	Դաշտի մետաղական և արտաքին պարիսպ, ցանկապատ Դաշտի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=4մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	130.2000	38 812.41	0	38 812	5 053 376
44	Տարածքի պարիսպի, հենապատի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	349.5000	2 047.35	0	2 047	715 549
45	Նույնի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	349.5000	1 751.61	0	1 752	612 188
46	Ավազակոպձային շերտի իրականացում	մ3	5.2000	11 459.05	0	11 459	59 587
47	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-273գծ.	մ3	65.5200	55 088.41	0	55 088	3 609 393
48	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/	մ2	114.6600	843.48	0	843	96 713
49	Վաքերի վրա մետաղական ձողաշարի իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/	զմ	273.0000	5 224.48	0	5 224	1 426 283
50	Նախապատրաստական շերտի իրականացում վաքերի տակ B7.5 դասի բետոնից, ե/բ առվակի տակ	մ3	13.6000	30 924.28	0	30 924	420 570
51	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	22.0000	2 281.60	0	2 282	50 195
52	Այլ աշխատանքներ / Նստարան, աղբաման, արտաքին լուսատու, դրոշակածոլ 6.1մ-անոց երկնյուղ հենապուկների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	14.0000	122 075.87	0	122 076	1 709 062
53	Սպորտ զալի բասկետբոլի վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքե համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	հատ	4.0000	132 569.88	0	132 570	530 280
54	Դահլիճի կողային հատավածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պլիեթիլենային 3 մմ ցանցով, ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	279.8000	4 044.52	0	4 045	1 131 657
55	Ջրահեռացման առվակների տեղադրում ներառյալ մետաղական ցանցը/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ	34.5000	6 628.50	0	6 629	228 683
56	Դրոշակածոլի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	հատ	1.0000	85 608.69	0	85 609	85 609
57	Փայտե Նստատեղերով թուջե Նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.0000	53 926.74	0	53 927	539 267
58	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.0000	20 222.53	0	20 223	202 225
10	Սարքավորումներ						7 758 173
1	Փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա 50 կՎտ համալրված այրիչով, ծխատարով, ավտոմատ կառավարման համակարգով	կ-տ	6.0000	407 995.41	0	407 995	2 447 972
2	Շրջանառու պոմպ G=2.5մ3/ժամ, H=9.5մ	հատ	6.0000	37 394.22	0	37 394	224 365
3	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.0000	47 802.93	0	47 803	47 803
4	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.0000	25 443.49	0	25 443	203 548
5	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	2.0000	23 130.45	0	23 130	46 261
6	Կանալային օդամղիչ 100 Վտ հզորությամբ 220 Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	36.0000	2 467.25	0	2 467	88 821
7	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPU8504 - 2x250Ա	հատ	1.0000	192 753.73	0	192 754	192 754
8	Ավտոմատ 4բ խզիչ 80Ա	հատ	1.0000	26 985.52	0	26 986	26 986
9	Ավտոմատ 4բ խզիչ 63Ա	հատ	2.0000	24 055.67	0	24 056	48 111
10	Ավտոմատ անջատիչ 4P 63Ա /4 պոլյուս/	հատ	18.0000	7 787.25	0	7 787	140 171
11	Ավտոմատ անջատիչ 4P-40Ա	հատ	12.0000	4 934.50	0	4 935	59 214
12	Ավտոմատ անջատիչ 4P-25Ա	հատ	12.0000	4 626.09	0	4 626	55 513
13	Ավտոմատ անջատիչ 4P-16Ա	հատ	5.0000	3 639.19	0	3 639	18 196
14	Ավտոմատ անջատիչ 3P 125Ա	հատ	2.0000	16 653.92	0	16 654	33 308
15	Ավտոմատ անջատիչ 3P 63Ա	հատ	4.0000	4 857.39	0	4 857	19 430
16	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	55.0000	1 287.59	0	1 288	70 817
17	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	142.0000	1 287.59	0	1 288	182 838
18	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	142.0000	1 287.59	0	1 288	182 838
19	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-25	հատ	15.0000	4 510.44	0	4 510	67 657
20	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-63	հատ	18.0000	7 710.15	0	7 710	138 783
21	Դիֆֆերենցիոնալ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	15.0000	3 546.67	0	3 547	53 200
22	Հոսանքի բաշխիչ բլոկ JHUKK80 /կրոսս մոդուլ/	հատ	24.0000	925.22	0	925	22 205
23	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	8.0000	37 394.22	0	37 394	299 154
24	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.0000	52 429.02	0	52 429	52 429

25	Երկարանի գծի վերահսկիչ C2000-ԿԺԼ	հատ	2.0000	14 649.28	0	14 649	29 299
26	Հասցեային ռեժեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1.0000	8 943.77	0	8 944	8 944
27	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.0000	17 733.34	0	17 733	35 467
28	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.0000	7 555.95	0	7 556	15 112
29	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	217.0000	5 783.00	0	5 783	1 254 911
30	Զերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	18.0000	5 011.54	0	5 012	90 208
31	Զեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	36.0000	4 047.84	0	4 048	145 722
32	Չանգ դարոցականի 220V МЗМ-1 մոնտաժում	հատ	8.0000	11 333.92	0	11 334	90 671
33	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	4.0000	62 452.21	0	62 452	249 809
34	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	6.0000	26 985.52	0	26 986	161 913
35	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.0000	84 811.64	0	84 812	84 812
36	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.0000	50 115.97	0	50 116	50 116
37	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	10.0000	24 672.48	0	24 672	246 725
38	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	14.0000	40 863.79	0	40 864	572 093
Արժեք							359 500 000
ԱԱՀ							71 900 000
Ընդամենը՝							431 400 000

Կապալառու աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի միջնակարգ դպրոցի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՎՀՀ՝ 05003862

Հ/հ՝ 1150008007517564


Բանկ՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Տնօրեն

Կարապետ Բաղսեդյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ-ն հավաստում է, որ ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/22 ծածկագրով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում կտեղադրի (կօգտագործի) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՎՀՀ՝ 05003862

Հ/հ՝ 0050008007517564

Բանկ՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Տնօրեն

Կարապետ Բարսեղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՒՆԻ ՄԱՐԶԻ ՕՇԱԿԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	170 օր, բայց ոչ ավել քան 2026թ. նոյեմբերի 30-ը

* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

(ստորագրություն)/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՎՀՀ՝ 05003862

Հ/հ՝ 1150008007517564

Բանկ՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ

Տնօրեն

Կարապետ Բարսեղյան

(ստորագրություն)/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Ձ/Հ	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211229/678	«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշականի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...	% ...

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդիսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. փարպի

ՀՎՀՀ՝ 05003862
Հ/հ՝ 1150008007517564
Բանկ՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Տնօրեն
Կարապետ Բարսեղյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻՎ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն Կ.Տ.	ազգանուն, անուն Կ.Տ.

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի,
 Պատվիրատուի _____-ի անունը

Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

Գնման պայմանագրի համարը _____
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ներկայացուցիչ՝

Ընդունեց

հայտը նախագծած

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.10 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.