

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԱՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6**

« 31 » հոկտեմբերի

ք. Արմավիր  
2022թ.

«Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Խուրաթյանի, որը գործում է «Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Եղիազարյանի, որը գործում է «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները» (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները» (այսուհետ՝ աշխատանք) ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **195 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները» (այսուհետ՝ աշխատանք) 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել, Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Տրջոցով փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը՝ համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 274500000 (երկու հարյուր յոթանասունչորս միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 45750000 (քառասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան  
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
Հ/Հ՝ 900332001560  
ՀՎՀՀ՝ 04440427  
Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Խուղաթյան

(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Քաջազնունի 1  
Բանկը՝ Հայբիզնես բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 1150014351360100  
ՀՎՀՀ՝ 04421922  
Տնօրեն՝ Հ. Եղիազարյան

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ\***  
**ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԾԵՆՔԻ  
 ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեք/հազար դրամ/	Ընդամենը /հազար դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Բլոկների քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող ասբոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	450.00	0.50	225.00
2	Տանիքի փայտանյութի քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ <sup>3</sup>	13.50	15.00	202.50
3	Տաք անցումի փայտե ծածկի քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ <sup>3</sup>	2.40	6.00	14.40
4	Ջերմոնեկուսիչ շերտի քանդում միջպանելային շլակ	մ <sup>3</sup>	21.00	6.00	126.00
5	Ջրհորդանի ապամոնտաժում	100մ	0.12	60.00	7.20
6	Ջրթափ խողովակների ապամոնտաժ	100մ	0.01	300.00	3.00
7	Ե/բ պանելային բետոնի քանդում/ուժեղացում, օդափոխություն/	մ <sup>3</sup>	5.50	18.00	99.00
8	Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/ մնացորդները	100 մ <sup>2</sup>	0.71	120.00	85.20
9	Դռների քանդում այդ թվում մնացորդների	100մ <sup>2</sup>	0.1838	100.00	18.38
10	Պատերի քանդում /միջնորմեր թեթեվ բլոկներից / ներառյալ հարդարումը	մ <sup>3</sup>	27.00	9.00	243.00
11	Արտաքին պատերի սվաղի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	100մ <sup>2</sup>	9.30	100.00	930.00
12	Մանրահատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	85.80	0.50	42.90
13	Փայտե հատակների քանդում հանձնում Պատվիրատուին	100մ <sup>2</sup>	15.23	90.00	1370.70
14	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	316.00	1.00	316.00
15	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ <sup>2</sup>	2.89	90.00	260.10
16	Ծածկի սալերի փոշեզրկում կարերի մաքրում և լվացում	100մ <sup>2</sup>	3.54	18.00	63.72
17	Պատերից հախճասալերի քանդում	մ <sup>2</sup>	12.50	6.00	75.00
18	Բետոնի ենթաշերտի քաղկում /սավվածք, հատակ/	մ <sup>3</sup>	23.90	15.00	358.50
19	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Ф24- 76	մ	52.00	1.50	78.00
20	Մետաղական ցանկապատի քանդում	մ	135.00	1.20	162.00
21	Ասֆալտբետոնե և բետոնային շերտի ծածկի քանդում հարվածահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	4.20	15.00	63.00
22	Պատերի և առաստաղի սվաղի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	100մ <sup>2</sup>	13.19	90.00	1187.10
23	Քիվի գծային շարվածքի քանդում	մ	59.00	3.00	177.00
24	Բազալտե սրբատաշ շարվածքով հենախարսխային պատի քանդում	մ <sup>3</sup>	9.60	15.00	144.00
25	Հատակների բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	72.00	15.00	1080.00
26	Աստիճանավանդակի բազալտե հարթակների քանդում	քմ	6.35	3.00	19.05
27	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	գմ	48.00	2.50	120.00

28	Փայտե բռնածողերի քանդում	զմ	8.00	1.50	12.00
29	Մետաղական բազրիքների քանդում	քմ	8.00	1.50	12.00
30	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափին	տն	190.00	1.50	285.00
31	Տեղափոխում 10կմ	տն	190.00	1.50	285.00
32	Ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում Աշխ,1,2*0,8=0,96 , մեք/մեխ 1,87*0,8=1,496	հատ	14.00	17.80	249.20
33	Կից սենքերի վերգետնյա մասի քանդում/առանց ծածկի սալերի k=0,8/	100մ3	5.56	542.00	3013.52
34	Անցքերի բացում ծածկերում 60*100մմ	100հատ	3.10	50.00	155.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>11482.47</b>
	<b>Տեսակարար կշիռ</b>				<b>5.02%</b>
	<b>1. Հողային աշխատանքներ ժապավենային հիմքեր</b>				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	45.00	5.00	225.00
2	հիմքերի ներքանի տակից գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով 3-րդ կարգի բնահողում	1000մ <sup>3</sup>	0.042	3000.00	126.00
3	բնահողի հետլիցք ձեռքով 2-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	41.00	3.00	123.00
4	Ետլիցքի բնահողի տոփանում	100մ <sup>3</sup>	12.00	30.00	360.00
5	բետոնի կազմաքանդում	մ <sup>3</sup>	3.30	12.00	39.60
6	Շին.աղբի բարձում ինքնաթափին	տն	42.00	2.00	84.00
7	Տեղափոխում 10կմ	տն	42.00	2.00	84.00
	<b>Հիմքեր</b>				
1	Ե/բ կետային հիմքի իրականացում հակահորդեային աստիճանների տակ	մ3	2.50	100.00	250.00
2	Ամրան 10մմ A500C	տ	0.12	750.00	90.00
3	Ամրան A240 դասի Փ8	տն	0.032	750.00	24.00
	<b>ժապավենային հիմքեր ուժեղացում</b>				
1	Բազալտե խճից մախաշերտ , h=100մմ	մ <sup>3</sup>	10.00	12.00	120.00
2	Անցքերի շաղափում պատերում d-12մմ, l-1200մմ,	100անցք	0.25	200.00	50.00
3	ներքանի տակ շերտի պատրաստում բետոնից մակկիշը B7.5(100)	մ <sup>3</sup>	20.60	140.00	2884.00
4	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.32	200.00	64.00
	<b>3. Պատեր</b>				
1	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.08	750.00	60.00
2	Անցքերի շաղափում պատերում d-16մմ 40 սմ	100անցք	0.22	150.00	33.00
3	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	15.50	10.00	155.00
4	Ամրան A240 դասի Փ8	տն	0.014	850.00	11.90
	<b>Պատերի ուժեղացում</b>				
1	Անցքերի շաղափում պատերում d-12մմ, 40 սմ	100անցք	32.17	12.00	386.04
2	խարիսխի և կոշտ ամրանների տեղադրում անցքերում Փ12 մմ A500C	տն	1.57	750.00	1177.50
3	Ե/բ շրջանակների պատրաստում բացվածքների ուժեղացման համար մակկիշը B20(250)	մ3	24.68	140.00	3455.20
4	Ամրան A500C	տ	1.60	750.00	1200.00
5	Ամրան Ա240	տն	0.443	750.00	332.25
6	Բք 150*150*4 ցանց	տն	0.067	1700.00	113.90
7	Պատերի ուժեղացում Ե/բ շապիկով - պատերի մաքրում, կարերի բացում, ամրանային ցանցի պատրաստում և տեղադրում, տորկրետ բետոնացում	մ2	627.00	10.00	6270.00
8	խարիսխների լացիակում պոլիմերցեմենտով, ներկարկումով	մ3	1.50	100.00	150.00
9	Բք 150*150*4 ցանց	տն	0.772	1700.00	1312.40
10	Ամրան Ա500Ց	տն	4.05	100.00	405.00

<u>Ծածկի ամրագում</u>					
<u>Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալ</u>					
1	Ծածկերի ուժեղացում միաձուլյ ե/բ սալով B20 մակրահատիկ	մ <sup>3</sup>	33.70	140.00	4718.00
2	Բք 150*150*4 ցանց	տն	1.04	200.00	208.00
3	Ամրան Ա 240 6մմ	տն	0.16	750.00	120.00
4	Ամրան A500C դասի Փ 12	տն	0.963	750.00	722.25
5	Խարիսխի և կոշտ ամրանների տեղադրում անցքերում Փ12 մմ A500C	տն	0.305	750.00	228.75
6	Ե/բ միաձուլյ գոտու կառուցում B 20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	14.10	150.00	2115.00
7	Ամրան A240 դասի	տն	0.335	750.00	251.25
8	Ամրան A500C	տն	1.034	750.00	775.50
9	Խարսխահեղուկ A500C	տն	0.083	750.00	62.25
1	Բազալտե խճից նախաշերտ , h=100մմ	մ <sup>3</sup>	0.12	70.00	8.40
2	Բետոնե նախաշերտ 50մմ հաստությամբ B7-5	մ <sup>3</sup>	0.175	100.00	17.50
3	Ե/բ միաձուլյ հիմնային հեծանի կառուցում B-20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.05	130.00	136.50
4	Անցքերի շաղափում պատերում d-16մմ, l-700մմ,	100անցք	0.10	70.00	7.00
5	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Փ16	տն	0.002	1100.00	2.20
6	Ե/բ միաձուլյ սյունների կառուցում B-20 բետոնից U-1	մ <sup>3</sup>	2.50	150.00	375.00
7	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների կառուցում B-20	մ <sup>3</sup>	1.05	150.00	157.50
8	Ամրան A240 ի Փ8	տն	0.031	750.00	23.25
9	Ամրան A500C	տն	0.218	750.00	163.50
10	Ե/բ միաձուլյ գոտու կառուցում B -15 բետոնից MB-1 MB-2	մ <sup>3</sup>	4.99	130.00	648.70
11	Ե/բ միաձուլյ ծածկի սալի կառուցում 4-րդ հարկ	մ <sup>3</sup>	6.43	15.00	96.45
12	Ամրան A240 գոտի	տն	0.10	750.00	75.00
13	Ամրան A500C գոտի	տն	0.30	750.00	225.00
14	Ամրան A500C	տն	0.54	750.00	405.00
15	Ե/բ միաձուլյ գոտու կառուցում B -15 բետոնից կայանքի հիմք	մ <sup>3</sup>	2.10	130.00	273.00
16	Ամրան A240 գոտի	տն	0.05	750.00	37.50
17	Ամրան A500C գոտի	տն	0.10	750.00	75.00
18	Մետաղակն ներդիներ	տն	0.13	750.00	97.50
19	Ե/բ միաձուլյ սյունների կառուցում B-20 բետոնից U-1	մ <sup>3</sup>	6.65	130.00	864.50
20	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների կառուցում B-20	մ <sup>3</sup>	14.20	130.00	1846.00
21	Ե/բ միաձուլյ հիմնային ենթաշերտի կառուցում B-20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.30	130.00	429.00
22	Ե/բ միաձուլյ միջպանելային գոտու կառուցում B20 բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.60	130.00	208.00
23	Ամրան A240	տն	0.802	750.00	601.50
24	Ամրան A500C	տն	1.54	750.00	1155.00
25	Խարիսխի տեղադրում անցքերում Փ16	տն	0.022	750.00	16.50
26	Մետաղակն ներդիներ	տն	0.39	950.00	370.50
27	Բք ցանց	տն	0.102	1700.00	173.40
28	Ե/բ հավաքովի ծածկի պանելների տեղադրում 1ՊԿ 57.12-8AтVЛ-C կարճ	հատ	8.00	130.00	1040.00
29	Հրաթեցնող շերտի իրականացում M100 30մմ	100մ2	5.05	250.00	1262.50
30	Բետոնի նախաշերտի ամրանավորում 150x150x3 մմ Բք ցանցով	տն	0.39	1700.00	663.00
31	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ/երկտավի բաց պատշգամբ/	տն	0.52	1200.00	624.00
32	Մետաղական կոնստրուկցիաներ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.58	200.00	116.00
33	Ե/բ միաձուլյ սյունների կառուցում B-15 բետոնից DC-1, Dc-2 Dc-3	մ <sup>3</sup>	11.60	130.00	1508.00
34	Ե/բ միաձուլյ պարզունակների կառուցում B-15 DC-1, Dc-2 Dc-3	մ <sup>3</sup>	4.83	130.00	627.90
35	Ամրան A240 ի Փ6	տն	0.182	750.00	136.50

36	Ամրան A500C	տն	0.75	750.00	562.50
37	Խարիսխի տեղադրում անցքերում $\Phi 16$	տն	0.022	750.00	16.50
38	Մետաղակն ներդիներ	տն	0.04	850.00	34.00
<b>ՇՎԱՔԱՐԱՍ</b>					
39	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.60	6.00	3.60
40	Բնահողի հետլիցք ձեռքով 2-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	0.20	9.00	1.80
41	Ետլիցքի բնահողի տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.10	15.00	1.50
42	Ե/բ կետային հիմքի իրականացում հակահրդեհային աստիճանների տակ	մ <sup>3</sup>	1.14	100.00	114.00
43	Ամրան 10մմ A500C	տ	0.010	750.00	7.50
44	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ/երկտավի բաց պատշգամբ/	տն	0.39	1200.00	468.00
45	Մետաղական կապերի մոնտաժ ուղանկյուն խողովակներից 4 - 1 ներառյալ մոնտաժային տարրերը և հեղուակները	տն	0.35	1200.00	420.00
46	Թիթիեղ մետաղական ներկաված ԲԱՆԳԱ	մ <sup>2</sup>	4.60	12.00	55.20
47	Ներկաված ՑԻՆԿԱՊՍ ԹԻԹԵՂ d=0,5մմ	մ <sup>2</sup>	0.50	12.00	6.00
48	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկտակ ներկում հակակոռոզցիոն ներկով	100մ <sup>2</sup>	0.07	200.00	14.00
49	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.07	200.00	14.00
50	Սյուների բետոնացում B12,5 դասի բետոնով ամրալարի վրա	մ <sup>3</sup>	1.65	130.00	214.50
51	Տուֆե երեսպատում / տուֆ ` 20 մմ , եպօքսիդային սոսնձով ` 15 մմ, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	24.50	30.00	735.00
52	Կախովի առաստաղի իրականացում -20-25սմ լայն, հյարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սալտակ /սանհանգույց/	մ <sup>2</sup>	5.50	12.00	66.00
<b>Տանիք</b>					
1	Ծպեղնաուղի տեղադրում (մարթակ, կանգնակ, մաուերլատ, թեքան, կապ, տոլ, գամ) հականեխիչ մշակված,	մ <sup>3</sup>	29.64	350.00	10374.00
2	Բեղյուս	տն	0.30	1700.00	510.00
3	Ամրան/ ճարմանդ/ $\Phi 10$	տն	0.20	950.00	190.00
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ձևավոր ցինկապատ գունավոր քիթեղից փայտե կավարամածով Բանգա տեսակի 0,5մմ RAL 3005	100մ <sup>2</sup>	6.78	1200.00	8136.00
5	Չորսու /կավարամած/50*50մմ	մ <sup>3</sup>	3.95	550.00	2172.50
6	Ինքնաշաղաթող հեղյուս 6 հատ/1մ <sup>2</sup>	հատ	700.00	0.50	350.00
7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ցինկապատ քիթեղից	100մ	0.95	1200.00	1140.00
8	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ <sup>3</sup>	35.59	12.00	427.08
9	Կավարամածի հակահրդեհային լաքապատում	100մ <sup>2</sup>	6.78	30.00	203.40
10	Պիպի կառուցում g/քիթեղից ներկված/ 0,5 մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.80	950.00	760.00
11	Չագար g/քիթեղ 0,5 մմ, D = 120մմ ուղղանկյուն Ral 3005	հատ	18.00	9.00	162.00
12	Ջրթափ խողովակ g/քիթեղ 0,5 մմ, 120x120մմ ,	մ	110.00	6.00	660.00
13	Ծունկեր g/քիթեղ 0,5 մմ, D =120x120մմ	հատ	24.00	6.00	144.00
14	Շերտափեղկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում հականեխիչ նյութով մշակումով, ապակիով	հատ	4.00	200.00	800.00
15	Ձեղնալուսամուտների փեղկերի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	2.12	4.00	8.48
16	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	21.60	11.00	237.60
17	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում հականեխիչ նյութով մշակումով	խմ	0.720	550.00	396.00
18	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	14.40	12.00	172.80
19	Փոքր ծածկեր g/քիթեղից 0,5մմ հաստ,	100մ <sup>2</sup>	0.50	850.00	425.00
20	Քիվի կառուցում /g/քիթեղից 0,55մմ հաստ./Տանիքի դուրս եկած մաս/	100մ <sup>2</sup>	1.10	950.00	1045.00
21	Չյունապաշտպանիչ արգելք L=2,0մ գույգ ձողերով RAL 3005	հատ	45.00	12.00	540.00

22	Գոլորշամեկուսացում իզոգամով	մ <sup>2</sup>	395.00	4.00	1580.00
23	Ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում պեռլիտի բաժիկետից 20սմ հաստ,	մ <sup>3</sup>	79.00	25.00	1975.00
24	Ջերմամեկուսիչ շերտի ծածկում գոլորշիաթող ջրամեկուսիչ թաղանթով	մ <sup>2</sup>	395.00	0.50	197.50
25	Ջրաթեցնող շերտի իրականացում M100 30մմ	100մ <sup>2</sup>	3.95	250.00	987.50
26	Բետոնի նախաշերտի ամրանափորում 150x150x3 մմ Bp ցանցով	տև	0.24	1700.00	408.00
<b>4. Հատակներ</b>					
1	Հատակի գրունտի տոփանում խճով 5-10մմ ֆրակցիա	100մ <sup>2</sup>	1.10	100.00	110.00
2	Հատակների նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5	մ <sup>3</sup>	2.20	150.00	330.00
3	Հիդրոմեկուլիչ շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	407.00	4.00	1628.00
4	Ջրաթեցնող շերտի իրականացում M100 30մմ	100մ <sup>2</sup>	2.07	200.00	414.00
5	Ջրաթեցնող շերտի իրականացում M100 20մմ	100մ <sup>2</sup>	2.07	170.00	351.90
6	Ջրաթեցնող շերտի իրականացում M100 40մմ	100մ <sup>2</sup>	2.07	250.00	517.50
7	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	զմ	99.60	3.00	298.80
8	Հատակների պատրաստում խեցեսալերից	100մ <sup>2</sup>	0.365	950.00	346.75
9	Հատակների պատրաստում չսահող տարագույն մամլոգրանիտից ոչ պակաս 8 մմ	100մ <sup>2</sup>	3.11	950.00	2954.50
10	Շրիշակների պատրաստում մամլոգրանիտից հաստ, h=150մմ գիպսաստվարաթղթե սալերի վրա հսպանիա	100մ <sup>2</sup>	0.16	1500.00	240.00
11	Աստիճաններ պատրաստում չսահող տարագույն մամլոգրանիտից ոչ պակաս 8 մմ	100մ <sup>2</sup>	1.58	1500.00	2370.00
12	Լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 8մմ հաստ, 32 դասի / ներառյալ շրիշակները և սպունգը /	100մ <sup>2</sup>	3.71	1500.00	5565.00
13	խողովակների երեսապատում գիպսաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ . իրակայուն և ջրակայուն, տեղադրումով մետաղական հիմնակմախկի վրա	մ <sup>2</sup>	8.80	20.00	176.00
14	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	զմ	45.00	2.00	90.00
15	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ , արժեքը UD(մ)	զմ	38.00	2.00	76.00
16	Բույթային խցաբութակ , արժեքը	հատ	12.00	15.00	180.00
17	Թղթյա ժապավեն , արժեքը	մ	22.00	1.50	33.00
18	Ինքնապտուտակ, արժեքը	հատ	155.00	0.50	77.50
19	խողովակների երեսապատում մղֆ սալերով փայտե հիմնակմախկի վրա	մ <sup>2</sup>	20.40	30.00	612.00
20	Փայտե չորսու 30x30մմ	մ <sup>3</sup>	0.28	300.00	84.00
21	Դյուբել	հատ	850.00	0.10	85.00
<b>Միջնորմեր</b>					
1	Միջնորմերի կառուցում մետաղական մինչև h-3մ կարկասով,երեսապատելով երկու կողմից գիպսակարտոնե սալերով և ձայնամեկուսիչ 50 մմ հանքային բամբակյա շերտով	քմ	468.00	12.00	5616.00
2	Կախովի առաստաղ իրակայուն գիպսաստվարաթղթից 12.5.0մմ , տեղադրումով	մ <sup>2</sup>	964.00	6.00	5784.00
3	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, արժեքը CD(մ)	զմ	2352.00	1.00	2352.00
4	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ , արժեքը UD(մ)	զմ	350.00	1.00	350.00
5	Բույթային խցաբութակ , արժեքը	հատ	24.00	14.00	336.00
6	Թղթյա ժապավեն , արժեքը	մ	520.00	1.50	780.00
7	Ինքնապտուտակ, արժեքը	հատ	900.00	0.50	450.00
8	Չգաճուկան հանգույցով , արժեքը	հատ	2064.00	0.50	1032.00
9	Կցորդ , արժեքը	հատ	2350.00	0.10	235.00
10	Կախովի առաստաղի իրականացում -AMSTRONG տեսակի մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ /սանհանգույց և բաց պատշգամբի դասարաններ/ Եվրոպա	մ <sup>2</sup>	36.40	9.00	327.60
11	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100մ <sup>2</sup>	4.36	350.00	1526.00
12	Պատերի ներկում մածկապատումով լատեքսով բարելաված որակի /ներառյալ անկյունակները / /անփայլ	100մ <sup>2</sup>	4.02	300.00	1206.00
13	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի / /անփայլ ներառյալ մածկապատումը	100մ <sup>2</sup>	9.64	300.00	2892.00
14	Պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով հաղճասալի տակ	100մ <sup>2</sup>	1.15	200.00	230.00

15	Նոր բացվածքների ց/ա սվաղ մետաղական լարային ցանցով	100մ <sup>2</sup>	0.03	300.00	9.00
16	Դռների և պատուհանների շեպերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	44.70	9.00	402.30
17	Դռների և պատուհանների շեպերի ներկում լատեքսով	քմ	42.70	4.00	170.80
18	Դռների և պատուհանների շեպերի ց/ա լավորակ սվաղ	100քմ	0.125	550.00	68.75
19	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով ոչ պակաս - 4 մմ սոսինձ ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ	100մ <sup>2</sup>	2.61	200.00	522.00
20	Միջնորմների կառուցում ՄԴՖ-ից ջրակայուն	մ <sup>2</sup>	6.30	30.00	189.00
21	Ալյումինե անկյունակներ 32x32մմ	մ	36.00	4.00	144.00
22	Տափօղակ	հատ	28.00	0.50	14.00
23	Միացնող դետալներ	հատ	12.00	1.50	18.00
24	Չենարանային կանգնակ	հատ	20.00	4.00	80.00
25	Լամինատի բռնիչ	հատ	10.00	2.00	20.00
26	Բռնակ	հատ	6.00	4.00	24.00
27	ՄԴՖ-ից էկրան ալյումինե դետալներով ջրակայուն	մ <sup>2</sup>	1.58	30.00	47.40
28	ՄԴՖ-ից դռնակ 10մմ հաստ, 0,8*1,7մ չափով ջրակայուն	մ <sup>2</sup>	4.41	30.00	132.30
29	Ծխնի	հատ	18.00	2.00	36.00
<b>7. Բացվածքներ /Դռներ, պատուհաններ/</b>					
1	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող ներառյալ տեղադրում	մ <sup>2</sup>	36.35	44.00	1599.40
2	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող ներառյալ տեղադրում	մ <sup>2</sup>	36.77	44.00	1617.88
3	Բարդ փական	հատ	40.00	15.00	600.00
4	Գունավոր միջսենյակային դռներ ՄԴՖ-ից 900*2100մմ, ներառյալ նալիչիկները և փայտե շրջանակը, բռնակը, դեկորատիվ ֆակտուրայով	կոմպ	41.00	74.00	3034.00
5	Դուռ , Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), գունավոր թաղանթապատում	մ <sup>2</sup>	22.40	115.00	2576.00
6	Արցուքաթափերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	12.00	25.00	300.00
7	Չականախառնային ցանցի տեղադրումով, ալյումինե շրջանակ, սպիտակ, ներառյալ ծղիկներ	հատ	20.00	17.00	340.00
8	Պլաստմասե հայկական սպիտակ պատուհանագոգերի պատրաստում 35մմ լայնությամբ ներառյալ խցանները	քմ	18.22	20.00	364.40
<b>Արտաքին աստիճանահարթակներ</b>					
1	Բազալտե խճից նախաշերտ , h=100մմ	մ <sup>3</sup>	3.00	15.00	45.00
2	Բետոնե նախաշերտ 50մմ հաստությամբ B7-5	մ <sup>3</sup>	0.175	120.00	21.00
3	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ <sup>3</sup>	4.50	80.00	360.00
4	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.60	100.00	260.00
5	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.383	700.00	268.10
6	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.022	700.00	15.40
7	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	6.80	25.00	170.00
8	Կողային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ <sup>2</sup>	4.50	25.00	112.50
9	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	մ <sup>3</sup>	0.20	90.00	18.00
10	Միաձուլվ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.20	90.00	18.00
11	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.004	800.00	3.20
12	Թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	31.30	25.00	782.50
<b>8. Արտաքին հարդարում</b>					
1	Պատերի բարձրորակ սվաղի իրականացում դեկորատիվ սվաղով Կոռաեդ ֆակտուրայով	մ <sup>2</sup>	625.00	4.00	2500.00
2	Դռների և պատուհանների շեպերի ներկում բարձրորակ ճակատային	քմ	2.00	3.00	6.00

3	Դռների և պատուհանների շեփերի g/w բարձրորակ սվաղ	100քմ	0.22	700.00	154.00
4	Ճակատների ներկում ճակատային բարձր որակի /անփայլ ծեփամածկումով	100մ <sup>2</sup>	0.13	250.00	32.50
5	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ <sup>2</sup>	87.70	25.00	2192.50
6	Մետաղական ցանց, տեղադրումով երեսապատման համար Bp-4մմ p.50x50	100մ <sup>2</sup>	0.88	150.00	132.00
7	Բազալտե թասակի սալիկ 10*3 սմ չափերի	գ/մ	92.00	3.00	276.00
8	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.65	400.00	260.00
9	Տուֆե երեսապատում / տուֆ ` 40 մմ , g/w շաղախ ` 30 մմ, սալերի խարսխումով Արմավիրի կարմիր տուֆ	մ <sup>2</sup>	75.00	30.00	2250.00
10	Արտաքին և ներքին աստիճանների դեկորատիվ կլյումինե բազրիքների մոնտաժում երեք շերտ բռնակոնետով, 30, 60, 90 սմ բարձր արժեքով	գծմ	30.00	30.00	900.00
<b>Հակահրդեհային աստիճանների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ</b>					
1	Մետաղական տարրեր գոտիներում	տն	2.45	1500.00	3675.00
2	Մետաղական կոնստրուկցիաներ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ <sup>2</sup>	0.85	150.00	127.50
3	Մետաղական բազիքների մոնտաժ	տն	0.968	1500.00	1452.00
4	Հակահրդեհային աստիճանավանդակի մետաղական տարրերի և բռնածողի երկտակ յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.85	150.00	127.50
<b>12. Սալվածք</b>					
1	Բազալտե խճից նախաշերտ 5-40 մմ ֆրակցիայի, h=50մմ	մ <sup>3</sup>	49.50	15.00	742.50
2	Բետոնե նախաշերտ 80մմ հաստությամբ B12.5	մ <sup>3</sup>	7.40	80.00	592.00
3	Սալվածքի հարդարման շերք բազալտե փշրաքարով/բրեչկա/	քմ	132.00	8.10	1069.20
4	Բազալտե եզրահարթի պատրաստում, 150x300մմ չափերով բետոնի վրա	մ	103.00	16.00	1648.00
<b>Ընդամենը</b>					<b>152165.23</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>66.52%</b>
<b>Տարածքի բարեկարգում</b>					
<u>Նոր տեղադրվող մետաղական հովարաններ</u>					
1	Հողի կետային փորում 3 կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4.50	7.00	31.50
2	2- րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.90	7.00	6.30
3	Բնահողի մշակում բուլդոզերով 2-կարգ տեղափոխելով 40 մ	1000մ <sup>3</sup>	0.10	1500.00	150.00
4	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	11.50	30.00	345.00
5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B12.5	խմ	3.60	50.00	180.00
6	Ամրան A-500c Ф 12մմ	տն	0.0085	840.00	7.14000
7	Շվաքարակի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	5.61	850.00	4768.50
8	Տանիքի ծածկի պատրաստում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	152.00	10.00	1520.00
9	Շվաքարակի մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	95.00	2.00	190.00
10	Բազալտե խճից հիմնաշերտի պատրաստում 5-10մմ նախաշերտ , h=100մմ	մ <sup>3</sup>	7.60	7.00	53.20
11	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում խաղային սարքավորումների տակ	մ <sup>3</sup>	3.50	50.00	175.00
<u>խաղային սարքավորումներ</u>					
1	Նստարան	հատ	24.00	8.00	192.00
<b>Սիզամարզեր</b>					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.00	9.00	54.00
2	Բազալտե եզրահարթի պատրաստում, 150x300մմ չափերով բետոնի վրա	մ	100.00	1.50	150.00
3	Բազալտե խճից նախաշերտ , h=150մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	1.20	7.00	8.40
4	խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	8.00	7.00	56.00

5	Բարձրացնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ <sup>3</sup>	6.00	40.00	240.00
6	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով կյուբի արժեքով	մ <sup>2</sup>	150.00	10.00	1500.00
7	Սիզամարզի հողերի նախապատրաստում	100մ <sup>2</sup>	1.25	25.00	31.25
8	Սիզամարզերի ցանում բուսական շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	1.25	150.00	187.50
9	Ծաղիկների ցանում մշակված շերտի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.50	150.00	75.00
10	Խառաղարակարակների համար խարամի շերտի իրականացում մանրահատիկ	մ <sup>3</sup>	76.00	10.00	760.00
<b>Նոր դեկորատիվ ցանկապատ</b>					
1	Խամքարբետոնե հիմքերի կառուցում բետոն B12,5 ճակր դասի	մ <sup>3</sup>	67.60	45.00	3042.00
2	Ցանկապատի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30սմ	մ <sup>2</sup>	151.20	16.00	2419.20
3	Մետաղական ցանց, տեղադրումով երեսապատման համար Bp-4սմ ք.50x50	100մ <sup>2</sup>	1.52	200.00	304.00
4	Բազալտե թասակի սալիկ 400*30 սմ չափսերի	զ/մ	188.00	9.00	1692.00
<b>Մետաղական դեկորատիվ ցանկապատ ՑՆ2</b>					
1	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	մ	195.00	5.00	975.00
2	Մետաղական քառ. խողովակ 60*60*3	տն	0.735	750.00	551.25
3	Մետաղական քառ. խողովակ 25*25*2	տն	2.22	100.00	222.00
4	Թերթավոր պողպատ, b=60*3	տն	0.051	750.00	38.25
5	Թերթավոր պողպատ, -150*5	տն	0.15	750.00	112.50
6	Ամրան 12A500C	կգ	1241.00	1.00	1241.00
7	Մետաղական խողովակի և դեկորների յուղամերկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	2.00	150.00	300.00
8	Թերթավոր պողպատ, b=3սմ դեկորների համար	տն	0.88	750.00	660.00
<b>Մետաղական դռնակ ԴՌ1 -3հտ</b>					
1	Մետաղական դարպասի տեղադրում	հտ	3.00	200.00	600.00
2	Մետաղական քառ. խողովակ 60*60*3	տն	0.126	950.00	119.70
3	Մետաղական քառ. խողովակ 60*40*3	տն	0.086	950.00	81.70
4	Մետաղական քառ. խողովակ 25*25*2	տն	0.117	950.00	111.15
5	Թերթավոր պողպատ, b=60*3	տն	0.009	950.00	8.55
6	Թերթավոր պողպատ, -150*5	տն	0.006	950.00	5.70
7	Ամրան 12A500C	կգ	85.30	1.00	85.30
8	Ծխնի	հտ	12.00	2.00	24.00
9	Մետաղական խողովակի յուղամերկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.12	150.00	18.00
<b>Մետաղական դարպաս ԴՄ1 -1հտ</b>					
1	Մետաղական դարպասի տեղադրում	հտ	1.00	160.00	160.00
2	Մետաղական քառ. խողովակ 60*60*3	տն	0.11	950.00	104.50
3	Մետաղական քառ. խողովակ 25*25*2	տն	0.10	950.00	95.00
4	Թերթավոր պողպատ, b=10սմ, L=150*150սմ	տն	0.042	750.00	31.50
5	Ծխնի	հտ	4.00	3.00	12.00
6	Մետաղական խողովակի յուղամերկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.025	200.00	5.00
<b>Քարե ցանկապատ</b>					
<b>Տարածքի բարեկարգում</b>					
1	Բնահողի մշակում բուլդոզերով 3-կարգ տեղափոխելով 50 մ	1000մ <sup>3</sup>	0.20	850.00	170.00
2	Բնահողի մշակում բուլդոզերով 2-կարգ տեղափոխելով 40 մ	1000մ <sup>3</sup>	0.10	1500.00	150.00
3	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	20.00	50.00	1000.00
4	Բազալտե խճից նախաշերտ 5-40 մմ Ֆրակցիայի, h=100սմ	մ <sup>3</sup>	15.00	20.00	300.00
<b>Ցանկապատ</b>					
1	3-րդ կարգի գրունտի փորում փոստրակում էքսկավատոր 0,65 խմ կողիցք	1000մ <sup>3</sup>	0.07	850.00	59.50
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձերթով խրամուղում, մեխանիզմի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	մ <sup>3</sup>	22.00	6.00	132.00
3	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցքի բուլդոզերով մերսի կողմից	1000մ <sup>3</sup>	0.03	500.00	15.00

4	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	մ <sup>3</sup>	15.00	5.00	75.00
5	Բազալտե խճից նախաշերտ , h=50մմ	մ <sup>3</sup>	5.37	20.00	107.40
6	Խամքարաբետոնե հիմքերի կառուցում 60/40՝ բետոն B12,5 ծանր դասի	մ <sup>3</sup>	43.20	60.00	2592.00
7	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանի կառուցում B-15 ծանր բետոնից	մ <sup>3</sup>	12.15	70.00	850.50
8	Ամրան A240 դասի Փ 6	տն	0.331	750.00	248.25
9	Ամրան A500C դասի Փ 12	տն	1.14	750.00	855.00
10	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	100մ <sup>2</sup>	2.09	350.00	731.50
11	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով դարձերով	մ <sup>3</sup>	43.00	50.00	2150.00
12	Պատի շարվածքի ամրանավորում Ց-3 200մմ	տն	0.340	750.00	255.00
13	Ե/բ միաձույլ սյունների կառուցում B-12,5 թեթև բետոնից	մ <sup>3</sup>	6.50	75.00	487.50
14	Պատի վրադիր գոտի շաղախով	մ <sup>3</sup>	2.20	50.00	110.00
15	Յ-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	15.00	5.00	75.00
16	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.00	2.00	6.00
17	Քանդած ավելցուկային բնահողերի բարձում ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	43.00	2.50	107.50
18	Տեղափոխում միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 10կմ	տ	68.00	3.00	204.00
<b>Ընդամենը</b>					<b>34381.24</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>15.03%</b>
<i>Ներքին ջրամատակարարում</i>					
1	Մետաղական խողովակի մոնտաժ 42*2,5	մ	15.80	8.00	126.40
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով d20մմ սառը ջուր	մ	305.00	2.80	854.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով d25մմ սառը ջուր	մ	150.00	3.50	525.00
4	Ձևավոր մասեր/ֆիտինգներ/Փ25/	հատ	150.00	0.50	75.00
5	Եռաբաշխիչ 25*25*25 /պոլիպ/	հատ	82.00	0.50	41.00
6	Եռաբաշխիչ 32x32x32 /պոլիպ/	հատ	68.00	0.50	34.00
7	Կցամաս 32մմ	հտ	75.00	0.50	37.50
8	Ջուզարանային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	13.00	4.00	52.00
9	ճկախողովակ d=15մմ,L=0,5մ	մ	36.00	4.00	144.00
10	Կցամաս 25մմ	հտ	70.00	0.50	35.00
11	Անցքերի բացում պատերում L= 500	100հտ	0.08	250.00	20.00
12	Հրշեջ արկղ ճկախողովակով 20մետր	կոմպ	2.00	150.00	300.00
13	Հակահրդեհային հիդրանտ փականի տեղադրում	հատ	2.00	20.00	40.00
14	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ <sup>2</sup>	0.07	250.00	17.50
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ջերմամեկուսացում գլանա և ձև termoflex մեկուսիչներով և ներդիրներով	մ	22.00	2.00	44.00
<i>Տաք ջուր</i>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների d=25մմ փորձարկումով, /Տաք ջուր /PN10	մ	17.60	3.00	52.80
2	Ձևավոր մասեր/ֆիտինգներ/Փ25--Փ50/	հատ	12.00	0.50	6.00
3	Փականի տեղադրում օղազոտիով d=32մմ	հատ	8.00	0.50	4.00
4	Փականի տեղադրում օղազոտիով d=25մմ	հատ	14.00	4.50	63.00
5	Փականի տեղադրում օղազոտիով d=20մմ	հատ	28.00	4.00	112.00
6	Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	14.00	15.00	210.00
7	Կցամաս 25մմ	հտ	35.00	0.50	17.50
8	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ և խառնիչ; մատակարարում, մոնտաժ	հատ	14.00	20.00	280.00
9	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ և խառնիչ մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.00	20.00	80.00
10	Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ և խառնիչ ցնցուղով մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.00	30.00	120.00

11	Ջրամատակարարման խողովակների հիդրավիկական փորձարկում	մ	455.00	0.10	45.50
12	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում	հստ	2.00	13.00	26.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3362.20</b>
	<b>Տեսակարար կշիռ</b>				<b>1.47%</b>
	<b>Կոյուղագծի ներքին և արտաքին տեղամաս</b>				
1	Բետոնի կազմաքանդում	մ <sup>3</sup>	1.80	15.00	27.00
2	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի բնահողում	1000մ <sup>3</sup>	0.095	2500.00	237.50
3	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.045	1300.00	58.50
4	Տեղափոխում թափոնավայր միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 10կմ	տ	72.00	3.00	216.00
5	Եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	3.00	6.00	18.00
6	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ <sup>3</sup>	32.85	15.00	492.75
7	Բնահողի հետլիցք	1000մ <sup>3</sup>	0.006	1800.00	10.80
8	PVC խող.տեղադրում արտաքին ցանց OD160 գոֆռա	մ	69.00	12.00	828.00
9	PVC խող.տեղադրում արտաքին ցանց OD110	մ	13.00	6.00	78.00
	<b>Ներքին ցանց</b>				
1	Պոլիվինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=110*3,3մմ	մ	60.00	4.00	240.00
2	Պոլիվինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	128.00	3.00	384.00
3	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	5.00	9.00	45.00
4	Անկյունակ 50 135 Ե	հատ	14.00	3.00	42.00
5	Անկյունակ 110 135 Ե	հատ	2.00	12.00	24.00
6	Անկյունակ 50 90 Ե	հատ	6.00	1.50	9.00
7	Պոլիվ անցում 110/50	հատ	16.00	3.00	48.00
8	Պոլիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=110մմ	հատ	5.00	1.00	5.00
9	Պոլիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ	հատ	5.00	3.00	15.00
10	Լվացարանի տեղադրում ոտնակով ծորակով	կ-տ	2.00	75.00	150.00
11	Ջուքարակոնքի տեղադրում բաքիկով ռուսական	կ-տ	1.00	110.00	110.00
12	Հոսակի տեղադրում Φ50մմ	կ-տ	4.00	15.00	60.00
13	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	14.00	3.00	42.00
14	Լվացարանի տեղադրում ոտնակով ծորակով մանկական	կ-տ	12.00	75.00	900.00
15	Ջուքարակոնքի տեղադրում բաքիկով ռուսական մանկական	կ-տ	12.00	110.00	1320.00
16	Անցքերի բացում պատերում	100հստ	0.15	250.00	37.50
17	Խոհանոցային երկտեղանոց լվացարանի տեղադրում լամինատով երեսպատված, 3 հատ հորիզ. Դարակով և դռներով	հատ	5.00	100.00	500.00
18	Ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով և Վֆոլգաիզոլով	մ <sup>3</sup>	0.15	300.00	45.00
19	Լոգահարթակի տեղադրում ներառյալ միացման նյութերը	կ-տ	4.00	60.00	240.00
	<b>Հոր- Ե/ Բ Դիտահոր / 3հատ /</b>				
1	Մետաղական խողովակ DN400	մ	8.00	60.00	480.00
2	Դիտահորի կառուց. հավաք. Ե/Բ օղակներից Բետոն B-15	մ <sup>3</sup>	1.36	60.00	81.60
3	Ե/ Բ Դիտահոր 1000*1500	հատ	3.00	75.00	225.00
4	Ե/ Բ Կափարիչ 1200*1200 մտոցով և կափար	հատ	3.00	250.00	750.00
5	Ե/Բ հավաքովի էլեմենտներով հորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ երկտակ յուղաներկված՝ համաձայն ստանդարտ զծագրի.	կգ	109.00	2.00	218.00
	<b>Հավաք հոր</b>				
1	Փոստրակի փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի բնահողում բարձում ա/մ	1000մ <sup>3</sup>	0.01	2500.00	25.00
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	1000մ <sup>3</sup>	0.02	2500.00	50.00

3	Ետլիցք տեղի գրունտով, մեխանիզմով, տոփանումով (III կարգ)	մ <sup>3</sup>	20.00	1.00	20.00
4	Տեղափոխում թափոնավայր միջին հեռավորությունը մինչև արբավայր 10կմ	տ	13.00	2.00	26.00
5	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ <sup>3</sup>	0.80	25.00	20.00
6	Մետաղական հավաք հորի մոնտաժում	տն	2.785	100.00	278.50
7	Պատերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 3 շերտ 3մմ	100մ <sup>2</sup>	0.34	300.00	102.00
<b>Ցանցավոր ցանկապատ L=16,0 մ</b>					
1	Մետաղական ցանկապատի կառուցում անկյունակով ցանցից 2մ բարձր,	մ	16.00	6.00	96.00
2	Բետոն Վ-15	մ <sup>3</sup>	0.69	100.00	69.00
3	Խողովակ Փ76*3մմ	մ	10.60	9.00	95.40
4	Ցանց Ռաբիցա, d=2,0մմ, բջիջ 50*50մմ	մ <sup>2</sup>	19.70	4.00	78.80
7	Ամրան Ա-3Փ16	տն	0.0034	1300.00	4.42
8	Ամրան 6 Ա-1	կգ	3.90	3.00	11.70
9	Մետաղական խողովակի յուղաներկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.034	100.00	3.40
10	Մետաղական ցանցի յուղաներկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.204	250.00	51.00
<b>Մետաղական դռնակ 1,5x1,5մ --1հտ</b>					
1	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հտ	1.00	65.00	65.00
2	Բետոն Վ-15	մ <sup>3</sup>	0.22	150.00	33.00
3	Խողովակ d76*3 մմ	մ	3.60	15.00	54.00
4	Անկյունակ 50*50*5	մ	5.54	6.00	33.24
6	Թերթավոր պողպատ, b=50*3-100	տն	0.0074	1300.00	9.62
7	Ցանց Ռաբիցա, d=2,0մմ, բջիջ 50*50մմ	մ <sup>2</sup>	1.96	6.00	11.76
8	Ամրան 6 Ա-1	կգ	5.55	1.00	5.55
9	Ծխնի	հտ	2.00	4.50	9.00
10	Մետաղական խողովակի յուղաներկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.0104	250.00	2.60
11	Մետաղական ցանցի յուղաներկում 2-անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.017	250.00	4.25
12	Կոյուղու խողովակների հիդրավիկական փորձարկում	մ	270.00	0.20	54.00
<b>Ընդամենը</b>					<b>9150.89</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>4%</b>
<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>					
1	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի բնահողում	1000մ <sup>3</sup>	0.10	1000.00	100.00
2	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ <sup>3</sup>	10.40	6.00	62.40
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.50	3.00	16.50
4	ՊԷ խողովակի մոնտաժ փորձարկումով OD63 PN10	մ	108.50	0.90	97.65
4	ՊԷ խողովակի մոնտաժ փորձարկումով OD110 PN10	մ	1.50	4.00	6.00
5	Խողովակների վլացում վարակագերծումով	1000մ	0.104	60.00	6.24
6	Խողովակի վրայի շերտ ավազից 200մմ հստ	մ <sup>3</sup>	20.80	5.80	120.64
7	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.052	500.00	26.00
8	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1.00	12.00	12.00
4	Խողովակի տեղադրում 110 մմ պատյան	մ	6.50	2.00	13.00
9	Մետաղական մակերեսների պատում բիտումով	մ	42.00	2.00	84.00
11	Սողնակի տեղադրում d=110 մմ	հատ	2.00	30.00	60.00
10	Մետաղ / պոլիէթիլեն անցում 63/42	հատ	1.00	6.00	6.00
11	Սողնակի տեղադրում d=25 մմ	հատ	1.00	6.00	6.00
12	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	15.00	3.00	45.00
13	Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավ, բարձելով ավտո/հիմքնաթափ	1000մ <sup>3</sup>	0.005	1000.00	5.00
14	Տեղափոխում 10կմ	տն	2.00	2.00	4.00
<b>Ջրաչափական հոր / 1հատ /</b>					
1	Ջրաչափական հոր	հատ	1.00	30.00	30.00

2	DN15 ջրաչափերի մոնտաժում ջրաչափական հորում	հատ	1.00	20.00	20.00
3	Մետաղական գնդային DN15 փականների մոնտաժում ջրաչափական հորում	հատ	1.00	3.00	3.00
4	DN15 ֆիլտրերի մոնտաժում ջրաչափական հորում	հատ	1.00	3.00	3.00
5	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչների մոնտաժում DN20	հատ	1.00	2.00	2.00
6	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչ DN15	հատ	1.00	4.00	4.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>732.43</b>
	<b>Տեսակարար կշիռ</b>				<b>0.32%</b>
	<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>				
1	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 100, L=600$ մմ	100հտ	0.02	200.00	4.00
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ 380/220վ, 50Ա	հտ	1.00	10.00	10.00
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ 380/220վ, 16Ա	հտ	4.00	5.00	20.00
4	Մալուխի վերջույթ (ծայրակալ) ТМЛ 16մմ	հտ	3.00	5.00	15.00
5	Էլեկտրավահանների տեղադրում ВРУ1А-21-10УХЛ4	Կ-մ	1.00	80.00	80.00
6	Էլեկտրավահանների տեղադրում ПР11-3053-21У3	Կ-մ	1.00	70.00	70.00
7	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ-220V ,25A/30mA , (YZO)	հտ	6.00	50.00	300.00
8	Էլեկտրո հաշվիչ տեղադրում 380/80A մոդեմով	հտ	1.00	150.00	150.00
9	լուսավորության վահանակների տեղադրում ՕՇԿ-12	հտ	1.00	40.00	40.00
10	լուսավորության վահանակների տեղադրում ՕՇԿ-6	հտ	1.00	15.00	15.00
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հտ	6.00	5.00	30.00
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հտ	11.00	5.00	55.00
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 31,5Ա	հտ	1.00	10.00	10.00
14	Ապահովիչ F80	հտ	2.00	10.00	20.00
15	Ապահովիչ F40A	հտ	2.00	10.00	20.00
16	Ապահովիչ F25A	հտ	4.00	5.00	20.00
17	Էլեկտրատեխնիկական Սակառ 100x50մմ , տեղադրումով	100մ	0.05	150.00	7.50
18	Գալարածող Մ8	կգ	5.95	5.00	29.75
19	Ինքնաձգող հեղույսլ հարվածային 6x40մմ	կգ	83.00	5.00	415.00
20	Ջեղյուս տափօղակ մանեկով M8x20	կգ	32.30	5.00	161.50
21	Մալուխային վաքի հորիզոնական անկյուն 100x50մմ	հատ	3.00	5.00	15.00
22	Մալուխային վաքի ուղղահայաց անկյուն 100x50մմ	հատ	1.00	5.00	5.00
23	Մալուխի անցկացում 5*10մմ2 ԿԿԳ	100մ	0.80	400.00	320.00
24	Մալուխի անցկացում 5*6մմ2 ԿԿԳ	100մ	0.15	300.00	45.00
25	Մալուխի անցկացում 3*6մմ2 ԿԿԳ	100մ	1.05	200.00	210.00
26	Մալուխի անցկացում 3*4մմ2 ԿԿԳ	100մ	1.95	100.00	195.00
27	Մալուխի անցկացում 3*1.5մմ2 ԿԿԳ	100մ	6.10	60.00	366.00
28	Մալուխ ալյումինե, 4x35մմ <sup>2</sup> , չիրկիզվող	100մ	0.40	300.00	120.00
29	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220վ,16Ա , պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, երկտեղանոց տեղադրումով	հատ	14.00	3.00	42.00
30	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, 220վ,16Ա , պաշտպանիչ զսպանակավոր խողովակով, h=2,1մ, տեղադրումով IP55, տեսախցիկներ, գունավոր երկտեղանոց	հատ	14.00	3.00	42.00
31	Մոնտաժային տուփ (վարդակի տուփ)	հատ	80.00	0.50	40.00
32	Անջատիչ մեկստեղ 10Ա	հատ	18.00	3.00	54.00
33	Անջատիչ մեկստեղ 10Ա IP55	հատ	11.00	3.00	33.00
34	Անջատիչ երկստեղ 10Ա	հատ	6.00	3.00	18.00
35	Անջատիչ երկստեղ 10Ա IP55	հատ	4.00	3.00	12.00
36	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 32W ,LED լամպով	հատ	104.00	10.00	1040.00
37	Լամպ, 32W,LED				

38	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 18W ,LED լամպով	հատ	26.00	8.00	208.00
39	Լամպ, 18W,LED				
40	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 12W ,LED լամպով	հատ	6.00	5.00	30.00
41	Լամպ, 12W,LED				
42	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 27W ,LED լամպով	հատ	1.00	6.00	6.00
43	Լամպ, 27W,LED				
44	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 32W IP54 ,LED լամպով	հատ	23.00	10.00	230.00
45	Լամպ, 32W,LED				
46	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 12W IP54 ,LED լամպով	հատ	7.00	4.00	28.00
47	Լամպ, 12W,LED				
48	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 55W IP54 ,LED լամպով	հատ	3.00	15.00	45.00
49	Լամպ, 55W,LED				
50	Առտաքին լուսավորման գնդաձև լուսամփոփ LED 60վտ լամպով	հատ	4.00	18.00	72.00
51	ՊՎԷ ճկախողովակ	100մ	1.32	30.00	39.60
52	Անցքերի բացում պատերում 400 մմ	100հտ	0.20	200.00	40.00
	<b>Հողանցում</b>				
1	Հողակցում անկյունակից 50x50x5,L=3,0մ	100հտ	0.10	550.00	55.00
2	Հողակցում շերտ.պողպ. -40*5 մմ	100մ	0.90	150.00	135.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>4918.35</b>
	<b>Տեսակարար կշիռ</b>				<b>2.15%</b>
	<b>Ջեռուցման ներքին ցանց</b>				
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսայի մոնտաժ Q=26 կվտ, կոնդենսատով ծխատարով L=3մ, գոյույթուն ունեցող	կոմպ	1.00	550.00	550.00
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսայի մոնտաժ Q=45 կվտ, կոնդենսատով ծխատարով L=3մ, գոյույթուն ունեցող	կոմպ	2.00	1500.00	3000.00
2	Շրջանառու պոմպ Wilo TOP-S 30/15	կոմպ	2.00	100.00	200.00
3	Փական 40մմ	հատ	4.00	6.00	24.00
4	Դետաղարծ Փական 40մմ	հատ	2.00	6.00	12.00
5	Փական 32մմ	հատ	6.00	4.00	24.00
6	Փական 20 դատարկման ծորակով	հատ	4.00	3.00	12.00
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=50մմ փորձարկումով /Sաք ջուր /PN10	մ	5.00	5.00	25.00
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=40մմ փորձարկումով /Sաք ջուր /PN10	գ.ծ.մ	20.00	3.00	60.00
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32*4.4մմ փորձարկումով /Sաք ջուր /PN10	գ.ծ.մ	56.00	2.00	112.00
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ա d=25*3,25մմ փորձարկումով /Sաք ջուր /PN10	գ.ծ.մ	20.00	1.00	20.00
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20*2.8մմ փորձարկումով /Sաք ջուր /PN10	գ.ծ.մ	6.40	1.00	6.40
12	խողովակների ամրացման սեղմիչներ	հատ	420.00	0.50	210.00
14	Ալյուսինե մարտկոցների սախտակ H-500մմ 180վտ	հատ	525.00	5.50	2887.50
15	Մարտկոցների կախիչ	հատ	49.00	2.00	98.00
16	Մարտկոցների ներդիր	հատ	49.00	0.50	24.50
17	Մարտկոցների նիպել	հատ	49.00	0.80	39.20
18	Փականի տեղադրում օղագոտիով d=15մմ,վերին խտալիա	հատ	49.00	2.00	98.00
19	Փականի տեղադրում օղագոտիով d=15մմ,ներքին խտալիա	հատ	49.00	2.00	98.00
20	Խցան մարտկոցի $\Phi$ 20մմ	հատ	49.00	2.00	98.00
21	Եռաբաշխիչ 50/50/32	հատ	35.00	1.50	52.50
22	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	35.00	0.50	17.50
23	Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ	հատ	80.00	0.50	40.00
24	Եռաբաշխիչ 25/1/2/25մմ	հատ	40.00	1.80	72.00
25	Անցում 50/40	հատ	10.00	0.50	5.00

25	Անցում 40/32	հատ	10.00	0.50	5.00
27	Անցում 32/25	հատ	10.00	0.50	5.00
28	Անցում 25/20	հատ	10.00	0.50	5.00
29	Անկյունակ պոլիպ. d =50մմ 90°	հատ	16.00	0.50	8.00
30	Անկյունակ պոլիպ. d =40մմ 90°	հատ	12.00	0.50	6.00
31	Անկյունակ պոլիպ. d =32մմ 90°	հատ	16.00	0.50	8.00
32	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ 90°	հատ	12.00	0.20	2.40
33	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ 90°	հատ	12.00	0.20	2.40
34	Անկյունակ պոլիպ. d =32մմ 135°	հատ	30.00	0.20	6.00
35	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ 135°	հատ	30.00	0.20	6.00
36	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ 135°	հատ	80.00	0.20	16.00
37	Կցամաս 32մմ	հատ	12.00	2.00	24.00
38	Կցամաս 25մմ	հատ	16.00	2.00	32.00
39	Կցամաս 20մմ	հատ	14.00	2.00	28.00
40	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.09	150.00	13.50
41	Խողովակների հիդրավիկական փորձարկում	մ	265.00	0.50	132.50
42	Ճեղքախողովակ գազի միացման 3մ	հատ	3.00	6.00	18.00
<b>ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1	Ուղղանկյուն օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև 150*150 մմ տրամագծով 0.5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	55.8	8.00	446.40
2	Ուղղանկյուն օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից մինչև 250*150 մմ չափսերով 0.5մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	27.52	8.00	220.16
3	Օդի ներածման ցանց 300x200 մմ մետաղական	հատ	18	1.00	18.00
4	Մետաղական ցանց	մ <sup>2</sup>	1.5	7.00	10.50
5	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով մետաղական	հատ	8	10.00	80.00
6	Ճեղք ներդիր L-300մմ	հատ	4	1.00	4.00
7	Օդափոխության բլոկների պատերի երեսպատում ապակեբամբակից ֆոլգայով /ձեղնահարկ/	100մ <sup>2</sup>	0.1	100.00	10.00
8	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450x150 Ճ150II մմ մետաղական	հատ	4	7.00	28.00
9	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450x150 Ճ150I մմ մետաղական	հատ	4	7.00	28.00
10	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200 մմ Ճ200I մետաղական	հատ	4	2.00	8.00
11	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200 մմ Ճ200II մետաղական	հատ	4	2.00	8.00
12	Գլխանոց-թասակ Փ500*500մմ	հատ	1	6.00	6.00
13	Մետաղական ամրացման կոնստրուկցիաներ	կգ	30	1.00	30.00
14	Անցքերի բացում (Միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.22	100.00	22.00
15	Կանալային ներածման սարքի տեղադրում ՎԵՆՏՍ 2500ՄՊԱ 400մ <sup>3</sup> /ժ, Չավտոմատիկայով /	հատ	1	380.00	380.00
<b>ԸՆդամենը</b>					<b>9402.46</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>4.11%</b>
<b>ՀԱԿԱՅՐԴԵԱՅԻՆ ՀԱՍԱԿԱՐԳ</b>					
1	20 մուտաքնի հսկից պանել	հատ	1.00	150.00	150.00
2	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱՁԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	50.00	50.00
3	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈՎ ՈՅՅՈՒՐ-30/5	հատ	1.00	150.00	150.00
4	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ YK-2Ո	հատ	1.00	50.00	50.00
4	Հրդեհային ջերմային ազդանշանի ցուցիչ	հատ	10.00	20.00	200.00
5	Հրդեհային ծխատար ազդանշանի ցուցիչ սարք	հատ	44.00	19.00	836.00

6	Հրդիեային լուսածայնային ազդասարք	հատ	2.00	20.00	40.00
7	Մարտկոց 12Վ	հատ	2.00	30.00	60.00
8	Ազդարարման սարք	հատ	1.00	29.00	29.00
8	Ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	6.00	20.00	120.00
9	Հաղորդալարի անցկացում 3*1,5մմԱ	100մ	2.70	100.00	270.00
10	Հաղորդալարի անցկացում 2*0,75մմԱ	100մ	5.00	20.00	100.00
11	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=20մմ , պատերի անցում	մ	2.70	10.00	27.00
11	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=25մմ , պատերի անցում	մ	93.00	1.10	102.30
12	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)Φ160մմ	100հտ	0.50	80.00	40.00
13	Անցքերի բացում միջնորմներում 150*100	100հտ	1.10	60.00	66.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2290.30</b>
	<b>Տեսակարար կշիռ</b>				<b>1%</b>
	<b>Գազամատակարարում</b>				
1	Հողի կետային փորում 3 կարգի գրունտում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.00	5.00	5.00
2	2- րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.30	5.00	1.50
3	Միածուկլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B12.5	խմ	1.00	40.00	40.00
4	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0.0085	400.00	3.40
5	Պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ ,57x3մմ	մ	99.00	2.00	198.00
6	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակներ 32մմ	մ	22.00	2.00	44.00
7	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակներ 20մմ	մ	1.00	1.00	1.00
8	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակներ 15մմ	մ	4.00	1.00	4.00
9	Գազի ճնշման կարգավորիչ կայան հաշվիչ հանգույցով GSA-16B(max 16մ3/ժամ;	հատ	1.00	390.00	390.00
10	Սողնակ կցաշուրթային 50մմ	հատ	2.00	8.00	16.00
11	Փական 32մմ	հատ	4.00	3.00	12.00
12	Փական 15մմ	հատ	4.00	2.00	8.00
13	Սողնակ-փականի տեղադրում շարժաբերով d=50 մմ	հատ	1.00	41.00	41.00
14	Չժանգոտվող ճկախողովակ d32մմ,2*0,6	մ	1.60	4.00	6.40
15	Գազատար խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.022	200.00	4.40
16	Գազատար խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ <sup>2</sup>	0.076	100.00	7.60
17	ճնշումաչափի տեղադրում	հատ	1.00	12.00	12.00
18	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	1.00	18.00	18.00
19	խողովակների ամրակներ	կգ	5.00	1.00	5.00

<b>Օդափոխություն</b>					
20	Դեֆլեկտոր Ի 400մմ d=0.7մմ հաստության ցինկապատ թիթեղից	հատ	1.00	25.00	25.00
21	Օդատար Ի 400մմ d=0.6մմ հաստության ցինկապատ թիթեղից	ս <sup>2</sup>	1.26	10.00	12.60
22	Ճաղաշար այլուսիկից 600x600	հատ	1.00	9.53	9.53
<b>Ընդամենը</b>					<b>864.43</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>0.38%</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>228750.00</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>45750.00</b>	<b>20%</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>274500.00</b>
<b>Տեսակարար կշիռ</b>					<b>100%</b>

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղում

Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող լիցենզիաները, որակավորումները, սերտիֆիկատները անհրաժեշտ է ներկայացնել պայմանագրի գործողության շրջանակներում Պատվիրատուի կողմից նման հիմնավոր պահանջ ստանալու օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արմավիրի համայնքապետարան  
 Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 Հ/Հ՝ 900332001560  
 ՀՎՀՀ՝ 04440427  
 Համայնքի ղեկավար

Դ. Խուդաթյան  
 (ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Քաջազնունի 1  
 Բանկը՝ Հայբիզնես բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ՝ 1150014351360100  
 ՀՎՀՀ՝ 04421922  
 Տնօրեն՝ Հ. Եղիազարյան

Հ. Եղիազարյան  
 /ստորագրություն/



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՔՍ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	195 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			195 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Արմավիրի համայնքապետարան  
 Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 Հ/Հ՝ 900332001560  
 ՀՎՀՀ՝ 04440427  
 Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Խուդաթյան

(ստորագրություն)  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Քաջազունի 1  
 Բանկը՝ Հայբիզնես բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ՝ 1150014351360100  
 ՀՎՀՀ՝ 04421922  
 Տնօրեն՝ Հ. Եղիազարյան

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)  
 Կ.Տ



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ձ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261167/509	«Ձ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արաքս գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ													

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**

Արմավիրի համայնքապետարան  
 Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն  
 Հ/Հ՝ 900332001560  
 ՀՎՀՀ՝ 04440427  
 Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Խուդաբյան

(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Քաջազունի 1  
 Բանկը՝ Հայրիզնես բանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ՝ 1150014351360100  
 ՀՎՀՀ՝ 04421922  
 Տնօրեն՝ Հ. Եղիազարյան

Հ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
 \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
 \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ Պատվիրատուի անունը  
 -ին կնքված N \_\_\_\_\_ Կապալառուի անունը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները. պայմանագրի համարը  
 հանձնման-ընդունման

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն