

«Էլդոգար»

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ Ք. Գորիս

ՀՎՀՀ -09210321

Էլեկտրոնայանին փոստ՝ eldogare@yandex.ru

<<Էլդոգար>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Է. Էլյազյանից

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33 ծածկագրով

գնահատող հանձնաժողովին

Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33 ծածկագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների պայմանագրի 2 ակն օրինակները, կից որոկոպորման ապահովման և պայմանագրի ապահովման երաշխիքները:

<<Էլդոգար>> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Է. Էլյազյան



29.04.2022թ

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 >>

ք. Երևան

« 02 » Տպիկ 2022 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է.Էյլազյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախատեսված տեխնիկական պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **275000000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն)** ՀՀ դրամ, որից **45833333 (քառասունհինգ միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սահմանված 5.3 կետով նախատեսված ժամկետներ

համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման

համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 75 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յուլյան 30

Անգղիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 570015258050100

ՀՎՀՀ 09210321

Կ. Սյունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված թիվ 1
«03» 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՀԲ-22/33-2 >> գնման պայմանագրի

**Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Сводная ведомость объема работ**

**«Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.143 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման
աշխատանքներ»**

«Реконструкция детского сада N143 административного района Шенгавит, г. Ереван»

NN	Հիմնավորումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը e/и	Ծավալը обем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
					հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում Разборка полов из керамических плиток	մ ² м ²	146.500	0.399	58.45
2	E46-103	Մանրահատակի քանդում Разборка паркетных полов	մ ² м ²	852.800	0.478	407.64
3	P5-1	Լամինատե հատակի քանդում Разборка полов ламината	մ ² м ²	74.000	0.478	35.37
4	E46-121	Լինոլեումից հատակի քանդում Разборка полов из линолеума	մ ² м ²	560.300	0.120	67.24

5	E46-119 E46-120	Բետոնե խճանկարե հատակների քանդում Разборка бетонных мозаичных полов	մ ² м ²	187.400	0.558	104.57
6	E46-109	Գրանիտե սալերի քանդում հատակներից Разборка гранитных полов	մ ² м ²	28.000	0.399	11.17
7	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементно-песчаной стяжки с полов	մ ² м ²	1790.740	0.678	1214.12
8	P5-42	Փայտե շրիշակների քանդում Разборка деревянных плинтусов	զմ пм	1131.500	0.008	9.05
9	E46-88	10սմ հաստության միջնորմների քանդում Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм	մ ² м ²	349.300	0.717	250.45
10	P3-12B	Փայտատաշեղային սալերից վահանակների քանդում Разборка досек со стен	մ ² м ²	32.100	0.120	3.85
11	P11-225	Գաջե սվաղի քանդում պատերից, ներկի շերտի հետ միասին Разборка слоя алебастра с стен, со слоем окраски	մ ² м ²	4699.470	0.717	3369.52

12	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից Вытирка водоземulsionной краски со стен	մ ² M ²	187.000	0.255	47.69
13	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից Разборка керамических плиток со стен	մ ² M ²	117.980	0.558	65.83
14	P11-94	Ց/ավազային սվաղի քանդում պատերից Разборка цементно-песчаного слоя со стен	մ ² M ²	117.980	0.159	18.76
15	P14-311	Յուղաներկի մաքրում պատերից Вытирка масляной краски со стен	մ ² M ²	124.000	0.040	4.96
16	P11-225	Պատուհանների և դռների շեփերի սվաղի քանդում Разборка штукатурки дверных и оконных откосов	մ ² M ²	345.000	0.717	247.37
17	P11-229	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնձաներկի հետ միասին	մ ² M ²	1822.700	0.957	1744.32
18	P11-80	Սոսնձաներկի քերում առաստաղներից Разборка слоя алебастра спотолков, со слоем окраски	մ ² M ²	157.000	0.239	37.52
19	E9-34 K1=0.6 K2=0.7	Մետաղական դռների պալամոնտաժում	մ ² M ²	13.200	3.428	45.25

20	E46-124	Փայտյա դռների ավանդնտաժում Разборка деревянных дверей	մ ² м ²	169.440	1.036	175.54
21	E46-122	Փայտյա պատուհանների ավանդնտաժում /պատուհանագոգերով/ Разборка деревянных окон /вместе подоконниками/	մ ² м ²	300.700	1.993	599.30
22	E9-34 K1=0.6 K2=0.7 K3=0.5	Մետաղական պրոֆիլների վիտրաժների ավանդնտաժում Демонтаж металлических	մ ² м ²	207.500		

27	E16-262 K=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж полипропиленовых труб	զմ մմ	1370.000	0.797	1091.89
28	շուկա	Առկա գույքի ժամանակավոր տեղափոխման աշխատանքներ Временное перемещение существующего имущества	մ ² մ ²	50.000	3.428	171.40
29	P23-77	Շին. աղբի և պահեստավորվող իրերի հավաքում, դուրս բերում շենքից, կուտակում Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	512.400	1.594	816.77
30	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	494.600	2.391	1182.59
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				13518.424
		Կշիռ (%) Процент (%)				5.90%
		<u>Կառուցման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
		Ե/Ռ հեճախման աստիճանում	մ ³			

		Ж/б пояси под перегородки, из бетона класса В15				
2	շուկա	Ամրան Ø10A500C Арматура Ø10A500C	տ տհ	0.455	318.840	145.07
3	շուկա	Ամրան Ф8АсІ Арматура Ф8АсІ	տ տհ	0.180	318.840	57.39
4	E8-169	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբСтроительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см.	մ ² м ²	399.200	2.790	1113.77
5	E8-150	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով Заполнение пустот блоков цементно- песчаным раствором	մ ³ м ³	3.470	7.971	27.66
6	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ տհ	0.960	55.797	53.57
7	շուկա	Ամրան Ø10A500C Арматура Ø10A500C	տ տհ	0.510	318.840	162.61
8	շուկա	Ամրան Ф6АсІ Арматура Ф6АсІ	տ տհ	0.450	318.840	143.48

9	E6-257	Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 100x20մմ չափերի Монтаж пенопласта 100x20 мм между перегородками и конструкциями	զմ мм	564.000	0.399	225.04
10	E6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում В12.5 դասի բետոնից Изготовление ж / б монолитных перемишек из бетона класса В12. 5	մ ³ м ³	5.960	55.797	332.55
11	շուկա	Ամրան Ф10А500с Арматура Ф10А500с	տ тн	0.540	318.840	172.17
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2673.787
		Կշիռ (%) Процент (%)				1.16%
		<u>Վիտրաժների բազվածքների շարունակ</u>				
1	E8-140	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20+20սմ հաստությամբ Кладка из пемзаоблока	մ ³ м ³	100,000	17,536	1753,60
2	E8-50			2.700	55.707	

		Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ տ			206,45
3	շուկա	Ամրան Ø 10A500C Арматура Ø 10A500C	տ տ	1,980	318,840	631,30
4	շուկա	Ամրան Ø 6A1 /ցանց/ Арматура Ø 6A1 /сетка/	տ տ	1,720	318,840	548,40
5	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով Заливка бетоном класса B7.5	մ³ м³	11,700	35,870	419,68
6	P23-46	Անցքերի շաղափում պատերում Ø 16մմ, L=100մմ Сверление дыр в стенах 16мм, L=100мм	հատ штук	96,000	0,159	15,26
7	E46-73	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով Заливка дыр полимерцементным раствором	մ³ м³	0,200	95,652	19,13
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3593,830
		Կշիռ (%) Процент (%)				1,57%

		Հատակներ Полы				
1	E11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5-7սմ հաստությամբ, 5-10մմ ֆրակցիայի /բացի նկուղից/ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/ /кроме подвала/	մ ³ м ³	122,940	7,174	881,97
2	P5-85 P5-86	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² м ²	2838,300	1,196	3394,61
3	P5-122	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /ներառյալ սպունգը/ Изготовление ламинированных полов толщиной 12мм (включая губку)	մ ² м ²	83,900	5,580	468,16
4	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 4մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 4мм , с подслоями	մ ² м ²	73,800	14,348	1058,88
5	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 2мм , с подслоями	մ ²	862,000	11,957	10306,93
5	P5-115	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 9մմ հաստությամբ/, 400x400մմ Изготовление пресгранитных полов /толщиной не менее 9мм/, 400x400мм	մ ² м ²	568,200	8,370	4755,83

		Облицовка лестниц пресгранитными плитками /не скользящие/	մ ² m ²			
7	P11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով /խեցեալե հատակների տակ/ Водоизоляционный слой из изогам в один слой	մ ² m ²	168,450	1,993	335,72
8	P5-115	խեցեալե հատակի իրականացում Изготовление полов из керамических плиток	մ ² m ²	168,450	6,377	1074,21
9	E11-252	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ Изготовление плитусов из пресгранита высотой 10см	զմ mm	644,700	1,594	1027,65
10	շուկա	Պրեսգրանիտե աստիճանների պաշտպանիչ այլումինե անկյունակներ Защитные алюминиевые угольники для лестниц	զմ mm	180,000	1,196	215,28
11	E5-43	Լամինացված շրիշակների իրականացում h=8սմ Изготовление ламинированных плитусов 8см	զմ mm	706,500	0,797	563,08
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				25580,878
		Կշիռ (%) Процент (%)				11,16%

		<u>Հարդարման աշխատանքներ</u> <u>Отделочные работы</u>				
1	E15-251-1	Առաստաղի գաջե սվաղում բարձրորակ Высококачественная штукатурка потолков алебастром	մ ² m ²	1644,150	2,790	4587,18
2	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание потолков с гипсонитом	մ ² m ²	1816,300	1,036	1881,69
3	P14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска потолков латексной краской, шпаклевкой	մ ² m ²	1644,150	1,196	1966,40
4	E34-390	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահանակներով /հիմնականախքի իրականացմամբ/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией)	մ ² m ²	172,150	7,971	1372,21
5	E15-246-1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի Улучшенная штукатурка стен алебастром	մ ² m ²	4063,960	1,993	8099,47
6	P11-186	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание стен с гипсонитом	մ ² m ²	4199,690	1,036	4350,88
7	P14-419	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен латексной краской, шпаклевкой	մ ² m ²	2225,620	1,196	4587,21

		Покраска стен латексной краской, шпаклевкой	մ ² m ²			
7	P14-363	Պատերի յուղաներկում, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен маслянной краской, шпаклевкой	մ ² m ²	228,000	1,116	254,45
9	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով /որից 1560.0քմ նկուղի պատեր/ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մ ² m ²	2261,810	1,196	2705,12
10	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով Облицовка стен керамическими плитками	մ ² m ²	701,810	6,377	4475,44
11	շուկա	Սանհանգույցների մետաղապատե խուլ բաժանարար միջնորմների տեղադրում, չբացվող h=1.8մ /մերառյալ սարքերը, միացումները/ Перегородки сан узлов из металлопластика h=1.8м, включая все детали	մ ² m ²	44,800	18,333	821,32
12	E34-390	Կանգնակների երեսապատում 12.5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով, /հիմնականաբաժի իրականացմամբ/ Обшивка труб сан узлов гипскартоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией)	մ ² m ²	72,000	7,971	573,91
13	E7-735	Աստիճանների այլումինե բազրիքների տեղադրում, ուղղահայաց ծողերով, բարձրորակ Алюминевые перила лестниц	զմ пм	98,000	23,913	2343,47
14	E13-263	Աստիճանների մետաղական դետալների մաքրում ժանգից	մ ² m ²	64,000	0,399	25,54

		Отчистка металлических деталей лестниц от ржавчины				
15	P14-290	Աստիճանների մետաղական դետալների վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտ Ремонт металлических деталей лестниц, покраска масляной краской в два слоя	մ ² м ²	77,300	0,797	61,61
16	E8-191	Պողպատե խողովակներից ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում Установка и демонтаж бревенчатой древесины для внешних работ	մ ² հորիզ. պրոյ. м ²	990,000	1,036	1025,64
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				39132,139
		Կշիռ (%) Процент (%)				17,08%
		<u>Բացվածքներ</u> <u>Проемы</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում /ներառյալ ա/փաթեթը/ բացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся	մ ² м ²	107,345	20,725	2224,73
2	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում	մ ² м ²	257,238	15,942	4100,89

		/ներառյալ ա/փաթեթը/ չբացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся				
3	շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ դռների տեղադրում /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/	մ ² м ²	198,895	30,290	6024,53
4	շուկա	Արտաքին այլումինե երկշերտ ապակեպատ, 4+4մմ, արտերկրյա պրոֆիլով, ջերմակամրջակով դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска)	մ ² м ²	41,814	71,739	2999,69
5	շուկա	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը Разница цены сложных и простых замков	հատ штук	67,000	6,377	427,26
6	շուկա	Միջատապաշտպան ցանց Антимоарные сетки	մ ² м ²	110,000	6,377	701,47
7	E15-277a	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում штукатурка дверных и оконных откосов алебастром	մ ² м ²	394,000	3,986	1570,48
8	P14-418	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска откосов латексной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	394,000	1,435	565,39
9	շուկա					

11	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ Монтаж трапа $\Phi 50$ мм	հատ штук	11,000	1,594	17,53
12	E16-218	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին Соединенные с сетью	տեղ место	2,000	11,957	23,91
13	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса вручную	մ ³ м ³	225,000	2,391	537,98
14	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	21,000	3,986	83,71
15	E23-109	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից $\varnothing 1000 \times 900$ (h) մմ Колодцы канализации $\varnothing 1000 \times 900$ (h) мм	մ ³ м ³	3,240	95,652	309,91
16	շուկա	Թուջե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	3,000	55,797	167,39
17	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ шт	0,050	398,55	19,93
18	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ шт	0,100	398,55	39,86

19	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	215,000	0,957	205,76
20	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	18,000	2,79	50,22
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				5336,502
		Կշիռ (%) Процент (%)				2,33%
		<u>Ձեռավոր մասեր պոլիմերիզորողային</u> <u>խողովակների համար</u> <u>Фитинги</u>				
1	E22-365	Ստուգիչ Ø 50մմ Измеритель Ø 50мм	հատ штук	2,000	1,196	2,39
2	E22-365	Ստուգիչ Ø100մմ Измеритель Ø100мм	հատ штук	8,000	1,594	12,75

3	E22-367	Քառաբաշխիչ 90° Четервхгранник 90О	հատ штук	1,000	3,188	3,19
4	E22-365	Անցում Ø100x50մմ Переход Ի100x50мм	հատ штук	32,000	1,036	33,15
5	E22-366	Եռաբաշխիչ 90° Ø50x50մմ Треугольник 90О Ø50x50мм	հատ штук	46,000	1,594	73,32
6	E22-366	Եռաբաշխիչ 90° Ø100x100մմ Треугольник 90О Ø100x100мм	հատ штук	72,000	1,594	114,77
7	E22-365	Անկյունակ 90° Ø50մմ Уголок 90О Ø50мм	հատ штук	46,000	0,797	36,66
8	E22-365	Անկյունակ 90° Ø100մմ Уголок 90О Ø100мм	հատ штук	22,000	0,957	21,05
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				297,292
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,13%

		<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u>				
		<u>Электрическая часть</u>				
		<u>Ներքին էլեկտրական մաս</u> <u>Внешняя электрическая часть</u>				
1	8-573-8	Մետաղական արկղի 1200x600x250մմ չափերի Металлический ящик 1200x600x250мм	հատ штук	1,000	31,884	31,88
2	8-544-1	Խոհանոցի բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում 600x600x250մմ չափերի Распределительный щит кухни 600x600x250мм	հատ штук	1,000	19,928	19,93
4	8-612-7	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 18 մոդուլի Распределительный щит 18 модульный	հատ штук	6,000	11,957	71,74
5	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1,000	31,884	31,88
6	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 200Ա Автоматический переключатель трехфазный 200А	հատ штук	1,000	31,884	31,88

7	8-526-5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա Автоматический переключатель трехфазный 100А	հատ штук	1,000	15,942	15,94
8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա Автоматический переключатель трехфазный 40А	հատ штук	5,000	7,971	39,86
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А	հատ штук	11,000	3,986	43,85
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա Автоматический переключатель трехфазный 20А	հատ штук	5,000	3,986	19,93
11	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա Автоматический переключатель однофазный 25А	հատ штук	4,000	2,79	11,16
12	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա Автоматический переключатель однофазный 16А	հատ штук	47,000	3,188	149,84
13	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1Ա Автоматический переключатель однофазный 1А	հատ штук	11,000	2,391	26,30
14	11-618-1			12,000	0,585	444,70

		Պաշտպանիչ սարք եռաֆազ Y30-25 Защитное устройство Y30-25	հատ штук			
15	8-529-5	Կառավարական կոճակ ПКЕ-2-112 /օդափոխության համար/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/	հատ штук	1,000	2,391	2,39
16	8-531-4	Թողարկիչ կառավարական կոճակով 1.2Ա /օդափոխության համար/ Кнопка 1.2А /вентиляция/	հատ штук	1,000	3,986	3,99
17	8-149-2	ВВГнг 5x95մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*95 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	24,000	23,913	573,91
18	8-149-1	ВВГнг 5x35մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	4,000	9,565	38,26
19	8-149-1	ВВГнг 5x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	325,000	1,594	518,05
20	8-149-1	ВВГНГ 3x1.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГНГ 3x1.5մմ ² сечения / несгораемый /	զմ мм	30,000	0,438	13,14
21	8-399-1	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5մմ ² сечения	զմ мм	88,000	0,478	42,06

22	8-399-1	ՊВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x1.5մմ ² сечения	զմ մմ	120,000	0,399	47,88
23	8-406-6	խողովակ մետաղական Ø 32մմ труба металлическая Ø 32мм	զմ մմ	20,000	0,797	15,94
24	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ø 50մմ Гофра труба Ø 50мм	զմ մմ	30,000	0,478	14,34
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1878,935
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,82%
		<u>Հողանցում</u> <u>Заземление</u>				
1	8-472-2	Շերտավոր պողպատ 40x4 Стальная полоса 40x4	զմ մմ	50,000	0,797	39,85
2	8 471 1			20 000	1 792	142 40

		Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ Угольник 50x50x5мм - L=2,5м	հատ штук			
3	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	7,400	1,993	14,75
4	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	7,400	1,196	8,85
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				206,939
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,09%
		<u>Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս</u> <u>Электроосвещения</u>				
1	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, 4000K ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, 4000K	հատ штук	292,000	9,964	2909,49
2	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, մարտկոցով, 4000K ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40,	հատ штук	10,000	15,942	159,42

		4530լմ 600x600մմ, с батарежкой, 4000K				
3	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 38վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 4300լմ 1200x150մմ, 4000K ЛЕД светильники 38вт /герметичные/, 4300лм 1200x150мм, 4000K	հատ штук	19,000	5,580	106,02
4	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром	հատ штук	26,000	5,580	145,08
5	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում դրսում հերմետիկ 10վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники наружные 10вт , 250мм диаметром	հատ штук	9,000	2,391	21,52
6	8-603-1	ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի լուսատուների տեղադրում 11 վտ հզորությամբ, 3300լմ, ЛЕД светильники санузлов 11вт, 3300лм	հատ штук	102,000	2,391	243,88
7	8-591-7	Վարդակների տեղադրում Установка розеток	հատ штук	138,000	1,196	165,05
8	8-591-7	Վարդակների տեղադրում հողանցումով Установка розеток с заземлением	հատ штук	94,000	1,594	149,84
9	8-591-10	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 2полжения	հատ штук	55,000	1,594	87,67

10	8-591-2	Մեկատեղնավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 1полжения	հատ штук	84,000	1,196	100,46
11	8-591-2	Կախովի անջատիչների տեղադրում Установка выключателей	հատ штук	15,000	0,797	11,96
12	շուկա	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար Пластиковые коробки для выключателей и розеток	հատ штук	371,000	0,199	73,83
13	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման Ящики для разветвления	հատ штук	76,000	0,199	15,12
14	P23-106	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում Подготовка брови	հատ штук	447,000	0,797	356,26
15	8-399-1	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x2.5մմ ² проводка	զմ пм	2278,000	0,399	908,92
16	8-399-1	ПВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x1.5մմ ² проводка	զմ пм	1980,000	0,399	790,02
17	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ø 15մմ Гофра труба Ø 15мм	զմ пм	200,000	0,319	63,80

18	E46-57	Ակոսների փորում սվաղի կատ Канали для проводки под алебастром	զմ мм	4528,000	0,319	1444,43
19	E15-246a	Ակոսների փակում Закритые каналов	մ ² մ ²	135,840	0,797	108,26
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				7861,032
		Կշիռ (%) Процент (%)				3,43%
		<u>Ապանոնտաժման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	8-612-5 K=0.5	Մետաղական արկղի հատիչով ապանոնտաժում Демонтаж ящика	հատ штук	1,000	0,797	0,80
2	8-601-2 K=0.5	Լուսատուների ապանոնտաժում Разборка светильников	հատ штук	185,000	0,638	118,03

3	8-591-7 K=0.5	Վարդակների ապամոնտաժում Разборка розеток	հատ штук	96,000	0,199	19,10
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				137,931
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,06%
		<u>Օդափոխություն</u> <u>Вентиляция</u>				
1	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն- 135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	22,000	42,246	929,41
2	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն- 115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	9,000	42,246	380,21
3	E20-744	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1,000	7,971	7,97
4	E20-744	Կանաչային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ Рекуперационная система L=1310 N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1,000	15,942	15,94

5	E20-744	Առանցքային օդանդիչ N=0.02կվտ/ժ Каналный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	32,000	7,971	255,07
6	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց 2400x1200մմ /խոհանոցային էլեկտրական սալի վրա/, 2հատ Зонт из оцинкованной стали 2400x1200мм, 2 штука	մ ² м ²	6,048	19,928	120,52
7	E20-409	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150մմ Решетка P150 150x150мм	հատ штук	2,000	3,986	7,97
8	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x300(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 400x300(հ)мм	մ ² м ²	36,000	3,986	143,50
9	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 150x150(հ)мм	մ ² м ²	9,000	3,986	35,87
10	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Φ125մմ չափերի, 265գմ Проведение воздуховода из оцинкованной стали Φ125мм, 265гм	մ ² м ²	106,000	3,986	422,52
11	E46-53	Անցքերի բացում պատերում 500x400մմ Сверление дыр в стенах 500x400мм	հատ штук	2,000	2,391	4,78

12	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում 500x400մմ Сверление дыр в перекрытых 500x400мм	հատ штук	2,000	2,391	4,78
13	E46-53	Անցքերի բացում բարակ պատերում /300մմ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/	հատ штук	6,000	2,391	14,35
14	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 500x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 500x300мм	հատ штук	3,000	11,957	35,87
15	E20-502	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1400x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 1400x300мм	հատ штук	4,000	23,913	95,65
16	E20-500	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 700x500մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 700x500мм	հատ штук	1,000	23,913	23,91
17	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում Ф300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше Ф300мм	հատ штук	1,000	7,971	7,97
18	E26-16	Օդատարի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղով պատված հանքաքանդակով Изоляция воздуховода минватой	մ ³ м ³	1,900	33,478	63,61
19	E20-696	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա շինվածքներով Детали крепления	կգ кг	35,900	1,196	42,94

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2612,855
		Կշիռ (%) Процент (%)				1,14%
		<u>Հակահրդեհային համակարգի տեղադրում</u> <u>Установка противопожарной системы</u>				
1	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1,000	39,855	39,86
2	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1,000	3,986	3,99
3	10-743-2	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	68,000	1,594	108,39
4	10-743-2	Շարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28,000	1,594	44,63

5	10-39-3	Տազմապի ծեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12,000	1,594	19,13
6	10-744-6	Լուսաձայնային շչակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5,000	3,188	15,94
7	10-52-1	Մալուխ CV4U 4x0.22մմ ² հատվածքով Кабель CV4U 4x0.22мм ²	զմ мм	2250,000	0,239	537,75
8	10-52-1	Մալուխ պղնձե ջիղ երով BPG-660B 3x1մմ ² հատվածքով Медовых кабель BPG-660B 3x1мм ²	զմ мм	25,000	0,399	9,98
9	շուկա	Կրակմարիչ Огнетушитель	հատ штук	8,000	7,971	63,77
10	8-572-4	Հակահրդեհային պահարան Противопожарный шкаф	կ-տ к-т	4,000	23,913	95,65
11	8-601-2	Վթարային լուսատու ավտոմատ սնուցմամբ LED Аварийный светильник LED	կ-տ к-т	12,000	15,942	191,30
12	P23-40	Մինչեւ 200մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах 200мм	հատ штук	40,000	0,797	31,88

13	P23-41	200-500մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200-500мм	հատ штук	14,000	0,957	13,40
14	11-840-6	Սալկառ 20x40մմ Короб 20x40мм	զմ մմ	300,000	0,478	143,40
15	11-840-6	Սալկառ 15x15մմ Короб 15x15мм	զմ մմ	400,000	0,518	207,20
16	շուկա	Կապիչ /խամուր/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100	հատ штук	400,000	0,239	95,60
17	8-417-5	Ճկուն խողովակ Ø 16մմ Гибкая труба Ф16мм	զմ մմ	30,000	0,399	11,97
18	8-417-6	Ճկուն խողովակ Ø 32մմ Гибкая труба Ф32мм	զմ մմ	10,000	0,399	3,99
19	10-52-1	Մալուխ 2x1մմ Кабель 2x1мм	զմ մմ	250,000	0,319	79,75

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1717,570
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,75%
		<u>Բարեկարգման աշխատանքներ</u> <u>Работы по благоустройству</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Разборочные работы</u>				
1	E27-35	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ² м²	510,000	0,279	142,29
2	E27-31	Նույնի հիմնատակի քանդում Снос основания того же	մ³ м³	61,200	0,399	24,42
3	E46-132 կիր.	Բազալտե քուրքատաշ քարերի ապամոնտաժում գետնախարսխից Разборка базальтовых камней	մ² м²	150,000	3,188	478,20
4	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ³ м³	18,400	1,993	36,67

5	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով մշակված գրունտից տոփանելով Обратная засыпка грунта, с тромбовкой	մ ³ м ³	6,700	1,594	10,68
6	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Разборка бетонных бордюров / с фундаментом /	զմ мм	118,000	0,797	94,05
7	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	112,400	2,391	268,75
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1055,054
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,46%
		<u>Վառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
		<u>Արետոնե ծածույթի հրականացում</u> <u>5սմ հաստ.</u> <u>Асфальтобетонное покрытие</u> <u>толщиной 5 см</u>				

1	E27-43	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 15 см	մ ² մ ²	518,000	0,996	515,93
2	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=518.0մ ² Распределение битума / 1 м2 -4.12 кг / за счет битума S=518.0м ²	տ тн	2,134	159,420	340,20
3	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	մ ² մ ²	518,000	3,428	1775,70
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2631,834
		Կշիռ (%) Процент (%)				1,15%
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում</u> <u>300x150 մմ չափերով</u> <u>Установка бетонных бордюров</u> <u>размером 300x150 мм</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ մ ³	2,415	17,138	41,39
2	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերով	զմ мм	138,000	5,181	714,98

		Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм				
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				756,366
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,33%
		<u>Աստիճանների վերանորոգում</u> <u>Ремонт лестниц</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 20մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 20мм, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	18,000	2,391	43,04
2	E15-10 E15-59	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	18,000	19,928	358,70
3	E15-290 Կիր.	Բետոնե աստիճանների և հարթակների սվաղում ցեմենտ- ավազային շաղախով 20մմ հաստ. Стяжка из цементнопесчанного раствора толщиной 20мм	մ ² м ²	38,500	1,594	61,37
4	E11-221-2	Բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով Облицовка площадки и лестниц	մ ² м ²	25,300	11,957	302,51

		базальтними плитами толщиной 30мм				
5	P13-47	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 20մմ հաստ. Облицовка передних частей лестниц базальтными плитами толщиной 20мм	մ ² մ ²	5,700	15,942	90,87
4	E15-10 E15-59	Կողապատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	12,450	19,928	248,10
6	E7-735	Պատրաստի արժաթափայլ խողովակավոր այլումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ мм	13,000	19,130	248,69
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1353,286
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,59%
		<u>Աստիճանների կառուցում</u> <u>Строительство лестниц</u>				
1	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ մ ³	7,870	1,993	15,68

2	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишной почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	14,170	2,391	33,88
3	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ м ³	1,320	9,565	12,63
4	E6-21	Խամբարբետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бутабетона /бетон B12.5/	մ ³ м ³	17,400	31,884	554,78
5	E11-11	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса B15, толщиной 10см	մ ³ м ³	3,300	35,870	118,37
6	E6-86	Ամրանացանց Ф6АсI Армирование армосеткой Ф6АсI	տ тн	0,041	318,840	13,07
7	E11-221-2	Բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով Облицовка площадки и лестниц базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	13,000	7,971	103,62
8	P13-47	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 20մմ հաստ. Облицовка передних частей лестниц базальтными плитами толщиной 20мм	մ ² м ²	4,000	16,341	65,36
						917,403

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,40%
		<u>Թեքահարթակ ԱՎ-1-1-ի կառուցում</u>				
1	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	9,130	1,993	18,20
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	16,900	2,391	40,41
3	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ м ³	1,300	10,362	13,47
4	E6-21	Խամբարբետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бутабетона /бетон B12.5/	մ ³ м ³	12,100	31,884	385,80
5	E11-11	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса B15, толщиной 20см	մ ³ м ³	2,370	35,870	85,01

6	E6-86	Ամրանացանց ՓՃԱՎ Армировка армосеткой Ф6АՎ	տ տն	0,040	398,550	15,94
7	E11-221-2	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ. Облицовка площадки базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	12,100	12,754	154,32
8	E15-10 E15-59	Կողպատների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	10,200	19,928	203,27
9	E7-735	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր այլումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ մմ	16,900	19,130	323,30
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1239,711
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,54%
		Թեքահարթակ ԱՎ-4-1-ի կառուցում				

		III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³			
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	10,900	2,391	26,06
3	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ м ³	1,180	10,362	12,23
4	E6-21	Խամբարբետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бутабетона /бетон B12.5/	մ ³ м ³	9,900	31,884	315,65
5	E11-11	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса B15, толщиной 20см	մ ³ м ³	2,150	35,870	77,12
6	E6-86	Ամրանացանց Ф6АсI Армирование армосеткой Ф6АсI	տ тн	0,033	395,550	13,05
7	E11-221-2	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ. Облицовка площадки базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	10,800	13,949	150,65
8	E15-10 E15-59	Կողապատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	8,550	19,928	170,38

9	E7-735	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր այլումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ мм	20,500	19,130	392,17
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1169,072
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,51%
		<u>Տարհանման աստիճանների</u> <u>կառուցում, 4 հատի համար</u> <u>Пожарные лестницы 4 штук</u>				
1	E9-207	Տարհանման մետաղական աստիճանի հավաքակցում Сборка пожарных лестниц	տն тн	5,480	79,710	436,81
2	շուկա	Շվեյեր N16 Швелер N16	զմ мм	57,600	8,760	504,58
3	շուկա	Շվեյեր N14 Швелер N14	զմ мм	9,600	7,970	76,51
				10.400	6,370	66,25

		Շվեդեր N12 Швелер N12	զմ мм			
5	շուկա	Խողովակ 100x100x8 Труба 100x100x8	զմ мм	32,400	15,940	516,46
6	շուկա	Խողովակ 40x20x3 Труба 40x20x3	զմ мм	89,600	1,190	106,62
7	շուկա	Խողովակ 20x20x2 труба 20x20x2	զմ мм	1312,000	0,792	1039,10
8	շուկա	Անկյունակ 45x45x5 Уголок 45x45x5	զմ мм	73,040	1,590	116,13
9	շուկա	Մետաղական թերթ 8մմ Мет. Лист 8мм	մ ² м ²	5,880	47,825	281,21
10	շուկա	Մետաղական թերթ 10մմ Мет. Лист 10мм	մ ² м ²	1,200	63,765	76,52
11	շուկա	Մետաղական թերթ 4մմ /րիֆլ/ Мет. Лист 4мм /рифл/	մ ² м ²	36,480	15,940	581,49

12	շուկա	Անկեր հեղույս Hilti 12մմ, L=100մմ Анкерный болт 12мм, L=100мм	հատ штук	64,000	1,990	127,36
13	շուկա	Անկեր հեղույս Hilti 18մմ, L=600մմ Анкерный болт 18мм, L=600мм	հատ	32,000	4,780	152,96
14	E1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ ³ м ³	2,880	3,985	11,48
15	E6-1	Հիմքերի բետոնացում B15, F300, W4 Бетонирование оснований B15, F300, W4	մ ³ м ³	11,200	55,795	624,90
16	E15-647	Պողպատե տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических деталей	մ ² м ²	248,000	0,795	197,16
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				4915,545
		Կշիռ (%) Процент (%)				2,15%

		<u>Ծածկարան-1 /3 հատի համար/</u> <u>Навес-1 /3 штуки/</u>				
1	E9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0,332	119,565	39,71
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	332,160	0,399	132,53
3	E46-51	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 10$ մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах $\Phi 10$ мм, L=150мм	հատ штук	24,000	0,399	9,58
4	շուկա	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	24,000	0,159	3,82
5	E12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покрития из металлочерепицы	մ ² м ²	17,330	4,384	75,97
6	E12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделия из цветного оцинкованного листа	մ ² м ²	3,210	4,145	13,31
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				274,919

		Կշիռ (%) Процент (%)				0,12%
		<u>Ծածկարան-2 /4 հատի համար/</u> <u>Навес-2 /4 штуки/</u>				
1	E9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0,384	119,565	45,88
2	շուկա	Մետ. խողովակ 60x60x4 Мет. труба 60x60x4	կգ кг	246,100	0,399	98,19
3	շուկա	Մետ. խողովակ 60x30x2 Мет. труба 60x30x2	կգ кг	122,200	0,399	48,76
4	շուկա	Մետ. անկյունակ 90x6 L=60մմ Мет. уголок 90x6 L=60мм	կգ кг	4,100	0,399	1,64
5	շուկա	Մետ. թիթեղ 150x8 L=150մմ Мет. лист 150x8 L=150мм	կգ кг	11,300	0,399	4,51
		Լճակների ուղղորդող աստիճանի Փ10մմ.		16,000	0,399	6,38

		Сверление дыр в стенах $\Phi 10\text{мм}$, L=150мм	հատ штук			
7	շուկա	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	16,000	0,159	2,54
8	E12-274	Պոլիկարբոնատե ծածկույթի պատրաստում Покритыя из поликарбоната	մ ² м ²	28,600	7,013	200,57
9	E8-11	Խճի շերտ Щебень	մ ² м ²	0,128	1,595	0,20
10	E6-1	Բետոն B15 դասի /կանգնակների բետոնացում/ Бетон класса B15 /для стоек/	մ ³ м ³	0,128	35,87	4,592
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				413,269
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,18%
		Այլ աշխատանքներ Разные работы				

1	E9-121	Թարմաների բացակայող/վնասված մետաղական խողովակների լրացում Ремонт металлического каркаса тарм	տ тн	0,180	398,555	71,74
2	E15-613	Առկա մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում Окраска металлических труб в два слоя	մ ² м ²	72,000	0,797	57,38
3	E15-613	Առկա գազատար խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում Окраска газопровода масляной краской в два слоя	մ ² м ²	64,000	0,797	51,01
4	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձրով ինքնաթափ Обработка почвы с помощью экскаватора-погрузчика	մ ³ м ³	7,500	0,797	5,98
5	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Перевозка почвы на 50км	տ тн	11,250	5,580	62,78
6	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Опрыскивание почвы вручную в зеленых зонах толщиной 15 см.	մ ² м ²	50,000	1,196	59,80
7	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ ² м ²	50,000	0,238	11,90
8	E15-613			50,000	0,478	23,900

		Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր Посев семян 1м2 - 35гр	մ ² м ²			
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				344,48
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,15%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11% Итого по всем разделам, включая прибыль 11%				224287,917
		Կշիռ (%) Процент (%)				97,87%
		Սարքավորումներ Оборудования				
1	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/ Одноконтурный котел отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2,000	478,260	956,52
2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2,000	7,970	15,94

3	E18-165	Շրջանառու պոմպ G=5մ³/ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м³/час, H=8м	հատ штук	2,000	159,420	318,84
4	E18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембарная колба V=80л	հատ штук	2,000	79,710	159,42
5	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Водонагреватель типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14,000	39,850	557,90
6	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1,000	159,420	159,42
7	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ³/ժ, Ա-125մ³/ժ Рекуперационная система Ն-135մ³/ժ, Ա-125մ³/ժ	հատ штук	22,000	67,750	1490,50
8	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ³/ժ, Ա-105մ³/ժ Рекуперационная система Ն-115մ³/ժ, Ա-105մ³/ժ	հատ штук	9,000	63,760	573,84
9	E20-744	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1,000	23,910	23,91
		Լավարակի ծամուղ L=1250		1,000	95,650	95,65

		Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կկտ/ժ	հատ штук			
11	E20-744	Առանցքային օդամղիչ N=0.02կկտ/ժ Воздуховод N=0.02կկտ/ժ	հատ штук	32,000	7,970	255,04
12	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1,000	39,850	39,85
13	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1,000	39,850	39,85
14	10-743-2	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	68,000	1,590	108,12
15	10-743-2	Շարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28,000	1,990	55,72
16	10-39-3	Տազնապի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12,000	1,590	19,08
17	10-744-6	Լուսածայնային շշակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5,000	1,830	9,15

		Ընդամենը սարքավորումներ Итого по оборудованию				4878,75
		Կշիռը սարքավորումներ Процент по оборудованию				2,13%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ Итого по всем разделам + оборудования				229166,667
		Ընդամենը կշիռը Процент /всего/				1,000
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				45833,333
		Ընդամենը ВСЕГО				275000,000



Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման
աշխատանքների

1. Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները կազմելով դրանց ակտերը:
4. Կապալառուն պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք նյութերի նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները:
Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:
5. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Բ. Օսիպյան



Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յուլյան 30
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան


(ստորագրություն)



*կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2>> գնման պայմանագրի*

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

սարքերի և սարքավորումների

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	Երաշխիքային ժամկետները
2	Զեռուցման միակոնտուրային կաթսա	fondital	fondital	fondital	Q=42կվտ, N=85վտ	2տարի
2	Կաթսա ծխատար	fondital	fondital	fondital		2տարի
2	Շրջանառու պոմպ	fondital	fondital	fondital	G=5մ3/ժամ, H=8մ	2տարի
2	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ	fondital	fondital	fondital	V=80լ	2տարի
2	Զրատաքացուցիչ «Արիստոն» տիպի	«Արիստոն»	«Արիստոն»	«Արիստոն»	N=1.2կվտ/ժ, V=50լ	2տարի
2	Մուտքի բաշխիչ պահարան	ВРУ8504 - 250	ВРУ8504 - 250	ՌԴ	ВРУ8504 - 250	1տարի
2	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ	Vents	BYT	Vents	Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	1տարի
2	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ	Vents	BYT	Vents	Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	1տարի
2	Առաստաղային օդամուղ	Vents	BEHTC	Vents	L=1310, N=0.075կվտ/ժ	1տարի
2	Կանալային օդամուղ	Vents	BEHTC	Vents	L=1250, N=0.2կվտ/ժ	1տարի
2	Առանցքային օդամղիչ	Vents	BEHTC	Vents	N=0.02կվտ/ժ	1տարի
2	Հսկիչ պանել ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով	Рубеж	20П	Рубеж	16 գոտի	1տարի
2	Հեռախոսային հանգույց	РИТМ	GSM	РИТМ	GSM	1տարի
2	Ծխային տվիչ հասցեական	Рубеж	ИП 212	Рубеж	Ծխային տվիչ հասցեական	1տարի
2	Շարժական տվիչ հասցեական	Рубеж	ИП 101	Рубеж	Շարժական տվիչ հասցեական	1տարի
2	Տազնապի ծեռքի կոճակ	Рубеж	ИП 513	Рубеж	Տազնապի ծեռքի կոճակ	1տարի

2	Լուսաձայնային շջակ	Рубеж	ОПОП124	Рубеж	Լուսաձայնային շջակ	1 տարի
---	--------------------	-------	---------	-------	--------------------	--------

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու
«Էլդոգար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ. Գորիս, Յոլյան 30
Ամերիկաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



Հավելված թիվ 2
« 03 » 5 սյունի 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	2022թ. պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հս կողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ունի մեջ մտնելու օրը	450-րդ օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		2022թ. պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հս կողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ունի մեջ մտնելու օրը	450-րդ օրացուցային օր

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յոլյան 30
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էնգելս



Հավելված թիվ 3
« 03 » 5 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի վ նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45611100/ 508	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	178 750 000	178 750 000	247 500 000	247 500 000	247 500 000	275 000 000	275 000 000	275 000 000
														Ընդամենը 275 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Բ. Օսիպյան



Կապալառու
«Էլդոգար» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յուլյան 30
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էլյազյան



Հավելված թիվ 4
« 03 » 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

— Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանումը	տեխնիկական և բնութագրի համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ
ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ
մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Հավելված 4.1
« 08 » Եպր 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի Պատվիրատուի անունը
Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

28.04.2022թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.10911.22

**Բենեֆիցիար՝
Երևանի քաղաքապետարան****ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.10911.22
(ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԷԼԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 82,500,000.00 (ութուսներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 23-ի օրվան հաջորդող ինսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 09 դեկտեմբերի 2023թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (trade@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (gagik.huroyan@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը,

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն,
Փազիկ Սահակյան**



Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, 0010

Վ. Սարգսյան փող. 2

(+374 10) 56 11 11

ameriabank.am

28.04.2022թ.
Օ.Ա.Բ.100.12CIB.PIED.0.10910.22

*Բենեֆիցիար՝
Երևանի քաղաքապետարան*

**ԵՐԱՇԽԻՔ No. Օ.Ա.Բ.100.12CIB.PIED.0.10910.22
(ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԷԼԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 27,500,000.00 (քսանյոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 23-ի օրվան հաջորդող ինսուններորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 09 դեկտեմբերի 2024թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (gagik.huroyan@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-22/33-2 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝
Սուրեն Քոչարյան**



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
(+374 10) 56 11 11
ameriabank.am

		Շեփերի հարդարող անկյունակների տեղադրում Декоративные угольники стен	զմ мм			
10	E15-273	Արտաքին պատերի շեփերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором, улучшенное качество	մ ² м ²	156,400	1,594	249,30
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ Внешние подоконники из базальтных оэплит 30мм	մ ² м ²	42,000	6,536	274,51
12	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая	մ ² м ²	71,400	0,797	56,91
13	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая	զմ мм	238,000	1,993	474,33
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				19757,054
		Կշիռ (%) Процент (%)				8,62%
		Ղռան բազվածքների ուժեղացում Усиление дверных проемов				

1	E6-82	Մետաղական շրջանակներով պատերի մեջ բացվածքների ուժեղացում Усиление проемов металлическими каркасами	տ тн	0,306	87,681	26,83
2	շուկա	Ամրան $\Phi 12A500c$ Арматура $\Phi 12A500c$	տ тн	0,011	318,840	3,55
3	E46-190 E46-206	Անցքերի շաղափում պատերում 30մմ, L=30սմ Сверление отверстий в стенах диаметром 30мм, L=30см	100 հատ 100 штук	0,380	119,565	45,43
4	շուկա	Անկյունակ L100x10 уголок L100x10	տ тн	0,278	398,550	110,77
5	շուկա	Շերտապողպատ —4x50, L=650 Полоса —4x50, L=650	տ тн	0,017	398,550	6,89
6	գ/հաշվարկ "Վերականգնում"	Պոլիմերցեմենտաին լուծույթի ներարկում շաղափած անցքերում Заливка полимерцементным раствором	կգ кг	24,800	2,391	59,30
7	շուկա	Էլեկտրոդներ Электроды	կգ	21,000	0,797	16,74

	E15-298 E15-304	ցեմենտ-ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ, ցանցի վրա, ներառյալ ցանցը եւ կմախքի պատրաստումը Защитный слой цементнопесчаным раствором толщ. 30мм, с сеткой	մ ² м ²			
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				320,527
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,14%
		<u>Կլորանցքավոր սալերի մերկացած ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում</u> Ремонт защитног слоя бетона пустотный панелей				
1	E15-299	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	82,000	2,391	196,06
2	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	82,000	0,120	9,84
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				205,902
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,09%

		Միջնալային կարանների հարդարում <u>Ремонт швов между панелями</u>				
	E46-40	Սալի կարանի մաքրում Отчистка швов	մ ³ м ³	1,150	21,522	24,75
	E46-73	Կարանների լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախի ներերկումով Заливка швов полимерцементным раствором	մ ³ м ³	1,150	127,536	146,67
	P11-84 կիր.	Ապակեթելային ցանցի ամրացում Стеклонитная сетка	մ ² м ²	264,000	0,478	126,19
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				297,609
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,13%
		Հատավոր աստիճանների ամրացում <u>Укрепление лестниц</u>				

1	P23-46	Անցքերի շաղափում հատավոր աստիճաններում $\varnothing 12$ մմ, L=50մմ Сверление отверстий в лестницах $\Phi 12$ мм, L=50мм	հատ штук	88,000	0,279	24,55
2	շուկա	Ամրան $\varnothing 10A500C$, L=200մմ Арматура $\varnothing 10A500C$, L=200мм	տ тн	0,011	318,840	3,51
3	շուկա	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	մ ³ м ³	1,500	15,942	23,91
4	E15-298 E15-304	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	15,000	2,391	35,87
5	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	15,000	0,239	3,59
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				91,422
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,04%
		Տանիք Կровля				

1	E46-96	Պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из профильного листа	մ ² м ²	860,000	0,080	68,80
2	E46-96	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ ² м ²	175,400	0,080	14,03
3	E46-96	Գոգավոր մասերի հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ ² м ²	71,400	0,080	5,71
4	E10-70 K=0.8	Փայտե կառուցատարրերի ապամոնտաժում Демонтаж деревянных конструкций	մ ³ м ³	40,840	22,320	911,55
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում, ձևավոր տարրերի հետ միասին Разборка кровельных водосточных труб, с фасонными деталями	զմ пм	60,000	0,080	4,80
6	23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	78,600	2,391	187,93
7	C310-05 տ.մ.կ 29	Փայտանյութի տեղափոխում պահեստային տարածք մինչև 5կմ Перевозка древесины на склад, на расстоянии 5 км	տ тн	32,800	1,993	65,37

8	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строительного мусора, погрузка и перевозка до 13 км	տ тн	41,800	2,79	116,62
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1374,818
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,60%
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում Установка деревянных кровельных конструкций	մ ³ м ³	25,160	191,304	4813,21
2	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում Установка деревянных кровельных конструкций	մ ³ м ³	11,730	191,304	2244,00
3	E9-116	Ճարմանդների և կապերի ավելացում գոյություն ունեցող փայտե կոնստրուկցիաներին Связи, крепления	կգ кг	69,000	0,797	54,99

		Խարսխային հեղուկ 160/300 Анкерный болт 160/300	հատ штук			
5	E10-198	Կապարանաձի պատրաստում 50x50մմ կտրվածքի փայտանյութից Изготовление обрешётки из брусков 50x50мм	մ ² м ²	157,500	0,797	125,53
6	շուկա	Փայտանյութ 50x50մմ Древесина 50x50мм	մ ³ м ³	7,870	143,478	1129,17
7	E10-194	Կապարանաձի պատրաստում 150x25մմ կտրվածքի փայտանյութից Изготовление настила из брусков 150x25мм	մ ² м ²	184,000	0,399	73,42
8	շուկա	Փայտանյութ 150x25մմ Древесина 150x25мм	մ ³ м ³	4,580	143,478	657,13
9	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից КП-25-0.55մմ Изготовление покрытия кровли из профильного оцинкованного листа КП-25 толщиной 0.55мм	մ ² м ²	860,000	3,986	3427,96
10	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ 0.55մմ թիթեղով Изготовление желобов из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм	զմ мм	242,000	4,783	1157,49
11	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով Изготовление слуховых окон с жалюзями	հատ штук	7,000	39,855	278,99

12	E15-575	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ Маслянная окраска жалюзей	մ ² մ ²	11,340	1,993	22,60
13	շուկա	Շերտափեղկերի ծխնիներ եւ բռնակ-փակիչներ петли, замки для слуховых окон	կ-տ к-т	7,000	1,196	8,37
14	E12-280	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով $\delta=0.55$ մմ, $S=7 \times 5.5$ մ ² Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.5мм /над слуховыми окнами/, $S=7 \times 5.5$ м ²	մ ² մ ²	38,500	3,587	138,10
15	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում Огнезащита обрешетки и настила	մ ² մ ²	424,400	0,399	169,34
16	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածների մշակում հականեխիչ նյութով Обработка обрешетки и настила анти гниющими средствами	մ ² մ ²	424,400	0,399	169,34
17	E10-201	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում Огнезащита деревянных конструкций	մ ³ մ ³	49,340	7,971	393,29
18	СНиП IV-3-82	Վերամբարձիչի շահագործում Эксплуатация подъемника	մեք. ժամ маш. час	12,000	5,580	66,96

		Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում Металлическая решетка кровли	զմ мм			
20	շուկա	Ամրան Ф20АсI Арматура Ф20АсI	կգ кг	1012,200	0,319	322,89
21	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում Маслянная окраска решеток в два слоя	մ ² м ²	27,080	1,196	32,39
22	E12-283	Ձնարգելքի տեղադրում, 2000մմ Установка снегодержателя, 2000мм	զմ мм	280,000	0,159	44,52
23	Ինֆ. տեղ.	Ձնարգելքի արժեքը /L=2000մմ/ Стоимость снегодержателя /L=2000мм/	հատ штук	140,000	5,580	781,20
24	E12-280	Փոքր ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление мелких покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм	մ ² м ²	219,400	3,986	874,53
25	E12-280	Գազաթի ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм /конек/	մ ² м ²	30,500	3,986	121,57
26	E12-280	Գոգավոր մասերի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной	մ ² м ²	75,200	3,986	299,75

27	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$մմ, L=7.5զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали $\Phi 140$мм, L=7.5пм, включая воронек	կ-տ к-т	12,000	31,884	382,61
28	E12-289	Ծածկույթի իրականացում մեկշերտ իզոգամից /վերին շերտը փայլաթիթեղով/ Изготовление покрытия из изогамы	մ ² м ²	110,000	3,986	438,46
29	E10-70 կիր.	Տանիքի փայտյա անցուղիների կառուցում Изготовление деревянный дорожек	մ ³ м ³	5,730	159,420	913,48
30	շուկա	Մեխ 5x120մմ Гвоздь 5x120мм	կգ кг	23,700	0,797	18,89
31	շուկա	Հակամեխիչ լուծույթ /400գ/մ²/, 138կգ Анти гниющее средство /400г/м2/, 138кг	մ ² м ²	345,000	0,399	137,66
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				19476,057
		Կշիռ (%) Процент (%)				8,50%

		<u>Տանիքի ջերմամեկուսացում</u> <u>Теплоизоляция кровли</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի անհարթությունների սվաղում g/ավագե շաղախով 25-35մմ հաստ. Штукатурка парашета	մ ² մ ²	115,000	2,391	274,97
2	շուկա	Ցինկապատ մետաղական ցանց d=2մմ, քջիջը 50x50մմ Сетка оцинкованная 50x50мм	մ ² մ ²	115,000	0,797	91,66
3	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքամքակից, 15-35կգ/խմ 150մմ հաստությամբ Теплоизоляционный слой из минваты 150мм толщ.	մ ² մ ²	115,000	4,783	550,05
4	E12-289	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ իզոսպամ А մակնիշի Изоспам класса А	մ ² մ ²	115,000	0,478	54,97
5	E26-41	Փրած պեռլիտ, ավագի փոշի, լցոնած ուղղանկյուն պարկերով, 200մմ հաստ. Перлит в мешках 200мм толщ.	մ ³ մ ³	222,600	30,290	6742,55
6	շուկա	Իջանցքի մետաղապլաստե սպիտակ դռնակների մոնտաժում փականների հետ միասին (3 հատ) Двери для входа на крышу	մ ² մ ²	1,800	39,855	71,74
7	շուկա					

		Հակահրդեհային մոնտաժային փրփուր монтажная пена	լ л			
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				7791,070
		Կշիռ (%) Процент (%)				3,40%
		<u>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</u> <u>Теплоизоляционные работы</u>				
1	P11-94	Գոյություն ունեցող ց/ավազե սվաղի քանդում Разборка штукатурки наружный стен	մ ² м ²	420,000	0,239	100,38
2	E6-129	Պատուհանների և դռների բացվածքների զոտեկապի պատրաստում բետոն B15 բետոնով պողպատե ցանցի տեղադրումով Пояс из бетона класса B15 вокруг проёмов	մ ³ м ³	4,850	55,797	270,62
3	շուկա	Պողպատե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стальная сетка d=3мм, ячейка 50x50мм	մ ² м ²	142,000	0,957	135,89
4	E6-86	Խարսխածողերի տեղադրում Ф8АсI, L=150մմ Анкеры Ф8АсI, L=150мм	տ тн	0,070	478,260	33,48

5	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке	մ ² մ ²	2300,000	2,391	5499,30
6	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքանդակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ Теплоизоляция минватой 50мм толщ.	մ ³ մ ³	30,975	27,899	864,17
7	շուկա	Հանքաքանդակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը Стоимость минваты	մ ² մ ²	619,500	4,783	2963,07
8	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վտ/մ0С Теплоизоляция стен пенополистиролом, включая угловые детали	մ ³ մ ³	85,850	27,899	2395,13
9	շուկա	էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը Стоимость пенополистирола	մ ² մ ²	1717,000	4,384	7527,33
10	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	մ ² մ ²	2336,500	0,399	932,26
11	շուկա	Անկյունային դետալ 100x100մմ Угловая деталь 100x100мм	զմ մմ	840,000	0,239	200,76

12	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա ստանձով քսահարթում Сглаживание клеем	մ ² м ²	2336,500	2,391	5586,57
13	E15-523	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Окраска фасада /цвет уточнить с заказчиком/	մ ² м ²	2336,500	1,594	3724,38
14	E26-41	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստ. փրփրապլաստով Теплоизоляция потолка подвала пенопластом 60мм толщ.	մ ³ м ³	64,920	27,899	1811,20
15	շուկա	Փրփրապլաստի արժեքը 60մմ հաստ. Стоимость пенопласта	մ ² м ²	1082,000	4,384	4743,49
16	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	մ ² м ²	1082,000	0,399	431,72
17	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /լցարութակ/ Овальный гвоздь из пластмассы	հատ штук	6200,000	0,08	496,00
18	E6-128	Գետնախարսխի բետոնե հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից Бетонное основания цоколя из бетона класса Б15	մ ³ м ³	9,200	59,783	550,00

19	E15-10 E15-59	Գետնախարսի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка цоколя базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	180,000	19,928	3587,04
20	E15-74	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ. Базальтный калпак 30мм	մ ² մ ²	44,000	15,942	701,45
21	E8-190	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար Установка и демонтаж бревенчатой древесины для наружных работ	100 մ ² 100մ ²	22,000	87,681	1928,98
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				44483,224
		Կշիռ (%) Процент (%)				19,41%
		<u>Ջեռուցում</u> Отопление				
1	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/ Установка одноконтурного котла отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2,000	63,768	127,54
2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2,000	0,797	1,59

3	E18-165	Շրջանառու պոմպ G=5մ³/ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м³/час, H=8м	հատ штук	2,000	31,884	63,77
4	E18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембарная колба V=80л	հատ штук	2,000	15,942	31,88
5	E19-44	Ապահովիչ փական d=15 Клапан d=15	հատ штук	4,000	4,783	19,13
6	E18-212	Ջրի զտիչ d=20 Фильтр d=20	հատ штук	2,000	2,391	4,78
7	E18-212	Ջրի զտիչ d=15 Фильтр d=15	հատ штук	2,000	2,391	4,78
8	E18-112	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների տեղադրում Монтаж алюминиевых отопительных батарей	էքմ щкм	42,000	0,797	33,47
9	շուկա	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ Стоимость алюминиевых отопительных батарей H=500мм	սեկ- ցիա секция	120,000	4,783	573,96

10	շուկա	Մարտկոցի արժեքտարներ Аксессуары для секций	հատ штук	12,000	0,797	9,56
11	շուկա	Խողովակների ամրացման ամրակներ /կախիչ/ крепёж для крепления труб /фитинги/	հատ штук	24,000	0,399	9,58
12	E16-134	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ $\Phi 20$ մմ/d=15/ Терморегулирующие клапаны для батареи $\Phi 20$ мм/d=15/	հատ штук	12,000	3,986	47,83
13	E16-134	Մարտկոցի կարգավորիչ փականներ $\Phi 20$ մմ/d=15/ Регулирующие клапаны для батарей $\Phi 20$ мм/d=15/	հատ штук	12,000	3,986	47,83
14	E18-229	Մարտկոցի օդափնեացման փականներ $\Phi 15$ մմ /ավտոմատ/ Воздухопускные клапаны для батареи $\Phi 15$ мм /автоматические/	հատ штук	12,000	1,993	23,92
15	E16-134	Մարտկոցի դատարկման փականներ $\Phi 15$ մմ Клапаны для слива батарей $\Phi 15$ мм	հատ штук	12,000	3,986	47,83
16	E16-266	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al- PEX խողովակներից /d=40/ $\Phi 50 \times 5,5$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=40/ $\Phi 50 \times 5,5$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ пм	102,600	5,58	572,51
17	E16-265	Խողովակաշարի անցկացում PPr-Al- PEX խողովակներից /d=32/ $\Phi 40 \times 5$ ՈՆՄ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ пм	154,700	3,986	616,63

		труб /d=32/ Φ40x5.0мм, с гидравлическим испытанием				
18	E16-264	խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=25/Φ32x4.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=25/Φ32x4.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	168,400	3,188	536,86
19	E16-262	խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=20/ Φ25x3.25մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=20/ Φ25x3.25мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	734,600	2,391	1756,43
20	E16-263	խողովակաշարի անցկացում PPr-Al-PEX խողովակներից /d=15/ Φ20x3.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-Al-PEX труб /d=15/ Φ20x3.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	1305,700	1,594	2081,29
21	շուկա	Ձեռավոր մասեր պոլիպրոպիլենային խողովակների համար /տարբեր/ Фасонные части для полипропиленовых труб /разные/	հատ штук	2050,000	0,159	325,95
22	շուկա	Ամրակներ խողովակների մոնտաժման համար Крепления	հատ штук	4200,000	0,096	403,20
23	շուկա	Ուետինե խողովակաձեւ մեկուսիչ արտաքին դռների մոտ Резиновый изолятор возле дверей	զմ мм	30,000	0,199	5,97
24	շուկա	Ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ արտադրող էկրան /մարտկոցների հետևի պատին/ Отражающий экран задней части секций	մ ² м ²	130,000	1,196	155,48

		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				7501,780
		Կշիռ (%) Процент (%)				3,27%
		<u>Ջրամատակարարման ցանց</u> <u>Водоснабжения</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	P19-1	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր Разборка металлических труб, фасонных деталей	զմ пм	430,000	0,359	154,37
2	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	11,200	2,391	26,78
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				181,149
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,08%

		<u>Կառուցման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E16-261	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø20x1.9մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ø20x1.9мм	զմ մմ	325,000	2,391	777,08
2	E16-262	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø25x2.3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ø25x2.3мм	զմ մմ	86,000	1,993	171,40
3	E16-263	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø32x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ø32x3.0мм	զմ մմ	52,000	1,594	82,89
4	E16-46	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ø 57x3.5մմ Монтаж трубопровода из стальной труб Ø 57x3.5мм	զմ մմ	140,000	2,391	334,74
5	12-811-1	Փականներ Φ15մմ Клапаны Φ15мм	հատ штук	68,000	2,790	189,72
6	12-811-1	Փականներ Φ20մմ Клапаны Φ20мм	հատ штук	26,000	3,188	82,89

7	12-811-1	Փականներ $\Phi 25$ մմ Клапаны $\Phi 25$ мм	հատ штук	8,000	3,188	25,50
8	12-811-1	Փականներ $\Phi 50$ մմ Клапаны $\Phi 50$ мм	հատ штук	4,000	7,971	31,88
9	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կՎտ/ժ, V=50լ Установка водонагревателя типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14,000	7,971	111,59
10	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для раковин	հատ штук	31,000	7,971	247,10
11	E17-53	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для кухонных раковин	հատ штук	12,000	7,971	95,65
12	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ /ներառյալ ձկախողովակը -20մ, պահարանը/ Установка противопожарный клапана $\Phi 50$ мм /включая шланг -20м, шкаф/	կ-տ к-т	8,000	35,870	286,96
13	E16-295	Ջրաչափի տեղադրում $\varnothing 40$ մմ Установка водаизмеритель $\varnothing 40$ мм	հատ штук	1,000	31,884	31,88

14	շուկա	Ջտիչ Ø 40մմ Фильтр Ø 40мм	հատ штук	1,000	5,580	5,58
15	E16-211	Միացում գործող ցանցին Подключение к действующей сети	տեղ место	1,000	9,565	9,57
16	շուկա	Ֆիտինգներ /տարբեր/ Фитинги / разные /	հատ штук	290,000	0,159	46,11
17	E15-647	Պողպատե խողովակների ներկում հակափոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических труб маслянной краской в два слоя	մ ² м ²	46,000	0,797	36,66
18	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную	մ ³ м ³	8,000	3,188	25,50
19	E22-446	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ø1000մմ, h=1.5մ Колодцы водоснабжения r1000мм, h=1.5м	մ ³ м ³	1,500	95,652	143,48
20	շուկա	Թուջե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	1,000	55,797	55,80
21	E0-46			0,010	208,550	2,00

		Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн			
22	E6-84	Դիտափորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0,020	398,550	7,97
23	E1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	6,000	0,797	4,78
24	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	3,600	2,391	8,61
25	P23-41	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում L=100մմ Сверления отверстий в стенах L=100мм	հատ штук	16,000	2,391	38,26
26	E46-53	Անցքերի բացում միջնապատերում Сверления отверстий в перегородках	հատ штук	48,000	1,594	76,51
27	E23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակների տակից և վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	1,000	3,986	3,99
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2936,084

		Կշիռ (%) Процент (%)				1,28%
		<u>Կոյուղու ցանց</u> <u>Канализация</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	P19-53 <u>P19-54</u> 2	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø50-100մմ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части Ф50-Ф100 мм	զմ мм	195,000	0,797	155,42
2	P19-70	Ջուգարանակների ապամոնտաժում Демонтаж унитаза	հատ штук	18,000	0,797	14,35
3	P19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин	հատ штук	30,000	0,797	23,91
4	P23-41	Անցքերի բացում պատերում Ø 300մմ Сверления отверстий в стенах Ø 300мм Сверления отверстий в перекрытиях	հատ штук	14,000	1,196	16,74
5	E46-53	Միաների օլիանոն ձաճկեթուն		10,000	1,504	15,04

			հատ штук			
6	C310-13 տ.մ.վ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Сбор строй мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	9,250	2,790	25,81
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				252,163
		Կշիռ (%) Процент (%)				0,11%
		<u>Կառուցման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E22-121	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Φ150мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	119,000	1,594	189,69
2	E22-119	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ110մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Φ110мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	18,000	1,196	21,53
3	E16-34	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Φ100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилхлоридных трнб	զմ мм	185,000	1,594	294,89

		Ф100мм, с гидравлическим испытанием				
4	E16-33	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ф50մմ, հիդրավիկական փորձարկումով Монтаж поливинилхлоридных труб Ф50мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	142,000	1,196	169,83
5	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով /մանկական/ Установка унитазов с промывной баком /детский/	հատ штук	27,000	27,899	753,27
6	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական Установка унитазов с промывной баком /нормальный/	հատ штук	2,000	27,899	55,80
7	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով Установка раковин, включая смеситель и сифон	հատ штук	4,000	15,942	63,77
8	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/	հատ штук	27,000	19,928	538,06
9	E17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով չժանգոտող մետաղից Установка кухонных раковин двухместных	կ-տ к-т	12,000	59,783	717,40
10	E17-35	Լոգատաշտի տեղադրում Установка поддонов	հատ штук	9,000	119,565	1076,09