

17.05.2022թ. կնքված N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«16» «դեկտեմբերի» 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի Ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԱԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.05.2022թ. կնքված N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին :

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման** Պայմանագրի N 1 հավելվածը (ծավալաթերթ նախահաշիվը) շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի,

1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի ծավալաթերթ նախահաշիվը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված են ----- էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՀՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



«Կապալառու

«ԱՐԱԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ
Ք. Չելսովի 12ա բն.31
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՀՀՀ 02240129

Ա. Ալավերդյան



Հավելված թիվ 1

17.05.2022թ. կնքված թիվ ԵԲ- ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 պայմանագրի

«16» դեկտեմբերի 2022թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրի

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների

ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3

Պայմանագրի համարը

17.05.2022թ.

Պայմանագրի կնքման անսաթիվը

Ծավալների փոփոխման համադրում 1

Ընդհանուր արժեքը /հազ.դր./													
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Նախատեսված ծավալներ			Փաստացի կատարված ծավալներ			Ըվելացում			Պակասեցում	
			Քանակ	Միավոր գինը	Ընդհանուր արժեքը	Քանակ	Միավոր գինը	Ընդհանուր արժեքը	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Ենթադրյալ աշխատանքներ Строительные работы												
	Քանդման աշխատանքներ Строительные работы												
1	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում Разборка полов из керамических плиток	մ ² մ ²	207,9800	0,500	103,990	207,9800	0,500	103,990	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Սանրահատակի քանդում Разборка паркетных полов	մ ² մ ²	1355,2500	0,400	542,100	1355,2500	0,400	542,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Բետոնե հատակների քանդում Разборка бетонных полов	մ ² մ ²	82,7000	3,500	289,450	82,7000	3,500	289,450	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Գրանիտե սալերի քանդում հատակներից Разборка гранитных полов	մ ² մ ²	293,1000	3,200	937,920	293,1000	3,200	937,920	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Հատակների ցեմենտալագե հարթաշերտի քանդում Разборка цементно-песчаной стяжки с полов	մ ² մ ²	1939,0300	0,610	1182,808	1939,0300	0,610	1182,808	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Փայտե շրիշակների քանդում Разборка деревянных плинтусов	գմ пм	981,5000	0,500	490,750	981,5000	0,500	490,750	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Գրանիտե շրիշակների քանդում Разборка гранитных плинтусов	գմ пм	322,2000	1,000	322,200	322,2000	1,000	322,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	10սմ հաստության միջնորմների քանդում Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм	մ ² մ ²	515,0000	2,600	1339,000	515,0000	2,600	1339,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

9	Գաջե սվաղի քանդում պատերից, ներկի շերտի հետ միասին Разборка слоя алебаstra с стен, со слоем окраски	մ ² м ²	5123,3400	0,500	2561,670	5123,3400	0,500	2561,670	0,500	2561,670	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Սոսնաներկի մաքրում պատերից Вытирка водозмусьонной краски со стен	մ ² м ²	302,1000	0,500	151,050	302,1000	0,500	151,050	0,500	151,050	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Հանձնաթղթի քանդում պատերից Разборка керамических плиток со стен	մ ² м ²	664,2200	0,200	132,844	664,2200	0,200	132,844	0,200	132,844	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Ց/ալվալային սվաղի քանդում պատերից Разборка цементно-песчаного слоя со стен	մ ² м ²	664,2200	0,500	332,110	664,2200	0,500	332,110	0,500	332,110	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Ֆողաներկի մաքրում պատերից Вытирка масляной краски со стен	մ ² м ²	174,2000	1,500	261,300	174,2000	1,500	261,300	1,500	261,300	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Փայտատաշերտի սվաղից վահանակների քանդում Разборка досчатых досак	մ ² м ²	28,8000	5,000	144,000	28,8000	5,000	144,000	5,000	144,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Պատերից գրանիտե երեսապատման քանդում Разборка гранитных плит со стен	մ ² м ²	16,0000	5,000	80,000	16,0000	5,000	80,000	5,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Պատուհանների և դռների շխերի սվաղի քանդում Разборка штукатурки дверных и оконных откосов	մ ² м ²	304,0000	1,000	304,000	304,0000	1,000	304,000	1,000	304,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնաներկի հետ միասին	մ ² м ²	1972,1000	0,500	986,050	1972,1000	0,500	986,050	0,500	986,050	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնաներկի հետ միասին Разборка слоя алебаstra спотолков, со слоем окраски	մ ² м ²	234,8000	0,500	117,400	234,8000	0,500	117,400	0,500	117,400	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Մետաղապատե դռների ապամոնտաժում Разборка металлопластиковых дверей	մ ² м ²	22,4000	3,000	67,200	22,4000	3,000	67,200	3,000	67,200	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Փայտյա դռների ապամոնտաժում Разборка деревянных дверей	մ ² м ²	232,7840	0,500	116,392	232,7840	0,500	116,392	0,500	116,392	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում /պատուհանագոգերով/ Разборка деревянных окон /вместе подоконниками/	մ ² м ²	546,9470	0,500	273,474	387,9050	0,500	193,953	0,500	159,042	0,000	0,000	79,521	0,000
22	Բացվածքի քանդում արտաքին պատուհանաբացվածքի տակ Разборка оконного проема	մ ³ м ³	0,6000	30,000	18,000	0,6000	30,000	18,000	30,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Ստորանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил лестниц	զմ пм	86,0000	1,000	86,000	86,0000	1,000	86,000	1,000	86,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Ալյումին ջեռուցման մարդկոցների ապամոնտաժում Демонтаж алюминиевых секций отопления	հատ штук	1020,0000	1,000	1020,000	1020,0000	1,000	1020,000	1,000	1020,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж полипропиленовых труб	զմ пм	2040,0000	0,100	204,000	2040,0000	0,100	204,000	0,100	204,000	0,000	0,000	0,000	0,000

27	Առկա գույքի ժամանակավոր տեղափոխման աշխատանքներ	Временное перемещение существующего имущества	մ ² մ ²	140,0000	1,000	140,000	140,0000	1,000	1,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	Ելին. աղբի և պահեստավորվող իրերի հավաքում, դուրս բերում շենքից, փոստակում	Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	516,7000	2,590	1338,253	516,7000	2,590	0,000	1338,253	0,000	0,000	0,000	0,000
29	Ելին աղբի բարձրում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա	Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	498,4000	4,000	1993,600	498,4000	4,000	0,000	1993,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով					15535,561				15456,040	0,000	0,000	79,521	
	Итого по разделу													
	Կառուցման աշխատանքներ	Строительные работы												
1	Ե/բ հեծանների պատրաստում միջնորմների տակ B15 դասի բետոնից	Б/р железобетонных конструкций под фундаментом класса В15	մ ³ м ³	4,1200	35,000	144,200	4,1200	35,000	0,000	144,200	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Ամրան Ի10A500C	Арматура Ի10A500C	տ тн	0,4400	380,000	167,200	0,4400	380,000	0,000	167,200	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Ամրան Ф8Acl	Арматура Ф8Acl	տ тн	0,3200	380,000	121,600	0,3200	380,000	0,000	121,600	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см.	մ ² м ²	488,0000	3,500	1708,000	488,0000	3,500	0,000	1708,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ	Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 20 см.	մ ³ м ³	36,5000	21,000	766,500	36,5000	21,000	0,000	766,500	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-պեղակալի շաղկապով	Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ ³ м ³	3,8900	19,000	73,910	3,8900	19,000	0,000	73,910	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Շարվածքի ամրանավորում	Армирование кладки	տ тн	1,1100	5,000	5,550	1,1100	5,000	0,000	5,550	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Ամրան Ի10A500C	Арматура Ի10A500C	տ тн	0,6120	380,000	232,560	0,6120	380,000	0,000	232,560	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Ամրան Ф6Acl	Арматура Ф6Acl	տ тн	0,4980	380,000	189,240	0,4980	380,000	0,000	189,240	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապատի տեղադրում 100x20սմ չափերի	Монтаж пенопласта 100x20 мм между перегородками и конструкциями	զմ мм	740,0000	0,100	74,000	740,0000	0,100	0,000	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000

10	Ե/բ միաձուլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից Изготовление ж / б монолитных перемешек из бетона класса B12. 5	մ ³ м ³	5,6800	35,000	198,800	5,6800	35,000	198,800	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Ամրան Φ10A500с	տ тн	0,6400	380,000	243,200	0,6400	380,000	243,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	Арматура Φ10A500с				3924,760			3924,760	0,000	0,000	0,000	0,000
	Հնդամներ տվյալ բաժնով Итого по разделу				3924,760							
	Բազմաձևների շարուն «ԲԸ-1» Кладка проемов											
1	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 30սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 30 см.	մ ³ м ³	0,5000	23,000	11,500	0,5000	23,000	11,500	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 20 см.	մ ³ м ³	5,0000	21,000	105,000	5,0000	21,000	105,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Միջնորմների շաղկաձեղի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	0,0930	5,000	0,465	0,0930	5,000	0,465	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Ամրան Ի 10A500C	տ тн	0,0710	400,000	28,400	0,0710	400,000	28,400	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Ամրան Ի 6A1 /ցմց/ Арматура Φ6Aс1 /сетка/	տ тн	0,0220	400,000	8,800	0,0220	400,000	8,800	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Բլոկների դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ ³ м ³	0,7000	30,000	21,000	0,7000	30,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Անցքերի շաղկապում պատերում Ի 16մմ, L=100մմ (Сверление отверстий 16мм L=100мм)	հատ штук	74,0000	0,200	14,800	74,0000	0,200	14,800	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղկապով Заливка отверстий полимерцементным раствором	մ ³ м ³	0,0010	150,000	0,150	0,0010	150,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000
	Հնդամներ տվյալ բաժնով Итого по разделу				190,115			190,115	0,000	0,000	0,000	0,000
	Գոյություն ունեցող միջնորմների ամրացում Укрепление перегородок											
1	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, L=100մմ, n=400հատ Уголок стальной L63x63x5, L=100мм, n=400штук	տ тн	0,18997	500,000	94,985	0,18997	500,000	94,985	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Դյուբել ճմմ L=60մմ Дюбель	հատ штук	800,0000	0,060	48,000	800,0000	0,060	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Փրփրապատ 50մմ հաստությամբ Пенопласт 50мм	մ ³ м ³	0,5000	15,000	7,500	0,5000	15,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000

3	Հարերի ցեմենտային շաղախով ներարկում 30ս ² Заливка трещин цементным раствором	մ ³ մ ³	0,1500	80,000	12,000	12,000	0,1500	80,000	12,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				162,485	162,485				0,000	0,000	0,000
	Հատակներ Полы											
1	Խմր նախապատրաստված շերտի իրականացում 5-7սմ հաստությամբ, 5-10սմ ֆրակցիայի Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/	մ ³ մ ³	1940,8400	0,550	1067,462	8605,685	135,8600	0,550	74,723	0,000	1804,980	992,739
2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30սմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² մ ²	1940,8400	4,434	8605,685	1940,8400	0,000	4,434	8605,685	0,000	0,000	0,000
5	Վերնխմրի հատակների իրականացում 2սմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление виниловых полов толщиной 2мм , с подслоями	մ ² մ ²	895,4100	15,000	13431,150	895,4100	0,000	15,000	13431,150	0,000	0,000	0,000
5	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 9սմ հաստությամբ/, 400x400սմ Изготовление прегранитных полов /толщиной не менее 9см/, 400x400мм	մ ² մ ²	560,3000	8,500	4762,550	560,3000	0,000	8,500	4762,550	0,000	0,000	0,000
6	Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չափով/ Облицовка лестниц прегранитными плитками /не скользящие/	մ ² մ ²	54,0000	22,000	1188,000	54,0000	0,000	22,000	1188,000	0,000	0,000	0,000
7	Հրամեկուրիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով /խեցեալե հատակների տակ/ Водоизоляционный слой из изогамы в один слой	մ ² մ ²	206,9300	2,800	579,404	206,9300	0,000	2,800	579,404	0,000	0,000	0,000
8	Խեցեալե հատակի իրականացում Изготовление полов из керамических плиток	մ ² մ ²	206,9300	9,000	1862,370	206,9300	0,000	9,000	1862,370	0,000	0,000	0,000
9	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ Изготовление плитусов из прегранита высотой 10см	զմ մմ	619,5000	4,000	2478,000	426,0000	0,000	4,000	1704,000	0,000	193,500	774,000
10	Պրեսգրանիտե աստիճանների պաշտպանիչ այլումինե անկյունակներ Защитные алюминиевые угольники для лестниц	զմ մմ	84,0000	1,500	126,000	84,0000	0,000	1,500	126,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				34100,621	32333,882				0,000		1766,739
	Հարդարման աշխատանքներ Отделочные работы											
1	Մաստաղի զաջե տվաղում բարձրորակ Высококачественная штукатурка потолков алебастром	մ ² մ ²	1940,8400	2,000	3881,680	1940,8400	0,000	2,000	3881,680	0,000	0,000	0,000
2	Մաստաղների քափարթում գիպսոխողով Выравнивание потолков с гипсонитом	մ ² մ ²	1940,8400	0,400	776,336	1940,8400	0,000	0,400	776,336	0,000	0,000	0,000

4	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմանե վահանակներով /հիմնականի իրականացմանը/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией)	մ ² մ ²	201,3300	5,000	1006,650	201,3300	5,000	1006,650	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Պատերի զաջե սվարում բարելավված որակի Улучшенная штукатурка стен алебастром	մ ² մ ²	4651,4600	2,000	9302,920	4651,4600	2,000	9302,920	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Պատերի քաշարթում գիպսոնիտով Выравнивание стен с гипсонитом	մ ² մ ²	4651,4600	0,400	1860,584	4651,4600	0,400	1860,584	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Պատերի սվարում ցեմենտավազային շաղախով /որից 160.Օրմ նկուղում/ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մ ² մ ²	1089,8200	2,800	3051,496	1089,8200	2,800	3051,496	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Պատերի երեսապատում հախճապով Облицовка стен керамическими плитками	մ ² մ ²	929,8200	8,000	7438,560	929,8200	8,000	7438,560	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Կանգնակների երեսպատում 12.5մ հաստ. ջրակայուն գիպսատվարաթղթով, /հիմնականի իրականացմանը/ Обшивка труб сан узлов гипсакатоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией)	մ ² մ ²	72,0000	7,300	525,600	72,0000	7,300	525,600	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Ստորձանների այլումինե բազրիքների տեղադրում, ուղղահայաց ձողերով, բարձրորակ Aluminiyevye perila lestnic	զմ մմ	88,0000	26,000	2288,000	55,5000	26,000	1443,000	0,000	0,000	32,500	845,000
14	Ստորձանների մետաղական ընտախների սաքրում Ժանգից Отчистка металлических деталей лестниц от ржавчины	մ ² մ ²	58,0000	0,500	29,000	58,0000	0,500	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Ստորձանների մետաղական ընտախների վերանորոգում, լուղաներկում 2 շերտ Ремонт металлических деталей лестниц, покраска масляной краской в два слоя	մ ² մ ²	62,0000	1,500	93,000	62,0000	1,500	93,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Պողպատե խողովակներից ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և բանդում Установка и демонтаж бревенчатой дресвины для внешних работ	մ ² հորիզ. պող. մ ²	890,0000	1,000	890,000	890,0000	1,000	890,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				31143,826			30298,826		0,000		845,000
	Բացվածքներ Проемы											
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեվաթեթով, հալկական պորֆիրով պատուհանների, տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների իեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /ներառյալ ա/վաթեթը/ բացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, / в том числе и пакет / открывающийся	մ ² մ ²	95,8290	27,000	2587,383	145,2890	27,000	3922,803	49,460	1335,420	0,000	0,000

1	Անտարական շրջանակներով պատերի մեջ րափվածքների լուծղացում	տ тн	0,1930	80,000	15,440	0,1930	80,000	15,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Усыление проемов металлических каркасами Ամրան $\Phi 12A500c$	տ тн	0,0170	400,000	6,800	0,0170	400,000	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Арматура $\Phi 12A500c$ Անցքերի շաղափում պատերում 30մմ, L=30սմ Сверление отверстый в стенах диаметром 30мм, L=30см	100 штук 100 штук	0,5700	100,000	57,000	0,5700	100,000	57,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Ամկյունակ L100x10 уголок L100x10	տ тн	0,1500	550,000	82,500	0,1500	550,000	82,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Ենրտափողպատ —4x50, L=650 Полоса —4x50, L=650	տ тн	0,0260	550,000	14,300	0,0260	550,000	14,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Պոլիմերցեմենտային լուծույթի ներարկում շաղափած անցքերում Заливка полимерцементным раствором	կգ кг	0,0450	4,000	0,180	0,0450	4,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Էլեկտրոդներ Электроды	կգ кг	63,0000	1,400	88,200	63,0000	1,400	88,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	մետաղական շրջանակների տարրերի պաշտպանիչ սկալդի իրավանգում ցեմենտ-ալագե շաղախով 30սմ հաստությամբ, ցանցի վրա, ներառյալ ցանցը եւ կնիւյցի պատրաստումը Защитный слой цементнопесчаным раствором толщ. 30мм, с сеткой	մ ² м ²	24,0000	4,000	96,000	24,0000	4,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				360,420			360,420		0,000				0,000
	Կլորանցքավոր սալերի մեղկացած ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում Ремонт защитног слоя бетона пустотный панелей													
1	Ավարում ցեմենտ-ալագային շաղախով բարելավված որակի, մետաղաքանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	82,0000	2,300	188,600	82,0000	2,300	188,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Ավաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	82,0000	0,300	24,600	82,0000	0,300	24,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				213,20			213,200		0,000			0,000	0,000
	Միջապային կարանների հարդարում Ремонт швов между панелями													
1	Սալի կարանի մաքրում Отчистка швов	մ ³ м ³	1,3500	20,000	27,000	1,3500	20,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Կարանների լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախի ներերկումով Заливка швов полимерцементным раствором	մ ³ м ³	1,3500	90,000	121,500	1,3500	90,000	121,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Ապակեթելային ցանցի անրացում Стеклонитная сетка	մ ² м ²	309,0000	0,700	216,300	309,0000	0,700	216,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

1	Ցանցնո-ավազային հարթեցմով շերտի իրականացում 60x120սմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 60 -120 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² մ ²	1380,0000	2,800	3864,000	1380,0000	2,800	3864,000	2,800	3864,000	0,000	0,000	0,000
2	Ամրանային ցանցի տեղադրում Армосетка	տ тн	1,8400	50,000	92,000	1,7600	50,000	88,000	50,000	88,000	0,000	0,080	4,000
3	Ամրանացանք ֆ3ВрI, բջիջը 100x100սմ Армосетка ֆ3ВрI, բջիջը 100x100սմ	մ ² մ ²	1480,0000	0,700	1036,000	1380,0000	0,700	966,000	0,700	966,000	0,000	100,000	70,000
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ, EPS պրիստիկով 100սմ հաստությամբ, 30-35կգ/մ ³ Ծածկույթի իրականացում երկշերտ իզոլանից /երկրորդ շերտը բվարցային ավազ/ Изготовление покрытия из двухслойного изогамы /второй слой с кварцевой пески/	մ ² մ ²	1380,0000	5,700	7866,000	1380,0000	5,700	7866,000	5,700	7866,000	0,000	0,000	0,000
5	Պատերի և ծածկի սալի ծածկում նոր ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0.7մմ Покрывтие стен и покрытий с новой оцинкованной гладким листом d = 0.7 мм	մ ² մ ²	1500,0000	3,500	5250,000	1460,0000	3,500	5110,000	3,500	5110,000	0,000	40,000	140,000
6	Գերմետիկ նյութ, 0.1/լ/գմ, 35.0գմ Герметик, 0.1л/гм, 35.0гм	մ ² մ ²	230,0000	5.500	1265,000	230,0000	5.500	1265,000	5.500	1265,000	0,000	0,000	0,000
7	Գերմետիկ նյութ, 0.1/լ/գմ, 35.0գմ Герметик, 0.1л/гм, 35.0гм	լ л	3,5000	6,000	21,000	3,5000	6,000	21,000	6,000	21,000	0,000	0,000	0,000
8	Դյուբել 6x80 HPS-1 Дюбель 6x80 HPS-1	հատ штук	178,0000	0,200	35,600	178,0000	0,200	35,600	0,200	35,600	0,000	0,000	0,000
9	Հարթ տափօղակ Плоская шайба	հատ штук	178,0000	0,100	17,800	178,0000	0,100	17,800	0,100	17,800	0,000	0,000	0,000
10	Կախովի ջրհորդանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից Изготовление высаячих желобов из плоской оцинкованной стали	զմ мм	220,0000	5,500	1210,000	196,0000	5,500	1078,000	5,500	1078,000	0,000	24,000	132,000
11	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից ֆ140սմ, L=7.5զմ ներառյալ ջրիտ ձագարները Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали ֆ140мм, L=7.5мм, включая воронек	կ-տ к-т	8,0000	35,000	280,000	14,0000	35,000	490,000	35,000	490,000	6,000	210,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				20937,400			20801,400			210,000		346,000
	Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ Теплоизоляционные работы												
1	Պատուհանների և որների բացվածքների գոտեկալի պատրաստում բետոն В15 բետոնով պողպատե ցանցի տեղադրումով Пояс из бетона класса В15 вокруг проёмов	մ ³ մ ³	9,6000	60,000	576,000	9,6000	60,000	576,000	60,000	576,000	0,000	0,000	0,000
2	Պողպատե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50սմ Стальная сетка d=3мм, ячейка 50x50мм	մ ² մ ²	274,0000	1,300	356,200	274,0000	1,300	356,200	1,300	356,200	0,000	0,000	0,000
3	Խառվածքների տեղադրում ֆ8АсI, L=150սմ Анкеры ֆ8АсI, L=150мм	տ тн	0,1000	400,000	40,000	0,1000	400,000	40,000	400,000	40,000	0,000	0,000	0,000

	Պատերի պարուն ցնենտ-պլակային շարխոլ 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա	մ ²	2050,0000	2,800	5740,000	2,800	5740,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке	м ²	2050,0000	2,800	5740,000	2,800	5740,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքարամբակով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ	մ ³	11,8500	17,000	201,450	17,000	201,450	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Теплоизоляция минватой 50мм толщ.	մ ²	237,0000	5,000	1185,000	5,000	1185,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Հանքարամբակ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը	մ ²	237,0000	5,000	1185,000	5,000	1185,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Стоимость минваты										
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, մերառչալ անկյունային ղետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վո/մ0С	մ ³	130,9000	17,000	2225,300	17,000	2225,300	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Теплоизоляция стен пенополистиролом, включая угловые детали	մ ³	130,9000	17,000	2225,300	17,000	2225,300	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը	մ ²	2618,0000	5,500	14399,000	5,500	14399,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Стоимость пенополистирола	մ ²	2618,0000	5,500	14399,000	5,500	14399,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Սպակե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	2492,0000	0,700	1744,400	0,700	1744,400	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Стеклосетка 50x50мм	մ ²	2492,0000	0,700	1744,400	0,700	1744,400	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Անկյունային ղետալ 100x100մմ	կմ	250,0000	0,600	150,000	0,600	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Угловая деталь 100x100мм	мм	250,0000	0,600	150,000	0,600	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Պլաստմասե ապսեաձն հեղույս լիցարորախ/Овальный гвоздь из пластмассы	հատ	5630,0000	0,070	394,100	0,070	394,100	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Штук	штук	5630,0000	0,070	394,100	0,070	394,100	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Գետնախարսի բետոնե հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնից	մ ³	11,5000	40,000	460,000	40,000	460,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Бетонное основания цоколя из бетона класса В15	մ ³	11,5000	40,000	460,000	40,000	460,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ պլամետաժում արտաքին աշխատանքների համար	100 մ ²	10,5000	25,000	262,500	25,000	262,500	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Установка и демонтаж бревенчатой древесины для наружных работ	100м ²	10,5000	25,000	262,500	25,000	262,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				27733,950		27733,950	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по разделу				27733,950		27733,950	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ջրամատակարարման ցանց										
	Водоснабжения										
	Քանոնման աշխատանքներ										
	Работы по сносу										
1	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր	կմ	410,0000	0,300	123,000	0,300	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Разборка металлических труб, фасонных деталей	мм	410,0000	0,300	123,000	0,300	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Եին արդի բարձուն և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա	տ	9,3000	3,500	32,550	3,500	32,550	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	тн	9,3000	3,500	32,550	3,500	32,550	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				155,550		155,550	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по разделу				155,550		155,550	0,000	0,000	0,000	0,000

	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы																			
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի20x1.9մմ հիդրոպլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф20x1.9мм	զմ мм	288,0000	1,700	489,600	288,0000	1,700	489,600	288,0000	1,700	489,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի25x2.3մմ հիդրոպլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф25x2.3мм	զմ мм	72,0000	2,200	158,400	72,0000	2,200	158,400	72,0000	2,200	158,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի32x3.0մմ հիդրոպլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф32x3.0мм	զմ мм	43,0000	2,800	120,400	43,0000	2,800	120,400	43,0000	2,800	120,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ի 57x3.5մմ Монтаж трубопровода из стальной труб Ի 57x3.5мм	զմ мм	80,0000	3,800	304,000	80,0000	3,800	304,000	80,0000	3,800	304,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	փականներ փ15մմ Клапаны փ15мм	հատ штук	90,0000	2,500	225,000	90,0000	2,500	225,000	90,0000	2,500	225,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	փականներ փ20մմ Клапаны փ20мм	հատ штук	22,0000	3,000	66,000	22,0000	3,000	66,000	22,0000	3,000	66,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	փականներ փ25մմ Клапаны փ25мм	հատ штук	12,0000	4,000	48,000	12,0000	4,000	48,000	12,0000	4,000	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	փականներ փ50մմ Клапаны փ50мм	հատ штук	4,0000	6,500	26,000	4,0000	6,500	26,000	4,0000	6,500	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для раковин	հատ штук	30,0000	9,000	270,000	30,0000	9,000	270,000	30,0000	9,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	խոհանոցականքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для кухонных раковин	հատ штук	13,0000	10,000	130,000	13,0000	10,000	130,000	13,0000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Հակահրդեհային փականի տեղադրում փ50մմ /ներառյալ ձվախողովակը -20մ. պահարանը/ Установка противопожарный клапана փ50мм /включая шланг -20м, шкаф/	կ-տ к-т	4,0000	50,000	200,000	4,0000	50,000	200,000	4,0000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Հրդաչափի տեղադրում Ի 40մմ Установка воданзимеритель Ի 40мм	հատ штук	1,0000	45,000	45,000	1,0000	45,000	45,000	1,0000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Հտիչ Ի 40մմ Фильтр Ի 40мм	հատ штук	1,0000	7,000	7,000	1,0000	7,000	7,000	1,0000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Միացում գործող ցանցին Подключение к действующей сети	տեղ место	1,0000	10,000	10,000	1,0000	10,000	10,000	1,0000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Ֆիտինգներ /տարրեր/ Фитингы / разные /	հատ штук	270,0000	0,100	27,000	270,0000	0,100	27,000	270,0000	0,100	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Պողպատե խողովակների ներկում հավաքողովին ներկով 2 շերտ Окраска металлических труб масляной краской в два слоя	մ ² м ²	38,0000	2,000	76,000	38,0000	2,000	76,000	38,0000	2,000	76,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

18	Խրամորդու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную	մ ³ м ³	8,0000	3,500	28,000	8,0000	3,500	28,000	0,000	0,000	0,000
19	Ջրամատակարարման գիտահորի պատրաստում՝ հավաքովի է/թ էլեմենտներից Ի-1000մմ, h=1.5մ	մ ³ м ³	1,5000	80,000	120,000	1,5000	80,000	120,000	0,000	0,000	0,000
20	Թուղեն մուղց	հատ штук	1,0000	80,000	80,000	1,0000	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000
21	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0,0100	500,000	5,000	0,0100	500,000	5,000	0,000	0,000	0,000
22	Դիտահորերի պողպատե անոթացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0,0200	500,000	10,000	0,0200	500,000	10,000	0,000	0,000	0,000
23	Գրունտի ետիքը ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	6,0000	1,000	6,000	6,0000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000
24	Ավերդող բնահողի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	3,7000	3,500	12,950	3,7000	3,500	12,950	0,000	0,000	0,000
25	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում L=100մմ Сверления отверстий в стенах L=100мм	հատ штук	20,0000	2,000	40,000	20,0000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,000
26	Անցքերի բացում միջնապատերում Сверления отверстий в перегородках	հատ штук	32,0000	2,000	64,000	32,0000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,000
27	Ավափ պաշտպանիչ շերտի իրականացում Защитный слой из песка	մ ³ м ³	1,0000	10,000	10,000	1,0000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2578,350			2578,350	0,000	0,000	0,000
	Կտրորու ցանց Канализация										
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ Работы по сносу										
1	Թուղեն խողովակների ապամոնտաժում Ի50-100մմ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части φ50-φ100 мм	զմ мм	200,0000	0,200	40,000	200,0000	0,200	40,000	0,000	0,000	0,000
2	Հուլարանակների ապամոնտաժում Демонтаж унитазов	հատ штук	16,0000	2,000	32,000	16,0000	2,000	32,000	0,000	0,000	0,000
3	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин	հատ штук	24,0000	2,000	48,000	24,0000	2,000	48,000	0,000	0,000	0,000
4	Անցքերի բացում պատերում Ի 300մմ Сверления отверстий в стенах Ի 300мм	հատ штук	20,0000	2,500	50,000	20,0000	2,500	50,000	0,000	0,000	0,000
5	Անցքերի բացում ծածկերում Сверления отверстий в потолках Ի 300мм	հատ штук	16,0000	3,000	48,000	16,0000	3,000	48,000	0,000	0,000	0,000
6	Էին աղբի բարձրում և տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строительного мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	11,4000	3,000	34,200	11,4000	3,000	34,200	0,000	0,000	0,000

	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу						252,200			252,200						0,000
	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы															
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակներից փ200մմ, հիդրավիկի փորձարկումով /խրանոլում/ Монтаж поливинилхлоридных труб փ200мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	30,0000	3,500	105,000	30,0000	3,500	105,000	30,0000	3,500	105,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակներից փ150մմ, հիդրավիկի փորձարկումով /խրանոլում/ Монтаж поливинилхлоридных труб փ150мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	100,0000	2,500	250,000	100,0000	2,500	250,000	100,0000	2,500	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակներից փ110մմ, հիդրավիկի փորձարկումով /խրանոլում/ Монтаж поливинилхлоридных труб փ110мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	52,0000	2,000	104,000	52,0000	2,000	104,000	52,0000	2,000	104,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակներից փ100մմ, հիդրավիկի փորձարկումով /խրանոլում/ Монтаж поливинилхлоридных труб փ100мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	175,0000	2,000	350,000	175,0000	2,000	350,000	175,0000	2,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակներից փ50մմ, հիդրավիկի փորձարկումով /խրանոլում/ Монтаж поливинилхлоридных труб փ50мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	94,0000	1,600	150,400	94,0000	1,600	150,400	94,0000	1,600	150,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Կերամիկական գոգարանակների տեղադրում ցածր լարով /մանկական/ Установка унитазов с промывной баком /детский/	հատ штук	27,0000	26,000	702,000	27,0000	26,000	702,000	27,0000	26,000	702,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Կերամիկական փոքրալարափորձերի տեղադրում տվորական Установка унитазов с промывной баком	հատ штук	3,0000	26,000	78,000	3,0000	26,000	78,000	3,0000	26,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон	հատ штук	4,0000	17,000	68,000	4,0000	17,000	68,000	4,0000	17,000	68,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/	հատ штук	26,0000	17,000	442,000	26,0000	17,000	442,000	26,0000	17,000	442,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով չձանգոտող մետաղից Установка кухонных раковин двухместных	կ-տ к-т	13,0000	53,000	689,000	13,0000	53,000	689,000	13,0000	53,000	689,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Լոգատաշտի տեղադրում Установка поддонов	հատ штук	10,0000	97,000	970,000	10,0000	97,000	970,000	10,0000	97,000	970,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

12	Հողակների տեղադրում Գ50մմ Монтаж трапа Գ50мм	հատ штук	24,0000	5,000	120,000	24,0000	5,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Միացում գորյություն ունեցող կոյուրու խողովակներին Соединение с сетью	տեղ место	2,0000	10,000	20,000	2,0000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Խրամուրու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	9,0000	3,500	31,500	9,0000	3,500	31,500	0,000	0,000	0,000	0,000
15	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, կողիցքով Обработка грунта III класса механизмом	մ ³ м ³	87,0000	0,500	43,500	87,0000	0,500	43,500	0,000	0,000	0,000	0,000
16	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բարձրով ա/հ/նքնաթափների վրա Обработка грунта III класса механизмом на самосвали	մ ³ м ³	18,0000	0,500	9,000	18,0000	0,500	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	12,0000	10,000	120,000	12,0000	10,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Կոյուրու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ի 1000x900(հ) մմ Колодцы канализации Ի 1000x900(һ) мм	մ ³ м ³	6,1200	80,000	489,600	6,1200	80,000	489,600	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Թուղե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	6,0000	80,000	480,000	6,0000	80,000	480,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0,1000	400,000	40,000	0,1000	400,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0,2000	400,000	80,000	0,2000	400,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой	մ ³ м ³	36,0000	2,000	72,000	36,0000	2,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта механизмом	մ ³ м ³	63,0000	0,500	31,500	63,0000	0,500	31,500	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Ավերող գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	32,4000	3,000	97,200	32,4000	3,000	97,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				5542,700			5542,700	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ձեռավոր մասեր պոլիմիլիթրոտիդային խողովակների համար Фитинги											
1	Ստուփիչ Ի 50մմ Измеритель Ի 50мм	հատ штук	4,0000	1,800	7,200	4,0000	1,800	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Ստուփիչ Ի 100մմ Измеритель Ի 100мм	հատ штук	10,0000	2,800	28,000	10,0000	2,800	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Քաղաքաշխիչ 90° Четверхграннык 900	հատ штук	4,0000	3,600	14,400	4,0000	3,600	14,400	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Անցում Ի 100x50մմ Переход Ի 100x50мм	հատ штук	34,0000	1,200	40,800	34,0000	1,200	40,800	0,000	0,000	0,000	0,000

5	Եռաբաշխիչ 90° Ի50x50մմ Треугольник 90° Ի50x50мм	հատ штук	30,0000	1,200	36,000	30,0000	1,200	36,000	30,0000	1,200	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Եռաբաշխիչ 90° Ի100x100մմ Треугольник 90° Ի100x100мм	հատ штук	76,0000	1,400	106,400	76,0000	1,400	106,400	76,0000	1,400	106,400	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Անկյունակ 90° Ի50մմ Уголок 90° Ի50мм	հատ штук	48,0000	0,800	38,400	48,0000	0,800	38,400	48,0000	0,800	38,400	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Անկյունակ 90° Ի100մմ Уголок 90° Ի100мм	հատ штук	24,0000	1,400	33,600	24,0000	1,400	33,600	24,0000	1,400	33,600	0,000	0,000	0,000	0,000
	Տնդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				304,800			304,800			304,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть														
	Ներքին էլեկտրական մաս Внешняя электрическая часть														
3	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 18 մոդուլի Распределительный щит 18 модульный	հատ штук	6,0000	10,000	60,000	6,0000	10,000	60,000	6,0000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	ВВГнг 5x35մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում (չհրկիզվող)/ Монтаж медными жилами ВВГнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	32,0000	9,600	307,200	32,0000	9,600	307,200	32,0000	9,600	307,200	0,000	0,000	0,000	0,000
17	ВВГнг 5x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում (չհրկիզվող)/ Монтаж медными жилами ВВГнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	292,0000	1,300	379,600	292,0000	1,300	379,600	292,0000	1,300	379,600	0,000	0,000	0,000	0,000
18	ВВГнг 3x1.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում (չհրկիզվող)/ Монтаж медными жилами ВВГнг 3x1.5մմ2 сечения / несгораемый /	զմ мм	52,0000	0,500	26,000	52,0000	0,500	26,000	52,0000	0,500	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5մմ2 сечения	զմ мм	114,0000	0,600	68,400	114,0000	0,600	68,400	114,0000	0,600	68,400	0,000	0,000	0,000	0,000
20	ПВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x1.5մմ2 сечения	զմ мм	168,0000	0,500	84,000	168,0000	0,500	84,000	168,0000	0,500	84,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Խողովակ մետաղական Ի 32մմ труба металлическая Ի 32мм	զմ мм	20,0000	0,700	14,000	20,0000	0,700	14,000	20,0000	0,700	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 50մմ Гофра труба Ի 50мм	զմ мм	30,0000	0,400	12,000	30,0000	0,400	12,000	30,0000	0,400	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Տնդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				951,200			951,200			951,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ներքին էլեկտրատեխնիկական մաս Электросооружения														
7	ԼԵՂ տիպի սանհինգույցի լուսատուների տեղադրում 11 վա հզորությամբ, 3300լմ, 4000К LED светильники 11вт, 3300лм, 2500мм 4000К	հատ штук	119,0000	5,000	595,000	119,0000	5,000	595,000	119,0000	5,000	595,000	0,000	0,000	0,000	0,000

17	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար Пластиковые коробки для выключателей и розеток	հատ штук	384,0000	0,150	57,600	384,0000	0,150	57,600	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Տուփեր ծրուղավորման Ящики для разветвления	հատ штук	82,0000	0,150	12,300	82,0000	0,150	12,300	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տներերի փորում Подготовка брови	հատ штук	466,0000	0,500	233,000	466,0000	0,500	233,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x2.5մմ ² проводка	զմ мм	2382,0000	0,750	1786,500	2382,0000	0,750	1786,500	0,000	0,000	0,000	0,000
21	ПВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x1.5մմ ² проводка	զմ мм	2940,0000	0,650	1911,000	2940,0000	0,650	1911,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Գոֆրա պլաստման խողովակ Ի 15մմ Гофра труба Ի 15мм	զմ мм	196,0000	0,300	58,800	196,0000	0,300	58,800	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Ալյումբերի փորում սվաղի կատ Канали для проводки под алебастром	զմ мм	5322,0000	0,010	53,220	5322,0000	0,010	53,220	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Ալյումբերի փակում Закритые каналов	մ ² м ²	143,4400	0,100	14,344	143,4400	0,100	14,344	0,000	0,000	0,000	0,000
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ				4721,764			4721,764		0,000		0,000
	Итого по разделу											
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ											
	Работы по сносу											
1	Մետաղական արկղի հատիչով ապամոնտաժում Демонтаж ящика	հատ штук	1,0000	2,000	2,000	1,0000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Լուսատուների ապամոնտաժում Разборка светильников	հատ штук	184,0000	0,600	110,400	184,0000	0,600	110,400	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Վարդակների ապամոնտաժում Разборка розеток	հատ штук	112,0000	0,200	22,400	112,0000	0,200	22,400	0,000	0,000	0,000	0,000
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ				134,800			134,800		0,000		0,000
	Итого по разделу											
	Օդափոխություն Вентиляция											
1	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուլերացիոն համակարգ Ն-135Յ3/ժ, Ա-125Յ3/ժ Рекуперационная система Ն-135Յ3/ժ, Ա-125Յ3/ժ	հատ штук	38,0000	30,000	1140,000	38,0000	30,000	1140,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Առաատաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կկտ/ժ Рекуперационная система Ն-115Յ3/ժ, Ա-105Յ3/ժ	հատ штук	1,0000	15,000	15,000	1,0000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կկտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կկտ/ժ	հատ штук	1,0000	15,000	15,000	1,0000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Առանցքային օդամուղ N=0.02կկտ/ժ Каналный воздуховод L=1250, N=0.2կկտ/ժ	հատ штук	27,0000	10,000	270,000	27,0000	10,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Ֆինկապատ պողպատեղեղ հովանոց 2200x1800մմ /խոհանոցային էլեկտրական սալի վրա/, 1հատ Зонт из оцинкованной стали 2200x1800мм, 1штук	մ ² м ²	4,2200	30,000	126,600	4,2200	30,000	126,600	0,000	0,000	0,000	0,000

6	Օդի արտաձնման ձաղալանրակ P150 150x150մմ Решетка P150 150x150мм	հատ штук	3,0000	5,000	15,000	3,0000	5,000	15,000	3,0000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300x300(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 300x300(һ)мм	մ ² м ²	27,5000	5,500	151,250	27,5000	5,500	151,250	27,5000	5,500	151,250	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Ф125մմ չափերի, 270զմ	մ ² м ²	108,0000	5,500	594,000	108,0000	5,500	594,000	108,0000	5,500	594,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Անցքերի բացում պատերում 550x350մմ Сверление дыр в стенах 550x350мм	հատ штук	31,0000	3,000	93,000	31,0000	3,000	93,000	31,0000	3,000	93,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Անցքերի բացում ծածկերում 500x400մմ Сверление дыр в перекрытых 500x400мм	հատ штук	4,0000	3,000	12,000	4,0000	3,000	12,000	4,0000	3,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Անցքերի բացում բարակ պատերում /300մմ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/	հատ штук	6,0000	3,000	18,000	6,0000	3,000	18,000	6,0000	3,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Ցինկապատ պողպատից հովանեց տանիքում 500x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 500x300мм	հատ штук	6,0000	15,000	90,000	6,0000	15,000	90,000	6,0000	15,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Ցինկապատ պողպատից հովանեց տանիքում 1400x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 1400x300мм	հատ штук	6,0000	40,000	240,000	6,0000	40,000	240,000	6,0000	40,000	240,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Օդատարի ջերմամեկուսացում փայլաթիթերով պատված հանքաքարավով Изоляция воздуховода минватой	մ ³ м ³	2,4000	50,000	120,000	2,4000	50,000	120,000	2,4000	50,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա չիվածքներով Детали крепления	կգ кг	42,8000	1,000	42,800	42,8000	1,000	42,800	42,8000	1,000	42,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	Տեղանքներ տվյալ բաժնով Итого по разделу				2942,650			2942,650			2942,650	0,000	0,000	0,000	0,000
	Հավանորոշիչային համակարգի տեղադրում Установка противопожарной системы														
7	Սալուխ CV4U 4x0.22մմ ² հատվածով Кабель CV4U 4x0.22мм ²	զմ мм	3120,0000	0,200	624,000	3120,0000	0,200	624,000	3120,0000	0,200	624,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Սալուխ արմեն ջիդերով ВРТ-660В 3x1մմ ² հատվածով Медовых кабель ВРТ-660В 3x1мм ²	զմ мм	32,0000	0,500	16,000	32,0000	0,500	16,000	32,0000	0,500	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Միջնե 200մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200мм	հատ штук	40,0000	1,000	40,000	40,0000	1,000	40,000	40,0000	1,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	200-500մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200-500мм	հատ штук	20,0000	1,000	20,000	20,0000	1,000	20,000	20,0000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Սալալա 20x40մմ Короб 20x40мм	զմ мм	280,0000	0,700	196,000	0,0000	0,700	196,000	0,0000	0,700	196,000	0,000	0,000	280,000	196,000
15	Սալալա 15x15մմ Короб 15x15мм	զմ мм	360,0000	0,500	180,000	0,0000	0,500	180,000	0,0000	0,500	180,000	0,000	0,000	360,000	180,000
16	Կապիչ /խանութ/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100	հատ штук	480,0000	0,200	96,000	320,0000	0,200	96,000	320,0000	0,200	96,000	0,000	0,000	160,000	32,000
17	Ճկուն խողովակ Ի 16մմ Гыбкая труба Ф16мм	զմ мм	30,0000	0,200	6,000	390,0000	0,200	6,000	390,0000	0,200	78,000	360,000	72,000	0,000	0,000

[illegible]

7	Օրի ներածման և արտածման մեկուսաբանողի համակարգ Ն-135Ն3/ժ, Ա-125Ն3/ժ Рекуперационная система Н-135Н3/д, А-125Н3/д	հատ штук	38,0000	60,000	2280,000	38,0000	60,000	2280,000	0,000	0,000	0,000	0,000*
8	Առատադարձի օրանոլ L=1310, N=0.075կկտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կկտ/ժ	հատ штук	1,0000	35,000	35,000	1,0000	35,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Կանալային օրանոլ L=1250, N=0.2կկտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կկտ/ժ	հատ штук	1,0000	130,000	130,000	1,0000	130,000	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Արանցքային օրանոլիչ N=0.02կկտ/ժ Воздуховод N=0.02կկտ/ժ	հատ штук	27,0000	10,000	270,000	27,0000	10,000	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ընդամենը տարրափորումներ Итого по оборудованию				2715,000			2715,000		0,000		0,000
	Ընդամենը բոլոր բաժիններով + տարրափորումներ Итого по всем разделам + оборудования				175000,000			175000,000		3788,620		3788,620
	ԱՄՂ, 20% НДС, 20%										757,724	757,724
	Ընդամենը ВСЕГО							210000,000		4546,344		4546,344

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձարկարան

Հ/Հ 900012410743

ՀՎՀՀ 02593108




Ի. Օսիպյան

Կ.Տ

Կապալառու

ԱՐԱԼՊԼԱՍԵ ՍՊԸ
Ք. Չելսիի 12ա բն.31
Ամերիսարանի ֆակ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129



Ա. Ալավերդյան