

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/9Շ**

ք. Երևան

«11» 05 2026 թ.

«ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Աբովյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **S-5-65, /S-5-66/- Հազվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400 (կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 S-5-65, /S-5-66/- Հազվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400 (կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 18 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-

ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **538 800 000** (հինգ հարյուր երեսունույթ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$ՎԳ = ՄԳ / ՆԳ \times ԿԾ$$

որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուի չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
2	Կապալառուի չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվ ություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	2ի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – 2ի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	2ի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում

	և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)			
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուղացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը - 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահոդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	Չի տրամադրվում
14	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.5.2.* Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.5.3.* Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

6.5.4.* Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղյուսակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե

պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
Արդշինբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869

Տնօրեն

Ս. Արզումանյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-5-65, /S-5-66/- Հազվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400
(կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՀՀ հազ դրամ

Հ/ h	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավորի արժեքը*	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	18.2-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1458.000	3.395	4949.910
2	Նախապես փխրեցված 18.2-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 15 կմ միջին հեռ.	մ³	1313.000	3.582	4703.166
3	Նախապես փխրեցված 18.2-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 2.0մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 15,0կմ միջին հեռ.	մ³	145.000	4.281	620.745
4	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	մ³	12437.400	2.624	32635.738
5	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.5մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 15,0կմ միջին հեռ.	մ³	1382.000	2.793	3859.926
6	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	654.000	1.207	789.378
7	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 2.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	227.000	1.989	451.503
8	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.5մ³ 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ, կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	1033.600	1.036	1070.810
9	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.5 մ³ 2. տ. բարձում ա/ի, հմրված տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	մ³	1054.800	2.670	2816.316
	Աստիճանների կառուցում				
1	Աստիճանների կառուցում 9.6-IV կարգի բնահողում բուլդոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	250.000	0.540	135.000
	Կողային առուներ				
1	18.2-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ, Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 18.2-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 15,0կմ միջին հեռ.	մ³	81.000	4.628	374.868
2	Կողային առուների իրականացում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	մ³	81.000	4.285	347.085
3	Կողային առուների իրականացում 9.6-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ³ 2.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	մ³	813.000	2.943	2392.659
Ընդամենը՝ I.					55,147.103
II.	Երթուղային մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճ) h=12սմ	մ²	24271.440	1.247	30266.486
2	Խճա-կոպճա-ավազային հիմք (C-5) h=20սմ	մ²	18397.230	1.654	30429.018

3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6/մ²	մ²	17144.370	0.375	6429.139
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	17144.370	7.039	120679.220
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	17144.370	5.191	88996.425
				Ընդամենը՝ II.	276,800.288
III.	Իջարեղեր և մուտքեր				
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս.0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	մ³	306.130	2.519	771.141
2	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք մինչև 1 կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ³	41.610	2.298	95.620
	Երթևեկի մաս				
1	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ	մ²	423.460	1.603	678.806
2	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6/մ²	մ²	423.460	0.369	156.257
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	423.460	6.935	2936.695
4	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	423.460	5.114	2165.574
5	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15սմ	մ²	1067.580	1.295	1382.516
6	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6/մ²	մ²	1067.580	0.369	393.937
7	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ	մ²	1120.010	6.201	6945.182
	Մեքաղական խողովակներ Ø 530մմ				
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ	մ³	2.480	11.281	27.977
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծ.մ	38.100	62.613	2385.555
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծ.մ	34.500	3.505	120.923
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	4.800	123.084	590.803
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	18.000	1.380	24.840
				Ընդամենը՝ III.	18,675.827
IV.	Կողնակներ				
1	9.6-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.5 մ³ շ. տ. ա/ի, տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=20սմ	մ³	1033.600	1.859	1921.4624
2	Կողնակների ամրացում խճա-կոպճա-ավազային խառնուրդով (C-4) hլիցք.=10սմ,	մ²	5168.000	1.720	8888.960
				Ընդամենը՝ IV.	10,810.422
V.	Մայթեր				
1	Բետոնից 15x30սմ եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 15կմ միջին հեռ.	գծ.մ	144.700	0.144	20.837
2	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15՝ 1գծմ-0.055 մ³ - ավազակոպային շերտ h=5սմ՝ 1գծմ - 0.0175 մ³	գծ.մ	159.400	15.991	2548.965
3	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ	մ²	179.000	9.187	1644.473
4	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	մ²	179.000	2.986	534.494
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x50սմ B-20 - ավազակոպային շերտ h=5սմ, 1գծմ-0.01մ³	գծ.մ	272.000	7.288	1982.336
6	20x50սմ միաձույլ բետոնե եզրաշարի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	մ²	272.000	1.374	373.728
	Թեք հարթակներ				
1	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 8x20սմ - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ³ - ավազակոպային շերտ h=5սմ, 1գծմ-0.014մ³	գծ.մ	4.600	8.804	40.4984
2	Մետաղական բազրիքի տեղադրում (269.5գծմ /110 սեկցիա)	գծ.մ	269.500	11.176	3011.932
				Ընդամենը՝ V.	10,157.264
VI.	Ջրընդունիչ՝ միաձույլ ե/բետոնե վաք մեքաղական ցանցով				
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ	մ³	48.650	12.000	583.800
	Միաձույլ ե/բ B-20	մ³	57.685	128.204	7395.448
2	ա) ամրան Ø 12 A500 C գծմ. 0,888 կգ	կգ	6430.100	0.449	2887.115
	բ) ամրան Ø 8 A240 C գծմ. 0,395 կգ	կգ	1372.600	0.511	701.399
3	Մետաղական ցանց	կգ	33581.000	0.999	33547.419
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	347.500	1.375	477.8125
				Ընդամենը՝ VI.	45,592.993

VII. Խողովակներ և ջրընդունիչներ					
	Միաձույլ ե/բեքոնե ջրընդունիչ մեքաղական ցանցով				
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	9.500	2.732	25.954
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	7.000	0.791	5.537
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	1.949	12.008	23.404
4	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ B-20	մ ³	1.329	128.285	170.542
	ա) ամրան Ø 12 A500 C զծմ. 0,888 կգ	կգ	129.542	0.449	58.164
	բ) ամրան Ø 8 A240 C զծմ. 0,395 կգ	կգ	27.720	0.511	14.165
5	Ջրի որի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100	մ ³	2.796	89.174	249.331
Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բեքոնից B20, F100					
6	Հիմքեր	մ ³	0.400	122.720	49.088
	Իրաններ	մ ³	0.544	122.720	66.760
7	Հենարանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.075	90.280	6.771
8	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=26,39կգ, պատի հաստ. 5մմ	զծ.մ	5.000	19.121	95.605
9	Մետաղական ժարտ.=273մմ կիսախողովակի տեղադրում 1զծմ=16,525կգ, պատի հաստ. 5մմ	զծ.մ	5.000	23.317	116.585
10	Վաքի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0.287	113.840	32.661
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	Խողովակ ժարտ.=219մմ	զծ.մ	4.400	1.446	6.362
	Կիսախողովակ ժարտ.=273մմ	զծ.մ	5.000	1.800	9.000
	Բետոն	մ ²	14.530	1.376	19.993
12	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում (ջրընդունիչ)	կգ	737.937	0.995	734.247
13	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում (ջրի որներ)	կգ	204.94	1.014	207.809
Հետադարձ լիցք					
14	Բուլդոզերով (9.6-IV)	մ ³	5.500	1.031	5.671
	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	1.500	2.599	3.899
Մեքաղական ժարտ.=102մմ խողովակի(պապյան) տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1.000	2.732	2.732
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	5.000	0.791	3.955
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.498	12.008	5.980
4	Մետաղական ժարտ.=102մմ խողովակի (պապյան) տեղադրում 1զծմ=11,96կգ, պատի հաստ. 5մմ	զծ.մ	16.600	6.740	111.884
5	Մետաղական ժարտ.= 57մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=4,0կգ, պատի հաստ. 3մմ	զծ.մ	18.300	3.667	67.106
6	Մետաղական ժարտ.= 57 մմ խողովակի ներքաշում պապյանի մեջ d=57x3մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	զծ.մ	16.600	10.885	180.691
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
8	Խողովակ ժարտ.=102մմ պապյան	զծ.մ	16.600	0.547	9.080
	Խողովակ ժարտ.=57մմ	զծ.մ	18.300	0.396	7.247
Հետադարձ լիցք					
9	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	5.000	2.599	12.995
10	Գոյություն ունեցող d=57մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	18.000	0.633	11.394
Մեքաղական ժարտ.=133մմ խողովակի (պապյան) տեղադրում					
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1.000	10.535	10.535
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	8.000	7.593	60.744
3	Ավազակույճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.573	12.008	6.881

4	Մետաղական ժարտ=133մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=15,78կգ, պատի հաստ. 5մմ	գծ.մ	19.100	9.742	186.072
5	Մետաղական ժարտ. = 76մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=5,4կգ, պատի հաստ. 3մմ d=76x3մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	գծ.մ	22.100	13.254	292.913
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ. =133մմ պատյան	գծ.մ	19.100	1.002	19.138
	խողովակ ժարտ. =76մմ	գծ.մ	22.100	0.547	12.089
8	Հեղադարձ լիցք				
	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	8.000	2.599	20.792
9	Գոյություն ունեցող d=76մմ մետ.խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	21.800	0.633	13.799
	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում				
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1.000	2.848	2.848
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	2.000	0.823	1.646
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	0.114	12.007	1.369
4	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բեմոնից B20, F100				
	Հիմքեր	մ ³	0.075	119.88	8.991
	Իրաններ	մ ³	0.063	119.88	7.552
5	Մետաղական ժարտ.=219մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=26,39կգ, պատի հաստ. 5մմ 1d=219x5մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	գծ.մ	11.200	82.096	919.475
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ.=219մմ	գծ.մ	10.900	1.444	15.740
	Բետոն	մ ²	1.310	1.376	1.803
8	Հեղադարձ լիցք				
	Բուլլոգերով (9.6-IV)	մ ³	1.000	2.199	2.199
	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	1.000	1.031	1.031
	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	2.000	2.732	5.464
2	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	8.000	2.732	21.856
3	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	14.000	0.791	11.074
4	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	0.490	12.007	5.883
5	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	1.860	11.657	21.682
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բեմոնից B20				
	Հիմքեր	մ ³	1.440	119.880	172.627
	Իրաններ	մ ³	1.700	119.880	203.796
7	Մետաղական ժարտ= 530մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծ.մ	12.400	97.562	1209.769
8	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2.840	0.941	2.672
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0.600	89.186	53.512
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծ.մ	11.600	3.494	40.5304
	Բետոն	մ ²	15.120	1.376	20.805
11	Հեղադարձ լիցք				
	Բուլլոգերով (9.6-IV)	մ ³	13.000	1.031	13.403
	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	1.000	2.199	2.199
	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում				
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 15,0կմ հեռ. վրա	մ ³	5.000	10.534	52.670

2	Հող. Աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	24.000	7.592	182.208
3	Խճային հիմք h=20սմ	մ ³	2.448	11.655	28.531
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.695	12.007	8.345
5	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծ.մ	15.300	97.559	1492.653
6	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծ.մ	29.200	44.603	1302.408
7	Մետաղական ժարտ= 325մմ խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ d=325x7մմ խողովակի 90° անկյունակի տեղադրում	գծ.մ	15.300	7.157	109.502
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ d _{արտ.} =530մմ պատյան	գծ.մ	15.300	3.494	53.458
	խողովակ d _{արտ.} =325մմ	գծ.մ	29.200	2.143	62.576
10	Հետադարձ լիցք				
	Ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV)	մ ³	24.000	2.199	52.776
11	Գոյություն ունեցող d=325մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	25.790	1.684	43.430
	Մեքաղական d_{արտ.}=108 մմ խողովակի ապամոնտաժում				
1	Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում մետ. խողովակի ապամոնտաժման համար էքս. 0.65 մ3 2.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1.275	0.823	1.049
2	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=108մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	8.500	0.907	7.710
3	Ճանապարհային հանույթից 9.6-IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի և տեղափոխում 1,0կմ խողովակի տեղը լիցքի իրականացման համար	մ ³	0.085	0.993	0.084
4	Հետադարձ լիցքի իրականացում բուլղոզերով (9.6-IV)	մ ³	1.360	1.031	1.402
Ընդամենը՝ VII.					9,084.303
VIII	Հենապատեր				
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 15.0կմ միջին հեռ.	մ ³	57.000	11.385	648.945
2	Հենապատի իրանի քայքայված հատվածների (խողոչների) վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	42.560	75.957	3232.730
3	Անցքերի հորատում (հորիզոնական) հենապատերի մակերեսին Ø=18մմ, L=200մմ	հատ	3768.000	1.789	6740.952
4	Մետաղյա խարիսխների տեղադրում A500C, (անցքերի լրացումով) Ø=14մմ, L=370մմ 1գծմ - 1,208կգ ցեմենտային շաղախ 0.26 մ ³	հատ	3768.000	0.303	1141.704
5	Մետ. ցանցի տեղադրում Bp Ø5, (20x20)սմ	մ ²	942.100	1.303	1227.556
6	Միաձույլ բետոնե շապիկ B-20	մ ³	188.420	107.856	20322.228
7	Հենապատի իրանի քայքայված հատվածների (խողոչների) վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	1.400	74.782	104.695
8	Հենապատի իրանի նորոգում ցեմենտավազային շաղախով 3սմ հաստությամբ մետաղ. ցանց Bp Ø4 10x10սմ	մ ²	106.600	5.608	597.813
Ընդամենը՝ VIII.					34,016.622
IX.	Պարիսպներ				
1	Պարսպի իրանի քայքայված հատվածների (խողոչների) վերականգնում միաձույլ բետոնով B-20	մ ³	14.400	74.419	1071.634
2	Պարսպի մակերեսի նորոգում ցեմենտավազային շաղախով 3սմ հաստությամբ մետաղ. ցանց Bp Ø3 10x10սմ	մ ²	449.800	5.021	2258.446
1	Գոյություն ունեցող պարսպի քանդում էքս. 0.65մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 15.0կմ միջին հեռ.	մ ³	14.100	19.208	270.833
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=10սմ	մ ³	3.400	12.914	43.908
3	Հիմքի իրականացում խամքարաբետոնից B-20	մ ³	13.700	63.473	869.580
4	Իրան իրականացում խամքարաբետոնից B-20	մ ³	20.200	64.733	1307.607
Ընդամենը՝ IX.					5,822.007
X.	Սյուրին հենապատերի կառուցում				

1	9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ³	990.000	0.771	763.290
2	Նույնը ձեռքով	մ³	36.700	7.402	271.653
3	Ուժային կողակալում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պատտառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ²	234.390	18.065	4234.255
4	Ավազակույճային շերտ h=10 - 20սմ	մ³	46.950	11.707	549.644
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից B-20	մ³	335.610	57.579	19324.088
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարա բետոնից B-20	մ³	343.600	58.722	20176.879
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծ.մ	171.900	17.184	2953.930
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում (PVC խողովակներ d=160x4մմ)	զծ.մ	84.660	4.058	343.550
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	879.410	1.341	1179.289
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	152.180	0.905	137.723
11	Խամքարբետոնե եզրապատ B-20	մ³	41.630	58.731	2444.972
12	Եզրապատի ներկում	մ²	283.880	0.922	261.737
13	Մետաղական ձող Φ -16մմ, l= 0.6մ	կգ	110.850	0.438	48.552
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV)	մ³	352.000	1.005	353.760
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9,6-IV	մ³	28.700	2.534	72.726
15	Նախօրոք մշակած (9.6-IV) կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 15.0կմ հեռ. վրա	մ³	646.000	2.451	1583.346

Ընդամենը՝ X. 54,699.394

XI. Վերին հենապատերի կառուցում					
1	9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ³	949.000	0.752	713.648
2	Նույնը ձեռքով	մ³	23.900	7.214	172.415
3	Ուժային կողակալում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պատտառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ²	377.190	17.509	6604.220
4	Ավազակույճային շերտ h=10-20սմ	մ³	39.970	11.409	455.018
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարաբետոնից B-20	մ³	232.630	56.113	13053.567
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարաբետոնից B-20	մ³	233.090	57.226	13338.808
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծ.մ	199.600	16.746	3342.502
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում (PVC խողովակներ d=160x4մմ)	զծ.մ	72.000	3.955	284.760
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	779.490	1.307	1018.793
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	136.570	0.881	120.318
11	Գոյություն ունեցող չոր քարե հենապատի քանդում էքս. 1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 15,0 կմ հեռ. վրա	մ³	19.580	2.568	50.281
12	Գոյություն ունեցող քարե հենապատի քանդում էքս. 1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 15,0 կմ հեռ. վրա	մ³	16.580	2.568	42.577
13	Գոյություն ունեցող խամքարե հենապատի քանդում էքս. 1,0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ միջինը 15,0 կմ հեռ. վրա	մ³	21.500	2.568	55.212
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV)	մ³	400.000	0.980	392.000
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով (9.6-IV)	մ³	24.800	2.469	61.231
16	Նախօրոք մշակած (9.6-IV) կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 15.0կմ հեռ.	մ³	548.100	2.389	1309.411

Ընդամենը՝ XI. 41,015.762

XII. Անվտանգության էլեմենտներ					
Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝				
2	- նախագգուշացնող	հատ	39.000	25.599	998.361
	- առավելության	հատ	11.000	30.942	340.362
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7.000	14.469	101.283
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	1.000	60.102	60.102
	- անհատական նախագծման (տեղեկատվության)	մ²	3.180	60.103	191.128
3	Կանգնակ մետաղական խողովակ 57x4մմ	զծ.մ	138.200	7.275	1005.405
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	5.040	55.363	279.030
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	3.000	6.120	18.360
Գծանշում					
1	Գծանշման բնդիանուր մակերեսը այդ թվում՝				
2	Հոծ գիծ 1.1 (0,1)	զծ.մ	1250.000	0.137	171.250
	Ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	զծ.մ	1140.000	0.065	74.100
	Ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	զծ.մ	480.000	0.113	54.240
	Գծանշում 1.14.1	մ²	28.640	2.614	74.865

Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ, կանգնակներ շվեյեր N16, քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծ.մ	1022.000	34.970	35739.340
2	Նոր մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ, կանգնակներ շվեյեր N16, քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծ.մ	120.000	31.791	3814.920
3	Նոր պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	46.000	5.896	271.216
4	Գոյություն ունեցող ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում, (վերադարձ սեփականատիրոջ)	հատ	60.000	5.411	324.660
Ընդամենը՝ XII.					43,518.621
Ընդհանուրը					605,340.606
Չնախատեսված ծախսեր*					17,774.421
Անբողջը					623,115.027
Ընտրված մասնակցի առաջարկած գին					538,800.000

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբեր 17-ի N 1656-Ն որոշման 8-րդ հավելված

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի, հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- 1) ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.
- 2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
- 3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.
- 4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
Արդշինբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
Տնօրեն
Ս. Արսլյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
S-5-65, /S-5-66/- Հազվի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+400
(կմ2+710) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
2	Արհեստական կառուցվածքներ (խողովակներ և ջրընդունիչներ)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 55 օրացուցային օր
3	Ջրահեռացման համակարգ (միաձույլ ե/բեփոնե վաք մեփաղական ցանցով)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
4	Հենապարերի կառուցում և նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օրացուցային օր
5	Պարիսպների կառուցում և նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր
6	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 185 օրացուցային օր
7	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
8	Մայթեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 190 օրացուցային օր
9	Իջափեղեր և մուրքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր

10	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր
	Ընդհանուր աշխարհներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օր

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Ակիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
Արդշինբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
Տնօրեն
Ս. Աբովյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	45231177/513	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
Արդշինբանկ ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
Տնօրեն
Ա. Արզումանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.10 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.