

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-4**

ք. Երևան

«26» *նոյեմբերի* 2024թ.

Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ՝

Չափաբաժին 7-«Տավուշ» ԶՕԸ-ի կողմից ապասարկվող Ջեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման , Չափաբաժին 9-ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին, — համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի՝ Չափաբաժին 7-«Տավուշ» ԶՕԸ-ի կողմից ապասարկվող Ջեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 8 ամիս, Չափաբաժին 9-ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքներ- 40 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ

առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 239 363 400 (երկու հարյուր երեսունինը միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 39 893 900 (երեսունինը միլիոն ութ հարյուր ինսուներեք հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

7-րդ չափաբաժին 178 982 640 (մեկ հարյուր յոթանասուներեք միլիոն ինը հարյուր ութսուներկու հազար վեց հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ՝ որից 29 830 440 (քսանինը միլիոն ութ հարյուր երեսուն հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

9-րդ չափաբաժին 60 380 760 (վաթսու միլիոն երեք հարյուր ութսուն հազար յոթ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 10 063 460 (տասը միլիոն վաթսուներեք հազար չորս հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 26 847 396 (քսանվեց միլիոն ութ հարյուր քառասուներեք հազար երեք հարյուր ինսուներեք) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = \frac{V_9}{N_9 \times 40}$, որտեղ՝

V_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազննին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
----	--	--

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե

Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասով 86
Գործ. ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
հեռ. +374 11 57 55 22
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 15700 15 55 99 20 100
ՀՎՀՀ 00450801
Էլ. հասցե՝ info@bedeck.am,
bedeck.llc@mail.ru
Տնօրեն



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 7- ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ -«Տավուշ» ՋՕԸ-ի կողմից ապաստարկվող Ջեյթուն N1 պոմպակայանի կարճ գծի հեռացնող ջրանցք հիմնանորոգման աշխատանքների,
Չափաբաժին 9- ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքների

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1		2	3	4	5	6
		<u>1. Հեռացնող ջրանցքի աշխատանքային ծավալներ</u>				
		<u>Հողային, մաքրման և քանդման աշխատանքներ</u>				
1.1	3-29	Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /3մ լայնությամբ/ բուսականությունից թփուտներից, աղբից	մ ²	6750.0	0.019	128.56
1.2	37-716 k=0.3	Գոյություն ունեցող վաքերի և հիմքերի ապամոնտաժում աղբավայր տեղափոխման համար	մ ³	500.1	7.030	3515.87
1.3	1-173	Բետոնե հորերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	151.0	1.171	176.81
1.4	22-71, k=0.6	Գոյություն ունեցող d300մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	122	1.342	163.68
1.5	сметные цены на погрузочные работы п29	Ջրանցքի հարակից տարածքից մաքրված /3մ լայնությամբ/ բուսականության, աղբի և ապամոնտաժված վաքերի, հիմքերի, d300մմ պողպատե խողովակների բարձում ինքնաթափ	տ	1795.30	0.730	1309.86
1.6	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դր	Բարձած , բուսականության, աղբի, վաքերի, հիմքերի, խողովակների և քանդած բետոնի տեղափոխում առաջին 1կմ-ի համար, աղբավայր	տ	1795.30	0.195	350.35

1.7	միջինացված շուկայական արժեք 1տ/կմ 100դր	Բարձած , բուսականության, աղբի, վաքերի, հիմքերի, խողովակների և քանդած բետոնի տեղափոխում հաջորդ 5կմ-ի համար, աղբավայր	տ	1795.30	0.650	1167.83
1.8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	2089.2	0.428	895.05
1.9	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	64.6	3.274	211.52
1.10	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	422.1	0.593	250.16
1.11	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	13.1	5.773	75.38
1.12	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /285.6մ ² ×0.3մ/	մ ³	85.68	0.390	33.46
1.13	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց զլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2322.0	0.135	313.42
1.14	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	258.0	1.369	353.19
1.15	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	9.0	0.091	0.82
1.16	1-538	Տեղափոխված բուսականության, վաքերի, հիմքերի և այլ շինարդի հարթեցում թափոնավայրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	651.1	0.091	59.38

		<u>Հնդամենք քստ հողային, մարքման և քանդման աշխատանքների</u>				9005.34
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
1.17	27-124 կիրառելի	Գոյություն ունեցող սեղանաձև ջրանցքի պարագծով պատերի և հատակի կտրում	մ	3.00	3.434	10.30
1.18	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	29.50	10.094	297.77
1.19	37-714,	Հավաքովի բետոնե հիմք, 0,8x0,6x0,8 չափերի, B15, F150, W4, - տեղադրում	մ ³	0.77	16.005	12.32
1.20	շուկա	Հավաքովի բետոնե հիմք 0,8x0,6x0,8 չափերի, B15, F150, W4,- արժեք, մատակարարում	հատ	2	36.338	72.68
1.21	37-714,	Հավաքովի բետոնե հիմք, 0,8x0,6x0,4 չափերի, B15, F150, W4, - տեղադրում	մ ³	8.45	16.005	135.24
1.22	շուկա	Հավաքովի բետոնե հիմք 0,8x0,6x0,4 չափերի, B15, F150, W4,- արժեք, մատակարարում	հատ	44	18.169	799.44
1.23	37-714,	Հավաքովի բետոնե հիմք, 0,6x0,5x0,8 չափերի, B15, F150, W4, - տեղադրում	մ ³	12.5	16.005	200.06
1.24	շուկա	Հավաքովի բետոնե հիմք 0,6x0,5x0,8 չափերի, B15, F150, W4,- արժեք, մատակարարում	հատ	52	22.711	1180.99
1.25	37-714,	Հավաքովի երկաթբետոնե հիմք, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - տեղադրում	մ ³	50.6	16.005	809.84
1.26	"Լեվադան"ՄՊԸ	Հավաքովի երկաթբետոնե հիմք, 0,6x0,5x0,4 չափերի, B15, F150, W4, 3.3կգ/մ ³ ամրանի ծախսով - արժեք, մատակարարում	հատ	422	12.223	5158.18
1.27	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե ՄՊ-6 տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 64.6կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, ներառյալ վաքերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	86.1	227.811	19614.49

1.28	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե JIP-8տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 61.9կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, ներառյալ վաքերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	286.9	227.154	65170.62
1.29	37-716	Հավաքովի երկաթբետոնե JIP-10տիպի վաքեր, B25, F150, W4, ամրանի ծախսը 75.23կգ/մ ³ , կցամասերի ստեղծումով, ներառյալ վաքերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	72.6	227.154	16491.41
1.30	շուկա	Բիտումա-պոլիմերային մածիկ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	կգ	824.4	0.489	403.07
1.31	շուկա	Ռետինե լարան, Φ2-2.5սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	1374	0.789	1083.52
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				111439.95
		<u>Ընդամենը ըստ 1 բաժնի</u>				120445.28
		<u>2 ՆԳՕ+0-ում քետոնային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	24.0	0.428	10.26
2.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.7	3.274	2.43
2.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /11.8մ ² ×0.3մ/	մ ³	3.54	0.390	1.38
2.4	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	9.00	0.135	1.21

2.5	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.00	1.369	1.37
2.6	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	14.70	0.085	1.25
2.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.50	10.094	15.14
		<u>Հնդամներ ըստ հողային աշխատանքների</u>				33.05
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
2.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.95	80.708	238.09
2.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.28	91.583	300.39
2.10	41-48 կիրառելի	Կարի N1 իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	2.2	1.475	3.24
2.11	41-48 կիրառելի	Կարի N2 իրականացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.5	7.557	11.34
		<u>Հնդամներ ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				553.06
		<u>Հնդամներ ըստ 2 բաժնի</u>				586.11
		<u>3 ՆԿ 0+55 ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հորային աշխատանքներ</u>				
3.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	12.1	0.428	5.19
3.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.4	3.274	1.23
3.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /12.8մ2x0.3մ/	մ ³	3.84	0.390	1.50

3.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
3.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.90	10.094	9.08
3.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
3.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.4	0.135	0.60
3.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.5	1.369	0.67
3.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	5	0.085	0.39
3.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.610	3.25
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				27.30
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
3.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.40	80.708	193.70
3.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.50	91.583	228.96

3.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.200	90.081	18.02
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				440.67
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
3.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	31.682	63.36
3.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4 մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	765.603	6.05
3.16	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.263	5.22
3.17	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերհանով 1.0B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0642	1873.011	120.25
3.18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				196.78
		<u>Ընդամենը քստ 3 բաժնի</u>				664.75
		<u>4. ՆԿ 1+89 ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
4.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	8.5	0.428	3.66
4.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.3	3.274	0.86
4.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /11.7մ ² x 0.3մ/	մ ³	3.51	0.390	1.37

		մատակարարումը				
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				416.46
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
4.14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	31.682	63.36
4.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	765.603	6.05
4.16	22-132	Φ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.263	5.22
4.17	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՂԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերիննով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0642	1873.011	120.25
4.18	15-613	Մետաղական Էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				196.78
		<u>Ընդամենը ըստ 4 բաժնի</u>				636.94
		<u>5. Տիպ 1 ջրթող 2 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
5.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	20.37	0.428	8.73
5.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.63	3.274	2.06
5.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /10.1մ ² ×0.3մ/	մ ³	6.06	0.390	2.37
5.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.00	2.649	5.30

5.5	8-11-1	Նախապատրաստական	մ ³	1.40	10.094	14.13
		շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/				
5.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	4.00	1.369	5.48
5.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	7.74	0.135	1.04
5.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.86	1.369	1.18
5.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	6.40	0.085	0.54
5.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.80	3.610	6.50
<u>Հնդամներ ըստ հողային աշխատանքների</u>						47.33
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>						
5.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.74	80.708	140.43
5.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.40	91.583	128.22
5.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.56	90.081	50.45

		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				319.09
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
5.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	4.00	44.684	178.74
5.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0226	765.603	17.30
5.16	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3.20	4.529	14.49
5.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.144	776.941	111.88
5.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.137	1873.011	256.60
5.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.00	0.948	3.79
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				582.81
		<u>Ընդամենը ըստ 5 բաժնի</u>				949.23
		<u>6. ՆԳ 3+50 ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
6.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	5.1	0.428	2.20
6.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	3.274	0.52
6.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	1.85	0.390	0.72

4.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
4.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.80	10.094	8.08
4.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
4.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճտ-ոց գլխումով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3.2	0.135	0.43
4.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.4	1.369	0.48
4.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10սմ	մ ³	2.3	0.085	0.20
4.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.610	3.25
<u>Հնդաները ըստ հողային աշխատանքների</u>						23.70
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>						
4.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.10	80.708	169.49
4.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.50	91.583	228.96
4.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը,	մ ³	0.200	90.081	18.02

		մատակարարումը				
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				273.82
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
6.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.0	44.684	89.37
6.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	765.603	8.65
6.16	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	4.529	7.25
6.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.072	776.941	55.94
6.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 100-100, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.133	1873.01	249.11
6.19	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.069	1873.01	128.30
6.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				540.51
		<u>Ընդամենը ըստ 6 բաժնի</u>				832.10
		<u>7 Տիպ 2 ջրթող 5 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
7.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	20.9	0.428	8.93

7.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.6	3.274	2.11
7.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	15.0	0.593	8.91
7.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.5	5.773	2.68
7.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /11մ ² ×0.3մ/	մ ³	16.5	0.390	6.44
7.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	5.0	2.649	13.24
7.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.8	10.094	27.76
7.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	10.0	1.369	13.69
7.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	9.5	0.143	1.35
7.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.1	1.369	1.44
7.11	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	11.5	0.091	1.05

6.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
6.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.52	10.094	5.25
6.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
6.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլխով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.3	0.135	0.17
6.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.1	1.369	0.19
6.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	0.9	0.085	0.08
6.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.610	3.25
<u>Հնդաներ ըստ հողային աշխատանքների</u>						17.77
<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>						
6.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.32	80.708	106.53
6.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.62	91.583	148.36
6.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը,	մ ³	0.210	90.081	18.92

9.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի բնահողերով փափուկ բնահողերով	մ ³	7.0	2.649	18.54
9.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.8	10.094	28.26
9.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	14.0	1.369	19.17
9.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	10.1	0.143	1.44
9.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.1	1.369	1.53
9.11	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	4.9	0.091	0.45
9.12	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.3	3.610	22.74
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				122.02
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
9.13	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.0	80.708	564.96
9.14	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.0	91.583	641.08

9.15	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.0	90.081	176.56
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1382.59
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
9.16	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	14.0	44.684	625.58
9.17	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.08	765.603	60.56
9.18	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	11.20	4.529	50.72
9.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.50	776.941	391.58
9.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերինում 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.48	1873.011	898.11
9.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	14.00	0.948	13.28
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				2039.83
		<u>Ընդամենը ըստ 9 բաժնի</u>				3544.44
		<u>10 Տիպ 5 ջրթողով անկյունային հոր 3 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
10.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.28	0.428	3.12
10.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.23	3.274	0.74

10.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	7.86	0.593	4.66
10.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.24	5.773	1.40
10.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	5.54	0.390	2.16
10.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	3.00	2.649	7.95
10.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.23	10.094	12.42
10.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	6.00	1.369	8.21
10.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.05	0.143	0.58
10.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.45	1.369	0.62
10.11	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.10	0.091	0.19
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				42.04
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
10.12	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.00	80.708	242.12

10.13	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.00	91.583	274.75
10.14	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր- ավազային ավաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ ³ , 20մմ հաստ.	մ ²	3.00	15.656	46.97
		<u>Հեղամները ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				563.84
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
10.15	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	6.00	31.682	190.09
10.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.02	765.603	18.14
10.17	22-132	Φ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4.80	3.263	15.66
10.18	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Φ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.16	776.941	125.86
10.19	22-120-1, "Զրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերհանով 1.0B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.19	1873.011	360.74
10.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.00	0.948	5.69
		<u>Հեղամները ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				716.20
		<u>Հեղամները ըստ 10 բաժնի</u>				1322.07
		<u>11 Տիպ 6 ջրթող 3 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
11.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	25.32	0.428	10.85

11.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.78	3.274	2.56
11.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	5.54	0.390	2.16
11.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	3.00	2.649	7.95
11.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.62	10.094	16.35
11.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	6.00	1.369	8.21
11.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.64	0.135	1.17
11.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.96	1.369	1.31
11.9	1-537	Ավերորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	7.50	0.085	0.64
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				51.21
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
11.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.17	80.708	336.55
11.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.02	91.583	368.16

11.12	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր-ավազային սվաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ ³ , 20մմ հաստ.	մ ²	3.00	15.656	46.97
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				751.68
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
11.13	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	6.00	31.682	190.09
11.14	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.02	765.603	18.14
11.15	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	4.80	3.263	15.66
11.16	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.16	776.941	125.86
11.17	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.19	1873.011	360.74
11.18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.00	0.948	5.69
		<u>Ընդամենը քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				716.20
		<u>Ընդամենը քստ 11 բաժնի</u>				1519.08
		<u>12 ՆԿ17+75-ում ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
12.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	3.69	0.428	1.58
12.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.11	3.274	0.37

12.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /6.16մ²x0.3մ/	մ³	1.85	0.390	0.72
12.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի բնահողերով փափուկ բնահողերով	մ³	1.00	2.649	2.65
12.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	0.54	10.094	5.45
12.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ³	2.00	1.369	2.74
12.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	0.80	1.369	1.10
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				14.61
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
12.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.35	80.708	108.96
12.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.22	91.583	111.73
12.10	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր-ավազային սվաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ³ , 20սմ հաստ.	մ²	1.00	15.656	15.66
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				236.34
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
12.11	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.00	31.682	63.36
12.12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.01	765.603	6.05

12.13	22-132	Փ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	3.263	5.22
12.14	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.05	776.941	41.95
12.15	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.06	1873.011	120.25
12.16	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2.00	0.948	1.90
		<u>Հնդամները քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				238.73
		<u>Հնդամները քստ 12 բաժնի</u>				489.68
		<u>13 ՆԿ24+49-ում ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
13.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	5.5	0.428	2.37
13.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	3.274	0.56
13.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	1.85	0.390	0.72
13.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
13.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.43	10.094	4.34

13.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
13.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլորումով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.4	0.135	0.18
13.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.2	1.369	0.21
13.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.2	0.085	0.10
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				13.87
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
13.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.05	80.708	84.74
13.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.04	91.583	95.25
13.12	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր-ավազային ավաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ ³ , 20մմ հաստ.	մ ²	1.0	15.656	15.66
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				195.65
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
13.13	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	6	31.682	190.09
13.14	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	765.603	6.05

13.15	22-132	Փ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.4	3.263	17.62
13.16	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	776.941	41.95
13.17	22-120-1, "Զրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 30-30, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0642	1873.011	120.25
13.18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6	0.948	5.69
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				381.65
		<u>Ընդամենը ըստ 13 բաժնի</u>				591.17
		<u>14 Տիպ 7 ջրթող շիջում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքեր</u>				
14.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	4.9	0.428	2.08
14.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	3.274	0.49
14.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.01	0.593	3.56
14.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	5.773	1.07
14.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	3.70	0.390	1.44
14.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.0	2.649	5.30

14.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.0	10.094	9.89
14.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	4.0	1.369	5.48
14.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3.8	0.143	0.54
14.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.4	1.369	0.57
14.11	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.0	0.091	0.09
14.12	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.8	3.610	6.50
		<u>Հնդամենք ըստ հողային աշխատանքների</u>				37.02
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
14.13	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.40	80.708	193.70
14.14	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.20	91.583	201.48
14.15	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.6	90.081	50.45
		<u>Հնդամենք ըստ շինարարական</u>				445.63

		<u>աշխատանքների</u>				
		<u>Տեխնոլոգիական</u> <u>աշխատանքեր</u>				
14.16	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	4	44.684	178.74
14.17	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0226	765.603	17.30
14.18	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3.2	4.529	14.49
14.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.144	776.941	111.88
14.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.137	1873.011	256.60
14.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.948	3.79
		<u>Ընդամենը քստ</u> <u>տեխնոլոգիական</u> <u>աշխատանքների</u>				582.81
		<u>Ընդամենը քստ 14 բաժնի</u>				1065.45
		<u>15 ՆԿ 26+51 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքեր</u>				
15.1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.1	0.593	3.62
15.2	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	5.773	1.09
15.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատուփիչներով /11մ ² x0.3մ/	մ ³	3.30	0.390	1.29

15.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
15.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.10	10.094	11.10
15.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
15.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.5	0.143	0.22
15.8	1-969	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.2	1.673	0.28
15.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.6	0.091	0.15
15.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.610	3.25
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				26.39
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
15.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.31	80.708	186.44
15.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.4	91.583	131.88

16.12	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.280	90.081	25.22
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				174.46
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
16.13	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	44.684	89.37
16.14	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	765.603	8.65
16.15	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	4.529	7.25
16.16	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 80-60, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.08	1873.011	149.84
16.17	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 40-60, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.06	1873.011	112.38
16.18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				369.38
		<u>Ընդամենը ըստ 16 բաժնի</u>				559.84
		<u>17 Տիպ 8 ջրթող 4 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
17.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	22.1	0.428	9.47
17.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.7	3.274	2.24
17.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոմիչներով	մ ³	7.39	0.390	2.89

15.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.3	90.081	27.93
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				346.24
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
15.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	44.684	89.37
15.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	765.603	8.65
15.16	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	4.529	7.25
15.17	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական խորքային 400-400, իր վերհանով 1.0B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0685	1873.011	128.30
15.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 80-80, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.085	1873.011	159.21
15.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				394.67
		<u>Ընդամենը ըստ 15 բաժնի</u>				767.30
		<u>16 ՆԿ 27+77 ջրթող</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
16.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	4.4	0.428	1.87

16.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.1	3.274	0.44
16.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /7մ ² ×0.3մ/	մ ³	2.10	0.390	0.82
16.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
16.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.38	10.094	3.84
16.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
16.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.4	0.135	0.18
16.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.2	1.369	0.21
16.9	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.9	3.610	3.25
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				15.99
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
16.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.93	80.708	75.06
16.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.81	91.583	74.18

7.12	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.5	3.610	16.25
		<u>Հնդաները ըստ հողային աշխատանքների</u>				103.85
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
7.13	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.0	80.708	560.92
7.14	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.7	91.583	613.60
7.15	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.4	90.081	126.11
		<u>Հնդաները ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1300.64
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
7.16	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	10.0	44.684	446.84
7.17	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.06	765.603	43.26
7.18	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոնեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	8.00	4.529	36.23
7.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.36	776.941	279.70
7.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 1.0B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.34	1873.011	641.51

7.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	10.00	0.948	9.48
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1457.02
		<u>Ընդամենը ըստ 7 բաժնի</u>				2861.51
		<u>8 Տիպ 3 ջրթող 4 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
8.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	8.1	0.428	3.49
8.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.3	3.274	0.82
8.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	21.3	0.593	12.65
8.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.7	5.773	3.81
8.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /11մ ² ×0.3մ/	մ ³	13.2	0.390	5.15
8.6	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	4.0	2.649	10.59
8.7	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	2.2	10.094	22.21
8.8	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	8.0	1.369	10.95

8.9	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.6	0.143	1.23
8.10	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.0	1.369	1.31
8.11	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	8.8	0.091	0.80
8.12	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3.6	3.610	13.00
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				86.03
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
8.13	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.6	80.708	448.74
8.14	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.4	91.583	490.88
8.15	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.1	90.081	100.89
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1040.51
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
8.16	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	8.0	44.684	357.47
8.17	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.05	765.603	34.61

8.18	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.40	4.529	28.99
8.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.29	776.941	223.76
8.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 40-40, իր վերհանով 1.0B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.27	1873.011	513.21
8.21	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 80-80, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.34	1873.011	636.82
8.22	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8.00	0.948	7.59
		<u>Ընդամենը քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1802.44
		<u>Ընդամենը քստ 8 բաժնի</u>				2928.98
		<u>9 Տիպ 4 ջրթող 7 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
9.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	28.5	0.428	12.22
9.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.9	3.274	2.89
9.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	7.5	0.593	4.43
9.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.2	5.773	1.33
9.5	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /11մ ² ×0.3մ/	մ ³	23.1	0.390	9.02

		/6.16մ²x0.3մ/				
17.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ³	4.0	2.649	10.59
17.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	1.64	10.094	16.55
17.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ³	8.0	1.369	10.95
17.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց զլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	6.5	0.135	0.87
17.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	0.7	1.369	0.99
17.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	3.6	0.085	0.31
17.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	3.6	3.610	13.00
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				67.86
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
17.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	4.00	80.708	322.83
17.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	3.12	91.583	285.74

17.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.120	90.081	100.89
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				709.46
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
17.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	8	44.684	357.47
17.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0452	765.603	34.61
17.16	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.4	4.529	28.99
17.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.288	776.941	223.76
17.18	22-120-1, "Զրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 40-60, իր վերհանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.24	1873.011	449.52
17.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	8	0.948	7.59
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1101.93
		<u>Ընդամենը ըստ 17 բաժնի</u>				1879.26
		<u>18 Տիպ 9 ջրթող 2 հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
18.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	12.0	0.428	5.15
18.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.4	3.274	1.22

18.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ²x0.3մ/	մ³	3.70	0.390	1.44
18.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ³	2.0	2.649	5.30
18.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	0.98	10.094	9.89
18.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ³	4.0	1.369	5.48
18.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց զլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	2.7	0.135	0.36
18.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	0.3	1.369	0.41
18.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	3.4	0.085	0.29
18.10	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	1.8	3.610	6.50
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				36.04
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
18.11	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	2.40	80.708	193.70
18.12	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.88	91.583	172.18

18.13	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.560	90.081	50.45
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				416.32
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքեր</u>				
18.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	4	44.684	178.74
18.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0226	765.603	17.30
18.16	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	3.2	4.529	14.49
18.17	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.144	776.941	111.88
18.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 40-60, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.12	1873.011	224.76
18.19	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.948	3.79
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				550.97
		<u>Ընդամենը ըստ 18 բաժնի</u>				1003.33
		<u>19 ՆԿ32+68-ում ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքեր</u>				
19.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էրակավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	8.4	0.428	3.62

19.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.3	3.274	0.85
19.3	1-1185	Փոստրակի հիմնաստակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	1.85	0.390	0.72
19.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.0	2.649	2.65
19.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.60	10.094	6.06
19.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.0	1.369	2.74
19.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3.2	0.135	0.44
19.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.4	1.369	0.49
19.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10սմ	մ ³	2.1	0.085	0.18
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				17.74
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
19.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.53	80.708	123.48
19.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.06	91.583	97.08

19.12	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր-ավազային սվաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ ³ , 20մմ հաստ.	մ ²	1.0	15.656	15.66
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				236.22
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
19.13	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ $\Phi 325 \times 5$ մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	2	31.682	63.36
19.14	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	765.603	6.05
19.15	22-132	$\Phi 325$ մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.263	5.22
19.16	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 300$ մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	776.941	41.95
19.17	22-120-1, "Զրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ПС 30-60, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0455	1873.011	85.22
19.18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				203.71
		<u>Ընդամենը ըստ 19 բաժնի</u>				457.67
		<u>20 ՆԿ33+86-ում ջրթողով անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
20.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	4.0	0.428	1.70
20.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.1	3.274	0.40

20.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.16մ²x0.3մ/	մ³	1.85	0.390	0.72
20.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ³	1.0	2.649	2.65
20.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ³	0.40	10.094	4.04
20.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ³	2.0	1.369	2.74
20.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ³	0.5	1.369	0.68
20.8	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 10սմ	մ³	0.6	0.085	0.05
		<u>Ընդամենը քստ հողային աշխատանքների</u>				12.99
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
20.9	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	1.00	80.708	80.71
20.10	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0.78	91.583	71.43
20.11	15-262 կիրառելի	Անցքի փակում պոլիմեր-ավազային սվաղով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, 0.02մ³ , 20սմ հաստ.	մ²	1.0	15.656	15.66
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				167.80
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքեր</u>				
20.12	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2	31.682	63.36

20.13	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0079	765.603	6.05
20.14	22-132	Փ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	3.263	5.22
20.15	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Փ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.054	776.941	41.95
20.16	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փական ПС 30-60, իր վերինում 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0455	1873.011	85.22
20.17	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.948	1.90
		<u>Հնդաները քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				203.71
		<u>Հնդաները քստ 20 բաժնի</u>				384.49
		<u>21 ՆԿԿ+84 խողովակ-անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
21.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	14.5	0.428	6.19
21.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.4	3.274	1.46
21.3	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.40	2.649	6.36
21.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.8	10.094	7.67

21.5	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	6.50	1.369	8.90
21.6	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	5.5	0.135	0.74
21.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.6	1.369	0.84
21.8	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	1.9	0.085	0.16
21.9	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղալսով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.8	3.610	6.50
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				38.82
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
21.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.83	80.708	147.70
21.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.20	91.583	201.48
21.12	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.3	90.081	25.22
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				374.40
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
21.13	22-75, k=0.9	Պողպատե խողովակ 630x7մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	6	130.050	780.30

21.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.0000	44.684	89.37
21.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 800x800x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.020	765.603	15.39
21.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	765.603	8.65
21.17	22-136	Փ630մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.4	6.273	33.87
21.18	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	4.529	7.25
21.19	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փականներ ПС 80-80, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.085	1873.011	159.21
21.20	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՍՊԸ	Փական խորքային 400-400, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.0685	1873.011	128.30
21.21	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.948	3.79
		<u>Ընդամենը քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1226.13
		<u>Ընդամենը քստ 21 բաժնի</u>				1639.35
		<u>22 ՆԿ15+58.5 խողովակ-անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
22.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	10.7	0.428	4.57
22.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.3	3.274	1.08

22.3	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	2.40	2.649	6.36
22.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.0	10.094	9.89
22.5	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	6.50	1.369	8.90
22.6	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով ճոռ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.9	0.135	0.26
22.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.2	1.369	0.29
22.8	27-70, 27-71, կիրառելի	Քարե սալարկում 22սմ հաստ. ցեմենտավազե շաղախով պատրաստված հիմքի վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1.8	3.610	6.50
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				37.84
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
22.9	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.45	80.708	197.73
22.10	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.77	91.583	253.68
22.11	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.3	90.081	25.22
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				476.64

		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքեր</u>				
22.12	22-75, k=0.9	Պողպատե խողովակ 630x7մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	8	130.050	1040.40
22.13	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.0000	44.684	89.37
22.14	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 800x800x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.020	765.603	15.39
22.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0113	765.603	8.65
22.16	22-136	Փ630մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	7.4	6.273	46.42
22.17	22-134	Փ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.6	4.529	7.25
22.18	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փականներ ПС 80-80, իր վերհանով 0.5В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.085	1873.011	159.21
22.19	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական խորքային 400- 400, իր վերհանով 1.0В, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, 1հատ	տ	0.0685	1873.011	128.30
22.20	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.948	3.79
		<u>Հնդամները քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				1498.78
		<u>Հնդամները քստ 22 բաժնի</u>				2013.26
		<u>23 ՆԿ29+09 խողովակ- անցում</u>				
		<u>Հողային աշխատանքեր</u>				
23.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողմիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	9.7	0.428	4.16

23.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.3	3.274	0.98
23.3	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.00	2.649	2.65
23.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.7	10.094	7.27
23.5	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	4.00	1.369	5.48
23.6	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3.4	0.135	0.46
23.7	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.4	1.369	0.52
23.8	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10սմ	մ ³	1.2	0.085	0.10
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				21.61
		<u>Շինարարական աշխատանքեր</u>				
23.9	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.73	80.708	139.62
23.10	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.10	91.583	192.32
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				331.95
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքեր</u>				

23.11	22-75, k=0.9	Պողպատե խողովակ 630x7մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	6	130.050	780.30
23.12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 800x800x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.0201	765.603	15.39
23.13	22-136	Փ630մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	5.400	6.273	33.87
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				829.56
		<u>Ընդամենը ըստ 23 բաժնի</u>				1183.13
		<u>24 ՊՊ-10-ի անկյունային հոր a=8°-14°, 5հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
24.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	19.40	0.428	8.31
24.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.60	3.274	1.96
24.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփչներով /6.6մ ² x0.3մ/	մ ³	9.90	0.390	3.87
24.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	3.50	10.094	35.33
24.5	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլխով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.55	0.135	1.15
24.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.95	1.369	1.30

24.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	10.50	0.085	0.89
		<u>Ընդամենը քստ հողային աշխատանքների</u>				52.82
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
24.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	8.90	80.708	718.30
28.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	11.25	91.583	1030.31
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				1748.61
		<u>Ընդամենը քստ 24 բաժնի</u>				1801.43
		<u>25 ՄԻ-10-ի անկյունային հոր a=200-360, 4հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
25.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	18.62	0.428	7.98
25.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.58	3.274	1.89
25.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեմատոփիչներով /6.6մ ² ×0.3մ/	մ ³	7.92	0.390	3.09
25.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	3.20	10.094	32.30
25.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	9.72	0.135	1.31
25.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով	մ ³	1.08	1.369	1.48

		տոփանումով				
25.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	8.40	0.085	0.72
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				48.76
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
25.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	8.40	80.708	677.95
25.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.60	91.583	879.19
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1557.14
		<u>Ընդամենը ըստ 25 բաժնի</u>				1605.90
		<u>26 ՆԳ1+32 անկյունային հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
26.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	3.69	0.428	1.58
26.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.11	3.274	0.37
26.3	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.6մ²x0.3մ/	մ ³	1.98	0.390	0.77
26.4	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.92	10.094	9.29
26.5	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլխոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1.35	0.135	0.18

26.6	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.15	1.369	0.21
26.7	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլլոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.30	0.085	0.20
		<u>Ընդամենը քստ հողային աշխատանքների</u>				12.60
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
26.8	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.42	80.708	195.31
26.9	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.66	91.583	243.61
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				438.92
		<u>Ընդամենը քստ 26 բաժնի</u>				451.52
		<u>27 ՄԲ-ի անկյունային հոր a=70-200, 32հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
27.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	46.56	0.428	19.95
27.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	1.44	3.274	4.71
27.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	65.18	0.593	38.63
27.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	2.02	5.773	11.64
27.5	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.6մ²x0.3մ/	մ ³	63.36	0.390	24.74

27.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	12.80	10.094	129.20
------	--------	---	----------------	-------	--------	--------

27.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	66.24	0.143	9.45
27.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	7.36	1.369	10.08
27.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10սմ	մ ³	41.60	0.091	3.79
		<u>Ընդամենը քստ հողային աշխատանքների</u>				252.19
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
27.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	30.72	80.708	2479.35
27.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	35.20	91.583	3223.71
		<u>Ընդամենը քստ շինարարական աշխատանքների</u>				5703.06
		<u>Ընդամենը քստ 27 բաժնի</u>				5955.26
		<u>28 ՊՐ-8-ի անկյունային հոր a=210-300, 12հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
28.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում երակավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	29.10	0.428	12.47
28.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.90	3.274	2.95

28.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողմից, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	10.48	0.593	6.21
28.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողմից, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.32	5.773	1.87
28.5	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.16մ ² ×0.3մ/	մ ³	22.18	0.390	8.66
28.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	5.88	10.094	59.35
28.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց զլոդնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	16.20	0.143	2.31
28.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.80	1.369	2.46
28.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	22.80	0.091	2.08
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				98.36
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
28.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	15.36	80.708	1239.67
28.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	16.80	91.583	1538.59
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				2778.27
		<u>Ընդամենը ըստ 28 բաժնի</u>				2876.62
		<u>29 ՄՔ-8-ի անկյունային հոր a=400-640, 3հատ</u>				

		<i>Հողային աշխատանքեր</i>				
29.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.98	0.428	2.99
29.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.22	3.274	0.71
29.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում Էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	6.98	0.593	4.14
29.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.22	5.773	1.25
29.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /7.4մ ² ×0.3մ/	մ ³	6.66	0.390	2.60
29.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.38	10.094	13.93
29.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	6.21	0.143	0.89
29.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.69	1.369	0.94
29.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	7.50	0.091	0.68
		<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				28.13
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
29.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը,	մ ³	3.42	80.708	276.02

		մատակարարումը				
29.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3.30	91.583	302.22
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				578.24
		<u>Ընդամենը ըստ 29 բաժնի</u>				606.37
		<u>30 ՄՔ-6-ի անկյունային հոր a=130-370, 7հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
30.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	16.98	0.428	7.27
30.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.53	3.274	1.72
30.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	13.58	0.593	8.05
30.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.42	5.773	2.42
30.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով /6.2մ ² ×0.3մ/	մ ³	13.02	0.390	5.08
30.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	3.50	10.094	35.33
30.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	17.64	0.143	2.52

30.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	1.96	1.369	2.68
30.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	11.90	0.091	1.09
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				66.16
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
30.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.10	80.708	734.44
30.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150,W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.70	91.583	705.19
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1439.63
		<u>Ընդամենը ըստ 30 բաժնի</u>				1505.79
		<u>31 ՊՔ-6-ի անկյունային հոր a=40'-61°, 5հատ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
31.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	9.22	0.428	3.95
31.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.29	3.274	0.93
31.3	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	10.19	0.593	6.04
31.4	1-962,	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	0.32	5.773	1.82
31.5	1-1185	Փոսորակի հիմնատակի խտացում պնեկմատոփիչներով /6.2մ²x0.3մ/	մ ³	9.30	0.390	3.63

31.6	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	1.50	10.094	15.14
31.7	1-261, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	8.55	0.143	1.22
31.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.95	1.369	1.30
31.9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	8.50	0.091	0.78
		<u>Հնդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				34.80
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
31.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.50	80.708	524.60
31.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.50	91.583	503.71
		<u>Հնդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				1028.31
		<u>Հնդամենը ըստ 31 բաժնի</u>				1063.11
		<u>32 ՆԿ35+96 բաժանարար հոր</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
32.1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	9.99	0.428	4.28
32.2	1-961,	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	0.31	3.274	1.01
32.3	1-1185	Փոստրակի հիմնատակի խտացում պնեվմատոփիչներով	մ ³	2.76	0.390	1.08

		/9.2մ ² ×0.3մ/				
32.4	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում 10սմ հաստությամբ օգտակար հանույթի ընտրովի փափուկ բնահողերով	մ ³	1.00	2.649	2.65
32.5	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում խճից 10սմ հաստ., ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը/ հարթեցումով և տոփանումով/	մ ³	0.70	10.094	7.07
32.6	1-968	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով , տոփանումով	մ ³	2.00	1.369	2.74
32.7	1-260, 1-1171	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, խտացումով 6ս-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	4.14	0.135	0.56
32.8	1-968	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին փափուկ բնահողերով տոփանումով	մ ³	0.46	1.369	0.63
32.9	1-537	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	2.70	0.085	0.23
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				20.24
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
32.10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.80	80.708	145.27
32.11	6-90	Հորի պատերի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.30	91.583	119.06
32.12	6-20, կիրառելի	Միաձույլ բետոնե օձիքի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.78	90.081	70.26
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների</u>				334.60

		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
32.13	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ Φ325x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.00	31.682	63.36
32.14	22-73, k=0.9	Պողպատե խողովակ 426x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	2.00	44.684	89.37
32.15	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 500x500x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.01	765.603	6.05
32.16	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թերթից 600x600x4մմ , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.01	765.603	8.65
32.17	22-132	Φ325մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	3.263	5.22
32.18	22-134	Φ426մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.60	4.529	7.25
32.19	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Φ300մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.05	776.941	41.95
32.20	22-363	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Φ400մմ պողպատե արմունկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.07	776.941	55.94
32.21	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 30-60, իր վերինանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.05	1873.011	85.22
32.22	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 40-60, իր վերինանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.06	1873.011	112.38
32.23	22-120-1, "Ջրկոնստրուկցիա" ՄՊԸ	Փական ՈՒՇ 60-60, իր վերինանով 0.5B, փեղկով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.07	1873.011	121.75
32.24	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն	մ ²	4.00	0.948	3.79

		ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը				
		<u>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>				600.94
		<u>Ընդամենը ըստ 32 բաժնի</u>				955.77
		Ընդամենը՝ ըստ 1-32 բաժինների				165146.2
		ԱԱՀ 20%				33029.24
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				198175.42
		Չնախատեսված ծախսերի 50 % -ը չափով գումար, որը տրվում է Կապալառուի կողմից հիմնավորված փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում				2440.58
		ԱԱՀ 20%				488.12
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				201 104.122

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

287.36 հազ.դրամ

Չափաբաժին 9 - ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքների

ՀՀ	հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միա- վորը	Քա- նակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1		2	3	4	5	6
		1. Հարթաշենի դյուկերի աջ ճյուղ				
		1.1. Հողային աշխատանքներ				
1.1	1-962, k=1.2 /կետ 6.8 կիրառելի/	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հեմարանների ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	12.0	6.170	74.039
1.2	1-992, k=1.2 /կետ 6.8 կիրառելի/	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով հեմարանների ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	37.0	35.164	1301.071
1.3	1-992, k=1.2 /կետ 6.8 կիրառելի/	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով խրամուղու ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	5.0	35.164	175.820

1.4	1-559, կիրառելի, k=1.2	Տարածքի հարթեցում ձեռքով հարթակի բետոնե ծածկույթի ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ²	222.0	0.385	85.431
1.5	1-969 k=1.2	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով հենարանների շուրջ օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ ³	12.0	1.787	21.448
1.6	1-969, k=0.5, k=1.2	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով	մ ³	42.0	0.894	37.535
1.7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով կարապիկի հիմքի ստեղծում	մ ³	10	0.567	5.672
1.8	շուկա	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով / հիդրոմուրճ/	մ ³	10	7.466	74.664
1.9	1-54	VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով կարապիկի հիմքի ստեղծում	մ ³	10	0.847	8.469
1.10	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	20	0.088	1.750
1.11	1-172	Քանդված և բարձրացված բետոնի թափոնների բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	64.3	0.937	60.273
1.12	միջին-ած շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դրամ	Բարձած թափոնների տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	128.6	0.204	26.187
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				1872.36
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				
1.13	1-991, կիրառելի, k=1.2	Քայքայված բետոնե հատակի, աստիճանների, միջանկյալ և խարսխային հենարանների քանդում ձեռքով հետահար մուրճով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	64.3	28.182	1812.074
1.14	E1-22, k=1.2	Քանդած բետոնի թափոնների բարձում վազոնետի մեջ ձեռքով նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	տ	141.5	0.995	140.817
1.15	6-1, k=1.2	Հարթակի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	82.00	51.105	4190.610

1.16	37-707 կիրառելի, k=1.2	Միջանկյալ հենարանների ստեղծում B15, F150 դասի միաձույլ բետոնով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	38.5	70.309	2706.901
1.17	37-707 կիրառելի, k=1.2	Խարսխային հենարանների ստեղծում B15, F150 դասի միաձույլ բետոնով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	44.0	70.309	3093.601
1.18	6-20,	Կարապիկի հիմքի ստեղծում B15, F150 դասի միաձույլ բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	22.000	60.083	1321.821
1.19	6-15, k=1.2	Մակերեսային ջրերի հեռացման առվակի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.35	51.413	69.407
1.2	6-90, k=1.2	Մակերեսային ջրերի հեռացման առվակի պատերի կառուցում միաձույլ բետոնից, B15, F150, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.65	63.264	104.385
1.21	6-90, կիրառելի, k=0.5, k=1.2	Բետոնե աստիճանների վերականգնում B15, F150, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9.00	60.029	540.259
1.22	41-48 կիրառելի, k=1.2	Հարթակի ջերմային կարերի իրականացում նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	111.00	3.064	340.070
		<u>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների</u>				14319.95
		<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ, սարքավորումներ և խողովակներ</u>				
1.23	28-1067 կիրառելի	Նեղուղու ուղղում, կարգաբերում	կմ	0.058	548.615	31.820
1.24	28-1033, k=1.2	Նոր նեղ գծի տեղադրում օգտագործաց ռելսերով P-18, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.015	27080.1	406.201
1.25	22-79, k=0.6, k=1.2	Փ1020 պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ	73.0	5.994	437.555
1.26	22-79, k=1.2	Փ1020 պողպատե ապամոնտաժված խողովակաշարի մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ	13.0	9.990	129.868

1.27	22-79, k=1.2	Φ1020x10մմ պողպատե խողովակաշարի մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ արժեքը, մատակարարում	մ	60.0	352.941	21176.458
1.28	9-153, k=1.2	Նոր խարսխային հենարանների մետաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	տ	0.2954	83.566	24.686
1.29	ինժոն	Թերթապողպատ 8մմ հաստությամբ / 8x120x456մմ, 8x80x5590մմ/, արժեք, մատակարարում	տ	0.2954	1043.50	308.250
1.30	9-153, k=1.2	Նոր միջանկյալ հենարանների մետաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	տ	2.0880	83.566	174.487
1.31	ինժոն	Թերթապողպատ 8մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	1.114	1043.01	1162.246
1.32	ինժոն	Թերթապողպատ 25մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.423	1285.63	544.080
1.33	ինժոն	Թերթապողպատ 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.053	1043.50	55.097
1.34	ինժոն	Թերթապողպատ 20մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.211	1051.87	222.155
1.35	ինժոն	Պողպատե խողովակ Φ203x20մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.198	1051.87	208.691
1.36	ինժոն	Խարսխային հեղույս Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.088	1846.40	162.483
1.37	ինժոն	Կարապիկի հիմքին ամրացման համար խարսխային հեղույս Φ24մմ, L=110սմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.050	1846.40	92.320
1.38	24-247, k=1.2	Φ1020մմ խցուկային կոմպենսատոր, արժեք, մատակարարում և տեղադրում նեղ պայմաններում բարձր թեքության վրա	հատ	2.0	1219.66	2439.323
1.39	24-247, k=0.6, k=1.2	Φ1020մմ խցուկային կոմպենսատորի ապամոնտաժ նեղ պայմաններում բարձր թեքության վրա	հատ	2.0	196.879	393.758
1.40	3-601-2	5տ բեռնումակությամբ էլեկտրական կարապիկ, ճապանատարողությունը 450մ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	1919.04	1919.039
1.41	ինժոն 2009թ, N1	Ճոպան Φ22.5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	250.0	2.380	594.950
1.42	ինժոն 2009թ, N1	Ճոպան Φ6.9մմ, արժեք, մատակարարում	մ	200.0	0.509	101.757
1.43	շուկա	Վազոնետ, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	602.830	602.830
		<u>Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և խողովակների</u>				31188.05
		<u>Այլ թվում սարքավորումների արժեքը</u>				3435.84
		<u>Մեկուսիչ աշխատանքեր</u>				

1.44	13-263, k=1.2	Ապամոնտաժված պողպատե խողովակի մակերևութի մաքրում, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա /13մ/	մ ²	41.6	0.509	21.187
1.45	13-263, k=1.2	Գոյություն ունեցող պողպատե Φ1020մմ խողովակի մակերևութի մաքրում, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա /30մ/	մ ²	96.1	0.509	48.893
1.46	15-613, k=1.2	Մետաղական էլեմենտների և խողովակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ²	375	1.005	376.874
		<u>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքների</u>				446.95
		<u>Շինարարական կազմակերպման հետ կապված լրացուցիչ աշխատանքներ</u>				
1.47	9-153, k=1.2	Ժամանակավոր մետաղական հեմարանների մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 10 տեղ, մեկ հատի քաշը 352կգ, առանց նյութերի արժեքի	տ	3.5200	76.181	268.157
1.48	9-153, k=1.2, k=0.6	Ժամանակավոր մետաղական հեմարանների ապամոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 10 տեղ, մեկ հատի քաշը 352կգ	տ	3.5200	48.056	169.158
1.49	9-153, k=1.2	Ժամանակավոր մետաղական հեմարանների մոնտաժ դոմկրատների տակ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 10 տեղ, մեկ հատի քաշը 169.4կգ, առանց նյութերի արժեքի	տ	1.6940	76.181	129.050
1.50	9-153, k=1.2, k=0.6	Դոմկրատների տակ ժամանակավոր մետաղական հեմարանների ապամոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 10 տեղ, մեկ հատի քաշը 169.4կգ	տ	1.6940	48.056	81.407
1.51	գնացուցակ 0610, k=1.2	Մինչև 100տ դոմկրատի աշխատանք խողովակաշարի ֆիկսման համար մինչև ժամանակավոր հեմարանների տեղադրումը (1տ-25.2ժամ)	մեք/ժամ	88.7	0.140	12.420
1.52	ЕНИР 25-15	5տ կարապիկի աշխատանք / 2.5տ բեռի քանակությունը հատով/ / խողովակ 73:6մ ապամոնտաժ, 73:6մ մոնտաժ, բետոն 173.5:1, մետաղ 3.3:2.5տ, 64.3մ3 բետոնի քափոններ/	հատ	263.5	1.361	358.624
1.53	գնացուցակ 1605, k=1.2	Վազոնետի աշխատանք խողովակների, բետոնի, մետաղական էլեմենտների տեղափոխման համար / խողովակ 26 հատված, 173.5 մ3 բետոն 1մ3-ով, 3.3տ, 64.3մ3 քափոններ, մետաղ 1տ-յով, ճոպանի փաթաթման արագությունը 0.31մ/վ, կամ 0.5ժամ 450մ համար/	մեք/ժամ	266.6	0.047	12.443
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական կազմակերպման հետ կապված լրացուցիչ աշխատանքների</u>				1031.26
		<u>Ընդամենը ըստ 1 բաժնի</u>				48858.57

		<u>Այլ բնույթի սարքավորումների արժեքը</u>				3435.84
		2. Հարթաշենի դյուկների ձախ ճյուղ				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2.1	1-962, k=1.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հեմարանների ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	9.0	6.170	55.529
2.2	1-992, k=1.2	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով հեմարանների ստեղծման համար, նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	37.0	35.164	1301.071
2.3	1-969 k=1.2	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով հեմարանների շուրջ օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ ³	9.0	1.787	16.086
2.4	1-969, k=0.5, k=1.2	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում ձեռքով	մ ³	37.0	0.894	33.066
2.5	1-172	Քանդված և բարձրացված բետոնի թափոնների բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ ³	2.5	0.937	2.343
2.6	միջին-ած շուկայական արժեք 1տ/կմ 150դրամ	Բարձած թափոնների տեղափոխում մինչև 1 կմ թափոնավայր	տ	5.0	0.204	1.018
		<u>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</u>				1409.11
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>				
2.7	1-991, կիրառելի, k=1.2	Քայքայված բետոնե միջանկյալ հեմարանների քանդում ձեռքով հետահար մուրճով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ³	2.5	28.182	70.454
2.8	E1-22, k=1.2	Քանդած բետոնի թափոնների բարձում վազոնետի մեջ ձեռքով նեղ պայմաններում և բարձր երկայնական թեքության վրա	տ	5.5	0.995	5.475
2.9	37-707 կիրառելի, k=1.2	Միջանկյալ հեմարանների ստեղծում B15, F150 դասի միաձույլ բետոնով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	32.1	70.309	2256.922
		<u>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների</u>				2332.85
		<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ, սարքավորումներ և խողովակներ</u>				
2.10	9-153, k=1.2	Նոր միջանկյալ հեմարանների մետաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	տ	1.5659	83.566	130.860
2.11	ինժոն	Թերթապողպատ 8մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.836	1043.01	871.684
2.12	ինժոն	Թերթապողպատ 25մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.317	1285.63	408.060
2.13	ինժոն	Թերթապողպատ 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.040	1043.50	41.323
2.14	ինժոն	Թերթապողպատ 20մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.158	1051.87	166.616

2.15	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ $\Phi 203 \times 20$ մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0.149	1051.87	156.519
2.16	ինֆորմ	Խարսխային հեղույս $\Phi 20$ մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.066	1846.40	121.862
2.17	24-247, $k=0.2$, $k=1.2$, կիրառելի	$\Phi 1020$ մմ խցուկային կոմպենսատորի վերանորոգում շարքից դուրս եկած մասերի փոխարինումով	հատ	2.0	65.626	131.253
2.18	կիրառելի	$\Phi 1020$ մմ խցուկային կոմպենսատորի վերանորոգման ընթացքում հայտնաբերված շարքից դուրս եկած փոխարինվող մասեր / կոմպենսատորի արժեքի 5%-ի չափով	հատ	2.0	59.930	119.860
		<u>Ընդամենը դստ մետաղական կոմստրուկցիաների, սարքավորումների և խողովակների</u>				2148.04
		<u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u>				
2.19	13-263, $k=1.2$	Գոյություն ունեցող պողպատե $\Phi 1020$ մմ խողովակի մակերևութի մաքրում, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ²	330.0	0.509	167.924
2.20	15-613, $k=1.2$	Մետաղական էլեմենտների և խողովակի ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա	մ ²	350	1.005	351.749
		<u>Ընդամենը դստ մեկուսիչ աշխատանքների</u>				519.67
		<u>Շինարարական կազմակերպման հետ կապված լրացուցիչ աշխատանքներ աշխատանքներ</u>				
2.21	9-153, $k=1.2$	Ժամանակավոր մետաղական հենարանների մոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 6 տեղ, մեկ հատի քաշը 352 կգ, առանց նյութերի արժեքի	տ	2.1120	76.181	160.894
2.22	9-153, $k=1.2$, $k=0.6$	Ժամանակավոր մետաղական հենարանների ապամոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 6 տեղ, մեկ հատի քաշը 352 կգ	տ	2.1120	48.056	101.495
2.23	9-153, $k=1.2$	Ժամանակավոր մետաղական հենարանների մոնտաժ դոմկրատների տակ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 6 տեղ, մեկ հատի քաշը 169.4 կգ, առանց նյութերի արժեքի	տ	1.0164	76.181	77.430
2.24	9-153, $k=1.2$, $k=0.6$	Դոմկրատների տակ ժամանակավոր մետաղական հենարանների ապամոնտաժ, նեղ պայմաններում բարձր երկայնական թեքության վրա, 6 տեղ, մեկ հատի քաշը 169.4 կգ	տ	1.0164	48.056	48.844
2.25	գնացուցակ 0610, $k=1.2$	Մինչև 100 տ դոմկրատի աշխատանք խողովակաշարի ֆիկսման համար մինչև ժամանակավոր հենարանների տեղադրումը (1 տ-25.2 ժամ)	մեք/ժամ	53.2	0.140	7.445
2.26	ЕНИР 25-15	5 տ կարապիկի աշխատանք / 2.5 տ բեռի քանակությունը հատով / / բետոն 32.1:1, մետաղ 1.565 տ, 2.5 մ3 բետոնի քափոմներ/	հատ	35.2	1.361	47.951

2.27	գնացուցակ 1605, k=1.2	Վագոնետի աշխատանք խողովակների, քետոնի, մետաղական էլեմենտների տեղափոխման համար / 32.1 մ3 քետոն 1մ3- ով, 1.1565տ մետաղ 1տ-ով, 2.5մ3 քափոններ, ճուլանի վաթաթման արագությունը 0.31մ/վ, կամ 0.5ժամ 450մ համար/	մեք/ժամ	36.2	0.047	1.688
		<u>Ընդամենը ըստ շինարարական կազմակերպման հետ կապված լրացուցիչ աշխատանքների</u>				445.75
		<u>Ընդամենը ըստ 2 բաժնի</u>				6855.42
		<u>Ընդամենը ըստ 1-2 բաժինների</u>				55713.99
		Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				823.36
		-				56 537.35
		ԱԱՀ 20%				11 307.47
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				67 844.82

Վերադարձվող գումարը կազմում է 217.73 հազ. դրամ

Ծանոթություն՝

* Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կապարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

** կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

*** Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

7. Նոյեմբերյան համայնքի վարչական տարածք, «Տավուշ» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:

9. ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնք, «Սյունիք» ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածքում աշխատանքները կհամարվեն 1 փուլ:

հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
Հ/ՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասով 86
Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
հեռ. +374 11 57 55 22
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 15700 15 55 99 20 100
Հ/ՀՀ՝ 00450801

Էլ. հասցե՝ info@bedeck.am, bedeck.llc@mail.ru

Տնօրեն

