



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	6-2	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ <sup>3</sup>	35.580	2.78	0.34							7.75	46.69	1661.08	
					6.75	1.01										
								Բետոն B12.6	մ <sup>3</sup>	1.02	0.00	26.000	30.15			38.93
								Փայտե վահան	մ <sup>2</sup>	1.61	0.00	3.500	6.41			
			Փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.02	0.00	122.900	2.38								
6	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d-57x3.0մմ - 170 հատ( 3.7մ)	կգ	2509.7	0.0148	0.00498							0.05	0.41	1025.90	
					0.04	0.01	պողպատե խողովակներ D 57x3.0մմ	կգ	1.0	2509.70	0.315	0.36	0.36			
7	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d-76x3.0մմ - 4 հատ( 6.0մ)	կգ	129.6	0.0148	0.00498							0.05	0.41	52.98	
					0.04	0.01	պողպատե խողովակներ D76x3մմ	կգ	1.0	129.60	0.315	0.36	0.36			
8	6-83	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան)	կգ	96.6	0.124	0.0014							0.31	0.66	64.05	
					0.30	0.00	A500C դասի ամրան 10 մմ=2 հատ	կգ	1.0	96.57	0.315	0.36	0.36			
9	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	69.6	0.0148	0.00498							0.05	0.41	28.45	
					0.04	0.01	Պողպատե խողովակներ	կգ	1.0	69.60	0.315	0.36	0.36			
10		Պարոնխտի տեղադրում	կգ	7.13										1.28	9.11	
							Պարոնխտ	կգ	1.00	7.13	1.12	1.28	1.28			
11	22-86	Պողպատե գազատար խողովակի d-57x3.5մմ տեղադրում փորձարկումով	գմ	823.0	0.25	0.16							1.08	2.79	2292.28	
					0.61	0.47	D-57x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1.00	823.00	1.500	1.71	1.71			
12	22-87	Պողպատե գազատար խողովակի d-76x3.5մմ տեղադրում ստորձառնումով	գմ	24.0	0.27	0.17							1.16	3.43	82.36	
					0.66	0.50	D-76x3.5մմ պողպատե խողովակ	մ	1.00	24.00	2.000	2.27	2.27			
13	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	3.6	0.190	0.162							0.94	2.36	8.50	
					0.46	0.48	Ձևավոր մասեր արմունկ 57x3.5մմ-6 հատ	կգ	1.0	3.60	1.250	1.42	1.42			
14	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	4.0	0.190	0.162							0.94	2.36	9.45	
					0.46	0.48	Ձևավոր մասեր արմունկ 76x3.5մմ-4 հատ	կգ	1.0	4.00	1.250	1.42	1.42			
15	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	2.8	0.190	0.162							0.94	2.36	6.61	
					0.46	0.48	Ձևավոր մասեր անցում 57x5/76x6մմ-4 հատ	կգ	1.0	2.80	1.250	1.42	1.42			
16	13-121 Գ-2	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախասերկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	249.3	0.041	0.004							0.11	0.36	90.45	
					0.10	0.01	լուծիչ	կգ	0.03	7.5	1.244	0.04	0.25			
							նախասերկ ԴՓ - 021	կգ	0.172	42.88	1.069	0.21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	15-613	Հենայունների և զագատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	249.3	0.214	0.0003							0.52	0.93	232.87
					0.52	0.001	յուղաներկ	կգ	0.27	68.06	1.333	0.41	0.41		
18	22-386	Խողովակի միացում Dպ-50մմ	հատ	1.0	2.75	1.76									
							թթվածին	մ <sup>3</sup>	0.07	0.07	0.414	0.03	11.88		
					6.68	5.20	կարբիդ	կգ	0.30	0.30	0.736	0.25	0.28	12.16	12.16
							զոդման լար	կգ	0.06	0.06	0.396	0.03			
<b>Անշարժ հենարանի տեղադրում 2 կոմպլեկտ</b>															
19	1-962	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.30	1.940								4.71	4.71	10.83
					4.709										
20	1-723-71	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ <sup>3</sup>	2.30	0.65								1.58	1.58	3.63
					1.58										
21	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ <sup>3</sup>	1.64	2.78	0.34							7.75	37.90	62.16
					6.75	1.01	Բետոն B12.5	մ <sup>3</sup>	1.02	1.67	26.000	30.15	30.15		
22	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում (2 հատ)	կգ	155	0.0148	0.00498							0.05	0.54	84.00
					0.04	0.01	Պողպատե կոնստրուկցիաներ	կգ	1.0	155.33	0.4311	0.49	0.49		
<b>Ընդամենը</b>															<b>6086.80</b>
		Վերադիր ծախսեր	13.3%												809.54
		Ընդամենը													6896.35
		Շահույթ	11%												758.60
		Ընդամենը													7654.94
		Ժամանակավոր կառույցներ	1.5%												114.82
		Ընդամենը													7769.77
		Չնախատեսված ծախսեր	3.0%												233.09
		Ընդամենը													8002.86
		ԱԱՀ	20.0%												1600.57
		Ընդամենը													9603.43
		Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր	6.5%												497.57
<b>Ընդամենը նախահաշվով</b>															<b>10101.00</b>

Կազմեց՝



Ա. Մկրտչյան