

ՄԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՌԻՍԻՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՍՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8-1

ք. Սիսիան

«02» հուլիս 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և բնակավայրերում գործող խմբերի կապիտալ վերանորոգման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Հավելված 2-ով:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.  
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային

ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:<sup>27</sup>

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:<sup>28</sup>

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

<sup>27</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

<sup>28</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 141305001 (մեկ հարյուր քառասունմեկ միլիոն երեք հարյուր հինգ հազար մեկ) ՀՀ դրամ, որից 23550834 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար ութ հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 46684508 (քառասունվեց միլիոն վեց հարյուր ութսունչորս հազար հինգ հարյուր ութ) ՀՀ դրամ՝ որից 7780752 (յոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար յոթ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 36153612 (երեսունվեց միլիոն մեկ հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 6025602 (վեց միլիոն քսանհինգ հազար վեց հարյուր երկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 15485791 (տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր ութսունհինգ հազար յոթ հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 2580965 (երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր վաթսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 30140929 (երեսուն միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար ինը հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամ՝ որից 5023488 (հինգ միլիոն քսաներեք հազար չորս հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 12840161 (տասներկու միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար մեկ հարյուր վաթսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 2140027 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:<sup>29</sup>

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սպանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաձև կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>32</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

<sup>32</sup> Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:<sup>33</sup>

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:<sup>34</sup>

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է վեց էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<sup>33</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

<sup>34</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապետ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Սիսիանի համայնք  
ք. Սիսիան, Սիսական 31  
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900292180032  
ՀՎՀՀ 09215978

Համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյան  
(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150008211381335  
ՀՎՀՀ 09804085

Տնօրեն Լ. Կարդանյան  
(ստորագրություն)



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***  
**ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվները կցվում է պայմանագրին:**

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է

- Չափաբաժին 1 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Սպանդարյան 82,
- Չափաբաժին 2 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Շիրվանզադե 4Ա,
- Չափաբաժին 4 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Շամբ բնակավայր,
- Չափաբաժին 6 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Վաղատին բնակավայր,
- Չափաբաժին 7 - ՀՀ Սյունիքի մարզի, Սիսիանի համայնք, Տոլորս բնակավայր:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Սիսիանի համայնք  
ք. Սիսիան, Սիսական 31  
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900292180032  
ՀՎՀՀ 09215978



Համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150008211381335  
ՀՎՀՀ 09804085



Տնօրեն Վ. Վարդանյան  
(ստորագրություն)

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ**  
**ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սիսիան համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	120 աշխատանքային օրվա ընթացքում
2	Սիսիան համայնքի թիվ 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	120 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4	Շամբ բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	120 աշխատանքային օրվա ընթացքում
6	Վաղատին բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	120 աշխատանքային օրվա ընթացքում
7	Տոլորս բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	120 աշխատանքային օրվա ընթացքում

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Սիսիանի համայնք  
ք. Սիսիան, Սիսական 31  
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900292180032  
ՀՎՀՀ 09215978



Համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՀԻԴՐՈ>> ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5  
<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150008211381335  
ՀՎՀՀ 09804085



Տնօրեն Վ. Վարդանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



7	45211228/7	Տոլորս բնակավայրու մ գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ									12840161	12840161	12840161	12840161	12840161	12840161	12840161	12840161
---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Սիսիանի համայնք  
ք. Սիսիան, Սիսական 31  
ՀՀ Ֆին. նախ. գործ. վարչ.  
Հ/Հ 900292180032  
ՀՎՀՀ 09215978

Համայնքի ղեկավար *[Signature]* Ա. Սարգսյան  
(ստորագրություն)



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՀԻԴՐՈ>> ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5  
<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150008211381335  
ՀՎՀՀ 09804085

Տնօրեն *[Signature]* Վ. Վարդանյան  
(ստորագրություն)



**Միսիանի համայնքի կարիքների համար թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կապիտալ  
Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհամենը %-ներով
1	2	3	4	5	6	7
<b>Շին. վերանորոգման աշխատանքներ</b>						
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	Տախտակե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	216,200	0,292	63,130	
2	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	270,800	0,426	115,361	
3	Բետոնե հատակի քանդում	մ <sup>3</sup>	43,725	16,528	722,687	
4	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	184,400	0,544	100,314	
5	Փայտե շրիշակների քանդում	զմ	120,000	0,010	1,200	
6	Պատերից առկա ներկի հեռացում	մ <sup>2</sup>	1193,200	0,143	170,628	
7	Առաստաղի առկա ներկի հեռացում	մ <sup>2</sup>	587,500	0,143	84,013	
8	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	39,00	0,545	21,255	
9	Պատերից ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	39,00	0,167	6,513	
10	20սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ <sup>2</sup>	30,000	0,7680	23,040	
11	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ <sup>2</sup>	35,000	0,7680	26,880	
12	10x10սմ հաստ. ապակե բլոկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	160,000	0,797	127,520	
13	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	72,40	0,902	65,305	
14	Փայտե դռների տարհանում	մ <sup>2</sup>	91,195	1,183	107,884	
15	Մետակաղան դռան ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	4,620	0,959	4,431	
16	Փայտյա պատուհանների տարհանում պատուհանագոգերով,	մ <sup>2</sup>	151,62	1,989	301,572	
17	Մետաղական հովհարի ապամոնտաժում	տն	0,08700	41,690	3,627	
18	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	111,890	2,199	246,046	
<b>Ընդամենը</b>					<b>2191,404</b>	<b>6,25</b>
<b>Շին վերանորոգման աշխատանքներ</b>						
<b>Հատակներ</b>						
19	50սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	286,400	1,900	544,160	
20	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	286,400	12,000	3436,800	
21	Վինիլային հատակների տակ խճի նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	21,280	11,500	244,720	
22	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում վինիլային հատակների տակ B12,5 դասի բտոնից 10սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	21,280	41,000	872,480	
23	50սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ վինիլային հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	433,300	2,052	889,132	
24	Վինիլային հատակի պատրաստում,	մ <sup>2</sup>	433,300	13,460	5832,218	
25	Լամինատե շրիշակների տեղադրում 7սմ հաստ.	զմ	520,000	1,082	562,640	
<b>Ընդամենը</b>					<b>12382,150</b>	<b>35,30</b>
<b>Պատեր</b>						
26	Արտաքին պատերի շարվածք 200սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /117,63մ2/	մ <sup>3</sup>	23,53	20,200	475,306	
27	Անցքերի լցում B15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ <sup>3</sup>	5,88	37,649	221,376	
28	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,353	456,630	161,190	
29	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50սմ հաստ.պենոպլեքս նյութով /117,63/	մ <sup>3</sup>	5,88	29,200	171,754	
30	50սմ հաստ.պենոպլեքս նյութի արժեքը	մ <sup>2</sup>	117,63	2,310	271,725	
31	Արտաքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ Br-3-150x150սմ գանգով	մ <sup>2</sup>	117,630	2,900	341,127	
32	Միջնորմների շարվածք 200սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /50մ2/	մ <sup>3</sup>	10,00	20,970	209,700	
33	Անցքերի լցում B15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ <sup>3</sup>	2,50	39,900	99,750	
34	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,150	480,900	72,135	
35	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /41,2մ2/	մ <sup>3</sup>	4,12	27,622	113,803	
36	Անցքերի լցում B15դասի մանրահատիկ բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,1120	38,500	42,812	
37	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0309	456,630	14,110	
<b>Ընդամենը</b>					<b>2194,789</b>	<b>6,26</b>
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>						
38	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում	մ <sup>2</sup>	59,500	2,400	142,800	
39	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	1420,10	1,600	2272,160	
40	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ լավորակ	մ <sup>2</sup>	254,12	2,200	559,064	
41	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ <sup>2</sup>	153,00	6,750	1032,750	
42	Պատեր գաջի սվաղ լավորակ	մ <sup>2</sup>	327,20	2,200	719,840	
43	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ <sup>2</sup>	78,40	4,600	360,640	

1	2	3	4	5	6	7
44	Առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում	մ <sup>2</sup>	19,800	2,800	55,440	
45	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	739,40	1,783	1318,350	
<b>Ընդամենը</b>					<b>6461,044</b>	<b>18,43</b>
<b>Բացվածքներ</b>						
46	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	103,860	29,200	3032,712	
47	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	96,885	19,215	1861,645	
48	Արտաքին այլումինե ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	28,24	45,150	1275,036	
49	Ներքին մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	75,455	37,080	2797,871	
50	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	15,00	1,090	16,350	
51	Պատուհանագոգ լայնությունը 350մմ արժեքը	գծմ	75,00	1,818	136,350	
<b>Ընդամենը</b>					<b>9119,965</b>	<b>26,02</b>
<b>Մուտքի դռան գլխածածկույթ</b>						
52	Անցքերի շաղափում պատերում d25մմ L=0.4մ	հատ	6	0,521	3,126	
53	Ծածկոցի մետաղական կարկասի պատրաստում 30x60x3մմ խողովակներից	տ	0,06000	152,582	9,155	
54	30x60x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	15	1,650	24,750	
55	Հովիարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ <sup>2</sup>	1,80	5,000	9,000	
56	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2,60	1,180	3,068	
<b>Ընդամենը</b>					<b>49,099</b>	<b>0,14</b>
<b>Բարավորներ</b>						
57	Միաձուլ ե/բ Բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,248	79,800	99,590	
58	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0,1970	420,000	82,740	
59	Ամրան Փ8A1 արժեքը	տ	0,0510	420,000	21,420	
<b>Ընդամենը</b>					<b>203,750</b>	<b>0,580</b>
<b>Ջրամատակարարման ցանց</b>						
1	d=20x2,8մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	գմ	78,000	2,530	197,340	
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասը Փ20մմ	հատ	36,000	0,050	1,800	
3	Գնդավոր փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	34,000	4,300	146,200	
4	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	11,0	7,450	81,950	
<b>Ընդամենը</b>					<b>427,290</b>	<b>1,200</b>
<b>Ներքին կոյուղու ցանց</b>						
<b>Ապամոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	8,000	0,477	3,816	
2	Ջուզարանակոնքի,ապամոնտաժում	հատ	8,000	0,589	4,712	
3	Կոյուղու խողովակաշարի ապամոնտաժում	գմ	30,000	0,800	24,000	
<b>Ընդամենը</b>					<b>32,528</b>	<b>0,090</b>
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>						
4	Պոլիբրոքիդե խողովակ d=110մմ, /հիդրավիլի փորձարկումով/	գծ.մ	56,0	1,517	84,952	
5	Պոլիբրոքիդե խողովակ d=50մմ, /հիդրավիլի փորձարկումով/	գծ.մ	62,0	1,180	73,160	
6	Պոլիբրոքիդե ձևավոր մասեր d=50մմ,	հատ	32,000	0,360	11,520	
7	Պոլիբրոքիդե ձևավոր մասեր d=110մմ,	հատ	34,000	0,690	23,460	
8	Ջուզարանակոնք կերպիկական մանկական	հատ	8,0	29,880	239,040	
9	Ջուզարանակոնք կերպիկական	հատ	4,0	29,880	119,520	
10	Լվացարան կերպիկական մանկական	հատ	8,0	20,193	161,544	
11	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /1տեղանոց/	հատ	2,000	15,467	30,934	
12	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /2 տեղանոց/	հատ	1,000	20,790	20,790	
13	Հոսակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1,000	2,016	2,016	
<b>Ընդամենը</b>					<b>766,936</b>	<b>2,19</b>
<b>Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>						
<b>Ապամոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Մուտքային վահանակ	հատ	1,000	4,240	4,240	
2	Ուժային վահանակ	հատ	1,000	3,280	3,280	
3	Լուսավորության վահանակ	հատ	4,000	1,650	6,600	
4	Լուստու լամպով	հատ	40,000	0,320	12,800	
5	Վարդակ	հատ	30,000	0,160	4,800	
6	Անջատիչ	հատ	25,000	0,109	2,725	
<b>Ընդամենը</b>					<b>34,445</b>	<b>0,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>					
7	Վահանակի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	2,00	9,800	19,600	
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	10,000	2,700	27,000	
9	Առաստաղային լուսատու լեդ 36վտ	հատ	60	7,250	435,000	
10	Առաստաղային լուսատու լեդ 18վտ	հատ	54	3,100	167,400	
11	Լուսատու ցայտաթափանց լեդ 18վտ	հատ	6	3,880	23,280	
12	Անջատիչ մեկստեղծավոր 6Ա	հատ	18	1,300	23,400	
13	Անջատիչ երկստեղծավոր 6Ա	հատ	12	1,607	19,284	
14	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՍՍԵ 2x2.5մմ <sup>2</sup>	զմ	400,0	0,304	121,600	
15	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՍՍԵ 2x4մմ <sup>2</sup>	զմ	250,0	0,444	111,000	
16	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա	հատ	60	1,650	99,000	
17	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	60,00	1,140	68,400	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1114,964</b>	<b>3,18</b>
	Արտաքին կոյուղի					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8,000	2,000	16,000	
2	Ավելորդ բնահողի բարրում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 5 կմ /3,8/մ <sup>3</sup>	տն	6,840	2,250	15,390	
3	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4,200	0,880	3,696	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,450	4,700	2,115	
5	Շետիցք ավազով 15սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	1,350	3,870	5,225	
6	Կոյուղու պոլիմիլինիբլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi$ 110մմ, փորձարկումով	զմ	19,000	1,160	22,040	
7	Պոլիբլորիդե ձևավոր մասեր $d=110$ մմ,	հատ	8,000	0,700	5,600	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>70,066</b>	<b>0,20</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>35048,429</b>	<b>99,94</b>
	Շահույթ	11%			<b>3855,327</b>	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>38903,756</b>	
	ԱԱՀ	20%			<b>7780,751</b>	
	Ընդամենը				<b>46684,508</b>	

„ Հիդրո „ ՍՊԸ տնօրեն Վարդանյան



**Միսիանի համայնքի կարիքների համար թիվ 3 նախադարձական ուսումնական հաստատության կապիտալ վերանորոգման**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	Ընդհամենը %-
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Շին. վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
2	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ <sup>2</sup>	258,300	0,426	110,04	
3	Բետոնե հատակի քանդում	մ <sup>3</sup>	69,870	16,500	1152,86	
4	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	374,000	0,544	203,46	
5	Փայտե շրիշակների քանդում	զմ	120,000	0,010	1,20	
6	Պատերից առկա ներկի հեռացում	մ <sup>2</sup>	1649,700	0,152	250,75	
7	Առաստաղի առկա ներկի հեռացում	մ <sup>2</sup>	741,300	0,138	102,30	
8	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	105,71	0,570	60,25	
9	Պատերից ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	105,71	0,162	17,13	
11	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ <sup>2</sup>	4,000	0,810	3,24	
12	10x10սմ հաստ. ապակե բլոկների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	48,000	0,790	37,92	
13	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	28,50	0,900	25,65	
14	Փայտե դռների տարհանում	մ <sup>2</sup>	64,900	1,076	69,83	
16	Փայտյա պատուհանների տարհանում պատուհանագոգերով,	մ <sup>2</sup>	102,44	1,830	187,47	
18	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	180,080	2,220	399,78	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2621,87</b>	<b>9,60</b>
	<b>Շին վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
	<b>Հատակներ</b>					
19	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	279,900	2,050	573,80	
20	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ <sup>2</sup>	279,900	12,380	3465,16	
21	Վինիլային հատակների տակ խճի նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	21,280	10,570	224,93	
23	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ վինիլային հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	405,700	1,850	750,55	
24	Վինիլային հատակի պատրաստում,	մ <sup>2</sup>	405,700	13,460	5460,72	
25	Լամինատե շրիշակների տեղադրում 7սմ հաստ.	զմ	210,000	1,010	212,10	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>10687,25</b>	<b>39,37</b>
	<b>Պատեր</b>					
26	Արտաքին պատերի շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /34,32մ2/	մ <sup>3</sup>	6,864	20,970	143,94	
27	Անցքերի լցում B15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,716	39,900	68,47	
28	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,103	483,900	49,84	
29	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ.պենոպլեքս կյութով /34,32մ2/	մ <sup>3</sup>	1,72	29,210	50,12	
30	50մմ հաստ.պենոպլեքս կյութի արժեքը	մ <sup>2</sup>	34,32	2,310	79,28	
31	Արտաքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ Br-3-150x150մմ ցանցով	մ <sup>2</sup>	34,320	2,900	99,53	
35	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /27մ2/	մ <sup>3</sup>	2,70	27,700	74,79	
37	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0540	483,000	26,08	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>592,05</b>	<b>2,18</b>
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
38	Պատերի գաջե սվաղի նորոգում	մ <sup>2</sup>	49,200	2,200	108,24	
39	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	1640,700	1,590	2608,71	
40	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ լավորակ	մ <sup>2</sup>	150,50	2,230	335,62	
41	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	մ <sup>2</sup>	126,10	6,960	877,66	
42	Պատեր գաջի սվաղ լավորակ	մ <sup>2</sup>	43,00	2,200	94,60	
43	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ <sup>2</sup>	28,50	4,660	132,81	
44	Առաստաղի գաջե սվաղի նորոգում	մ <sup>2</sup>	86,400	2,800	241,92	
45	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով լավորակ համատարած մածկապատմամբ	մ <sup>2</sup>	741,30	1,780	1319,51	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5719,07</b>	<b>21,07</b>
	<b>Բացվածքներ</b>					
46	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	38,395	29,230	1122,29	
47	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	73,475	19,200	1410,72	
49	Ներքին մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	72,260	36,450	2633,88	
50	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ <sup>2</sup>	12,90	1,228	15,84	
51	Պատուհանագոգ լայնությունը 200մմ արժեքը	զծմ	64,50	2,040	131,58	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5314,30</b>	<b>19,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
	Բարավորներ					
57	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0,312	81,950	25,57	
58	Ամրամ Փ16A500C արժեքը	տ	0,0493	424,900	20,93	
<b>Ընդամենը</b>					<b>46,49</b>	<b>0,17</b>
<b>Ջրամատակարարման ցանց</b>						
1	d=15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	40,000	2,200	88,00	
2	d=20x2,8մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/	զմ	44,000	2,508	110,35	
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասը Փ15մմ	հատ	62,000	0,049	3,04	
4	Գնդավոր փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	12,000	4,180	50,16	
5	Գնդավոր փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	8,000	4,418	35,34	
6	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6,0	7,879	47,27	
<b>Ընդամենը</b>					<b>334,17</b>	<b>1,230</b>
<b>Ներքին կոյուղու ցանց</b>						
<b>Ապամոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,000	0,470	1,88	
2	Զուգարանակոնքի, ապամոնտաժում	հատ	3,000	0,580	1,74	
3	Կոյուղու խողովակաշարի ապամոնտաժում	զմ	14,800	0,800	11,84	
<b>Ընդամենը</b>					<b>15,46</b>	<b>0,06</b>
4	Պոլիքլորիդե խողովակ d=110մմ, /հիդրավիլի փորձարկումով/	զծ.մ	15,0	1,526	22,89	
5	Պոլիքլորիդե խողովակ d=50մմ, /հիդրավիլի փորձարկումով/	զծ.մ	42,0	1,195	50,19	
6	Պոլիքլորիդե ձևավոր մասեր d=50մմ,	հատ	32,000	0,368	11,78	
7	Պոլիքլորիդե ձևավոր մասեր d=110մմ,	հատ	10,000	0,696	6,96	
8	Զուգարանակոնք կերպիկական մանկական	հատ	4,0	30,070	120,28	
9	Զուգարանակոնք կերպիկական	հատ	3,0	30,070	90,21	
10	Լվացարան կերամիկական մանկական	հատ	4,0	20,314	81,26	
11	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /տեղանոց/	հատ	1,000	15,250	15,25	
12	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /2 տեղանոց/	հատ	1,000	20,900	20,90	
13	Հոսակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6,000	1,700	10,20	
<b>Ընդամենը</b>					<b>429,91</b>	<b>1,58</b>
<b>Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>						
<b>Ապամոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Մուտքային վահանակ	հատ	1,000	4,000	4,00	
2	Ուժային վահանակ	հատ	1,000	3,050	3,05	
3	Լուսավորության վահանակ	հատ	2,000	1,660	3,32	
4	Լուստու լամպով	հատ	40,000	0,350	14,00	
5	Վարդակ	հատ	30,000	0,160	4,80	
6	Անջատիչ	հատ	25,000	0,108	2,70	
<b>Ընդամենը</b>					<b>31,87</b>	<b>0,12</b>
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>						
7	Վահանակի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	3,00	10,200	30,60	
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ16Ա	հատ	6,000	2,900	17,40	
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ25Ա	հատ	12,000	2,900	34,80	
10	Առաստաղային լուսատու լեդ 27վտ	հատ	81	6,800	550,80	
11	Առաստաղային լուսատու լեդ 18վտ	հատ	30	3,900	117,00	
12	Լուսատու ցայտաթափանց լեդ 18վտ	հատ	6	3,900	23,40	
13	Անջատիչ մեկստեղնավոր 6Ա	հատ	16	1,360	21,76	
14	Անջատիչ երկստեղնավոր 6Ա	հատ	22	1,650	36,30	
15	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՍՍՅ 2x2.5մմ <sup>2</sup>	զմ	850,0	0,303	257,55	
16	Պղնձե էլեկտրահաղորդալարի անցկացում ՍՍՅ 2x4մմ <sup>2</sup>	զմ	400,0	0,437	174,80	
17	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա	հատ	44	1,836	80,78	
18	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	30,00	0,157	4,71	
<b>Ընդամենը</b>					<b>1349,90</b>	<b>4,90</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>27142,352</b>	
	Շահույթ	11%			2985,659	99,86
	<b>Ընդամենը</b>				<b>30128,010</b>	
	ԱԱՀ	20%			6025,602	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>36153,612</b>	



**Սիսիանի համայնքի կարիքների համար Շամբ բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման**

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Լրացանքի ընդհանուր արժեքը /հազ.դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դր./	Ընդհանուր %-ներով
1	2	3	4	5	6	7
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	Փայտե մանրահատակի քանդում ներառյալ շրիշակները	մ <sup>2</sup>	83,84	0,65	54,08	
2	Բետոնե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	83,84	1,245	104,38	
3	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	99,9	0,382	38,16	
4	Պատերի հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	191,6	0,31	59,41	
5	Միջնորմների քանդում 200մմ հաստությամբ /2,8մ2/	մ <sup>3</sup>	0,56	3,02	1,693	
6	500մմ հաստության պատի մեջ օդափոխության անցքի բացում Φ100մմ,	տեղ	2	1,53	3,064	
<b>Ընդամենը</b>					<b>260,78</b>	<b>2,02</b>
<b>ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						
<b>Հատակներ</b>						
1	Հատակների ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	83,84	2,10	176,064	
2	Պրեագրանիտե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ 400x400մմ չափերի	մ <sup>2</sup>	1,44	13,20	19,008	
3	Լամինատե հատակների իրականացում ներառյալ սպունգը	մ <sup>2</sup>	82,4	10,00	824,000	
<b>Ընդամենը</b>					<b>1019,072</b>	<b>7,89</b>
<b>Պատեր</b>						
4	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ <sup>2</sup>	12,04	2,10	25,284	
5	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ <sup>2</sup>	5,6	2,60	14,560	
6	Շեպերի գաջե սվաղ	մ <sup>2</sup>	1,8	4,10	7,380	
7	Պատերի և շեպերի երեսապատում կերամիկական սալերով H=1,5մ	մ <sup>2</sup>	6,15	12,30	75,645	
8	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավձային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	196,39	1,52	298,513	
<b>Ընդամենը</b>					<b>421,382</b>	<b>3,26</b>
<b>Առաստաղներ</b>						
1	Առաստաղի լավորակ ծեփամածկում գիպսային և կավձային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	99,89	1,79	178,803	
<b>Ընդամենը</b>					<b>178,803</b>	<b>1,38</b>
<b>Բացվածքներ</b>						
1	Մ/պլ միափեղկ դռան տեղադրում /խուլ / փականով և բռնակով /արտերկիր/	մ <sup>2</sup>	3,99	52,20	208,278	
<b>Ընդամենը</b>					<b>208,278</b>	<b>1,61</b>
<b>Ծածկի ուժեղացում</b>						
1	Անցքավոր ծածկի սալերի անցքերի կտրում /12,442մ2/	մ <sup>3</sup>	1,870	29,60	55,352	
2	Միաձուլվ ե/բ սալի ռականացում /ՄՄ-1/ B25դասի բետոնով, ամրանավորումով 15x15մմ բջիջներով	մ <sup>3</sup>	38,120	71,00	2706,520	
3	Ամրան Ø 8A1	տ	0,226	427,00	96,502	
4	Ամրան Ø 8A500C	տ	1,216	400,00	486,400	
5	Ամրան Ø16A500C	տ	4,910	400,00	1964,000	
<b>Ընդամենը</b>					<b>5308,774</b>	<b>41,14</b>
<b>Միջնորմներ</b>						
1	Միջնորմների իրականացում 10սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ <sup>2</sup>	5,32	5,30	28,196	
2	Միջնորմների անցքերի լցումը թեթև B10 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0,70	43,40	30,380	
3	Բատերի շարվածքի ամրանավորում ամրանային ցանցով /Փ6A1/	տն	0,01	578,00	5,780	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Հնդամենք</b>						
<b>Տանիքի քանդման աշխատանքներ</b>					<b>64,356</b>	<b>0,49</b>
1	Տանիքի արքշիֆերե ծածկի քանդում	մ2	235,75	0,24	56,580	
2	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	36	0,12	4,320	
3	Օդափոխության պատուհանների քանդում	հատ	2	5,40	10,800	
4	Փայտանյութի քանդում/կավարամած, ծպեղնատք, մարդակ, կանգնակ/	մ3	1,8	29,38	52,884	
5	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տ	5	2,03	10,150	
<b>Հնդամենք</b>					<b>134,734</b>	<b>1,04</b>
<b>Տանիքի վերակառուցման աշխատանքներ</b>						
6	Եզրային տախտակամածի և կավարամածի պատրաստում 150x50մմ, տախտակներից	մ2	96,9	11,50	1113,890	
7	Տանիքի փայտյա տարրերի տեղադրում	մ3	3,71	268,00	994,280	
8	Ջրհորդանի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ	մ <sup>2</sup>	50,0	5,20	260,000	
9	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից КП-21-0,55մմ, կավարամածի հետ միասին	մ <sup>2</sup>	235,75	5,80	1367,350	
10	Օդափոխության պատուհանների երեսապատում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ	մ <sup>2</sup>	11,8	5,20	61,360	
11	Գազաթի էլեմենտների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0,55մմ	մ <sup>2</sup>	40	5,20	208,000	
12	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում d=100մմ, ձևավոր մասերի հետ միասին	զմ	34,8	4,20	146,160	
13	Ջրհավաք ձագարների տեղադրում	հատ	4	4,20	16,800	
14	Ջրհորդանի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ	մ <sup>2</sup>	14,0	5,20	72,800	
15	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից h=15սմ	մ3	34,31	8,60	295,066	
16	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	6,5	14,30	92,950	
17	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակամեխիչ նյութով	մ2	317	0,60	190,200	
18	Օդափոխության մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	մ2	1,62	53,70	86,994	
19	Օդատար ցինկապատ պողպատից δ=0,55մմ /9զմ/	մ2	2,83	6,60	18,678	
20	Գլխանոց ցինկապատ պողպատե թիթեղից 1400x800x500մմ	մ2	0,6	3,33	1,998	
<b>Հնդամենք</b>					<b>4926,526</b>	<b>38,17</b>
<b>Մետաղական ցանկապատ</b>						
1	IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով փոսորակներում հենասյան տեղադրման համար	մ3	4,32	6,48	27,981	
2	Պողպատե հենասյան պատրաստում 40x30x2մմ խողովակով	տ	0,1212	131,74	15,967	
3	Մետաղական կապերի պատրաստում 40x30x2մմ խողովակով	տ	0,0909	131,74	11,975	
4	Մետաղական խողովակների ծայրի խցափակում 2մմ հաստության թերթապողպատով	տ	0,01	2,56	0,026	
5	Մետաղական ցանկապատի ճաղավանդակների կառուցում 10x10x1մմ	տ	0,0504	888,20	44,765	
6	Խճի շերտ փուրում 15սմ հաստությամբ տոփանումով	մ3	0,81	10,85	8,789	
7	Կետային հիմքի իրականացում В 20 դասի բետոնով	մ3	3,24	65,00	210,600	
8	Ամրան ϕ12A500C	տ	0,0047	500,00	2,350	
9	Մետաղական էլեմենտների ներկում 2 անգամ	մ2	42,75	0,93	39,758	
<b>Հնդամենք</b>					<b>362,210</b>	<b>2,80</b>
<b>Էլեկտրալուսավորություն</b>						
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ</b>						
1	Առաստաղային LED ցայտաթափանց լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18Վտ 1P54 պաշտպանության աստիճանով	հատ	1	9,10	9,100	
2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ППВ-3x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	10	0,83	8,300	
3	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1	2,51	2,510	
<b>Հնդամենք</b>					<b>19,910</b>	<b>0,15</b>
<b>Հնդամենք</b>					<b>12904,826</b>	<b>99,95</b>
<b>ԱԱՀ - 20%</b>					<b>2580,965</b>	
<b>Ամբողջը</b>					<b>15485,791</b>	



„ Հիդրո „ ՍՊԸ տնօրեն Վ. Վարդանյան

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Միսիան համայնքի կարիքների համար Վաղատին բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման**

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր % ներով	
1	3	4	5	6	7	8	
	<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>						
	<b>1 . Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում հատակների տակ ձեռքով	խմ	7,1	4,430	31,45		
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ / նյութի հետ վերադարձով /	քմ	49,0	2,340	114,66		
3	Փայտե դռների ապամոնտաժում / նյութի հետ վերադարձով /	քմ	39,1	1,390	54,35		
4	Բացվածքի բացում 700 մմ հաստ. քարե պատում	խմ	1,0	14,200	14,20		
5	140 մմ հաստությամբ բետոնե միջնորմների քանդում	խմ	1,6	22,200	35,52		
6	Լինոլեումե ծածկույթների քանդում	քմ	25,1	0,170	4,27		
7	Փայտե հատակների քանդում / նյութի հետ վերադարձով /	քմ	25,1	0,540	13,55		
8	Հատակների 80x60 մմ փայտե չորսուներով կառուցված կարկասի քանդում / նյութի հետ վերադարձով /	խմ	0,9	27,200	24,48		
9	Բետոնե հատակների քանդում	խմ	3,2	18,870	60,38		
10	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	22,0	0,200	4,40		
11	Ապամոնտաժվող դռների և պատերի շեփերի սվաղի քանդում	քմ	30,9	0,290	8,96		
12	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	քմ	284,3	0,180	51,17		
13	Շինության մաքրում քանդված շին.նյութերից և աղբից	տ	21,2	0,185	3,92		
14	Քանդված շին.նյութերի և աղբի բարձում ա/մեքենաները ձեռքով	տ	21,2	0,820	17,38		
15	Նույնի տեղափոխում ա/մեքենաներով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	13,2	2,150	28,38		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>467,09</b>	<b>1,86</b>	
	<b>2 . Հիմքեր</b>						
16	Բետոնե հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե միջնորմների տակ	խմ	8,8	59,033	519,49		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>519,49</b>	<b>2,07</b>	
	<b>3 . Պատեր</b>						
17	Պատուհանների բացվածքների փակում 400*200*200մմ խարամաբետոնե բլոկներով	խմ	2,8	22,980	64,34		
18	Ամրանավորված պատերի կառուցում 400*200*200 մմ խարամաբետոնե բլոկներով	խմ	20,7	23,380	483,97		
19	Ամրան 10 A !!!	տ	0,31	492,000	152,52		
20	Ամրալար 6,5 A !	տ	0,15	492,000	73,80		
21	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	խմ	0,43	89,788	38,61		
22	Ամրան 12 A !!!	տ	0,06	464,680	27,88		
23	Ամրալար 6,5 A !	տ	0,03	450,208	13,51		
	<b>Ընդամենը</b>				<b>854,63</b>	<b>3,40</b>	
	<b>4 . Ղռներ</b>						
24	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ . , ջերմակամուրջով , մի կողմը անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / արտերկիր /	քմ	7,25	88,000	638,00		
25	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ . , ջերմակամուրջով , մի կողմը անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / արտերկիր /	քմ	1,66	48,000	79,68		
26	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , մի կողմը անթափանց ապակեփաթեթով 4+4 մմ , պրոֆիլ / արտերկիր / դռների տեղադրում	քմ	44,07	49,500	2181,47		
27	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , մի կողմը անթափանց ապակեփաթեթով 4+4 մմ , պրոֆիլ / արտերկիր / վիտրաժների և ֆրամուզաների տեղադրում	քմ	9,76	30,000	292,80		

28	Այլումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , խուլ , պրոֆիլ / արտերկիր / միջնորմների տեղադրում	քմ	6,3	47,000	296,10		
29	Շվեցարների տեղադրում	հատ	2,0	22,994	45,99		
<b>Ընդամենը</b>						<b>3534,03</b>	<b>14,07</b>
<b>5 . Պատուհաններ</b>							
30	Այլումինե , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4x4 մմ , պրոֆիլ /արտերկիր / պատուհանների տեղադրում քարե պատերում , բացվող փեղկով	քմ	14,96	80,000	1196,80		
31	Նույնը , չբացվող փեղկով	քմ	26,82	47,50	1273,95		
32	Պլաստմասե 40 սմ լայնությամբ սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ	19,0	5,000	95,00		
<b>Ընդամենը</b>						<b>2565,75</b>	<b>10,21</b>
<b>6 . Հատակներ</b>							
33	Հիմնատակի պատրաստում 20-40 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 35 սմ հաստությամբ	խմ	8,8	16,000	140,80		
34	Հիմնատակի պատրաստում 10-15 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 15 սմ հաստությամբ	խմ	3,8	16,200	61,56		
35	Խճի շերտի տոփանում	խմ	12,6	0,310	3,91		
36	Երկաթբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 7 սմ հաստությամբ B 12.5 դասի բետոնով	խմ	4,6	65,700	302,22		
37	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում B 7.5 դասի ցեմենտե շաղախով 30 մմ հաստությամբ	քմ	190,7	1,400	266,98		
38	Ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	քմ	190,7	2,000	381,40		
39	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 50 մմ հաստությամբ	քմ	190,7	2,150	410,01		
40	Վինիլային հատակների իրականացում 152 x 914 մմ թիթեղներից / հաստությունը 2,1 մմ. պաշտպ. շերտը 0,4 մմ /	քմ	143,8	19,257	2769,16		
41	Հատակների իրականացում կերամիկական սալիկներով / իսպանական արտադրութ. կամ համարժեք /	քմ	46,9	9,970	467,59		
42	60 մմ լայնությամբ լամինացված շրիշակների տեղադրում / ներառյալ միացման դետալները /	մ	147,0	0,570	83,79		
<b>Ընդամենը</b>						<b>4887,41</b>	<b>19,450</b>
<b>7 . Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>							
43	Պատերի և միջնորմների բարելավված ցեմենտավազե սվաղի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	254,9	2,430	619,41		
44	Պատերի և միջնորմների հասարակ ցեմենտավազե սվաղի իրականացում սանհանգուցներում և խոհանոցում	քմ	40,2	1,610	64,72		
45	Պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	քմ	47,0	2,400	112,80		
46	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	30,9	5,100	157,59		
47	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտի շաղախով	քմ	572,7	1,170	670,06		
48	Պատերի սոսնձաներկում լատեքսային ներկով	քմ	572,7	1,800	1030,86		
49	Պատերի երեսապատում 200*400 մմ հախճասալերով / իսպանական արտադրության կամ համարժեք /	քմ	40,2	13,340	536,27		
50	Մետ. էլեմենտներից ծածկի կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,6	60,200	36,12		
51	Անցքերի շաղափում քարե պատերում հեղուսների տեղադրման համար	հատ	32,0	0,610	19,52		
52	Փ12 մմ , L=15 սմ չափերով հեղուսներ անկյունակները պատերին ամրացնելու համար	կգ	6,4	1,500	9,60		
53	Մետաղական խողովակներ 80x 40x 4 մմ	մ	35,2	2,000	70,40		
54	Մետաղական խողովակներ 40x 40x 2 մմ	մ	81,0	1,300	105,30		
55	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	քմ	23,6	1,430	33,75		
56	Նրբատախտակ 9 մմ հաստ.	քմ	27,8	3,600	100,08		
57	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթի իրականացում	քմ	27,8	0,370	10,29		
58	Ծածկի ջերմամեկուսացում 25 կգ/խմ խտությամբ հանքային բամբակով երկու շերտով / 1 շերտի հաստությունը - 5 սմ /	քմ	27,8	2,900	80,62		
59	Գոլորշաթող ջրամեկուսիչ թաղանթի իրականացում	քմ	27,8	0,420	11,68		
60	„Արմատրոնգ „ տիպի կախովի առաստաղների կառուցում	քմ	171,8	5,600	962,08		

61	Կախովի առաստաղի կառուցում 20 սմ լայնությամբ պլաստմասե գունավոր նյութերից	քմ	18,9	4,850	91,67	
62	Գույքային փայտամածերի հավաքում և քանդում	քմ	190,7	1,750	333,73	
<b>Հնդամենը</b>					<b>5056,53</b>	<b>20,13</b>
<b>8 . Արտաքին հարդարում</b>						
63	Աստիճանների կողային պատերի ծածկասալերի իրականացում 3 սմ հաստ.	քմ	5,2	13,47	70,04	
64	Աստիճանների պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 20 մմ հաստ.	քմ	0,8	21,47	17,17	
65	Պատերի սվաղում B 7,5 դասի ցեմենտ-ավազան շաղախով BP d=3,0մմ, բոփոն 200x200մմ ամրամասին գանգի վրա	քմ	52,5	6,35	333,38	
66	Գույքային փայտամածերի հավաքում և քանդում	քմ	52,5	0,99	51,77	
<b>Հնդամենը</b>					<b>472,35</b>	<b>1,88</b>
<b>Ներքին ջրամատակարարում</b>						
67	50 լ տարողությամբ էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաքի տեղադրում	հատ	1,0	101,970	101,97	
68	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում այլումինե շերտով $\Phi$ 20x3,5 մմ / ձևավոր մասերի տեղադրումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով /	մ	47,7	1,360	64,87	
69	Փական $\Phi$ 20 մմ կեսպտույտ PPR	հատ	9,0	4,261	38,35	
70	D= 16 մմ ամերիկյանկայի տեղադրում	հատ	6,0	3,929	23,57	
71	Անցումներ PPR	հատ	22,0	0,063	1,39	
72	Եռաբաշխիչ PPR	հատ	8,0	0,175	1,40	
73	Անկյունակ PPR	հատ	14,0	0,090	1,26	
<b>Հնդամենը</b>					<b>232,81</b>	<b>0,92</b>
<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>						
74	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4x1,1 մ չափերով խրամուղում էքսկավատորով	խմ	18,2	0,793	14,43	
75	Նույնը , ձեռքով	խմ	1,8	5,269	9,48	
76	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում h = 10 սմ	խմ	1,8	7,150	12,87	
77	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում այլումինե շերտով $\Phi$ 20x3,5 մմ / ձևավոր մասերի տեղադրումով և հիդրավիլիկ	մ	47,0	1,147	53,91	
78	խողովակաչարի ծածկում ավազի շերտով h = 10 սմ	խմ	2,2	7,100	15,62	
79	Փական $\Phi$ 20 մմ կեսպտույտ PPR	հատ	2,0	4,261	8,52	
80	D= 16 մմ լատունե կցամասի տեղադրում / դրսի պարույր /	հատ	1,0	1,785	1,79	
81	D= 16 մմ ամերիկյանկայի տեղադրում / ներսի պարույր /	հատ	1,0	3,929	3,93	
82	Միացում գործող գծին	տեղ	1,0	1,160	1,16	
83	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք և փռում ձեռքով	խմ	20,0	1,200	24,00	
<b>Հնդամենը</b>					<b>145,71</b>	<b>0,58</b>
<b>Ներքին կոյուղի</b>						
84	Մինչև 100 սմ2 անցքերի բացում բետոնե պատերում	հատ	1,0	1,066	1,07	
85	Մինչև 500 սմ2 անցքերի բացում բետոնե պատերում	հատ	2,0	1,334	2,67	
86	150x150 մմ անցքերի բացում 500 մմ հաստ. քարե պատերում	հատ	2,0	6,649	13,30	
87	Մինչև 50 սմ2 ակոսների փորում բետոնե հատակներում	մ	18,7	1,131	21,15	
88	Մինչև 200 սմ2 ակոսների փորում բետոնե հատակներում	մ	3,8	4,197	15,95	
89	D= 110 x3,3մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	6,0	2,196	13,18	
90	D= 50x2,5 մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	21,1	0,742	15,66	
91	Ջուզարանակոնք կերամիկական	կ-տ	1,0	42,719	42,72	
92	Ջուզարանակոնք մանկական կերամիկական	կ-տ	2,0	31,500	63,00	
93	Լվացարան մանկական	կ-տ	2,0	25,560	51,12	
94	Լվացարան ոտնակով	կ-տ	2,0	30,300	60,60	
95	Խոհանոցակոնք 2 տեղանի	կ-տ	1,0	59,830	59,83	
96	Հոսակներ այլումինե 50 մմ	հատ	2,0	2,379	4,76	
97	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110 x50x110 մմ	հատ	3,0	2,225	6,68	
98	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 110 մմ	հատ	3,0	2,371	7,11	
99	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 50 մմ	հատ	3,0	2,012	6,04	
100	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 50 մմ	հատ	7,0	1,175	8,23	

101	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 110 x50 մմ	հատ	1,0	1,364	1,36	
<b>Հնդամենք</b>						
<b>Արտաքին կոյուղի</b>						<b>394,40 1,570</b>
102	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4 մ լայնությամբ խրամուղում և դիտահորերի փոստրակներում էքսկավատորով	խմ	43,2	0,380	16,42	
103	Նույնը , ձեռքով	խմ	4,4	8,000	35,20	
104	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում h = 10 սմ	խմ	2,7	3,900	10,53	
105	D= 110 x3,3 մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	72,2	2,840	205,05	
106	Միացում գործող գծին	տեղ	1,0	10,560	10,56	
107	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով h = 20 սմ	խմ	4,8	6,930	33,26	
108	150x150 մմ անցքերի բացում 500 մմ հաստ. քարե պատերում	հատ	1,0	6,413	6,41	
109	խամբարաբետոնե հիմնատակի իրականացում B 15 դասի բետոնով	խմ	2,9	40,847	118,46	
110	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից կոյուղու դիտահորերի տեղադրում / պատեր , ծածկ /	խմ	3,0	31,888	95,66	
111	Դիտահոր ե / բ 1000 x 1000 մմ	հատ	1,0	44,144	44,14	
112	Դիտահոր ե / բ 1250 x 1000 մմ	հատ	2,0	55,496	110,99	
113	Դիտահոր ե / բ 1500 x 1000 մմ	հատ	2,0	58,017	116,03	
114	Կափարիչ դիտահորի 1200 x 1200 մմ	հատ	5,00	100,900	504,50	
115	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք և փռում ձեռքով	խմ	47,6	1,222	58,17	
<b>Հնդամենք</b>						
<b>էլեկտրական լուսավորություն</b>						<b>1365,39 5,43</b>
116	Ակոսների փորում պատերում	մ	250,0	0,380	95,00	
117	խմբային լուսավորության վահանակ 9 մոդուլի համար	հատ	1,0	8,400	8,40	
118	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հատ	1,0	4,000	4,00	
119	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ	3,0	3,900	11,70	
120	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	3,0	3,700	11,10	
121	Մետաղական 30x30x3 մմ անկյունակից (l=60սմ) պլանկայի տեղադրում ձեռնասալուս 2 մեկուսիչներով հետ մեսային	հատ	1,0	4,100	4,10	
122	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՒՍԲ 2x4 մմ 2	մ	118,0	0,850	100,30	
123	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՒՍԲ 2x2,5 մմ 2	մ	102,0	0,700	71,40	
124	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՒՍԲ 2x1,5 մմ 2	մ	117,0	0,510	59,67	
125	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՒՍԲ-3 , 2,5 մմ 2	մ	220,0	0,470	103,40	
126	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՒՍԲ-3 , 1,5 մմ 2	մ	117,0	0,410	47,97	
127	Այուժինե հաղորդալար АՍՅ 10	մ	20,0	0,300	6,00	
128	Առաստաղի / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 36 վտ հզորութ.	հատ	18,0	12,050	216,90	
129	Առաստաղի / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 9 վտ հզորութ.	հատ	20,0	4,026	80,52	
130	Վարդակ մեկտեղանի հողանցումով	հատ	10,0	1,810	18,10	
131	Վարդակ երկտեղանի հողանցումով	հատ	10,0	3,347	33,47	
132	Անջատիչ մեկ ստեղնավոր	հատ	9,0	1,539	13,85	
133	Անջատիչ երկու ստեղնավոր	հատ	4,0	1,785	7,14	
134	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	43,0	0,209	8,99	
135	Բաժանման տուփ	հատ	18,0	0,384	6,91	
136	Ճկախողովակ $\Phi = 20$ մմ	մ	250,0	0,107	26,75	
137	4-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում ձեռքով	խմ	2,0	5,134	10,27	
138	Հողանցման էլեկտրոդների տեղադրում 50x 50x 5 մմ պողպ. անկյունակիցl = 1,5մ	հատ	4,0	4,499	18,00	
139	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4 մմ ժապավենից	մ	15,0	1,009	15,14	
140	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	2,0	1,240	2,48	
<b>Հնդամենք</b>						
<b>Օդափոխություն</b>						<b>981,55 3,90,42</b>
41	Օդամղիչ պատի , M1 00 / 4,, 18 BT , 190 խմ/ժ , Իտալական արտադրության	հատ	3,0	23,200	69,60	

142	150x150 մմ անցքերի բացում 500 մմ հաստ. քարե պատերում	հատ	2,0	6,450	12,90	
143	D= 100մմ ցինկապատ կլոր խողովակ	մ	7,2	2,031	14,62	
144	D= 100մմ ցինկապատ արմունկ	հատ	5,0	1,290	6,45	
145	D= 100մմ ցինկապատ եռաբաշխիչ	հատ	1,0	2,226	2,23	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>Տարածքի բարեկարգում</b>						
					<b>105,80</b>	<b>0,39</b>
146	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,3 x 0,3 մ խրամուղում ձեռքով	խմ	1,4	4,430	6,20	
147	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	խմ	79,7	0,800	63,76	
148	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեքենաները էքսկավատորով	խմ	68,7	0,580	39,85	
149	Քանդված գրունտի տեղափոխում ա/մեքենաներով 3 կմ հեռավորության մոտ	խմ	68,7	2,100	144,27	
150	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120 x 300 մմ չափերով , բետոնե հիմքի վրա	մ	15,6	12,850	200,46	
151	Սալվածքի հիմնատակի պատրաստում 20-40 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 10 սմ հաստությամբ	խմ	1,6	16,000	25,60	
152	Ճանապարհի ծածկույթի հիմնատակի պատրաստում 20-40 մմ ֆրակցիայի բազալտե խճով 15 սմ հաստ.	խմ	9,4	16,000	150,40	
153	Ճանապարհի ծածկույթի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնով h=6սմ	քմ	62,6	5,800	363,08	
154	Սալվածքի և ճանապարհի ծածկույթի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտբետոնով h=5սմ	քմ	78,2	6,700	523,94	
155	Խամքարաբետոնե հիմքերի / 20,6x 0,7x 0,9 մ չափերով/ իրականացում B15 դասի բետոնով	խմ	13,0	39,100	508,30	
156	Խամքարաբետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	խմ	22,1	48,800	1078,48	
157	Պատերի սվաղում երկու կողմից B 7,5 դասի ցեմենտ-ավազաե շաղախով BP d=3,0մմ, բջիջը 200x200մմ ամրանային ցանցի վրա	քմ	88,0	2,847	250,54	
158	Հենապատի ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով h=1,0 մ	քմ	20,6	2,062	42,48	
159	Պատերի ծածկասալերի իրականացում 3 սմ հաստությամբ բազալտե սալերով ց/ավազե շաղախի վրա	քմ	10,3	11,965	123,24	
160	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք և փռում ձեռքով	խմ	12,4	1,122	13,91	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>Ընդամենը</b>						
<b>ԱԱՀ 20 %</b>						
<b>Ընդամենը</b>						
					<b>3534,50</b>	<b>14,07</b>
					<b>25117,441</b>	<b>96,03</b>
					<b>5023,488</b>	
					<b>30140,929</b>	

„ Հիդրո „ ՍՊԸ տնօրեն



Վ. Վարդանյան

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Միսիան համայնքի կարիքների համար Տոլորս բնակավայրում գործող խմբի կապիտալ վերանորոգման**

22	Աշխատանքների անվանումը	Չավան միավորը	Քանակը	Աշխատանքի միավորի բնութանությունը (հազ. որսում)	Աշխատանքի բնութանությունը արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդամենը %- ներով
1	3	4	5	6	7	8
	<b>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</b>					
	<b>1 . Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում / նյութի հետ	քմ	6,6	2,200	14,52	
2	Փայտե դռների ապամոնտաժում / նյութի հետ վերադարձով /	քմ	5,8	1,300	7,54	
3	Բացվածքի բացում 200 մմ հաստ. պատում	խմ	0,2	9,000	1,80	
4	Լինոլեումե ծածկույթների քանդում	քմ	64,0	0,166	10,62	
5	Կավրոլիտե ծածկույթների քանդում / նյութի հետ վերադարձով /	քմ	12,0	0,500	6,00	
6	Մանրատախտակե հատակների քանդում / նյութի հետ	քմ	80,7	0,610	49,23	
7	Կախովի առաստաղների քանդում / նյութի հետ վերատարծով /	քմ	21,6	1,040	22,46	
8	Պատերի և առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	քմ	30,4	0,208	6,32	
9	Ապամոնտաժվող դռների և պատուհանների շեպերի սվաղի	քմ	7,0	0,289	2,02	
10	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	քմ	469,6	0,176	82,65	
11	Շինության մաքրում քանդված շին.նյութերից և աղբից	տ	8,7	1,810	15,75	
12	Քանդված շին.նյութերի և աղբի բարձում ա/մեքենաները ձեռքով	տ	8,7	0,806	7,01	
13	Նույնի տեղափոխում ա/մեքենաներով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	5,4	2,108	11,38	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>237,31</b>	<b>2,20</b>
	<b>2 . Պատեր</b>					
14	Միջնորմի կառուցում 400*200*100 մմ չափերի թեթև բետոնե բլոկներով	քմ	9,0	4,050	36,45	
15	Բացվածքների փակում 400*200*200մմ խարամաբետոնե բլոկներով պատուհանների տակ	խմ	1,4	22,755	31,86	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>68,31</b>	<b>0,63</b>
	<b>3. Ղռներ</b>					
16	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , մի կողմը անթափանց	քմ	9,56	49,200	470,35	
17	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , խուլ , պրոֆիլ / արտերկիր /	քմ	5,9	49,200	290,28	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>760,63</b>	<b>7,10</b>
	<b>4 . Պատուհաններ</b>					
18	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 60 մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4x4 մմ , պրոֆիլ /արտերկիր / պատուհանների	քմ	1,82	80,000	145,60	
19	Նույնը , չբացվող փեղկով	քմ	5,03	48,000	241,44	
20	Ալյումինե , բլոկով , սպիտակ , 46 մմ հաստ . , առանց ջերմակամուրջի , ապակեփաթեթով 4+4 մմ , պրոֆիլ / արտերկիր / վիտրաժների տեղադրում , բացվող փեղկով	քմ	7,29	45,000	328,05	
21	Նույնը , չբացվող փեղկով	քմ	19,66	30,000	589,80	
22	Փայտե պատուհանագոգերի յուղաներկում 2 շերտ	քմ	6,7	2,400	16,08	
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1320,97</b>	<b>12,34</b>
	<b>5 . Հատակներ</b>					
24	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում B 7.5 դասի ցեմենտե շաղախով 30 մմ հաստությամբ	քմ	66,7	1,410	94,05	
25	Նույնը , 50 մմ հաստությամբ	քմ	80,7	2,100	169,47	
26	Վինիլային հատակների իրականացում 152 x 914 մմ թիթեղներից / հաստությունը 2,1 մմ , պաշտպանիչ շերտը 0,4 մմ /	քմ	147,4	19,000	2800,60	
27	Հատակների իրականացում կերամիկական սալիկներով 410 x410 մմ / իսպանական արտադրութ. կամ համարժեք /	քմ	15,7	11,099	174,25	

28	60 մմ լայնությամբ լամինացված շրիշակների տեղադրում / ներառյալ միացման դետալները /	մ	121,4	0,600	72,84	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>7. Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>						
					<b>3311,21</b>	<b>30,94</b>
29	Պատերի և միջնորմների բարելավված ցեմենտավազե սվաղի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	24,2	2,430	58,81	
30	Պատերի և միջնորմների հասարակ ցեմենտավազե սվաղի իրականացում	քմ	30,4	1,600	48,64	
31	Պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	քմ	35,1	2,400	84,24	
32	Առաստաղների սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	քմ	6,0	4,500	27,00	
33	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	7,0	5,100	35,70	
34	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտի շաղախով	քմ	356,4	1,170	416,99	
35	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտե շաղախով	քմ	147,4	1,370	201,94	
36	Պատերի սոսնձաներկում լատեքսային ներկով	քմ	192,3	1,800	346,14	
37	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում	քմ	164,1	1,890	310,15	
38	Առաստաղների սոսնձաներկում լատեքսային ներկով	քմ	147,4	1,910	281,53	
39	Պատերի երեսապատում 200*400 մմ հախճասալերով / խսպանական արտադրության կամ համարժեք /	քմ	30,4	13,340	405,54	
40	Մետ. խողովակներից կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,29	60,490	17,54	
41	Մետաղական խողովակներ 50x50x4 մմ	մ	35,6	2,800	99,68	
42	Մետաղական խողովակներ $\Phi 76 \times 4$ մմ	մ	12,8	4,300	55,04	
43	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	քմ	10,2	1,250	12,75	
44	Կախովի առաստաղի կառուցում 20 սմ լայնությամբ պլաստմասե սահունակ նուրբեղի	քմ	51,2	4,850	248,32	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>8. Արտաքին հարդարում</b>						
					<b>2650,00</b>	<b>24,76</b>
45	Ծածկույթների պատրաստում հարթ ցինկապատ , ներկված թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	քմ	9,2	6,500	59,80	
46	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում ալիքավոր ցինկապատ , ներկված КП-21 տիպի թիթեղով 0,5 մմ հաստությամբ	քմ	6,2	7,800	48,36	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>Ներքին ջրամատակարարում</b>						
					<b>108,16</b>	<b>1,01</b>
47	50 լ տարողությամբ էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաքի տեղադրում	հատ	1	100,940	100,94	
48	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում այլումինե շերտով $\Phi 20 \times 3,5$ մմ / ձևավոր մասերի տեղադրումով և հիդրավիլի փորձարկումով /	մ	35,6	1,395	49,66	
49	Փական $\Phi 20$ մմ կեսպտույտ PPR	հատ	8,0	4,309	34,47	
50	D= 16 մմ ամերիկանկայի տեղադրում	հատ	4,0	3,335	13,34	
51	Անցումներ PPR	հատ	18,0	0,062	1,12	
52	Եռաբաշխիչ PPR	հատ	8,0	0,174	1,39	
53	Անկյունակ PPR	հատ	14,0	0,090	1,26	
<b>Ընդամենը</b>						
<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>						
					<b>202,18</b>	<b>1,88</b>
54	Մինչև 50 մմ տրամագծով անցքերի բացում 51 սմ հաստ.	հատ	1,0	5,300	5,30	
55	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4x1,1 մ չափերով խրամուղում	խմ	15,1	0,800	12,08	
56	Նույնը , ձեռքով	խմ	1,7	5,310	9,03	
57	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում h = 10 սմ	խմ	1,6	7,270	11,63	
58	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում այլումինե շերտով $\Phi 20 \times 3,5$ մմ / ձևավոր մասերի տեղադրումով և հիդրավիլի փորձարկումով /	մ	39,0	1,150	44,85	
59	Միացում գործող գծին	տեղ	1,0	1,170	1,17	
60	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով h = 10 սմ	խմ	1,9	7,000	13,30	
61	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք և փռում ձեռքով	խմ	16,8	1,180	19,82	

<b>Հնդամենք</b>					117,18	1,09
<b>Ներքին կոյուղի</b>						
62	150x150 մմ չափերով անցքերի բացում առաստաղում	հատ	1,0	4,16	4,16	
63	Մինչև 50 սմ2 անցքերի բացում առաստաղում	հատ	1,0	1,480	1,48	
64	Մինչև 50 սմ2 ակունների փորում բետոնե հատակներում	մ	8,3	1,124	9,33	
65	Մինչև 200 սմ2 ակունների փորում բետոնե հատակներում	մ	3,0	4,160	12,48	
66	Զուգարանակոնք մանկական կերամիկական	կ-տ	2,0	34,610	69,22	
67	Լվացարան մանկական	կ-տ	1,0	25,056	25,06	
68	Լվացարան ոտնակով	կ-տ	1,0	29,780	29,78	
69	Հոսակներ այլումինե 50 մմ	հատ	2,0	2,364	4,73	
70	D= 110 x3,3մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	6,2	2,182	13,53	
71	D= 50x2,5 մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	10,4	0,738	7,68	
72	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբախշիչ 110 x50x110 մմ	հատ	1,0	2,213	2,21	
73	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբախշիչ 110 մմ	հատ	2,0	2,450	4,90	
74	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 110 մմ	հատ	2,0	1,366	2,73	
75	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբախշիչ 50 մմ	հատ	1,0	1,999	2,00	
76	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ 50 մմ	հատ	5,0	1,167	5,84	
<b>Հնդամենք</b>					<b>195,12</b>	<b>1,82</b>
<b>Արտաքին կոյուղի</b>						
77	4-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,4x1,1 մ չափերով խրամուղում էքսկավատորով	խմ	20,3	0,800	16,24	
78	Նույնը , ձեռքով	խմ	2,3	5,300	12,19	
79	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում h = 10 սմ	խմ	1,6	7,200	11,52	
80	D= 110 x3,3 մմ պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում	մ	37,0	2,200	81,40	
81	Միացում գործող գծին	տեղ	1,0	11,100	11,10	
82	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով h = 20 սմ	խմ	2,5	7,200	18,00	
83	Խամքարաբետոնե հիմնատակի իրականացում B 15 դասի բետոնով	խմ	1,8	42,900	77,22	
84	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից կոյուղու դիտահորերի տեղադրում / պատեր , ծածկ /	խմ	1,8	33,000	59,40	
85	Դիտահոր ե / բ 1000 x 1000 մմ	հատ	1,0	46,000	46,00	
86	Դիտահոր ե / բ 1250 x 1000 մմ	հատ	1,0	58,000	58,00	
87	Դիտահոր ե / բ 1500 x 1000 մմ	հատ	1,0	61,000	61,00	
88	Կափարիչ դիտահորի 1200 x 1200 մմ	հատ	3,00	101,500	304,50	
89	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք և փռում ձեռքով	խմ	15,4	1,195	18,40	
<b>Հնդամենք</b>					<b>774,97</b>	<b>7,24</b>
<b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>						
90	Ակունների փորում պատերում	մ	220,0	0,380	83,60	
91	Խմբային լուսավորության վահանակ 9 մոդուլի համար	հատ	1,0	8,400	8,40	
92	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հատ	1,0	4,000	4,00	
93	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա	հատ	2,0	3,900	7,80	
94	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	1,0	3,800	3,80	
95	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	1,0	3,800	3,80	
96	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՍԲԴ 2x4 մմ 2	մ	60,0	0,800	48,00	
97	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՍԲԴ 2x2,5 մմ 2	մ	108,0	0,700	75,60	
98	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՍԲԴ 2x1,5 մմ 2	մ	168,0	0,500	84,00	
99	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՍԲ-3 , 2,5 մմ 2	մ	96,0	0,470	45,12	
100	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՈՍԲ-3 , 1,5 մմ 2	մ	96,0	0,410	39,36	
101	Էլ . սնուցող մալուխ պղնձե ջիղով ՍԲԴ 3x25 մմ մակնիշի	մ	15,0	8,000	120,00	
102	Առաստաղի / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 24 վտ հզորությ.	հատ	28,0	8,100	226,80	
103	Առաստաղի / LED / լուսադիոդային լամպերի տեղադրում 9 վտ հզորությ.	հատ	8,0	4,600	36,80	
104	Վարդակ մեկտեղանի հողանցումով	հատ	14,0	1,800	25,20	
105	Վարդակ երկտեղանի հողանցումով	հատ	4,0	3,400	13,60	

106	Անջատիչ մեկ ստեղծավոր	հատ	3,0	1,500	4,50	
107	Անջատիչ երկու ստեղծավոր	հատ	4,0	1,800	7,20	
108	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	30,0	0,270	8,10	
109	Բաժանման տուփ	հատ	12,0	0,367	4,40	
110	Ճկախողովակ $\Phi = 20$ մմ	մ	220,0	0,103	22,66	
111	4-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամուղում ձեռքով	խմ	2,0	4,912	9,82	
112	Հողանցման էլեկտրոդների տեղադրում 50x 50x 5 մմ պողպատյա	հատ	4,0	4,304	17,22	
113	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4 մմ ժապավենից	մ	18,0	0,960	17,28	
114	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	2,0	1,186	2,37	
<b>Հնդամենք</b>						
<b>Օդափոխություն</b>						
					<b>919,44</b>	<b>8,59</b>
115	Օդամղիչ պատի , M1 00 / 4,, 18 BT , 190 խմ/ժ , Իտալական արտադրության	հատ	1,0	23,000	23,00	
116	150x150 մմ անցքերի բացում 500 մմ հաստ. քարե պատերում	հատ	1,0	6,676	6,68	
117	D= 100մմ ցինկապատ կլոր խողովակ	մ	1,2	2,010	2,41	
118	D= 100մմ ցինկապատ արմունկ	հատ	2,0	1,280	2,56	
<b>Հնդամենք</b>						
<b>Հնդամենք</b>						
<b>ԱԱՀ 20 %</b>						
<b>Հնդամենք</b>						
					<b>34,65</b>	<b>0,32</b>
					<b>10700,134</b>	<b>99,92</b>
					2140,027	
					12840,161	

„ Հիդրո „ ՍՊԸ տնօրեն

Վ. Վարդանյան

