Պայմանագիր N 10

,,12,, 11 2020 թ	ք.Երևան

Մենք՝ներքոստորագրողներս՝մի կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար ,ի դեմս [illegible] հետագայում Պատվիրատու, մյուս կողմից՝ Կապալառու՝ԱՁ «Աննա Բաբայան» այնուհետև «Կատարող» ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Բաբայանի, համատեղ կոչվելով «Կողմեր», կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1.Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով սպասարկողը /աշխատանք իրականացնողը/ պարտավորվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ մատուցել սույն պայմանագրի 1,2 կետում նշված ծառայությունները։

1.2. Սպասարկողը սույն պայմանագրով պարտավորվում է պատվիրատուի հաշվին մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝

ա/ իրականացնել գազասարքերի ծխատար խողովակների հավաքակցման, ծխատար ուղուն միացման, օդափոխության և այրման համար անհրաժեշտ օդաքանակի ներհոսքի համար նախատեսված բացվածքի զննում, ծխաօդատար ուղիների քարշի ստուգում, որի բացակայության /խաքարված լինելու/ դեպքում ծխաօդատար ուղիների մաքրում/ ծխաօդատարի մաքրումը ընդգրկում է այն բոլոր աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ է կատարել ծխաօդատար քարշն ապահովելու համար, այդ թվում մաքրել ծխաօդատարները մեխանիկական եղանակով/ ծանրոցի օգնությամբ/, ինչպես նաև վերացնել ցանկացած արգելք, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կապված են ծխաօդատարի կառուցվածքային ամբողջության խաթարման հետ: Ծխաօդատար ուղիների նորոգման, վերականգնման կամ վերակառուցման ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2004թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1843Ն որոշմամբ հաստատված «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված պարբերաբար կատարվող աշխատանքներն իրականացվում են ծխաօդատար ուղիների սեփականատիրոջ միջոցների հաշվին:

բ/ փորձարկել, ստուգել վենտիլյատորների, ծխատարերի և դրանց էլեկտրաշարժիչների փաստացի վիճակը և աշխատանքը;

գ/ զննել կաթսաների որմնապատվածքի կամ երեսվածքի, պայթեցման կափյուրների, ծգափականների,սանդուղքների և անցումների սարքինությունը ինչպես նաև կաթսայատան և նրա առանձին հանգույցների, չափիչ–հսկիչ սարքերի լուսավորվածությունը ու օդավախիչ սարքերի աշխատանքը;

դ/ փորձարկել, ստուգել կաթսաների տաքացման մակերեսը, և կրակացանցերը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել խարամի և մոխրի մաքրման աշխատանքները,

ե/ փորձարկել, ստուգել վենտիլյատորների ե ծխաքարշերի էլեկտրաշարժիչների հողանցման սարքինությունը;

զ/ փորձարկել, ստուգել հակահրդեհային գույքի առկայությունը /հրշեջ վահանակ, կրակմարիչներ, երկու տիպի՝ ածխաթթվային և քիմիական/;

է/ իրականացնել բնական գազի օգտագործման անվտանգության կանոնների պահպանման, ծխաօդատար ուղիներից անվտանգ օգտվելու հրահանգավորում՝ գազի տնտեսության անվտանգության նորմեր սահմանել տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան։

1.3. Աշխատանքները պարբերաբար կարող են կատարվել կապալառուի կողմից կամ պատվիրատուի պահանջով՝ ըստ անհրաժեշտության, պայմանագրի կնքման պահից մեկ տարվա ընթացքում առանց լրացուցիչ վճար նախատեսելու, բացառությամբ սույն պայմանագրի 1.2ա կետում նշված դեպքերի:

1.4 Ծառայությունները մատուցված են համարվում սպասարկողի կողմից հասարակական և կենցաղային նշանակության /կրթության, առողջապահության, առևտրի, սննդի և այլն/ գազասպառիչ համակարգերի ծխաօդատար ուղիների տեխնիկական վիճակի մասին թույլտվության ակտերի հանձնման պահից։

1.5 Ծառայությունները մատուցվելու են՝

Դավիթբեկյան Պ ր 16/3 հասցեում գտնվող
Հ.Հ. ԱՆՆ. ՔԿ ԱՆ [illegible] հանրակացարանային

2.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1 Սպասարկողը պարտավոր է ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով՝ ամեն տարի միևնույն ժամանակ:

2.2 Ծառայությունները մատուցել ամբողջ ծավալով, սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրվա ընթացքում ինչպես նաև 1.3 կետում նշված ժամանակահատվածում

2.3 Պատվիրատուին ծանոթացնել գազամատակարարման պայմաններին ու իրահանգավորել ԳՄՕԿ–ի և համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան·

2.4 Առանց սպասարկողի թույլտվության և ստուգման չփոխարինել նախագծով նախատեսված ծխաօդատար ուղիները, ինքնակամ չկատարել ծխնելույզների միացումներ և տեղեդրումներ:

2.5 Ապահովել սպասարկողի վկայագրով աշխատակիցների ազատ մուտեցումը ծխաօդատար ուղիներին, սպասարկումը կատարելու նպատակով:

3. Ծառայությունների արժեքը և վճարման կարգը

3.1 Պատվիրատուն կատարվող աշխատանքների և սպասարկման համար վճարում է 30 000 (Երեսուն հազար դր) դրամ գումար Կողմերի փոխհամաձայնությամբ, համաձայն սպասարկողի գործող գնացուցակի, գազասպառիչ համակարգերի ծխաօդատար ուղիների տեխնիկական վիճակի մասին թույլտվության ակտի հանձման պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում·

3.2 Պատվիրատուի կողմից հանձնարարված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար, որոնք չեն նշված պայմանագրում, վճարվում է երկկողմանի համաձայնագրով·

3.3 Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից:

4. Վեճերի լուծման կարգը

4.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծավալված վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում կողմերի ցանկությամբ հանձնվում է դատարանի քննությանը:

Սույն պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր ուժ ունեցող երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմի մոտ մեկական օրինակ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հասցեն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ,
գ. Կոտայք, փ. 4, բն. 3
Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Աբովյանի մ/ճ
Հ/Հ 2479829290900000
ՀՎՀՀ 84511146
Հեռ. 098 20-52-89, 091 20-52-89

Տնօրեն՝

Ա. ԲԱԲԱՅԱՆ

Կ.Տ

84511146
ԱՆՆԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
ANNA BABAYAN
АННА БАБАЯН

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ԱՆ

Հասցեն՝ ք. Երևան, փ. Սարգսյան 3/8
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011194157
ՀՎՀՀ 02506264

Կ.Տ