

Տեխնիկական բնութագիր
«Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների (ճաշարան)»
կատարման

1	2	3	4	5	6	7	8
h/h			Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Քանդման աշխատանքներ	x	x	x	x
		1	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	240	0.281	67.325
		2	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հաս	1.0	2.104	2.104
		3	Լվացարանի ապամոնտաժում	հաս	1.0	2.104	2.104
		4	Փայտե դռների քանդում	մ ²	3.78	1.403	5.302
		5	Մետաղոպլաստե դռների քանդում	մ ²	1.9	4.208	7.995
		6	Մետոյա դռների քանդում	մ ²	5.7	4.208	23.984
		7	Մետաղյա պատուհանի քանդում	մ ²	2.0	3.506	7.013
		8	Միջնորումների քանդում 100մմ հաստ.	մ ²	110.0	0.701	77.143
		9	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	449.0	0.351	157.441
		10	Պատի քանդում 550մմ հաստ.	մ ²	0.5	11.221	5.610
		11	Քայքայված բետոնե աստիճանի քանդում	մ ³	0.46	12.623	5.807
		12	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 80մմ հաստ.	մ ³	48.2	7.013	338.026
		13	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	293	0.351	102.740
		14	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում 15 կմ հեռ.վրա	տ	151.50	3.506	531.233
			Վերանորոգման աշխատանքներ	x	x	x	x
			պատեր և միջնորմներ	x	x	x	x
		1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ ³	12.8	39.273	502.690

1

**Շենքերի,
շինությունների
ընթացիկ
նորոգման
աշխատանքներ
(ճաշարան)**

2	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով	մ ³	3.2	49.091	157.091
3	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.480	119.221	57.226
4	Ամրանավորում Br Φ3 ցանցով	տ	0.281	591.194	165.534
5	Ամրանավորում Φ6,8.12մմ	տ	0.156	533.337	85.334
6	ՄՆ-1 80*50*5 /անկյունակ/	տ	0.0880	685.714	61.714
7	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ ³	0.01	140.260	1.403
	բացվածքներ	x	x	x	x
1	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների մոնտաժում կաղնեգույն ապակեփաթեթով 60մմ 4+4մմ բացվող մաս	մ ²	15.00	29.455	441.818
2	Մետաղապլաստե բլոկով դրան մոնտաժում սպիտակ 60մմ խուլ	մ ²	18.00	35.065	631.168
3	Մետաղապլաստե բլոկով դրան մոնտաժում կաղնեգույն 60մմ խուլ	մ ²	36.00	49.091	1767.271
4	Այլումինե բլոկով դրան մոնտաժում սպիտակ ապակեփաթեթով 60մմ 4+4մմ արտերկիր ջերմակամուրջով	մ ²	6.60	91.169	601.714
5	Եռաշերտ թրծված 6+6 ապակիով դրան մոնտաժում	մ ²	6.18	105.195	650.103
	հատակներ	x	x	x	x
1	Հատակների ջրամեկուսացում իզոգամով	մ ²	221	2.805	619.947
2	Խճի շերտի իրականացում 70մմ	մ ³	19.67	9.818	193.123
3	Բետոնե շերտ B15 60մմ հաստ.	մ ³	32.52	72.935	2371.846
4	ցանց Φ5 բջիջը 150*150	կգ	1205.80	1.122	1353.000
5	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	542.00	1.964	1064.290
6	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	513.825	11.922	6125.852
7	մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=10mm	գծմ	323	1.192	385.083
8	Կերամիկական սալերով հատակների իրականացում	մ ²	12.1	10.519	127.286

	ներքի հարդարման աշխատանքներ	x	x	x	x
1	Պատերի գաջի սվաղի իրականացում լավորակ	մ ²	661.6	2.244	1484.732
2	Առաստաղների գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	300.8	2.384	717.231
3	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	234.80	2.104	493.994
4	Նկուղային հարկում պատերի սվաղ ց/ավազե շաղախով ցանցի վրա	մ ²	150.1	2.945	442.112
5	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ ²	238.4	9.818	2340.652
6	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգամով	մ ²	45.4	2.805	127.356
7	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ ²	810.00	1.823	1476.934
8	Պատերի պաստառապատում	մ ²	88.30	2.805	247.698
9	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ ²	653.50	1.894	1237.412
10	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե	մ ²	38.9	5.049	196.420
11	Գիպսակարտոնե սալերով պատերի երեսպատում 9.5մմ հաստ մետաղական կարկասով	մ ²	31.30	5.049	158.045
12	Գիպսակարտոնե սալերով առաստաղների երեսպատում 9.5մմ հաստ մետաղական կարկասով	մ ²	392.70	5.049	1982.878
13	Բազալտե 30մմ հաստ սալերով աստիճանների երեսպատում	մ ²	6.1	21.039	128.338
14	Աստիճանների դեկորատիվ բռնաձողի տեղադրում h 900 մմ, չժանգոտող մետաղից	զծմ	3.50	30.857	108.000
	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի	x	x	x	x
	ապամոնտաժման աշխատանքներ /ջուր կոյուղի/	x	x	x	x
1	Ջրի մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	20.00	0.701	14.026
2	Կոյուղու մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	30.00	0.701	21.039
3	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հաստ	2.00	1.403	2.805

4	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2.00	1.122	2.244
	ներքին ջրամատակարարում	x	x	x	x
1	Պոլիպրոպիլենային DN20/25*2.3մմ/ խողովակների մոնտաժում /սառը/	զծմ	80.00	0.842	67.325
2	Պոլիպրոպիլենային DN15/201.9մմ/ խողովակների մոնտաժում /սառը/	զծմ	34.00	0.561	19.075
3	Պոլիպրոպիլենային DN20/25*2.3մմ/ խողովակների մոնտաժում /տաք/	զծմ	54.00	0.842	45.444
4	Պոլիպրոպիլենային DN15/201.9մմ/ խողովակների մոնտաժում /տաք/	զծմ	22.00	0.701	15.429
5	Խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 15$ /	հատ	28.00	0.070	1.964
6	Խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 20$ /	հատ	15.00	0.098	1.473
7	Խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 25$ /	հատ	8.00	0.098	0.785
8	Խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբաշխիչներ /	հատ	33.00	0.140	4.629
9	Խողովակների ձևավոր մասեր /անցում $\Phi 20/15$ /	հատ	8.00	0.112	0.898
10	Փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	18.00	2.104	37.870
11	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	4.00	0.701	2.805
12	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	0.982	3.927
13	Լվացարանի խառնիչի տեղադրում	հատ	7.00	7.013	49.091
14	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	զծմ	190.00	0.281	53.299
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զծմ	76.00	0.281	21.319
16	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	12.00	0.701	8.416
17	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	4.00	1.683	6.732
	ներքին կոյուղի	x	x	x	x
1	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում ռետինե սեղմիչ օղակներով	զծմ	50.00	1.122	56.104

	d=50մմ փորձարկումով				
2	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ փորձարկումով	զծմ	80.00	1.683	134.649
3	Ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	83.00	1.122	93.132
4	Լվացարանակոնքի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	5	25.247	126.234
5	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	2	42.078	84.156
6	Ջուզարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով լվացման տակաոփկով	հատ	3	37.870	113.610
7	Հոսակի տեղադրում d=50	հատ	10.0	2.805	28.052
8	Տակդիրի մոնտաժում	հատ	5.00	56.104	280.519
9	Լողախցիկի մոնտաժում	հատ	5.00	112.208	561.038
10	Ցնցուղ խառնիչի մոնտաժում	հատ	5.00	9.818	49.091
11	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	3.00	2.104	6.312
12	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	15.00	0.701	10.519
13	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	կգ	10.00	1.683	16.831
14	Համակարգի փորձարկում	զծմ	130.00	0.281	36.467
	Էլեկտրալուսավորություն	x	x	x	x
1	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 4*10 մմ ²	զծմ	120.0	2.735	328.207
2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 4*6 մմ ²	զծմ	300.0	1.571	471.272
3	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*6 մմ ²	զծմ	500.0	1.290	645.194
4	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*4 մմ ²	զծմ	1320.0	0.870	1147.885
5	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*1.5 մմ ²	զծմ	860.0	0.351	301.558
6	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե, պատի մեջ տեղադրվող 12 մոդուլ	հատ	2.00	4.208	8.416
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B100U 10kA	հատ	2.00	20.197	40.395
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40U 6kA	հատ	1.00	5.891	5.891
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B32U 6kA	հատ	26.00	1.262	32.821

	պահուստային				
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B25U 6kA պահուստային	հատ	4.00	1.178	4.713
11	Վարդակ եռաբևեռ հողանցման հպակով 16Ա /արտերկիր/	հատ	3	3.366	10.099
12	Վարդակ մեկտեղանի երկբևեռ հողանցման հպակով 16Ա /արտերկիր/	հատ	70	0.926	64.800
13	Վարդակ երկտեղանի երկբևեռ հողանցման հպակով 16Ա /արտերկիր/	հատ	20	1.178	23.564
14	Անջատիչ 1 սեղմակով փակ տեղակայման /արտերկիր/	հատ	40.00	0.926	37.029
15	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման /արտերկիր/	հատ	7.00	1.178	8.247
16	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	137.00	0.070	9.608
17	Բաժանման տուփեր	հատ	16	0.084	1.346
18	Լուսարձակ 50wt	հատ	8.0	12.343	98.743
19	LED լուսատուների մոնտաժում 600*600-4000k 36wt	հատ	20	12.623	252.467
20	LED լուսատուների մոնտաժում 190*190-3000k 20wt	հատ	22	4.208	92.571
21	LED լուսատուների մոնտաժում 3000k 10wt	հատ	76	2.805	213.195
22	Ակոսի փորում	զծմ	2100.0	0.281	589.090
23	Ակոսի փակում	մ ²	63.00	2.525	159.054
24	Սակառ 2*2սմ	զծմ	50.00	0.491	24.545
	Ջեռուցում	x	x	x	x
1	Ջեռուցման տուրբո կաթսայի մոնտաժում 32կվտ ծխատարի հետ միասին	հատ	1.0	561.038	561.038
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=40*6.7 PN10	մ	52	2.384	123.989
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=32*5.4 PN10	մ	150	1.122	168.312
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=25*4.2 PN10	մ	135	0.842	113.610
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում	մ	205	0.561	115.013

	d=20*3.4 PN10				
6	Պլիպրոպիլենային խողովակների ձևավորմասեր	հատ	304	0.210	63.958
7	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 57 \times 3$	մ	2	2.104	4.208
8	Այուրինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500 մոնտաժում	էկմ	154.7	0.701	108.491
9	Մարտկոցների արժեքը	սեկց.	442	4.208	1859.842
10	Մարտկոցի փական վերևի անկյունային $\Phi 20$	հատ	43	2.104	90.467
11	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային $\Phi 20$	հատ	43	2.104	90.467
12	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ Sira	հատ	43	1.683	72.374
13	Ավտոմատ օդահեռացման փական $\Phi 15$	հատ	43	3.506	150.779
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 40$	զծմ	32.00	0.210	6.732
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 32$	զծմ	150.00	0.168	25.247
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 25$	զծմ	135.00	0.168	22.722
17	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20$	զծմ	35.00	0.140	4.909
18	Փական ամերիկանկա $\Phi 40$	հատ	6	2.104	12.623
19	Փական ամերիկանկա $\Phi 25$	հատ	4	1.683	6.732
20	Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	2	2.244	4.488
21	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q=2.0մ ³ /ժամ H=8մ, n=1400պտ/րոպ, N=0.74կվտ	հատ	1	168.312	168.312
22	Համալրման պոմպ Q=1մ ³ /ժամ H=10մ, n=1400պտ/րոպ, N=0.74կվտ	հատ	1	28.052	28.052
23	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 25 \times 3$	մ	10	1.122	11.221
24	Հետադարձ փական $\Phi 25$	հատ	1	2.525	2.525
25	Հետադարձ փական $\Phi 40$	հատ	1	4.769	4.769
26	Խողովակների յուղաներկում	մ ²	0.4	1.683	0.673

27	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\Phi 150$	տեղ	15	0.701	10.519
28	Անցքերի բացում և վերականգնում պատերի մեջ $\Phi 80$	տեղ	18	1.122	20.197
29	Մետաղական պատյան հորիզոնական $\Phi 89 \times 3.5$ L=200մմ տեղ 19	զծմ	3.8	3.927	14.924
30	Մետաղական պատյան հորիզոնական $\Phi 159 \times 4.5$ L=200մմ տեղ 11	զծմ	2.2	9.818	21.600
31	Մետաղական պատյան հորիզոնական $\Phi 159 \times 4.5$ L=500մմ տեղ 3	զծմ	1.5	9.818	14.727
32	Միացում գոյություն ունեցող ջեռուցման ցանցին $\Phi 40$	տեղ	2	7.013	14.026
33	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	542.0	0.140	76.021
	Հրդեհային ազդարարում	x	x	x	x
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0	280.519	280.519
2	Ընդունիչ հսկիչ սարք C 20004	հատ	2.0	65.922	131.844
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	56.104	112.208
4	Մարտկոց DT-1207	հատ	3.0	8.416	25.247
5	Լուսաձայնային սարք ВС-3-2сф-24В	հատ	3.0	12.623	37.870
6	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИПД	հատ	85.0	5.610	476.883
7	Հրդեհի ջերմային աղդասարք ИП-101	հատ	83.0	6.199	514.556
8	Հրդեհի ձեռքի աղդասարք ИПТ-513	հատ	2.0	7.013	14.026
9	Տազնապի աղդասարք Маяк 12	հատ	2.0	7.399	14.797
10	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	500.0	0.351	175.325
11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.75	մ	80.0	0.561	44.883
12	d=20 PVXխողովակ	մ	580.0	0.210	122.026
13	Շշակ SR-10	հատ	2.0	7.013	14.026
14	Կարել անցուղի DL Plus 32x16մմ L=2m Legrand	հատ	2.0	3.226	6.452
15	Հակահրդեհային ցուցանակ մարտկոցով	հատ	3.0	15.429	46.286
16	Կապի սարքավորում C112У	հատ	1.0	5.610	5.610

	Օղափոխություն	x	x	x	x
1	Ներածման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով ԵՊՄ2000/12-380/3 L2000խմ/ժ N=12կվտ	հատ	2	1009.869	2019.738
2	Ներածման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով ԵՊՄ2000/12-380/3 L715խմ/ժ N=8կվտ	հատ	1	967.791	967.791
3	Ներածման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով ԵՊՄ2000/12-380/3 L414խմ/ժ N=5կվտ	հատ	1	939.739	939.739
4	Օդամուղ կանալային L=1100մ ³ /ժամ N=0.2կվտ	հատ	2	117.818	235.636
5	Օդամուղ կանալային L=800մ ³ /ժամ N=0.2կվտ	հատ	1	100.987	100.987
6	Օդամուղ կանալային L=600մ ³ /ժամ N=0.16կվտ	հատ	2	92.571	185.143
7	Օդամուղ կանալային L=360մ ³ /ժամ N=0.1կվտ	հատ	1	67.325	67.325
8	Օդամուղ կանալային L=298մ ³ /ժամ N=0.06կվտ	հատ	2	67.325	134.649
9	Ճկուն ներդիր սարքերի և օդամղիչների համար	հատ	12	16.831	201.974
10	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	կգ	100	0.421	42.078
11	Կլոր օդատար PVC Φ150	մ	60	2.525	151.480
12	Կլոր օդատար PVC Φ200	մ	12	3.506	42.078
13	Կլոր օդատար PVC Φ250	մ	10	4.488	44.883
14	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	14	3.366	47.127
15	Գլխանոց Φ250	հատ	5	25.247	126.234
16	Գլխանոց 600*2000	հատ	1	42.078	42.078
17	Ուղղանկյուն օդատարի մոնտաժում ցինկապատ թիթեղով 0.6մմ մինչև 1000մմ	մ ²	55	10.940	601.714
18	Ուղղանկյուն օդատարի մոնտաժում ցինկապատ թիթեղով 0.7մմ մեծ 1000մմ	մ ²	60	11.782	706.908
19	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ²	150	3.086	462.857
20	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորիչ ճաղաշար 700*150	հատ	10	12.623	126.234

21	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորիչ ճաղաշար 700*100	հատ	10	11.782	117.818
22	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորիչ ճաղաշար 300*100	հատ	6	6.732	40.395
23	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորիչ ճաղաշար 250*100	հատ	16	6.732	107.719
24	Օդառիչ ճաղաշար 600*400	հատ	4	21.039	84.156
	Ընդամենը			41666667	
	ԱԱՀ 20%			83333333	
	Ընդամենը				50000000 (հիսուն միլիոն)

** Պարտադիր պայման՝ աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող նյութերի և պարագաների արժեքը ներառված է աշխատանքների գների մեջ, և դրանք պետք է լինեն չօգտագործված, լավորակ՝ նմուշները նախապես պատվիրատուի հետ համաձայնեցված:

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա** հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**ՀՀ արդարադատության
նախարարության ԴԱՀԿ ապահովող
ծառայություն
ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013288023
ՀՎՀՀ 01223338**



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**<<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1
<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028**

