

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ և ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ
N ԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/02-29

ք. Քաջարան

« 21 » օգոստոս 2020թ.

Քաջարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թունել» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

չափաբաժին 1՝ 112 օր

չափաբաժին 2՝ Լեռնագործների 1-ին պուրակ 112 օր, Լեռնագործների 2-րդ պուրակ 112 օր

չափաբաժին 3՝ 196 օր

չափաբաժին 4՝ 140 օր

չափաբաժին 5՝ 140 օր

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային ֆուրանից հաշված 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 240 306 172 (երկու հարյուր քառասուն միլիոն երեք հարյուր վեց հազար մեկ հարյուր յոթանասուններկու) ՀՀ դրամ, որից 40 051 029 (քառասուն միլիոն հիսունմեկ հազար քսանինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 57725860 (հիսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 9620977 (ինը միլիոն վեց հարյուր քսան հազար ինը հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 42923568 (քառասուններկու միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար հինգ հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 7153928 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր հիսուներեք հազար ինը հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 55877316 (հիսունհինգ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 9312886 (ինը միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար ութ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 45296148 (քառասունհինգ միլիոն երկու հարյուր ինսունվեց հազար մեկ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ՝ որից 7549358 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր քառասունինը հազար երեք հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 38483280 (երեսունութ միլիոն չորս հարյուր ութսուներեք հազար երկու հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 6413880 (վեց միլիոն չորս հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են

ժողովական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ

Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 /յոթ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է
Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:
9. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
հհ 900312467104
հվհհ 09426045

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թունել>> ՓԲԸ
ք.Քաջարան, Անդրկավան թաղամաս 2/10
հհ 247350000508 ԱՇԲ Քաջարան մ/ճ
հվհհ 09401347



Հավելված թիվ 1
« 21 » օգոստոսի 2020թ. կնքված
N ԲԿ-ՆԴՈՒՆԵՋ Բ-20102-05 Ժամկազրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԲԱԿՈՒՆՑ ՓՈՂՈՑԻ ՊՈՒՐԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒ ՑՄԱՆ աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ը ն դ հ ան ու ը ր ար ժ ե ք ը (հ ա գ հ հ դ ը ր ամ)
1	2	3	4	5
	Շինարարական աշխատանքների			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	7,5	15,00
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	2	6,00
3	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ 5,5x1,8	տն	9,9	59,40
4	Միաձույլ ժապավենային հիմքեր քարաբետոնից B12,5 մկնիշի բետոնով	խմ	6,2	285,20
5	Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ -100մմ	խմ	2,1	21,00
6	Միաձույլ ք/բետոնյա ամբիոնի սալեր աստիճաններ, պատեր B20 բետոնից	խմ	10,7	642,00
7	Ամրան Ա c -1 Φ=8մմ	տն	0,08	27,20
8	Ամրան Ա -500c Φ=8մմ	տն	0,241	81,94
9	Ամրան Ա -500c Φ=10 մմ	տն	0,138	49,68
10	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	0,069	26,22
11	Պատերի երեսապատում փայլեցված գրանիտ սալերով /կարմիր /	քմ	24	1 680,00
12	Մետաղական 100x100 մմ Φ=3Bp ցանցի արժեքը	քմ	24	48,00
13	Փայլեցված գրանիտից քիվի գլխաքար 400x100մմ չափսի	գ/մ	17,5	1 225,00
14	Գրանիտի վրա փորագրում բարդ նախշաքանդակով h-190մմ	գ/մ	2,9	116,00
15	Աստիճանների երեսապատում բազալտյա սալերով 30մմ	քմ	16	480,00
16	Հատակների երեսապատում գրանիտ սալերով 30մմ /մոխրագույն/	քմ	11	693,00
17	Ներդիրներ պողպատյա պրոֆիլներից դրոշի կանգնակների համար	տն	0,043	12,90
18	Պողպատյա խողովակ Φ=152*3,5մմ	գ/մ	3	45,00
19	Պողպատյա թիթեղ	կգ	4,24	4,24
20	Դրոշի կանգնակներ պողպատե խողովակից Φ=76x3,5մմ	մ	9	135,00
21	Կանգնակների ոսկեգույն գազաթ լատունից h-200մմ	հատ	3	75,00
22	ՀՀ Զինանշան արտաքին գտագործման	հատ	1	100,00

23	Պողպատյա 50մմ ավել խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	3,6	7,20
				12,13
	Ընդամենը %			
	Մուտքի հենապատ			
1	Մուտքի բետոնյա հենապատի ավելացում B15 մկնիշի բետոնից	խմ	0,6	27,00
2	Հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	24	288,00
3	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 680x50մմ չափսի	զ/մ	20,2	101,00
4	Բազալտի վրա փորագրում բարդ նախշաքանդակով h-190մմ	զ/մ	5,8	211,70
5	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից h-380մմ	տն	0,152	19,76
6	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	31,2	37,44
7	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	20,6	20,60
8	Պողպատյա ձող 10x10մմ	զ/մ	82,8	41,40
9	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	7,8	15,60
10	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից 550մմ	տն	0,267	34,71
11	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	53	63,60
12	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	25,1	25,10
13	Պողպատյա ձող 10x10մմ	զ/մ	165,7	82,85
14	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	13,8	27,60
15	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում պրոֆիլներից 900մմ /վերին գոտի/	տն	2,732	355,16
16	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	174,7	262,05
17	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	200,1	240,12
18	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	174,7	174,70
19	Պողպատյա ձող 10x10մմ	զ/մ	1753,5	876,75
20	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	157,2	314,40
21	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում պրոֆիլներից 900մմ /եզրային /	տն	0,533	69,29
22	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	29,4	44,10
23	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	67	80,40
24	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	29,4	29,40
25	Պողպատյա ձող 10x10մմ	զ/մ	300,5	150,25
26	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	26,5	53,00
				7,58
	Ընդամենը %			
	Աստիճաններ			
1	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնի քանդում	խմ	0,6	3,00
2	Ներքին հենապատի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալիկով	քմ	20,7	331,20
3	Հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	84,5	1 690,00
4	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում	զ/մ	24,7	197,60

	500x50մմ չափսի /ներքին հենապատ/			
5	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 520x50մմ չափսի /աստիճան հենապատ/	գ/մ	25,3	202,40
6	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 740x50մմ չափսի /եզրային հենապատ/	գ/մ	25,1	200,80
7	Աստիճանապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	5,6	112,00
8	Մետաղական 100x100 մմ $\Phi=3Bp$ ցանցի արժեքը	քմ	8,5	17,00
9	Ավելացվող հատված B-20 բետոնից աստիճանների համար	խմ	0,09	5,40
10	Աստիճանների երեսապատում բազալտյա սալերով 30մմ	քմ	8,5	170,00
11	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում պրոֆիլներից աստիճանի բքգրիքներ	տն	0,0924	18,48
12	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	գ/մ	8,31	12,47
13	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	գ/մ	5,4	6,48
14	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	գ/մ	42,3	42,30
15	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	7,4	14,80
	Ընդամենը %			6,29
	Տարածքի բարեկարգում			
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնյա 5սմ ծածկույթի քանդում	խմ	16,2	81,00
2	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 6 կմ վրա	տն	38,89	194,45
3	Բետոնյա սալիկների ծածկի հատակների տոփանում խճով	100քմ	9	900,00
4	Նախաշերտ B 12,5 բետոնից սալիկների ծածկի տակ 100մմ	խմ	90	3 150,00
5	Նախաշերտ ավագից սալիկների ծածկի տակ 50մմ	խմ	45	225,00
6	Հարթակների ծածկը ձևավոր բետոնյա սալիկներից /մոխրագույն/	քմ	776,5	3 494,25
6	Հարթակների ծածկը գունավոր ձևավոր բետոնյա սալիկներից	քմ	123,5	741,00
7	200x80մմ բազալտյա եզրաքարերի տեղադրում հիմքերի պատրաստմամբ	100մ	4,773	1 431,90
11	Խճի նախաշերտ ասֆալտբետոնյա ծածկի տակ 150մմ /ճանապարհներ/	100մ2	1,335	667,50
12	Խճի շերտի տոգորում բիտումե էմուլսիայով 2կգ/քմ	տն	0,267	133,50
13	Ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 4,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	1,335	667,50
14	Վերին շերտի ծածկը 4սմ հաստ, մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	1,335	801,00
15	Տեղամասի պատրաստում 100մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100 մ2	9,09	181,80
16	Սիզամարգերի ցանքս խոտի սերմերով	100քմ	9,09	272,70
17	Ծաղկանոցի պատրաստում 200մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100 մ2	0,053	2,65
18	Փոսերի պատրաստում 0,5*0,4մ ծառերի տնկման համար	փոս	56	168,00
19	Հին ծառի հանում հողի հետ միասին	փոս	5	25,00

	0,5*0,4մ և տեղափոխում նոր տեղ			
20	Նոր ծառերի տնկում պատրաստի փոսերի մեջ 0,5*0,4մ	հատ	51	51,00
21	Նույնը հին տեղից հանած ծառը	հատ	5	5,00
				27,43
	Ընդամենը %			
	Փոքր ճարտարապետական սարքեր			
1	Նստարան	հատ	62	10 540,00
2	Աղբաման	հատ	24	1 080,00
				24,16
	Ընդամենը %			
	Ընդամենը՝ ըստ մասերի			
	Պոմպակայան			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում փոսորակում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,23	69,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 23*1,8	տն	41,4	248,40
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոսորակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,3	90,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոսորակում մեխանիզմից հետո	խմ	5	15,00
5	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	5	5,00
6	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	100խմ	0,3	2,10
7	Ետլիցքի տոփանում պնեկմատոփանիչներով	100խմ	0,3	9,00
8	Նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնից պոմպակայանի հորի տակ	խմ	1,06	37,10
9	Միաձույլ ե/բետոնյա պոմպի հորի հատակներ, պատեր և ծածկեր B -25 մակնիշի բետոնից	խմ	12,4	682,00
10	Ամրան Ա c -1	տն	0,015	5,10
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0,466	177,08
12	Ամրան Ա -500c $\Phi=16$ մմ	տն	0,013	5,46
13	Աստիճանների ելուներ հորը իջնելու	տն	0,005	1,00
14	Հորերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով դրսից	քմ	36,7	697,30
15	Հենարաններ պողպատյա պրոֆիլներից /շվեյլեր/	տն	0,063	37,80
16	N22 շվեյլերի արժեքը	գ/մ	3	45,00
17	Թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ ծածկի վրա	հատ	1	100,00
18	Միաձույլ բետոնյա հենակներ պոմպերի տակ B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	0,16	5,60
19	Ծածկի հիդրոմեկուսիչ 2 շերտ իզոգամից	քմ	9,3	55,80
20	Կավե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200 մմ հաստությամբ ծածկի վրա	խմ	1,85	18,50
21	Կենտրոնախույս պոմպ ոռոգման համար $Q=5,5$ խմ/ժ, $H=44$ մ N 3կվտ	կ-տ	1	290,00
23	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=65 \times 3,5$ մմ	մ	5	25,00
24	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=57 \times 3,5$ մմ	մ	5	20,00

25	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=32$ մմ	մ	5	15,00
26	Մետաղական սողնակ $\Phi=65$ մմ 30с41нж	հատ	2	6,00
27	Մետաղական սողնակ $\Phi=50$ մմ 30с41нж	հատ	1	2,00
28	Հակադարձ կաֆույր $\Phi=65$ մմ	հատ	1	5,00
29	Բրոնզե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	1	3,00
30	Լողանային փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	3,00
31	Զրի բաքի տեղադրում 3խմ տարողությամբ	հատ	1	100,00
32	Ճնշաչափ փականով	հատ	2	56,00
33	Համակարգի փորձարկում պողպատյա խողովակներ	100մ	0,15	1,50
34	Պողպատյա 50մմ ավել խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	3,6	7,20
	Ընդամենը %			5,9
	Ոռոգման ցանց			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,75	150,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա $75 \times 1,8$	տն	135	270,00
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,03	6,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոստրակում	խմ	17	51,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	23	138,00
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20(dy=15) խողովակներ PN=1MPa	մ	245	122,50
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN25(dy=20) խողովակներ PN=1MPa	մ	65	39,00
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN32(dy=25) խողովակներ PN=1MPa	մ	75	56,25
9	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN40(dy=32) խողովակներ PN=1MPa	մ	30	36,00
10	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN50(dy=40) խողովակներ PN=1MPa	մ	10	15,00
11	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN63(dy=50) խողովակներ PN=1MPa	մ	15	30,00
12	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN75(dy=63) խողովակներ PN=1MPa	մ	50	125,00
13	Պոլիէթիլենային ձևավար մասեր $\Phi=15-50$ մմ	հատ	930	93,00
14	$\Phi=1000$ մմ ջրի դիտահորի տեղադրում հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից հատակի բետոնյա սալով h-1,5մ	խմ	2,4	120,00
15	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-1մ	հատ	2	80,00
16	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-0,5մ	հատ	2	50,00
17	Ե/բ ծածկի սալ $1,2 \times 1,2$ թուջե մտոցով թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ	հատ	2	104,00
18	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,084	16,80
19	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	29	87,00
20	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL 10A R-3m	հատ	74	74,00

5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	2,1	12,60
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi=110$ փորձարկումով	մ	42	126,00
7	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաններից $\Phi=1000$ մմ $h=1,2$ մ	խմ	2,6	130,00
8	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ $h=700$ մմ	հատ	2	80,00
9	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ $h=500$ մմ	հատ	2	72,00
10	Ե/բ ծածկի սալ $1,2 \times 1,2$ թուջե մտոցով	հատ	2	52,00
	Թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ	հատ	2	50,00
11	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,0732	14,64
12	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	19,4	58,20
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	5,00
14	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	5	25,00
15	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,23	2,30
				1,61
	ԸՆդամենը %			0
	Արտաքին էլ.լուսավորում			
1	Մետաղական արկղ ավտոմատների համար	հատ	1	10,00
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 10Ա	հատ	6	7,20
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 10Ա	հատ	1	1,20
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա	հատ	2	3,20
5	Հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային 50Ա	հատ	1	1,80
6	Վարդակ փակ լարանցման 220 վ հողանցման հպակով	հատ	2	4,00
7	էլ անջատիչ մեակտեղ փակ լարանցման համար	հատ	1	2,00
8	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակներում	խմ	2,5	37,50
9	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մակնիշի բետոնից	խմ	2,12	84,80
10	Խարսխային ելուներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,051	15,30
11	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք, փռում ձեռքով և տոփանում	խմ	2,5	5,00
12	Լուսատուի կանգնակ հիմքերի վրա $h=3$ մ և պուրակի լուսատու ԼԵԴ-38վտ լամպերով	հատ	30	2 520,00
13	Նույնը հենապատի վրա $h=1$ մ և ԼԵԴ 14վտ լամպերով	հատ	13	585,00
14	ԼԵԴ 30վտ լամպեր	հատ	30	300,00
15	ԼԵԴ 14վտ լամպեր	հատ	13	97,50
16	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում ձեռքով մալուխի համար	խմ	0,93	2,79
17	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա $22 \times 1,8$	տն	39,6	118,80
18	Խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	3	150,00

19	Պոլիբլորիդե $\Phi=32$ մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	300	150,00
20	Վինեպլաստե խողովակներ պատերի վրա $\Phi 25$ մմ	մ	93	93,00
21	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	71	355,00
22	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,1	15,00
23	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	3,83	346,95
24	ՎՎԳ 3x1,5քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,98	78,40
25	50x50x5 պողպատյա անկյունակից էլեկտրոդներ 1մ հողանցման համար	10	3	30,00
26	ՎՎԳ 1x16քմմ մալուխի տեղադրում խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0,15	15,00
				10,45
27	Ընդամենը %			100
28	Ընդամենը /ամբողջը/ %			
29	Ը ն դ ամ ե ն ը ` ն եր առ յ ալ շ ա հ ու յ թ ը , վ եր ադ ի թ ծ ախ ս ե թ ը (հ ազ ա ր Յ Յ դ ը ր ամ)			48 104,883
30	ԱԱՀ 20%			9 620,977
31	Ընդամենը			57 725,860

Լ ե ո ն ա գ ո թ ն եր փողոցի պուրակ 1 վերակառուցման աշխատանքների				
h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ը ն դ հ ա ն ու ը ր ա ր ժ ե ք ը (հ ազ հ հ դ ը ր ամ)
1	2	3	4	5
	Շինարարական աշխատանքների			
	Նոր կառուցվող աստիճաններ			
1	Մետաղական բազրիքների և բռնակների ապամոնտաժում	մ	8,4	16,80
2	Հավաքովի ե/բետոնյա աստիճանների ապամոնտաժում	մ	21	42,00
3	Աստիճանների մետաղական կարկասի ապամոնտաժում	տն	0,177	8,85
4	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 3 կմ վրա	տն	3	15,00
5	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	2	6,00
6	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	0,5	1,00
7	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ 1,5x1,8	տն	2,7	8,10
8	Միաձույլ ժապավենային հիմքեր քարաբետոնից B12,5 մկնիշի բետոնով	խմ	1	35,00
9	Միաձույլ ե/բետոնյա B20 մկնիշի բետոնից աստիճանամարշեր	խմ	2,1	84,00
10	Ամրան Ա c -1 $\Phi=6$ մմ	տն	0,032	10,24
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=8$ մմ	տն	0,045	15,30
12	Ամրան Ա -500c $\Phi=14$ մմ	տն	0,143	57,20

13	Միաձույլ ե/բետոնյա գոտիներ B20 մկնիշի բետոնից	խմ	0,13	5,20
14	Ամրան Ա c -1 Φ=8մմ	տն	0,004	1,44
15	Ամրան Ա -500c Φ=14 մմ	տն	0,0125	5,00
16	Արտաքին պատերի շարվածք 20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից	խմ	1,7	59,50
17	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	8,5	144,50
18	Մետաղական 100x100 մմ Φ=3Bp ցանցի արժեքը	քմ	8,5	17,00
19	Աստիճանների երեսապատում բազալտյա սալերով 30մմ	քմ	10,5	147,00
20	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից	տն	0,071	10,65
21	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	8,4	16,80
22	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	35	35,00
23	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	7,6	15,20
				0,00
				2,69
	ԸՆդամեՆը %			
	Ժամանցի չվաքարան			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով փոսորակներում	խմ	5	75,00
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	3	45,00
3	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ 2x1,8	տն	3,6	18,00
4	B 12,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	0,34	11,90
5	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B20 մկնիշի բետոնից	խմ	1,2	48,00
6	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0,012	4,32
7	Խարսխային փնջումներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,056	2,80
8	Շվաքարանի կարկաս պողպատյա խողովակներից	տն	0,972	194,40
9	Պողպատյա խողովակ 160x80x6մմ	զ/մ	6,4	38,40
10	Պողպատյա խողովակ 120x80x6մմ	զ/մ	18	90,00
11	Պողպատյա խողովակ 100x100x5մմ	զ/մ	7,42	29,68
12	Պողպատյա խողովակ 100x100x4մմ	զ/մ	8,6	34,40
13	Պողպատյա խողովակ 100x100x4մմ	զ/մ	34,6	69,20
14	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	34,6	69,20
15	Պողպատյա թիթեղ 12-18մմ	տն	0,156	15,60
16	Մետաղական կոնստրուկցիաների մաքրում խոզանակներով	քմ	30,6	15,30
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն մածկապատում երկշերտ ԴՓ-021 մածիկով	100քմ	0,306	15,30
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների էմալապատում 2շերտ ԴՓ-133 էմալով	100քմ	0,306	15,30
19	Տանիքի ծածկը 8մմ հաստության պոլիկարբոնատից	քմ	35	210,00
20	Սեղանի մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից 1200x3200x760մմ	տն	0,075	11,25
21	Պողպատյա խողովակ 40x40x2,5մմ	զ/մ	3,1	4,65
22	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	10	12,00
23	Պողպատյա թիթեղ 1,5մմ	քմ	3,8	7,60
24	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	9,3	18,60
		հատ	3	102,00
				0,00
				3,87
	ԸՆդամեՆը %			
	Բեմի կառուցում			
1	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5 խմ և բարձում	100մ3	0,32	48,00

2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 32*1,8	տն	57,6	230,40
3	Տեղափոխված գրունտի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	100 խմ	0,32	6,40
4	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5 խմ կողիցք	100մ3	0,3	45,00
5	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով մեխանիզմի աշխատանքից հետո	խմ	5	15,00
6	2 -րդ կարգի տեղի հողի ետլիցքի բուլդոզերով	100 խմ	0,15	1,20
7	3 -րդ կարգի հողի ետլիցքի տոփանում պնեվմատոփանիչներով	100 խմ	0,15	7,50
8	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում կլոր հարապարակի մեջ	խմ	20	60,00
9	Միաձույլ ժապավենային հիմքեր քարաբետոնից B12,5 մկնիչի բետոնով	խմ	8,3	290,50
10	Միաձույլ ժապավենային հիմքեր քարաբետոնից B12,5 մկնիչի բետոնով	խմ	8,3	290,50
11	Միաձույլ քարաբետոնից խարսխային պատեր B15 մկնիչի բետոնով	խմ	24,4	976,00
12	Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ -100մմ	խմ	2,2	17,60
13	Միաձույլ ե/բետոնյա բեմի սալեր և աստիճաններ B20 մկնիչի բետոնից	խմ	6,1	268,40
14	Ամրան Ա -500с Φ=8մմ	տն	0,071	24,14
15	Ամրան Ա -500с Φ=10 մմ	տն	0,45	162,00
16	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով	քմ	42	684,60
17	Մետաղական 100x100 մմ Φ=3Вр ցանցի արժեքը	քմ	42	84,00
18	Տրավերտինի գլխաքարերի տեղադրում 720x50մմ չափսի	գ/մ	22,5	292,50
19	Խաղահրապարակի գ ու և ն ա վ ո թ ռետինե ծածկույթ 20մմ հաստության	քմ	8,3	124,50
				0,00
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ %			12,91
	Հենապատ, բազրիքներ,			
1	Միաձույլ բետոնյա հենապատեր B20 մկնիչի բետոնից բարձր բազրիքների համար	խմ	2,4	96,00
2	Հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	24	336,00
3	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 320x50մմ չափսի	գ/մ	28,7	143,50
4	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից /բարձր/	տն	0,264	39,60
5	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	գ/մ	40,3	40,30
6	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	գ/մ	28,7	22,96
7	Պողպատյա ձող 10x10մմ	գ/մ	191,1	191,10
8	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	17,2	34,40
9	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից /ցածր/	տն	0,1644	24,66
10	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	գ/մ	75	60,00
11	Պողպատյա ձող 10x10մմ	գ/մ	106,7	106,70
12	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	10,1	20,20
13	Գոյություն ունեցող հենապատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	30	150,00
14	Գոյություն ունեցող պատերի թեմատիկ նկարազարթում	100քմ	0,725	108,75
				0,00
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ %			4,89
	Գոյություն ունեցող կլոր հրապարակ			

1	Գ ու ն ա վ ո թ ե տի ն է խաղահրապարակի ծածկի հատակի տողանում խճով	100քմ	0,14	7,00
2	Նախաշերտ B 15 բետոնից ռետինե ծածկի տակ 80մմ	խմ	1,12	39,20
3	խաղահրապարակի ռետինե ծածկույթ 20մմ հաստությամբ	քմ	14	210,00
4	Կոր պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով	քմ	7,9	316,00
5	Մետաղական 100x100 մմ Φ=3Bp ցանցի արժեքը	քմ	7,9	15,80
6	Տրավերտինի գլխաքարերի տեղադրում 540x30մմ չափսի	գ/մ	22,5	389,25
				0,00
				3,48
	Ը ն դ ա մ ե ն ը %			
	Տարածքի բարեկարգում			
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնյա 5սմ ծածկույթի քանդում	խմ	12	60,00
2	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 6 կմ վրա	տն	28,8	115,20
3	Գ ու ն ա վ ո թ ե տի ն է խաղահրապարակի ծածկի հատակի տողանում խճով	100քմ	0,718	35,90
4	Նախաշերտ B 15 բետոնից ռետինե ծածկի տակ 80մմ	խմ	5,74	200,90
5	խաղահրապարակի գ ու ն ա վ ո թ ե տի ն է ծածկույթ 20մմ հաստությամբ	քմ	71,8	1 077,00
6	Բետոնյա սալիկների ծածկի հատակների տողանում խճով	100քմ	2,345	117,25
7	Նախաշերտ B 12,5 բետոնից սալիկների ծածկի տակ 100մմ	խմ	23,45	703,50
8	Նախաշերտ ավազից սալիկների ծածկի տակ 50մմ	խմ	11,7	58,50
9	Հարթակների ծածկը ձևավոր բետոնյա սալիկներից	քմ	234,5	1 172,50
10	200x80մմ բազալտյա եզրաքարերի. տեղադրում հիմքերի պատրաստմամբ	100սմ	1,8	900,00
11	խճի նախաշերտ ասֆալտաբետոնյա ծածկի տակ 150մմ /ճանապարհներ/	100սմ2	2,25	922,50
12	խճի շերտի քրոջորում բիտումե էմուլսիայով 2կգ/քմ	տն	0,45	225,00
13	Ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 4,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2,25	1 282,50
14	Վերին շերտի ծածկը 4սմ հաստ, մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	2,25	1 575,00
15	Տեղամասի պատրաստում 100մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100 մ2	1,59	31,80
16	Սիզամարգերի ցանքս խոտի սերմերով	100քմ	1,59	47,70
				0,00
				30,33
	Ը ն դ ա մ ե ն ը %			
	Փոքր ճարտարապետական սարքեր			
1	Նստարան	հատ	18	2 943,00
2	Աղբաման.	հատ	10	390,00
3	Մեծ սղարան	հատ	1	700,00
4	Փոքր սղարան	հատ	1	400,00
5	Մարմնամարզության սարքեր -4հատ	կ-տ	1	900,00
6	Պտտվող խաղասարք	հատ	1	350,00
				20,26
	Ը ն դ ա մ ե ն ը			
	Պոմպակայան			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,23	69,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 23*1,8	տն	41,4	165,60
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,15	45,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոստրակում մեխանիզմից հետո	խմ	4	20,00
5	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք ձերքով և տողանում	խմ	4	12,00

12	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL 7A R-2.1m	հատ	3	3,00
13	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL MS-F R-1.5m	հատ	40	32,00
14	Բրոնզե փական $\Phi=25$	հատ	1	2,00
15	Ջրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=15-40$ մմ	կմ	0,172	8,60
16	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում.	խմ	19	43,70
17	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,1	0,60
				0,00
	Ընդամենը %			1,3
	Ջրագծի և կոյուղու արտաքին ցանցեր			
	Արտաքին ջրագիծ			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,03	4,50
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 3*1,8	տն	5,4	5,40
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,19	9,50
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	8	16,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	0,8	2,40
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20 խողովակներ PN=1MPa	մ	15	7,50
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր $\Phi=20$ մմ	հատ	6	0,60
8	Բրոնզե փական $\Phi=15$	հատ	1	2,00
9	Բրոնզե փական $\Phi=25$	հատ	1	3,00
10	Ջրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=25$ մմ	կմ	0,015	0,75
11	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	2	10,00
12	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100	0,08	1,20
13	Ջրմուղի հորի ոռոգման ծորակի համար 300*300*300մմ B12,5բետոնից	խմ	0,12	4,20
14	Հորի կափարիչ 35*35 թիթեղից	հատ	1	3,00
	Ընդամենը %			0,25
	Արտաքին կոյուղագիծ			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,07	10,50
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 7*1,8	տն	12,6	37,80
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,1	15,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	2	6,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	1,2	6,00
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi=110$ փորձարկումով	մ	26	130,00
7	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաներից $\Phi=1000$ մմ h=1,2մ	խմ	2,6	130,00
8	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-700մմ	հատ	2	80,00
9	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-500մմ	հատ	2	70,00
10	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2բուլե մտոցով	հատ	2	120,00
11	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,073	21,90
12	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	19,4	58,20
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	15,00
14	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	4	16,00
15	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,11	0,88

				0,00
				2,55
	Ընդամենը %			
	Արտաքին էլ.լուսավորության			
1	Մետաղական արկղ ավտոմատների համար	հատ	1	10,00
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 10Ա	հատ	5	5,00
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 25Ա	հատ	1	1,00
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա	հատ	2	2,40
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 40Ա	հատ	1	1,40
6	Հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային 50Ա	հատ	1	1,80
7	Էլ անջատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	2	1,60
8	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոսորակներում	խմ	2	30,00
9	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մակնիշի բետոնից	խմ	2,12	74,20
10	Խարսխային ելուներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,031	16,06
11	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք,փռում ձեռքով և տոփանում	խմ	2,5	7,50
12	Լուսատուի կանգնակ հիմքերի վրա h=3մ և պուրակի լոսատու ԼԵԴ-38վտ լամպերով	հատ	9	891,00
13	Նույնը հենապատի վրա h-1մ և ԼԵԴ 14վտ լամպերով	հատ	17	595,00
14	ԼԵԴ 30վտ լամպեր	հատ	9	45,00
15	ԼԵԴ 25վտ լամպեր	հատ	2	10,00
15	ԼԵԴ 14վտ լամպեր	հատ	15	51,00
17	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում ձեռքով մալուխի համար	խմ	57	142,50
18	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 3 կմ վրա 13*1,8 /բարձելով/	տն	23,4	93,60
19	Խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	1,84	92,00
20	Պոլիքլորիդե Փ=32մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	184	36,80
21	Վինեպլաստե խողովակներ պատերի վրա Փ 25մմ	մ	24	7,20
22	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	44	132,00
23	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,22	33,00
24	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	1,74	156,60
25	ՎՎԳ 3x1,5քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,36	28,80
26	50x50x5 պողպատյա անկյունակից էլեկտրոդներ 1մ հողանցման համար	10հատ	1,2	12,00
27	ՎՎԳ 1x16քմմ մալուխի տեղադրում խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0,12	12,00
28	Ընդամենը %			8,85
29	Ընդամենը /ամբողջը/ %			100
30	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			28 099,920
31	ԱԱՀ 20%			5 619,984
32	Ընդամենը			33 719,905

Լեռնագործների փողոցի պուրակ 2 վերակառուցման աշխատանքների				
h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը (հազ հ հ դրամ)
1	2	3	4	

	Շինարարական աշխատանքների			
	Հենապատ, բազրիքներ,			
1	Միաձույլ բետոնյա հենապատեր B20 մկնիշի բետոնից բարձր բազրիքների համար	խմ	1,31	52,40
2	Հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	6,7	107,87
3	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 380x50մմ չափսի	գ/մ	20,4	81,60
4	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից h-600մմ	տն	0,183	21,96
5	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	գ/մ	52,7	47,43
6	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	գ/մ	20,4	16,32
7	Պողպատյա ձող 10x10մմ	գ/մ	66,1	33,05
8	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	12,2	24,40
9	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից 900մմ	տն	0,525	63,00
10	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	գ/մ	96,4	86,76
11	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	գ/մ	35,5	28,40
12	Պողպատյա ձող 10x10մմ	գ/մ	365,7	182,85
13	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	32	64,00
				10,56
	Ընդամենը %			
	Տարածքի բարեկարգում			
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնյա 5սմ ծածկույթի քանդում	խմ	6	30,00
2	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 6 կմ վրա	տն	14,4	86,40
3	Բետոնյա սալիկների ծածկի հատակների տոփանում խճով	100քմ	1,454	72,70
4	Նախաշերտ B 12,5 բետոնից սալիկների ծածկի տակ 100մմ	խմ	14,5	507,50
5	Նախաշերտ ավազից սալիկների ծածկի տակ 50մմ	խմ	7,3	58,40
6	Հարթակների ծածկը ձևավոր բետոնյա սալիկներից	քմ	145,4	1 017,80
7	200x80մմ բազալտյա եզրաքարերի տեղադրում հիմքերի պատրաստմամբ	100մ	0,936	561,60
8	Տեղամասի պատրաստում 100մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100մ2	0,779	38,95
9	Սիզամարգերի ցանքս խոտի սերմերով	100քմ	0,776	23,28
10	Նստարան	հատ	13	1 820,00
11	Աղբաման.	հատ	7	269,50
				58,51
	Ընդամենը %			
	Ոռոգման ցանց			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,2	24,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 20*1,8	տն	36	36,00
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,01	1,20
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոստրակում	խմ	6	18,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	7	14,00
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20(dy=15) խողովակներ PN=1MPa	մ	43	21,50
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN25(dy=20) խողովակներ PN=1MPa	մ	13	7,80
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN32(dy=25) խողովակներ PN=1MPa	մ	15	11,25

9	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN40(dy=32) խողովակներ PN=1MPa	մ	60	60,00
10	Տեղադրել պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր $\Phi=15-32$ մմ	հատ	260	26,00
11	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL 7A R-2,1m	հատ	1	0,50
12	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL MS-F R-1,5m	հատ	27	18,90
13	Բրոնզե փական $\Phi=25$	հատ	2	6,00
14	Զրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=15-32$ մմ	կմ	0,26	13,00
15	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	14	39,20
16	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,07	0,49
	ԸՆդամենը %			3,88
	Արտաքին կոյուղագիծ			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձրում	100խմ	0,07	8,40
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 7*1,8	տն	12,6	37,80
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,05	6,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	3	9,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	1,2	6,00
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi=110$ փորձարկումով	մ	24	72,00
7	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաներից $\Phi=1000$ մմ $h=1,2$ մ	խմ	1,3	65,00
8	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ $h=700$ մմ	հատ	1	40,00
9	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ $h=500$ մմ	հատ	1	34,00
10	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2թուջե մտոցով	հատ	1	65,00
11	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,0366	10,98
12	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	9,7	29,10
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	15,00
14	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	3	8,40
15	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,1	0,70
	ԸՆդամենը %			5,31
	Արտաքին էլ.լուսավորություն			
1	Մետաղական արկղ ավտոմատների համար	հատ	1	10,00
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեր 10Ա	հատ	2	2,00
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեր 25Ա	հատ	1	1,20
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեր 32Ա	հատ	3	4,20
5	Հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային 50Ա	հատ	1	1,80
6	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակներում	խմ	2	10,00
7	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մակնիշի բետոնից	խմ	1,36	47,60
8	Խարսխային ելուներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,032	6,40
9	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք, փռում ձեռքով և տոփանում	խմ	2	4,00
10	Լուսատուի կանգնակ հիմքերի վրա $h=3$ մ և պուրակի լուսատու ԼԵԴ-38վտ լամպերով	հատ	7	469,00
11	Նույնը հենապատի վրա $h=1$ մ և ԼԵԴ 14վտ լամպերով	հատ	13	416,00
12	ԼԵԴ 30վտ լամպեր	հատ	7	35,00
13	ԼԵԴ 14վտ լամպեր	հատ	13	52,00

6	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	100խմ	0,19	1,52
7	Ետլիցքի տոփանում պնեկմատոփանիչներով	100խմ	0,19	7,60
8	Նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնից պոմպակայանի հորի տակ	խմ	0,9	31,50
9	Միաձույլ ե/բետոնյա պոմպի հորի հատակներ ,պատեր և ծածկեր B -25 մակնիշի բետոնից	խմ	10,6	583,00
10	Ամրան Ա c -1	տն	0,014	4,76
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0,4	152,00
12	Ամրան Ա -500c $\Phi=16$ մմ	տն	0,013	5,46
13	Աստիճանների ելուներ հորը իջնելու	տն	0,005	1,00
14	Հորերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով դրսից	քմ	32,2	611,80
15	Հենարաններ պողպատյա պրոֆիլներից /շվելներ/	տն	0,063	37,80
16	N22 շվելների արժեքը	գ/մ	3	45,00
17	Թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ ծածկի վրա	հատ	1	113,00
18	Միաձույլ բետոնյա հենակներ պոմպերի տակ B12,5 մակնիշի բետոնից	խմ	0,16	5,60
19	Ծածկի հիդրոմեկուսիչ 2 շերտ իզոգամից	քմ	8	120,00
20	Կավե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200 մմ հաստությամբ ծածկի վրա	խմ	1,6	19,20
21	Կենտրոնախույս պոմպ ոռոգման համար $Q=4$ խմ/ժ, $H=44$ մ N 2,2կվտ	կ-տ	1	150,00
23	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=57 \times 3,5$ մմ	մ	10	40,00
24	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=40$ մմ	մ	3	9,00
25	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=32$ մմ	մ	3	6,00
29	Մետաղական սողնակ $\Phi=50$ մմ 30c41ռչ	հատ	3	12,00
30	Հակադարձ կաֆույր $\Phi=50$ մմ	հատ	1	3,00
	Բրոնզե փական $\Phi=40$ մմ	հատ	1	3,00
31	Բրոնզե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	2	4,00
32	Լողանային փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	2,00
33	Զրի բաքի տեղադրում 1,3մխ տարողությամբ	հատ	1	55,00
34	Զնշաչափ փականով	հատ	2	50,00
35	Համակարգի փորձարկում պողպատյա խողովակներ	100մ	0,16	32,00
36	Պողպատյա 50մմ ավել խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	3,6	7,20
				0,00
				8,62
	ԸՆդամենը %			
	Ոռոգման ցանց			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25խմ բարձում	100խմ	0,28	42,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 28*1.8	տն	50,4	50,40
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0.25խմ կողիցք	100խմ	0,01	1,50
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոստրակում	խմ	9	18,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	8	24,00
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20(dy=15) խողովակներ PN=1MPa	մ	99	49,50
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN25(dy=20) խողովակներ PN=1MPa	մ	27	16,20
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN32(dy=25) խողովակներ PN=1MPa	մ	40	30,00
9	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN50(dy=40) խողովակներ PN=1MPa	մ	6	7,20
10	Պոլիէթիլենային ձևավար մասեր $\Phi=15-40$ մմ	հատ	350	35,00
11	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL 10A R-3m	հատ	4	2,00

14	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում ձեռքով մալուխի համար	խմ	23,5	352,50
15	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 3 կմ վրա 5,5*1,8	տն	9,9	29,70
16	խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	0,76	38,00
17	Պոլիքլորիդե Փ=32մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	76	15,20
18	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	18	54,00
19	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,3	45,00
20	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,47	42,30
21	ՎՎԳ 3x1,5քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,29	24,03
22	50x50x5 պողպատյա անկյունակից էլեկտրոդներ 1մ հողանցման համար	10հատ	0,7	4,90
23	ՎՎԳ 1x16քմմ մալուխի տեղադրում խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0,035	3,50
	Ընդամենը %			21,74
	Ընդամենը /ամբողջը/ %			100,00
	Ը ն դ ամ ե ն ը ` ն ե ր առ յ ալ շ ա հ ու լ յ թ ը , վ ե ր ադ ի ր ծ ախս ե ր ը (հ ազ ա ր Յ Յ դ ր ամ)			7 669,722
	ԱԱՀ 20%			1 533,944
	Ընդամենը			9 203,667

Լեռնաձոր գյուղի պուրակի վերակառուցման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ը ն դ հ ան ու ը ար ժ ե ք ը (տո կ ո ս)
1	2	3	4	5
	Շինարարական աշխատանքների			
	Մետաղական շքամուտք			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով փոստրակներում	խմ	5,8	29,00
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	4	12,00
3	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ 1,8x1,8	տն	3,24	9,72
4	B12,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	0,3	10,50
5	Միաձույլ բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մկնիշի բետոնից	խմ	1,4	53,20
6	Խարսխային հեղուսներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,054	81,00
7	Շրջանակների կարկաս պողպատյա խողովակներից	տն	0,985	147,75
8	Պողպատյա խողովակ 200x200x6մմ	գ/մ	21,54	344,64
9	Պողպատյա թիթեղ 16մմ	տն	0,2	36,00
10	Մետաղական կանստրուկցիաների մաքրում խոզանակներով	քմ	18,4	46,00
11	Մետաղական կանստրուկցիաների հակակոռոզիոն մածկապատում երկշերտ ԴՓ-021 մածիկով	100քմ	0,184	9,20
12	Մետաղական կանստրուկցիաների էմալապատում 2շերտ ՈՓ-133 էմալով	100քմ	0,184	9,20

				1,69
	Ընդամենը			
	Զուգարան			
	հողային աշխատանքներ			
1	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5 խմ և բարձում	100 մ3	0,06	6,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 6*1,8	տն	10,8	10,80
3	Տեղափոխված գրունտի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	100 խմ	0,06	0,30
4	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5 խմ և բարձում	100մ3	0,08	6,40
5	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով մեխանիզմի աշխատանքից հետո	խմ	2	6,00
6	2 -րդ կարգի տեղի հողի ետլիցքի բուլդոզերով	100 խմ	0,08	0,64
7	3 -րդ կարգի հողի ետլիցքի տոփանում պնեկմատոփանիչներով	100 խմ	0,08	3,20
8	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	2	4,00
	Ընդամենը %			0,06
	Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ			
1	B12,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	0,63	22,05
2	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենային հիմքեր B20 բետոնից	խմ	1,71	88,92
3	Ամրան Աճ-1 Փ=8մմ	տն	0,043	15,48
4	Ամրան Ա -500с Փ=12մմ	տն	0,069	27,60
5	Միաձույլ քարաբետոնից խարսխային պատեր B12,5 մկնիչի բետոնով	խմ	2,2	92,40
6	Միաձույլ ե/բետոնյա միջուկներ մինչև 2մ պարագծով B20 մկնիչի բետոնից	խմ	0,53	23,85
7	Ամրան Ա с -1 Փ=8մմ	տն	0,03	10,80
8	Ամրան Ա -500с Փ=14մմ	տն	0,082	34,44
9	Խճի նախապատրաստական շերտ հատակների տակ	խմ	0,48	9,60
10	Միաձույլ երկաթբետոնյա սալեր հատակների տակ B 20 մակնիչի բետոնից	խմ	0,64	38,40
11	Ամրան Ա -500с Փ=8 մմ	տն	0,028	10,08
12	Միաձույլ ե/բետոնյա գոտիներ B20 մկնիչի բետոնից	խմ	1,1	57,20
13	Ամրան Ա с -1 Փ=8մմ	տն	0,02	7,20
14	Ամրան Ա -500с Փ=12 մմ	տն	0,047	18,80
15	Միաձույլ ե/բետոնյա բարավորներ B20 մկնիչի բետոնից	խմ	0,1	4,00
16	Ամրան Ա с -1 Փ=6մմ	տն	0,003	1,02
17	Ամրան Ա -500с Փ=12 մմ	տն	0,009	3,60
	Ընդամենը %			1
	Պատեր ,տանիքը			
1	Պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից	խմ	3,74	59,84

2	Պատերի շարվացքի ամրանաորում	տն	0,028	2,80
3	Ամրան Ա -500с Φ=8մմ	տն	0,028	10,08
4	Բլոկների բացվածքների լցնում В 10 մկնիշի թեթև բետոնով	խմ	0,74	37,00
5	Խարսխապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	3,8	60,80
6	Մետաղական 100x100 մմ Φ=3Вр ցանցի արժեքը	քմ	3,8	7,60
7	Մարդակների ծաղղների պատրաստում մետաղական տարբեր պրոֆիլներից և մոնտաժում տեղում	տն	0,145	17,40
8	Պողպատյա խողովակ 60x40x4մմ	զ/մ	13,4	33,50
9	Պողպատյա խողովակ 40x40x2,5մմ	զ/մ	23	46,00
10	Պողպատյա թերթ 10մմ /ներդիր/	տն	0,007	2,45
11	Մետաղե կոնստրուկցիաների,մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	6,3	12,60
12	Պարագծով քիվերի ծածկը 0,5մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	քմ	4,8	14,40
13	Տանիքի ծածկը 0,5մմ հաստության պրոֆիլավոր ներկված թիթեղից	քմ	8,9	17,80
14	Ներկված ցինկապատ պրոֆ.թիթեղ	քմ	8,9	35,60
				0,77
	Ընդամենը %			
	Այլ աշխատանքներ			
1	Մետաղապլաստե սպիտակ երանգով ապակեփաթեթով բացվող պատուհան	քմ	0,32	8,96
2	Մետաղապլաստե սպիտակ երանգով արտաքին դռներ	քմ	3,2	89,60
3	Հատակի հիդրոնմկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	4,8	24,00
4	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	4,8	9,60
5	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից	քմ	4,8	48,00
6	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ ներսի կողմից	քմ	23,3	81,55
7	Պատերի երեսապատում հախճաասլիկներով	քմ	16,3	125,51
8	Կախովի առաստաղի կառուցում պլաստիկ սալերով մետաղական կարկասի վրա	քմ	4,8	38,40
9	Պատերի լավորակ յուղաներկում սվաղի վրա ,ներսի կողմից	100քմ	0,07	7,00
10	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	12	48,00
11	Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	100քմ	0,12	14,40
				1,06
	Ընդամենը %			
	Ժամանցի շվաքարան			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով փոստրակներում	խմ	7,2	36,00
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	3,2	9,60
3	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ 4x1,8	տն	7,2	21,60
4	В 7,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	1,2	36,00
5	Միաձույլ բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով В15 մկնիշի բետոնից	խմ	2,22	77,70

6	Խարսխային հեղուսներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,1	150,00
7	Շվաքարանի կարկաս պողպատյա խողովակներից	տն	2,64	475,20
8	Պողպատյա խողովակ 220x140x8մմ	զ/մ	17,44	209,28
9	Պողպատյա խողովակ 220x140x7մմ	զ/մ	28,32	339,84
10	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	72	144,00
11	Պողպատյա անկյունակ 80x80x6մմ	զ/մ	0,96	3,84
12	Պողպատյա թիթեղ 10-18մմ	տն	0,257	154,20
13	Մետաղական կանաստրուկցիաների մաքրում խոզանակներով	քմ	34,5	86,25
14	Մետաղական կանաստրուկցիաների հակակոռոզիոն մածկապատում երկշերտ ԴՓ-021 մածիկով	100քմ	0,345	17,25
15	Մետաղական կանաստրուկցիաների էմալապատում 2շերտ ՈՓ-133 էմալով	100քմ	0,345	17,25
16	Տանիքի ծածկը 0,5մմ հաստության պրոֆիլավոր ներկված թիթեղից	քմ	35	70,00
17	Ներկված ցինկապատ պրոֆ.թիթեղ	քմ	35	140,00
18	Սեղանի մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից 1200x3200x760մմ	տն	0,075	9,00
19	Պողպատյա խողովակ 40x40x2,5մմ	զ/մ	3,1	6,20
20	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	10	15,00
21	Պողպատյա թիթեղ 1,5մմ	քմ	3,8	7,60
22	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	9,3	27,90
23	Մետաղական նստարաններ փայտյա երեսապատ,լաքապատ 120x40x46սմ	հատ	4	152,00
				4,74
	ԸՆդամենը %			
	Փոքր ճարտարապետական ձևեր ե/բետոնից			
1	Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ - 100մմ	խմ	0,28	5,60
2	Միաձույլ ե/բետոնյա հիմքի սալեր բետոնե խորանարդներով B20 մկնիչի բետոնից	խմ	0,85	51,00
3	Ամրան Bp- 1 Փ=5մմ	տն	0,015	5,10
4	Միաձույլ ե/բետոնյա կամրջակներ 1,2 կորածև B25 մկնիչի բետոնից	խմ	1,45	174,00
5	Ամրան Ա -500с Փ=8մմ	տն	0,027	9,72
6	Ամրան Ա -500с Փ=10մմ	տն	0,041	15,58
				0,56
	ԸՆդամենը %			
	Զրավազան			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում հիմքերի տակ	խմ	7,9	39,50
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	2,9	5,80
3	Ավելցուկ գրունտի բարձում և 5x1,8 տեղափոխում 3կմ վրա թափոնատեղ	տն	9	27,00
4	B 7,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	0,6	18,00

5	Խճի նախապատրաստական շերտ հատակի տակ - 100մմ	խմ	0,76	9,12
6	Միաձույլ ե/բետոնյա ջրավազանի հատակներ, պատեր, B -15 մակնիշի բետոնից	խմ	5,21	182,35
7	Ամրան Ա c -1 Փ=8մմ	տն	0,052	18,72
8	Պատերի երեսապատում 30մմ /դրսից/ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	8,9	249,20
9	Մետաղական 100x100 մմ Փ=3Bp ցանցի արժեքը	քմ	8,9	26,70
10	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 460x50մմ չափսի	զ/մ	13,1	104,80
11	Ջրավազանի պատերի և հատակի սվաղում ցեմենտյա շաղախով 1:2 հեղուկ ապակիով	քմ	14,31	71,55
12	Ջրավազան պատերի և հատակի ջրամեկուսացում KOSTER տիպի քսուկով ոչ խմելու ջրի համար	քմ	14,31	71,55
				0,00
				1,77
	Ընդամենը %			
	Դեկորատիվ ջրհոր			
1	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով փոստրակներում	խմ	0,15	0,75
2	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	0,15	0,30
3	Միաձույլ բետոնյա օղակաձև ջրհորի հատակներ, պատեր, B -15 մակնիշի բետոնից	խմ	0,72	32,40
4	Ջրհորի տանիքի փայտյա կարկասի պատրաստում, տեղադրում	խմ	0,253	50,60
5	Օղակաձև պատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ ռնդած տախտակով	քմ	7,9	47,40
6	Տախտակյա դետալների ռնդում	քմ	17,2	17,20
7	Տանիքի ծածկը գունավոր ցինկապատ մետաղակղմիմուրից	քմ	5,3	42,40
8	Փայտյա ծաեղնավուղերի և կարկասի մշակում հակահրդեհային լուծույթով	խմ	0,253	4,55
9	Փայտյա կոնստրուկցիաների լաքապատում երկու անգամ	քմ	17,2	8,60
				0,44
	Ընդամենը %			
	Հենապատի բազրիքներ, ցանկապատ			
1	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 345x50մմ չափսի	զ/մ	33	231,00
2	Հենապատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտյա շաղախով	քմ	125,3	501,20
3	Սվաղված պատերի թեմատիկ նկարազարթում	100քմ	1,253	375,90
4	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից	տն	0,626	75,12
5	Պողպատյա խողովակ 30x30x3մմ	զ/մ	85	85,00
6	Պողպատյա խողովակ 20x20x2մմ	զ/մ	33	26,40
7	Պողպատյա ձող 15x15մմ	զ/մ	217,8	435,60
8	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	19,8	39,60
9	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում հիմքերի տակ	խմ	22,5	337,50
10	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	4	60,00
11	Սվեցուկ գրունտի բարձում և 18,5x1,8 տեղափոխում 3կմ վրա քափոնատեղ	տն	33,3	133,20

12	Միաձույլ բետոնյա հիմքեր հենապատի համար B15 մկնիշի բետոնից	խմ	18,5	647,50
13	Միաձույլ բետոնյա հենապատեր B20 մկնիշի բետոնից	խմ	6,6	264,00
14	Հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտյա սալերով	քմ	16,4	262,40
15	Մետաղական 100x100 մմ $\Phi=3Bp$ ցանցի արժեքը	քմ	16,4	32,80
16	Բազալտյա գլխաքարերի տեղադրում 620x50մմ չափսի	զ/մ	41,1	287,70
17	Մետաղական ճաղերի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից	տն	1,22	146,40
18	Պողպատյա խողովակ 50x30x2,5մմ	զ/մ	222,8	334,20
19	Պողպատյա խողովակ 100x100x4մմ	զ/մ	50,75	203,00
20	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	51,6	103,20
21	Ճաղաշարի երեսապատում ֆիբրոցեմենտյա սալերով	քմ	45,2	361,60
22	Մետաղական դեկորատիվ դարպասի մոնտաժում դարբնի աշխատանքով մետաղական սյուների տեղադրմամբ	հատ	1	610,00
23	Հետիոտն անցուղի /տուրնիկետ/	կ-տ	2	440,00
24	Հեծանիվի կայանատեղի կարկասի մոնտաժում տարբեր պրոֆիլներից	տն	0,088	10,56
25	Պողպատյա խողովակ $\Phi=60x3$,մմ	զ/մ	13	19,50
26	Պողպատյա թիթեղ 100x100x4մմ	կգ	32,9	65,80
27	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	4,5	9,00
28	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում մուտքի դարպասին կից	տն	0,731	87,72
29	Պողպատյա խողովակ 50x50x3մմ	զ/մ	37,5	56,25
30	Պողպատյա խողովակ 30x30x2,5մմ	զ/մ	17,6	17,60
31	Պողպատյա ձող 15x15մմ	զ/մ	301,5	301,50
32	Մետաղե կոնստրուկցիաների, մաքրում, յուղաներկում 2 անգամ	քմ	16,7	33,40
				14,16
	Ընդամենը %			
	Տարածքի բարեկարգում			
1	3 կազի հողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում լիցքեր 30մ վրա	1000մ3	0,364	109,20
2	Հողային պաստառի համահարթեցում հանույթում մեխանիզմների միջոցով	100քմ	11,74	234,80
3	Գոլենավոր ռետինե խաղահրապարակի ծածկի հատակի տոփանում խճով	100քմ	1,965	49,13
4	Նախաշերտ B 15 բետոնից ռետինե ծածկի տակ 80մմ	խմ	15,72	550,20
5	Խաղահրապարակի գոլենավոր ռետինե ծածկույթ 20մմ հաստությամբ	քմ	196,5	6 877,50
6	Բետոնյա սալիկների ծածկի հատակների տոփանում խճով	100քմ	4,85	145,50
7	Նախաշերտ B 15 բետոնից սալիկների ծածկի տակ 100մմ	խմ	48,5	1 697,50
8	Նախաշերտ ավազից սալիկների ծածկի տակ 50մմ	խմ	24,2	242,00
9	Հարթակների ծածկը ձևավոր բետոնյա սալիկներից	քմ	485	3 637,50

10	200x80մմ բազալտյա եզրաքարերի. տեղադրում հիմքերի պատրաստմամբ	100մ	3,313	662,60
11	խճի նախաշերտ ասֆալտեբետոնյա ծածկի տակ 150մմ /ճանապարհիներ/	100մ2	1,39	695,00
12	խճի շերտի տողորում բիտումե էմուսիայով 2կգ/քմ	տն	0,278	83,40
13	ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 4,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	1,39	764,50
14	Վերին շերտի ծածկը 4սմ հաստ, մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	1,39	924,35
15	Տեղամասի պատրաստում 100մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100մ2	1,883	56,49
16	Սիգամարգերի ցանքս խոտի սերմերով	100քմ	1,883	37,66
17	Ծաղկանոցի պատրաստում 200մմ բուսական հողի ավելացմամբ	100մ2	0,58	17,40
				36,05
	ԸՆդամենը %			
	Փոքր ճարտարապետական սարքեր			
1	Նստարան	հատ	24	3 960,00
2	Աղբաման	հատ	10	300,00
3	Մեծ սղարան	հատ	1	465,00
4	Փոքր սղարան	հատ	1	400,00
5	Մարմնամարզության սարքեր -4հատ	կ-տ	1	800,00
6	Պատն մագլցելու մարզասարք	հատ	1	300,00
7	Պտտվող կաղասարք	հատ	2	700,00
8	Արևապաշտպան հովանոց	հատ	3	600,00
				16,16
	ԸՆդամենը %			
	Սանտեխնիկական աշխատանքներ			
	Զուգարան			
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=20 \times 2,8$ ջերմոնեկուսիչով	մ	12	18,00
2	Բրոնզե փական $\Phi=15$ մմ	հատ	1	5,00
3	Անկյունական փական $\Phi=15$ մմ	հատ	4	16,00
4	Զրառման ծորակ $\Phi=15$ մմ	հատ	2	16,00
5	Պարկուճ պողպատե էլ.գոդված $\Phi=57 \times 3$ մմ խողովակից	մ	1	5,00
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi=15$ մմ	հատ	20	10,00
7	Զրի գտիչ $\Phi=15$ մմ	հատ	1	15,00
8	Զրաչափի տեղադրում $\Phi=15$ մմ	հատ	1	10,00
9	Զրաչափական հորերի խճի նախաշերտ	խմ	0,05	0,50
10	Պոլիմերավազային հիմքով 50×65 սմ ջրաչափական դիտահոր	հատ	1	15,00
				0,24
	ԸՆդամենը %			
	Ներքին կոյուղու ցանց			

1	Կոյուղու պոլիբլորիդային խողովակներ տեղադրում $\Phi=50$ մմ	մ	5	7,50
2	նույնը $\Phi=110$ մմ	մ	10	20,00
3	Կոյուղու ձևավոր մասեր $\Phi=50$ մմ պոլիբլորիդային խողովակների համար	հատ	8	4,00
4	Կոյուղու ձևավոր մասեր $\Phi=100$ մմ պոլիբլորիդային խողովակների համար	հատ	15	12,00
5	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	2	20,00
6	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բաքով	կ-տ	2	30,00
7	Պարկուճ պողպատե էլ,գոդված $\Phi=219 \times 4$ մմ խողովակից	մ	1	5,00
8	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	2	30,00
9	Քանդած գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	2	30,00
				0,34
	Ընդամենը %			
	Շատրվանի ջրագիծ			
1	Մետաղական ընդարձակիչ բաքի պատրաստում և մոնտաժում պողպատյա խողովակներից	տն	0,061	36,60
2	Պողպատե խողովակակտորներ $\Phi 20$ մմ L-200մմ արտաքին պարուրակով	հատ	30	30,00
3	Շատրվանի բրոնզե գլխիկների $\Phi-8$ մմ տեղադրում	հատ	30	90,00
4	Մետաղական ճաղավանդակ 600×600 մմ	հատ	1	18,00
5	Մետաղական ճաղավանդակ 200×150 մմ	հատ	1	6,00
6	Մետաղական ճաղավանդակ 500×150 մմ	հատ	1	10,00
7	Ջրընդունիչ արկղ $150 \times 500 \times 150$ մմ մետաղական 7մմ թիթեղից	տն	0,035	1,05
8	Պողպատյա դետալների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	7,6	15,20
				0,44
	Ընդամենը %			
	Պոմպակայան			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում փոսորակում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,23	34,50
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա $23 \times 1,8$	տն	41,4	165,60
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոսորակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,15	22,50
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոսորակում մեխանիզմից հետո	խմ	4	12,00
5	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք ձերքով և տոփանում	խմ	4	8,00
6	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	100խմ	0,19	1,90
7	Ետլիցքի տոփանում պնեվմատոփանիչներով	100խմ	0,19	9,50
8	Նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնից պոմպակայանի հորի տակ	խմ	0,9	31,50
9	Միաձույլ ե/բետոնյա պոմպի հորի հատակներ ,պատեր և ծածկեր B -25 մակնիշի բետոնից	խմ	10,6	424,00
10	Ամրան Ա c -1	տն	0,014	4,76
11	Ամրան Ա -500c $\Phi=10$ մմ	տն	0,4	152,00
12	Ամրան Ա -500c $\Phi=16$ մմ	տն	0,013	5,46
13	Աստիճանների ելուներ հորը իջնելու	տն	0,005	1,00

14	Հորերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բխումն մածիկով դրսից	քմ	32,2	1 127,00
15	Հենարաններ պողպատյա պրոֆիլներից /շվելեր/	տն	0,063	6,30
16	N22 շվելերի արժեքը	գ/մ	3	45,00
17	Թուջե մտոցի տեղադրում Φ -700մմ ծածկի վրա	հատ	1	10,00
18	Միաձույլ բետոնյա հենակներ պոմպերի տակ B12,5 մկնիշի բետոնից	խմ	0,16	5,60
19	Ծածկի հիդրոմեկուսիչ 2 շերտ իզոգամից	քմ	8	64,00
20	Կավե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200 մմ հաստությամբ ծածկի վրա	խմ	1,6	24,00
21	Կենտրոնախույս պոմպ ոռոգման համար $Q=5,5$ խմ/ժ, $H=44$ մ $N=3$ կվտ	կ-տ	1	250,00
22	Կենտրոնախույս պոմպ շատրվանի համար $Q=36$ խմ/ժ, $H=30$ մ $N=5,5$ կվտ	կ-տ	1	300,00
23	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=108 \times 4$ մմ	մ	2	16,00
24	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=76 \times 4$ մմ	մ	10	70,00
25	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=57 \times 3,5$ մմ	մ	10	40,00
26	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակ $\Phi=48 \times 3$ մմ	մ	3	9,00
27	Մետաղական սողնակ $\Phi=100$ մմ 30с41нж	հատ	1	10,00
28	Մետաղական սողնակ $\Phi=65$ մմ 30с41нж	հատ	3	18,00
29	Մետաղական սողնակ $\Phi=50$ մմ 30с41нж	հատ	2	8,00
30	Հակադարձ կաֆույր $\Phi=65$ մմ	հատ	1	3,00
31	Բրոնզե փական $\Phi=32$ մմ	հատ	1	2,00
32	Լողանային փական $\Phi=25$ մմ	հատ	1	4,00
33	Ջրի բաքի տեղադրում 1,23մխ տարողությամբ	հատ	1	98,00
34	Ճնշաչափ փականով	հատ	4	100,00
35	Համակարգի փորձարկում պողպատյա խողովակներ	100մ	0,25	3,75
36	Պողպատյա 50մմ ավել խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	7,6	15,20
	Ընդամենը %			6,66
	Ոռոգման ցանց			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձրում	100խմ	0,36	43,20
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 36*1,8	տն	64,8	71,28
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,03	3,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	6	18,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	11	55,00
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20(dy=15) խողովակներ PN=1MPa	մ	85	68,00
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN25(dy=20) խողովակներ PN=1MPa	մ	35	42,00
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN32(dy=25) խողովակներ PN=1MPa	մ	10	15,00

9	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN40(dy=32) խողովակներ PN=1MPa	մ	40	72,00
10	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN50(dy=40) խողովակներ PN=1MPa	մ	25	50,00
11	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN63(dy=50) խողովակներ PN=1MPa	մ	12	26,40
12	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN75(dy=63) խողովակներ PN=1MPa	մ	3	7,50
13	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր $\Phi=15-50$ մմ	հատ	590	59,00
14	$\Phi=1000$ մմ ջրի դիտահորի տեղադրում հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից հատակի բետոնյա սալով h-1,5մ	խմ	1,2	36,00
15	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-1մ	հատ	1	35,00
16	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-0,5մ	հատ	1	30,00
17	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2 թուջե մտոցով թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ	հատ	1	80,00
18	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,042	8,40
19	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	14,4	43,20
20	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL SQ-H L-0,8m	հատ	58	29,00
21	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL 7A R-2,1m	հատ	8	8,00
22	Ոռոգման ցայտիչ սուզվող գլխիկով $\Phi=15$ MODEL MS-F R-1,5m	հատ	38	30,40
23	Բրոնզե փական $\Phi=32$	հատ	1	3,00
24	Բրոնզե փական $\Phi=25$	հատ	2	4,00
25	Ջրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=15-50$ մմ	կմ	0,21	10,50
26	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	23	92,00
27	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,09	0,63
				2,02
	ԸՆդամենը %			
	Ջրագծի և կոյուղու արտաքին ցանցեր			
	Արտաքին ջրագիծ			
1	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,09	10,80
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 9*1,8	տն	16,2	16,20
3	3-րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,19	19,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	7	21,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	2,5	7,50
6	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN20 խողովակներ PN=1MPa	մ	31	24,80
7	Տեղադրել պոլիէթիլենային PE DN25 խողովակներ PN=1MPa	մ	22	26,40
8	Տեղադրել պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր $\Phi=20-25$ մմ	հատ	12	1,20
9	$\Phi=1000$ մմ ջրի դիտահորի տեղադրում հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից հատակի բետոնյա սալով h-1,5մ	խմ	1,2	36,00

10	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-1մ	հատ	1	20,00
11	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-0,5մ	հատ	1	30,00
12	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2թուջե մտոցով	հատ	1	80,00
13	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,0366	14,64
14	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	9,7	29,10
15	Բրոնզե փական $\Phi=15$	հատ	1	3,00
16	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=25$ նոր կառուցվող հորում	տեղ	1	3,00
17	Բրոնզե փական $\Phi=25$	հատ	1	3,00
18	Ջրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=25$ մմ	կմ	0,053	2,65
19	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	6	6,00
20	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,175	1,23
21	Ջրմուղի հորի ոռոգման ծորակի համար 300*300*300մմ B12,5բետոնից	խմ	0,12	4,20
22	Հորի կափարիչ 35*35 թիթեղից	հատ	1	5,00
				0,78
	ԸՆդամենը %			
	Արտաքին կեյուղագիծ			
1	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25խմ բարձում	100խմ	0,1	12,00
2	Բարձած գրունտի տեղափոխում 3կմ վրա 10*1,8	տն	18	18,00
3	3 -րդ կարգի հողի փորում փոստրակում էքսկավատորով 0,25խմ կողիցք	100խմ	0,08	8,00
4	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոստրակում	խմ	9	27,00
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	2	10,00
6	Պոլիմիլբլորիդե խողովակների մոնտաժում $\Phi=110$ փորձարկումով	մ	38	76,00
7	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի երկաթ բետոնյա կոնստրուկցիաններից $\Phi=1000$ մմ h =1,2մ	խմ	1,3	52,00
8	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-700մմ	հատ	1	35,00
9	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ h-500մմ	հատ	1	30,00
10	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2թուջե մտոցով Թուջե մտոցի տեղադրում $\Phi=700$ մմ	հատ	1	138,00
11	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0,0366	14,64
12	Մետաղական աստիճաններ հորերում ամրաններից	կգ	9,7	29,10
13	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	5,00
14	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք ձեռքով ավազից և տոփանում,	խմ	6	24,00
15	Պաշտպանիչ շերտի ետլիցք գրունտով մեխանիզմով	100խմ	0,17	1,19
				1,03
	ԸՆդամենը %			
	Արտաքին էլ.լուսավորություն			
1	Մետաղական արկղ ավտոմատների համար	հատ	1	10,00
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 10Ա	հատ	6	7,20

3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 16Ա	հատ	1	1,20
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 25Ա	հատ	1	1,20
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբեվեռ 32Ա	հատ	1	1,40
5	Հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային 50Ա	հատ	1	30,00
6	Վարդակ փակ լարանցման 220 վ հողանցման հպակով	հատ	3	6,00
7	էլ անջատիչ երկստեղ փակ լարանցման համար	հատ	2	4,00
7	էլ անջատիչ մեկստեղ հերմետիկ	հատ	3	6,00
8	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձեռքով փոսորակներում	խմ	2,5	12,50
9	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մակնիշի բետոնից	խմ	1,91	66,85
10	Խարսխային ելուներ բետոնի մեջ ամրաններից	տն	0,043	8,60
11	Քանդած տեղի գրունտի ետլիցք, փռում ձեռքով և տոփանում	խմ	2,5	7,50
12	Լուսատուի կանգնակ հիմքերի վրա h=3մ և պուրակի լուսատու ԼԵԴ-38վտ լամպերով	հատ	28	2 632,00
26	Լուսատու առաստաղային ԼԵԴ լամպով	հատ	5	30,00
14	ԼԵԴ 30վտ լամպեր	հատ	28	196,00
15	ԼԵԴ 14վտ լամպեր	հատ	1	5,00
15	ԼԵԴ 10վտ լամպեր	հատ	4	16,00
16	3 -րդ կարգի հողի փորում խրամուղում ձեռքով մալուխի համար	խմ	97,6	488,00
17	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 3 կմ վրա 22*1,8	տն	39,6	39,60
18	Խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	3,15	157,50
19	Պոլիբլորիդե Փ=32մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	315	163,80
20	Վինեպլաստե խողովակներ կոնստրուկցիաների վրա Փ 25մմ	մ	81	162,00
21	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	75	225,00
22	ՎՎԳ 3x6քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,15	15,00
23	ՎՎԳ 3x4քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	3,66	282,05
24	ՎՎԳ 3x1,5քմմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0,84	42,00
25	50x50x5 պողպատյա անկյունակից էլեկտրողներ 1մ հողանցման համար	10հատ	2,7	27,00
26	ՎՎԳ 1x16քմմ մալուխի տեղադրում խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0,15	15,00
27	ԸՆդամենը %			10,03
28	ԸՆդամենը /ամբողջը/ %			100
29	ԸՆդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			46 564,430
30	ԱԱՀ 20%			9 312,886
31	Ընդամենը			55 877,316

ՄԱՐԶԱՂԱՇՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՔԱԶԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑՈՒՄ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ը ն դ հ ա ն ու ր ար ժ ե ք ը (հ ա զ հ հ դ ր ա մ)
ա	բ	գ	դ	
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	1,577	47,31
2	Բետոնյա հենապատերի քանդում	խմ	18,88	679,68
3	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	1,577	6,31
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով	1000 խմ	0,019	9,50
5	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տ	35,561	71,12
6	Ը ն դ ա մ ե ն ը %			2,30
7				
8	I կարգի գրունտի /բուսահող/ քանդում 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով՝ կողալցումով	1000 խմ	0,007	1,75
9	III կարգի գրունտի /բուսահող/ քանդում 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով և բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000 խմ	0,135	40,50
10	III կարգի գրունտի քանդում 0.5 խմ շերտիով անիվավոր էքսկավատորով՝ կողալցումով	1000 խմ	0,087	34,80
11	Մակերևույթի հարդեցում մեխանիզմով III կարգի գրունտ	100 քմ	9,4	18,80
12	III կարգի գրունտի տեղափոխում 5 կմ	տ	202,5	321,98
13	Ը ն դ ա մ ե ն ը %			1,18
14				
15	III կարգի գրունտի քանդում /եզրապատերի և հենապատերի հիմքեր/ 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով՝ կողալցումով	խմ	109,98	87,98
16	ա. ե/բետոնյա հենապատ -1 և հենապատ -2			
17	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճիգ /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,88	8,80
18	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	0,88	30,80
19	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	2,09	94,05
20	Ամրան Φ12 A500C	կգ	167,28	66,91
21	Ամրան Φ8 A1C	կգ	23,32	8,40
22	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում Բ-20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	3,62	162,90
23	Ամրան Φ12 A500C	կգ	157,89	63,16
24	Ամրան Φ10 A500C	կգ	93,964	35,71

25	Ամրան Φ8 AIC	կգ	38,17	13,74
26	<i>բ. Ե/բետոնյա հենապատ -3</i>			0,00
27	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,97	19,70
28	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,97	68,95
29	Միաձույլ Ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	4,69	211,05
30	Ամրան Φ12 A500C	կգ	518,68	207,47
31	Ամրան Φ8 AIC	կգ	60,73	21,86
32	Միաձույլ Ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	7,66	344,70
33	Ամրան Φ12 A500C	կգ	319,68	127,87
34	Ամրան Φ10 A500C	կգ	186,494	70,87
35	Ամրան Φ8 AIC	կգ	67,99	24,48
36	<i>գ. Ե/բետոնյա հենապատ -4</i>			
37	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,67	16,70
38	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,67	58,45
39	Միաձույլ Ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	3,97	178,65
40	Ամրան Φ12 A500C	կգ	325,06	130,02
41	Ամրան Φ8 AIC	կգ	51,1	18,40
42	Միաձույլ Ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում 20 մակնիշի բետոնից Բ-	խ.մ	5,27	237,15
43	Ամրան Φ12 A500C	կգ	389,21	155,68
44	Ամրան Φ10 A500C	կգ	70,622	26,84
45	Ամրան Φ8 AIC	կգ	52,26	18,81
46	<i>դ. Ե/բետոնյա հենապատ -5</i>			
47	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,75	7,50
48	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	0,75	26,25
49	Միաձույլ Ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	1,76	799,04
50	Ամրան Φ12 A500C	կգ	141,01	56,40
51	Ամրան Φ8 AIC	կգ	22,67	8,16
52	Միաձույլ Ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	1,76	79,20
53	Ամրան Φ12 A500C	կգ	67,49	27,00
54	Ամրան Φ10 A500C	կգ	43,402	16,49
55	Ամրան Φ8 AIC	կգ	17,16	6,18
56	<i>ե. Ե/բետոնյա հենապատ -6</i>			
57	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,14	11,40
58	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,14	39,90
59	Միաձույլ Ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	2,73	122,85
60	Ամրան Φ12 A500C	կգ	227,08	90,83

61	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	37,9	13,64
62	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում $\rho-$ 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	4,21	189,45
63	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	196,78	78,71
64	Ամրան $\Phi 10$ A500C	կգ	94,779	36,02
65	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	38,04	13,69
66	զ. ե/բետոնյա հենապատ -7			
67	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,03	10,30
68	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ $\rho-7,5$ դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,03	36,05
69	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում $\rho-20$ դասի բետոնով	խմ	2,56	115,20
70	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	199,78	79,91
71	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	63,48	22,85
72	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում $\rho-$ 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	4,42	198,90
73	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	199,8	79,92
74	Ամրան $\Phi 10$ A500C	կգ	99,608	37,85
75	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	44,46	16,01
76	է. ե/բետոնյա հենապատ -8			
77	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,77	17,70
78	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ $\rho-7,5$ դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,77	61,95
79	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում $\rho-20$ դասի բետոնով	խմ	4,72	212,40
80	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	372,94	149,18
81	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	58,79	21,16
82	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում $\rho-$ 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	11,51	517,95
83	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	447,64	179,06
84	Ամրան $\Phi 10$ A500C	կգ	242,592	92,18
85	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	101,99	36,72
86	ը. ե/բետոնյա եզրապատ -1			
87	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,4	4,00
88	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ $\rho-7,5$ դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	0,4	14,00
89	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքերի /4Հ-1/ իրականացում $\rho-20$ դասի բետոնով	խմ	1,21	54,45
90	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	74,15	29,66
91	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	22,26	8,01
92	Միաձույլ ե/բետոնյա հեծանների կառուցում $\rho-20$ մակնիշի բետոնից	խ.մ	2,71	121,95
93	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	59,89	23,96
94	Ամրան $\Phi 6$ AI	կգ	101,99	36,72
95	Ավազային շերտի իրականացում հիմնային հեծանների տակ /b=200մմ/	խմ	1,29	19,35
96	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	24,58	49,16

172	<i>դ. մետաղական ճաղավանդակ -3</i>			
173	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,452	54,24
174	Մետաղական խողովակ 100x40 / 4 մմ հաստ./	մ	5,96	14,90
175	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	41,4	82,80
176	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	153,59	76,80
177	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	22,24	22,24
178	<i>ե. մետաղական ճաղավանդակ -4</i>			
179	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,355	42,60
180	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	30,4	60,80
181	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	164,25	82,13
182	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	19,22	19,22
183	<i>զ. մետաղական ճաղավանդակ -5</i>			
184	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,13	15,60
185	Մետաղական խողովակ 100x40 / 4 մմ հաստ./	մ	2,98	7,45
186	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	9,12	18,24
187	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	49,28	24,64
188	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	6,59	6,59
189	<i>է. մետաղական ճաղավանդակ -6</i>			
190	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,376	45,12
191	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	32,1	64,20
192	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	175,2	87,60
193	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	20,44	20,44
194	<i>ը. մետաղական ճաղավանդակ -7</i>			
195	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,566	67,92
196	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	48,3	96,60
197	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	262,8	131,40
198	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	30,68	30,68
199	<i>թ. մետաղական ճաղավանդակ -8</i>			
200	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,36	43,20
201	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	32,1	64,20
202	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	160,8	80,40
204	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	19,28	19,28
205	<i>ժ. մետաղական ճաղավանդակ -9</i>			
206	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,541	64,92
207	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	48,3	96,60
208	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	241,2	120,60
209	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	28,96	28,96

97	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով	1000 խմ	0,085	42,50
98	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տ	128,1	203,68
99	Ընդամենը %			18,71
100				
101	III կարգի գրունտի քանդում /եզրապատերի հիմքեր/ 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով՝ կողալցումով	խմ	69,85	69,85
102	<i>ա. ե/բետոնյա կետային հիմքեր ԿՀ-1 և ԿՀ-2</i>			
103	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճիգ /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	3,26	32,60
104	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	3,26	114,10
105	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքերի /ԿՀ-1 և ԿՀ-2/ իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	7,75	348,75
106	Ամրան Φ12 A500C	կգ	470,37	188,15
107	Ամրան Φ8 AIC	կգ	138	49,68
108	Միաձույլ բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-12,5 դասի բետոնով	խմ	4,5	180,00
109	<i>բ. ե/բետոնյա հեծաններ Հ-1 և Հ-2</i>			
110	Միաձույլ ե/բետոնյա հեծանների կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	13,17	592,65
111	Ամրան Φ12 A500C	կգ	375,8	150,32
112	Ամրան Φ6 AI	կգ	155,84	56,10
113	Ավազային շերտի իրականացում հիմնային հեծանների տակ $b=200$ մմ/	խմ	6,6	99,00
114	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	31,31	93,93
115	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով	1000 խմ	0,039	19,50
116	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տ	57,83	173,49
117	Ընդամենը %			6,12
119	<i>ա. նստարան -1</i>			
120	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճիգ /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,5	15,00
121	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,5	52,50
122	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում 12,5 մակնիշի բետոնից Բ-	խ.մ	11,28	451,20
123	Ամրան Φ12 A500C	կգ	341,76	136,70
124	Ամրան Φ10 A500C	կգ	25,377	9,64
125	Նստարանի մետաղական մասերի մոնտաժում	տն	0,108	12,96
126	Ուղղ. խողովակ 60x40x3	գծմ	25,2	50,40
127	Փայտե նստարանների նստատեղերի կառուցում	քմ	6,93	207,90
128	Փայտյա նստարանների լաքապատում 2 անգամ	100 քմ	0,07	8,40
129	<i>բ. նստարան -2</i>			
130	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճիգ /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,37	3,70
131	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	0,37	12,95

132	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում 12,5 մակնիշի բետոնից	Բ-	խ.մ	2,04	81,60
133	Ամրան Փ12 A500C		կգ	63,05	25,22
134	Նստարանի մետաղական մասերի մոնտաժում		տն	0,036	4,32
135	Ուղղ. խողովակ 60x40x3		գծմ	8,4	16,80
136	Փայտե նստարանների նստատեղերի կառուցում		քմ	2,94	88,20
137	Փայտյա նստարանների լաքապատում 2 անգամ		100 քմ	0,03	3,60
138	Ընդամենը %				3,34
141	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-1/		տն	0,508	40,64
142	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 133մմ /4 մմ հաստ/		մ	30	210,00
143	Ամրան Փ 22 AIII		կգ	89,4	35,76
144	Պողպատյա թերթ 16 մմ		քմ	0,24	16,80
145	Պողպատյա թերթ 8 մմ		քմ	0,1	3,00
146	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-2/		տն	2,094	167,52
147	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 127մմ /4 մմ հաստ/		մ	126	756,00
148	Ամրան Փ 22 AIII		կգ	413,028	165,21
149	Պողպատյա թերթ 16 մմ		քմ	1,01	70,70
150	Պողպատյա թերթ 8 մմ		քմ	0,42	12,60
151	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-3/		տն	0,103	8,24
152	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 133մմ /4 մմ հաստ/		մ	6	42,00
153	Ամրան Փ 22 AIII		կգ	19,37	7,75
154	Պողպատյա թերթ 16 մմ		քմ	0,05	3,50
155	Պողպատյա թերթ 8 մմ		քմ	0,02	0,60
156	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-4/		տն	0,404	32,32
157	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 127մմ /4 մմ հաստ/		մ	24	144,00
158	Ամրան Փ 22 AIII		կգ	83,44	33,38
159	Պողպատյա թերթ 16 մմ		քմ	0,19	13,30
160	Պողպատյա թերթ 8 մմ		քմ	0,08	2,40
161	Մետաղական խողովակների ներկում		քմ	74,85	74,85
162	<i>բ. մետաղական ճաղավանդակ -1</i>				
163	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում		տ	0,887	106,44
164	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./		մ	76	152,00
165	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./		մ	410,63	205,32
166	Մետաղական ցանկապատի ներկում		քմ	48,05	48,05
167	<i>գ. մետաղական ճաղավանդակ -2</i>				
168	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում		տ	1,776	213,12
169	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./		մ	152,5	305,00
170	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./		մ	821,25	410,63
171	Մետաղական ցանկապատի ներկում		քմ	96,2	96,20

210	Ընդամենը %			14,03
211				
212	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից շվաքարանի պատրաստում	տ	1,365	163,80
213	Մետաղական խողովակ 120x80 / 4 մմ հաստ./	մ	34,2	102,60
214	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	114,3	228,60
215	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	88,19	61,73
216	Ամրան Φ 22 AIII	կգ	80,46	40,23
217	Տենտ /կտավ/	քմ	69,27	484,89
218	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	47,12	47,12
219	Ընդամենը %			3,19
220				
221	<i>ա. մետաղական ցանկապատ -1</i>			
222	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	1,313	157,56
223	Մետաղական խողովակ 80x80 / 4 մմ հաստ./	մ	24,3	60,75
224	Մետաղական խողովակ 60x60 / 4 մմ հաստ./	մ	37	81,40
225	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	175,22	122,65
226	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	678,48	271,39
227	Ամրան Φ 16 AIII	կգ	80,46	40,23
228	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	78	78,00
229	<i>բ. մետաղական ցանկապատ -2</i>			
230	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,113	13,56
231	Մետաղական խողովակ 60x60 / 4 մմ հաստ./	մ	3,1	6,82
232	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	20,96	14,67
233	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	76,95	30,78
234	Ամրան Φ 16 AIII	կգ	6,32	3,16
235	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	7,88	7,88
236	<i>գ. մետաղական ցանկապատ -3</i>			
237	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,041	4,92
238	Մետաղական խողովակ 60x60 / 4 մմ հաստ./	մ	1,25	2,75
239	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	9,3	6,51
240	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	15,4	6,16
241	Ամրան Φ 16 AIII	կգ	6,32	3,16
242	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	2,34	2,34
243	<i>դ. մետաղական ցանկապատ -4</i>			
244	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,033	3,96
245	Մետաղական խողովակ 60x60 / 4 մմ հաստ./	մ	0,95	2,09
246	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	8,1	5,67
247	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	9,4	3,76
248	Ամրան Φ 16 AIII	կգ	6,32	3,16

249	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	1,76	1,76
250	<i>ե. մետաղական ցանկապատ -5</i>			
251	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,021	2,52
252	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	14,71	10,30
253	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	15,31	6,12
254	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	2,68	2,68
255	<i>զ. մետաղական ցանկապատ -6</i>			
256	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,029	3,48
257	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	7,58	5,31
258	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	25,63	10,25
259	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	2,45	2,45
260	<i>է. մետաղական ցանկապատ -7</i>			
261	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,026	3,12
262	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	6,91	4,84
263	Մետաղական խողովակ 15x15 / 1,5 մմ հաստ./	մ	22,55	9,02
264	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	2,18	2,18
265	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ %			2,82
266				
267	Աստիճանավանդակների և թեքահարթակների Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից 10սմ հաստությամբ	խ.մ	0,82	8,20
268	Աստիճանների բետոնյա հատվածների իրականացում B-15 դասի բետոնից	խմ	2,66	106,40
269	Աստիճանների և հարթակների երեսապատումը անդրեզիտ բազալտե սալերով /40մ մ հաստ և թյ ամբ /	քմ	19,14	306,24
270	Աստիճանների երեսապատումը անդրեզիտ բազալտե սալերով /20մ մ հաստ և թյ ամբ /	քմ	3,8	53,20
271	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	100մ	0,85	425,00
272	Հենապատերի երեսապատում անդրեզիտ բազալտե սալերով /20մ մ հաստ և թյ ամբ /	քմ	58,75	822,50
273	Բազալտե թասակի տեղադրում հենապատերի վրա /h=50մմ,b=400մմ/	քմ	37,21	520,94
274	Հենապատերի բարելաված g/ավազե սվաղ	քմ	47,32	94,64
275	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ %			6,60
276				
277				
278	Ավազի շերտի իրականացում /b=200մմ/	խմ	102,99	823,92
279	Խճի շերտի իրականացում /20-40 մմ/ 80 մմ հաստությամբ	խմ	41,2	618,00
280	Խճի շերտի իրականացում /5-20 մմ/ 70 մմ հաստությամբ	խմ	36,05	288,40

281	Խճի շերտի իրականացում /0-5 մմ/ 40 մմ հաստությամբ	խմ	20,6	164,80
282	Արհեստական խտածածկույթի իրականացում	քմ	514,97	6 323,83
283				0,00
284	Ավազի շերտի իրականացում /b=200մմ/	խմ	35,04	280,32
285	Խճի շերտի իրականացում /20-40 մմ/ 80 մմ հաստությամբ	խմ	14,02	210,30
286	Խճի շերտի իրականացում /5-20 մմ/ 70 մմ հաստությամբ	խմ	12,27	98,16
287	Խճի շերտի իրականացում /0-5 մմ/ 40 մմ հաստությամբ	խմ	7,01	56,08
288	Ուետինե հատիկներով ծածկույթի իրականացում	քմ	175,22	2 277,86
289				
290	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում բետոնյա սալերով հետիոտն անցուղիների համար /b=50մմ/	խմ	9,83	98,30
291	Ավազի հարթեցնող շերտ b=100մմ	խմ	19,67	59,01
292	Բետոնային սալերով մայթերի կառուցում /6 սմ հաստությամբ/	քմ	196,68	983,40
293				
294	Կանաչապատման համար տեղամասի պատրաստում ձեռքով	100 քմ	0,5	5,00
295	Ձեռքով գազոնի հիմքի պատրաստում 30 սմ բուսական հողի ավելացումով	100քմ	0,5	30,00
296	Բ ու ս ա հ ո ղ ի տեղափոխում 3 կմ	տ	10,85	21,70
297	Գազոններում սերմերի ցանում	100քմ	0,5	10,00
298	ԸՆդամենը %			34,88
299				
300	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով՝ մինչև 1.5 մ խորությամբ	խմ	55	110,00
301	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում դիտահորի համար /b=100 մմ/	խմ	0,08	0,64
302	Ե/Բետոնի կլոր դիտահորի պատրաստում B=12.5 դասի բետոնով պատի հաստությունը 120 մմ	խմ	0,72	29,02
303	Պ ո ղ պատե , ա մ ր ա ն ա յ ի ն , ե ո ա կ ց վ ա ծ , B _p d=5,0մ մ , բ ջ ի ջ ը 100x100մ մ	քմ	2,22	4,44
304	Կ ո յ ու ղ ու դ ի տ ա հ ո թ ի , d=600մ մ	հատ	1	80,00
305	Ավազի շերտի իրականացում /h=80մմ/	խմ	6,2	49,60
306	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժ /տրամագիծը 160 մմ , պատի հաստ. 4,9 մմ /	մ	32,8	131,20
307	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժ /տրամագիծը 110 մմ , պատի հաստ. 3,4 մմ /	մ	219,6	658,80
308	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժ /տրամագիծը 90 մմ , պատի հաստ. 4,3 մմ /	մ	5,6	11,20
309	Եռաբաշխիչ 160x110x160	հատ	9	90,00
310	Եռաբաշխիչ 160x90x160	հատ	3	30,00
311	Անկյուն 110x110	հատ	9	45,00
312	Անկյուն 90x90 /90 աստ./	հատ	2	10,00
313	Անկյուն 90x90 /135 աստ./	հատ	7	35,00
314	Խճի շերտի իրականացում /40-70 մմ/ 200 մմ հաստությամբ	խմ	19,96	159,68

315	Խճի շերտի իրականացում /20-40 մմ/ 200 մմ հաստությամբ	խմ	19,96	159,68
316	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	8,88	17,76
				4,58
317	Ընդամենը %			
318				
319	Բաժանման տուփերի տեղադրում	հատ	22	22,00
320	Պլասմասե գոֆրայի միջով էլ. լարերի անցկացում ԱՎՎԳ 2*6մմ2 կտրվածքով	100մ	1,5	75,00
321	Պլասմասե գոֆրայի միջով էլ. լարերի անցկացում ԱՎՎԳ 2*2,5մմ2 կտրվածքով	100մ	1,05	42,00
322	Մետաղական խողովակի վրա լուսատուների մոնտաժ	հատ	22	660,00
				2,26
323	Ընդամենը %			
324	10, Գույք			
325	Ֆուտբոլի դարպաս 3,3x0,8x2,0	հատ	2	0,00
326	Մետաղական հիմնակմախքով փայտե նստարան 2,6x0,6x0,85	հատ	8	0,00
327	Կոնալեքս խաղափուկ /մանկական քաղաք/ 3,25x3,0x3,6	հատ	1	0,00
328	Խաղափուկ /ղեկով կարուսել/ d=1,6, h=0,85	հատ	1	0,00
329	Խաղափուկ /զսպանակով ճոճանակ/ 1,15x0,9x1,0	հատ	1	0,00
330	Խաղափուկ /թենիսի սեղան/ 2,5x1,5x0,8	հատ	1	0,00
331	Խաղափուկ /կանգնակներով ճոճանակ/ 2,65x1,0x1,7	հատ	1	0,00
332	Մարզափուկ /ձգում վերնից/ 1,2x0,7x1,6	հատ	1	0,00
333	Մարզափուկ /ատլետիկ կոնալեքս/ 0,65x0,6x1,2	հատ	1	0,00
334	Մարզափուկ /դահուկորդ/ 1,1x0,8x1,55	հատ	1	0,00
335	Մարզափուկ /հրում կրծքավանդակից/ 1,05x0,7x1,6	հատ	1	0,00
336	Մարզափուկ /կրկնակի տուռնիկ/ 2,92x2,5	հատ	1	0,00
337	Ընդամենը %			100,00
338	Ընդամենը /ամբողջը/ %			2 339,050
339	Ընդամենը գույք՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			37 746,790
340	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			7 549,358
341	ԱԱՀ 20%			45 296,148
342	Ընդամենը			

ՄԱՐԶԱՐԱՇՏԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԱԶԱՐԱՆ ԲԱՐՈՒՅԻ ՇԻՐԿԱՆԶԱՂԵ ՓՈՂՈՑՈՒՄ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը (հազ հ հ դրամ)
1	2	3	4	5

	1. Ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի և դարպասների ապամոնտաժում	տն	1,246	37,38
2	Բետոնյա հիմքերի և հենապատերի քանդում	խմ	9,8	313,60
3	Բետոնյա հարթակների, աստիճանների և աստիճանահարթակների քանդում	խմ	20,42	408,40
4	Ց/ավազային շաղախի շերտի քանդում պատերից	քմ	94,66	42,60
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	1,246	3,74
6	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով	1000 խմ	0,03	15,00
7	Շին աղբի տեղափոխում 5 կմ	տ	55,64	111,28
8	Ընդամենը %			2,92
9	2. Հողային աշխատանքներ			
10	I կարգի գրունտի /բուսահող/ քանդում 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով՝ կողալցումով	1000 խմ	0,027	5,40
11	III կարգի գրունտի քանդում 0.5 խմ շերտիով անիվավոր էքսկավատորով՝ կողալցումով	1000 խմ	0,013	4,55
12	III կարգի գրունտի քանդում 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով և բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա	1000 խմ	0,098	29,40
13	III կարգի գրունտի տեղափոխում շինհրապարակ 3 կմ	տ	137,16	230,43
14	Մակերևույթի հարթեցում մեխանիզմով III կարգի գրունտ	100 քմ	5,67	11,34
15	Ընդամենը %			0,88
16	3. Ե/բետոնյա հենապատեր և եզրապատեր			
17	III կարգի գրունտի քանդում /եզրապատերի և հենապատերի հիմքեր/ 0.5 խմ շերտիով էքսկավատորով՝ կողալցումով	խմ	134,3	67,15
18	ա. ե/բետոնյա հենապատի ամրացում			
19	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	3,29	32,90
20	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	3,29	98,70
21	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենածև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	23,13	1 272,15
22	Ամրան Փ12 А500С	կգ	1274,03	458,65
23	Միաձույլ ե/բետոնյա հենապատերի կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	16,07	883,85
24	Ամրան Փ12 А500С	կգ	2231	803,16
25	Ամրան Փ6 АІ	կգ	32,39	10,36
26	Գոյություն ունեցող հենապատի բարձրացում Բ- 12,5 մակնիշի բետոնից	խ.մ	0,99	34,65
27	բ. մարզադաշտի ե/բետոնյա եզրապատ -1			
28	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	5,04	50,40
29	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	5,04	151,20
30	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենածև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	12,72	699,60
31	Ամրան Փ12 А500С	կգ	1083,25	389,97
32	Ամրան Փ8 АІС	կգ	163,25	52,24

33	Միաձույլ ե/բետոնյա եզրապատերի կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	18,96	1 042,80
34	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	905,14	325,85
35	Ամրան $\Phi 10$ A500C	կգ	434,76	147,82
36	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	164,26	52,56
37	Միաձույլ ե/բետոնյա հեծանների կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	5,76	316,80
38	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	147,91	53,25
39	Ամրան $\Phi 6$ AI	կգ	62,34	19,95
40	գ. մարզադաշտի ե/բետոնյա եզրապատ -2			0,00
41	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	1,17	11,70
42	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	1,17	35,10
43	Միաձույլ ե/բետոնյա ժապավենաձև հիմքերի իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	2,7	148,50
44	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	224,84	80,94
45	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	34,33	10,99
46	Միաձույլ ե/բետոնյա եզրապատերի կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	2,47	135,85
47	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	187,19	67,39
48	Ամրան $\Phi 10$ A500C	կգ	72,46	24,64
49	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	22,23	7,11
50	Միաձույլ ե/բետոնյա հեծանների կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	1,9	104,50
51	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	49,3	17,75
52	Ամրան $\Phi 6$ AI	կգ	20,78	6,65
53	դ. մարզադաշտի ե/բետոնյա կետային հիմքեր և հեծաններ			
54	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,83	8,30
55	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դասի բետոնով /100 մմ հաստությամբ/	խմ	0,83	24,90
56	Միաձույլ ե/բետոնյա կետային հիմքերի /4Հ-1/ իրականացում Բ-20 դասի բետոնով	խմ	2,52	138,60
57	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	75,04	27,01
58	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	34,05	10,90
59	Միաձույլ ե/բետոնյա հեծանների կառուցում Բ- 20 մակնիշի բետոնից	խ.մ	6,01	330,55
60	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	92,01	33,12
61	Ամրան $\Phi 8$ AIC	կգ	11,91	3,81
62	Ամրան $\Phi 6$ AI	կգ	20,78	6,65
63	Ավազային շերտի իրականացում հիմնային հեծանների տակ /b=200մմ/	խմ	3,61	36,10
64	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	62,95	192,00
65	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ %			26,39
66	4. Մարզադաշտի մետաղական ճաղավանդակներ			
67	ա. մարզադաշտի մետաղական սյուներ			
68	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-1/	տն	0,413	49,56

69	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 133մմ /4 մմ հաստ/	մ	24	192,00
70	Ամրան Փ 22 AIII	կգ	78,67	39,34
71	Պողպատյա թերթ 16 մմ	քմ	0,19	15,20
72	Պողպատյա թերթ 8 մմ	քմ	0,08	3,20
73	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-2/	տն	1,297	155,64
74	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 127մմ /4 մմ հաստ/	մ	78	546,00
75	Ամրան Փ 22 AIII	կգ	255,68	127,84
76	Պողպատյա թերթ 16 մմ	քմ	0,62	49,60
77	Պողպատյա թերթ 8 մմ	քմ	0,26	10,40
78	Պողպատյա թերթ 8 մմ	տն	0,203	24,36
79	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-3/	տն	0,203	24,36
80	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 133մմ /4 մմ հաստ/	մ	12	96,00
81	Ամրան Փ 22 AIII	կգ	35,76	17,88
82	Պողպատյա թերթ 16 մմ	քմ	0,1	8,00
83	Պողպատյա թերթ 8 մմ	քմ	0,04	1,60
84	Պողպատյա թերթ 8 մմ	տն	0,784	94,08
85	Մետաղական խողովակից սյուների տեղադրում /ՄՍ-4/	տն	0,784	94,08
86	Մետաղական խողովակ տրամագիծը 127մմ /4 մմ հաստ/	մ	48	336,00
87	Ամրան Փ 22 AIII	կգ	143,04	71,52
88	Պողպատյա թերթ 16 մմ	քմ	0,38	30,40
89	Պողպատյա թերթ 8 մմ	քմ	0,16	6,40
90	Պողպատյա թերթ 8 մմ	քմ	65,28	130,56
91	Մետաղական խողովակների ներկում			
92	<i>բ. մետաղական ճաղավանդակ -1</i>			
93	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	2,75	330,00
94	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	146,4	175,68
95	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	36,6	36,60
96	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	1658,04	663,22
97	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	166,31	332,62
98	Մետաղական ցանկապատի ներկում			0,00
99	<i>գ. մետաղական ճաղավանդակ -2</i>			
100	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	1,602	192,24
101	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	85,12	102,14
102	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	21,28	21,28
103	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	967,19	386,88
104	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	96,95	193,90
105	Մետաղական ցանկապատի ներկում			
106	<i>դ. մետաղական ճաղավանդակ -3</i>			
107	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,256	30,72
108	Մետաղական խողովակ 100x40 / 4 մմ հաստ./	մ	2,3	3,45
109	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	16,81	20,17
110	Մետաղական խողովակ 40x20 / 2 մմ հաստ./	մ	2,77	2,77
111	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	123,45	49,38
112	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	14,21	28,42
113	Մետաղական ցանկապատի ներկում			
114	<i>ե. մետաղական ճաղավանդակ -4</i>			
115	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	1,066	127,92
116	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	91,5	109,80

111	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	492,75	197,10
112	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	57,72	115,44
113	<i>զ. մետաղական ճաղավանդակ -5</i>			0,00
114	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,531	63,72
115	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	45,6	54,72
116	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	246,38	98,55
117	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	28,83	57,66
118	<i>է. մետաղական ճաղավանդակ -6</i>			
119	Մետաղան ուղղանկյուն խողովակներից ճաղավանդակի պատրաստում	տ	0,225	27,00
120	Մետաղական խողովակ 100x40 / 4 մմ հաստ./	մ	2,88	4,32
121	Մետաղական խողովակ 60x40 / 4 մմ հաստ./	մ	20,65	24,78
122	Մետաղական խողովակ 20x20 / 2 մմ հաստ./	մ	76,8	30,72
123	Մետաղական ցանկապատի ներկում	քմ	11,08	27,70
				17,27
124	Ընդամենը %			
125	5. Աստիճանավանդակներ, եզրաքարեր և հարդարում			
126	<i>ա. աստիճանավանդակներին կից բետոնյա հենապատեր</i>			
127	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից /10սմ հաստությամբ/	խ.մ	0,9	9,00
128	Բետոնյա նախապատրաստական շերտ Բ-7,5 դ աս ի բ ե տ ո ն լ զ /100 մ մ հ ա ս տ ո լ թ յ ա մ բ /	խմ	0,904	27,12
129	Բետոնե ֆնալավենաձև հիմքերի իրականացում	խմ	3,31	132,40
130	Միաձույլ բետոնյա հենապատերի կառուցում Բ- 15 մակնիշի բետոնից	խ.մ	3,21	112,35
131	<i>բ. աստիճանավանդակներ</i>			
132	Աստիճանավանդակների և հարթակների Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից 10սմ հաստությամբ	խ.մ	2,57	25,70
133	Աստիճանավանդակների և հարթակների բուտաբետոնյա հիմքի կառուցում	խ.մ	8,38	251,40
134	Աստիճանների բետոնյա հատվածների իրականացում Բ- 15 դասի բետոնից	խմ	3,18	111,30
135	Աստիճանների և հարթակների երեսապատումը անդրեզիտ բազալտե սալերով /40սմ մ հ ա ս տ ո լ թ յ ա մ բ /	քմ	20,6	309,00
136	Աստիճանների երեսապատումը անդրեզիտ բազալտե սալերով /20սմ մ հ ա ս տ ո լ թ յ ա մ բ /	քմ	6,7	100,50
137	Աստիճանահարթակների երեսապատումը անդրեզիտ բազալտե սալերով /30սմ մ հ ա ս տ ո լ թ յ ա մ բ /	քմ	7,1	113,60
138	<i>գ. եզրաքարեր</i>			0,00
139	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	100մ	0,26	174,20
140	<i>դ. երեսապատում և հարդարում</i>			
141	Հենապատերի և եզրապատերի երեսապատում անդրեզիտ բազալտե սալերով /20սմ մ հ ա ս տ ո լ թ յ ա մ բ /	քմ	85,74	1 286,10
142	Բազալտե թասակի տեղադրում հենապատերի և եզրապատերի վրա /h=50մմ,b=400մմ/	քմ	41,92	628,80
143	Բազալտե թասակի տեղադրում հենապատերի վրա /h=40մմ,b=300մմ/	քմ	2,62	39,30

144	Հենապատերի բարելաված ց/ավագե սվաղ	քմ	77,9	155,80
				10,89
145	Ընդամենը %			
146	6. Հատակներ			
147	<i>ա. Մարզադաշտ</i>			
148	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ	խ.մ	48,83	488,30
149	Ե/բետոնյա հատակի կառուցում	խմ	58,59	1 757,70
150	Ամրան $\Phi 12$ A500C	կգ	5028	1 810,08
151	Բետոնյա ջրահեռացման առուների տեղադրում մարզադաշտի պարագծով	քմ	18,62	372,40
152	Ռետիկնե հատիկներով արհեստական ծածկույթի իրականացում	քմ	469,66	7 044,90
153	<i>բ. հետիոտն անցուղիներ</i>			
154	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում բետոնյա սալերով հետիոտն անցուղիների համար /b=50մմ/	խմ	4,03	40,30
155	Ավագի հարթեցնող շերտ b=100մմ	խմ	8,06	80,60
156	Բետոնային սալերով հետիոտնային անցուղիների կառուցում /6 սմ հաստությամբ/	քմ	80,6	564,20
157	<i>դ. կանաչապատում</i>			0,00
158	Կանաչապատման համար տեղամասի պատրաստում ձեռքով	100 քմ	2,347	37,55
159	Գազոններում սերմերի ցանում	100քմ	2,347	58,68
				38,38
160	Ընդամենը %			
161	7. Նստարաններ			
162	Նստարանի մետաղական մասերի մոնտաժում	տն	0,282	56,40
163	Ուղղ. խողովակ 60x40x3	գծմ	50,8	101,60
164	Փայտե նստարանների նստատեղերի կառուցում	քմ	12,7	162,56
165	Փայտյա նստարանների լաքապատում 2 անգամ	100 քմ	0,127	12,70
				1,04
166	Ընդամենը %			
167	8. Ջրահեռացում			
168	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով մինչև 1.5մ խորություն	խմ	5	15,00
169	Ավագի շերտի իրականացում /h=80մմ/	խմ	1	5,00
170	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժ /տրամագիծը 110 մմ, պատի հաստ. 3,4մմ/	մ	31	62,00
171	Ջրահեռացման խողովակների մոնտաժ /տրամագիծը 90մմ, պատի հաստ. 4,3 մմ/	մ	9	27,00
172	Եռաբաշխիչ 110x90x110	հատ	3	30,00
173	Անկյուն 110x90	հատ	1	3,00
174	Անկյուն 90x90 /90 աստ./	հատ	8	24,00
175	Անկյուն 90x90 /135 աստ./	հատ	4	12,00
176	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	4	8,00
				0,5
177	Ընդամենը %			
178	9. Էլեկտրամատակարարում			
179	Բաժանման տուփերի տեղադրում	հատ	14	14,00

180	Պլասմասե գոֆրայի միջով էլ. մալուխների անցկացում ԱՎՎԳ 2*6մմ2 կտրվածքով	100մ	1,3	130,00
181	Պլասմասե գոֆրայի միջով էլ. մալուխների անցկացում ԱՎՎԳ 2*2,5մմ2 կտրվածքով	100մ	0,94	60,35
182	Մետաղական խողովակի վրա լուսատուների մոնտաժ	հատ	14	322,00
				1,65
183	Ընդամենը %			
184	10, Գույք			
185	Ֆուտբոլի դարպաս 3,3x0,8x2,0	հատ	2	
186	Ընդամենը %			100,00
187	Ընդամենը /ամբողջը/ %			
	Ընդամենը գույք՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			137,85
	Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը (հազար ՀՀ դրամ)			32 069,400
				6 413,880
188	ԱԱՀ 20%			38 483,280
189	Ընդամենը			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.
 * հհ 900312467104
 հվհհ 09426045

Կ.Տ.

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թունել>> ՓԲԸ
 ք.Քաջարան, Անդրկական թաղամաս 2/10
 հհ 247350000508 ԱԾԲ Քաջարան մ/6
 հվհհ 09401347



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
2020 թ. կնքված
N 21-ՊՄ «21» 07.07.2020 թ. Ժողովի որոշում
N 21-ՊՄ «21» 07.07.2020 թ. Ժողովի որոշում
Ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցում պուրակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Պուրակի վերակառուցում Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	112 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	112 օր

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցում 1-ին պուրակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Պուրակի վերակառուցում Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	112 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			112 օր

Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցում 2-րդ պուրակի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Պուրակի վերակառուցում Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների փողոցում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	112 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	112 օր

**Լեռնաձոր գյուղում պուրակի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Պուրակի վերակառուցում Լեռնաձոր գյուղում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	196 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	196 օր

**Քաջարան քաղաքի Տերյան փողոցում մարզադաշտի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մարզադաշտի վերակառուցում Տերյան փողոցում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	140 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	140 օր

**Քաջարան քաղաքի Շիրվանզադե փողոցում մարզադաշտի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մարզադաշտի վերակառուցում Շիրվանզադե փողոցում	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	140 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	140 օր

* ծավալաթերթերով սահմանված առանձին աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն նախագծային
փաստաթղթերին կցված օրացուցային գրաֆիկների

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4
ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
հհ 900312467104
հլհհ 09426045

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թուրքիա>> ՓԲԸ
ք.Քաջարան, Անդրկական թաղամաս 2/10
հհ 247350000508 ԱՇԲ Քաջարան մ/6
հլհհ 09401347

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 3
 « 21 » 08 20 թ. կնքված
 N ԲԴ-ՅԲ.ՎՃԵՂԻ-2012-09 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, այդ թվում
			Ընդամենը 2020թ. 57 725 860
1.	45451700/1	Պուրակի վերակառուցում Քաջարան քաղաքի Բակունցի փողոցում	42 923 568
2.	45451700/2	Պուրակի վերակառուցում Քաջարան քաղաքի Լեոնազործների փողոցում	
3.		Պուրակի կառուցում Լեոնաձոր գյուղում	վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-2021թ-ին՝ երկկողմանի հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 55 877 316
	45451700/3		
4.	45211140/1	Մարզադաշտի վերակառուցում Տերյան փողոցում	45 296 148
5.	45211140/2	Մարզադաշտի վերակառուցում Շիրվանզադե փողոցում	38 483 280

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան
 ք.Քաջարան, Լեոնազործների 4
 ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.
 հհ 900312467104
 հվհհ 09426045

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թռչնի>> ՓԲԸ
 ք.Քաջարան, Աստղավան քաղաքացիական 2/10
 հհ 247350900508 ԱՇԲ Քաջարան մ/6
 հվհհ 09401347

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.