

ք. Երևան

« 06 » « 07 » 2021թ.

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 6.1, 6.2 և 8.5 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունիսի 18-ի N 1020-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Առաջնորդվելով Պայմանագրի 3.1.2 կետով՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները 2021 թվականին ավարտելու համար սահմանել նոր ողջամիտ ժամկետ՝ մինչև 2021թ. հուլիսի 15-ը, իսկ Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառել Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտի համար սահմանված նոր ժամկետից շեղվելու ինչպես նաև աշխատանքները չավարտելու դեպքում կդիտարկվի Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու տարբերակը՝ Պայմանագրի 3.1.4 կետի պահանջներին համապատասխան:

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրով սահմանված ժամկետում անավարտ աշխատանքների 2021թ. իրականացվելիք ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ.-ի Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
 կ/կայարան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06600269
 ՀՀ 247790301144
 տնօրեն
 Մ. Տիտանյան



/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Շ գնման պայմանագրի
 « 06 » « 07 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (Ընդհանուր)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Ճանապարհային պատվածք				
	I տիպ ՊԿ0+00-ՊԿ11+73				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ	մ ²	8422.2	0.715	6 021.873
2	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ h=3-5սմ (հմիջ=4սմ)	մ ²	180	5.656	1 018.080
3	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ h=5-12սմ(հմիջ=8.5սմ)	մ ²	800	12.000	9 600.000
4	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա	Չափազատված խիճ h=12սմ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	300	3.325	997.500
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	300	6.335	1 900.500
5	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ-35%	տոն	210	48.582	10 202.220
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	8509	5.784	49 216.056
				1.Ընդամենը	78 956.229
II.	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով,բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ²	1800	0.113	203.400
2	Կողնակների ամրացում կոպձային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	3605.0	0.665	2 397.325
				2.Ընդամենը	2 600.725
III.	Կողային առուներ				
1	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	310	2.334	723.540
				3.Ընդամենը	723.540
IV.	Վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող հավաքովի բետոնե վաքերի(34x30սմ չափսի) մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ²	27.0	4.333	116.991
2	Գոյություն ունեցող վաքերի նորոգում ավազացեմենտային շաղախով-1.16մ ³	մ ²	58	1.964	113.912
3	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	1.05	6.571	6.900
4	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-21գծ.մ	մ ³	1.68	222.202	373.299
5	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	26.46	1.213	32.096
6	Ե/բ հավաքովի վաքի տեղադրում ՊՔ-6, L=6.0մ; V=0.568մ ³	մ ³	0.568	247.007	140.300
				4.Ընդամենը	783.498

V.	Մայթեր				
1	Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ա/բ ծածկի քանդում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ²	345.6	0.133	45.965
2	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	345.6	3.768	1 302.221
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	7.0	1.086	7.602
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	10.0	15.090	150.900
5	Քայքայված միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	4.12	47.800	196.936
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	4.12	65.120	268.294
				5.Ընդամենը	1 971.918
VI.	Մուտքեր				
1	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	76	3.220	244.720
2	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	76	4.646	353.096
				6.Ընդամենը	597.816
VII.	Ուղիներ				
1	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում, մաքրում, տեղակայում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	7.0	4.420	30.940
2	Ավազակրաձային շերտ խողովակի տակ h=10սմ	մ ³	0.70	6.00	4.200
3	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	7.14	1.639	11.702
4	Գլխադիրների մասում միաձույլ բետոն B15	մ ³	0.1	113.000	11.300
5	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	408	3.220	1 313.760
6	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	515.0	4.646	2 392.690
				7.Ընդամենը	3 764.592
VIII.	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում և գլխադիրների նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	18.0	4.333	77.994
2	ՊԿ6+35 d=1020մմ մետաղական խողովակի ելքի գլխադիրների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	3.0	113.200	339.600
				8.Ընդամենը	417.594
IX.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշանների տեղադրում				
	Առավելության	հատ	21	54.420	1 142.820
	տեղեկատու ցուցիչ	հատ	2	35.400	70.800
Բ.	Արգելափակոցներ				
	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում ե/բ սյուներով	գծ.մ	178	2.334	415.452
	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով(սյուների հեռավորությունը իրարից 4մ միջանկյալ մասերում, և 2մ հեռավորության վրա եզրերում, պողպատե թիթեղ d =4մմ),ավազակրաձ-2.38մ ³	գծ.մ	178	23.817	4 239.426
	Նոր ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	29	13.890	402.810
	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների ներկում-14հատ	մ ²	8.4	1.095	9.198
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում				
		1.1 կմ	0.416	142.548	59.300

		1.5	կմ	0.507	60.355	30.600
		1.6	կմ	0.25	115.200	28.800
		1.2.2	կմ	2.346	91.000	213.486
					9.Ընդամենը	6 612.692
X.	ՊԿ2+88 գոյություն ունեցող ե/բ կամրջի վերանորոգում					
1	Գոյություն ունեցող բետոնե անվահրիչների մեջ d=16մմ, L=15սմ խորությամբ ուղղահայաց անցքերի փորում	հատ	140	1.044		146.160
2	Անցքերի մեջ ավազացմանտեխառնուրդի լցում և խարսխածողերի տեղադրում L=30սմ, Ø12մմ AIII-37.3կգ, Ø8մմ AIII-56.9կգ	մ ³	0.01	6350.0		63.500
3	Միաձույլ բետոնի իրականացում B25	մ ³	5.47	91.950		502.967
4	Գոյություն ունեցող ա/բետոնի պատվածքի մշակում բիտումով, 288մ ²	տոն	0.086	351.163		30.200
5	Մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	288	4.646		1 338.048
6	Մայթերի ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	72	3.768		271.296
7	Մետաղական բազրիքների վերականգնում -1 հատվածամաս L=3.0մ	կգ	44.2	0.043		1.901
	մետաղական խողովակ 60x40x3մմ	զժ.մ	10.0	3.140		31.400
8	Անվահրիչների ներկում	մ ²	78	1.092		85.176
9	Մետաղական բազրիքների ներկում	տոն	1.2	19.167		23.000
10	IV կարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 3.0կմ-ից լիցքի իրականացման համար	մ ³	15	1.780		26.700
11	Կամրջի վերջում շեպի լիցքի լրացում, խտացումով (կոնաձև լիցք)	մ ³	15	1.393		20.895
12	Կամրջի մայթի ընկած սալի տեղադրում ավտոկռունկով-1հատ	տոն	1.3	6.231		8.100
13	ՊԿ3+06-ում (կամրջի վերջում) աջից և ձախից ջրնետների իրականացում մետաղական կիսախողովակներով					0.000
.	Խճային հիմք կիսախողովակների տակ h=20սմ	մ ³	3.0	10.833		32.499
.	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում d=530.0մմ; 1զժ.մ=45.15կգ; ծ=7մմ(յուրաքանչյուր կողմից 10զժ.մ)	զժ.մ	20.0	35.730		714.600
.	Կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	16.64	1.773		29.503
.	Խարսխածողեր AIII Ø16մմ L=80սմ, 12հատ	կգ	15.15	0.594		8.999
.	Միաձույլ բետոն B15	մ ³	0.1	55.000		5.500
.	Քարե ամրացում	մ ²	4.0	4.250		17.000
					10.Ընդամենը	3 357.444
					Ընդհանուրը	99 786.048

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթ>> և ԱԱԿ-ն՝ 20%

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2019 թվականի չկատարված և 2021 թվականի իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/					
ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Ճանապարհային պատվածք				
	I տիպ ՊԿ0+00-ՊԿ11+73				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ	մ ²	0	0.715	0.000

2	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ h=3-5սմ (հմիջ=4սմ)	մ ²	0	5.656	0.000
3	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ h=5-12սմ(հմիջ=8.5սմ)	մ ²	0	12.000	0.000
4	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	0	3.325	0.000
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	0	6.335	0.000
5	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ-35%	տոն	0	48.582	0.000
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	780	5.784	4,511.520
				1.Ընդամենը	4,511.520
II.	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով, բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ²	0	0.113	0.000
2	Կողնակների ամրացում կոպչային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	0	0.665	0.000
				2.Ընդամենը	0.000
III.	Կողային առուներ				
1	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0	2.334	0.000
				3.Ընդամենը	0.000
IV.	Վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող հավաքովի բետոնե վաքերի(34x30սմ չափսի) մաքրում ձեռքով, բարձրում և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ²	0	4.333	0.000
2	Գոյություն ունեցող վաքերի նորոգում ավազացեմենտային շաղախով-1.16մ ³	մ ²	0	1.964	0.000
3	Ավազակոպչային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	0	6.571	0.000
4	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-21գծ.մ	մ ³	0	222.202	0.000
5	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1.213	0.000
6	Ե/բ հավաքովի վաքի տեղադրում ՊՐ-6, L=6.0մ; V=0.568մ ³	մ ³	0	247.007	0.000
				4.Ընդամենը	0.000
V.	Մայթեր				
1	Գոյություն ունեցող մայթերի քայքայված ա/բ ծածկի քանդում և բարձրում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ²	0	0.133	0.000
2	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	0	3.768	0.000
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	0	1.086	0.000
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	0	15.090	0.000
5	Քայքայված միաձույլ բետոնե եզրաշարի քանդում, բարձրում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	0	47.800	0.000
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	0	65.120	0.000
				5.Ընդամենը	0.000
VI.	Մուտքեր				
1	Չափազատված խիճ h=12սմ , բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	0	3.220	0.000
2	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	0	4.646	0.000
				6.Ընդամենը	0.000
VII.	Ուղիներ				

1	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում, մաքրում, տեղակայում $d=325$ մմ; $1\text{գծ.մ}=39.5\text{կգ}$; $\delta=5$ մմ	գծ.մ	0	4.420	0.000
2	Ավազակոպձային շերտ խողովակի տակ $h=10$ սմ	մ ³	0	6.00	0.000
3	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1.639	0.000
4	Գլխադիրների մասում միաձույլ բետոն B15	մ ³	0	113.000	0.000
5	Չափազատված խիճ $h=12$ սմ, բիտումի տարածումով, $4.12\text{տ}/1000\text{մ}^2$	մ ²	0	3.220	0.000
6	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ $h=4$ սմ	մ ²	0	4.646	0.000
				7.Ընդամենը	0.000
VIII.	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում և գլխադիրների նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ	մ ³	0	4.333	0.000
2	ՊԿ6+35 $d=1020$ մմ մետաղական խողովակի ելքի գլխադիրների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	0	113.200	0.000
				8.Ընդամենը	0.000
IX.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշանների տեղադրում				
	Առավելության	հատ	0	54.420	0.000
	տեղեկատու ցուցիչ	հատ	0	35.400	0.000
Բ.	Արգելափակոցներ				
·	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում ե/բ սյուներով	գծ.մ	0	2.334	0.000
·	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով(սյուների հեռավորությունը իրարից 4 մ միջանկյալ մասերում, և 2 մ հեռավորության վրա եզրերում ,պողպատե թիթեղ $d =4$ մմ),ավազակոպիճ-2.38 մ ³	գծ.մ	0	23.817	0.000
·	Նոր ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	0	13.890	0.000
·	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների ներկում-14 հատ	մ ²	0	1.095	0.000
Գ.	Երթևեկի մասի նշագծում				
		1.1 կմ	0.038	142.548	5.417
		1.5 կմ	0.047	60.355	2.837
		1.6 կմ	0.02	115.200	2.304
		1.2.2 կմ	0.216	91.000	19.656
				9.Ընդամենը	30.214
X.	ՊԿ2+88 գոյություն ունեցող ե/բ կամրջի վերանորոգում				
1	Գոյություն ունեցող բետոնե անվահրիչների մեջ $d=16$ մմ, $L=15$ սմ խորությամբ ուղղահայաց անցքերի փորում	հատ	0	1.044	0.000
2	Անցքերի մեջ ավազացմենտե խառնուրդի լցում և խարսխածողերի տեղադրում $L=30$ սմ, $\emptyset 12$ մմ AIII-37.3 կգ, $\emptyset 8$ մմ AIII-56.9 կգ	մ ³	0	6350.0	0.000
3	Միաձույլ բետոնի իրականացում B25	մ ³	0	91.950	0.000
4	Գոյություն ունեցող ա/բետոնի պատվածքի մշակում բիտումով, 288 մ ²	տոն	0	351.163	0.000
5	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ $h=4$ սմ	մ ²	0	4.646	0.000
6	Մայթերի ավազահատիկ ա/բետոն $h=3$ սմ	մ ²	0	3.768	0.000
7	Մետաղական բազրիքների վերականգնում -1 հատվածամաս $L=3.0$ մ	կգ	0	0.043	0.000
	մետաղական խողովակ $60 \times 40 \times 3$ մմ	գծ.մ	0	3.140	0.000

8	Անվահրիչների ներկում	մ ²	0	1.092	0.000
9	Մետաղական բազրիքների ներկում	տոն	0	19.167	0.000
10	IV կարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 3.0կմ-ից լիցքի իրականացման համար	մ ³	0	1.780	0.000
11	Կամրջի վերջում շեփի լիցքի լրացում, խտացումով (կոնաձև լիցք)	մ ³	0	1.393	0.000
12	Կամրջի մայթի ընկած սալի տեղադրում ավտոկռունկով-1հատ	տոն	0	6.231	0.000
13	ՊԿ3+06-ում (կամրջի վերջում) աջից և ձախից ջրնետների իրականացում մետաղական կիսախողովակներով		0		0.000
.	Խճային հիմք կիսախողովակների տակ h=20սմ	մ ³	0	10.833	0.000
.	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում d=530.0մմ; 1գծ.մ=45.15կգ; ձ=7մմ(յուրաքանչյուր կողմից 10գծ.մ)	գծ.մ	0	35.730	0.000
.	Կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք փտումով	մ ²	0	1.773	0.000
.	Խարսխածողեր AIII Ø16մմ L=80սմ, 12հատ	կգ	0	0.594	0.000
.	Միաձույլ բետոն B15	մ ³	0	55.000	0.000
.	Քարե ամրացում	մ ²	0	4.250	0.000
10.Ընդամենը					0.000
Ընդհանուրը					4,541.734

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ա տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
 կ/կայարան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06600269
 ՀՀ 247790301144
 տնօրեն
 Մ. Տիտանյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/15Ը գնման պայմանագրի
 « 06 » « 07 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


**Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 Կմ 12+560 – կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգում**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/63	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	4,087,221	4,087,221	4,087,221	4,087,221	4,087,221	4,087,221	4,087,221

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղիկյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ ք. Ալավերդի, Հաղպատ
 կ/կայարան
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ալավերդի մ/ճ
 ՀՎՀՀ 06600269
 ՀՀ 247790301144
 տնօրեն
 Մ. Տիտանյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.

