

**ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆԱԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/3/1

ք. Աշտարակ

« 03 » հուլիս 2024 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ.Շահվերդյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Շահարտ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Մկրտչյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին՝ համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 180 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման Նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ շինարարական իրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 183960000 (հարյուր ութսուններեք միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 30660000 (երեսուն միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / N \times YB$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (երեւ ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

YB-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ -ն ծավալաբերը-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով

6.6 Պայմանագրով չսահմանված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն իմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

Բ.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7

ՀՎՀՀ՝ 05028579

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900442001856

Համայնքի ղեկավար

Թ.Շախբուրյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

Շահարտ ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Երևան-
երասխ մայրուղի 40

ՀՎՀՀ՝ 04210867

Բանկը՝ ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ ԲԸ, Արարատ մ/6

Հ/Հ՝ 220013332816000

Տնօրեն

Գ.Արսլույան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Նախահաշիվ թ.1
Աղբյուրական կառուցվածք (1 հատ)

</h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
1	1-993	VII կարգի թաց բնահողերի մշակում ձեռքով	մ ³	12,0	36,36	436,29
2	8-28 γ=1.8 տ/մ ³	Կավե ջրամերժ շերտի պատրաստում δ=25սմ	մ ³	5,0	75,79	378,96
3	1-929 γ=1.95 տ/մ ³	Հակադարձ ֆիլտրի ստեղծում խճավազակոպճային բնահողից δ=60սմ	մ ³	3,0	1,49	4,46
4	1- 1593 γ=1.75 տ/մ ³	Կավավազային գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա (III կարգ)	մ ³	3,0	0,82	2,46
5	Պն.3 էջ 50	Տեղափոխում 5կմ հեռավորությունից	տ	5,25	1,89	9,90
6	1-968	Լիցքի կատարում ձեռքով	մ ³	5,0	1,22	6,08
7	8-28 γ=1.8 տ/մ ³	Կավե ջրամերժ տոփանված շերտ	մ ³	5,0	75,79	378,96
8	6-20	Ժապավենային հիմք B12.5 F150 W4 դասի բետոնից	մ ³	1,1	64,15	70,56
9	6-90	Պատեր B15 F150 W4 դասի բետոնից	մ ³	0,9	67,67	60,90
10	6-82	Կարճախողովակի (պատյանի) մոնտաժում d=273x5մմ պողպատե խողովակից L=0.3մ (1 տեղ)	կգ	9,93	0,79	7,81
11	6-82	Նույնը, d=325x5մմ պողպատե խողովակից L=0.3մ (1 տեղ)	կգ	11,85	0,79	9,31
12	22- 511 q=0.1	Կարճախողովակների խծում (քիտումով ներծծված) (խծում՝ 2կգ)	տեղ	2	4,03	8,07
13	48- 214	Խոտի ցանում	մ ²	15,0	0,15	2,29
14	22-64	Պողպատե խողովակի մոնտաժում d=57x3մմ (դատարկման խողովակաշար)	մ	8,0	2,59	20,75
15	22-69	Նույնը, d=219x5մմ (հեռացնող խողովակաշար)	մ	1,5	18,01	27,01
16	22- 125 q=0.5	d=57x3մմ պողպատե խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	8,0	0,38	3,03

17	22-130 q=0.5	Նույնը, d=219x5մմ	մ	1,5	1,07	1,61
18	1-993	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	4,0	36,36	145,43
19	1-968	Նախաշերտի ստեղծում փափուկ բնահողում H=10սմ	մ ³	0,4	1,22	0,49
20	1-968	Հակադարձ լիցք փափուկ բնահողից	մ ³	1,2	1,22	1,46
21	1-970	Հակադարձ լիցք հանված բնահողից	մ ³	6,4	1,75	11,23
22	1-1134 q=10	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	3,49	10,47
23	22-365	Պոլիէթիլենե հարմարակցիչ d=200մմ, P=0.5ՄՊա	հատ	5	16,05	80,24
24	22-434	Պողպատե ազատ կցաշուրթ d=200մմ, P=0.5ՄՊա	հատ	1	17,33	17,33
25	22-434	Պողպատե հարթ կցաշուրթ d=200մմ, P=0.5ՄՊա	հատ	1	17,33	17,33
26	9-122	Ճաղեր պողպատե ձողերով Φ50մմ խողովակի գլխամասում	կգ	0,5	0,67	0,33
27	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	կգ	3,0	2,03	6,08
28	22-386	Սողնակ d=200մմ, P=0.5ՄՊա	հատ	1	162,82	162,82
29	6-13	Հենարան սողնակի տակ 0.2x0.2x0.25մ B15 դասի բետոնից (1 հատ)	մ ³	0,01	49,64	0,50
30	22-79	Պողպատե խողովակ Dy1020x8մմ	մ	5,0	145,40	727,02
31	9-118	Մետաղական կափարիչ Dy1020, δ=6մմ թիթեղից (1 հատ)	տ	0,037	784,56	29,03
32	13-121 15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	17,5	1,57	27,55
33	22-140 q=0.5	Պողպատե Dy1020x8մմ խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում դրսից	մ	5,0	5,16	25,79
34	13-121 15-613	Նույնի ներկում հակակոռոզիոն ներկով ներսի կողմից (5գծմ)	մ ²	15,5	1,12	17,44
35	8-11-1	Նախաշերտ բազալտե խճից H=10սմ	մ ³	0,2	7,58	1,52
36	11-11	Հատակ H=20սմ B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0,3	37,10	11,13
37	9-121	Քայլք Φ16A500C դասի ամրանից L=90սմ (3 հատ)	կգ	4,0	0,50	2,02
38	22-398 կիրառ. q=0.8	70x70մմ անցքի բացում կտրումով Dy1020մմ պողպատե խողովակի մեջ	տեղ	5	3,50	17,51
39	22-402 կիրառ.	Նույնը, 250x250մմ անցքի	տեղ	1	10,45	10,45
40	Շունկա	Ծխնի	հատ	2	0,57	1,14
41	Շունկա	Փական	հատ	2	1,72	3,43

42	Շուկա	Կախովի կողպեք	հատ	1	1,14	1,14
43	9-123	Պողպատաթերթ $\delta=5\text{մմ}$ (50x200) (4 հատ)	կգ	1,57	0,69	1,08
		Ընդամենը՝				2758,39
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				3125,26
		Ընդամենը շահույթով (11%)				3469,04
Նախահաշիվ թ.2						
Ջրագիծ (L=12000մ)						
</h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
1	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի (13 խմբի) բնահողում էքսկավատորով (0.5մ ³ շ.տ.), կողից	մ ³	5420,0	0,87	4736,70
2	1-1553	Նույնը, V կարգի (37 խմբի) բնահողում	մ ³	2180,0	1,18	2563,79
3	1-1553	Նույնը, V կարգի (6դ խմբի) բնահողում	մ ³	3970,0	1,18	4668,91
4	Շուկա	VII կարգի (19 խմբի) բնահողի փխրեցում էքսկավատորով, թրթռիչի գլխադիրով	մ ³	3800,0	6,03	22931,84
5	1-993	VII կարգի թաց բնահողերի մշակում ձեռքով	մ ³	130,0	36,36	4726,43
6	1-1554	Փխրեցված գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.5մ ³ շ.տ.), կողից	մ ³	3930,0	1,38	5438,64
7	1-1635	Նախաշերտ փափուկ բնահողից H=10սմ	մ ³	840,0	0,09	79,21
8	1-1635 1-1185	Ջեռիցք փափուկ բնահողից, տոփանմամբ	մ ³	3660,0	0,45	1640,69
9	1-1635 1-1185	Ջեռիցք հանված բնահողից խողովակի վրա և վաքերի երկարությամբ	մ ³	10620,0	0,45	4760,70
10	1-1137 q=10	Ավելացած բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	380,0	1,97	746,96
11	22-122	Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x11.9մմ P=10ՄՊա SDR17, հիդրավիկ փորձարկմամբ	մ	3000,0	10,03	30088,44
12	22-122	Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x14.7մմ P=10ՄՊա SDR13.6, հիդրավիկ փորձարկմամբ	մ	9000,0	12,29	110569,54
13	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ ՊԷ100 d=200մմ, $\alpha=50\div30^0$	հատ	21	18,34	385,05
14	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ ՊԷ100 d=200մմ, $\alpha=30\div50^0$	հատ	5	18,34	91,68
15	22-68	Պողպատե խողովակ-պատյանների մոնտաժում (ճանապարհների երթևեկելի հատվածներում) Պողպատե, Պողպատե, DH=219x6,0մմ	մ	300,0	15,269	4580,755
16	22-130	Խողովակների մեկուսացում	մ	3000,0	1,63	4881,51
		Ընդամենը՝				202890,85
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				229875,33
		Ընդամենը շահույթով (11%)				255161,62

Նախահաշիվ թ.3						
Օդահան հորեր (7 հատ)						
</h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
1	1- 1553	Փոստրակի քանդում V կարգի բնահողում Էքսկավատորով, կողից	մ ³	12,0	1,18	14,11
2	1-993	VII կարգի թաց բնահողերի մշակում ձեռքով	մ ³	20,0	36,36	727,14
3	1-991	Փոստրակի վերջնամշակում ձեռքով, կողից	մ ³	7,0	23,01	161,09
4	1-970	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	21,0	1,75	36,85
5	1- 1134 q=1.2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ ³	14,0	3,49	48,84
6	11-11	Հատակ H=15սմ B12.5 F150 W6 դասի բետոնից	մ ³	2,1	57,94	121,68
7	9-150	Մետաղական հորերի մոնտաժում կափարիչով d=1000մմ (7 հատ) խողովակից	տ	3,08	854,78	2632,72
8	22- 140 q=0.5	Մետաղական հորերի արտաքին մակերևույթների նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	10,5	5,16	54,16
9	13- 121 15- 613	Մետաղական հորերի ներքին մակերևույթների և կափարիչի ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	46,9	1,12	52,76
10	9-121	Քայլք Φ16A500C դասի ամրանից L=1մ	տ	0,07	502,38	35,17
11	22-64	Կարճախողովակ D53x4մմ	մ	1,05	2,59	2,72
12	22- 429	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy50, Py=10ՄՊա	հատ	14	4,88	68,32
13	22- 368	30x76mm թուջե սողնակ Dy50, Py=10ՄՊա	հատ	7	45,10	315,67
14	22- 393	Օդահան սարք Dy50	հատ	7	48,38	338,66
15	22- 365	Պոլիէթիլենե հարմարակցիչ d=200մմ, P=10ՄՊա	հատ	14	16,05	224,68
16	22- 434	Պողպատե ազատ կցաշուրթ d=200մմ, P=10ՄՊա	հատ	14	17,33	242,61
17	22- 434	Պողպատե հարթ կցաշուրթ d=200մմ, P=10ՄՊա	հատ	14	17,33	242,61
18	22-69	Պողպատե խողովակ d=219x5մմ	մ	10,5	18,01	189,06
19	13- 121 15- 614	Մետաղական կառուցվածքների ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	12,6	1,57	19,84
		Ընդամենը՝				5528,70
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				6264,01
		Ընդամենը շահույթով (11%)				6953,05

Նախահաշիվ թ.4						
Դատարկող հորեր (7 հատ)						
</h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
1	1-993	VII կարգի թաց բնահողերի մշակում ձեռքով	մ ³	12,0	36,36	436,29

2	1-1553	Փոստրակի քանդում V կարգի բնահողում Էքսկավատորով, կողլից	մ ³	20,0	1,18	23,52
3	1-991	Փոստրակի վերջնամշակում ձեռքով, կողլից	մ ³	3,0	23,01	69,04
4	1-970	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	21,0	1,75	36,85
5	1-1134 q=1.2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ ³	14,0	3,49	48,84
6	1-968	Նախաշերտ փափուկ բնահողից H=10սմ	մ ³	1,4	1,22	1,70
7	11-11	Հատակ H=15սմ B12.5 F150 W6 դասի բետոնից	մ ³	2,1	57,94	121,68
8	9-150	Մետաղական հորերի մոնտաժում կափարիչով d=1000մմ (7 հատ) խողովակից	տ	3,08	854,78	2632,72
9	22-140 q=0.5	Մետաղական հորերի արտաքին մակերևույթների նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	10,5	5,16	54,16
10	13-121 15-613	Մետաղական հորերի ներքին մակերևույթների և կափարիչի ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	46,9	1,12	52,76
11	9-121	Քայլք Φ16A500C դասի ամրանից L=1մ	տ	0,07	502,38	35,17
12	22-66	Պողպատե խողովակ D102x3մմ	մ	35,0	5,16	180,75
13	22-365	Պոլիէթիլենե հարմարակցիչ d=100մմ, P=10ՄՊա	հատ	7	4,61	32,28
14	22-127 q=0.5	D102x3մմ պողպատե խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	21,0	0,39	8,16
15	22-341	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy100, Py=10ՄՊա	հատ	14	7,72	108,13
16	22-384	Սողնակ Dy100, Py=10ՄՊա	հատ	7	52,41	366,87
17	22-431	Պողպատե ազատ կցաշուրթ d=100, Py=10ՄՊա	հատ	7	7,72	54,07
18	22-431	Պողպատե հարթ կցաշուրթ d=100, Py=10ՄՊա	հատ	7	7,72	54,07
19	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ 200x200x100	հատ	7	26,13	182,90
20	13-121 15-614	Մետաղական կառուցվածքների ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	14,0	1,57	22,04
		Ընդամենը՝				4521,99
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				5123,41
		Ընդամենը շահույթով (11%)				5686,99

Նախահաշիվ թ.5

Մետաղական հոր (ՊԿ120÷00)

</h	<իմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	16	17
1	1-991	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտում հետհարված մուրճով	մ ³	10,0	19,93	199,25
2	1-1553	Փոստրակի քանդում V կարգի բնահողում Էքսկավատորով, կողլից	մ ³	4,5	1,18	5,29
3	1-991	Փոստրակի վերջնամշակում ձեռքով, կողլից	մ ³	0,5	23,01	11,51
4	1-970	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	3,0	1,75	5,26

5	1-1134 q=1.2	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ ³	2,0	3,49	6,98
6	22-399	Առկա պողպատե խողովակի կտրում L=0.5մ	տեղ	1	5,50	5,50
7	9-150	Մետաղական հորի մոնտաժում կափարիչով d=1000մմ (1 հատ) խողովակից	տ	0,44	854,78	376,10
8	22-140 q=0.5	Պողպատի հորի արտաքին մակերևույթի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	1,5	5,16	7,74
9	13-121 15-613	Պողպատե հորի ներքին մակերևույթի և կափարիչի ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	6,7	1,12	7,54
10	11-11	Հատակ H=15սմ B12.5 F150 W6 դասի բետոնից	մ ³	0,3	57,94	17,38
11	9-121	Քայլք Ф16A500C դասի ամրակցից L=1մ	տ	0,01	502,38	5,02
12	22-434	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy200, Py=12.5ՄՊա	հատ	3	17,33	51,99
13	22-386	Սողակ Dy200, Py=12.5ՄՊա	հատ	1	122,79	122,79
14	22-365	Պոլիէթիլեն հարմարակցիչ d=200մմ, P=12.5ՄՊա	հատ	1	16,05	16,05
15	22-434	Պողպատե ազատ կցաշուրթ d=200, Py=12.5ՄՊա	հատ	1	17,33	17,33
16	22-362	Պողպատե եռաբաշխիչ 200x200x200 (1 հատ)	կգ	84,4	2,83	238,75
17	13-121 15-614	Մետաղական կառուցվածքների ներկաստառում և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	2,0	1,57	3,15
		Ընդամենը՝				1097,63
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				1243,61
		Ընդամենը շահույթով (11%)				1380,41

Նախահաշիվ թ.6

Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի հորի հիմնանորոգում և ջրագծի վերականգնում

</h	<հմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակ Ը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7
1	1-991	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտում հետհարված մուրճով	մ ³	12,0	19,93	239,10
2	1-961	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	50,0	2,44	122,10
3	1-993	VII կարգի թաց բնահողերի մշակում ձեռքով	մ ³	20,0	36,36	727,14
4	1-968	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,0	1,02	10,21
5	6--14	Կանգնակների հիմքեր խամբարաբետոնից B12,5 (M100) դասի	մ ³	1,5	34,40	51,59
6	9-121	Անկյունակով եզրակաված մետաղական ցանցով ցանկապատի մոնտաժում, ներառյալ կանգնակները և 1 հատ դռնակները (խողովակ 60x60x2մմ՝ 27մ, անկյունակ 56x56x4մմ՝ 92,6գծմ, շերտավոր պողպատ 4x80մմ՝ 3,5գծմ, մետաղական ցանց «ռաբիցա»՝ 45մ ² , ամրան Ф6Acl դասի՝ 43կգ)	տ	0,370	577,79	213,78
7	Շուկա	Ծխնի	հատ	4	0,34	1,38
8	Շուկա	Փական	հատ	2	1,15	2,29

9	34-182	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ	տ	0,370	43,41	16,06
10	11--11	Ամրանավորված ենթաշերտ B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	3,60	34,54	124,33
11	6--86	Ենթաշերտի ամրանավորում Փ6Acl դասի ամրանից 200x200մմ բջիջով	տ	0,300	402,05	120,62
12	11-47 11-48	Զրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով H=3մմ	մ ²	120,00	2,05	245,88
13	8--11- -1	Բազալտե խճով տոփանած ներքնաշերտ H=10սմ	մ ³	5,00	7,49	37,47
14	6--21	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ժապավենային հիմքերի տակ B12,5 (M150) դասի բետոնից	մ ³	5,04	30,62	154,33
15	6--22	Միաձուլյ ե/բ ժապավենային հիմքեր B20 (M250) դասի բետոնից	մ ³	3,4	42,76	143,68
16	Տեղեկ	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0,071	382,47	27,16
17	Տեղեկ	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0,133	379,64	50,49
18	6-106	Ե/բետոնյա հենարաններ V-15 բետոնից L-2.6մ. երկարությամբ 0.6մ ալսությամբ երկու տեղ:	մ ³	5,000	80,99	404,94
19	Տեղեկ	Մետաղական ցանց Փ8Acl դասի և Փ10Acl դասի ամրանից	տ	0,400	382,47	152,99
20	22-397	Միացում առկա պողպատե խողովակին	տեղ	2	2,56	5,12
21	22-122	Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x14.7մմ P=10ՄՊա SDR13.6, հիդրավլիկ փորձարկմամբ	մ	420,0	12,29	5159,91
22	22-68	Պողպատե խողովակ-պատյանների մոնտաժում (ճանապարհների երթևեկելի հատվածներում)Պողպատե, DH=219x6,0մմ	մ	50,0	15,269	763,459
23	22-130	Խողովակների մեկուսացում	մ	50,0	1,63	81,36
24	23-1	Ավազե շերտի փռում խողովակի տակ և վրայից	մ ³	30,0	3,96	118,83
25	22-383	Փական Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	հատ	5	15,08	75,38
26	22-429	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	հատ	5	6,46	32,28
27	22-362	Պողպատե խցափակիչ Փ220մմ, δ=4սմ (10 հատ)	կգ	50,0	1,67	83,55
28	15-614	Մետաղական կառուցվածքների ներկում	մ ²	30,0	1,22	36,45
29	22-64 22-144	Պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում Փ-273*6մմ ուժեղ. հակակոռոզ. մեկուսացումով	մ	50,0	16,92	845,80
30	22-64 22-144	Պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում Փ-219*5մմ ուժեղ. հակակոռոզ. մեկուսացումով	մ	50,0	12,17	608,36
31	22-384	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՍՈՂՆԱԿ Փ=200 P=25մթ	հատ	1	105,50	105,50
32	22-384	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՋԵՏԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ Փ=200 P=40մթ	հատ	1	139,88	139,88
33	22-384	Թուջե սողնակ Փ-250մմ	հատ	1	76,85	76,85
34	22-362	Պողպատյա ձեվավոր մասեր ուժեղացված հակակոռոզ. մեկուսացումով	կգ	110,0	1,42	156,55

35	8-27	Հորի արտաքին մակերեսի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	80,0	1,12	89,31
		Ընդամենը՝				11224,15
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)				258348,59
		Ընդամենը շահույթով (11%)				286766,93
		Ժամանակավոր կառույցներ 1.5% (իր.N69 կ.25)				4301,50
		Ընդամենը ժամանակավոր կառույցներով				291068,43
		Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0.7% (իր.N68 կ.25)				2037,48
		Ընդամենը Կլիմայական պայմանների ազդեցությունով				293105,91
		Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 0,15% (ՔՆ-թ.879)				439,66
		Ընդամենը Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսերով				293545,57
		Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ 1,5%				4403,18
		Ընդամենը Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներով				297948,76
		ԱԱՀ 20%				59589,75
		Ընդամենը ԱԱՀ -ով				357538,507

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ----- հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Ք.Աշտարակ, Լ. Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05028579

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական մարչություն
Հ/Հ՝ 900442001856
Համանքի ղեկավար՝

Թ.Շաղվերդյան
/ստորագրություն/
Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Շահարտ ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ,ք. Արտաշատ, Երևան-
երասխ մայրուղի 40
ՀՎՀՀ՝ 04210867
Բանկը՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
Հ/Հ՝ 220013332816000

Տնօրեն

Գ.Սկրտչյան
/ստորագրություն/
Վ.Տ.



օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներ

Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում

աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքների, ներկայացնում են կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի օգտագործվող նյութերի երաշխիքային նվազագույն ժամկետների սահմանում ըստ նյութերի տեսակի Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի , դրա առանձին մասերի «կոնստրուկցիաններ և այլ» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերությունները իր միջոցներով

Հ/հ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻ Ն ԺԱՄԿԵՏ ՏԱՐԻ
1	2	3
1	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x11,9մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	3
2	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x14,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	3
3	Պոլիէթիլեն-պողպատ հարմարակցիչ Dy200(պ/է կարճախողովակ, պողպատե ազատ և զողովող կցաշուրթեր մեկական)	3
19	Պ/է արմունկ ՊԷ100, d=200մմ, α=11÷30°	3
20	Նույնը, α=31÷60°	3
21	Նույնը, α=61÷90°	3
22	Պողպատե անցում 125-200	3
23	Պողպատե Dy200մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	3
24	Պ/է d=200մմ խողովակի փորձարկում և լվացում քլորաջրով	3
27	Հորի հատակի ե/բ սալ ԿՅԴ-15 (1հատը՝ 0.38մ³, ամրանի ծախսը՝ 86.05կգ/մ³) B15 F150 W6 դասի բետոնից	3
28	Հավաքովի ե/բ պատի օղակ ԿՅ15-9a (1հատը՝ 0.31մ³, ամրանի ծախսը՝ 87.1կգ/մ³) B15 F150 W6 դասի բետոնից	3
29	Հորի հավաքովի ե/բ պատի օղակ ԿՅ15-6 (1հատը՝ 0.27մ³, ամրանի ծախսը՝ 27.16կգ/մ³) B15 F150 W6 դասի բետոնից	3
30	Հորի հավաքովի ե/բ ծածկի սալ ԿՅՊ1-15-1 (1հատը՝ 0.27մ³, ամրանի ծախսը՝ 98.9կգ/մ³) B15 F150 W6 դասի բետոնից	3
32	Փական Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	3
33	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	3
34	Պողպատե խողովակ Φ219x4մմ, L=80սմ (5 հատ)	3
35	Պողպատե կարճախողովակ Φ51x2.5մմ, L=20սմ (5 հատ)	3
36	Պողպատե խցափակիչ Φ220մմ, δ=4սմ (10 հատ)	3

37	Պոլիէթիլեն-պողպատ հարմարակցիչ Dy50մմ (պ/է կարճախողովակ, պողպատե ազատ և զողվող կցաշուրթեր մեկական)	3
38	Մետաղական կափարիչ Dy700, δ=5մմ (1հատը՝ 19.3կգ) (5 հատ)	3
40	Քայլք Φ16A500C դասի ամրանից, L=70սմ, n=4	3
41	Φ140մմ անցքերի բացում ե/բ պատի օղակի մեջ (H=80մմ)	3
4	Անկյունակով եզրակալված մետաղական ցանցով ցանկապատի մոնտաժում, ներառյալ կանգնակները և 1 հատ դռնակները (խողովակ 60x60x2մմ՝ 27մ, անկյունակ 56x56x4մմ՝ 92,6գծմ, շերտավոր պողպատ 4x80մմ՝ 3,5գծմ, մետաղական ցանց «ռաբիցա»՝ 45մ², ամրան Φ6Acl դասի՝ 43կգ)	3
5	Ծխնի	3
6	Փական	3
7	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ	3
1	Ամրանավորված ենթաշերտ B20 (M250) դասի բետոնից	3
2	Ենթաշերտի ամրանավորում Φ6Acl դասի ամրանից 200x200մմ բջիջով	3
3	Ջրամեկուսիչ շերտ քսուքային բիտումով H=3մմ	3
1	Բազալտե խճով տոփանած ներքնաշերտ H=10սմ	3
2	Խամքարաբետոնե նախաշերտ ժապավենային հիմքերի տակ B12,5 (M150) դասի բետոնից	3
3	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր B20 (M250) դասի բետոնից	3
4	Ե/բետոնյա հենարաններ V-15 բետոնից L-2.6մ. երկարությամբ 0.6մ այնությամբ երկու տեղ:	3
5	Մետաղական ցանց Φ8Acl դասի և Φ10Acl դասի ամրանից	3
11	Միացում առկա պողպատե խողովակին	3
12	Փական Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	3
13	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy50մմ, Py=0.6ՄՊա	3
16	Պողպատե խցափակիչ Φ220մմ, δ=4սմ (10 հատ)	3
22	Մետաղական կառուցվածքների ներկում	3
1	Պողպատյա խողովակներ խրամուղում Φ-273*6մմ ուժեղ. հակակոռոզ. մեկուսացումով	3
3	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՍՈՂՆԱԿ Φ=200 P=25մթ	3
4	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՀԵՏԱԴԱՐՉ ՓԱԿԱՆ Φ=200 P=40մթ	3
5	Թուջե սողնակ Φ-250մմ	3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Բ. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05028579
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900442001856
Համայնքի ղեկավար



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

Շահարտ ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Երևան-
երասի մայրուղի 40
ՀՎՀՀ՝ 04210867
Բանկը՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
Հ/Հ՝ 220013332816000



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ* Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և
Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը կամ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
2			
3			
4			
5			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Զ. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՀՀՀ՝ 05028579

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀՀՀ՝ 900442001856
Համայնքի ղեկավար՝

Թ. Շահվերդյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Շահարտ ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Երևան-
երասխ մայրուղի 40
ՀՀՀՀ՝ 04210867
Բանկը՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
ՀՀՀ՝ 220013332816000



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հունիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231131/501	Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	64386000	64386000	64386000	64386000	64386000	64386000	64386000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի
համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05028579
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900442001856
Համայնքի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Շահարտ ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ,ք. Արտաշատ, Երևան-
երասխ մայրուղի 40
ՀՎՀՀ՝ 04210867
Բանկը՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Արարատ մ/ճ
Հ/Հ՝ 220013332816000



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն