

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107

19 օգոստոսի 2020 թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուին պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն թիվ 2 հավելվածի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկու կողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը՝ պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5334925(հինգ միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար ինն հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ**, որից **889154 (ութ հարյուր ութսունինը հազար հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորրորդական)տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագր՝ ց ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրա լունքը:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 90003200047  
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

#### Կապալառու

#### «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Երևանի . Ազատության նրբ  
4-րդ շենք. 75բնակարան  
Արարատքանկ ՓԲԸ  
N 1510022963830100  
ՀՎՀՀ 01516603



Ա. Հայրապետյան

Հավելված թիվ 1  
 « 19 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107 >> գնման պայմանագրի

**Ք. Երևան Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերանորոգում**

Հազ. ՀՀ դրամ

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը
1		2	3	4	5	6
		<b>Շիանարարական աշխատանքներ</b>				
		<b>1. Մ,Ավետիսյան 2-րդ փողոց Հ 15Ա շենք բն. 20</b>				
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
					0.000	0.000
2	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
					0.000	0.000
3	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
4	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
5	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
6	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
					0.000	0.000
7	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.600	7.500	34.500
8	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
9	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
					0.000	0.000
10	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300

11	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
12	E6-180	Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
13	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
					0.000	0.000
14	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
15	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
16	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
					0.000	0.000
17	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
18	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
19	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
					0.000	0.000
20	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
					0.000	0.000
21	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.54</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>197.211</b>
		<b>2. Մ, Ավետիսյան 4-րդ փողոց Հ 8Ա շենք բն. 6</b>			<b>0.000</b>	<b>204.318</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
22	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
23	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
24	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000
25	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
26	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
27	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական	տն	0.065	83.333	5.458

		անկյունակների տեղադրում				
28	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.400	7.500	33.000
29	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
					0.000	0.000
30	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
31	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
32	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
					0.000	0.000
33	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
					0.000	0.000
34	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
					0.000	0.000
35	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բոնաձողերով	զմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
36	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
37	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
38	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
					0.000	0.000
39	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
40	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
41	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
					0.000	0.000
42	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՎԱԿ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.49</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>195.475</b>
		<b>3. Մ, Ավետիսյան 4-րդ փողոց Հ 8Ա շենք բն. 35</b>			<b>0.000</b>	<b>202.582</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
43	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
44	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
45	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000

46	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
47	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
		Ընդամենը	0.15	%	0.000	7.107
		Վերանորոգման աշխատանքներ			0.000	0.000
48	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
					0.000	0.000
49	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.400	7.500	33.000
50	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
51	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
52	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
53	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան $\Phi$ 18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
54	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
55	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi$ 12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
					0.000	0.000
56	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
57	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
58	E11-55 11-56 գ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
59	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
					0.000	0.000
60	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
61	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi$ 4 Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
62	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
63	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BЫШКА/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		Ընդամենը	4.49	%	0.000	195.475
		4. Մ, Ավետիսյան 4-րդ փողոց Հ 8Ա շենք բն. 35			0.000	202.582
					0.000	0.000
		Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000

64	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
					0.000	0.000
65	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
					0.000	0.000
66	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000
67	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
68	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
69	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
70	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.400	7.500	33.000
					0.000	0.000
71	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
72	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
73	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
74	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան $\Phi$ 18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
					0.000	0.000
75	E6-180	Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
					0.000	0.000
76	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi$ 12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
77	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
78	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
					0.000	0.000
79	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
					0.000	0.000
80	E11-135	Վերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
					0.000	0.000
81	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
82	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi$ 4 Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
					0.000	0.000

83	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
					0.000	0.000
84	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.49</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>195.475</b>
		<b>5. Մ, Ավետիսյան 4-րդ փողոց Հ 10Ա շենք բն. 11</b>			<b>0.000</b>	<b>202.582</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
85	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
86	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
					0.000	0.000
87	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000
88	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
89	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
90	P25-14	N16 մետաղական շվելերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
					0.000	0.000
91	Շուկա	N16 շվելերի արժեքը	զմ	4.400	7.500	33.000
					0.000	0.000
92	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
93	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
94	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
95	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
96	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
					0.000	0.000
97	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
98	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.700	4.167	15.417
99	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200

100	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
101	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
102	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
103	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Յր-1	տն	0.028	500.000	14.000
104	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
105	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.49</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>195.475</b>
		<b>6. Մ, Ավետիսյան 4-րդ փողոց Հ 4 շենք բն. 47</b>			0.000	<b>202.582</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
106	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
107	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
108	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000
109	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
110	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
					0.000	0.000
111	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
112	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.400	7.500	33.000
					0.000	0.000
113	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
114	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
115	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
116	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
117	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600

118	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
					0.000	0.000
119	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
120	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
121	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
122	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
123	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
					0.000	0.000
124	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi 4$ Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
125	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
					0.000	0.000
126	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամրաբաժիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		Ընդամենը	4.49	%	0.000	195.475
<b>7. Դրոյի փողոց Հ 19 շենք բն. 11</b>					0.000	202.582
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					0.000	0.000
					0.000	0.000
					0.000	0.000
127	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.500	0.250	0.625
					0.000	0.000
128	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.125	13.333	1.667
129	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.000	0.417	1.667
130	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
131	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.543	5.000	2.715
					0.000	0.000
		Ընդամենը	0.20	%	0.000	8.757
<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					0.000	0.000
132	E11-11	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.210	80.000	16.800
					0.000	0.000
133	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4.000	4.167	16.667
					0.000	0.000

134	15-614	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
135	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.500	2.000	5.000
136	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.500	6.667	16.667
137	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750
					0.000	0.000
138	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.049	500.000	24.500
139	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750
140	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BЫШКА/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>3.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>175.133</b>
		<b>8. Դրոյի փողոց Հ 19 շենք բն. 28</b>			<b>0.000</b>	<b>183.890</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
141	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.500	0.250	0.625
142	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.125	13.333	1.667
143	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.000	0.417	1.667
144	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
145	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.543	5.000	2.715
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.20</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.757</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
146	E11-11	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.210	80.000	16.800
					0.000	0.000
147	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.000	4.167	16.667
					0.000	0.000
148	15-614	Ճաղաչարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
149	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.500	2.000	5.000
150	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.500	6.667	16.667
151	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750

152	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Յթ-1	տն	0.049	500.000	24.500
					0.000	0.000
153	P14-345 P14 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750
154	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /ՅԵԼՊԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>3.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>175.133</b>
		<b>9. Դրոյի փողոց Հ 19 շենք բն. 32</b>			0.000	<b>183.890</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
					0.000	0.000
					0.000	0.000
155	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.500	0.250	0.625
					0.000	0.000
156	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.125	13.333	1.667
					0.000	0.000
157	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.000	0.417	1.667
158	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
159	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.543	5.000	2.715
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.20</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.757</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
					0.000	0.000
160	E11-11	Յ-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում	մ <sup>3</sup>	0.210	80.000	16.800
161	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	4.000	4.167	16.667
162	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
163	E11-55 11-56 զ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.500	2.000	5.000
164	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.500	6.667	16.667
165	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750
166	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Յթ-1	տն	0.049	500.000	24.500
167	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	3.500	2.500	8.750
168	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /ՅԵԼՊԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>3.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>175.133</b>

		10. Կ, Ուլնեցի 1-ին փակուղի 1 շենք բն. 15			0.000	183.890
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
					0.000	0.000
					0.000	0.000
169	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.620	0.250	0.405
170	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.081	13.333	1.080
					0.000	0.000
171	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.900	0.417	1.625
					0.000	0.000
172	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
173	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.438	5.000	2.190
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.16</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.383</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
174	P25-14	N16 մետաղական շվելլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
					0.000	0.000
175	Շուկա	N16 շվելլերի արժեքը	զմ	4.600	7.500	34.500
					0.000	0.000
176	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
177	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
178	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
179	E6-366	Խարսխածողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան $\Phi$ 18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
					0.000	0.000
180	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.190	80.000	15.200
181	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi$ 12 A500c դասի	տն	0.025	333.333	8.333
182	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	3.900	4.167	16.250
183	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	2.000	6.800
184	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.620	1.667	2.700
185	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.620	6.667	10.800
					0.000	0.000
186	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.300	4.167	9.583

187	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Յր-1	տն	0.031	500.000	15.500
188	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.300	2.500	5.750
189	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /ԵՆԻՄԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>206.411</b>
		<b>11. Կ, Ուլնեցի 1-ին փակուղի 1 շենք բն. 17</b>			<b>0.000</b>	<b>213.794</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
190	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.620	0.250	0.405
191	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.081	13.333	1.080
192	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.900	0.417	1.625
193	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	29.167	2.917
194	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.438	5.000	2.190
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.16</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.216</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
195	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
196	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.600	7.500	34.500
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
197	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
198	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
199	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
200	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
201	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.190	80.000	15.200
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
202	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.025	333.333	8.333
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
203	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.900	4.167	16.250

204	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	2.000	6.800
205	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.620	1.667	2.700
					0.000	0.000
206	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.620	6.667	10.800
207	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.300	4.167	9.583
					0.000	0.000
208	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.031	500.000	15.500
209	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.300	2.500	5.750
					0.000	0.000
210	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՍKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>206.411</b>
		<b>12. Կ, Ուլնեցի 1-ին փակուղի 1 շենք բն. 28</b>			<b>0.000</b>	<b>214.628</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
211	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.620	0.250	0.405
					0.000	0.000
212	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.081	13.333	1.080
213	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.900	0.417	1.625
214	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
215	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.438	5.000	2.190
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.16</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.383</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
216	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
					0.000	0.000
217	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.600	7.500	34.500
					0.000	0.000
218	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
219	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
220	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000

221	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
222	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.190	80.000	15.200
					0.000	0.000
223	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.025	333.333	8.333
					0.000	0.000
224	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.900	4.167	16.250
					0.000	0.000
225	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	2.000	6.800
					0.000	0.000
226	E11-55 11-56 զ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.620	1.667	2.700
227	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.620	6.667	10.800
					0.000	0.000
228	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.300	4.167	9.583
229	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.031	500.000	15.500
					0.000	0.000
230	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.300	2.500	5.750
231	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՊKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>206.411</b>
		<b>13. Կ, Ուլնեցի 1-ին փակուղի 1 շենք բն. 29</b>			<b>0.000</b>	<b>213.794</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
232	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.620	0.250	0.405
					0.000	0.000
233	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.081	13.333	1.080
234	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.900	0.417	1.625
235	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
236	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.438	5.000	2.190
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.16</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.383</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

237	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
					0.000	0.000
238	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.600	7.500	34.500
239	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800	2.500	2.000
					0.000	0.000
240	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
241	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
242	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
243	E6-180	Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.190	80.000	15.200
244	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.025	333.333	8.333
245	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	3.900	4.167	16.250
246	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	2.000	6.800
247	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.620	1.667	2.700
					0.000	0.000
248	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.620	6.667	10.800
249	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.300	4.167	9.583
					0.000	0.000
250	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.031	500.000	15.500
251	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.300	2.500	5.750
252	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /Bb/ՍԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
					0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.73</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>206.411</b>
		<b>14. Կ, Ուլնեցի 1-ին փակուղի 4 շենք բն. 47</b>			<b>0.000</b>	<b>213.794</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
253	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.620	0.250	0.405
254	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.081	13.333	1.080
255	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.900	0.417	1.625
256	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083

					0.000	0.000
257	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ  <b>Ընդամենը</b>	տն  <b>0.16</b>	0.438  <b>%</b>	5.000  0.000	2.190  <b>7.383</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
258	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.068	83.333	5.695
259	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.600	7.500	34.500
					0.000	0.000
260	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
261	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
					0.000	0.000
262	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
263	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
					0.000	0.000
264	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.190	80.000	15.200
					0.000	0.000
265	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.025	333.333	8.333
					0.000	0.000
266	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	3.900	4.167	16.250
					0.000	0.000
267	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.400	2.000	6.800
					0.000	0.000
268	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.620	1.667	2.700
					0.000	0.000
269	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.620	6.667	10.800
					0.000	0.000
270	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.300	4.167	9.583
					0.000	0.000
271	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.031	500.000	15.500
272	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.300	2.500	5.750
273	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIWKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.73</b>	<b>%</b>	0.000	<b>206.411</b>
		<b>15. Լեփսիուսի փողոց Հ. 4 շենք բն. 9</b>			0.000	<b>213.794</b>

		Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.000
					0.000	0.000
274	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
275	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
276	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.700	0.417	1.542
					0.000	0.000
277	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
278	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
279	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
					0.000	0.000
280	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.400	7.500	33.000
281	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
					0.000	0.000
282	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
283	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
284	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
285	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
286	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
287	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	3.700	4.167	15.417
					0.000	0.000
288	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100	2.000	6.200
289	E11-55 11-56 գ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500	1.667	2.500
					0.000	0.000
290	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500	6.667	10.000
291	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900	4.167	7.917
					0.000	0.000
292	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.028	500.000	14.000
					0.000	0.000

293	P14-345 P14 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900	2.500	4.750
294	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՄKA/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.49</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>195.475</b>
		<b>16. Լեփսիուսի փողոց Հ. 4 շենք բն. 9</b>			<b>0.000</b>	<b>202.582</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
295	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	1.500	0.250	0.375
296	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.075	13.333	1.000
297	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.700	0.417	1.542
298	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
299	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.421	5.000	2.107
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.15</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>7.107</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
300	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.065	83.333	5.458
301	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.400	7.500	33.000
302	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
303	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
304	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
305	E6-366	Խարսխածողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
306	E6-180	Միաձույլ է/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.170	80.000	13.600
307	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.022	333.333	7.333
308	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	3.700	4.167	15.417
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

						0.000	0.000
328	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.022		333.333	7.333
329	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	զմ	3.700		4.167	15.417
						0.000	0.000
330	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	3.100		2.000	6.200
331	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	1.500		1.667	2.500
						0.000	0.000
332	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	1.500		6.667	10.000
333	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	1.900		4.167	7.917
						0.000	0.000
334	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi 4$ Bp-1	տն	0.028		500.000	14.000
335	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	1.900		2.500	4.750
						0.000	0.000
336	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՄKA/ շահագործում	ժամ	12.000		5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>4.49</b>	<b>%</b>		0.000	195.475
		<b>18. Զ. Սարկավազի փողոց Հ. 147 շենք բն. 26</b>				0.000	<b>202.582</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				0.000	0.000
337	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.000		0.250	0.500
						0.000	0.000
338	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.100		13.333	1.333
339	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.100		0.417	1.708
						0.000	0.000
340	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100		20.833	2.083
341	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.485		5.000	2.426
						0.000	0.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.18</b>	<b>%</b>		0.000	<b>8.051</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				0.000	0.000
342	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.071		83.333	5.931
						0.000	0.000
343	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	զմ	4.800		7.500	36.000
344	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	0.800		2.500	2.000
						0.000	0.000
345	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000		0.833	1.667

					0.000	0.000
346	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
347	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
					0.000	0.000
348	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.260	80.000	20.800
					0.000	0.000
349	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.032	333.333	10.667
350	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	զմ	4.100	4.167	17.083
					0.000	0.000
351	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
352	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.000	1.667	3.333
					0.000	0.000
353	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.000	6.667	13.333
354	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.980	4.167	12.417
					0.000	0.000
355	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.041	500.000	20.500
356	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.980	2.500	7.450
357	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՎԱԿԱ/ շահագործում	ժամ	12.000	5.833	70.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>5.28</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>230.815</b>
		<b>19. Զ. Սարկավազի փողոց Հ. 147 շենք բն. 27</b>			<b>0.000</b>	<b>238.866</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
358	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.000	0.250	0.500
359	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.100	13.333	1.333
360	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	4.100	0.417	1.708
					0.000	0.000
361	E46-79	Խողոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
362	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.485	5.000	2.426
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.18</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.051</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

						0.000	0.000
363	P25-14	N16 մետաղական շվելլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.071		83.333	5.931
						0.000	0.000
364	Շուկա	N16 շվելլերի արժեքը	գմ	4.800		7.500	36.000
365	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800		2.500	2.000
366	P23-47	Անցքերի շաղափում $d=20$ մմ	հատ	2.000		0.833	1.667
367	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006		500.000	0.300
368	E6-366	Խարսխածողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան $\Phi 18$ մմ	տն	0.004		333.333	1.333
						0.000	0.000
369	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.260		80.000	20.800
						0.000	0.000
370	Շուկա	Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.032		333.333	10.667
371	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բունածողերով	գմ	4.100		4.167	17.083
372	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000		2.000	8.000
373	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.000		1.667	3.333
						0.000	0.000
374	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.000		6.667	13.333
						0.000	0.000
375	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.980		4.167	12.417
						0.000	0.000
376	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\Phi 4$ Bp-1	տն	0.041		500.000	20.500
						0.000	0.000
377	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.980		2.500	7.450
						0.000	0.000
378	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BЫЛAKA/ շահագործում	ժամ	12.000		5.833	70.000
						0.000	0.000
		Ընդամենը	5.28	%		0.000	230.815
		<b>20. Զ. Սարկավազի փողոց Հ. 147 շենք բն. 29</b>				0.000	238.866
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				0.000	0.000
						0.000	0.000
379	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.000		0.250	0.500
380	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.100		13.333	1.333
381	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.100		0.417	1.708

					0.000	0.000
382	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
					0.000	0.000
383	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.485	5.000	2.426
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.18</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.051</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
384	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.071	83.333	5.931
385	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.800	7.500	36.000
					0.000	0.000
386	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
					0.000	0.000
387	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
388	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
					0.000	0.000
389	E6-366	Խարսխածողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
390	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.260	80.000	20.800
					0.000	0.000
391	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.032	333.333	10.667
					0.000	0.000
392	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնածողերով	գմ	4.100	4.167	17.083
393	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
					0.000	0.000
394	E11-55 11-56 գ=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.000	1.667	3.333
395	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.000	6.667	13.333
					0.000	0.000
396	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.980	4.167	12.417
397	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.041	500.000	20.500
398	P14-345 P14- 380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մաձկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.980	4.000	11.920
399	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BBIՎKA/ շահագործում	ժամ	12.000	7.000	84.000
		<b>Ընդամենը</b>	<b>5.28</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>249.285</b>
		<b>21. Զ. Սարկավազի փողոց Հ. 147 շենք բն. 30</b>			0.000	<b>257.336</b>
		<b>Քանդման աշխատանքներ</b>			0.000	0.000
					0.000	0.000

400	P23-166	Խեցեսալե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	2.000	0.250	0.500
					0.000	0.000
401	E46-99	Բետոնե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ /ջրամեկուսիչ շերտով/	մ <sup>3</sup>	0.100	13.333	1.333
402	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	4.100	0.417	1.708
403	E46-79	Խոռոչների բացում	մ <sup>3</sup>	0.100	20.833	2.083
404	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.485	5.000	2.426
		<b>Ընդամենը</b>	<b>0.18</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>	<b>8.051</b>
		<b>Վերանորոգման աշխատանքներ</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
405	P25-14	N16 մետաղական շվեյլերների 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.071	100.000	7.118
					0.000	0.000
406	Շուկա	N16 շվեյլերի արժեքը	գմ	4.800	7.500	36.000
					0.000	0.000
407	Շուկա	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	0.800	2.500	2.000
408	P23-47	Անցքերի շաղափում d=20մմ	հատ	2.000	0.833	1.667
					0.000	0.000
409	E46-73 կիրառ	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	500.000	0.300
410	E6-366	Խարսխաձողերի տեղադրում անցքերի մեջ ամրան Փ18մմ	տն	0.004	333.333	1.333
411	E6-180	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.260	80.000	20.800
412	Շուկա	Ամրանի արժեքը Փ12 A500c դասի	տն	0.032	333.333	10.667
413	E7-735	Գոյություն ունեցող բազրիքների տեղադրում, նոր փայտե հղկված և լաքապատված բռնաձողերով	գմ	4.100	4.167	17.083
414	15-614	Ճաղաշարի 2 շերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	4.000	2.000	8.000
415	E11-55 11-56	q=2 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	2.000	1.667	3.333
416	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ <sup>2</sup>	2.000	6.667	13.333
417	P11-105	Պատշգամբի ց/ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	2.980	5.000	14.900
418	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Փ4 Bp-1	տն	0.041	700.000	28.700
419	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ <sup>2</sup>	2.980	4.000	11.920
420	Կող 0608 K=0,4 Շուկա	Ավտոամբարձիչի /BЫШКА/ շահագործում	ժամ	12.000	6.588	79.052
		<b>Ընդամենը</b>	<b>5.28</b>	<b>%</b>		<b>256.207</b>

	Ընդամենը			4445.771
	ԱԱՀ %			889.154
	Ընդհանուրը			5334.925

**Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վթարային պարզագամբների վերանորոգման աշխատանքներ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

1. Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան,
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատվող փաստաթղթերի /սերտիֆիկատներ, տեխնիկական անձնագրեր, լաբորատոր սրուզման և փորձարկման մասին հաշվետվություններ և այլն/ և դրանց համապատասխանությունը սրանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:

**Պատվիրատու**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032000417  
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



**Կապալառու**  
**«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ**  
 Երևանի . Ազատության նրբ  
 4-րդ շենք. 75բնակարան  
 Արարատրանկ ՓԲԸ  
 N 1510022963830100  
 ՀՎՀՀ 01516603

Ն. Հայրապետյան



4S

Հավելված թիվ 2  
 « 19 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.11.2020թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

**Պատվիրատու**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032000417  
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Կ.Տ

**Կապալառու**  
 «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ  
 Երևանի . Ազատության նրբ  
 4-րդ շենք. 75բնակարան  
 Արարատքանկ ՓԲԸ  
 N 1510022963830100  
 ՀՀՀ 01516603



Ս. Հայրապետյան

Հավելված N 3  
« 19 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107 >> գնման պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
		Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	4 333 880	5 334 925	5 334 925	5 334 925	5 334 925

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պատվիրատու**  
Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Կ 900032000417  
ՀՎՀՀ 02593108

**Կապալառու**  
«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ  
Երևանի . Ազատության նրբ  
4-րդ շենք. 75բնակարան  
Արարատրանկ ՓԲԸ  
N 1510022963830100  
ՀՎՀՀ 01516603

Է. Կիրակոսյան

Կատարագրող

Կ.Տ

Ս. Հայրապետյան

Կատարագրող



Հավելված թիվ 4  
 « 19 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-20/107 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի հաւ.արը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
 « 19 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107»  
(որակավորման ապահովում)

« 19 » օգոստոսի 2020թ.\*\*

ք. Երևան

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի. Անձնագիր 008283994, տրված 26.03.2018, 013 –ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107» \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու  
«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ  
Երևանի . Ազատության նրբ  
4-րդ շենք. 75բնակարան  
Արարատրանկ ՓԲԸ  
N 1510022963830100  
ՀՎՀՀ 01516603




Ս. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\***

- 1.
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_ թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արարատբանկ ՓԲԸ
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ N 1510022963830100
7. Վճարողի ՀՎՀՀ 01516603
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 90001521429
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5334925/հինգ միլիոն երեք հարյուր երեսունչորս հազար ինն հարյուր քսանհինգ/
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)
16. Արժույթը (բառերով և լիորով)՝ ՀՀ դրամ AMD
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

<p>20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ</p> <p>22.ա. Շահառուի ստորագրությունները</p> <p>_____ /</p> <p>_____ /</p> <p>22.բ. _____ /</p> <p>Կ.Տ.</p>	<p>21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝</p> <p>Ս. Հայրապետյան /</p>  <p>Կ.Տ.</p>
<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>Կ.Տ.</p> <p>24.գ " ___ " ___ 20__ թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>Կ.Տ.</p> <p>23.բ. _____ /</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__ թ.</p>

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 19 » օգոստոսի 2020թ.\*

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի. Անձնագիր 008283994, տրված 26.03.2018, 017 -ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով մրակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**4. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի \_\_\_\_\_ \* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից  
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107**» \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:  
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 5. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ

Երևանի . Ազատության նրբ

4-րդ շենք. 75բնակարան

Արարատքանկ ՓԲԸ

N 1510022963830100

ՀՆՀՏ 01516603

Ս. Հայրապետյան

ԿԱԿՄԱՐԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*

- 1.
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_ թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն «ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ» ՍՊԸ
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արարատրանկ ՓԲԸ
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ N 1510022963830100
7. Վճարողի ՀՎՀՀ 01516603
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 90001521429
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 533493/հինգ հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր ինսուներեք/
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում),
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի ապահովման համար)
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵԲ-ԳԱՇՁԲ-20/107
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ -- էջ

<p>22.ա. Շահառուի ստորագրությունները</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ _____ /</p>	<p>21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝</p> <p>Ս. Հայրապետյան / _____ /</p>
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.



<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p>
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ " ___ " ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20__ թ.