

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1**

ք. Երևան

«26» 06 2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գազկոմշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 2019թ. համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների համար վերջնաժամկետ է սահմանվում 20.11.2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի

«Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **597 240 000 (հինգ հարյուր իննսուներեք միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 99 540 000 (իննսուներեք միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում և N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2019թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է **425 871 200 (չորս հարյուր**

քառահինգ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունմեկ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 70 978 533 (յոթանասուն միլիոն ինը հարյուր յոթանասունուրեք հազար հինգ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳՏ = ՄԳ / \text{ՆԳ} \times \text{ԾԳՏ} \times \text{Ծ}$, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ տվյալ տարվա համար նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԱՔԱՎՈՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի

կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Լ. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝

Մ. Միսակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Հիմքեր				
2	Հիմնային հեծանների և առաջին հարկի հիմնակմախքի միջև խարամաբետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	14.2	32.10	457.06
	Սյուներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	49.0	89.00	4358.11
2	Ամրան A I դասի	տ	1.809	314.40	568.75
3	Ամրան A III դասի	տ	3.56	308.17	1098.39
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.909	452.80	411.60
5	Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	128.3	84.50	10840.48
6	Ամրան A I դասի	տ	6.545	314.40	2057.75
7	Ամրան A III դասի	տ	12.643	308.20	3896.68
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.391	452.80	176.95
	Դիաֆրագմաներ				
1	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	102.0	75.10	7663.01
2	Ամրան A I դասի	տ	0.275	314.40	86.33
3	Ամրան A III դասի	տ	6.423	308.20	1979.57
	Ե/բ ծածկ				
7	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում կրկնվող հարկերում՝ 7,2; 10,5; 13,8: նիշերում B25 դասի բետոնով	մ ³	170.3	84.10	14323.91
8	Ամրան A I դասի	տ	1.887	314.40	593.27
9	Ամրան A III դասի	տ	22.446	308.20	6917.86
10	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 17,1 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	93.1	84.10	7829.71
11	Ամրան A I դասի	տ	1.036	314.40	325.72
12	Ամրան A III դասի	տ	16.611	308.20	5119.51
13	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 20,4 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	8.6	84.10	723.26
14	Ամրան A I դասի	տ	0.066	314.40	20.75
15	Ամրան A III դասի	տ	1.042	308.20	321.14
	Բետոնե աստիճանավանդակներ				
1	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-1 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	14.2	84.10	1195.90
2	Ամրան A I դասի	տ	0.204	314.40	64.14
3	Ամրան A III դասի	տ	1.586	308.20	488.81
4	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	11.8	84.10	989.02
5	Ամրան A I դասի	տ	0.145	314.40	45.59
6	Ամրան A III դասի	տ	1.30	308.20	399.92
	Վերելակի հորան				

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
1	Վերելակի հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	12.0	75.00	899.48
2	Ամրան A I դասի	տ	0.040	314.40	12.53
3	Ամրան A III դասի	տ	1.008	308.20	310.58
	Բետոնե բլոկներից միջնորմներ				
1	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B10 դասի բետոնով	մ ³	21.0	31.90	669.90
2	Ամրան A III դասի	տ	3.205	367.10	1176.56
3	Ամրանացանց Ø3BpI	տ	0.226	505.50	114.24
4	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	41.14	16.00	658.24
5	Խարամաբլոկներով միջնորմի կառուցում h=150մմ	մ ³	325.49	17.70	5761.17
6	Խարամաբլոկներով միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ	մ ²	362.90	2.60	943.54
7	Պեղիտի սալերի իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ ²	1130.0	3.90	4407.00
8	Գիպսասովաբաթոթե միջնորմների իրականացում 12,5մմ հաստությամբ, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	711.0	4.20	2986.20
	Նկուղային հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	53.6	3.70	198.32
2	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	53.6	1.10	58.96
3	Խճանկարե (мозаика) հատակի իրականացում	մ ²	53.6	12.30	659.28
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	16.0	1.10	17.60
5	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	16.0	3.70	59.20
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	16.0	0.80	12.80
7	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.20	355.20
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	62.7	1.00	62.70
2	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	149.1	2.00	298.20
	Առաջին հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	Հատակներ				
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	20.30	1.10	22.33
2	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	20.30	3.70	75.11
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	20.30	0.80	16.24
4	Բազալտե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	20.30	12.80	259.84
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	171.5	1.1	188.65
6	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	171.5	3.7	634.55
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	171.5	0.8	137.20
8	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	171.5	12.2	2092.30
9	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	112.2	1.1	123.42
10	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	112.2	3.7	415.14

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
11	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	112.2	0.8	89.76
12	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	61.8	22.2	1371.96
13	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20
14	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	34.4	25.4	873.76
15	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	130.1	1.1	143.11
16	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	130.1	3.7	481.37
17	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	130.1	0.8	104.08
18	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	130.1	12.0	1561.20
19	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	81.1	1.1	89.21
20	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	81.1	3.7	300.07
21	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	81.1	0.8	64.88
22	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	81.1	5.4	437.94
23	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.5	1.1	64.35
24	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	58.5	3.7	216.45
25	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.5	0.8	46.80
26	Պոլիլինիլթրիդե հետերոգեն ՊՎՔ 2մմ հաստությամբ հատակ պաշտպանիչ շերտ 0,7մմ սոսնձի և ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ ²	58.5	11.3	661.05
27	ՄԴՖ-ից շրիշակների հ=5սմ	մ	133.0	1.0	133.00
28	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 83,9մ	մ ²	8.4	12.2	102.48
29	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=32,4մ	մ ²	3.2	20.2	64.64
30	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=83,7մ	մ ²	8.4	12.3	103.32
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	297.2	1.0	297.20
2	Կախովի առաստաղների իրականացում ջրակայուն գլխաստվարաթղթից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	286.9	4.4	1262.36
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	564.1	1.2	676.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1290.38	2.0	2580.76
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1290.38	1.1	1419.42
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	114.15	1.6	182.64
7	Պատերի երեսապատում հախճապով ոչ պակաս 8մմ	մ ²	114.15	7.4	844.71
Երկրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	83.3	1.1	91.63
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 83,30մ ²	մ ³	3.33	31.8	105.89


Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	83.3	0.8	66.64
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	83.3	12.2	1016.26
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.6	0.8	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	49.2	1.1	54.12
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 49,2մ ²	մ ³	1.48	31.8	47.06
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	49.2	0.8	39.36
13	Կերամիկական սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	49.2	12.0	590.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	354.8	1.1	390.28
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 354,8մ ²	մ ³	14.19	31.8	451.24
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	354.8	0.8	283.84
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	354.8	5.4	1915.92
18	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	263.20
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68
20	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,97մ	մ ²	4.4	12.3	54.12
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	394.4	1.0	394.40
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	167.2	4.4	735.68
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	561.6	1.2	673.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1198.18	2.0	2396.36
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1198.18	1.1	1318.00
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	150.45	1.6	240.72
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճասալով	մ ²	150.45	7.4	1113.33
Երրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.6	0.8	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.6	12.2	873.52

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.6	0.8	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.0	22.2	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.7	1.1	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.18
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.7	0.8	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.7	12.0	812.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.9	1.1	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.46
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.9	0.8	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	361.9	5.4	1954.26
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10մմ L=43,9մ	մ ²	4.4	12.2	53.68
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10մմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5մմ	մ	264.3	1.0	264.30
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 18,8մ	մ ²	1.9	12.2	23.18
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.5	1.0	401.50
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսատվարաթղթեից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	131.0	4.4	576.40
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.5	1.2	639.00
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2213.56
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1217.46
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	232.64
7	Պատերի երեսապատում հախճապով՝ ոչ պակաս 8մմ	մ ²	145.40	7.4	1075.96
8	Մամլագրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50
Զորորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.60	1.1	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	57.28
4	Մամլագրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	873.52

 26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-19/1 պայմանագրի


Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	46.70	1.1	51.37
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 46,7մ ²	մ ³	1.87	31.8	59.47
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	46.70	0.8	37.36
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	46.70	12.0	560.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	357.60	1.1	393.36
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 357,6մ ²	մ ³	14.30	31.8	454.74
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	357.60	0.8	286.08
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարպոնի շերտը	մ ²	357.60	5.4	1931.04
18	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9սմ	մ ²	4.4	12.3	54.12
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.2	1.0	263.20
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	397.2	1.0	397.20
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	134.7	4.4	592.68
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	531.9	1.2	638.28
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1142.68	2.0	2285.36
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1142.68	1.1	1256.95
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	146.85	1.6	234.96
7	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ ²	146.85	7.4	1086.69
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50
Հինգերորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.6	1.1	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.86	31.8	90.95
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.60	0.8	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.60	12.2	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.6	1.1	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.58	31.8	50.24

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.60	0.8	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.00	22.2	355.20
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.6	25.4	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.70	1.1	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.71	31.8	86.18
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.70	0.8	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.70	12.0	812.40
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.90	1.1	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.48	31.8	460.46
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.90	0.8	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտը	մ ²	361.90	5.4	1954.26
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9սմ	մ ²	4.4	12.3	54.12
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.4	20.2	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	264.3	1.0	264.30
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1սմ L=18,8սմ	մ ²	1.9	12.2	23.18
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.50	1.0	401.50
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	131.0	4.4	576.40
3	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.50	1.2	639.00
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.78	2.0	2213.56
5	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1106.78	1.1	1217.46
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	145.40	1.6	232.64
7	Պատերի երեսապատում հալճասալով	մ ²	145.40	7.4	1075.96
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50
Վերնահարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	67.5	3.5	236.25
2	Ջերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 67,5մ ²	մ ³	13.50	6.5	87.75
3	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	67.5	1.9	128.25
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	67.50	12.2	823.50
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	7.5	3.5	26.25
6	Ջերմամեկուսացում h=100մմ 7,5մ ²	մ ³	0.75	6.5	4.88
7	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	7.5	1.9	14.25
8	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.5	25.4	190.50

7
 26.06.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի


Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
9	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=6,5	մ ²	0.7	20.2	14.14
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	20.0	4.4	88.00
2	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	20.0	1.2	24.00
3	Պատերի լավորակ զաջե սվաղում	մ ²	27.45	2.0	54.90
4	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	27.45	1.1	30.20
5	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.0	1.7	25.50
Դռներ, պատուհաններ և բազրիքներ					
Դռներ					
1	Արտաքին այլումինե դռներ, ջերմակամրջակով տեղադրումով	մ ²	21.33	61.3	1307.53
2	Փականներ, տեղադրումով, արտաքին այլումինե դռների համար	հատ	7	16.2	113.40
3	Ներքին այլումինե դռներ, առանց ջերմակամրջակի տեղադրումով	մ ²	29.58	35.8	1058.96
4	Փայտե կարկասավ, 8մմ ՄԴՖ-ից երեսպատմամբ ներքին դռների տեղադրում, եզրագծում PVC, փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին	մ ²	182.92	37.6	6877.79
5	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	2.16	37.3	80.57
Պատուհաններ					
1	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	492.4	45.0	22158.00
2	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ կոփած ապակուց բուրգի տեսքով 8մմ հաստությամբ և 4+4 ապակեփաթեթով (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	124.3	65.0	8079.50
3	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով մուգ պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	553.0	62.5	34562.50
4	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) բացվող տեղադրումով	մ ²	138.2	55.0	7601.00
5	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով	մ ²	1.44	31.9	45.94
Ատրիումի բազրիք					
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.64	126.2	80.77
2	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	45.0	14.20	639.00
Բազրիք F1 - F 6					
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.28	126.2	35.34
2	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	69.0	14.2	979.80
3	Լաքապատ փայտե բռնաձողի տեղադրում	մ	76.7	2.0	153.40
4	Մանհանգույցներում նիկելապատ բռնաձողերի տեղադրում հենաշարժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար	մ	60.0	4.7	282.00
5	Մանհանգույցներում գուգարանակոնքերի միջև Մ/Պ լամինատե ներդիրով միջնորմներ	մ ²	17.9	2.3	41.17
6	Ծխնի	հատ	8	0.8	6.40
7	Փական	հատ	4	3.4	13.60
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
Արտաքին հարդարում					
1	Զրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	456.5	3.5	1597.75
2	Զերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 456մ ²	մ ³	91.30	6.5	593.45
3	Զրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	456.5	1.9	867.35
4	Օգտագործվող հարթ տանիքի վրա մայթի սալերի տեղադրում 60մմ հաստ.	մ ²	456.5	4.6	2099.90

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
5	Օդատարի պատերի և առաստաղի իրականացում սենդվիչ պանելներով	մ ²	115.0	8.8	1012.00
6	Ուղղաձիգ օդատարի պատերը արտաքինից սվաղել ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	56.4	1.7	95.88
7	Օդատարի պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	56.40	0.8	45.12
8	Ուրմախարիսխը երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ, մետ. ցանցի վրա	մ ²	95.0	23.0	2185.00
9	Գլխավոր մուտքի հովարի իրականացում այլումաբոնդով ներդաշնակ մետաղական պրոֆիլներով հիմնակմախքը	մ ²	30.0	17.2	516.00
10	Խճով տողմանված գրունտ աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ²	63.0	0.3	18.90
11	Աստիճանների և թեքահարթակի իրականացում B7,5 դասի խարամաբետոնով	մ ³	41.6	32.1	1335.36
12	Աստիճանահարթակը և թեքահարթակները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	39.5	11.0	434.50
13	Աստիճանները երեսպատել բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	23.5	16.1	378.35
14	Պատձգամբի մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.02	126.2	2.52
15	Բազրիքի փոշեններկում	մ ²	4.5	14.2	63.90
16	Ուղղահայաց շերտավարագույրների տեղադրումով	մ ²	602.0	2.3	1384.60
17	Էվակուացիոն աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.05	126.2	6.31
18	Բազրիքի փոշեններկում	մ ²	11.6	14.2	164.72
19	Լաքապատ փայտե բռնաձողի տեղադրում	մ	12.9	2.0	25.80
20	Հովարի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.19	148.4	28.20
21	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 20x20x2	մ	2.0	0.7	1.40
22	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 40x40x2	մ	68.0	1.1	74.80
23	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 50x50x2	մ	8.0	1.3	10.40
24	Հովարի մետաղական կարկասի երկշերտ ներկում	մ ²	12.6	1.1	13.86
25	Հովարի երեսպատում պոլիկարբոնատով	մ ²	2.5	6.3	15.75
26	Վերելակ առանց մեքենայական սրահի, երեսպատված չժանգոտվող մետաղով, տարողությունը 400-500 կգ, արագությունը 1մ/վ, դռնակը տեղեկություն, անխափան սնուցման համակարգով(ՋՈՒՄ) խցիկի հատակագծի չափերը՝ (1100-1200x1200x1400)մմ դռան բացվածքը 900մմ	կոմպ.	1	19029.6	19029.60
27	Տանիքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.83	600.72	1700.04
	Արևային համակարգ				
	Արևային մարտկոցներ				
1	Արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 5հատ ինվենտորով, յուրաքանչյուրը 20կվ հզորությունով:	մ ²	1194.48	77.8	92930.54
2	Տանիքում տեղադրվող արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 1 հատ ինվենտորով, 50կվ հզորությունով:	մ ²	300.00	77.8	23340.00
	Ջեռուցման համակարգ				



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
	Ջեռուցում				
1	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 3 սեկցիայից	կոմպ.	1	20.47	20.47
2	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 6 սեկցիայից	կոմպ.	8	40.93	327.44
3	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 7 սեկցիայից	կոմպ.	48	48.41	2323.68
4	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 8 սեկցիայից	կոմպ.	20	54.58	1091.60
5	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 9 սեկցիայից	կոմպ.	7	552.58	3868.06
6	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 10 սեկցիայից	կոմպ.	9	68.87	619.83
7	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 11 սեկցիայից	կոմպ.	1	75.7	75.70
8	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 14 սեկցիայից	կոմպ.	1	96.16	96.16
9	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 15 սեկցիայից	կոմպ.	1	102.98	102.98
10	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 18 սեկցիայից	կոմպ.	2	123.45	246.90
11	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 20 սեկցիայից	կոմպ.	1	137.09	137.09
12	Այլումինե էլեկտրական ռադիատոր 21 սեկցիայից	կոմպ.	1	143.92	143.92
	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր				
	Օդափոխության համակարգ				
1	Ներածման տեղակայում MPA 2500E, N=18,65Կվտ, L=2200մ ³ /ժամ	կ-տ	1	1,182.4	1182.40
2	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1540մ ³ /ժամ (արտածում) H=225Պա	կ-տ	1	4,984.6	4984.60
3	Ֆրեոնային օդասառեցուցիչի ներքին բլոկ N=6,0Կվտ, արտաքին բլոկ N=1,5Կվտ	կ-տ	1	2,826.4	2826.40
4	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ ³ /ժամ (ներածում), L=1360մ ³ /ժամ (արտածում), H=225Պա	կ-տ	2	4,766.3	9532.60
5	Կենտրոնախույզ օդամուղ BKM-355,N=233վտ ,L=2100մ ³ /ժամ, H=200Պա	կ-տ	1	118.2	118.20
6	Խողակային օդամուղ TT-150 N=60վտ, L=200մ ³ /ժամ, H=200Պա	կ-տ	1	78.6	78.60
7	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø100-467մ	մ ²	144.0	4.49	646.56
8	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø125-8մ	մ ²	3.2	4.49	14.37
9	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø150-97մ	մ ²	58.2	4.49	261.32
10	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ մեկուսացումով Ø200-63մ	մ ²	39.2	4.49	176.01
11	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,6մմ հաստությամբ Ø280-54մ	մ ²	48.0	4.97	238.56
12	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-46մ	մ ²	68.0	5.22	354.96
13	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-15մ	մ ²	22.6	5.22	117.97
14	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x250-7մ	մ ²	9.1	5.22	47.50
15	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x200-7,5մ	մ ²	9.8	5.22	51.16
16	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-4,8մ	մ ²	4.8	5.64	27.07
17	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x100-108մ	մ ²	80.0	5.64	451.20
18	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x200-16,2մ	մ ²	11.7	5.64	65.99
19	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x100-112մ	մ ²	53.0	5.64	298.92

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
20	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x300-5,5մ	մ ²	8.8	5.22	45.94
21	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-2,8մ	մ ²	2.8	5.64	15.79
22	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-28մ	մ ²	19.6	5.64	110.54
23	Օդատարներ մեկուսացում փրփրապոլիէթիլենային մեկուսիչով	մ ²	261.4	2.13	556.78
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-5,5մ	մ ²	4.95	5.64	27.92
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø315-6,5մ	մ ²	6.5	5.22	33.93
26	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø250-9,5մ	մ ²	8.0	5.22	41.76
27	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø150-19,5մ	մ ²	10.0	5.22	52.20
28	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø100	մ	60.0	2.90	174.00
29	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø125	մ	2.0	3.46	6.92
30	Մետաղական ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	3.51	3.51
31	Մետաղական ցանց Ø200 տեղադրումով	հատ	1	4.08	4.08
32	Հակադարձ փական KOM Ø150	հատ	1	9.25	9.25
33	Հակադարձ փական KOM Ø315	հատ	2	12.08	24.16
34	Ժայռուցային ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1	5.21	5.21
35	Ժայռուցային ցանց Ø315 տեղադրումով	հատ	2	7.49	14.98
36	Ժայռուցային ցանց 500x300 տեղադրումով	հատ	1	12.04	12.04
37	Զգափական d=200	հատ	3	6.43	19.29
38	Օդահան փական PPBA 500x300	հատ	1	4.24	4.24
39	Օդի արտածման հավիար ՅՈՒՏ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x1000x500	հատ	3	14.0	42.00
40	Օդի արտածման հավիար ՅՈՒՏ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x600x500	հատ	1	12.74	12.74
41	Օդի արտածման հավիար ՅՈՒՏ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø280/500	հատ	2	4.24	8.48
42	Օդի արտածման հավիար ՅՈՒՏ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø130/315	հատ	1	3.93	3.93
43	Առանցքային օդամուղ Ø100 N=2,5վտ	հատ	20	33.36	667.20
44	Ճաղավանդակ 200x100 տեղադրումով	հատ	38	2.94	111.72
45	Ճաղավանդակ Ø125 տեղադրումով	հատ	40	2.60	104.00
46	Ճաղավանդակ 300x150 տեղադրումով	հատ	14	2.94	41.16
47	Զայնախլացուցիչ CP 500x300	հատ	1	14.39	14.39
48	Զայնախլացուցիչ CP 355x1000	հատ	2	31.44	62.88
49	Զայնախլացուցիչ CP 315x1000	հատ	1	25.76	25.76
50	Օդատարների և վինտիլացիոն սարքավորում -ների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 60մմ հաստությամբ	մ ³	12.7	35.34	448.82
51	Իզոլացված մակերեսների փաթաթում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	156.0	2.36	368.16
52	Մետաղական կոնստրուկցիա վինտիլացիոն սարքավորումների ամրացման համար	կգ	200.0	0.7	140.00
53	Ճաղավանդակ 300x100 տեղադրումով	հատ	32	2.94	94.08
Պոմպակայան					
Պոմպակայան					



Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
1	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,9լ/վ, H=22մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	1041.66	2083.32
2	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=32մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2	946.51	1893.02
3	Դբենաժային պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=3մ, N=0,8կՎտ	կոմպ	2	154.14	308.28
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	6.9	3.17	21.87
5	D=76x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	3.5	2.77	9.70
6	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	21.6	1.88	40.61
7	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակի DN28x2,2 մոնտաժում փորձարկումով	մ	10.6	1.06	11.24
8	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակատոր DN28x2,2 միակողմանի արտաքին պարուրակով L=0,3մ -1 հատ	մ	0.3	1.06	0.32
9	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	6.5	1.20	7.80
10	Սողնակ DN65, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	4	55.16	220.64
11	Սողնակ DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	8	43.95	351.60
12	Հակադարձ փական DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	6	34.06	204.36
13	Այրումե գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	2	4.09	8.18
14	Կցաշարային ճկուն ներդիր DN65 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	9.02	36.08
15	Կցաշարային ճկուն ներդիր DN50 PN=1,6 ՄՊա	հատ	8	7.20	57.60
16	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշարեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.90
17	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշարեր DN65, տեղադրումով	հատ	8	5.11	40.88
18	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշարեր DN50, տեղադրումով	հատ	20	4.59	91.80
19	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN80-25 - 44հատ	կգ	69.6	1.37	95.35
20	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	10.2	1.10	11.22
21	Պոլիէթիլեն միջադիր de90	հատ	1	3.57	3.57
22	Պոլիէթիլեն միջադիր de63	հատ	4	2.21	8.84
23	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63	հատ	3	2.55	7.65
24	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1.53	3.06
25	ՇՏ0-25 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1	3.46	3.46
26	Մետաղական հենարանի պատրաստում և տեղադրում 17 հատ	կգ	175.10	0.65	113.82
27	Մետաղական հենարանի երկշերտ ներկում	մ ²	6.0	1.10	6.60
28	DN25 խողովակների պատերին ամրացման խամուրներ	հատ	8	0.12	0.96
29	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-25մմ տրամագծի	մ	49.4	0.08	3.95
30	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	52.5	0.31	16.28
31	Բետոն B7,5 դասի	մ ³	0.2	31.67	6.33
32	Բետոն B12,5 դասի	մ ³	0.2	34.91	6.98
33	Բետոն B20 դասի	մ ³	0.7	39.21	27.45
34	Բետոն B25W4 F50 դասի	մ ³	0.7	66.42	46.49
Սառը ջրամատակարարում					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de63 փորձարկումով, լվացումով	մ	3.3	3.21	10.59
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de50 փորձարկումով, լվացումով	մ	56.5	2.70	152.55
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de40 փորձարկումով, լվացումով	մ	63.4	2.61	165.47
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.5	1.87	193.55
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.1	2.06	212.39
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20 փորձարկումով, լվացումով	մ	485.9	2.47	1200.17
7	Այրումե գնդիկյին փական DN 40, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	1	6.67	6.67

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
8	Այրումե գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.70
9	Այրումե գնդիկյին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	17	4.09	69.53
10	Այրումե գնդիկյին փական DN 20, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	33	4.09	134.97
11	Այրումե գնդիկյին փական DN 15, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	118	3.84	453.12
12	Մետաղական de50xDN40 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	2.12	4.24
13	Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.87	18.70
14	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	34	1.53	52.02
15	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	66	1.31	86.46
16	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	128	1.19	152.32
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de63-de20	հատ	786	1.19	935.34
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքար -բակով	մ ³	0.2	35.26	7.05
19	de63-20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	353	0.12	42.36
Տաք ջրամատակարարման համակարգ					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կուտակային ջրատաքացուցիչ N1,5 կՎտ	հատ	55	90.86	4997.30
2	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N7,0կՎտ	հատ	2	51.53	103.06
3	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N18,0կՎտ	հատ	1	181.71	181.71
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20 փորձարկումով	մ	393.7	2.41	948.82
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de20, լվացումով	հատ	403	0.97	390.91
6	de20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	236	0.07	16.52
Հակահրդեհային համակարգ					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	68.7	1.88	129.16
2	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	10	3.80	38.00
	ա. Հակահրդեհային արկղ, 540x1300x230	հատ	10	11.32	113.20
	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	10	6.35	63.50
	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկող -մանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Φ50, L=20մ,	մ	200.0	1.70	340.00
	դ. Բրանցայոյտ, Φ16	հատ	10	5.09	50.90
	ե. Չեքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	10	1.70	17.00
3	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով -17հատ	կգ	12.2	1.37	16.71
4	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամբակով	մ ³	0.1	35.26	3.53
5	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	10	0.87	8.70
6	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.01	118.06	1.18
7	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	13.5	1.10	14.85
9	DN50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	40	0.12	4.80
10	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	68.7	0.06	4.12
Ջրահեռացման համակարգ					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	17.82	229.88
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de100 փորձարկումով	մ	328.2	2.07	679.37
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	449.9	1.52	683.85
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de100 -50	հատ	919	1.42	1304.98
5	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	26	1.19	30.94

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
6	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	3	0.80	2.40
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	2	0.68	1.36
8	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	53	1.02	54.06
9	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների DN325x5 ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	մ ²	13.2	1.94	25.61
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	153	0.87	133.11
11	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.15	118.06	17.71
12	DN100-50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	382	0.12	45.84
13	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	778.1	0.06	46.69
14	300x400մմ պլաստիկից դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	26	0.45	11.70
Սանիտարական սարքեր					
1	Լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	56	38.92	2179.52
2	Խոհանոցային լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ծորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	5	41.18	205.90
3	Լվացման բաքով զուգարանակոնքի մոնտաժում	կոմպլ	46	25.95	1193.70
4	Լողախցիկի մոնտաժում, ներառյալ տակդիր, ցնցուղ և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	46	89.03	4095.38
5	Միզամանների մոնտաժում	կոմպլ	1	14.79	14.79
6	Լվացման ծորակի մոնտաժում	հատ	5	4.34	21.70
7	d=50մմ հոսակի մոնտաժում	հատ	51	1.83	93.33
Տանիքի անձրևաջրերի հեռացման համակարգ					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	5.8	17.82	103.36
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլեն խողովակներ Ø100 փորձարկումով	մ	107.5	2.07	222.53
3	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	21.3	3.53	75.19
4	Էլ. տաքացմամբ ջրահեռացման ձագարի մոնտաժում Ø100	հատ	4	30.53	122.12
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	20	2.55	51.00
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	10	3.68	36.80
7	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	6	1.19	7.14
8	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	0.79	3.16
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	մ ²	6.0	1.94	11.64
10	Պոլիէթիլեն միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.22
11	Սողակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	78.69	157.38
12	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4	12.75	51.00
13	Խողովակների լվացում ախտահանում 100մմ տրամագծի	մ	128.8	0.08	10.30
14	300x400մմ պլաստիկից դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	6	0.45	2.70
Էլեկտրամատակարարում					
1	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ШУРБ30	հատ	4	37.53	150.12
2	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ШЭ-12	լրակ.	6	17.84	107.04
3	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ШЭ-36	լրակ.	9	24.64	221.76
4	Էլեկտրահաշվիչ 3x380 50Ա	հատ	1	77.98	77.98
5	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ТТН-А 5x400	հատ	3	8.93	26.79

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
6	Ավտոմատ անջատիչ 3x315	հատ	2	182.58	365.16
7	Ավտոմատ անջատիչ 3x250	հատ	2	147.10	294.20
8	Ավտոմատ անջատիչ 3x80	հատ	3	65.53	196.59
9	Ավտոմատ անջատիչ 3x63	հատ	15	5.62	84.30
10	Ավտոմատ անջատիչ 3x50	հատ	2	5.62	11.24
11	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	2	5.40	10.80
12	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	4	5.06	20.24
13	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	6	4.56	27.36
14	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	4	4.56	18.24
15	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	15	2.87	43.05
16	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	50	2.87	143.50
17	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	34	2.76	93.84
18	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3O FH200 3x32	հատ	1	11.54	11.54
19	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3O FH200 3x25	հատ	1	11.54	11.54
20	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3O FH200 1x25	հատ	2	9.28	18.56
21	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3O FH200 1x16	հատ	50	8.14	407.00
22	Էլեկտրամագնիսական թողարկիչ ESB 40	հատ	16	20.16	322.56
23	Էլեկտրամագնիսական ստարտեր կոմպլեկտ F001	հատ	12	8.84	106.08
24	Վարդակ միաֆազ	հատ	292	1.11	324.12
25	Անջատիչ մեկ ստողանի	հատ	92	1.36	125.12
26	Անջատիչ երկու ստողանի	հատ	24	1.77	42.48
27	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	410	0.28	114.80
28	Լուսատու ֆոտոդիոդային քառակուսի, IP65 տարբերակի LED լամպով 32Վտ	հատ	245	34.68	8496.60
29	Լուսատու ֆոտոդիոդային կլոր, IP55 տարբերակի LED լամպով 9Վտ	հատ	217	13.40	2907.80
30	Լուսատու ֆոտոդիոդային միջանցիկ, IP55 տարբերակի LED լամպով 7Վտ	հատ	8	4.12	32.96
31	Լուսատու վթարային լյումինեցենտային REL-228	հատ	43	18.60	799.80
32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	մ	8.0	2.89	23.12
33	Պողպատ գոտի 40x5	մ	35.0	1.66	58.10
34	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 4x95մմ ² BBГ	մ	190.0	19.97	3794.30
35	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 5x70մմ ² BBГ	մ	70.0	16.51	1155.70
36	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 5x10մմ ² BBГ	մ	120.0	2.75	330.00
37	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBГ	մ	130.0	1.24	161.20
38	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ ² BBГ-LS	մ	60.0	1.69	101.40
39	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 5x2,5մմ ² BBГ	մ	50.0	0.91	45.50
40	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ ² BBГ	մ	8270.0	0.58	4796.60
41	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBГ	մ	9800.0	0.30	2940.00
42	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBГ-LS	մ	285.0	0.56	159.60
43	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	45.6	0.47	21.43
44	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մծակվաշ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	45.6	0.30	13.68
45	Մեկուսիչ խողովակ Ø100	մ	95.0	1.76	167.20
Հրդեհային ազդանշանում					
1	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկով և հոսանքի աղբյուր ՇՓ-2001-1,24	հատ	1	300.33	300.33

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
2	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեն հանգույցով СФ-AP-5008	հատ	3	48.27	144.81
3	Ունիվերսալ ղեկավարման սարք 8 երկշեն հանգույցով СФ-KY-4005	հատ	3	57.79	173.37
4	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7Ա - СФ-PM-3004	լրակ.	3	45.47	136.41
5	Հոսանքի աղբյուր 24В, 1,5А С-БП-7004	հատ	6	32.57	195.42
6	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	10	7.17	71.70
7	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	20	10.68	213.60
8	Հրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	160	6.09	974.40
9	Հրդեհային ահագանգող սեղմիչ կոճակ	հատ	12	6.03	72.36
10	Հրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	գույգ	8	7.41	59.28
11	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիության տարածքի	հատ	1	54.29	54.29
12	Տեսախցիկ գիշերային տեսանելիության ներքին	հատ	10	54.29	542.90
13	Տեսաձայնագրիչ սարք (NVR) RVi-IPN16/2-8P	հատ	1	299.57	299.57
14	Ընդունիչ ղեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2	55.39	110.78
15	Միացման տուփ КС-4	հատ	20	0.83	16.60
16	Մարտկոց 12В 7А/ч	հատ	9	14.10	126.90
17	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБЭВ 1x2x0,5	մ	961.0	0.32	307.52
18	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБВг(А)HF2x2x0,75	մ	961.0	0.47	451.67
19	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБВг(А)HF1x2x0,75	մ	315.0	0.36	113.40
20	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПВг(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.0	0.53	50.35
21	Տեսախցիկների միացնող մալուխ КБК-В-75-2 NxS	մ	185.0	0.47	86.95
22	Մալուխների համար անցկացվող մալուխատար ուղի 10x7	մ	1950.0	0.74	1443.00
Ջրամատակարարման բակային ցանց					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.9	15.57	200.85
2	D=159x4,5մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	10.2	7.09	72.32
3	D=114x4մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.53	7.41
4	D=89x3,5մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.1	3.17	6.66
5	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	95.0	2.93	278.35
6	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de90, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	42.0	2.07	86.94
7	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	78.69	78.69
8	Սողնակ DN80, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	61.71	61.71
9	Հակահրդեհային հիդրանտ DN 125, H=1000մմ, PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	138.07	138.07
10	Հակահրդեհային հիդրանտի -արմունկ DN 150 -1 հատ	կգ	10.0	1.37	13.70
11	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	12.75	12.75
12	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN80 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1	11.62	11.62
13	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN150, տեղադրումով	հատ	1	7.73	7.73
14	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100, տեղադրումով	հատ	4	6.83	27.32
15	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2	5.95	11.90
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110-90	հատ	6	3.34	20.04
17	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN150-80 - 7հատ	կգ	35.9	1.37	49.18
18	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.0	1.07	2.14

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
19	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	4.8	1.94	9.31
20	Պոլիէթիլենե միջադիր de110	հատ	2	4.11	8.22
21	Պոլիէթիլենե միջադիր de90	հատ	2	3.57	7.14
22	Խողովակների լվացում ախտահանում 100-80մ տրամագծի	մ	151.4	0.08	12.11
	Միաձույլ ե/բ հոր 1,5x1,5 մ, H=1,8 մ				
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.45	12.18	5.48
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59
	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.09	42.44	46.26
	Միաձույլ ե/բետոնից հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.20	36.07	7.21
	Միաձույլ ե/բետոնից պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով ամրանների տեղադրումով	մ ³	2.70	80.81	218.19
	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով , ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.45	59.04	26.57
	A III դասի ամրանի արժեքը	կգ	335.90	0.31	104.13
	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	33.60	0.31	10.42
	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տն	0.017	443.19	7.53
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.96
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	20.0	0.84	16.80
	Թուջե կափարիչ T տիպի,տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07
	Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ, H=1,8 մ				
24	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.41	30.70	12.59
	Ջրամատակարարման ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H=0,8մ , բետոնի ծավալ յը V=1,15մ ³ , ամրանի ծախսը 55կգ՝ 1 հորի համար	մ ³	1.15	107.87	124.05
	Թուջե կափարիչ T տիպի,տեղադրումով	հատ	1	58.72	58.72
	Փ18 Acl դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տն	0.01700	443.19	7.53
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	1.07	1.07
25	Ե/Բ կլոր հորի պատերում DN325x4 պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	կգ	6.4	0.46	2.94
26	Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.01	51.01	0.51
	Ջրամատակարարման և հակահրդեհային հորերի հողային աշխատանքներ				
1	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.8	27.59	270.38
2	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	4.5	6.51	29.30
3	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	18.1	2.19	39.64
4	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	18.1	0.25	4.53
	Ջրագծերի հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	226.0	0.07	15.82
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	46.0	5.75	264.50
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	40.6	4.88	198.13
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.6	6.51	29.95

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	82.4	0.47	38.73
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	9.2	2.19	20.15
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10.0	3.95	39.50
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	33.9	3.00	101.70
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	91.6	0.25	22.90
Ռոզման բակային ցանց					
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32 փորձարկումով	մ	158.0	0.50	79.00
2	Այրումն գնդիկյին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10	4.57	45.70
3	D=28x2,5մ պողպատե խողովակատուր երկկողմանի պարուրակով L=0,4	հատ	10	1.36	13.60
4	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	1.53	15.30
5	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de32	հատ	15	1.42	21.30
6	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	46.5	0.06	2.79
Ռոզման ջրագծերի հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	28.0	0.07	1.96
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	14.7	5.75	84.53
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	36.6	4.88	178.61
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.1	6.51	26.69
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	49.5	0.47	23.27
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	5.5	2.19	12.05
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	11.4	3.95	45.03
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	29.3	3.00	87.90
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	55.0	0.25	13.75
Ջրահեռացման բակային ցանց					
Կոյուղու թողարկի հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	25.8	0.07	1.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	16.8	5.75	96.60
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	2.1	6.51	13.67
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	7.2	0.47	3.38
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	1.0	2.19	2.19
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.0	3.95	3.95
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	8.5	0.25	2.13
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Պոլիպրոպիլեն կոյուղու խողովակներ Ø200 փորձարկումով	մ	21.8	5.31	115.76
2	Պոլիպրոպիլեն կոյուղու խողովակներ Ø150 փորձարկումով	մ	80.7	3.49	281.64
Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ - 7 հատ					
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1.9	12.18	23.14
	Կոյուղու ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ բետոնի ծավալը V=8,73մ ³ , ամրանի ծախսը 861,9կգ՝ 7 հորի համար	մ ³	8.73	113.76	993.12
	Հորի պատերի լրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.2	58.86	11.77
	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	7	58.72	411.04
	Բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.42	58.86	142.44

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.23	30.24	6.96
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	61.1	0.84	51.32
	Փ18 АсІ դասի ամրան տեղադրումով (ելարան)	տն	0.044	443.19	19.50
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	7.0	1.07	7.49
4	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	102.5	0.06	6.15
	Կոյուղագծերի հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	205.0	0.07	14.35
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	135.9	5.75	781.43
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	37.4	4.88	182.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	5.1	6.51	33.20
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	62.1	0.47	29.19
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	8.2	2.19	17.96
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	7.5	3.95	29.63
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	31.7	3.00	95.10
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	70.3	0.25	17.58
	Դիտահորի հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	70.0	0.07	4.90
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	49.7	5.75	285.78
3	V կարգի գրունտների (տուֆ) փխրեցում էքսկավատորի ամրացված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	9.1	4.50	40.95
4	Փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.1	6.54	59.51
5	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	1.6	27.59	44.14
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	16.6	0.47	7.80
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	7.7	2.19	16.86
8	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	24.3	0.25	6.08
	Անձրևաջրերի հեռացման համակարգ				
	Կոյուղու թողարկների հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	11.6	0.07	0.81
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7.6	5.75	43.70
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	1.0	6.51	6.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	3.3	0.47	1.55
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	0.6	2.19	1.31
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.5	3.95	1.98
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	3.9	0.25	0.98
	Տարածքի բարեկարգում				
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի քանդում սիզամարգ հիմնելուի համար բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	146.0	4.88	712.48
2	Տարածքում սիզամարգի հիմնում կանաչապատումով	մ ²	730.0	0.49	357.70
3	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում բետոնե հիմքի վրա	մ	275.0	8.76	2409.00

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ			
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ)
1	3	4	5	6	7
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստության	մ ²	600.0	2.65	1590.00
5	Ավազակոպչային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	600.0	0.46	276.00
6	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 6սմ հաստության	մ ²	930.0	4.46	4147.80
7	Ծառաբների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքբաց	փուս	8	1.51	12.08
8	Ծառերի տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	8	5.13	41.04
9	Թփուտների համար փոստրակների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքբաց	փուս	6	1.51	9.06
10	Թփուտների տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	6	1.73	10.38
11	Էրեբունի նստարանների տեղադրում	հատ	6	115.0	690.00
12	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4	18.0	72.00
13	Արևային մարտկոցով լուսատուների (արևից հոսանք կլանող) տեղադրում	հատ	16	18.0	288.00
	Ընդամենը				515758.051
	Այդ թվում սարքավորումներ				161237.50
	Ընդամենը				354520.6
	Վերադիր ծախսեր 13,3%				47151.2
	Ընդամենը				401671.78
	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%				6025.1
	Ընդամենը				407696.9
	Շինարարության ձմեռային ծախսեր 0.8%				3261.57
	Ընդամենը				410958.4
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրում և գոյացած աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15%				616.4
	Ընդամենը				411574.9
	Շահույթ 11%				45273.24
	Ընդամենը				456848.11
	Ընդամենը սարքավորումներով				618085.61
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				9271.3
	Ընդամենը				627356.9
	ԱԱՀ 20%				125471.4
	Ընդհանուրը				752828.3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
ՀՊՀ 90001012698
ՀՎՀՀ 02565822



Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Հազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հալիզնեսքանկ» ՓԲԸ
ՀՊՀ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968



Տնօրեն

Մ. Միսակյան

(ստորագրություն)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ
ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	191 641 875	30.09.2019թ. ներառյալ
2	425 871 200	20.11.2019թ. ներառյալ

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը՝ համաձայն նախահաշվի	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Շինարարական աշխատանքներ, պատուհաններ, նկուղային հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ, արևային համակարգ, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, տանիքի անձրևաջրերի հեռացման համակարգ	30.09.2019թ. ներառյալ
2	Պատուհաններ, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, արևային համակարգ, ներքին ինժեներական ցանցերի մոնտաժման աշխատանքներ	20.11.2019թ. ներառյալ

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011012698

ՀՀ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քաղաքաշինարար

Մ. Մկրտչյան

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Հազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Մ. Միսակյան

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 05)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211131/1	Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ							191 641 875	191 641 875	191 641 875	425 871 200	425 871 200	425 871 200
														425 871 200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 90001012698
ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



(Handwritten signature)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ գանգված, 20/53
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՀ 00843968

Տնօրեն՝

Մ. Մխակյան

Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը							

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Հ/Հ	Սարքերի և նյութերի անվանումներ	Երաշխիքային ժամկետներ
1.	Շենքի Ե/Բ կոնստրուկցիա	50-70 տարի
2.	Շենքի մետաղական կոնստրուկցիա	50-70 տարի
3.	Շենքի տանիք	8-10 տարի
4.	Արտաքին ինժեներական համակարգի նյութեր	1 տարի
5.	Շենքի ինժեներական համակարգի նյութեր	1 տարի
6.	Շենքի ներքին հարդարման նյութեր	1 տարի
7.	Արևային պանելներ	9 տարի

Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները՝ երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերություններն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

<<Գազկոմշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
<<Հայքիզնեսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝


Միսակյան
Կ.Տ.



ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗБЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 4087-02

«24» 06 2019

Բենեֆիցիար՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Պրինցիպալ՝ «ԳԱԶԿՈՄԵԽ» ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԳԱԶԿՈՄԵԽ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք ՀՀ ՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով <<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 42,587,120 ՀՀ դրամ (քառասուններկու միլիոն հինգ հարյուր ութսունյոթ հազար մեկ հարյուր քսան ՀՀ դրամ) (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի կողմից նշված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է մինչև 30.12.2019թ. ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:
Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) Պայմանագիրը

2) Խախտման հիմնավորումը

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:



9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Ա. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ն. Սարգսյան



**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

«25» հունիսի 2019 թ.**

“Գազկոմշին” ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մաքսիմ Միսակյանի <<անձն.՝ AM0661342, տրված 005-ի կողմից, 02.03.2012թ.>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1. Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.1 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.2 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.4 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած դիսկրիտ (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

“Գազկոմշին” ՍՊԸ

Ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Լոր-Նորքի 9-րդ զանգված 20/53

Ընկերության հասցեն

“Հայրիզնեսրանկ” ՓԲԸ

Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500905218000

Ընկերության բանկային հաշվառման համարը

00843968

Ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Մաքսիմ Միսակյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայքիզնեսբանկ" ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 17136880/Տասնյոթ միլիոն հարյուր երեսունվեց հազար ութ հարյուր ութսուն/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ. AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադրման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20__թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.