

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ՀԵԲԴՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>>**

ք. Երևան

<< 14 >> փետրվարի 2017թ.

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Մ. Մակինյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և 2017 թվականի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ս.թ. դեկտեմբերի 20-ը:

2018-2019թ.թ. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի

կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեոտեղման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին քաղաղրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության

ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4 998 360 024 (չորս միլիարդ ինը հարյուր ինսուսույթ միլիոն երեք հարյուր վաթսուց հազար քսանչորս) ՀՀ դրամ, որից 833 060 004 (ութ հարյուր երեսուններեք միլիոն վաթսուց հազար չորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 2017 թվականի ընթացքում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 1 873 767 270 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր յոթանասուներեք միլիոն յոթ հարյուր վաթսույնյոթ հազար երկու հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ, որից 312 294 550 (երեք հարյուր տասներկու միլիոն երկու հարյուր ինսուսույթ հազար հինգ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1.1 Պայմանագրի 2017թ. ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքների գնից՝ 374 753 480 (երեք հարյուր յոթանասուսույթ միլիոն յոթ հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 4 998 360 024 ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու

դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.1.2.1 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25.12.2017թ.¹ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով²:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ քողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի փնելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

² Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված փնելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհայտնացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ քացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և

դրանցից թիող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5, հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական
կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011716

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

 **Կ. ՄԱԿԻՆՅԱՆ**
Կոմիտեի ղեկավար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)

Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am

«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 193004671700

00003206

Գլխավոր տնօրեն

 **Գ. ՀԱՎԻՐՅԱՆ**
Գլխավոր տնօրեն



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ³
 <<ԱՐՓԱ-ՍԱԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
 ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 ԹՈՒՆԵԼԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ					
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի գինը, հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
1. Երեսարկներ					
1.1	Գոյություն ունեցող արտաերեսարկային ամրակապերի ապամոնտաժում (քանդում, հեռացում) նոր նախատեսվող երեսարկների հատվածներում, "A" տիպ - 3,18տն, "B" տիպ - 31,75տն	տն	34.94	31.20	1090.13
1.2	Նոր մետաղական (պողպատե) ամրակապերի տեղադրում վերակառուցվող երեսարկների հատվածում "A" տիպի հատվածներում 122,22տն "B" տիպի հատվածներում 70,24տն "C-1" տիպի հատվածներում 41,79տն Ընդամենը՝ 234,25տն	տն	234.25	939.42	220059.14
1.3	"A" տիպի երեսարկի կառուցում	քուն. գծ.մ.	505.40	1339.45	676958.03
	ա/ առկա I տիպի երեսարկի տեղամասերում, 217,4մ				
	բ/ առկա II տիպի երեսարկի տեղամասերում, 237,0մ				
	գ/ առկա IV տիպի երեսարկի տեղամասերում, 20մ				
	դ/ առկա XIV տիպի երեսարկի տեղամասերում, 31մ				
	Ընդամենը "A" տիպի երեսարկ՝ 505,40մ				
1.4	"B" տիպի երեսարկի կառուցում	քուն. գծ.մ.	186.4	1841.92	343333.89
	ա/ առկա II տիպի երեսարկի տեղամասերում, 10,4մ				
	բ/ առկա IV տիպի երեսարկի տեղամասերում, 41մ				
	գ/ առկա V տիպի երեսարկի տեղամասերում, 107մ				
	դ/ առկա X տիպի երեսարկի տեղամասերում, 28մ				
	Ընդամենը "B" տիպի երեսարկ՝ 186,4մ				

³ Ծավալաթերթ- նախառաջիկը հրապարակվում է տեղադրվող ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

1.5	“С-1” տիպի երեսարկի կառուցում	թում. զծ.մ.	56.5	2173.69	122813.49
	ա/ առկա VIII տիպի երեսարկի տեղամասերում, 22մ				
	բ/ առկա XI տիպի երեսարկի տեղամասերում, 4,5մ				
	ա/ առկա XII տիպի երեսարկի տեղամասերում, 30մ				
	Ընդամենը “С-1” տիպի երեսարկ՝ 56,5մ				
1.6	Թունելի հատակի վերակառուցում	թում. զծ.մ.	94.0	279.74	26295.56
	ա/ տիպ II, 22մ				
	բ/ տիպ IV, 22մ				
	գ/ տիպ V, 50մ				
	Ընդամենը հատակ՝ 94,0մ				
1.7	Հատակի վրտերի կառուցում	զծ.մ.	40.0	12.99	519.60
	Ընդամենը ըստ 1 բաժնի				1391069.83
2. Լցամղումներ					
2.1	Թունելի նոր վերակառուցվող միաձույլ հատակների և երեսարկների հատվածներում առաջնային լցամղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	9625.45	4.75	45720.89
2.2	Նույն հատվածներում ստուգողական լցամղում ջրա-ցեմենտային շաղախով	մ ²	9625.45	2.21	21272.24
	Ընդամենը ըստ 2 բաժնի				66993.13
3. Չօեր, ցանցեր					
3.1	ՈՒՀ342+35-ից մինչև ՈՒՀ368+75 մեղծիք մետաղական զօերի տեղադրում (2 բեշ) ուղիղ և կորերով, տակդիր և տակդիր կապերով, խարխիսներով ամրացված հատակին, տարանցումային հատվածների հետ միասին	թում. զծ.մ.	2703.20	16.72	45197.50
3.2	Նեղծիք զօերի համար 1/4 տիպի փոխադրիչների տեղադրում Р24 ռելսերով, տակդիր և տակդիր-կապերով, խարխիսներով ամրացված հատակին	հատ	4	2860.30	11441.20
3.3	Փակուղային հենակների տեղադրում, մետաղը՝ 0,1 տն, փայտը՝ 0,02մ ³	հատ	3	59.49	178.47
3.4	ՈՒՀ342+35-ից մինչև ՈՒՀ368+70 սեղմված օդի խողովակաշարի տեղադրում d219x4, պողպատե Рγ≥1,5 МПа խողովակներով և արմունկներով, մետաղների ընդհանուր կշիռը՝ 126.6տն	թում. զծ.մ.	2635.0	19.29	50829.15
3.5	Սեղմված օդի խողովակաշարի վրա կափույրների տեղադրում dγ50 կցախողովակներով, Рγ≥1,5 МПа (100մ-ից մեկ)	հատ	27	14.30	386.10
3.6	Փականների տեղադրում dγ200 Рγ≥1,5 МПа կցաշուրթերով (30x66բ, ГОСТ 8437-75, կշիռը՝ 120կգ)	կոմլեկտ	2	82.25	164.50
3.7	ՈՒՀ339+36,1-ից մինչև ՈՒՀ362+30 ուժային էլեկտրամատակարարման համակարգի կառուցում, հիմնական 3x35մմ ² ծալուխով	թում. զծ.մ.	2293.2	16.73	38365.24
3.8	ՈՒՀ342+35-ից մինչև ՈՒՀ368+70 լուսավորության համակարգի կառուցում, ներառյալ անցքերի հորատում, խարխիսների տեղադրում, եռակցման աշխատանքներ և այլն	թում. զծ.մ.	2635.0	12.20	32147.00
3.9	Ուժային ցանցի էլեկտրասարքերի և այլ սարքավորումների մոնտաժում և ապամոնտաժում (թունելով ջուր տեղափոխելու պատճառով)	անգամ	6	2549.15	15294.90
	Ընդամենը ըստ 3 բաժնի				194004.06
4. Օդափոխության համակարգ					

4.1	Համակարգի կալույնակների մոնտաժում, կախիչների տեղադրում, ճկուն խողովակների (d=600մմ) մոնտաժում և ապամոնտաժում, օդափոխիչների (CBM-5) մոնտաժում և ապամոնտաժում աշխատանքային տեղամասերում	թուն. զծ.մ.	748.3	1.35	1010.21
	Ընդամենը ըստ 4 բաժնի				1010.21
	5. Ջրահեռացման աշխատանքներ				
5.1	Կուտակված ջրի հեռացում ՌՖ355+32-ից մինչև ՌՖ362+20 հատվածից	թուն. զծ.մ.	688.0	4.56	3137.28
5.2	Ջրահեռացում ֆուռնելային տեղամասից ՌՖ362+78-ից մինչև ՌՖ368+75	թուն. զծ.մ.	597.0	12.38	7390.86
5.3	Ջրահեռացում ֆուռնելային մասի (աջ ու ձախ պատերից հոսող ջրի տեղափոխում) ՌՖ363+92-ից մինչև ՌՖ368+75, ՌՖ364+09-ից մինչև ՌՖ368+75	թուն. զծ.մ.	949.0	12.43	11796.07
	աջ պատով 483,0մ				
	ձախ պատով 466,0մ				
	Ընդամենը 949,0մ				
5.4	Ջրահեռացման աշխատանքներ ՌՖ362+20-ից մինչև ՌՖ364+40 հատվածից	թուն. զծ.մ.	220.0	8.02	1764.40
5.5	Ջրահեռացման աշխատանքներ ՌՖ364+40-ից մինչև ՌՖ368+75 հատվածից	թուն. զծ.մ.	435.0	6.98	3036.30
	Ընդամենը ըստ 5 բաժնի				27124.91
	6. Սպասարկման ընթացքներ				
6.1	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ 200կՎտ հզորությամբ շարժիչով	մեք./հերթ	1759.60	164.43	289331.03
6.2	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ հորանաբակում 125կՎտ հզորությամբ շարժիչով	մեք./հերթ	2100.0	114.04	239484.00
6.3	Պահուստային օդափոխիչ	մեք./հերթ	2100.0	13.40	28140.00
6.4	Տեղական օդափոխման օդափոխիչ մինչև 15կՎտ հզորության շարժիչով	մեք./հերթ	2540.0	11.58	29413.20
6.5	Պահուստային օդափոխիչ	մեք./հերթ	2100.0	2.65	5565.00
6.6	Թունելի հիմնական լուսավորությունը մինչև 100մ երկարության վրա	հերթա- փոխ	31158.7	0.51	15890.94
6.7	Թունելի լուսավորությունը տարանցումային հատվածներում	հերթա- փոխ	62422.9	0.51	31835.68
6.8	Մինչև 8տն քաշով մարտկոցային էլեկտրաքարշերի աշխատանքը 6 հատ	մեք./հերթ	12600.0	85.68	1079568.00
6.9	Լիցքավորման հորանային ուժային ուղղիչներ էլեկտրաքարշերի համար	մեք./հերթ	12600.0	7.94	100044.00
6.10	Կենտրոնական ջրահեռացում մինչև 100մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով	մեք./հերթ	540.0	29.78	16081.20
6.11	Պահուստային պոմպ	մեք./հերթ	180.0	0.84	151.20
6.12	Տեղական ջրահեռացում մինչև 50մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով	մեք./հերթ	3528.0	8.51	30023.28
6.13	Պահուստային պոմպ	մեք./հերթ	2400.0	1.21	2904.00
6.14	5տն բեռնամբարծուականության կարապիկի աշխատանքը բափոնակույտում	մեք./հերթ	2100.0	15.32	32172.00
6.15	Նեղծիր երկաթգծերի սպասարկումը հերթապահ քանվորներով ստորգետնյա տեղամասում	հերթա- փոխ	5951.0	29.23	173947.73

6.16	Սարկչեյդերական աշխատանքների սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա փորվածքներում	հերթա- փոխ	2000.0	22.37	44740.00
6.17	Հերթապահ Լվեկտրիկների և փականագործների աշխատանքը ստորգետնյա տեղամասում	հերթա- փոխ	5040.0	31.45	158508.00
6.18	Նույնը, հորանային մակերևույթում	հերթա- փոխ	2226.0	12.84	28581.84
Ընդամենը ըստ 6 բաժնի					2306381.09
Ընդամենը ըստ 1-6 բաժինների					3986583.23
Շահույթ 11%					438524.15
Ընդամենը շահույթով					4425107.38
Չնախատեսված ծախսեր 6%					265506.44
Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով					4690613.82
ԱԱՀ 20 %					938122.78
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԱՀ-ով					5628736.60

* Կապալառում աշխատանքները կատարում է Վայոց Ձորի մարզ գ. Վարդահովիտ Եղեգիսի շին. հրապարակ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵՐՊՆ, ջրային տնտեսության պետական
կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001011716

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

Վ. ՍԱԿԻՆՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)

Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am

<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 193004671700

00003206

Գլխավոր տնօրեն

ՀԱԿՈԲՅԱՆ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ (2017 ԹՎԱԿԱՆԻ)
ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 ԹՈՒՆԵԼԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի գինը, հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
1. Երեսարկներ					
1.1	Գոյություն ունեցող արտաերեսարկային ամրակապերի ապամոնտաժում (քանդում, հեռացում) նոր նախատեսվող երեսարկների հատվածներում, "A" տիպ - 1,27տմ,	տմ	1.27	31.20	39.62
1.2	Նոր մետաղական (պողպատե) ամրակապերի տեղադրում վերակառուցվող երեսարկների հատվածում "A" տիպի հատվածներում 0,2418*330,54 Ընդամենը՝ 79,92տմ	տմ	79.92	939.42	75078.45
1.3	"A" տիպի երեսարկի կառուցում	թուն. զծ.մ.	330.54	1339.45	442741.80
	ա/ առկա I տիպի երեսարկի տեղամասերում, 153,4մ				
	բ/ առկա II տիպի երեսարկի տեղամասերում, 138,14մ				
	գ/ առկա IV տիպի երեսարկի տեղամասերում, 8մ				
	դ/ առկա XIV տիպի երեսարկի տեղամասերում, 31մ				
	Ընդամենը "A" տիպի երեսարկ՝ 330,54մ				
1.4	Թունելի հատակի վերակառուցում ա/ տիպ II, 22մ Ընդամենը հատակ՝ 22,0մ	թուն. զծ.մ.	22.0	279.74	6154.28
	Ընդամենը ըստ 1 բաժնի				524014.15

2. Լցամղումներ					
2.1	Թունելի նոր վերակառուցվող միաձույլ հատակների և երեսարկների հատվածներում առաջնային լցամղում ցեմենտավազային շաղախով 330,54*12,0+22*3,7	մ ²	4049.26	4.75	19233.99
2.2	Նույն հատվածներում ստուգողական լցամղում ջրացեմենտային շաղախով	մ ²	4049.26	2.21	8948.86
Ընդամենը ըստ 2 բաժնի					28182.85
3. Օդափոխության համակարգ					
3.1	Համակարգի կալուսակների մոնտաժում, կախիչների տեղադրում, ճկուն խողովակների (d=800մմ) մոնտաժում և ապամոնտաժում, օդափոխիչների (CBM-6) մոնտաժում և ապամոնտաժում աշխատանքային տեղամասերում	քուն. զծ.մ.	330.5	1.35	446.23
Ընդամենը ըստ 3 բաժնի					446.23
4. Սպասարկման ընթացքներ					
4.1	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ 200կՎտ հզորությամբ շարժիչով 6,85*106	մեք./հերք	726.10	164.43	119392.62
4.2	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ հորանաքակում 125կՎտ հզորությամբ շարժիչով 6,85*100	մեք./հերք	685.0	114.04	78117.40
4.3	Պահուստային օդափոխիչ 6,85*100	մեք./հերք	685.0	13.40	9179.00
4.4	Տեղական օդափոխման օդափոխիչ մինչև 15կՎտ հզորության շարժիչով 1հատ*6,85*100	մեք./հերք	685.0	11.58	7932.30
4.5	Պահուստային օդափոխիչ 1հատ*6,85*100	մեք./հերք	685.0	2.65	1815.25
4.6	Թունելի հիմնական լուսավորությունը մինչև 100մ երկարության վրա ՈՒՀ 288+60-ՈՒՀ 301+42,14 /1282,14/ 6,85*12,82*0,5*120	հերքա- փոխ	5269.02	0.51	2687.20
4.7	Թունելի լուսավորությունը տարանցումային հատվածներում ՈՒՀ 187+34-ՈՒՀ 288+60/10126մ/ 6,85*101,26*0,2*120	հերքա- փոխ	16647.14	0.51	8490.04

4.8	Մինչև 8տն քաշով մարտկոցային էլեկտրաքարշերի աշխատանքը 6 հատ*6,85*100	մեք./հերթ	4110.0	85.68	352144.80
4.9	Լիցքավորման հորանային ուժային ուղղիչներ էլեկտրաքարշերի համար 6 հատ*6.85*100	մեք./հերթ	4110.0	7.94	32633.40
4.10	Տեղափոխ. ջրահեռացում մինչև 50մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով 1հատ*6.85*120	մեք./հերթ	822.0	29.78	24479.16
4.11	Պահուստային պոմպ 1հատ*6,85*120	մեք./հերթ	822.0	0.84	690.48
4.12	5տն բեռնամրարժույթական կարապիկի աշխատանքը թափոնակույտում 1հատ*6,85*100	մեք./հերթ	685.0	15.32	10494.20
4.13	Նեղծիր երկաթգծերի սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա տեղամասում 2,5 օղակ*6,85*100	հերթա- փոխ	1712.5	29.23	50056.38
4.14	Մարկշերտերական աշխատանքների սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա փորվածքներում 1հատ*6,85*100	հերթա- փոխ	685.0	22.37	15323.45
4.15	Գերթապահ էլեկտրիկների և փականագործների աշխատանքը ստորգետնյա տեղամասում 2 օղակ*6,85*120	հերթա- փոխ	1644.0	31.45	51703.80
4.16	Նույնը, հորանային մակերևույթում 1հատ*6,85*106	հերթա- փոխ	726.1	12.84	9323.12
Ընդամենը ըստ 4 բաժնի					774462.60
Ընդամենը ըստ 1-4 բաժինների					1327105.84
Շահույթ 11%					145981.64

Ընդամենը շահույթով				1473087.48
Չնախատեսված ծախսեր 6%				88385.25
Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				1561472.73
ԱԱՀ 20 %				312294.55
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԱՀ-ով				1873767.27

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷՆԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Ֆև աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011716

ՀՎՀՀ 02655816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար



Մ. ՄԱԿԻՆՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ՓԲԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)

Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am

«Հոնվերսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 193004671700

00003206

Գլխավոր տնօրեն



Պ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ



Հավելված թիվ 2
 << 14 >> փետրվարի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ՀԵՐՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
2017թ. ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ԱՐՓԱ-ՍԵԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱՐՓԱ-ՍԵԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց օրվանից:	Մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ը:
2018-2019թ.թ. ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՓԱ-ՍԵԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ			
1	ԱՐՓԱ-ՍԵԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	կաահմանվի լրացուցիչ համաձայնագրով	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵՐՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011716
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատանքների ղեկավար


 (ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)
 էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
 <<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 193004671700
 00003206

Գլխավոր տնօրեն


 (ստորագրություն)


Հավելված թիվ 3
 << 14 >> փետրվարի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կադրաման
 թիվ <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2017թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների

<< դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1.	ԱՐՓԱ-ՍԱՆՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		552 130 220	552 130 220	936 883 700	936 883 700	936 883 700	1 311 637 180	1 311 637 180	1 311 637 180	1 873 767 270	1 873 767 270	1 873 767 270
													1 873 767 270

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական
 կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011716
 ՀՎՀՀ 07555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Կ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)
 էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
 <<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 193004671700
 00003206

Գլխավոր տնօրեն



Հավելված թիվ 4
 << 14 >> փետրվարի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -----ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
 -----ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
(Կապալառուի անունը)
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Հավելված թիվ 5
 << 14 >> փետրվարի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸ<ԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> գնման պայմանագրի

<<Արփա - Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ>>

Կապալի օբյեկտում նախատեսված վերականգնողական աշխատանքները իրականացումից կոնստրուկցիաների շահագործման նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Հ/հ	Կոնստրուկցիաների անվանումը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
1	Ամրակապեր երկտավրերից	30
2	Ամրանակմախքներ	30
3	Երկաթբետոնե երեսարկներ	30

«Արփա - Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ»

օբյեկտի նախատեսված վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Հ/հ	Նյութերի անվանումը	Համապատասխանեցման սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
1	Պողպատյա գլոցվածք (երկտավր, անկյունակ և այլն)	Այո	50
2	Ռեկս P-24	Այո	50
3	Պողպատյա խողովակներ	Այո	50
4	ՊՎԽ խողովակներ	Այո	50
5	Ամրանաձող	Այո	50
6	Ցեմենտ	Այո	10
7	Ավազ	Ոչ	30
8	Խիճ	Ոչ	30

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011716

Հ/Հ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

Մ. ՅԱՐՈՆՅԱՆ
 (ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)

Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am

<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 193004671700

00003206

Զինվոր տնօրեն

ՀԱԿՈԲՅԱՆ
 (ստորագրություն)
