

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3>>**

«17» 05 2022 թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի Ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԱԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշվված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **280000000 (երկու հարյուր ութսուն միլիոն)** ՀՀ դրամ, որից **46666667 (քառասունվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը.

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու

«ԱՐԱԼՊԼԱՍՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Չեխովի 12ա, բն 31
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ալավերդյան



Հավելված թիվ 1
2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 >> գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

«Երևան քաղաքի Ծենգավիթ վարչական շրջանի հ.147 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

NN	Հիմնավորումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը e/и	Ծավալը обем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
					հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ծինարարական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում Разборка полов из керамических плиток	մ ² м ²	207.9800	0.500	103.990
2	E46-103	Սանրահատակի քանդում Разборка паркетных полов	մ ² м ²	1355.2500	0.400	542.100
3	E46-119 E46-120	Բետոնե հատակների քանդում Разборка бетонных полов	մ ² м ²	82.7000	3.500	289.450
4	E46-109	Գրանիտե սալերի քանդում հատակներից Разборка гранитных полов	մ ² м ²	293.1000	3.200	937.920
5	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементно-песчаной стяжки с полов	մ ² м ²	1939.0300	0.610	1182.808
6	P5-42	Փայտե շրիշակների քանդում Разборка деревянных плитусов	զմ пм	981.5000	0.500	490.750
7	P5-41	Գրանիտե շրիշակների քանդում Разборка гранитных плитусов	զմ пм	322.2000	1.000	322.200
8	E46-88	10սմ հաստության միջնորմների քանդում Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм	մ ² м ²	515.0000	2.600	1339.000
9	P11-225	Գաջե սվաղի քանդում պատերից, ներկի շերտի հետ միասին Разборка слоя алебастра с стен, со слоем окраски	մ ² м ²	5123.3400	0.500	2561.670
10	P11-80	Սոսնճաներկի մաքրում պատերից Вытирка водоземulsionной краски со стен	մ ² м ²	302.1000	0.500	151.050
11	P13-5	Հախճաասալի քանդում պատերից Разборка керамических плиток со стен	մ ² м ²	664.2200	0.200	132.844
12	P11-94	Ց/ավազային սվաղի քանդում պատերից Разборка цементно-песчаного слоя со стен	մ ² м ²	664.2200	0.500	332.110
13	P14-311	Յուղաներկի մաքրում պատերից Вытирка масляной краски со стен	մ ² м ²	174.2000	1.500	261.300
14	P3-12B	Փայտատաշղալյին սալերից վահանակների քանդում Разборка досчатих досак	մ ² м ²	28.8000	5.000	144.000
15	P13-2	Պատերից գրանիտե երեսպատման քանդում Разборка гранитных плит со стен	մ ² м ²	16.0000	5.000	80.000

16	P11-225	Պատուհանների և դռների շեփերի սվաղի քանդում Разборка штукатурки дверных и оконных откосов	մ ² м ²	304.0000	1.000	304.000
17	P11-229	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնձաներկի հետ միասին	մ ²	1972.1000	0.500	986.050
18	P11-80	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնձաներկի հետ միասին Разборка слоя алебастра спотолков, со слоем окраски	մ ² м ²	234.8000	0.500	117.400
19	E9-34 K1=0.6 K2=0.7 K3=0.5	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում Разборка металлопластиковых дверей	մ ² м ²	22.4000	3.000	67.200
20	E46-124	Փայտյա դռների ապամոնտաժում Разборка деревянных дверей	մ ² м ²	232.7840	0.500	116.392
21	E46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում /պատուհանագոգերով/ Разборка деревянных окон /вместе подоконниками/	մ ² м ²	546.9470	0.500	273.474
22	E46-40	Բացվածքի քանդում արտաքին պատուհանաբացվածքի տակ Разборка оконного проема	մ ³ м ³	0.6000	30.000	18.000
23	P9-26 կիր.	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил лестниц	զմ пм	86.0000	1.000	86.000
24	P17-140	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում Демонтаж алюминиевых секций отопления	հատ штук	1020.0000	1.000	1020.000
25	E18-112	Ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում, 850հատ Переустановка алюминиевых секций, 850 шт	էկմ экм	357.0000	1.060	378.420
26	E16-262 K=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж полипропиленовых труб	զմ пм	2040.0000	0.100	204.000
27	շուկա	Առկա զույքի ժամանակավոր տեղափոխման աշխատանքներ Временное перемещение существующего имущества	մ ² м ²	140.0000	1.000	140.000
28	P23-77	Ծին. աղբի և պահեստավորվող իրերի հավաքում, դուրս բերում շենքից, կուտակում Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	516.7000	2.590	1338.253
29	C310-13 տ.մ.կ. 29	Ծին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	498.4000	4.000	1993.600
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				15913.981
		Կշիռ (%) Процент (%)				7.00%
		<u>Կառուցման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E6-161	Ե/բ հեծանների պատրաստում միջնորմների տակ B15 դասի բետոնից Ж/б пояси под перегородки, из бетона класса B15	մ ³ м ³	4.1200	35.000	144.200
2	շուկա	Ամրան Ի10A500C Арматура Ի10A500C	տ тн	0.4400	380.000	167.200
3	շուկա	Ամրան Փ8Acl Арматура Փ8Acl	տ тн	0.3200	380.000	121.600
4	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см.	մ ² м ²	488.0000	3.500	1708.000
4	E8-140	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 20 см.	մ ³ м ³	36.5000	21.000	766.500

5	E8-150	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ ³ м ³	3.8900	19.000	73.910
6	E8-59	Ծարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	1.1100	5.000	5.550
7	շուկա	Ամրան Ի10A500C Арматура Ի10A500C	տ тн	0.6120	380.000	232.560
8	շուկա	Ամրան Ф6Acl Арматура Ф6Acl	տ тн	0.4980	380.000	189.240
9	E6-257	Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 100x20մմ չափերի Монтаж пенопласта 100x20 мм между перегородками и конструкциями	զմ мм	740.0000	0.100	74.000
10	E6-170	Ե/բ միաձուլվ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից Изготовление ж / б монолитных перемишек из бетона класса B12. 5	մ ³ м ³	5.6800	35.000	198.800
11	շուկա	Ամրան Ф10A500с Арматура Ф10A500с	տ тн	0.6400	380.000	243.200
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3924.760
		Կշիռ (%) Процент (%)				1.73%
		Բացվածքների շարում «ԲԸ-1» Кладка проемов				
1	E8-140	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 30սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 30 см.	մ ³ м ³	0.5000	23.000	11.500
4	E8-140	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ Строительство стен из бетонных блоков толщиной 20 см.	մ ³ м ³	5.0000	21.000	105.000
2	E8-59	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	0.0930	5.000	0.465
3	շուկա	Ամրան Ի 10A500C Арматура Ф10A500с	տ тн	0.0710	400.000	28.400
4	շուկա	Ամրան Ի 6Acl /ցանց/ Арматура Ф6Acl /сетка/	տ тн	0.0220	400.000	8.800
5	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ ³ м ³	0.7000	30.000	21.000
6	P23-46	Անցքերի շաղափում պատերում Ի 16մմ, L=100մմ Сверление отверстий 16мм L=100мм	հատ штук	74.0000	0.200	14.800
7	E46-73	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով Заливка отверстий полимерцементным раствором	մ ³ м ³	0.0010	150.000	0.150
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				190.115
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.08%
		Գոյություն ունեցող միջնորմների ամրացում Укрепление перегородок				
1	շուկա	Պողպատե անկյունակ L63x63x5, L=100մմ, n=400հատ Уголок стальной L63x63x5, L=100мм, n=400штук	տ тн	0.1900	500.000	94.985
2	շուկա	Դյուբել 6մմ L=60մմ Дюбель	հատ штук	800.0000	0.060	48.000
3	շուկա	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	մ ³ м ³	0.5000	15.000	7.500

3	E46-73	Ճաքերի ցեմենտային շաղախով ներարկում 30սմ ² Заливка трещин цементным раствором	մ ³ м ³	0.1500	80.000	12.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				162.485
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.07%
		<u>Հատակներ</u> <u>Полы</u>				
1	E11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5-7սմ հաստությամբ, 5-10սմ ֆրակցիայի Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/	մ ³ м ³	1940.8400	0.550	1067.462
2	P5-85 P5-86	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 30սմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² м ²	1940.8400	4.434	8605.685
3	P5-122	Լամինատե հատակի պատրաստում 12սմ /ներառյալ սպունգը/ Изготовление ламинированных полов толщиной 12мм (включая губку)	մ ² м ²	63.4000	8.000	507.200
4	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 4սմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 4мм , с подслоями	մ ² м ²	220.4000	20.000	4408.000
5	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 2սմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление винилных полов толщиной 2мм , с подслоями	մ ²	895.4100	15.000	13431.150
5	P5-115	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 9սմ հաստությամբ/, 400x400սմ Изготовление пресгранитных полов /толщиной не менее 9м/, 400x400мм	մ ² м ²	560.3000	8.500	4762.550
6	E15-77	Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/ Облицовка лестниц пресгранитными плитками /не скользящие/	մ ² м ²	54.0000	22.000	1188.000
7	P11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոլացիոն /խեցեսալե հատակների տակ/ Водоизоляционный слой из изогамма в один слой	մ ² м ²	206.9300	2.800	579.404
8	P5-115	Խեցեսալե հատակի իրականացում Изготовление полов из керамических плиток	մ ² м ²	206.9300	9.000	1862.370
9	E11-252	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ Изготовление плинтусов из пресгранита высотой 10см	զմ мм	619.5000	4.000	2478.000
10	շուկա	Պրեսգրանիտե աստիճանների պաշտպանիչ ալյումինե անկյունակներ Защитные алюминиевые угольники для лестниц	զմ мм	84.0000	1.500	126.000
11	E5-43	Լամինացված շրիշակների իրականացում h=8սմ Изготовление ламинированных плинтусов 8см	զմ мм	782.0000	3.000	2346.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				41361.821
		Կշիռ (%) Процент (%)				18.18%
		<u>Հարդարման աշխատանքներ</u> <u>Отделочные работы</u>				
1	E15-251-1	Առաստաղի գաջե սվաղում բարձրորակ Высококачественная штукатурка потолков алебастром	մ ² м ²	1940.8400	2.000	3881.680
2	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание потолков с гипситом	մ ² м ²	1940.8400	0.400	776.336
3	P14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ...	մ ² м ²	1739.5100	1.700	2957.167

		Покраска потолков латексной краской, шпаклевкой				
4	E34-390	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահանակներով /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией)	մ ² м ²	201.3300	5.000	1006.650
5	E15-246-1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի Улучшенная штукатурка стен алебастром	մ ² м ²	4651.4600	2.000	9302.920
6	P11-186	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание стен с гипсонитом	մ ² м ²	4651.4600	0.400	1860.584
7	P14-418	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен латексной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	4363.6200	1.700	7418.154
7	P14-363	Պատերի յուղաներկում, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен маслянной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	296.1600	1.700	503.472
9	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով /որից 160.0քմ նկուղում/ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մ ² м ²	1089.8200	2.800	3051.496
10	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով Облицовка стен керамическими плитками	մ ² м ²	929.8200	8.000	7438.560
11	շուկա	Սանհանգույցների մետաղապլաստե խոլ բաժանարար միջնորմների տեղադրում, չբացվող h=1.8մ /ներառյալ սարքերը, միացումները/ Перегородки сан узлов из металлопластика h=1.8м, включая все детали	մ ² м ²	49.0000	24.000	1176.000
12	E34-390	Կանգնակների երեսապատում 12.5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով, /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Обшивка труб сан узлов гипсакртоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией)	մ ² м ²	72.0000	7.300	525.600
13	E7-735	Աստիճանների պլումինե բազրիքների տեղադրում, ուղղահայաց ձողերով, բարձրորակ Алюминевые перила лестниц	զմ мм	88.0000	26.000	2288.000
14	E13-263	Աստիճանների մետաղական դետալների մաքրում ժանգից Отчистка металлических деталей лестниц от ржавчины	մ ² м ²	58.0000	0.500	29.000
15	P14-290	Աստիճանների մետաղական դետալների վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտ Ремонт металлических деталей лестниц, покраска маслянной краской в два слоя	մ ² м ²	62.0000	1.500	93.000
16	E8-191	Պողպատե խողովակներից ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում Установка и демонтаж бревенчатой древесины для внешних работ	մ ² հորիզ. պրոյ. մ ²	890.0000	1.000	890.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				43198.619
		Կշիռ (%) Процент (%)				18.99%
		Բացվածքներ Проемы				
1	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /ներառյալ ա/փաթեթը/ բացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся	մ ² м ²	95.8290	27.000	2587.383

2	շուկա	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /ներառյալ ա/փաթեթը/ չբացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся	մ ² մ ²	145.4420	22.000	3199.724
3	շուկա	Մետաղապլաստե սպիտակ դռների տեղադրում, խցիկները ոչ պակաս 4-ից, մետաղ. ներդիրը 1.2մմ, ապակիների հեռ.-ը 12մմ կամ 18մմ /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/	մ ² մ ²	173.9940	30.000	5219.820
4	շուկա	Արտաքին պլյումինե երկշերտ ապակեպատ, 4+4մմ, արտերկրյա պրոֆիլով, ջերմակամրջակով դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска)	մ ² մ ²	44.6200	58.000	2587.960
5	շուկա	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը Разница цены сложный и простых замков	հատ штук	62.0000	5.000	310.000
6	շուկա	Միջատապաշտպան ցանց Антикамарные сетки	մ ² մ ²	98.0000	6.000	588.000
7	E15-277a	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում штукатурка дверных и оконных откосов алебастром	մ ² մ ²	212.0000	2.500	530.000
8	P14-418	Ծեպերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լափորակ Покраска откосов латексной краской, шпаклевкой	մ ² մ ²	212.0000	1.600	339.200
9	շուկա	Ծեպերի հարդարող անկյունակների տեղադրում Декоративные угольники стен	զմ мм	468.0000	0.200	93.600
10	E15-273	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором, улучшенное качество	մ ² մ ²	152.0000	3.000	456.000
11	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում рազալտե սալերից 30սմ Внешние подоконники из базальтовых плит	մ ² մ ²	42.0000	11.000	462.000
12	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая	մ ² մ ²	51.0000	1.200	61.200
13	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая	զմ мм	170.0000	2.800	476.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				16910.887
		Կշիռ (%) Процент (%)				7.43%
		Դռան բացվածքների ուժեղացում, 3 հատի համար <u>Усиление дверных проемов. 3 штуки</u>				
1	E6-82	Մետաղական շրջանակներով պատերի մեջ բացվածքների ուժեղացում Усыление проемов металлическими каркасами	տ тн	0.1930	80.000	15.440
2	շուկա	Ամրան $\Phi 12A500c$ Арматура $\Phi 12A500c$	տ тн	0.0170	400.000	6.800
3	E46-190 E46-206	Անցքերի շաղափում պատերում 30սմ, L=30սմ Сверление отверстий в стенах диаметром 30 мм, L=30 мм	100 հատ 100 штук	0.5700	100.000	57.000

4	շուկա	Անկյունակ L100x10 уголок L100x10	տ тн	0.1500	550.000	82.500
5	շուկա	Ծերտապողպատ —4x50, L=650 Полоса —4x50, L=650	տ тн	0.0260	550.000	14.300
6	գ/հաշվարկ "Վերականգնում"	Պոլիմերցեմենտաին լուծույթի ներարկում շաղափած անցքերում Заливка полимерцементным раствором	կգ кг	0.0450	4.000	0.180
7	շուկա	Էլեկտրոդներ Электроды	կգ кг	63.0000	1.400	88.200
8	E15-298 E15-304	մետաղական շրջանակների տարրերի պաշտպանիչ սվաղի իրականացում ցեմենտ- ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ, ցանցի վրա, ներառյալ ցանցը եւ կմախքի պատրաստումը Защитный слой цементнопесчаным раствором толщ. 30мм, с сеткой	մ ² м ²	24.0000	4.000	96.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				360.420
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.16%
		Կտրանցքավոր սալերի մերկացած ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում Ремонт защитного слоя бетона пустотный панелей				
1	E15-299	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	82.0000	2.300	188.600
2	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	82.0000	0.300	24.600
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				213.20
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.09%
		Միջսալային կարանների հարդարում Ремонт швов между панелями				
1	E46-40	Սալի կարանի մաքրում Отчистка швов	մ ³ м ³	1.3500	20.000	27.000
2	E46-73	Կարանների լցափակում պոլիմերցեմենտային շաղախի ներերկումով Заливка швов полимерцементным раствором	մ ³ м ³	1.3500	90.000	121.500
3	P11-84 կիր.	Ապակեթելային ցանցի ամրացում Стеклонитная сетка	մ ² м ²	309.0000	0.700	216.300
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				364.800
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.16%
		Հատվոր աստիճանների ամրացում Укрепление лестниц				
1	P23-46	Անցքերի շաղափում հատվոր աստիճաններում Ի12մմ, L=50մմ Серление отверстий в лестницах Ф12мм, L=50мм	հատ штук	88.0000	0.300	26.400
2	շուկա	Ամրան Ի 10A500C, L=200մմ Арматура Ի 10A500C, L=200мм	տ тн	0.0110	400.000	4.400
3	շուկա	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	մ ³ м ³	1.5000	15.000	22.500
4	E15-298 E15-304	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	15.0000	2.700	40.500
5	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	15.0000	0.400	6.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				99.800

		Կշիռ (%) Процент (%)				0.04%
		<u>Տարիանման աստիճանների վերանորոգում</u> <u>Ремонт противопожарных лестниц</u>				
1	E15-299	Հարթակների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Стяжка площадок	մ ² м ²	12.0000	2.800	33.600
2	շուկա	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	12.0000	0.400	4.800
3	E13-263	Տարիանման մետաղական աստիճանների և ծաղաշարի մաքրում ժանգից Отчистка металлических деталей от ржавчины	մ ² м ²	57.6000	1.000	57.600
4	P14-290	Տարիանման մետաղական աստիճանների և ծաղաշարի վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտ Окраска металлических деталей в два слоя	մ ² м ²	57.6000	1.500	86.400
5	E9-207	Մետաղական բազրիքի վերականգնում ремонт металлической решетки	տ тн	0.6800	85.000	57.800
6	շուկա	Քառակուսի խողովակ □10x10x1մմ Труба квадратная □10x10x1мм	տ тн	0.4600	500.000	230.000
7	շուկա	Պողպատաթերթ -3x40մմ Стальной лист -3x40мм	տ тн	0.0770	500.000	38.500
8	շուկա	Անկյունակ L40x3մմ Уголок L40x3мм	տ тн	0.1470	500.000	73.500
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				582.200
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.26%
		<u>Տանիք</u> <u>Кровля</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Разборочные работы</u>				
1	E46-95	Տանիքի վրայից իզոգամով ծածկույթի հեռացում Разборка покрытия из изогамы	մ ² м ²	1500.0000	0.250	375.000
2	E46-119 E46-120	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементнопесчанного слоя	մ ² м ²	1500.0000	0.200	300.000
3	E46-96	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ավանդնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ ² м ²	187.5000	0.100	18.750
4	E46-95	Պատերի վրայից իզոգամով ծածկույթի հեռացում Разборка покрытия из изогамы со стен	մ ² м ²	187.5000	0.250	46.875
5	23-77	Ավանդնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	112.0000	3.000	336.000
6	C310-13 տ.մ.կ 29	Ծին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строительного мусора, погрузка и перевозка до 13 км	տ тн	112.0000	3.000	336.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1412.625
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.62%
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	E12-299 E12-300	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 60-120մմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 60 - 120 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² м ²	1380.0000	2.800	3864.000
2	E6-86	Ամրանային ցանցի տեղադրում Армосетка	տ тн	1.8400	50.000	92.000

3	շուկա	Ամրանացանց ՓՅԲր, բջիջը 100x100մմ Армосетка Ф3Брл, բջիջը 100x100մմ	մ ² մ ²	1480.0000	0.700	1036.000
4	E12-284	Ջերմամեկուսիչ շերտ, EPS պոլիստիրոլ 100մմ հաստությամբ, 30-35կգ/մ ³	մ ²	1380.0000	5.700	7866.000
5	E12-109 կիր.	Ծածկույթի իրականացում երկշերտ իզոգամից /երկրորդ շերտը բվարցային ավազ/ Изготовление покрытия из двухслойного изогамма /второй слой с кварцевой пески/	մ ² մ ²	1500.0000	3.500	5250.000
6	E12-280	Պատերի և ծածկի սալի ծածկում նոր ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0.7մմ Покрытие стен и покрытий с новой оцинкованной гладким листом d = 0.7 мм	մ ² մ ²	230.0000	5.500	1265.000
7	շուկա	Գերմետիկ նյութ, 0.1/գմ, 35.0գմ Герметик, 0.1л/гм, 35.0гм	լ л	3.5000	6.000	21.000
8	շուկա	Դյուբել 6x80 HPS-1 Дюбель 6x80 HPS-1	հատ штук	178.0000	0.200	35.600
9	շուկա	Հարթ տափօղակ Плоская шайба	հատ штук	178.0000	0.100	17.800
10	E12-279	Կախովի ջրհորղանների պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից Изготовление высечих желобов из плоской оцинковонной стали	գմ мм	220.0000	5.500	1210.000
11	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Ф140մմ, L=7.5գմ ներառյալ ջրիոս ձագարները Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали Ф140мм, L=7.5мм, включая воронок	կ-տ к-т	8.0000	35.000	280.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				20937.400
		Կշիռ (%) Процент (%)				9.21%
		Մետաղական ձեռնասանդուղք Металлическая лестница				
1	E9-46	Մետաղական ձեռնասանդուղքի հավաքակցում Сборка металлической лестницы	տ тн	0.1430	40.000	5.720
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x50x3մմ Мет. труба 50x50x3мм	կգ кг	142.6800	0.450	64.206
3	շուկա	Մետ. թիթեղ -50x10 L=200մմ Мет. лист -50x10 L=200мм	կգ кг	0.6000	0.450	0.270
4	շուկա	Դյուբել M16 Дюбел M16	հատ штук	80.0000	0.200	16.000
5	P14-290	Մետաղական դետալների յուղաներկում 2 շերտ Окраска металлических деталей в два слоя	մ ² մ ²	17.3000	1.200	20.760
6	СНИП IV-3-82	Վերամբարձիչի շահագործում Эксплуатация подъемника	մեք. ժամ маш. Час	16.0000	5.000	80.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				186.956
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.08%
		Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ Теплоизоляционные работы				
1	E6-129	Պատուհանների և դռների բացվածքների գոտեկապի պատրաստում բետոն B15 բետոնով պողպատե ցանցի տեղադրումով Пояс из бетона класса B15 вокруг проёмов	մ ³ մ ³	9.6000	60.000	576.000
2	շուկա	Պողպատե ցանց d=3մմ, բջիջը 50x50մմ Стальная сетка d=3мм, ячейка 50x50мм	մ ² մ ²	274.0000	1.300	356.200
3	E6-86	Խարսխածողերի տեղադրում Ф8Acl, L=150մմ Анкеры Ф8Acl, L=150мм	տ тн	0.1000	400.000	40.000
4	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 25մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка стен цементно-песчаным	մ ² մ ²	2050.0000	2.800	5740.000

		раствором 25мм толщиной, улучшенного качества, на стальной сетке				
5	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքամքալով 50մմ հաստ, 100կգ/խմ Теплоизоляция минватой 50мм толщ.	մ ³ մ ³	11.8500	17.000	201.450
6	շուկա	Հանքաքամքալ 50մմ հաստ, 100կգ/խմ արժեքը Стоимость минваты	մ ² մ ²	237.0000	5.000	1185.000
7	E26-38	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով, ներառյալ անկյունային դետալները 100-140 կգ/մ ³ , ≤ 0.04 վտ/մՕՇ Теплоизоляция стен пенополистиролом, включая угловые детали	մ ³ մ ³	130.9000	17.000	2225.300
8	շուկա	էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի արժեքը Стоимость пенополистирола	մ ² մ ²	2618.0000	5.500	14399.000
9	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, քիչը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	մ ² մ ²	2492.0000	0.700	1744.400
10	շուկա	Անկյունային դետալ 100x100մմ Угловая деталь 100x100мм	զմ մմ	250.0000	0.600	150.000
11	P11-186 կիր.	Արտաքին պատերի էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտի վրա սոսնձով քսահարթում Сглаживание клеем	մ ² մ ²	2492.0000	2.000	4984.000
12	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Окраска фасада /цвет уточнить с заказчиком/	մ ² մ ²	2492.0000	1.600	3987.200
13	E26-41	Նկուղի առաստաղի ջերմամեկուսացում 60մմ հաստ. փրփրապլաստով Теплоизоляция потолка пенопластом 60мм толщ.	մ ³ մ ³	5.4000	17.000	91.800
14	շուկա	Փրփրապլաստի արժեքը 60մմ հաստ. Стоимость пенопласта	մ ² մ ²	90.0000	6.000	540.000
15	շուկա	Ապակե ցանց d=3մմ, քիչը 50x50մմ Стеклосетка 50x50мм	մ ² մ ²	90.0000	0.700	63.000
16	շուկա	Պլաստմասե ապսեաձև հեղույս /խցարութակ/ Овальный гвоздь из пластмассы	հատ штук	5630.0000	0.070	394.100
17	E6-128	Գետնախարսխի բետոնե հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից Бетонное основания цоколя из бетона класса B15	մ ³ մ ³	11.5000	40.000	460.000
18	E15-10 E15-59	Գետնախարսխի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка цоколя базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	180.0000	16.000	2880.000
19	E15-74	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ. Базальтовый калпак 30мм толщ.	մ ² մ ²	68.0000	16.000	1088.000
20	E8-190	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար Установка и демонтаж бревенчатой древесины для наружных работ	100 մ ² 100մ ²	21.0000	25.000	525.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				41630.450
		Կշիռ (%) Процент (%)				18.30%
		<u>Ջեռուցում</u> <u>Отопление</u>				
1	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/ Установка одноконтурного котла отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.0000	15.000	30.000

2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.0000	5.000	10.000
3	E18-165	Շրջանառու պոմպ G=5մ³/ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м³/час, H=8м	հատ штук	2.0000	10.000	20.000
4	E18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембранная колба V=80л	հատ штук	2.0000	8.000	16.000
5	E19-44	Ապահովիչ փական d=15 Клапан d=15	հատ штук	4.0000	6.000	24.000
6	E18-212	Ջրի զտիչ d=20 Филтр d=20	հատ штук	2.0000	3.000	6.000
7	E18-212	Ջրի զտիչ d=15 Филтр d=15	հատ штук	2.0000	3.000	6.000
8	E18-112	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում Монтаж алюминиевых отопительных батарей	էքմ щкм	42.0000	1.500	63.000
9	շուկա	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ Стоимость алюминиевых отопительных батарей H=500մմ	սեկ- ցիա секция	120.0000	4.500	540.000
10	շուկա	Մարտկոցի արտեսուարներ Аксессуары для секций	հատ штук	12.0000	1.000	12.000
11	շուկա	Խողովակների ամրացման ամրակներ /կախիչ/ крепёж для крепление труб /фитинги/	հատ штук	24.0000	0.500	12.000
12	E16-134	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Терморегулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.0000	4.000	48.000
13	E16-134	Մարտկոցի կարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Регулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.0000	4.000	48.000
14	E18-229	Մարտկոցի օդափոխման փականներ Φ15մմ /ավտոմատ/ Воздуховысигательные клапаны для батарейΦ15мм /автоматические/	հատ штук	12.0000	2.000	24.000
15	E16-134	Մարտկոցի դատարկման փականներ Φ15մմ Клапаны для слива батарей Φ15мм	հատ штук	12.0000	4.000	48.000
16	E16-266	Խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=40/ Φ50x5.5մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=40/ Φ50x5.5мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	94.4000	5.400	509.760
17	E16-265	Խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=32/ Φ40x5.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=32/ Φ40x5.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	126.7000	4.600	582.820
18	E16-264	Խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=25/Φ32x4.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=25/Φ32x4.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	143.8000	3.500	503.300
19	E16-262	Խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=20/ Φ25x3.25մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=20/ Φ25x3.25мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	506.8000	2.600	1317.680
20	E16-263	Խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=15/ Φ20x3.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=15/ Φ20x3.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	1305.7000	1.800	2350.260
21	շուկա	Չեափոր մասեր պոլիպրոպիլենային խողովակների համար /տարբեր/ Фасонные части для полипропиленовых труб /разные/	հատ штук	2050.0000	0.150	307.500

22	շուկա	Ամրակներ խողովակների մոնտաժման համար Крепления	հատ штук	4200.0000	0.100	420.000
23	շուկա	Ռետինե խողովակաձեւ մեկուսիչ արտաքին դռների մոտ Резиновый изолятор возле дверей	զմ мм	30.0000	0.500	15.000
24	շուկա	Ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ արտացոլող էկրան /մարտկոցների հետևի պատին/ Отражающий экран задней части секций	մ ² м ²	130.0000	1.500	195.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				7108.320
		Կշիռ (%) Процент (%)				3.13%
		Ջրամատակարարման ցանց Водоснабжения				
		Քանդման աշխատանքներ Работы по сносу				
1	P19-1	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր Разборка металлических труб, фасонных деталей	զմ мм	410.0000	0.300	123.000
2	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	9.3000	3.500	32.550
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				155.550
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.07%
		Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы				
1	E16-261	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի20x1.9մմ հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф20x1.9мм	զմ мм	288.0000	1.700	489.600
2	E16-262	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф25x2.3мм	զմ мм	72.0000	2.200	158.400
3	E16-263	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի32x3.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф32x3.0мм	զմ мм	43.0000	2.800	120.400
4	E16-46	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ի 57x3.5մմ Монтаж трубопровода из стальной труб Ի 57x3.5мм	զմ мм	80.0000	3.800	304.000
5	12-811-1	Փականներ Φ15մմ Клапаны Φ15мм	հատ штук	90.0000	2.500	225.000
6	12-811-1	Փականներ Φ20մմ Клапаны Φ20мм	հատ штук	22.0000	3.000	66.000
7	12-811-1	Փականներ Φ25մմ Клапаны Φ25мм	հատ штук	12.0000	4.000	48.000
8	12-811-1	Փականներ Φ50մմ Клапаны Φ50мм	հատ штук	4.0000	6.500	26.000
9	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Установка водонагревателя типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14.0000	10.000	140.000
10	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для раковин	հատ штук	30.0000	9.000	270.000
11	E17-53	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для кухонных раковин	հատ штук	13.0000	10.000	130.000

12	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ /ներառյալ ձկախողովակը -20մ, պահարանը/ Установка противопожарный клапана $\Phi 50$ мм /включая шланг -20м, шкаф/	կ-տ к-т	4.0000	50.000	200.000
13	E16-295	Ջրաչափի տեղադրում Ի 40մմ Установка водоизмеритель Ի 40мм	հատ штук	1.0000	45.000	45.000
14	շուկա	Չտիչ Ի 40մմ Фильтр Ի 40мм	հատ штук	1.0000	7.000	7.000
15	E16-211	Միացում գործող ցանցին Подключение к действующей сети	տեղ место	1.0000	10.000	10.000
16	շուկա	Ֆիտինգներ /տարբեր/ Фитинги / разные /	հատ штук	270.0000	0.100	27.000
17	E15-647	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических труб масляной краской в два слоя	մ ² м ²	38.0000	2.000	76.000
18	E1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную	մ ³ м ³	8.0000	3.500	28.000
19	E22-446	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ի1000մմ, h=1.5մ Колодцы водоснабжения Ի1000мм, h=1.5м	մ ³ м ³	1.5000	80.000	120.000
20	շուկա	Թուլե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	1.0000	80.000	80.000
21	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.0100	500.000	5.000
22	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.0200	500.000	10.000
23	E1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	6.0000	1.000	6.000
24	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	3.7000	3.500	12.950
25	P23-41	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում L=100մմ Сверления отверстий в стенах L=100мм	հատ штук	20.0000	2.000	40.000
26	E46-53	Անցքերի բացում միջնապատերում Сверления отверстий в перегородках	հատ штук	32.0000	2.000	64.000
27	E23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակների տակից և վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	1.0000	10.000	10.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2718.350
		Կշիռ (%) Процент (%)				1.20%
		<u>Կոյուղու ցանց</u> <u>Канализация</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	P19-53 P19-54 2	Թուլե խողովակների ապամոնտաժում Ի50-100մմ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части $\Phi 50$ - $\Phi 100$ мм	զմ пм	200.0000	0.200	40.000
2	P19-70	Չուգարանակոնքերի ապամոնտաժում Демонтаж унитаза	հատ штук	16.0000	2.000	32.000
3	P19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин	հատ штук	24.0000	2.000	48.000
4	P23-41	Անցքերի բացում պատերում Ի 300մմ Сверления отверстий в стенах Ի 300мм Сверления отверстий в перекрытиях	հատ штук	20.0000	2.500	50.000
5	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում Сверления отверстий в потолках Ի 300мм	հատ штук	16.0000	3.000	48.000

6	C310-13 տ.մ.կ. 29	Ծին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Сбор строй мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	11.4000	3.000	34.200
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				252.200
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.11%
		Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы				
1	E22-122	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 200$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб $\Phi 200$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	30.0000	3.500	105.000
2	E22-121	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 150$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб $\Phi 150$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	100.0000	2.500	250.000
3	E22-119	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб $\Phi 110$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	52.0000	2.000	104.000
4	E16-34	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 100$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб $\Phi 100$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	175.0000	2.000	350.000
5	E16-33	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб $\Phi 50$ мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	94.0000	1.600	150.400
6	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով /մանկական/ Установка унитазов с промывной баком /детский/	հատ штук	27.0000	26.000	702.000
7	E17-61	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական Установка унитазов с промывной баком /нормальный/	հատ штук	3.0000	26.000	78.000
8	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով Установка раковин, включая смеситель и сифон	հատ штук	4.0000	17.000	68.000
9	E17-28	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/	հատ штук	26.0000	17.000	442.000
10	E17-87	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով Установка кухонных раковин двухместных	կ-տ к-т	13.0000	53.000	689.000
11	E17-35	Լոգատաշտի տեղադրում Установка поддонов	հատ штук	10.0000	97.000	970.000
12	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ Монтаж трапа $\Phi 50$ мм	հատ штук	24.0000	5.000	120.000
13	E16-218	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին Соединенные с сетью	տեղ место	2.0000	10.000	20.000
14	E1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	9.0000	3.500	31.500
15	E1-1545	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, կողիցքով Обработка грунта III класса механизмом	մ ³ м ³	87.0000	0.500	43.500
16	E1-1569	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա Обработка грунта III класса механизмом на	մ ³ м ³	18.0000	0.500	9.000

17	E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	12.0000	10.000	120.000
18	E23-109	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ի 1000x900(հ) մմ Колодцы канализации Ի 1000x900(հ) мм	մ ³ м ³	6.1200	80.000	489.600
19	շուկա	Թուջե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	6.0000	80.000	480.000
20	E9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.1000	400.000	40.000
21	E6-84	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.2000	400.000	80.000
22	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта вручную, с трамбовкой	մ ³ м ³	36.0000	2.000	72.000
23	E1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта механизмом	մ ³ м ³	63.0000	0.500	31.500
24	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	32.4000	3.000	97.200
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				5542.700
		Կշիռ (%) Процент (%)				2.44%
		<u>Չեավոր մասեր պոլիվինիլքլորիդային խողովակների համար</u> <u>Фитинги</u>				
1	E22-365	Ստուգիչ Ի 50մմ Измеритель Ի 50мм	հատ штук	4.0000	1.800	7.200
2	E22-365	Ստուգիչ Ի100մմ Измеритель Ի100мм	հատ штук	10.0000	2.800	28.000
3	E22-367	Քառաբաշխիչ 90° Четверхгранник 900	հատ штук	4.0000	3.600	14.400
4	E22-365	Անցում Ի100x50մմ Переход Ի100x50мм	հատ штук	34.0000	1.200	40.800
5	E22-366	Եռաբաշխիչ 90° Ի50x50մմ Треугольник 900 Ի50x50мм	հատ штук	30.0000	1.200	36.000
6	E22-366	Եռաբաշխիչ 90° Ի100x100մմ Треугольник 900 Ի100x100мм	հատ штук	76.0000	1.400	106.400
7	E22-365	Անկյունակ 90° Ի50մմ Уголок 900 Ի50мм	հատ штук	48.0000	0.800	38.400
8	E22-365	Անկյունակ 90° Ի100մմ Уголок 900 Ի100мм	հատ штук	24.0000	1.400	33.600
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				304.800
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.13%
		<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u> <u>Электрическая часть</u>				
		<u>Ներքին էլեկտրական մաս</u> <u>Внешняя электрическая часть</u>				
1	8-573-8	Մետաղական արկղի 1200x600x250մմ չափերի Металлический ящик 1200x600x250мм	հատ штук	1.0000	40.000	40.000
2	8-544-1	Խոհանոցի բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում 600x600x250մմ չափերի Распределительный щит кухни 600x600x250мм	հատ штук	1.0000	25.000	25.000
3	8-612-7	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 18 մոդուլի Распределительный щит 18 модульный	հատ штук	6.0000	10.000	60.000
4	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.0000	120.000	120.000

5	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 200Ա Автоматический переключатель трехфазный 200А	հատ штук	1.0000	30.000	30.000
6	8-526-5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա Автоматический переключатель трехфазный 100А	հատ штук	1.0000	16.000	16.000
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա Автоматический переключатель трехфазный 40А	հատ штук	2.0000	10.000	20.000
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А	հատ штук	8.0000	7.000	56.000
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա Автоматический переключатель трехфазный 20А	հատ штук	2.0000	7.000	14.000
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա Автоматический переключатель однофазный 25А	հատ штук	4.0000	3.000	12.000
11	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա Автоматический переключатель однофазный 16А	հատ штук	44.0000	2.600	114.400
12	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1Ա Автоматический переключатель однофазный 1А	հատ штук	12.0000	2.600	31.200
13	11-618-1	Պաշտպանիչ սարք եռաֆազ УЗО-25 Защитное устройство УЗО-25	հատ штук	11.0000	10.000	110.000
14	8-529-5	Կառավարական կոճակ ПКЕ-2-112 /օդափոխության համար/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/	հատ штук	1.0000	4.000	4.000
15	8-531-4	Թողարկիչ կառավարական կոճակով 1.2Ա /օդափոխության համար/ Кнопка 1.2А /вентиляция/	հատ штук	1.0000	5.000	5.000
16	8-149-1	ВВГнг 5x35մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	32.0000	9.600	307.200
17	8-149-1	ВВГнг 5x6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	292.0000	1.300	379.600
18	8-149-1	ВВГнг 3x1.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГнг 3x1.5մմ2 сечения / несгораемый /	զմ мм	52.0000	0.500	26.000
19	8-399-1	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x2.5մմ2 сечения	զմ мм	114.0000	0.600	68.400
20	8-399-1	ПВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3x1.5մմ2 сечения	զմ мм	168.0000	0.500	84.000
21	8-406-6	Խողովակ մետաղական Ի 32մմ труба металлическая Ի 32мм	զմ мм	20.0000	0.700	14.000
22	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 50մմ Гофра труба Ի 50мм	զմ мм	30.0000	0.400	12.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1548.800
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.68%
		Հողանցում Заземление				
1	8-472-2	Շերտավոր պողպատ 40x4 Стальная полоса 40x4	զմ мм	50.0000	0.700	35.000
2	8-471-1	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ Угольник 50x50x5мм - L=2,5м	հատ штук	30.0000	4.000	120.000
3	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	7.4000	2.500	18.500

4	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	7.4000	2.000	14.800
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				188.300
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.08%
		<u>Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս</u> <u>Электросвещения</u>				
1	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, 4000K ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм	հատ штук	156.0000	10.000	1560.000
2	8-603-1	Լուսատու միջացքի LED լամպով- 25վտ,տիպի, մարտկոցով, 4000K ЛЕД светильники 25вт, IP 20/40, 4000K	հատ штук	14.0000	15.000	210.000
3	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 38վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 4300լմ 1200x150մմ, 4000K ЛЕД светильники 38вт, герметичный 4000K	հատ штук	19.0000	8.000	152.000
4	8-603-1	Լուսատու առաստաղի նորմալ LED լամպով- 36վտ,3960լմ ըստ չափսերի՝ 1200x150մմ, 4000K ЛЕД светильники 36вт, 1200x150мм, 4000K	հատ штук	11.0000	8.000	88.000
5	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники 25вт,250мм 4000K	հատ штук	37.0000	7.000	259.000
6	8-603-1	Լուսատու պատի LED լամպով- 25վտ, հերմետիկ տիպի, ըստ չափսերի՝ 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники 25вт,250мм 4000K	հատ штук	24.0000	6.000	144.000
7	8-603-1	ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի լուսատուների տեղադրում 11 վտ հզորությամբ, 3300լմ, 4000K ЛЕД светильники 11вт, 3300лм ,250мм 4000K	հատ штук	119.0000	5.000	595.000
8	8-603-1	Լուսատու առաստաղի LED լամպով-36վտ, ըստ չափսերի՝ 250մմ տրամագծով (դահլիճ), 4000K ЛЕД светильники 36вт,250мм 4000K	հատ штук	13.0000	10.000	130.000
9	8-603-1	Լուսատու առաստաղի LED լամպով- 36վտ, ըստ չափսերի՝ 250մմ տրամագծով (բեմ), 4000K ЛЕД светильники 36вт,250мм 4000K	հատ штук	5.0000	10.000	50.000
10	8-603-1	Լուսատու ներսի աստիճանավանդակի LED լամպով- 25վտ ըստ չափսերի՝ 250մմ տրամագծով -1100լմ, 4000K ЛЕД светильники 25вт,250мм, 1100лм, 4000K	հատ штук	3.0000	5.000	15.000
11	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում LED լամպով 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով,4000K ЛЕД светильники 25вт,250мм 4000K	հատ штук	49.0000	4.500	220.500
12	8-591-7	Վարդակների տեղադրում Установка розеток	հատ штук	152.0000	1.200	182.400
13	8-591-7	Վարդակների տեղադրում հողանցումով Установка розеток с заземлением	հատ штук	98.0000	1.600	156.800
14	8-591-10	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 2полжения	հատ штук	36.0000	2.200	79.200
15	8-591-2	Մեկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 1полжения	հատ штук	92.0000	1.600	147.200
16	8-591-2	Փոխանջատիչների տեղադրում Реверс	հատ штук	6.0000	2.200	13.200
17	շուկա	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար Пластиковые коробки для выключателей и розеток	հատ штук	384.0000	0.150	57.600
18	շուկա	Տուփեր ծյուղավորման	հատ	82.0000	0.150	12.300

19	P23-106	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում Подготовка брови	հատ штук	466.0000	0.500	233.000
20	8-399-1	ПВ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x2.5մմ ² проводка	զմ мм	2382.0000	0.750	1786.500
21	8-399-1	ПВ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ПВ-0.38 3x1.5մմ ² проводка	զմ мм	2940.0000	0.650	1911.000
22	8-417-5	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 15մմ Гофра труба Ի 15мм	զմ мм	196.0000	0.300	58.800
23	E46-57	Ակոսների փորում սվաղի կատ Канали для проводки под алебастром	զմ мм	5322.0000	0.010	53.220
24	E15-246a	Ակոսների փակում Закритые каналов	մ ² м ²	143.4400	0.100	14.344
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				8129.064
		Կշիռ (%) Процент (%)				3.57%
		Ապամոնտաժման աշխատանքներ Работы по сносу				
1	8-612-5 K=0.5	Մետաղական արկղի հատիչով ապամոնտաժում Демонтаж ящика	հատ штук	1.0000	2.000	2.000
2	8-601-2 K=0.5	Լուսատուների ապամոնտաժում Разборка светильников	հատ штук	184.0000	0.600	110.400
3	8-591-7 K=0.5	Վարդակների ապամոնտաժում Разборка розеток	հատ штук	112.0000	0.200	22.400
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				134.800
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.06%
		Օդափոխություն Вентиляция				
1	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	38.0000	30.000	1140.000
2	E20-744	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1.0000	15.000	15.000
3	E20-744	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.0000	15.000	15.000
4	E20-744	Առանցքային օդանդիչ N=0.02կվտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	27.0000	10.000	270.000
5	E20-498	Ցինկապատ պողպատից հովանոց 2200x1800մմ /խոհանոցային էլեկտրական սալի վրա/, 1հատ Зонт из оцинкованной стали 2200x1800мм, 1 штука	մ ² м ²	4.2200	30.000	126.600
6	E20-409	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150մմ Решетка P150 150x150мм	հատ штук	3.0000	5.000	15.000
7	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300x300(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 300x300(հ)мм	մ ² м ²	27.5000	5.500	151.250
8	E20-110	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Φ125մմ չափերի, 270զմ	մ ² м ²	108.0000	5.500	594.000
9	E46-53	Անցքերի բացում պատերում 550x350մմ Сверление дыр в стенах 550x350мм	հատ штук	31.0000	3.000	93.000
10	E46-53	Անցքերի բացում ծածկերում 500x400մմ Сверление дыр в перекрытиях 500x400мм	հատ штук	4.0000	3.000	12.000
11	E46-53	Անցքերի բացում բարակ պատերում /300մմ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/	հատ штук	6.0000	3.000	18.000
12	E20-409	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում	հատ	6 0000	15 000	90.000

		Зонт из оцинкованной стали на крыше 500x300мм				
13	E20-502	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1400x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 1400x300мм	հատ штук	6.0000	40.000	240.000
14	E26-16	Օդատարի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղով պատված հանքաքարակով Изоляция воздуховода минватой	մ ³ м ³	2.4000	50.000	120.000
15	E20-696	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղա շինվածքներով Детали крепления	կգ кг	42.8000	1.000	42.800
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2942.650
		Կշիռ (%) Процент (%)				1.29%
		<u>Հակահրդեհային համակարգի տեղադրում</u> <u>Установка противопожарной системы</u>				
1	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.0000	40.000	40.000
2	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1.0000	10.000	10.000
3	10-743-2	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	76.0000	1.800	136.800
4	10-743-2	Ծարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28.0000	1.800	50.400
5	10-39-3	Տազնապի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	5.0000	1.800	9.000
6	10-744-6	Լուսաձայնային շչակ Светозвуковой датчик	հատ штук	3.0000	1.800	5.400
7	10-52-1	Մալուխ CV4U 4x0.22մմ ² հատվածքով Кабель CV4U 4x0.22мм ²	զմ мм	3120.0000	0.200	624.000
8	10-52-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով ВРГ-660В 3x1մմ ² հատվածքով Медовых кабель ВРГ-660В 3x1мм ²	զմ мм	32.0000	0.500	16.000
9	շուկա	Կրակմարիչ Огнетушитель	հատ штук	7.0000	15.000	105.000
10	8-572-4	Հակահրդեհային պահարան Противопожарный шкаф	կ-տ к-т	4.0000	35.000	140.000
11	8-601-2	Վթարային լուսատու ավտոնոմ սնուցմամբ LED Аварийный светильник LED	կ-տ к-т	10.0000	20.000	200.000
12	P23-40	Մինչեւ 200մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200мм	հատ штук	40.0000	1.000	40.000
13	P23-41	200-500մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200-500мм	հատ штук	20.0000	1.000	20.000
14	11-840-6	Սակառ 20x40մմ Короб 20x40мм	զմ мм	280.0000	0.700	196.000
15	11-840-6	Սակառ 15x15մմ Короб 15x15мм	զմ мм	360.0000	0.500	180.000
16	շուկա	Կապիչ /խամուր/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100	հատ штук	480.0000	0.200	96.000
17	8-417-5	Ճկուն խողովակ Ի 16մմ Гибкая труба Ф16мм	զմ мм	30.0000	0.200	6.000
18	8-417-6	Ճկուն խողովակ Ի 32մմ Гибкая труба Ф32мм	զմ мм	10.0000	0.400	4.000
19	10-52-1	Մալուխ 2x1մմ Кабель 2x1мм	զմ мм	330.0000	0.300	99.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1977.600
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.87%
		Բարեկարգման աշխատանքներ				

		Ջրամեկուսացման աշխատանքներ Водоизоляционные работы				
1	E27-35	Մաթերի ասֆալտեթոնոնե ծածկույթի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ ² м ²	420.0000	0.100	42.000
2	E27-31	Նույնի հիմնատակի քանդում Снос основания того же	մ ³ м ³	50.4000	0.500	25.200
3	E1-1545	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, կողիցքով Обработка грунта III класса механизмом	մ ³ м ³	374.0000	0.300	112.200
4	E1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	66.0000	2.500	165.000
5	E15-201	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. Настенная штукатурка толщиной 30 мм	մ ² м ²	378.0000	1.500	567.000
6	E8-23	Պատերի ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոգամից 4մմ, երկշերտ Водоизоляция стен с изогамом в два слоя 4мм	մ ² м ²	378.0000	3.300	1247.400
7	E15-201	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. Настенная штукатурка толщиной 30 мм	մ ² м ²	378.0000	1.500	567.000
8	E1-1637	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	374.0000	0.500	187.000
9	E1-969	Գրունտի ետլիցք ձեռքով մշակված գրունտից տոփանելով Обратная засыпка грунта, с тромбовкой	մ ³ м ³	48.9000	2.500	122.250
10	C310-13 տ.մ.կ 29	Ծին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	25.8000	3.000	77.400
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3112.450
		Կշիռ (%) Процент (%)				1.37%
		Սալվածք Отмостка				
		Քանդման աշխատանքներ Разборочные работы				
1	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Разборка бетонных бордюров / с фундаментом /	զմ пм	122.0000	0.700	85.400
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Ծին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ тн	8.9200	3.000	26.760
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				112.160
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.05%
		Կառուցողական աշխատանքներ Строительные работы				
		Արետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստ. Асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см				
1	E27-43	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 15 см	մ ² м ²	430.0000	0.800	344.000
2	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=430.0մ ² Распределение битума / 1 м2 -4.12 кг / за счет битума S=430.0м2	տ тн	1.7700	100.000	177.000
3	E27-164-2 E27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտեթոնոնե խառնուրդից, h=5սմ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	մ ² м ²	430.0000	4.200	1806.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով				

		Կշիռ (%) Процент (%)				1.02%
		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով <u>Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ м ³	5.9500	9.000	53.550
2	E27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм	զմ мм	340.0000	5.400	1836.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1889.550
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.83%
		Բազալտե հարթակի կառուցում <u>Изготовление базальтовой площадки</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ м ³	0.8400	9.000	7.560
2	E11-55 E11-56 K=4	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում, 40մմ հաստ. Стяжка из цементнопесчанного раствора толщиной 40мм	մ ² м ²	12.0000	1.400	16.800
3	E11-221-2	Հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 40մմ հաստ. Облицовка площадки базальтными плитами толщиной 40мм	մ ² м ²	12.0000	12.000	144.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				168.360
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.07%
		<u>Աստիճաններ</u>				
1	E15-298 E15-304	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 30мм, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	11.3000	2.000	22.600
2	E15-10 E15-59	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	11.3000	16.500	186.450
3	E15-290	Բետոնե հարթակների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով 30մմ հաստ. Стяжка из цементнопесчанного раствора толщиной 30мм	մ ² м ²	5.0000	2.000	10.000
4	E11-221-2	Բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով Облицовка площадки и лестниц базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	5.1000	20.000	102.000
5	P13-47	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 20մմ հաստ. Облицовка передних частей лестниц базальтными плитами толщиной 20мм	մ ² м ²	1.6000	20.000	32.000
6	E15-74	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ. Установка базальтных калпаков толщиной 30мм	մ ² м ²	1.6500	20.000	33.000
7	E7-735	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ мм	4.5000	22.000	99.000
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				485.050

		Կշիռ (%) Процент (%)				0.21%
		<u>Ծածկարան-1 /1 հատի համար/ Навес-1 /1 штука/</u>				
1	E9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.1800	70.000	12.600
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	180.0000	0.400	72.000
3	E46-51	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 10$ մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах $\Phi 10$ мм, L=150мм	հատ штук	20.0000	0.200	4.000
4	շուկա	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	20.0000	0.100	2.000
5	E12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покрития из металлочерепицы	մ ² м ²	9.9000	6.000	59.400
6	E12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделия из цветного оцинкованного листа	մ ² м ²	1.8500	7.000	12.950
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				162.950
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.07%
		<u>Ծածկարան-2 /4 հատի համար/ Навес-2 /4 штук/</u>				
1	E9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.2720	50.000	13.600
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	272.0000	0.400	108.800
3	E46-51	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 10$ մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах $\Phi 10$ мм, L=150мм	հատ штук	32.0000	0.200	6.400
4	շուկա	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	32.0000	0.100	3.200
5	E12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покрития из металлочерепицы	մ ² м ²	14.5000	6.000	87.000
6	E12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделия из цветного оцинкованного листа	մ ² м ²	2.7800	6.000	16.680
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				235.680
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.10%
		<u>Ծածկարան-3 /1 հատի համար/ Навес-3 /1 штука/</u>				
1	E9-50	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.0951	50.000	4.755
2	շուկա	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	95.1000	0.570	54.207
3	E46-51	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 10$ մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах $\Phi 10$ мм, L=150мм	հատ штук	12.0000	0.200	2.400
4	շուկա	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	12.0000	0.100	1.200
5	E12-274	Մետաղակղմինդրե ծածկույթի պատրաստում Покрития из металлочерепицы	մ ² м ²	5.2500	6.000	31.500
6	E12-280	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից Фасонное изделия из цветного оцинкованного листа	մ ² м ²	0.9900	6.000	5.940
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				100.002
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.04%
		<u>Այլ աշխատանքներ</u>				
1	E9-121	Թարմաների բացակայող/վնասված մետաղական խողովակների լրացում	տ тн	0.4000	400.000	160.000

2	E15-613	Առկա մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում Окраска металлических труб в два слоя	մ ² м ²	122.0000	0.900	109.800
3	E15-613	Առկա գազատար խողովակաշարի երկշերտ յուղաներկում Окраска газопровода масляной краской в два слоя	մ ² м ²	58.0000	0.900	52.200
4	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ Обработка почвы с помощью экскаватора-погрузчика	մ ³ м ³	4.8000	0.300	1.440
5	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Перевозка почвы на 50км	տ тн	7.2000	3.000	21.600
6	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /15սմ հաստ./ Опрыскивание почвы вручную в зеленых зонах толщиной 15 см.	մ ² м ²	32.0000	1.500	48.000
7	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ ² м ²	32.0000	0.200	6.400
8	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր Посев семян 1м2 - 35гр	մ ² м ²	32.0000	0.300	9.600
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				409.040
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.18%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11% Итого по всем разделам, включая прибыль 11%				227455.894
		Կշիռ (%) Процент (%)				97.48%
		Սարքավորումներ Оборудования				
1	E19-6	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Կտ /առանց ծխնելույզի/ Одноконтурный котел отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.0000	480.000	960.000
2	շուկա	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.0000	13.000	26.000
3	E18-165	Ծրջանառու պոմպ G=5մ ³ /ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м3/час, H=8м	հատ штук	2.0000	200.000	400.000
4	E18-134	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембранная колба V=80л	հատ штук	2.0000	90.000	180.000
5	E17-96 K=0.5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Водонагреватель типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14.0000	70.000	980.000
6	8-90-1	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.0000	200.000	200.000
7	E20-748	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	38.0000	60.000	2280.000
8	E20-744	Առատաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.0000	35.000	35.000
9	E20-744	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	1.0000	130.000	130.000
10	E20-744	Առանցքային օդամուղի N=0.02կվտ/ժ Воздуховод N=0.02կվտ/ժ	հատ штук	27.0000	10.000	270.000
11	10-742-1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.0000	70.000	70.000
12	շուկա	Հեռախոսային հանգույց (GSM) GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1.0000	66.439	66.439

13	10-743-2	Ծխալին տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	76.0000	2.500	190.000
14	10-743-2	Ծարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28.0000	2.500	70.000
15	10-39-3	Տազնալի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	5.0000	2.500	12.500
16	10-744-6	Լուսաձայնային շակ Светозвуковой датчик	հատ штук	3.0000	2.500	7.500
		Ընդամենը սարքավորումներ Итого по оборудованию				5877.439
		Կշիռը սարքավորումներ Процент по оборудованию				2.52%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ Итого по всем разделам + оборудования				233333.333
		Ընդամենը կշիռը Процент /всего/				100.00%
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				46666.667
		Ընդամենը ВСЕГО				280000.000

Տեխնիկական առաջադրանք

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների

1. Իրականացնել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:
4. Կապալառու պարտավոր է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում նախագծային կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվում ներառված գնի սահմաններում Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել օբյեկտում օգտագործվելիք նյութերի նմուշները, ներկայացնելով նաև դրանց գինը հիմնավորող փաստաթղթերը և սերտիֆիկատները: Վերոգրյալ ժամկետի կամ պայմանի խախտման դեպքում նույն նախահաշվային գնի սահմաններում Կապալառուն պարտավոր է ձեռք բերել վերոգրյալ նյութերը Պատվիրատուի ընտրությամբ:
5. Կապալառուն պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրել նախագծային փաստաթղթերը և թերություններ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին գրավոր հայտնել Պատվիրատուին:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու

«ԱՐԱԼՊԼԱՍՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Չեխովի 12ա, բն 31
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ալլավերդյան



Հավելված 1.1
«17» 05 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3>> գնման պայմանագրի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
սարքերի և սարքավորումների

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխյալի ժամկետները
3	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսա Q=42կկտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/	Fondital	Antea ABTPS 42kw	Fondital	Q=42կկտ, N=85Վտ	1 տարի
3	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/	Fondital		Fondital		1 տարի
3	Ծրջանառու պոմպ G=5մ3/ժամ, H=8մ	Gelmang	Willo	Gelmang	Villo-IP-E 40/2 G-5մ3/ժամ, H=8մ	1 տարի
3	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ	Gelmang	VR	Gelmang	V=80լ	1 տարի
3	Ջրատաքացուցիչ «Արիստոն» տիպի N=1.2կկտ/ժ, V=50լ	THermex	THermex	THermex	N=1.2կկտ/ժ, V=50լ	1 տարի
3	Մուտքի մաշխիչ պահարան ВРУ8504 - 250	Краснодарэлектро	ВРУ8504 - 250	Краснодарэлектро	Количество фаз: 3 Количество отводящих групп: 54 Степень защиты - IP: IP31 Высота: 2000 мм Ширина: 450 мм Глубина: 450 мм Номинальное напряжение: 380/220 В Номинальная частота: 50 Гц	2 տարի
3	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	Vents	ВУТ 180 ПБ ЕС	Vents	Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	2 տարի
3	Առատաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կկտ/ժ	Vents	ВЕНТС Ф1	Vents	L=1310, N=0.075կկտ/ժ	2 տարի
3	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կկտ/ժ	Vents	ВЕНТС-ВКО1	Vents	L=1250, N=0.2կկտ/ժ	6 ամիս
3	Առանցքային օդամղիչ N=0.02կկտ/ժ	ВЕНТЗАЩИТА	УДАЛ-ПО-3,15-А-2	ВЕНТЗАЩИТА	N=0.02կկտ/ժ	6 ամիս
3	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով	Рубеж	20П+	Рубеж	20П+Անիստատիկ սնուցման սարք ИВЭПР 12/2+ Մարտկոց 7А	1 տարի
	Հեռահաղորդ	PIATM	GSM 9H	PIATM	Հեռախոսային	1 տարի

					GSM 9N		
3	Ծխային տվիչ հասցեական	Рубеж	ИП212-64	Рубеж	Ծխային տվիչ հասցեական ИП212-64	1 տարի	
3	Ծարժական տվիչ հասցեական	Рубеж	ИП101-29	Рубеж	Ջերմային տվիչ հասցեական ИП101-29	1 տարի	
3	Տազնապի ձեռքի կոճակ	Рубеж	ИПР513-11	Рубеж	Տազնապի ձեռքի կոճակ ИПР513-11	1 տարի	
3	Լուսաձայնային շշակ	Рубеж	ОПОП124-7	Рубеж	Լուսաձայնային շշակ ОПОП124-7	1 տարի	

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու

«ԱՐԱԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Չեխովի 12ա, բն 31
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ավազերյան



Հավելված թիվ 2
2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	2022թ.՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողու թյան ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ուժի մեջ մտնելու օրը	450-րդ օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու

«ԱՐԱԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Չեխովի 12ա, բն 31
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ալլավերդյան



« 18 » 05 Հավելված թիվ 4
2022 թ. Կնքված
Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի վճարատե- սված չափաբ- աժնի համարը	գնումների պլանով նախատես- ված միջանցիկ ծածկագի- ր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ- ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45611100/ 509	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	182 000 000	182 000 000	252 000 000	252 000 000	252 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալառու
«ԱՐԱԼՊԼԱՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Չելիովի 12ա,բն 31
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570080093240100
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ալավերդյան



Հավելված թիվ 4
2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանում ը	տեխնիկական ն բնութագրի համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ն ժամ կետ ը /ըստ վճա րմա ն ժամ անա կաց ույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական
եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Հավելված 4.1
« 18 » 05 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի

անունը

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով

Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

17.05.2022թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.12648.22

Բենեֆիցիար՝

Երևանի քաղաքապետարան

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.12648.22**(ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՐԱԼՊԼԱՍՍ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից կնքվող թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 84,000,000.00 (ութսունչորս միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 10-ի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 27 դեկտեմբերի 2023թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (trade@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (gagik.huroyan@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար**Սուրեն Քոչարյան**

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, 0010

Վ. Սարգսյան փող. 2

(+374 10) 56 11 11

17.05.2022թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.12649.22

Բենեֆիցիար՝

Երևանի քաղաքապետարան

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.12649.22**(ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԱՐԱՆՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվող թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 28,000,000.00 (քսանութ միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 10-ի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 27 դեկտեմբերի 2024թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (trade@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (gagik.huroyan@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝**Սուրեն Քոչարյան**

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, 0010

Վ. Սարգսյան փող. 2

(374 10) 56 11 11