

ք. Երևան

«19» 07 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Անապատ-2» ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս նախագահ Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների «ՓՈՒԼ-2»-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատչելիության պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 240 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում:

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը:

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերականգնելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պարտախտանալու պարտաժանանան կողմից փրված եզրակացությամբ:

### 2 ԿԱՊԱՍԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԼՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային ռուֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի նախարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ռոզամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:



3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գ. մ.:-ը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառույն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N1 և N2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառույն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառույի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում Կապալառույին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառույին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ստանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառույն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառույի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 724 740 463.78 (յոթ հարյուր քսանչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր վաթսուներեք ՀՀ դրամ և յոթանասունույթ լումա), որից 120 790 077.30 (մեկ հարյուր քսան միլիոն յոթ հարյուր ինսուն հազար յոթանասունյոթ ՀՀ դրամ և երեսուն լումա) ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- 1Ա բնակելի տուն – 57 206 031.33 (հիսունյոթ միլիոն երկու հարյուր վեց հազար երեսունմեկ ՀՀ դրամ և երեսուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 2Ա բնակելի տուն – 54 306 363.05 (հիսունչորս միլիոն երեք հարյուր վեց հազար երեք հարյուր վաթսուներեք ՀՀ դրամ և հինգ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 3Ա բնակելի տուն – 54 278 854.13 (հիսունչորս միլիոն երկու հարյուր յոթանասունույթ հազար ութ հարյուր հիսունչորս ՀՀ դրամ և տասներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 4Բ բնակելի տուն – 55 581 892.65 (հիսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր ութսունմեկ հազար ութ հարյուր ինսուներկու ՀՀ դրամ և վաթսուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 5Բ բնակելի տուն – 55 390 130.04 (հիսունհինգ միլիոն երեք հարյուր ինսուն հազար մեկ հարյուր երեսուն ՀՀ դրամ և չորս լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 6Բ բնակելի տուն – 55 397 698.03 (հիսունհինգ միլիոն երեք հարյուր ինսունյոթ հազար վեց հարյուր ինսունույթ ՀՀ դրամ և երեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 7Բ բնակելի տուն – 55 756 533.46 (հիսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հիսունվեց հազար հինգ հարյուր երեսուներեք ՀՀ դրամ և քառասունվեց լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 8Բ բնակելի տուն – 55 800 187.17 (հիսունհինգ միլիոն ութ հարյուր հազար մեկ հարյուր ութսունյոթ ՀՀ դրամ և տասնյոթ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 9Բ բնակելի տուն – 55 814 633.80 (հիսունհինգ միլիոն ութ հարյուր տասնչորս հազար վեց հարյուր երեսուներեք ՀՀ դրամ և ութսուն լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 10Բ բնակելի տուն – 56 108 552.43 (հիսունվեց միլիոն մեկ հարյուր ութ հազար հինգ հարյուր հիսուներկու ՀՀ դրամ և քառասուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 11Բ բնակելի տուն – 58 676 766.89 (հիսունույթ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունվեց հազար յոթ հարյուր վաթսուներեք ՀՀ դրամ և ութսուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 12Գ բնակելի տուն – 56 096 298.93 (հիսունվեց միլիոն ինսունվեց հազար երկու հարյուր ինսունույթ ՀՀ դրամ և ինսուներեք լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն,

- 13Գ բնակելի տուն – 54 326 521.87 (հիսունչորս միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար հինգ հարյուր քսանմեկ ՀՀ դրամ և ութսունյոթ լումա) ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (Հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

**5.5 Կանխավճարի տրամադրման պայմանները և մարումը՝**

5.5.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում:

5.5.2 Կապալառուն կանխավճար ստանալու վերաբերյալ գրությամբ Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի չափի, դրա շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների և ժամկետների վերաբերյալ հիմնավորումներ: Հատկացվող կանխավճարի մարման ժամկետները պետք է համապատասխանեն պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներին:

5.5.3 Պատվիրատուն կանխավճար հատկացնում է պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացության հիման վրա:

5.5.4 Ներկայացվող բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը պետք է առնվազն 90 աշխատանքային օրով ավելի լինի Կապալառուի կողմից կանխավճարի գումարի չափով կատարվելիք աշխատանքների ժամկետից:

5.5.5 Կապալառուի կողմից ներկայացվող բանկային երաշխիքում պարտադիր պետք է նշված լինի Պատվիրատուի՝ կանխավճարի շրջանակներում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետների խախտման դեպքում տրամադրված կանխավճարի չմարված մասի հետգանձման իրավունքը:

5.5.6 Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ժնթակա սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն

հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


8.13 Հաջորդող տարիների, ինչպես նաև մայթերի կառուցում և ամֆալտապատման աշխատանքները կիրականացվեն այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍԹԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011036994  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

<<Անապատ-2>> ԱԿ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Գորիս>> մ/ճ  
Հ/Կ 2475702910690000  
ՀՎՀՀ 09202127

Նախագահ՝



Հայրապետյան

Կ.Տ.

Four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

«Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների կատարման

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
 /1Ա բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	99.7	750	74775
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	102.7	2500	256750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրով	խմ	99.6	7500	747000
4	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	18.4	932	17148.8
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	81.2	932	75678.4
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլբոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	46.2	2200	101640
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	81.2	2300	186760
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1,588,956</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	5.1	42400	216240
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	13.4	43200	578880
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	36.6	61300	2243580
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.541	560000	862960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.506	440000	662640
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	20.45	63900	1306755
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.406	560000	227136
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.602	440000	265056
18	Շրջանակների 400մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
19	Նույնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	3.1	84000	260400
20	Ամրան $\Phi$ 8A240C	տն	0.007	560000	3808
21	Ամրան $\Phi$ 10A500C	տն	0.283	440000	124520
22	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	86500	1012050
23	Ամրան $\Phi$ 8A240C	տն	0.551	560000	308560
24	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	0.227	440000	99880
25	Ամրան $\Phi$ 22A500C	տն	1.448	440000	637120
26	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360
27	Ամրան $\Phi$ 8A240C	տն	0.027	560000	15008
28	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	0.110	440000	48488
29	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	31	74000	2294000
30	Ամրան $\Phi$ 6A240C	տն	0.033	560000	18256
31	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	3.907	440000	1719168
32	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
33	Ամրան $\Phi$ 6A240C	տն	0.006	560000	3360
34	Ամրան $\Phi$ 16A500C	տն	0.035	440000	15400
35	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
36	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
37	Խամքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
38	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
39	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ $\delta=4$ մմ , $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2655
40	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5
43	Մուտքի մետաղական հիմնակմախցի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
45	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
	Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				15,420,024
	3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ				

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Պատեր</b>				
46	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
48	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614,910.40
51	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
52	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
	<b>Միջնորմներ</b>				
53	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
54	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
55	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
56	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
57	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
58	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 Յիատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթթ ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ծխնի )	քմ	4.93	81000	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 Յիատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
60	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
61	Մետաղապլաստե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
62	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
64	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գձմ	7.8	3900	30420
66	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
67	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քստակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով Ф6А240С դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
69	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
72	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
73	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.83
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35083
75	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
76	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
77	Լամինացվաց մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեփիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմիներից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
82	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
83	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
84	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
85	Ф6А240С դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
88	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	120.32	3060	368179.2
90	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
91	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	82.8	1812	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
95	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300.00	338892
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>				
97	Խամքարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.8	42600	76680
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.3	51300	117990
100	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.3	75000	247500
101	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
	<b>Ընդամենը՝ Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				<b>18,712,188</b>
	<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>				
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>				
	<b>Ջեռուցում</b>				
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6300	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi$ 15մմ	հատ	6	1000	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
7	Փական $\Phi$ 25մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi$ 25մմ 16B16к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi$ 25մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi$ 20x2,8 PN10	զձմ	50	4200	210000
11	Նույնը, $\Phi$ 25x3,5մմ	զձմ	71	3800	269800
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ 25x20x25	հատ	6	100	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi$ 25մմ	հատ	44	80	3520
16	Նույնը, $\Phi$ 20	հատ	23	50	1150
17	Նույնը, 45° $\Phi$ 25	հատ	12	80	960
18	Նույնը, 45° $\Phi$ 20	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
	<b>Օդափոխություն</b>				
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 100մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար 200x200մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար 150x150մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>				
	<b>Սառը ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Տնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
	<b>Տաք ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 20$ մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 150$ մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	20861	57722

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
	Էլեկտրալուսավորում				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանալանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250վ. 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ16Ա 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	830	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլումինից 1.0կՎ АВВԴ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճոպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3,865,327</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.011	560000	6160
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով Φ6A240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նոյնի ամրանավորում ցանցով Φ6A240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66594

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագույնի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագույնի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1598	1598
4	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագույն</b>					<b>3327133.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զճմ	24	5610	134640
5	$\Phi 57 \times 3$ մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61400
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176860
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.018	560000	10052
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ճաղավոր պարիսպ				
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x90,45մ	խմ	18.1	3200	57920
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	18.1	1920	34752
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x90,45մ	խմ	18.1	51300	929017
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	41.8	22900	957678
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --237մ, 20x20x1,5---657մ	տն	1.405	708000	994796.64
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	123.7	1480	183120.4
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>3823324.45</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>46736953.7</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>934,739.07</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>47,671,692.78</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,534,338.56</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>57,206,031.33</b>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/2Ա բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	106.8	750	80100
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	98.4	2500	246000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	101.5	7500	761250
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	27.8	932	25909.6
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	73.7	932	68688.4
6	Քանդումից առաջացած խամբարով ետիցք բուրդով հատակների տակ և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	58.4	2200	128480
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	73.7	2300	169510
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1809142</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	5.1	42400	216240
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	14.6	43200	630720
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	36.6	61300	2243580
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.541	560000	862960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.506	440000	662640
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	20.45	63900	1306755
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.406	560000	227136
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.602	440000	265056
18	Շրջանակների 400մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Նույնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	3.1	84000	260400
20	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.283	440000	124520
22	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	86500	1012050
23	Ամրան Փ8A240C	տն	0.551	560000	308560
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.227	440000	99330
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.448	440000	637120
26	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360
27	Ամրան Փ8A240C	տն	0.027	560000	15008
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.110	440000	48488
29	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	31	74000	2294000
30	Ամրան Փ6A240C	տն	0.033	560000	18256
31	Ամրան Փ12A500C	տն	3.907	440000	1719168

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
32	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
33	Ամրան Φ6A240C	տն	0.006	560000	3360
34	Ամրան Φ16A500C	տն	0.035	440000	15400
35	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
36	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
37	Խամբարե շարվազք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
38	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
39	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ δ=4մմ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
40	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.33302	660000	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.42356	689000	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5
43	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
45	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>15471864.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
46	Խարսխապատի բարձր տիպի շարվազք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակված քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
48	Φ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
51	Պատերի ղեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
52	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
53	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
54	Φ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
55	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
56	Ամրան Φ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
57	Ամրան Φ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
58	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 Յիատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թերթ δ=3մմ, պենտապատից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ծխնի )	քմ	4.93	81000	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1իատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
60	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
61	Մետաղապլաստե, ներքին խոլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
62	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
64	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
66	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
67	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
69	Խարամբետոնե ցերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
72	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
73	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակայում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35083
75	խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
76	խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեփիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
82	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
83	Ձեղնահարկի ցերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	384613
84	Օղափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
85	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>				
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	696125.6
88	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	120.32	3060	368179.2
90	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
91	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	82.8	1812	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
95	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300.00	338092
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>				
97	Խամքարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.5	42600	106500
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.3	51300	117990
100	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.3	75000	247500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
101	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					18712007.8
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>4.Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաշրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северинин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Այլումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6300	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi$ 15մմ	հատ	6	1000	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
7	Փական $\Phi$ 25մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi$ 25մմ 16Б16к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ գոտիչ V-ձև $\Phi$ 25մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi$ 20x2,8 PN10	գծմ	50	4200	210000
11	Նույնը, $\Phi$ 25x3,5մմ	գծմ	71	3800	269800
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ 25x20x25	հատ	6	100	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi$ 25մմ	հատ	44	80	3520
16	Նույնը, $\Phi$ 20	հատ	23	50	1150
17	Նույնը, 45° $\Phi$ 25	հատ	12	80	960
18	Նույնը, 45° $\Phi$ 20	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 100մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 140մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար 200x200մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար 150x150մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 350մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
<b>Սառը ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi$ 15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi$ 20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi$ 15-- $\Phi$ 25մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi$ 15մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi$ 20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi$ 15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
2	Նույնը, Ф20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000
3	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф15--Ф20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Ф15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Ф20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիմինիլըրիդե խողովակների տեղադրում Ф50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիմինիլըրիդե խողովակների տեղադրում Ф100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիմինիլըրիդե խողովակների տեղադրում Ф150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիմինիլըրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիմինիլըրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիմինիլըրիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Ф50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Ф50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Ф100մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկտեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տոպի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տոպի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ16Ա 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Ф25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Ф32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
33	Մալուխ այլումինից 1.0կվ АВВF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Ф50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուլան Ф4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ հնժենքական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3865327.4</b>
<b>5.Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձուլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձուլ ե/ք հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Ф6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Ф12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձուլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Ф6A240C	տն	0.011	560000	6160
10	Ամրան Ф12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506944
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով Ф6A240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Ф6A240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	66780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer ջրովի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագոմի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Ф100մմ δ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագոմի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագոմ</b>					<b>3327133.4</b>

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զծմ	24	5610	134640
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176968
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.018	560000	10052
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաձևերով	տն	0.493	23574	11621.982
<b>Ճաղավոր պարիսպ</b>					
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժայռալեռային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.25	22900	188925
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --237մ, 20x20x1,5--657մ	տն	0.369	708000	261252
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.34	1400	43423.2
<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>					<b>1352468.61</b>
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՆԱԽԱՎԵՐՈՒ</b>					44367943.66
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		2%			887,358.87
<b>Ընդամենը</b>					45,255,302.54
<b>ԱԱՀ</b>		20%			9,051,060.51
<b>Ընդամենը</b>					54,306,363.05

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ**

/3Ա քնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	98.2	750	73650
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	101.4	2500	253500
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոբոլով	խմ	100.1	7500	750750
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	24.6	932	22927.2
5	Նոյնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	75.5	932	70366
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	49.6	2200	109120
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	75.5	2300	173650
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1,583,167.20</b>
<b>2.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	5.8	42400	245920
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	14.0	43200	604800
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	36.6	61300	2243580
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.541	560000	862960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.506	440000	662640
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	20.45	63900	1306755
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.406	560000	227136
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.602	440000	265056
18	Շրջանակների 400մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Նոյնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	3.1	84000	260400
20	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.283	440000	124520
22	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.7	86500	1012050
23	Ամրան Փ8A240C	տն	0.551	560000	308560
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.227	440000	99880
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.448	440000	637120

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
26	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360
27	Ամրան $\Phi$ 8A240C	տն	0.027	560000	15008
28	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	0.110	440000	48400
29	Մրաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	31	74000	2294000
30	Ամրան $\Phi$ 6A240C	տն	0.033	560000	18256
31	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	3.907	440000	1719168
32	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
33	Ամրան $\Phi$ 6A240C	տն	0.006	560000	3360
34	Ամրան $\Phi$ 16A500C	տն	0.035	440000	15400
35	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
36	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
37	Խամքարե շարվազք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
38	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ 18հատ	տն	0.253	689000	174317
39	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ $\delta=4$ մմ , $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
40	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
42	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	139864.5
43	Մուռքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi$ 14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
45	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝</b>					
<b>Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>15,475,624.5</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
46	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվաճք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
48	$\Phi$ 6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207450
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
51	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114050

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
52	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
53	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
54	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
55	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
56	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
57	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
58	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 3հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթթ ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	4.93	81000	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
60	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
61	Մետաղապլաստե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
62	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
64	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
66	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
<b>Հատակներ</b>					
67	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
69	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
72	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
73	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6326	334730.88
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
75	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
76	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
82	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
83	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
84	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
85	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
88	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	120.32	3060	368179.2
90	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
91	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	82.8	1812	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
95	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300.00	338892
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45296
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
97	Խամքարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.1	42600	89460
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.8	51300	143640
100	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	75000	277500
101	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>18780617.8</b>
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6300	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi$ 15մմ	հատ	6	1000	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
7	Փական $\Phi$ 25մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi$ 25մմ 16S16к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi$ 25մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi$ 20x2,8 PN10	գծմ	50	4200	210000
11	Նույնը, $\Phi$ 25x3,5մմ	գծմ	71	3800	269800
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	6	100	600
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	1	100	100
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi$ 25մմ	հատ	44	80	3520
16	Նույնը, $\Phi$ 20	հատ	23	50	1150
17	Նույնը, 45° $\Phi$ 25	հատ	12	80	960
18	Նույնը, 45° $\Phi$ 20	հատ	12	50	600
19	Մշտադ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 100մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 140մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար 200x200մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար 150x150մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 350մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
Սառը ջուր					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi$ 15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi$ 20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi$ 15-- $\Phi$ 25մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi$ 15մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi$ 20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ուղղաներ
1	2	3	4	5	6
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
	<b>Տաք ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, Φ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Էլկացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28061	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2430	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկտեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3,865,327.40</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5հա շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե արտերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.011	560000	6160
10	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506944
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Յ-1 ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նոյնի ամրանավորում ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.05392	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	66780
18	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նոյնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագույնի օգալիոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագույնի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ ճմողովի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBΓHLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 2.5$ մմ <sup>2</sup> կտր.	մ	40	410	16400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագույն</b>					<b>3 287 133.40</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>				
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զծմ	24	5610	134640
5	Φ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.018	560000	10052
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
	<b>Ճաղավոր պարիսպ</b>				
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x90,45մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.3	22900	190070
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --237մ, 20x20x1,5---657մ	տն	0.369	708000	261252
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>1353598.81</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>44345469.06</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>886,909.38</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>45,232,378.45</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,046,475.69</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>54,278,854.13</b>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/4Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1 Հողային աշխատանքներ</b>					
1	Հողային աշխատանքներ IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	103.4	750	77550
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	89.9	2500	224750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոլորճով	խմ	100.8	7500	756000
4	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	33.9	932	31594.8
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	66.9	932	62350.8
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշակյան ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	52.6	2200	115720
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	66.9	2300	153870
<b>Ընդամենը</b> <b>Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1551039.6</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	6.3	42400	267120
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	14.6	43200	630720
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B- 20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան ՓՑA240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ1ՑA500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.007	560000	3928
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77000	61600
26	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.013	560000	7504

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՍՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկող իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթյանացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամքարե շարվաքց աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ձ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138364.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16807803.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձր 2 տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114950
51	Պատումանագրգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14000	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.86	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33546.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթև δ=3մմ, պենտապատից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
60	Մետաղապլաստե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ԴԳ12-3, ԴԳ18-3	գճմ	7.8	3900	30420
65	Շպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շրամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակայում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գճմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գճմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակմիներդից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	ՓՃԱ240С դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրահմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրահմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300 00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
Արտաքին աստիճաններ					
96	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.1	42600	89460
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում В-7,5դ. բետոնով	խմ	2.4	51300	123120
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	75000	285000
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					
Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ					18562337.38
<b>4.Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
Ջեռուցում					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Այլոմինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500 մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	5	1000	5000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516x	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գձմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գձմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
	Օդափոխություն				
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>				
	Սառը ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցեցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
	<b>Տաք ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	8	4000	32000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15–Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250Վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԳհLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԳհLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԳհLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԳհLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԳհLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3310947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5հա շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի սլատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում 8-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32900	66534
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer ըսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագոմի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագոմի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 2.5$ մմ <sup>2</sup> կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագոմ</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գձմ	24	5610	134640
5	$\Phi 57 \times 3$ մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61498
6	$50 \times 50 \times 3$ մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
<b>Ճաղափոր պարիսպ</b>					
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժայռավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.13	22900	186177
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5--154,4մ	տն	0.369	708000	261319.960
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>					<b>1350221.778</b>
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԱԽԱՎԵՎՈՎ</b>					<b>45410043.01</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		2%			908.200.86
<b>Ընդամենը</b>					<b>46,318,243.87</b>
<b>ԱԱՀ</b>		20%			9,263,648.77
<b>Ընդամենը</b>					<b>55,581,892.65</b>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ**  
**/5Բ քնակելի տուն/**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	98.6	750	73950
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	87.9	2500	219750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոմբով	խմ	102.4	7500	768000
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	37.4	932	34856.8
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	65	932	60580
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	49.3	2200	108460
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	65	2300	149500
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1544300.8</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	5.8	42400	245920
10	Խամքարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	14.2	43200	613440
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժալպվենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.646	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3808
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ. հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680
26	Ամրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	համաքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ձ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական պլանների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	609000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138664.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկչերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16769323.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձր 2 տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.98	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթոթ ձ=3մմ, պենտալաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ծխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
60	Մետաղապլաստե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21500	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
65	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	Հատակներ				0
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նոյնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակայում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
	Տանիք				
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամաձի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	ՓՃԱ240С դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300 00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամքարե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.6	42600	68160
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում В-7,5դ. բետոնով	խմ	1.8	51300	92340
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.1	75000	232500
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ԲՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԲՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>18457757.38</b>
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Զեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Զեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կայքսա պատին սմբացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Севераиш -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Ф20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Ф20մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Ф15մմ	հատ	5	1000	5000
6	Ռադիատորի դատարկման փական Ф20մմ	հատ	5	6600	33000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16E16к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	զձմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	զձմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
<b>Սառը ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	զձմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	զձմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	զձմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	զձմ	8	4000	32000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ – $\Phi 20$ մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 150$ մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգայացիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նոյնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250Վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	800	210	168000
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ հնժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էլակավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ՂՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer բուրդի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրալրայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագոմի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ δ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագոմի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHF-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագոմ</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զճմ	24	5610	134640
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.209	612000	176888

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով Ճաղավոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.982
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժայռավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	7.83	22900	179307
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5--154,4մ	տն	0.369	708000	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1400	43408.4
<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>					<b>1343351.778</b>
<b>ԸՆԳՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱԾՎՈՎ</b>					<b>45253374.21</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		2%			905,067.48
<b>Ընդամենը</b>					46,158,441.70
<b>ԱԱՀ</b>		20%			9,231,688.34
<b>Ընդամենը</b>					55,390,130.04

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻԿ

/6Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	98.6	750	73950
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	87.9	2500	219750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոլորով	խմ	102.4	7500	768000
4	Փխրեցված գրունտների կողմիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	37.4	932	34856.8
5	Նոսյնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	65	932	60580
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	49.3	2200	108460
8	Ավելորդ գրունտի լեղակոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	65	2300	149500
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1544300.8</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	5.8	42400	245920
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	14.2	43200	613440
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3908
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590430
25	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.3	77100	61530

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
26	Ամրան ՓՅԱ240С	տն	0.013	560000	7504
27	Ամրան Փ12А500С	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում В-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6А240С	տն	0.035	560000	19769
30	Ամրան Փ12А500С	տն	4.289	440000	1897204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում В-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6А240С	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Փ16А500С	տն	0.035	440000	15400
34	Նկող իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում В-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամբարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ձ=4մմ , Փ14А500С ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական պլոնների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14А500С ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14А500С ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.665	23500	39151
<b>Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16769323.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6А240С դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50800	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագոգների տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
Միջնորմներ					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
53	ՓՃԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
55	Ամրան ՓՃԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.076	440000	33616.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթե՞ ճ=3մմ, պենտապատից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
60	Մետաղապատե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ԴԳ12-3, ԴԳ18-3	գճմ	7.8	3900	30420
65	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ԴՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով ՓՃԱ240C դասի ամրանից	տն	0,40572	560000	227203.2
68	Խարամբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6900	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գճմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացվաց մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գճմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, պղն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սեամեջ բետոնե թրկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	ՓՃA240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հազճասալով	քմ	36.4	9300.00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամբարե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.8	6300	61740
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.6	42600	68160
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	1.8	51300	92340
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.1	75000	232500
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հաստակներ</b>					<b>18457757.38</b>
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կալթա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5	1000	5000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516x	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	զձմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	զձմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար Օդափոխություն	կգ	40	752	30080
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
Սառը ջուր					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զձմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	զձմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զձմ	30	3800	114000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
2	Նույնը, Ф20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գճմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф15--Ф20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Ф15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Ф20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф50 մմ, փորձարկումով	գճմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф100 մմ, փորձարկումով	գճմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф150 մմ, փորձարկումով	գճմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Ф50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Ф50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Ф100մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկտեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3200	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	280	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուսան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5համ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տուփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.012	560000	6720

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չարի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
10	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Յ-1 ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հաստակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նոյնի ամրանավորում ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկարայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դուռն տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66504
19	Խարամբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զբանափայտային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նոյնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1264	69700.4
<b>Անասնագույնի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32234
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագույնի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1593	1593
4	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	ՅՅԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալոփխի տեղադրումը $3 \times 2,5$ մմ <sup>2</sup> կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագույն</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
Ցանցավոր պարիսպ					
1	Գրունտների քմնորում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9274.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարչաբաներով և դռնակներով	գծմ	24	5610	134640

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61408
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176968
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9083
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ձխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով ճաղավոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.932
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.1	22900	185490
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դրնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5---154,4մ	տն	0.369	708000	261319.969
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
	<b>Ընդամենը Պարիսպ</b>				<b>1349534.778</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>45259557.21</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>905,191.14</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46,164,748.35</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,232,949.67</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>55,397,698.03</b>

ՍԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

/7Բ քնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	101.3	750	75975
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	99.9	2500	249750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոլորճով	խմ	100.5	7500	753750
4	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	28.2	932	26282.4
5	Նոյնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	72.3	932	67383.6
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տուփանում օրանշական ձեռքի տուփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տուփանումով	խմ	54.8	2200	120560
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	72.3	2300	166290
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1589195</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	7.2	42400	305280
10	խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	16.4	43200	708480
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան Փ8A240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան Փ8A240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան Փ8A240C	տն	0.007	560000	3928
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հսկասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680
26	Ամրան Փ8A240C	տն	0.013	560000	7504

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.076	560000	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկող իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղակի կոն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ձ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2645
39	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղակի կոն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16923723.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակված քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի ղեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսասպատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագրգռերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ, 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ, սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
53	ՓՃԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82369
55	Ամրան ՓՃԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.076	440000	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ. անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թերթ ձ=3մմ. պենտապատից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍԴ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35500	485319.12
60	Մետաղապատե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանազգեթի տեղադրում 300մմ լայնության ԴԳ12-3, ԴԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
65	Շպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով ՓՃԱ240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակայքում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաձեխիչ սյուրով /ծպեղ, հեծան, պուռ, որմնափայտ/	խմ	5.63	234500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղալամինորից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500

Հ/Հ	Աշխատանքների նկարագրումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խսրամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սևամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանալորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների և պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300 00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45296
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամքարե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.1	6300	57330
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.3	42600	97980
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.1	51300	107730
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.6	75000	270000
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝ Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					<b>18536057.38</b>
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կարսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Сееорянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	5	1000	5000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ գտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գծմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
<b>Սառը ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ – $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250Վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տոսի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20445	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ ABBԳ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուրհակ Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	235430
5	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506944

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով Ф6А240С դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամքարե փցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. В-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Ф6А240С դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դուռն տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. В-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զվանափաթեթային նյութով, Primer քսուլի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213761
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագումի օգափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Ф100մմ δ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Տանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագումի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25А 30Ма	հատ	1	19911	19911
8	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագում</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
Ցանցավոր պարիսպ					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22476
2	Կանգնակների բետոնացում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գծմ	24	5610	134640
5	Ф57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61400
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.287	612000	174888

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
<b>Ճաղավոր պարիսպ</b>					
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	8.78	22900	201062
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2.5 --66,5մ 20x20x1,5---154,4մ	տն	0.369	708000	261319.969
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>					<b>1365106.778</b>
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>					<b>45552723.41</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		2%			911.054.47
<b>Ընդամենը</b>					<b>46,463,777.88</b>
<b>ԱԱՀ</b>		20%			9,292,755.58
<b>Ընդամենը</b>					<b>55,756,533.46</b>

**ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/ՑՔ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	100.8	750	75600
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	101.2	2500	253000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնորճով	խմ	98.4	7500	738000
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	27.7	932	25816.4
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	70.7	932	65892.4
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	55.1	2200	121220
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	70.7	2300	162610
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1571342.8</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	7.6	42400	322240
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	16.9	43200	730080
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան ՓՑA240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	81000	952800
16	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.007	560000	3908
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680
26	Ամրան ՓՑA240C	տն	0.013	560000	7504

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չար. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկող իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ծ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138364.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16962283.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձր 2 տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207430
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագրգռների տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14900	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/ք բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթե ծ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35900	485319.12
60	Մետաղապլաստե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ կայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գճմ	7.8	3900	30420
65	Տպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
<b>Հատակներ</b>					
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12495
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Սպաստաբանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շրամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրելջա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրելջա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գճմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատափստակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գճմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակունեխիչ կյուբով /ծափեղ, հեճան, պլոն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրսպաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0.45մմ հաստ. մետաղակղմիկորից, կապարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.89	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300 00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում սլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45296
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամջարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.3	6300	58590
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.6	42600	110760
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.6	51300	133380
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2	75000	240000
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					<b>19545747.38</b>
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաբսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Сезеранин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	5	1000	5000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516κ	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ գտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գծմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար Օդափոխություն	կգ	40	752	30080
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում				
	Սառը ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
	Տաք ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	Կենցաղային կոյուղի				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգանցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
	Էլեկտրալուսավորում				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տոսի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մորույի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մորույի	հատ	1	14494	14494

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	5	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլումինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանոնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուրան Փ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5համ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարրեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի սլատրատում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ, միաձույլ բետոնե պատերի սլատրատում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հակաեյամիկ գոտու սլատրատում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի սլատրատում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Յ-1 ցանցով ՓՃԱ240С դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խսամբարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. В-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	49270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով ՓՃԱ240С դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ՊՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65760
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. В-7.5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer քսուլի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագույնի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ ձ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագույնի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1585	1585
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25А 30Ма	հատ	1	19911	19911
8	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագույն</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գճմ	24	5610	134640
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176889

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Ф6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	235.74	11621.982
	<b>Ճաղավոր պարիսպ</b>				
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	9.01	22900	206329
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5--154,4մ	տն	0.369	708000	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>1370373.778</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>45568388.21</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>911,767.76</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46,500,155.98</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,300,031.20</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>55,800,187.17</b>

**ՇԱՎԱՍԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/9Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	101.2	750	75900
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	100.7	2500	251750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	խմ	99.8	7500	748500
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	27.6	932	25723.2
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	72.2	932	67290.4
6	Քանդումից առաջացած խամբարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով ետլիցք սլատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	54.9	2200	120780
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	72.2	2300	166060
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1585207.6</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	7.9	42400	334960
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	17.3	43200	747360
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան ՓՅԱ240С	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14А500С	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան ՓՅԱ240С	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ1ՅА500С	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան ՓՅА240С	տն	0.007	560000	3898
20	Ամրան Փ10А500С	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան ՓՅА240С	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12А500С	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22А500С	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
26	Ամրան Φ8A240C	տն	0.013	560000	7504
27	Ամրան Φ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Φ12A500C	տն	4.269	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Φ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Φ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամբարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ δ=4մմ , Φ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138864.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>16992283.45</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Φ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի ղեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագոգների տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/թ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթև ձ=3մմ, պինդպատից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35900	485319.12
60	Մետաղապատե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
65	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
	<b>Հատակներ</b>				
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գծմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրտախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում հ=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, ուղմափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով. ամրանակորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>				
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280624
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300.00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում սղաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45296
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>				
96	Խամքարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	9.5	6300	59850
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.4	42600	102240
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.4	51300	123120
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3	75000	225000
100	Մետաղական բազոլիտների ձոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
	<b>Ընդամենը՝ Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				<b>18513227.38</b>
	<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>				
	<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>				
	<b>Ջեռուցում</b>				
1	Էլեկտրաշրտաքառացուցիչ կաթսա պատին ամրացված, Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500 ՀՀ	սեկց	42	6400	268800
3	Բաղիատորի ջերմակարգավորիչ սրվակն Փ20մմ	հատ	5	6600	33000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5	1000	5000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516κ	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գծմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
	<b>Օդափոխություն</b>				
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>				
	<b>Սառը ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ – $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Տնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
	<b>Տաք ջուր</b>				

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գժմ	30	3800	114000
2	Նույնը, Φ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գժմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գժմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գժմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գժմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգաֆսիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կորան կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Չն. քանակ
1	2	3	4	5	6
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBԳրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBԳրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBԳրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBԳրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBԳրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ ալյումինից 1.0կՎ ABBԳ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճոպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Չնդամենը՝ հնժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5իմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	իմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարբեցում տեղում, տոփանումով	իմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժայռավեցային հիմքերի սլաքաստում B-7,5 դափ բետոնով	իմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հատ. միանոյլ բետոնե պատերի սլաքաստում B-7,5 դափ բետոնով	իմ	3.7	63900	236430
5	Միանոյլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտու սլաքաստում B-20 դափ բետոնով	իմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միանոյլ ե/բետոնե ծածկի սալի սլաքաստում B-20 դափ բետոնով	իմ	5	76000	380000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով Φ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Φ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ՌՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեցությունը սպահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զբնափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մաճիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
	<b>Անասնագույնի օդափոխություն</b>				
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Φ100մմ δ=0.5 մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր d=400մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
	<b>Անասնագույնի էլեկտրալուսավորում</b>				
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
	<b>Ընդամենը՝ Անասնագույն</b>				<b>3327693.4</b>
	<b>6. Պարիսպ</b>				
	<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>				
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զծմ	24	5610	134640
5	Φ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61438
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785917	5500.719
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
	Ճաղավոր պարիսպ				
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Քետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի քետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	9.03	22900	206787
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5---154,4մ	տն	0.369	708000	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>1370831.778</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>45600191.01</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>912,003.82</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46,512,194.83</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,302,438.97</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>55,814,633.80</b>

**ՃԱՎԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/10Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	103.4	750	77550
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	101.6	2500	254000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոբոնով	խմ	100.1	7500	750750
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	28.2	932	26282.4
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	71.9	932	67010.8
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	58.6	2200	128920
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	71.9	2300	165370
	<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>				<b>1599087.2</b>
	<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				
9	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	9.3	42400	394320
10	խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	19.3	43200	833760
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ1ՅԱ500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.007	560000	3808
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չար. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
26	Ամրան Φ8A240C	տն	0.013	560000	7504
27	Ամրան Φ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Φ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Φ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Φ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Φ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկող իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթալցաճյուղ	քմ	4.14	200	828
36	Խամբարե շարվածք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ δ=4մմ , Φ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138364.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Φ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39161
	<b>Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				<b>17138043.45</b>
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				
	<b>Պատեր</b>				
45	Խարսխապատի բարձր 2 տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Φ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի շերտամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատուհանագոգեի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208
	<b>Միջնորմներ</b>				

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանալորումով)	քմ	102.6	4200	430920
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձույլ ե/թ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթև ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	266376.6
58	Մուտքի մետաղական դռն տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապլաստե, ներքին, սպակեպատ, դռներ Դ-Դ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
60	Մետաղապլաստե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ 2 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապլաստե, սպակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապլաստե, սպակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ԴԳ12-3, ԴԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
65	Շպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան Դձ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
<b>Հատակներ</b>					
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Լոյնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկույն շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և սրահզամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ճածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ճածկույթի շրջակայում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների սրտրաստում, սունձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սունձումով	գծմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների սրտրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գծմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիս նյութով /ձվեղ, ոեճան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակրմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օղակոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրանոսկիտի ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280584
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրանոսկիտի ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղմասալով	քմ	36.4	9300.00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	10.2	6300	64260
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3	42600	127800
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.8	51300	143640
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.4	75000	255000
100	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝ Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					<b>18593717.38</b>
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	5	1000	5000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գձմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գձմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>					
<b>Սառը ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գձմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ – $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցոտի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ձևով կարմախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, Φ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
	<b>Էլեկտրալուսավորում</b>				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHRLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ արումինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուպան Փ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ հեծենդրական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, սովանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժուլավեռային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միանոյլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միանոյլ ե/ր հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միանոյլ ե/բետոնե ճածկի սափ պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
9	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում S-1 ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	համքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նոյնի ամրանավորում ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ՂՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32600	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նոյնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագործի օդափոխություն</b>					
1	Օդափոխ ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Անասնագործի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Նոյնը, երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ալյումատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ զծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 2,5$ մմ <sup>2</sup> կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագործ</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զճմ	24	5610	134640
5	Φ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61400
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9000
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ձխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
	Ճարավոր պարիսպ				0
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժայռավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	9.03	22900	206787
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5---154,4մ	տն	0.369	708000	261319.968
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	29.33	1480	43408.4
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>1370831 778</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>45840320.61</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>916,806.41</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46,757,127.02</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,351,425.40</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>56,108,552.43</b>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/11Բ բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	103.8	750	77850
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	խմ	101.1	2500	252750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոլորով	խմ	100.5	7500	753750
4	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	29.1	932	27121.2
5	Նոյնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	71.4	932	66544.8
6	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տուփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամքարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	59.4	2200	130680
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	71.4	2300	164220
<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>					<b>1602120</b>
<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					
9	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	9.9	42400	419760
10	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	19.7	43200	851040
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	41.2	61300	2525560
12	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	1.666	560000	932960
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.725	440000	759000
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	30	63900	1917000
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	11.7	84000	982800
16	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.473	560000	264656
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.649	440000	285560
18	Շրջանակների 200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.007	560000	3808
20	Ամրան Փ10A500C	տն	0.191	440000	84040
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	12.2	86500	1055300
22	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.579	560000	324240
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.230	440000	101200
24	Ամրան Փ22A500C	տն	1.342	440000	590480
25	Միաձույլ ե/բ հակաեյսամիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.8	77100	61680
26	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.013	560000	7504

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.055	440000	24244
28	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.2	74000	2530800
29	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19768
30	Ամրան Փ12A500C	տն	4.289	440000	1887204
31	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360
33	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
34	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
35	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
36	Խամքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
37	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
38	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ ձ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
39	ՄՄ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.333	660000	219794.19
40	Մետաղական հեծանների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.424	689000	291832.4955
41	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.145	961000	138364.5
42	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
43	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
44	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.666	23500	39151
<b>Ընդամենը՝ Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>17180763.15</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
45	Խարսխապատի բարբաշ տիպի շարվածք կոպտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
46	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
47	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207460
48	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.50	50300	377250
49	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապլիմստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
50	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
51	Պատդիմանագրերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208
<b>Միջնորմներ</b>					
52	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
53	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
54	Միաձուլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
55	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
56	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
57	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 2հատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթե ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՄՊ սալով, ձխնի )	քմ	3.29	81000	265376.6
58	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
59	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
60	Մետաղապլաստե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
61	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
62	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
63	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
64	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ԴԳ12-3, ԴԳ18-3	գճմ	7.8	3900	30420
65	Ծալեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ԴՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
<b>Հատակներ</b>					
66	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.64	48200	850440.8
67	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.40572	560000	227203.2
68	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
69	Յեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
70	Յեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
71	Սպաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	35.13	230	8079.9
72	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
73	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
74	Խեցեսալե հատակների պատրաստում, ստանձումով	քմ	34.0	6800	231472
75	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում, ստանձումով	գճմ	20.1	1150	23115
76	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
77	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գճմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					
78	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով /ծալեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
79	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
80	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
81	Տանիքի արտահոսքի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
82	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
83	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
84	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.04	560000	23514.4
85	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.85	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
86	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
87	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
88	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	99.26	3060	303735.6
89	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
90	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
91	Պատերի բարելավված ներկում ջրախմուլսիոն ներկով	քմ	78.5	1812	142314.48
92	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
93	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրախմուլսիոն ներկով	քմ	41.5	2295	95265.45
94	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300 00	338892
95	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
96	Խամքաբե գանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	10.3	6300	64890
97	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	2.8	42600	119280
98	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.9	51300	148770
99	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	75000	285000
100	Մետաղական բազդիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>18620957.38</b>
<b>Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատարացուցիչ կարսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Серафини -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Ալյումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	5	6600	33000
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	5	6300	31500
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	5	10000	50000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	5	6600	33000
7	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi 25$ մմ 16516к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi 25$ մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi 20 \times 2,8$ PN10	գծմ	56	4200	235200
11	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	գծմ	59	3800	224200
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ $25 \times 20 \times 25$	հատ	7	100	700
13	Նույնը, $25 \times 20 \times 20$	հատ	2	100	200
14	Նույնը, $20 \times 20 \times 20$	հատ	7	100	700
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	29	80	2320
16	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	25	50	1250
17	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 25$	հատ	12	80	960
18	Նույնը, $45^\circ$ $\Phi 20$	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
	Օդափոխություն				
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 140$ մմ $\delta=0.7$ մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաշար $200 \times 200$ մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաշար $150 \times 150$ մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi 350$ մմ	հատ	2	6400	12800
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում				
	Սառը ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ըլրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ – $\Phi 25$ մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ $L=600$ մմ	հատ	7	1370	9590
	Տաք ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ըլրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 15$ մմ ( $20 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, $\Phi 20$ մմ ( $25 \times 1,9$ ), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15--\Phi 20$ մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi 15$ մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե $\Phi 20$ մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 150$ մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 150$ մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ $\Phi 50$ մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	4	6390	25560
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներադրվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկը 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	680	210	181800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ պլոմինից 1.0կՎ АВВГ-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուլան Փ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ հնժենքական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3810947.4</b>
<b>5. Անասնագու</b>					
Անասնագուի համաշինարարական աշխատանքներ					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5հա շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժայռակենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հատ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ բետոնե ճամփի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Փ6A240C	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան Փ12A500C	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձույլ ե/բետոնե ճամփի ապի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան Փ12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844

Հ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ծ-1 ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.201	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.054	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը սպահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում գլանափայթեթային նյութով, Primer քսոնկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
	<b>Անասնագործի օգափոխություն</b>				
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
	<b>Անասնագործի էլեկտրալուսավորում</b>				
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնսակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միարևոն 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ գծային միարևոն դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը $3 \times 2,5$ մմ <sup>2</sup> կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
	<b>Ընդամենը՝ Անասնագործ</b>				<b>3327693.4</b>
	<b>6. Պարիսպ</b>				
	<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>				
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակիների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գծմ	24	5610	134640
5	$\Phi 57 \times 3$ մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61408
6	$50 \times 50 \times 3$ մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176068

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	652820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Սմրան Ф6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ձխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
	Ճաղավոր պարիսպ				
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x16,9մ	խմ	15.2	3200	48640
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	15.2	1920	29184
15	Բետոնե ժայռվեցնային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x16,9մ	խմ	15.2	51360	779760
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	36.61	22900	838369
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --66,5մ 20x20x1,5--154,4մ	տն	1.239	708000	877212
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	105.0	1460	155400
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>3396053.41</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>47938535.04</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>958,770.70</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>48,897,305.75</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,779,461.15</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>58,676,766.89</b>

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
/129 բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65իսմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	իսմ	107.1	750	80325
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65իսմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլից	իսմ	97.1	2500	242750
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրով	իսմ	85.4	7500	640500
4	Փխրեցված գրունտների կողլիցում 0.65 իսմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	իսմ	18.6	932	17335.2
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	իսմ	66.8	932	62257.6
6	Քանդումից առաջացած խամբարով ետլիցք րուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	իսմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով ետլիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	իսմ	48.2	2200	106040
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	իսմ	66.8	2300	153640
	<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>				<b>1432051.8</b>
	<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	իսմ	9.9	42400	419760
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	իսմ	19.7	43200	851040
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժայռվեճային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	իսմ	34.5	61300	2114050
12	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	1.467	560000	821520
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.458	440000	641520
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	իսմ	15.70	63900	1003230
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	իսմ	10.0	84000	840000
16	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.405	560000	226500
17	Ամրան Փ18A500C	տն	0.619	440000	272448
18	Շրջանակների 400մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	իսմ	2.4	84000	201600
19	Նույնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	իսմ	1.7	84000	142800
20	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.007	560000	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.252	440000	110880
22	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	իսմ	11.8	86500	1020700
23	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	0.554	560000	310240
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.220	440000	96800
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.308	440000	575520

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
26	Միաձույլ ե/ք հակաեյսմինկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360
27	Ամրան $\Phi 8A240C$	տն	0.027	560000	15008
28	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.110	440000	48400
29	Միաձույլ ե/քբետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	30.3	74000	2242200
30	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.034	560000	19040
31	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	3.774	440000	1660560
32	Միաձույլ ե/ք հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
33	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.006	560000	3360
34	Ամրան $\Phi 16A500C$	տն	0.035	440000	15400
35	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
36	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
37	Խամքարե շարվաքք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
38	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
39	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ $\delta=4$ մմ , $\Phi 14A500C$ ամրան)	տն	0.043	869000	36957.2665
40	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.301	660000	198558.36
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.379	689000	260851.955
42	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi 14A500C$ ամրան)	տն	0.129	961000	123776.8
43	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, $\Phi 14A500C$ ամրան)	տն	0.062	961000	59582
45	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.573	23500	36965.5
<b>Ընդամենը ե/քբետոնե կոնստրուկցիաներ</b>					<b>15043241.88</b>
<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>					
<b>Պատեր</b>					
46	Խարսխապատի բարձրաշ տիպի շարվաճք կույտատաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000
48	$\Phi 6A240C$ դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3818	614710.4
51	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսադրատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
52	Պատուհանափոփոցների տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնության	քմ	0.96	14800	14208

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Միջնորմներ</b>					
53	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանալորումով)	քմ	102.6	4200	430920
54	ՓՃԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
55	Միանույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
56	Ամրան ՓՃԱ240C	տն	0.024	560000	13445.6
57	Ամրան Փ12Ա500C	տն	0.076	440000	33646.8
<b>Դռներ, պատուհաններ</b>					
58	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 Յիատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթև ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի)	քմ	4.93	81000	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
60	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
61	Մետաղապատե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
62	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
63	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
64	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գճմ	7.8	3900	30420
66	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7599.81
<b>Հատակներ</b>					
67	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.10	48200	824171.8
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով ՓՃԱ240C դասի ամրանից	տն	0.3933	560000	220248
69	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
72	Ապատարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկաթբայնացում	քմ	29.69	230	6826.4
73	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6236	334730.88
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջափակում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
75	Խեցեալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
76	Խեցեալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գճմ	20.1	1150	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գճմ	59.6	1470	87612
<b>Տանիք</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հականեխիչ նյութով /ծպեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակղմինդրից, կավարսմանի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
82	Տանիքի արտահոսքի սրտում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
83	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
84	Օդափոխության տուփերի սրտում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե թրվներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
85	ՓՃԱ240С դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4
86	Թրվների անցքերի լցափակում В-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
88	Դռների եւ պատուհանների շեյքերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	111.43	3060	340975.8
90	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
91	Պատերի և շեյքերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	82.8	1812	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	36.8	2295	84478.95
95	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	36.4	9300.00	338592
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45296
<b>Արտաքին աստիճաններ</b>					
97	Խտրարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	12.3	6300	77490
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	5.2	42100	221520
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում В-7,5դ. բետոնով	խմ	2.9	51300	148770
100	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	խմ	5.2	75000	390000
101	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.2964	730000	216372
<b>Ընդամենը՝ Պատեր, տանիք, հարդարում, հատաններ</b>					<b>18973590.2</b>
<b>4. ԸՆԺՆՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՆՈՒՆԻԿԱԳԻԱՆԵՐ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կարսա պատին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Сeсerpiчии -7,5	կ-տ	1	137752	137752

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
2	Այլումինից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
4	Ռադիատորի փակող փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6300	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական $\Phi$ 15մմ	հատ	6	1000	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական $\Phi$ 20մմ	հատ	6	6600	39600
7	Փական $\Phi$ 25մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական $\Phi$ 25մմ 16516κ	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև $\Phi$ 25մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով $\Phi$ 20x2,8 PN10	զձմ	46	4200	193200
11	Նույնը, $\Phi$ 25x3,5մմ	զձմ	68	3800	258400
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ 25x20x25	հատ	8	100	800
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	3	100	300
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi$ 25մմ	հատ	45	80	3600
16	Նույնը, $\Phi$ 20	հատ	40	50	2000
17	Նույնը, 45° $\Phi$ 25	հատ	12	80	960
18	Նույնը, 45° $\Phi$ 20	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
	Օդափոխություն				
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 100մմ $\delta$ =0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 140մմ $\delta$ =0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաչար 200x200մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաչար 150x150մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 350մմ	հատ	2	6400	12800
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում				
	Սառը ջուր				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi$ 15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զձմ	35	3800	133000
2	Նույնը, $\Phi$ 20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	զձմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi$ 15-- $\Phi$ 25մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անկյունային բրոնզե $\Phi$ 15մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե $\Phi$ 20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակրոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
<b>Տաք ջուր</b>					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PNi0 Φ15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	զճմ	30	3800	114000
2	Նոյնը, Φ20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	զճմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անկյունային բրոնզե Φ15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>					
1	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	զճմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	զճմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիմինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150 մմ, փորձարկումով	զճմ	5	2900	14500
4	Պոլիմինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիմինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիմինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոգախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Φ50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Φ100մմ	հատ	1	1030	1030
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կորառ կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նոյնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տոսի անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHR-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHR-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHR-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHR-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHR-LS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Φ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ այլումինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400
36	Ցինկապատ պողպատե ճուպան Φ4մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ հսկենքական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3838457 4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5համ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տուփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժապավենային կիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձույլ ե/բ հավասեյամիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան Φ6A240C	տն	0 035	560000	19600
7	Ամրան Φ12A500C	տն	0.133	440000	58520

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
8	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան $\Phi$ 6A240C	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան $\Phi$ 12A500C	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Յ-1 ցանցով $\Phi$ 6A240C դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Նույնի ամրանավորում ցանցով $\Phi$ 6A240C դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատ սառույցի տեղադրում	քմ	2.03	32800	66584
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը ապահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զլանափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156356
22	Նույնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագումի օդափոխություն</b>					
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi$ 100մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ 10x10մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Ամառային խոհանոցի և անասնագումի էլեկտրալուսավորում</b>					
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1598	1598
4	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ զձային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	$\Phi$ 20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագում</b>					<b>3327693.4</b>
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրոմտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակների բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրոմտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	գճմ	24	5610	134640
5	Փ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61488
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176368
7	Մետաղական ցանց	տն	0.078	662820	51593.9088
8	Պողպատե թերթ 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.019	560000	10500
10	Պողպատե ծխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փական	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով Ճաղովոր պարիսպ	տն	0.493	23574	11621.982
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x69,99մ	խմ	14	3200	44800
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	14	1920	26880
15	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x69,99մ	խմ	14.0	51300	718097.4
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	35.28	22900	807912
17	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --196.15մ, 20x20x1,5--514,4մ	տն	1.138	708000	805871.088
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	97.45	1480	144226
	<b>Ընդամենը՝ Պարիսպ</b>				<b>3215274.898</b>
	<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ</b>				<b>45830309.58</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	2%			<b>916.606.19</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>46.746.915.77</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	20%			<b>9,349,383.15</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>56.096.298.93</b>

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

/139 բնակելի տուն/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	99.7	750	74775
2	V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	102.4	2500	256000
3	VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոփոնով	խմ	108.7	7500	815250
4	Փխրեցված գրունտների կողիցում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	խմ	26.3	932	24511.6
5	Նույնը, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	82.4	932	76796.8
6	Քանդումից առաջացած խամբարով ետիցք բուլդոզերով հատակների տակ և տոփանում օրսճնշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	174.6	740	129204
7	Քանդումից առաջացած խամբարով ետիցք պատերի տակ ձեռքով, տոփանումով	խմ	53.8	2200	118360
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	82.4	2300	189520
	<b>Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ</b>				<b>1684417.4</b>
	<b>2. Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	9.9	42400	419760
10	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	23.9	43200	1032480
11	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	34.5	61300	2114850
12	Ամրան ՓՁA240C	տն	1.467	560000	821520
13	Ամրան Փ14A500C	տն	1.455	440000	641520
14	400մմ հաստ. միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	15.70	63900	1003230
15	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	10.0	84000	840000
16	Ամրան ՓՁA240C	տն	0.405	560000	226800
17	Ամրան Փ10A500C	տն	0.619	440000	272449
18	Շրջանակների 400մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20դասի բետոնով	խմ	2.4	84000	201600
19	Նույնը, 200մմ հաստության B-20 դասի բետոնով	խմ	1.7	84000	142800
20	Ամրան ՓՁA240C	տն	0.007	560000	3808
21	Ամրան Փ10A500C	տն	0.252	440000	110880
22	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	11.8	86500	1020700
23	Ամրան ՓՁA240C	տն	0.554	560000	310240

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
24	Ամրան Փ12A500C	տն	0.220	440000	96800
25	Ամրան Փ22A500C	տն	1.308	440000	575520
26	Միաձույլ ե/ք հակասեյսմիկ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.6	77100	123360
27	Ամրան Փ8A240C	տն	0.027	560000	15008
28	Ամրան Փ12A500C	տն	0.110	440000	48188
29	Միաձույլ ե/քբետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	30.3	74000	2242200
30	Ամրան Փ6A240C	տն	0.034	560000	19040
31	Ամրան Փ12A500C	տն	3.774	440000	1660560
32	Միաձույլ ե/ք հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1	խմ	0.4	84500	33800
33	Ամրան Փ6A240C	տն	0.006	560000	3360
34	Ամրան Փ16A500C	տն	0.035	440000	15400
35	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.9	46000	41400
36	Բետոնե մակերեսի երկաթայնացում	քմ	4.14	200	828
37	Խամքարե շարվացք աստիճանի տակ	խմ	2.3	6300	14490
38	Հ-1 մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.253	689000	174317
39	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ δ=4մմ , Փ14A500C ամրան)	տն	0.043	859000	36957.2665
40	ՄՍ-1 մետաղական սյուների մոնտաժում պողպատե խողովակներից 100x100x5մմ	տն	0.301	660000	198058.36
41	Մետաղական հեծանների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից 140x80x5մմ	տն	0.379	689000	260851.955
42	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.129	961000	123776.8
43	Մուտքի մետաղական հիմնակմախքի (շրջանակ 2) մոնտաժում պողպատե պրոֆիլներից 150x150x4մմ և 140x80x5մմ	տն	0.408	689000	280783.0025
44	Մետաղական կցորդային վրադիրների տեղադրում (պողպատե թերթ, Փ14A500C ամրան)	տն	0.062	961000	59582
45	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	1.573	23500	36965.5
	<b>Ընդամենը՝ ե/քբետոնե կոնստրուկցիաներ</b>				<b>15224681.88</b>
	<b>3. Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ</b>				
	<b>Պատեր</b>				
46	Խարսխազատի բարձրաշ տիպի շարվածք կոսյուտառաշ բազալտ քարերով, օգտագործելով տեղում մշակած քանդած ժայռային բեկորները	քմ	24.2	38500	931700
47	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ ղետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	խմ	30.0	29100	873000

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
48	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.371	560000	207480
49	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	7.5	50300	377250
50	Պատերի ջերմամեկուսացում երստրոդացված փրփապլիստիլոլե սալերով 100 մմ հաստությամբ	քմ	159.8	3848	614910.4
51	Պատերի դեկորատիվ, կարանների լցափակումով երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, խարսխավորումով	քմ	159.8	25750	4114850
52	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ. 200մմ լայնությամբ	քմ	0.96	14800	14208
	<b>Միջնորմներ</b>				
53	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	102.6	4200	430920
54	Փ6A240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.132	560000	74118.24
55	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում միջնորմների մեջ B-15 դասի բետոնով	խմ	0.88	93600	82368
56	Ամրան Փ6A240C	տն	0.024	560000	13445.6
57	Ամրան Փ12A500C	տն	0.076	440000	33646.8
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
58	Մետաղական դռների տեղադրում ԴՄ19-9 Յհատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթբ ձ=3մմ, սինտպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ձխնի)	քմ	4.93	81000	399564.9
59	Մուտքի մետաղական դռան տեղադրում ԴՄ24-10 1հատ 2370x970	քմ	2.30	35500	81610.95
60	Մետաղապատե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	քմ	13.6	35800	485319.12
61	Մետաղապատե, ներքին խող դռներ Դ 24-7	քմ	4.8	29900	142434.63
62	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	քմ	1.4	33000	44975.7
63	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների բացվող մաս	քմ	5.9	32800	192521.24
64	Մետաղապատե, ապակեփաթեթով պատուհանների չբացվող մաս	քմ	5.1	21600	109323
65	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնության ՊԳ12-3, ՊԳ18-3	գծմ	7.8	3900	30420
66	Շպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ԴՃ 6-7	քմ	0.38	19900	7569.81
	<b>Հատակներ</b>				
67	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	17.10	48200	824171.8
68	Նույնի ամրանավորում ցանցով Փ6A240C դասի ամրանից	տն	0.3933	560000	220248
69	Խարամաբետոնե ջերմամեկուսիչ շերտ	խմ	0.51	46000	23391
70	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 20մմ հաստ.	քմ	11.3	1150	12995
71	Ցեմենտի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	141.3	1593	225106.83
72	Ապաստարանի ամրանավորված բետոնե մակերեսի երկարայնացում	քմ	29.68	230	6826.4

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
73	Շքամուտքի և պատշգամբների խճասալե, բազալտե ջարդոնից "բրեկչա" ծածկույթ	քմ	52.83	6336	334730.88
74	"Բրեկչա" ծածկույթի շրջակալում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.2	10965	35088
75	խեցեսալե հատակների պատրաստում, սոսնձումով	քմ	34.0	6800	231472
76	խեցեսալե շրիշակների իրականացում, սոսնձումով	գժմ	20.1	1150	23115
77	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	65.7	3970	260987.8
78	Պլաստիկ շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գժմ	59.6	1470	87612
	<b>Տանիք</b>				
79	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակաճեփիչ նյութով /ճափեղ, հեծան, սյուն, որմնափայտ/	խմ	5.63	236500	1331495
80	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	5.63	19100	107533
81	Տանիքի ծածկույթի իրականացում 0,45մմ հաստ. մետաղակրմինդրից, կավարամածի պատրաստումով	քմ	225	5900	1327500
82	Տանիքի արտանույթի պատում տախտակով 15մմ հաստ.	քմ	90	3700	333000
83	Ձեղնահարկի ջերմամեկուսացում խարամով 270մմ հաստությամբ	խմ	43.0	9000	386613
84	Օդափոխության տուփերի պատում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե թլոկներով, ամրանավորումով	խմ	3.4	29100	98940
85	ՓՃԱ240C դասի ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ	տն	0.042	560000	23514.4
86	Բլոկների անցքերի լցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.850	49999	42499.15
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>				
87	Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	261.88	2620	686125.6
88	Ղոնների եւ պատուհանների շեփերի սվաղ գաջի շաղախով	քմ	7.5	3500	26250
89	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	111.43	3060	340975.8
90	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	քմ	103.92	3100	322152
91	Պատերի և շեփերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	227.67	1960	446233.2
92	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	82.8	1812	149943
93	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	103.9	2700	280594
94	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	քմ	36.8	2295	84178.95
95	Պատերի երեսպատում հաղձասալով	քմ	36.4	9300.00	338692
96	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	6.4	7100	45298
	<b>Արտաքին աստիճաններ</b>				
97	Խամբարե զանգվածի պատրաստում արտաքին աստիճանների և հարթակների տակ	խմ	11.1	6300	69930
98	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	4.8	42600	204180
99	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-7,5դ. բետոնով	խմ	2.9	51300	148770
100	200մմ հաստ. բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	4.9	75000	367500

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
101	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում սյուրպատե ուղղանկյուն խողովակներից, երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԳՓ-021 նախաներկով	տն	0.296	730000	216372
<b>Ընդամենը՝</b> Պատեր, տանիք, հարդարում, հատակներ					18926490.2
<b>4. Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					
<b>Ջեռուցում, օդափոխություն</b>					
<b>Ջեռուցում</b>					
1	Էլեկտրաշրտաբացուցիչ կաթաս սխտին ամրացվող Q=7,5կվտ ջերմային հզորությամբ Северянин -7,5	կ-տ	1	137752	137752
2	Այլոմիկից ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	42	6400	268800
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	6	6600	39600
4	Ռադիատորի փակող փական Փ20մմ	հատ	6	6300	37800
5	Ռադիատորի օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	6	1000	6000
6	Ռադիատորի դատարկման փական Փ20մմ	հատ	6	6600	39600
7	Փական Փ25մմ	հատ	2	6300	12600
8	Հետադարձ փական Փ25մմ 16S16к	հատ	1	6600	6600
9	Կեղտանջատիչ զտիչ V-ձև Փ25մմ	հատ	1	9200	9200
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ20x2,8 PN10	զձմ	46	4200	193200
11	Նույնը, Փ25x3,5մմ	զձմ	69	3800	259400
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիկ 25x20x25	հատ	8	100	800
13	Նույնը, 25x20x20	հատ	3	100	300
14	Նույնը, 20x20x20	հատ	5	100	500
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	45	80	3600
16	Նույնը, Փ20	հատ	40	50	2000
17	Նույնը, 45° Փ25	հատ	12	80	960
18	Նույնը, 45° Փ20	հատ	12	50	600
19	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40	752	30080
<b>Օդափոխություն</b>					
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ100մմ ձ=0.5 մմ	քմ	3.1	9224	28594.4
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Փ140մմ ձ=0.7 մմ	քմ	6.5	10800	70200
22	Ճեղքավոր ճաղաչար 200x200մմ	հատ	1	700	700
23	Ճեղքավոր ճաղաչար 150x150մմ	հատ	3	690	2070
24	Հովանոց ցինկապատ թիթեղից Փ350մմ	հատ	2	6400	12800

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Սառը և տաք ջրի մատակարարում</b>				
	<b>Սառը ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ըլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ф15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	35	3800	133000
2	Նույնը, Ф20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	10	3100	31000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф15--Ф25մմ	հատ	30	220	6600
4	Փական անեկոնային բրոնզե Ф15մմ	հատ	6	4970	29820
5	Փական բրոնզե Ф20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	5800	11600
7	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	5900	5900
8	Ցեցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	1	10900	10900
9	Մետաղական փափուկ -ճկուն կարճախողովակ L=600մմ	հատ	7	1370	9590
	<b>Տաք ջուր</b>				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ըլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ф15մմ (20x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	30	3800	114000
2	Նույնը, Ф20մմ (25x1,9), ջերմամեկուսիչով	գծմ	8	4000	32000
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф15--Ф20մմ	հատ	22	220	4840
4	Փական անեկոնային բրոնզե Ф15մմ	հատ	5	4950	24750
5	Փական բրոնզե Ф20մմ	հատ	1	5700	5700
6	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղադրում 100լ, 2,5կվտ	կ-տ	1	35577	35577
	<b>Կենցաղային կոյուղի</b>				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф50 մմ, փորձարկումով	գծմ	20	1500	30000
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф100 մմ, փորձարկումով	գծմ	10	2400	24000
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ф150 մմ, փորձարկումով	գծմ	5	2900	14500
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф50մմ	հատ	12	6558	78696
5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф100մմ	հատ	10	6800	68000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Ф150մմ	հատ	5	7500	37500
7	Լվացարանակոնքերի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28861	57722
8	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	1	28957	28957
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	34414	68828
10	Լոզախցիկ	հատ	1	59600	59600
11	Հոսակների տեղադրում Ф50մմ	հատ	2	2480	4960
12	Ստուգատեղ Ф50մմ	հատ	1	470	470
13	Ստուգատեղ Ф100մմ	հատ	1	1030	1030

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Էլեկտրալուսավորում				
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	հատ	6	6390	38340
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	7	4900	34300
3	Կոթսո կախովի	հատ	9	1600	14400
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	հատ	6	5900	35400
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	հատ	2	4900	9800
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	հատ	2	4816	9632
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	6	1300	7800
8	Նույնը, երկտեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	5	1590	7950
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250Վ. 6Ա	հատ	10	2506	25060
10	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	14	1340	18760
11	Վարդակ երկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	18	1450	26100
12	Տուփ անջատիչների համար	հատ	71	150	10650
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	50	150	7500
14	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
15	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	հատ	1	14494	14494
16	Բաշխիչ վահանի սլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	հատ	1	20621	20621
17	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	3	20465	61395
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4	2140	8560
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 16A 30Ma	հատ	1	6975	6975
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	2700	16200
21	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19900	19900
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	4	3665	14660
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	4595	4595
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	2	5360	10720
25	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	550	800	440000
26	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	260	1410	366600
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	70	2060	144200
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	20	2150	43000
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x10մմ2 կտր.	մ	2	3800	7600
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	880	210	184800
31	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	138	2760
32	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2	179	358
33	Մալուխ այլումինից 1.0կՎ ABBF-1 3x10մմ2 կտր.	մ	70	1150	80500
34	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15	600	9000
35	Կանգնակ, տեղադրված տանիքում h=1,5	հատ	3	1800	5400

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
36	Ցինկապատ պողպատե ճոպան $\Phi 4$ մմ	մ	60	350	21000
<b>Ընդամենը՝ Ինժեներական կոմունիկացիաներ</b>					<b>3838457.4</b>
<b>5. Անասնագոմ</b>					
<b>Անասնագոմի համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
1	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	10	750	7500
2	Գրունտի հարթեցում տեղում, տոփանումով	խմ	10	1900	19000
3	Բետոնե ժաղկալենային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դ.բետոնով	խմ	8.3	51300	425790
4	400մմ հաստ. միաձուլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.7	63900	236430
5	Միաձուլ ե/ք հակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	2.8	77100	215880
6	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.035	560000	19600
7	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.133	440000	58520
8	Միաձուլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5	76000	380000
9	Ամրան $\Phi 6A240C$	տն	0.012	560000	6720
10	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.571	440000	251328
11	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	խմ	17.1	29640	506844
12	Պատերի շարվածքի ամրանավորում Ց-1 ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.2005	560000	112280
13	Խամքարե լիցքի իրականացում հատակի տակ	խմ	7.02	4400	30888
14	Ամրանավորված բետոնե շերտ 100մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	խմ	2.34	48270	112951.8
15	Լոցնի ամրանավորում ցանցով $\Phi 6A240C$ դասի ամրանից	տն	0.05382	560000	30139.2
16	Բետոնե մակերեսի երկաթալարացում	քմ	23.4	230	5382
17	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ 22-13	քմ	2.9	23000	65780
18	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում	քմ	2.03	32000	66504
19	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում 80-100մմ հաստ. B-7,5 դասի թեթև բետոնով թեքությունը սպահովելու համար	խմ	3.3	40000	132120
20	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում զլանափաթեթային նյութով, Primer քսուկի մածիկապատումով	քմ	36.7	5830	213961
21	Արտաքին պատերի սվաղ ցեմենտի շաղախով	քմ	51.1	3060	156366
22	Լոցնի ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	51.1	1364	69700.4
<b>Անասնագոմի օղակոխություն</b>					
1	Օղատար ցինկապատ թիթեղից $\Phi 100$ մմ $\delta=0.5$ մմ	քմ	3.5	9224	32284
2	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	44900	44900
3	Ցանց ցինկապատ $10 \times 10$ մմ անցքերով	քմ	0.5	700	350
<b>Ամառային խոհանոցի և անասնագոմի էլեկտրալուսավորում</b>					

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	հատ	2	6300	12600
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	հատ	2	4900	9800
3	Անջատիչ երեք ստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	1	1588	1588
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	հատ	2	1300	2600
5	Բաշխիչ վանանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	հատ	1	11431	11431
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	3665	3665
7	Անջատիչ զծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	1	19911	19911
8	BBԳԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալոխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	40	1410	56400
9	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	40	210	8400
<b>Ընդամենը՝ Անասնագոմ</b>					3327693.4
<b>6. Պարիսպ</b>					
<b>Ցանցավոր պարիսպ</b>					
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	խմ	3.8	5920	22496
2	Կանգնակալի բետոնացում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.8	45500	172900
3	Գրունտների հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.8	2446	9294.8
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի մոնտաժում դարպասներով և դռնակներով	զծմ	24	5610	134640
5	Φ57x3մմ խողովակ	տն	0.101	610000	61486
6	50x50x3մմ անկյունակ	տն	0.289	612000	176868
7	Մետաղակալ ան ցանց	տն	0.078	662920	51593.9080
8	Պողպատե թելիք 80x50x5	տն	0.007	785817	5500.719
9	Ամրան Φ6A240C	տն	0.019	560000	10600
10	Պողպատե ձխնի	հատ	4	1507.00	6028
11	Կախովի փակվան	հատ	1	4557	4557
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում էմալով, նախաներկով	տն	0.493	23574	11621.982
<b>Ճաղավոր պարիսպ</b>					
13	Խրամուղու փորում 0,4x0,5x69,99մ	խմ	3.4	3200	10880
14	Գրունտի հարթեցնում տեղում ձեռքով	խմ	3.4	1920	6528
15	Բետոնե ժաղկալեռային հիմքերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով 0,4x0,5x69,99մ	խմ	3.4	51300	174420
16	Պատերի շարում 40սմ հաստությամբ օգտագործելով քանդած ժայռային բեկորները	խմ	9.05	22900	207245
17	Ուղղանկյուն բրդպատե խողովակներից ցանկապատի ճաղաշարերի մոնտաժում դռնակով և դարպասով 50x50x2,5 --196.15մ, 20x20x1,5--514,4մ	տն	0.383	708000	271164
18	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	քմ	30.37	1480	44947.6

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Զախ. միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը՝ Պարիսպ				1382673.01
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՄԿԱՆՈՒՄ				44384413.29
	Չնախատեսված ծախսեր	2%			887,688.27
	Ընդամենը				45,272,101.56
	ԱԱՀ	20%			9,054,420.31
	Ընդամենը				54,326,521.87

\*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կարարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1%՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

\*Աշխատանքների իրականացման համար հիմք են ընդունվում սույն պայմանագրի կնքման համար գնման ընթացակարգի հրավերով հրատարակված և հերազայում սահմանված կարգով փոփոխվող նախագծային փաստաթղթերը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011036994  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Ամապատ-2» ԱԿ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Գորիս» մ/Գ  
 Հ/Հ 2475702910690000  
 ՀՎՀՀ 09202127

Գլխավոր քարտուղար՝

*Ե. Արթուրյան*  
 Ա. Արթուրյան  
 (ստորագրություն)  




Կ.Տ.

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ\***

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների կատարման

**Ծրագրի շրջանակներում օբյեկտի հաստատված նախագծով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքների վերաբերյալ**

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	2	4
1	Հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 45-րդ օրը ներառյալ
2	Հիմնային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 80-րդ օրը ներառյալ
3	Ե/բետոնե սյուների իրականացում	ոչ ուշ քան 90-րդ օրը ներառյալ
4	Ե/բետոնե պարզունակների, հեծանների իրականացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրը ներառյալ
5	Ծածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրը ներառյալ
6	Արտաքին պատերի կառուցում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրը ներառյալ
7	Միջնորմների կիրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրը ներառյալ
8	Պատուհանների, վիտրաժների տեղադրում և արտաքին դուռ	ոչ ուշ քան 150-րդ օրը ներառյալ
9	Դռների տեղադրում	ոչ ուշ քան 170-րդ օրը ներառյալ
10	Գաջե սվաղի իրականացում	ոչ ուշ քան 185-րդ օրը ներառյալ
11	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրը ներառյալ
12	Ներքին էլ. մատակարարում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրը ներառյալ
13	Ներքին ջրամատակարարում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրը ներառյալ
14	Ներքին կոյուղու կառուցում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրը ներառյալ
15	Ներքին ջեռուցում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրը ներառյալ
16	Օդափոխության իրականացում	ոչ ուշ քան 210-րդ օրը ներառյալ
17	Արտաքին երեսպատում	ոչ ուշ քան 240-րդ օրը ներառյալ

Ընդամենը՝	240 օրացուցային օր
-----------	--------------------

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարվիրարուի հետ:

2021 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

Կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումար /ՀՀ դրամ/	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	2	3
1	35 000 000	ոչ ուշ քան 45-րդ օրը ներառյալ
2	278 000 000	ոչ ուշ քան 120-րդ օրը ներառյալ
3	318 500 000	ոչ ուշ քան 135-րդ օրը ներառյալ
	318 500 000	135 օրացուցային օր

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարվիրարուի հետ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011036994  
ՀԿՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



**ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ՝**

<<Անապատ-2>> ԱԿ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Գորիս>> մ/ճ  
Հ/Հ 2475702910690000  
ՀԿՀՀ 09202127

Նախագահ՝



Կատարող Ս. Ս.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքների

«Հրամ»

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների սկանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			հունիս	փետրվար	մարտ	իվրո	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/3	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների <<ՓՈՒԼ-2>>-ով /բնակելի տներ և արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքներ/ նախատեսված թվով 13 բնակելի տների շինարարական աշխատանքներ							220 000 000	220 000 000	220 000 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000	318 500 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն



Գլխավոր քարտուղի

Ե. Մարտչյան

(ստորագրող)

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ՝**

<<Անապատ-2>> ԱԿ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Գորիս>> մ/ճ  
 Հ/Հ 2475702910690000  
 ՀՎՀՀ 09202127



Նախագահ

Ս. Կարապետյան

(ստորագրող)

Կ.Տ.

*Handwritten signature*

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

*Աղյուսակ N 1*

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
	<b>Պատեր և միջնորմներ</b>	
1	Արտաքին պատերի շարում 20 սմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով, ամրանավորումով	30
2	Պատերի ջերմամեկուսիչ էքստրուդացված փրփապոլիստիրոլե սալեր 100 մմ հաստությամբ	25
3	Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	30
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>	
1	Մետաղական դռներ ԴՄ19-9 Յիատ (խողովակ 60x40x2մմ, անկյունակ 50x50x4մմ, պողպատե թեթթ ձ=3մմ, պենոպլաստից միջուկ, ներսից երեսապատված ՕՍՊ սալով, ծխնի )	20
2	Մուտքի մետաղական դուռ	20
3	Մետաղապլաստե, ներքին, ապակեպատ, դռներ ԴՊ24-9, ԴԱ 24-12, ԴԱ 24-9	5
4	Մետաղապլաստե, ներքին խուլ դռներ Դ 24-7	5
5	Ձեղնահարկի, ճաղաշարով դուռ Դ Ձ 18-7	20
6	Մետաղապլաստե, ապակեփաթեթով պատուհաններ	5
7	Ծպեղնահարկի ճաղաշարով պատուհան ՊՃ 6-7	20
	<b>Հատակներ</b>	
1	Խեցեսալե հատակներ	20
2	Խեցեսալե շրիշակներ	20
3	Լամինացվաց մանրատախտակից հատակներ	20
4	Պլաստիկ շրիշակներ	20
	<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>	
1	Պատերի և շեփերի լատեքսային ներկ	10
2	Պատերի ջրաէմուլսիոն ներկ	10
3	Առաստաղների լատեքսային ներկ	10
4	Առաստաղների ջրաէմուլսիոն ներկ	10
5	Պատերի հաղձասալ	20
6	Կախովի առաստաղներ պլաստիկ սալերով	10
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում	

Ը/Ը	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
<b>Սառը ջուր</b>		
1	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	2
2	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	2
3	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	2
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ տարբեր տրամագծի	20
5	Փականներ տարբեր	2
<b>Կենցաղային կոյուղի</b>		
1	Լվացարանակոնքեր սիֆոնով	5
2	Խոհանոցակոնք	5
3	Զուգարանակոնք	5
4	Լոգախցիկ	5
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ տարբեր տրամագծի	20
<b>Ջեռուցում</b>		
1	Փականներ տարբեր	2
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ տարբեր տրամագծի	20
3	Այլումինից ջեռուցման սարքեր h=500մմ	10
<b>Էլեկտրալուսավորում</b>		
1	Առաստաղի լուսատու 12վտ LED	1
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	1
3	Կոթառ կախովի	1
4	Առաստաղի լուսատու ներսարքվող 9վտ LED IP55	1
5	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65 (աստիճանավանդակ)	1
6	Պատի լուսատու 9վտ LED IP20 (սանհանգույց )	1
7	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	1
8	Նույնը, երկստեղանի 250Վ. 6Ա	1
9	Անջատիչ ռեվերսիվ, երկու ուղղության 250Վ. 6Ա	1
10	Վարդակ մեկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	1
11	Վարդակ երկստեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	1
12	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի	2
13	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 մոդուլի	2
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի	2
15	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 63Ա	1
16	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	1
17	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ16A 30Ma	1
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	1
19	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25A 30Ma	1
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	1
21	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	1
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 50Ա	1
<b>Անասնագործի համաշինարարական աշխատանքներ</b>		
1	Պատերի շարում կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով 40սմ հաստ.	30

Հ/Հ	Նախագծանման հաշվային փաստաթղթերով նախատեսված կոդեր	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
2	Արտաքին մետաղական դրան տեղադրում ԴՄ 22-13	20
3	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում	5
<b>Անսանագոմի էլեկտրալուսավորում</b>		
1	Առաստաղի լուսատու 20վտ LED	1
2	Պատի լուսատու 12վտ LED IP65	1
3	Անջատիչ էրեք ստեղանի 250վ. 6Ա	1
4	Վարդակ մեկտեղանոց 16Ա, հողանցվող կոնտակտով	1
5	Բաշխիչ վահանի պրաստիկ արկղ Յմորովի	2
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	1
7	Անջատիչ գծային միաբևեռ դիֆերենցիալ 25Ա 30Մա	1

**Աղյուսակ N 2**

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում	Չափի միավոր	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանում	Մոդել /առկայության պարագայում/	Առաջարկվող սարքավորման անձնագրային տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ջեռուցում</b>						
1	Էլեկտրաջրատաքացուցիչ կաթսա պատիչ ամրացվող	կ-տ	13	2	EVAN	EVAN NEXT	EVAN NEXT Q=7,5 կկտ
	Սառը և տաք ջրի մատակարարում						
	<b>Տաք ջուր</b>						
2	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ	կ-տ	13	2	Ariston	Ariston A100	Ariston 100լ

\* Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«ԱՍՏՊԱՏ-2» ՍՊԸ  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն



Գլխավոր քաղաքաշին

Ա. Կոտչյան

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝**

«Անապատ-2» ԱԿ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Գորիս» մ/ճ  
 Հ/Հ 2475702910690000  
 ՀՎՀՀ 09202127

Նախագահ՝



Ա. Հայրապետյան

Կ.Տ.



# Արդշինբանկ

№ 652-5792

«15» 07 2021թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ N ՇԲԵՆ21/210-57  
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԱՆԱՊՈՍ-2» Ա/Կ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրից (այսուհետ նաև՝ պայմանագիր) բխող ՀՀ կառավարության 18.02.2021թ.-ի N 216-ն որոշմամբ սահմանված պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 31,850,000.0 /երեսունմեկ միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև պրինցիպալի կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, լրանալու օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի tender2@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:


2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործառնական տնօրենի տեղակալ-  
Վարկերի կենտրոնացված ձևակերպումների և  
Ուղեկցման վարչության պետ



Իրինա Աբրամյան

Հովհաննես Մկրտչյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, 0015, Գր. Լուսավորիչ 13

(+37412) 222222

office@ardshinbank.am

www.ardshinbank.am

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 թ.

«Անապատ-2» ԱԿ- ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արթուր Հայրապետյանի (անձնագիր՝ AU0213093, տրվ.՝ Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները  
30.03.2021թ., 032-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետ՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը, բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**1. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

### 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Անապատ-2» ԱԿ

ընկերության անվանումը

թ. Գորիս, Մաշտոցի 1

ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ ՓԲԸ, Գորիս մ/6

ընկերությանը պատկանող բանկի անվանումը

Հ/Հ 2475702910690000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 09202127

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արթուր Հայրապետյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Անապատ-2» ԱԿ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ, Գորիս մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2475702910690000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09202127	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 40 624 046,39 (Քառասուն միլիոն վեց հարյուր քսանչորս հազար քառասունվեց ՀՀ դրամ և երեսունինը լումա)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /_____  /_____  22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  /_____  /_____  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.



\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: