

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N «--ԼՄԱՀ--ԲՄԱՇՁԲ-21--/-1--»

ք. Ալավերդի

« 17 » 08 2021թ.

«_Ալավերդու համայնքապետարան_», ի դեմս -համայնքապետ Սասուն Խեչումյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Փայլք>>-ՍՊԸ--ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Արշակյանի--ի, որը գործում է <<Փայլք>>-ՍՊԸ -ի-- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքորի բնակավայրերի հենապատերի ու ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքներ* (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ _Օգոստոսի 23-ից_ 120 օր_:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող գործոններ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված _5_ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 141996000 (հարյուր քառասունմեկ միլիոն ինը հարյուր իննիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից -23666000- (քսաներեք միլիոն վեց հարյուր վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն վազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանսնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց արտապես կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից օգորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք խանգարում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները

³² Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր ավաքանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ը Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Փայլ» ՍՊԸ
p. Տաշիր, Վան 1
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150020591901961
ՀՎՀՀ 06948686

S. Արշակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքրի բնակավայրերի հենապատերի ու ճեմնուղիների վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6,000	
		<u>Աքրի համայնքի հենապատերի վերանորոգում</u>				
1	июн.21	հենապատերի տակ առանձին տեղերում հիմքերի կառուցում B-7,5 մակնիշի խամքարաբետոնով	մ ³	4,5	41,858	188,36
2	08.апр	պատի շավածքի վերականգնում խամքարից	մ ³	36,15	27,368	989,34
		<u>Աքրի համայնքի ճեմնուղիների վերանորոգում</u>				
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	50,6	4,482	226,81
2	1-1593	խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ ³	0,1685	723,022	121,83
3	май.64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	168,52	6,743	1136,33
4	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	5,054	49,947	252,43
5	5-111	ճեմնուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	842,3	6,263	5275,73
6	5-111	ճեմնուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	842,3	6,788	5717,48
7	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	10,14	39,559	401,13
8	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	2,43	44,319	107,69
9	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0506	537,318	27,19
10	Գ-130-	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	468,24	2,364	1106,70
		<u>Հաղպատ համայնքում հենապատերի վերանորոգում</u>				
1		գերեզմանների ներքևի փողոցի դեպի ներքև տանող ճանապարհահատվածի հենապատեր				
2	1-961	շրջակայքի և հիմքերի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	122,6	2,697	330,68
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4,57	1,118	5,11
4	1-1592	ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին մեխանիզմով	1000մ ³	0,118	537,318	63,40
5	Գ-130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	177,05	1,567	277,50
6	11.июн	հենապատերի հիմքի խճի նախաշերտ 100մմ	մ ³	21,75	15,241	331,50
7	июн.21	հենապատերի հիմքի կառուցում B-7,5 մակնիշի խամքարաբետոնով	մ ³	26,33	41,901	1103,26
8	июн.90	հենապատերի իրականացում բետոնով B 12,5 մ.բ.	մ ³	72,04	49,877	3593,15
9	июн.90	գլխամասերի և ճակատների հարթեցվում B 12,5 մակնիշի ց/ավազյա շաղախով 50մմ հաստ.	մ ³	3,65	50,140	183,01
						0,00
						0,00
						0,00
10	շուկա	դրենաժի պոլիարոպիլենային խողովակներ Ф40/15սմ և 30 սմ երկարության/	մ	30,1	0,962	28,96
11	շուկա	խարսխաձողեր Ф 8A240 ամրանից	կգ	243,2	0,583	141,88
		<u>Ալավերդի համայնքում հենապատերի և ճեմնուղիների կառուցում</u>				
		<u>Հիվանդանոցի հենապատ</u>				
1	мар.78	„քրքատաշ„ շարվածքով երեսպատված բազալտ քարի իրականացում h=300մմ	մ ² վերանորոգող մակերես	25	32,311	807,78
2	7-733	բազալտե գլխաքարի տեղադրում 300x150մմ /գոյություն ունեցող/	100 գծմ	0,25	210,261	52,57

Զորավար Անդրանիկի փողոցի հենապատ						0,00
1	23-143 գ-0.5	քարերի թիկունքային մասի բետոնե ելուստների քանդում	մ ³	0,48	4,675	2,24
2	мар.78	„քրքատաշ„ շարվածքով երեսապատված բազալտ քարի իրականացում h=300մմ	մ ² վերանորոգող մակերես	4,8	32,311	155,09
3	7-733	բազալտե զլխաքարի տեղադրում 250x150մմ /գոյություն ունեցող/	100 գծմ	0,75	210,261	157,70
4	1-968	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,48	1,118	0,54
5	Գ-130-10	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	0,864	2,364	2,04
Զորավար Անդրանիկի փողոցի ձեմուղիներ						0,00
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	66,2	4,482	296,73
2	1-1593	Խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ ³	0,2207	723,022	159,57
3	27-36	գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքի հետ միասին	մ	62	1,079	66,89
4	27-87	բացակայող բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /գոյություն ունեցող/բետոնե հիմքի վրա B 15 դասի	100 գծմ	0,62	397,078	246,19
5	май.64	Ավագի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուճով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	220,84	6,743	1489,12
6	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	6,625	49,947	330,90
7	5-111	ձեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	1103,8	6,263	6913,64
8	5-111	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	1103,8	6,788	7492,53
9	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	13,25	39,559	524,15
10	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	2,8	44,319	124,09
11	июн.21	ձեմուղու կողային քանդված մասի հիմքի վերականգնում B-7,5 մակնիշի խամքարաբետոնով	մ ³	3,6	41,901	150,85
12	июн.91	ձեմուղու կողային քանդված մասի հենապատի վերականգնում B-12,5 խամքարաբետոնով	մ ³	14,32	44,029	630,50
13	27-79	ծառերի բների շուրջ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա	գծմ	122,4	7,745	947,98
13	1-968	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,79	1,118	3,12
						0,00
						0,00
						0,00
14	Գ-130-2	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում պահեստավորման ավտոինքնաթափով 2կմ հեռ.	տն	5,58	1,040	5,80
15	1-968	քանդված եզրաքարերի շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	1,86	1,118	2,08
16	Գ-130-10	քանդված եզրաքարերի շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	3,35	2,364	7,92
17	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0662	537,318	35,57
18	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	573,8	2,364	1356,20
Թումանյան փողոցի հենապատ						0,00
1	июн.21	հենապատերի հիմքի կառուցում B-7,5 մակնիշի խամքարաբետոնով	մ ³	20,3	41,901	850,60
2	23-143 գ-0.5	քարերի թիկունքային մասի բետոնե ելուստների քանդում	մ ³	2,6	4,675	12,16
3	мар.78	„քրքատաշ„ շարվածքով երեսապատված բազալտ քարի իրականացում h=300մմ	մ ² վերանորոգող մակերես	3,7	32,311	119,55
4	7-733	բազալտե զլխաքարի տեղադրում 250x150մմ /գոյություն ունեցող/	100 գծմ	1,12	210,261	235,49
5	1-968	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,6	1,118	2,91
6	Գ-130-10	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	4,68	2,364	11,06
Թումանյան փողոցի ձեմուղիներ						0,00
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	150,4	4,482	674,14
2	1-1593	Խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ ³	0,5012	723,022	362,38
3	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,1504	537,318	80,81
4	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	1303,2	2,364	3080,17
5	27-36	գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքի հետ միասին	մ	55	1,079	59,34
6	27-87	բացակայող բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /գոյություն ունեցող/բետոնե հիմքի վրա B 15 դասի	100 գծմ	0,55	397,078	218,39
7	май.64	Ավագի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուճով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	501,5	6,743	3381,61

8	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	15,045	49,947	751,45
9	5-111	ձեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	2506,9	6,263	15701,93
10	5-111	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	2506,9	6,788	17016,69
11	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	30,07	39,559	1189,53
12	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	5	44,319	221,59
13	27-79	ծառերի բների շուրջ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա	զծմ	163,2	7,745	1263,98
14	1-968	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	2,48	1,118	2,77
15	Q-130-2	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում պահեստավորման ավտոինքնաթափով 2կմ հեռ.	տն	4,96	1,040	5,16
16	1-968	քանդված եզրաքարերի շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	1,65	1,118	1,84
17	Q-130-	քանդված եզրաքարերի շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	2,98	2,364	7,04
Սպանդարյան փողոցի բազալտե գլխաքարեր						
1	7-733	Սպանդարյան փողոցի բազալտե գլխաքարի տեղադրում 250x150մմ/գոյություն ունեցող/	100 զծմ	0,5	210,261	105,13
Սանահին կայարան թաղամասի փողոցի ձեմուղիներ						
1	1-961	եզրաքարերի հիմքերի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	4,84	2,697	13,05
2	1-968	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4,84	1,118	5,41
3	Q-130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	7,26	1,567	11,38
4	27-79	հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 80մմ բետոնե հիմքի վրա B 15 դասի	զծմ	173	6,122	1059,04
5	май.64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100մմ /ցեմենտի խառնուրդ 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	25,9	6,743	174,64
6	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	0,7788	49,947	38,90
7	5-111	ձեմուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	129,8	6,263	813,00
8	5-111	ձեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	129,8	6,788	881,07
9	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	1,6	39,559	63,29
Բաղրամյան թաղամասի հենապատ						
1	1-961	աստիճանների և հենապատերի հիմքերի և պատերի բնահողի մաքրում ձեռքով	մ ³	15,43	2,697	41,62
2	23-143 q-0.5	քարերի թիկունքային մասի բետոնե ելուստների քանդում	մ ³	0,3	4,675	1,40
3	июн.21	հենապատերի հիմքի կառուցում B-7,5 մակնիշի խամքարաբետոնով	մ ³	1,68	41,901	70,39
4	июн.91	գոյություն ունեցող հենապատի վերականգնում B-12,5 բուտա- բետոնով	մ ³	0,3	44,022	13,21
5	июн.91	նոր կառուցվող հենապատի թիկունքային մասի B-12,5 բուտա- բետոնով	մ ³	2,26	44,029	99,51
6	мар.78	„քրքատաշ„ շարվածքով երեսպատված բազալտ քարի վերականգնում h=300մմ	մ ² վերանորոգող մակերես	5,95	32,311	192,25
7	7-733	բացակայող և նոր բազալտե գլխաքարեր տեղադրում 200x120մմ/գոյություն ունեցող/	100 զծմ	1,278	210,261	268,71
8	ноя.55	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. աստիճանների տակ	100մ ²	0,066	150,539	9,94
9	7-733	բետոնե աստիճանների տեղադրում բետոնե հիմքի վրա/1100x310x170/	100 զծմ	0,22	959,473	211,08
10	1-968	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	15,43	1,118	17,25
11	Q-130-10	շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	24,7	2,364	58,38
Չայի փողոց/Սանահին- Սարահարթ թաղամաս/						
Չայի և Պղնձագործների փողոցների միացման հատված						
1	46-188 q-0.4	անցքերի շաղախում բետոնի մեջ Փ18, L-150մմ առաջին հավաքովի աստիճանի կայի համար	100 հատ	0,24	121,225	29,09
2	Շուկա	խարխիլների տեղադրում L-150մմ, Փ16, 24 հատ	կգ	5,7	0,599	3,42
3	1-961	աստիճանների հիմքերի բնահողի փորում ձեռքով	մ ³	0,52	2,697	1,40
4	11.фев	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,05	35,616	1,78
5	շուկա	անրանային ցանցի տեղադրում Փ 8A240 ամրանից	կգ	17,4	0,583	10,15
6	11.ноя	Բետոնե նախապատրաստ-տական շերտ աստիճանների տակ B 7.5 մ.բ.	մ ³	0,52	42,492	22,10
7	ноя.55	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. աստիճանների տակ	100մ ²	0,05	150,539	7,53
8	7-733	բազալտե աստիճանների տեղադրում 300x150մմ/12 հատ/	100զծմ	0,132	1071,855	141,48
9	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0,52	1,118	0,58
10	Q-130-5	բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	0,78	1,567	1,22

<i>Չափի փողոցի ձեմնուղիներ</i>							0,00
1	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	29,7	4,482	133,13	
2	1-1593	Խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/հնքնաթափին	1000մ ³	0,1187	723,022	85,82	
3	1-961	Եզրաքարերի հիմքերի բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	13,38	2,697	36,09	
4	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ ³	13,38	1,118	14,96	
5	Գ-130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	20,07	1,567	31,46	
6	27-79	հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 80սմ բետոնե հիմքի վրա B-15 դասի	զծմ	481	6,122	2944,51	
7	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0297	537,318	15,96	
8	Գ-130-10	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	296,8	2,364	701,50	
9	май.64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100սմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	114,16	6,743	769,78	
10	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	3,425	49,947	171,07	
11	июн.91	ձեմնուղու կողային քանդված հենապատի վերականգնում B-12,5բուտաբետոնով	մ ³	8,1	44,029	356,64	
12	5-111	ձեմնուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50սմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	570,8	6,263	3575,20	
13	5-111	ձեմնուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50սմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	570,8	6,788	3874,56	
14	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	6,8	39,559	269,00	
15	27-79	ծառերի բների շուրջ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60սմ բետոնե հիմքի վրա	զծմ	96	7,745	743,51	
16	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	1,2	44,319	53,18	
<i>Շահումյան փողոցի ձեմնուղիներ</i>							0,00
1	27-36	գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքի հետ միասին	մ	112	1,079	120,83	
2	27-87	բացակայող բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300/գոյություն ունեցող/ բետոնե հիմքի վրա B15 դասի	100 զծմ	1,12	397,078	444,73	
3	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	12	4,482	53,79	
4	1-1593	Խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/հնքնաթափին	1000մ ³	0,0482	723,022	34,85	
5	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,012	537,318	6,45	
6	Գ-130-	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	120,4	2,364	284,57	
7	1-968	քանդված եզրաքարերի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ ³	5,04	1,118	5,63	
8	Գ-130-2	քանդված եզրաքարերի տեղափոխում պահեստավորման ավտոհնքնաթափով 2կմ հեռ.	տն	4,96	1,040	5,16	
9	1-968	քանդված եզրաքարերի շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ ³	8,4	1,118	9,39	
10	Գ-130-	քանդված եզրաքարերի շին աղբի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	15,1	2,364	35,69	
11	май.64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100սմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	46,31	6,743	312,27	
12	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	1,39	49,947	69,43	
13	5-111	ձեմնուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50սմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	231,57	6,263	1450,44	
14	5-111	ձեմնուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50սմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	231,57	6,788	1571,88	
15	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	2,78	39,559	109,97	
16	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	0,64	44,319	28,36	
<i>Միկոյան փողոցի ձեմնուղիներ</i>							0,00
1	1-968	գոյություն ունեցող բնահողի մաքրում ձեռքով բարձելով ա/հնքնաթափին	մ ³	39,55	1,118	44,21	
2	Գ-130-5	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 5կմ հեռ.	տն	59,3	1,567	92,95	
3	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	21,5	4,482	96,37	
4	1-1593	Խճի հիմնատակի քանդում բարձելով ա/հնքնաթափին	1000մ ³	0,0812	537,318	43,63	
5	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0215	537,318	11,55	
6	Գ-130-	քանդված ա/բետոնի և խճի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	205,5	2,364	485,71	
7	май.64	Ավազի շերտ միջին խոշորության 100սմ /ցեմենտի խառնուրդով 1մ2-ուն 3 կգ/	մ ³	79,03	6,743	532,90	
8	շուկա	ցեմենտի արժեքը	տն	2,3712	49,947	118,43	
9	5-111	ձեմնուղու ծածկույթ մոխրագույն բետոնե սալիկներով 50սմ , կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	395,19	6,263	2475,27	

10	5-111	Ճեմուղու ծածկույթ գունավոր բետոնե սալիկներով 50մմ կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	395,19	6,788	2682,53
11	շուկա	կարերի ց/ա շաղախ	մ ³	4,74	39,559	187,51
12	11.ноя	սալիկների եզրագծի կառուցում B -12.5 մակնիշի շաղախով	մ ³	1,125	44,319	49,86
		Ընդամենը				118330,00
		ԱԱՀ 20%				23666,00
		Ընդամենը				141996,00

Սալիկների գույնը և ձևը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ալավերդի համայնք– հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ
 Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 հ/հ 900262000707
 ՀՎՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Փայլք» ՍՊԸ
 ք. Տաշիր, Վան 1
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150020591901961
 ՀՎՀՀ 06948686

 S. Արշակյան
 /ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը		գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											
				մոխրուկ	մոխրուկի	մաքր	լվվող	մաքր	սկսիկ	սկսիկ	ստորսծո	վերջնական	վերջնական	վերջնական	վերջնական
1	45211212		Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատի և Աբրահամյան բնակավայրերի հենապատերի ու ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքներ	0				0			70998000		141996000		141996000

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
հ/հ 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Փայլ» ՍՊԸ
p. Տաշիր, Վան 1
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150020591901961
ՀՎՀՀ 06948686

S. Արշակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները.

ըստ «Քաղաքաշինական բնագավառ» հետևյալ ոլորտների՝

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	«բնակելի, հասարակական և արտադրական»

1. «Աշխատանքային ռեսուրսներ»

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ որակավորումն ունեցող աշխատանքային ռեսուրսները - ինժեներ -շինարար, աշղեկ, պատշար, դեկորատիվ բետոնե

սալիկապատողներ, բետոնագործ, հարդարողներ, բանվորներ

Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր՝ դիպլոմ, անձնագիր, համաձայնագիր

2. «Տեխնիկական միջոցներ» «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշը սահմանվում և

գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Ներկայացնել հիմնավորող փաստաթղթեր

Ինքնաթափ մեքենա, քանդող և բարձող մեխանիզմ, բետոնախառնիչ, բնահողի և ավազի տոփհանման սարքեր

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 հ/հ 900262000707
 ՀՎՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Փայլ» ՍՊԸ
 ք. Տաշիր, Վան 1
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150020591901961
 ՀՎՀՀ 06948686

Ս. Արշակյան
 /ստորագրություն/



Հավելված 5
« 17 » 08 2021թ. կնքված
ԼՄԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով պայմանագրի

Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աբրրի բնակավայրերի հենապատերի ու
ճեմնուղիների վերանորոգման աշխատանքների ՀԱՄԱՐ 0ԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Բետոն B-7.5	5տարի
2	Բետոն B-12.5	5 տարի
3	Բետոն B-15	6տարի
4	Բետոնե մոխրագույն սալիկներ	10 տարի
5	Բետոնե գունավոր սալիկներ	10 տարի
6	<<Քրքատաշ>> շարվածքի բազալտ քար	10 տարի
7	Հավաքովի բետոնե եզրաքար 200*60մմ	5 տարի
8	Բետոնե աստիճանների տեղադրում բետոնե հիմքի վրա /1100*310*170/	10 տարի

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար, Մ. Խեչումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Փայլք» ՍՊԸ
ք. Տաշիր, Վան 1
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150020591901961
ՀՎՀՀ 06948686

S. Արշակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված 5.1
« 17 » 08 2021թ. կնքված
ԼՄԱՀ-ԲՄԱՀՁԲ-21/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքրի բնակավայրերի հենապատերի ու ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքների	5 տարի

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
հ/հ 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Մ. Խեչուրյան

/ստորագրություն/



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Փայլք» ՍՊԸ
թ. Տաշիր, Վան 1
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150020591901961
ՀՎՀՀ 06948686

S. Արշակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքրի թնակավայրերի հենապատերի ու ճեմուղիների վերանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքրի թնակավայրերի հենապատերի ու ճեմուղիների վերանորոգման աշխատանքներ	Օգոստոսի 23-ից	120 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Կ/Կ 900262000707
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան



/ստորագրություն/

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Ք.Տաշիր, Վան 1
<<Փայլք>> ՍՊԸ
<<Հայրիգնեսբանկ>> ՓԲԸ
Կ/Կ 1150020591901961
ՀՎՀՀ 06948686
Տնօրեն՝ Տ.Արշակյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ