ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19

«06» 04 2022թ.

ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՀԱԷԿ-ի շինարարություն>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա.Վարդանյանին, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում՝

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 290 օրացուցային օրը,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 365 օրացուցային օրը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունելիս գործում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

6) չի կիրառվում պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 350 750 000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր հիսուն միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 225 125 000 (երկու հարյուր քսանհինգ միլիոն մեկ հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 263 844 796 (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր քառասունչորս հազար յոթ հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 43 974 133 (քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր յոթանասունչորս հազար մեկ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար-349 761 578 (երեք հարյուր քառասունինը միլիոն յոթ հարյուր վաթսունմեկ հազար հինգ հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամ, որից՝ 58 293 596 (հիսունութ միլիոն երկու հարյուր իննսուներեք հազար հինգ հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 302 721 858 (երեք հարյուր երկու միլիոն յոթ հարյուր քսանմեկ հազար ութ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ, որից՝ 50 453 643 (հիսուն միլիոն չորս հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 257 080 348 (երկու հարյուր հիսունյոթ միլիոն ութսուն հազար երեք հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամ, 42 846 725 (քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

-ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար-177 341 420 (մեկ հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն երեք հարյուր

քառասունմեկ հազար չորս հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից՝ 29 556 903 (քսանինը միլիոն հինգ հարյուր հիսունվեց հազար ինը հարյուր երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի Պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956, 900011039972
900011039980, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, 0043 Շարուրի 36/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536
Տնօրեն՝

Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
«06» 04 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արմավիրի մարզի ,Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի թիվ 7 հիմնական դպրոցե ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	5	6	7
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
1	Մարզադահլիճային մասնաշենքի քանդում	մ³	5370.00	2	10740
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ³	1611.00	0.432	695.952
3	Տեղափոխում 7կմ	մ³	2738.70	0.8	2190.96
4	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	գծմ	260.0	0.8	208
5	Մալվածքի քանդում բետոնե	մ³	11.7	8	93.6
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	77.48	1.6	123.968
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				14052.48
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Մասնաշենք 1.1				
	2.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
7	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողոփոք	մ³	344	0.52	178.88
8	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	19.00	2.8	53.2
9	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ²	242.0	2.4	580.8
10	Գրունտի եղիցք մեխանիզմով	մ³	328	0.4	131.2
11	Գրունտի տափանում	մ³	328	4	1312
12	Գրունտի եղիցք ձեռքով տափանումով	մ³	19	2	38
13	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	1.6	38.4
14	Բազալտե խճի իրականացում	մ³	6.6	6.4	42.24
15	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ³	6.6	40	264
16	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ³	30.20	32	966.4
17	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	մ³	32.30	48	1550.4
18	Ամրան Փ18 A500c	տ	1.5929	480	764.592
19	Ամրան Փ8A240	տ	1.0199	480	489.552
20	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	56.3	0.96	54.048
	2.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
21	Խճի շերտ	մ³	16.90	6.4	108.16
22	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5 բետոնով	մ³	16.90	40	676
23	Փ5Bp1 150*150	մ²	169.0	1.2	202.8
	2.3.Շրջանակ Ա,Բ,Գ,Ե, 1,2,3 առանցքով				
24	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	8.80	64	563.2
25	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	18.40	64	1177.6
26	Ամրան Փ18փ20 A500c	տ	2.4858	480	1193.184
27	Ամրան Փ8A240	տ	1.0846	480	520.608
28	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	104.5	0.96	100.32
	2.4.Ծածկի սալ +3.180 նիշում				
29	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ³	27.90	56	1562.4
30	Ամրան Փ10A500c	տ	1.1463	480	550.224
31	Ամրան Փ8A500c	տ	0.7339	480	352.272
32	Ամրան Փ8A240	տ	0.1502	480	72.096
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1				13542.576
	3.Մասնաշենք 1.2				
	3.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
33	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողոփոք	մ³	1058	0.48	507.84
34	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	56.00	0.48	26.88

1	2	3	5	6	7
35	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ²	504.0	2.4	1209.6
36	Գրունտի եռլիցք մեխանիզմով	մ³	1074	0.432	463.968
37	Գրունտի տոփանում	մ³	1074	0.4	429.6
38	Գրունտի եռլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	56	2	112
39	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	1.6	38.4
40	Բազալտե խճի իրականացում	մ³	21	6.4	134.4
41	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ³	21	40	840
42	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ³	58.00	32	1856
43	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	մ³	106.20	48	5097.6
44	Ամրան 18-22ՓA500c	տ	7.6007	480	3648.336
45	Ամրան Փ8A240	տ	2.9015	480	1392.72
46	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	88.5	0.96	84.96
47	Ներդիր էլեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	0.96	1085.28
48	Ներդիր էլեմենտներ հեղյուս, մանեկ,տափողակ	կգ	784.0	0.96	752.64
	3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
49	Խճի շերտ	մ³	63.90	6.4	408.96
50	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ³	63.90	16	1022.4
51	Փ5Bp1 150*150	մ²	623.0	1.2	747.6
52	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ³	5.90	32	188.8
	3.3.Շրջանակ Ա առանցքով				
53	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.007	240	961.752
54	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	104.66	4.08	426.99648
55	մետաղական թիթեղ 8փ12 մմ հաստության	տ	0.16	640	99.52
56	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.50	640	1600.64
57	N20 երկտավր	գծմ	22.800	9.6	218.88
58	Մետաղական մասերի ներկում	տ	4.01	40	160.292
	3.4.Շրջանակ Զ առանցքով				
59	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.72	240	653.616
60	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	48.98	4.08	199.82208
61	մետաղական թիթեղ 8փ12 մմ հաստության	տ	0.06	480	28.992
62	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.78	480	852.528
63	N20 երկտավր	գծմ	22.800	9.6	218.88
64	Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.72	40	108.936
	3.5.Շրջանակ 3',7 առանցքով				
65	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.09	400	2834.68
66	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	213.09	4.08	869.39904
67	մետաղական թիթեղ 8փ12 մմ հաստության	տ	0.17	480	83.424
68	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.24	480	1557.12
69	N20 երկտավր	գծմ	90.164	9.6	865.5744
70	Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.09	40	283.468
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				32072.504
	4.Մետաղական ֆերմա, պատ				
	4.1.Մետաղական ֆերմա 15մ				
71	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծպեղնավոտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	240	2720.064
72	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0804	2.8	0.22512
73	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	266.772	8.8	2347.5936
74	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	63.7000	2.88	183.456
75	75*75*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	2.8	198.044
76	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	4.08	288.5784
77	80*80*6 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	560	216.44
78	110*110*8 անկյունակի արժեքը	տ	1.9650	640	1257.6
79	120*120*10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	640	1791.04
80	մետաղական թիթեղ 10փ12 մմ հաստության	տ	1.2755	640	816.32
81	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	240	273.792
82	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.289	640	185.088

1	2	3	5	6	7
83	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	92.7200	2.88	267.0336
84	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	84.8800	2.8	237.664
85	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.1115	240	266.76
86	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1719	640	110.016
87	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	249.2000	2.8	697.76
88	Մետաղական մասերի ներկում	տ	13.59	40	543.436
	4.2.Մետաղական ֆերմա 12մ				
89	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծպեղնավոտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.3260	240	1998.24
90	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	55.4100	2.8	155.148
91	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	113.2500	2.88	326.16
92	75*75*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	2.4	1.638
93	80*80*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.1300	3.2	0.416
94	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0502	2.8	0.14056
95	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	217.728	6.4	1393.4592
96	90*90*8 անկյունակի արժեքը	տ	2.5055	6.4	16.0352
97	մետաղական թիթեղ 10փ12 մմ հաստության	տ	1.0080	560	564.48
98	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	240	430.848
99	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.277	640	177.152
100	63*63*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	189.7600	1.6	303.616
101	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	160.2240	1.6	256.3584
102	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	240	169.248
103	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.160	640	102.144
104	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	144.6560	1.6	231.4496
105	Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.83	4	43.3056
106	Տախտակամածի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար	$մ^2$	665.00	1.12	744.8
	4.3.Պատ մասնաշենք 1.2				
107	Շարվածքի իրականացում ռ/կ տուֆով		48.00	28	1344
108	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	480	103.44
	Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ Итого: Металлическая ферма, стена				20762.98928
	5.Տանիք/Крыша				
109	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ	$մ^2$	198.00	2.4	475.2
110	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	$մ^2$	198.00	2.4	475.2
111	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	$մ^2$	198.00	3.2	633.6
112	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	$մ^2$	15.60	8	124.8
113	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	$մ^2$	15.60	4	62.4
114	Ալյումինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.70	0.96	39.072
115	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		4.924	176	866.624
116	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գագաթի +գոգնոց 32,7 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած+գագաթի տախտակ 1+0,25 խմ/	$մ^2$	193.80	8	1550.4
117	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2	20	40
118	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում		3.80	1	3.8
119	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	$մ^2$	15.0	6.4	96

1	2	3	5	6	7
120	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	20.00	6.4	128
121	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	20	80
122	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8.000	2.4	19.2
123	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն		4.924	80	393.92
124	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն		210.0	0.4	84
125	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	$մ^2$	210.0	0.8	168
126	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20.000	2.4	48
127	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.083	40	3.31
128	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85.00	0.96	81.6
129	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.600	2.4	18.24
130	Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.400	2.4	12.96
131	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	40	34
132	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	1.2	25.008
133	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.360	2.4	8.064
134	Երեսպատում փայտով	$մ^2$	0.71	8	5.6448
135	Երեսապատում ցինկապատ թիթեղով	$մ^2$	1	6.4	6.4
136	Դռնակի ներկում		2.00	1	2
137	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	$մ^2$	2.5	1	2.5
	Ընդամենը՝ Տանիք				5487.9428
	6.Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				
138	Տանիքածածկի իրականացում սենդվիչ պանելներով 120մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	$մ^2$	725.00	28	20300
139	Պատի սենդվիչ պանելներ 100մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	$մ^2$	542.00	24	13008
140	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	$մ^2$	380.7	7.2	2740.68
141	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0,5մմ/ իրականացում	գծմ	51.00	8	408
142	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 6,8մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	8	48
143	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18.0	4	72
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				36576.68
	7. Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2				
144	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով	$մ^3$	49.6	36	1785.6
145	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5		12.4	24	297.6
146	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.5379	80	43.0336
147	Ամրան Փ12A500c	տ	0.2425	480	116.4
148	Ամրան Փ10A500c	տ	0.1772	480	85.056
149	Թիթեղ	կգ	118.22	0.96	113.4912
150	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	$մ^3$	0.80	28	22.4
151	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	40.0	1.2	48
152	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով		0.60	48	28.8
153	Ամրան Փ6 Ac	տ	0.020	480	9.648
154	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.020	480	9.648
155	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով	$մ^3$	12.49	32	399.68
156	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5		3.3	24	79.2
157	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.3997	80	31.9744
158	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.2292	480	110.016
159	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0817	480	39.216
160	Թիթեղ	կգ	88.78	0.96	85.2288
161	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	$մ^3$	0.20	28	5.6
162	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	10.0	1.2	12

1	2	3	5	6	7
163	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով		0.50	48	24
164	Ամրան Փ6 A240	տ	0.005	480	2.4576
165	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.032	480	15.408
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2				3364.4576
	8.Բացվածքներ				
166	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ²	7.18	48	344.64
167	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	մ²	60.26	48	2892.48
168	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ	գծմ	67.44	1.6	107.904
169	Պատուհանագոգեր 450մմ հաստ.սպիտակ	գծմ	32.00	2.4	76.8
170	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	1.02	40	40.8
171	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ²	49.32	48	2367.36
172	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	մ²	7.08	64	453.12
173	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ²	7.91	3.2	25.312
174	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ²	7.91	2.4	18.984
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				6327.4
	9.Բեմի կառուցում, հատակներ				
	9.1. Բեմի կառուցում				
175	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ³	6.57	256	1682.688
176	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	6.57	64	420.672
177	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	մ²	56.00	12	672
178	Երեսպատում լամինատե սալով	մ²	17.2	12	206.4
179	Լամինատե ալյումինե անկյունակ	գծմ	25.0	4	100
	9.2.Հատակներ				
180	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ²	816.40	4	3265.6
181	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ²	816.4	4	3265.6
182	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոգեն հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ²	68.8	12	825.6
183	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ²	379.7	12	4556.4
184	Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	մ²	21.5	8.8	189.2
185	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ²	113.4	10.4	1179.36
186	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	117.7	1.6	188.32
187	Կավրոլիտե հատակների իրականացում հաճարե շրիշակներով	մ²	233.0	2.4	559.2
	Ընդամենը՝ բեմի կառուցում, հատակներ				17111.04
	10. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	10.1.Մարզադահլիճի գույք				
188	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	96	96
189	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	96	384
190	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.00	40	40
	10.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց				
191	Մեաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	166.29	0.24	39.909696
192	Անկյունակ 50*50*5	գծմ	44.80	2.88	129.024

1	2	3	5	6	7
193	դյուբել 6*40	հատ	88.00	0.4	35.2
194	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	1.70	28	47.6
195	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.180	40	7.2
	10.3.Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց				
196	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ²	379.70	2.4	911.28
197	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	21.00	28	588
	10.4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
198	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ²	867.0	2	1734
199	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ²	867.0	2.4	2080.8
200	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ²	151.9	2.4	364.56
201	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք	մ²	151.9	2.4	364.56
202	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ²	289.40	2.4	694.56
203	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ²	289.40	6.4	1852.16
204	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ²	21.5	4	86
205	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.270	240	304.8
206	Խողովակ 40*20*2	գծմ	726.0	2.4	1742.4
207	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.27	40	50.8
208	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	մ²	233.6	3.2	747.52
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				12300.3737
	11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				
	11.1.Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում				
209	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դետայներով	մ²	60	8	480
	11.2.Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
210	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ²	10.6	20	212
211	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սպիտակ	մ²	50	16	800
212	Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբոնդով	մ²	102.5	24	2460
213	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ²	57	16	912
214	Փայտամածի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ²	490.00	1.6	784
	11.3.Աստիճաններ				
215	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	1.070	64	68.48
216	Ամրանավորում ցանցով	կգ	13.91	0.48	6.6768
217	"Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	10.70	1.6	17.12
218	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ²	9.7	16	155.2
219	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե	մ²	0.33	24	7.92
220	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ	մ²	3.50	24	84
221	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=600մմ,	գծմ	18.600	20	372
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6359.3968
	12.Բարեկարգում				
	12.1.Կանաչապատում				
222	Սևահողի բարձում ա/մեք	մ³	17.5	0.48	8.4
223	Սեվահողի ներկրում 7կմ-ից	տ	21	1.6	33.6
224	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փոում 12սմ	մ²	249.0	1.6	398.4
225	Սերմի ցանում և ջրում	մ²	249.0	0.8	199.2

1	2	3	5	6	7
	12.2.Սալվածք				
226	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ²	117.0	0.4	46.8
227	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ²	117.00	0.8	93.6
228	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ³	11.7	64	748.8
229	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում **Բրեկչա**	մ²	117.0	16	1872
230	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	267.2	6.4	1710.08
	12.3.Ասֆալտ				
231	Խճի շերտ 10սմ	մ²	1714.0	0.8	1371.2
232	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ մանրահատ	մ²	1714.0	3.2	5484.8
233	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ խոշորահատ	մ²	1714.0	4	6856
	Ընդամենը՝ Բարեկարգում				18822.88
	13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				
	13.1.Ներքին ջրամատակարարում				
	Մոնտաժում				
234	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	100.0	2.4	240
235	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	9.0	2.4	21.6
236	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	15.0	2.4	36
237	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	6.0	2.4	14.4
238	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	12.0	2.4	28.8
239	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	10.0	2.4	24
240	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10.0	2.4	24
241	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40.0	2.4	96
242	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100	1.2	120
243	Փական Փ40մմ	հատ	1	2.4	2.4
244	Փական Փ25-Փ32մմ	հատ	8.0	2.4	19.2
245	Փական Փ20մմ	հատ	2.0	2.4	4.8
246	Փական Փ15մմ	հատ	25.0	2.4	60
247	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5.00	16	80
248	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	40	200
249	Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Փ40 առանց ջրաչափի արժեքի	կ-տ	1	12	12
250	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	40	200
251	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ³	36.0	2.8	100.8
252	Եսլիջք	մ³	16.7	0.4	6.68
253	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	34.7	1.6	55.584
254	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	մ³	3.0	6.4	19.2
255	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ³	9.0	6.4	57.6
256	Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1.0	8	8
257	Միացում գործող ջրագծին Փ50/150	հատ	1.0	12	12
258	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապլաստե արկղով 620*850*250, կաշեփողե խողովակով 20m	հատ	3.0	43.2	129.6
259	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ³	0.5	34.4	17.6128
260	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժու Փ1000մմ /սալով, տակդիրով,օղակներով	մ³	2.8	120	336
261	Թուջե մտոց d=600մմ	հատ	2.0	43.2	86.4
262	Մետաղական ելարան	կգ	20.0	0.96	19.2
263	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0	43.2	0.864
264	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0	960	38.4
265	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	1.5	2.8	4.2
266	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.0	1.68	5.04
267	Խիճ h=16սմ	մ²	15.0	0.704	10.56
268	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ²	15.0	0.704	10.56

1	2	3	5	6	7
269	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	$մ^2$	15.0	4.8	72
270	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	15.0	3.2	48
	13.2.Ներքին կոյուղի				
	Մոնտաժում				
271	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3սմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	36.0	4.8	172.8
272	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	3.0	4	12
273	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	26.0	4	104
274	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,5մմ, փորձարկումով	գծմ	22.00	2.4	52.8
275	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 150փ50	հատ	48	0.8	38.4
276	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլաստմասե 22ձև սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	28	140
277	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5.0	76	380
278	Խորր տակդիր	կ-տ	5.0	20	100
279	Հոսակի մոնտաժում Փ100	հատ	5.0	12	60
280	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.0	12	12
281	Խրամուղու մշակում ձեռքով	$մ^3$	26.0	2.8	72.8
282	Եղիցք ձեռքով	$մ^3$	8.50	2	17
283	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	31.5	1.6	50.4
284	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	$մ^3$	1.95	6.4	12.48
285	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	$մ^3$	9.75	6.4	62.4
286	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	6.00	12	72
287	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ300	հատ	6.00	12	72
288	Անցքերի բացում պատի վրա Փ350	հատ	1.00	20	20
289	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	$մ^3$	0.01	4	0.04
290	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	1	2.8	2.8
291	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2.0	2	4
292	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Փ1000	$մ^3$	1.6	104	166.4
293	Թուջե մտոց	հատ	1.0	43.2	43.2
294	Ներդիր տարբեր դիտահորի համար	տն	0.0	960	19.2
295	Մետաղական ելարան	կգ	10.0	0.96	9.6
296	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0	43.2	0.432
297	Խիճ h=16սմ	$մ^2$	10.0	0.8	8
298	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	$մ^2$	10.0	0.8	8
299	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	$մ^2$	10.0	4.8	48
300	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	10.0	3.2	32
	13.3.Էլեկտրալուսավորություն				
301	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1.00	20	20
302	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.00	8	8
303	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10.00	8	80
304	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17.00	4	68
305	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.00	2.4	2.4
306	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	48.00	12	576
307	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	24.00	12	288
308	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	11.00	8	88
309	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	հատ	22.00	8	176
310	Վարդակ հողանցման հպակով 230Վ 16Ա միաբևեռ	հատ	86.00	1.6	137.6
311	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	21.00	1.6	33.6
312	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	34	1.6	54.4
313	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.8	112.8

1	2	3	5	6	7
314	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.8	20
315	ВВГнг 3*1,5 մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված զսպանակախողովակով	գծմ	354.00	2.4	849.6
316	ВВГнг 3*2,5մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մայուխատարով	գծմ	655.00	1.2	786
317	ВВГнг 3*4 մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մայուխատարով	գծմ	735.00	0.8	588
318	ВВГнг- 3*6մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ զսպանակախողովակով	գծմ	298.00	1.6	476.8
319	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ$_{нг}$ 5*16 мм^2	գծմ	35	4.8	168
320	Կաբել կանալ 50*50	գծմ	145	1.6	232
321	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.6	32
322	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20 տրամագծով չայրվող	գծմ	718	1.2	861.6
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				9673.0528
	14.Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				
	14.1.Ջեռուցում				
323	Ջրային ջերմո-օդամղիչ -КЭБ 34 Т 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով	հատ	5.0	120	600
324	Այլումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	103.89	3.2	332.4384
325	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	291.0	3.2	931.2
326	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ76*3,5	գմ	10.0	4.8	48
327	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ63*9,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	140.0	4.8	672
328	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	90.0	4	360
329	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	170.0	4	680
330	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	26.0	2.4	62.4
331	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	85.0	2.4	204
332	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	108.0	1.6	172.8
333	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27.0	4	108
334	մարտկոցների ամրացում	հատ	108.0	4	432
335	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Φ20մմ վերին անկյունային	հատ	27	4	108
336	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Φ20մմ	հատ	27	4	108
337	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ	հատ	27	4	108
338	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	գմ	125.0	2.4	300
339	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	գմ	80.0	2.4	192
340	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	գմ	170.0	1.6	272
341	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	գմ	26.0	1.6	41.6
342	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	գմ	70.0	1.6	112
343	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	գմ	105.0	1.6	168
344	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Φ80մմ	հատ	7.0	12	84
345	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Φ50մմ	հատ	2.0	12	24
346	Փական Φ40մմ	հատ	2.0	4	8
347	Փական Φ25մմ	հատ	10.0	4	40
348	Դատարկման փական Φ15մմ	հատ	6.0	2.4	14.4
349	Դատարկման փական Φ20մմ	հատ	8.0	2.4	19.2
350	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270.0	0.8	216
351	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ^2	3	1	3
352	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ	մ^2	3	1	3
353	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1.0	12	12
354	Անցքերի բացում պատերում Φ150	հատ	11.0	12	132
355	Մետաղական խողովակից պատյան Φ159x4.5	գծմ	2.2	8	17.6

1	2	3	5	6	7
356	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15.0	0.96	14.4
357	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40.0	0.48	19.2
358	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1.0	50.4	50.4
359	Կեղտազտիչ Φ70մմ	հատ	1.0	20.8	20.8
360	Ջերմաչափ	հատ	6.0	6.4	38.4
361	Մոնոմետր	հատ	6.0	6.4	38.4
362	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 մ^3 / ժամ	կ-տ	2.0	44	88
363	Կարգավորող փական Kvs=1,5խմ/ժամ	հատ	2	2.4	4.8
364	Հաշվեկշռային փական dպ=15	հատ	2	2.4	4.8
365	Հետադարձ փական Φ20մմ	հատ	2.0	2.4	4.8
366	Օդահեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ,	հատ	10	1.6	16
367	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	1.6	1.6
	14.2.Օդափոխություն				
368	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ^3/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով Ն-235, Ա-220 մա/ժ	կ-տ	1	1600	1600
369	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740մ^3/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 48կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով Ն-235, Ա-220 մա/ժ	կ-տ	1	2800	2800
370	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ^3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /համարժեք/	հատ	2	400	800
371	Կանալային անակղմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185м^3/час, N=0,016кՎт	հատ	1	40	40
372	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м^3/час, N=0,1квт	հատ	2	48	96
373	Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH037/1500 L=2500м^3/час, N=0,37квт	հատ	1	120	120
374	Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880м^3/час, N=0,3квт	հատ	2	200	400
375	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	մ^2	167	7.2	1202.4
376	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 500մմ δ=0,6մմ	մ^2	7	6.4	44.8
377	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 550մմ δ=0,6մմ	մ^2	10	6.4	64
378	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 250մմ δ=0,6մմ	մ^2	22	6.4	140.8
379	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 200մմ δ=0,6մմ	մ^2	16	6.4	102.4
380	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 150մմ δ=0,6մմ	մ^2	3	6.4	19.2
381	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ^2	293.0	0.8	234.4
382	Օդառիչ փական էլ.շարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	2.0	20	40
383	Օդառիչ ճաղաշար 600*500 Решетка вентиляционная 600 * 500	հատ	1	14.4	14.4
384	Օդառիչ ճաղաշար 900*600	հատ	1	20	20
385	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1.0	28.8	28.8
386	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800*400*1000	հատ	1.0	36	36
387	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	հատ	10.0	13.6	136
388	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	հատ	6.0	12	72
389	Կլոր ճաղաշար Φ700	հատ	3	9.6	28.8
390	Կլոր ճաղաշար Φ300	հատ	3	8	24
391	Կլոր ճաղաշար Φ200	հատ	2	6.4	12.8
392	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	11	5.6	61.6
393	Կլոր ճաղաշար Φ125	հատ	2	4	8
394	Հովանոց Φ350	հատ	3	12	36
395	Հովանոց Φ300	հատ	3	12	36
396	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	40	40
	14.3.Հրդեհային ազդարարում				
397	Ղեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1.0	33.864	33.864
398	Ռելային բլոկ C2000-СП	հատ	1.0	10.624	10.624

1	2	3	5	6	7
399	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1.0	11.952	11.952
400	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	312.080	312.08
401	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	23.240	46.48
402	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	7.968	15.936
403	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3	հատ	6.0	9.960	59.76
404	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП 212-46	հատ	35.0	3.320	116.2
405	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	1.660	8.3
406	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	1.660	1.66
407	Մալուխ КСПЭВ 2х0.5	գծմ	209.0	0.664	138.776
408	Մալուխ КСВВнг-LS 2х0.75	գծմ	108.0	0.664	71.712
409	Խողովակ d=20 PVX	գծմ	209.0	0.332	69.388
410	Խողովակ d=25 PVX	գծմ	108.0	0.332	35.856
411	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1.992	3.984
412	Պլաստիկ մալուխուղի 30*20մմ	հատ	2.0	1.992	3.984
413	Պողպատե խողովակ Ф40*2,5 L=0,5m	գծմ	1.0	1.328	1.328
414	Անցքերի բացում պատերում Ф20	հատ	2.0	0.664	1.328
	Ընդամենը՝ Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				16088.8504
	15.Արտաքին ջերմային ցանց				
415	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	2.90	2.4	6.96
416	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.8	1.6	9.28
417	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողլիցք	մ³	20.00	0.8	16
418	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	8.00	2.8	22.4
419	Ետլիցք	մ³	19.00	2	38
420	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք.	մ³	9.00	1.6	14.4
421	Տեղափոխում 7կմ	տ	16.20	1.2	19.44
422	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	12	24
423	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	մ³	1.50	6.4	9.6
424	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում В15 բետոնով	մ³	1.20	64	76.8
425	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում В15 բետոնով	մ³	1.00	64	64.0
426	Հավաքովի սալերի մոնտաժում ПТ 75.60.8-х	հատ	18.00	9.6	172.8
427	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф76*3,5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	գծմ	26	4	104
428	Հենման բարձիկներ ОП-2	հատ	13	12	156
429	Տոլի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ²	13	2.4	31.2
430	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	7	1	7
431	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ	մ²	7.0	2.4	16.8
432	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2.0	12	24
433	Խիճ h=15սմ	մ²	29.0	0.64	18.56
434	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	մ²	29.0	1.6	46.4
435	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ²	29.0	1.6	46.4
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				924.04
	Итого: Внешняя тепловая сеть				213466.663
	Ընդամենը	3%			6404.000
	Չնախատեսված ծախսեր				219870.663
	Ընդամենը	20%			43974.133
	ԱԱՀ				263844.796
	Ընդամենը				

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ /շինություն/				
1	Քարից 500մմ հաստ. կրող պատերով, երկաթբետոնյա ծածկով շենքի քանդում	$մ^3$	1510.00	2.450	3,699.500
2	Քարից 400մմ հաստ. կրող պատերով, կիսաքանդ շինության քանդում	$մ^3$	290.00	2.450	710.500
3	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	1800.00	0.530	954.000
4	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3600.00	1.230	4,428.000
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով, /հանձնում պատվիրատուին/	$մ^2$	86.13	0.550	47.372
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	$մ^2$	2.40	6.510	15.624
3	Մետաղական դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	$մ^2$	4.74	1.100	5.214
4	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	$մ^2$	12.29	0.560	6.880
5	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	201.00	1.100	221.100
6	Տաքանցման արտաքին պատերից սվաղի քանդում	$մ^2$	180.00	0.560	100.800
7	Տաքանցման ներքին հարդարման վնասված գաջի շերտի քանդում	$մ^2$	80.00	0.560	44.800
8	Տաքանցման պատերից հին ներկի մաքրում	$մ^2$	260.00	0.220	57.200
9	Փայտա բեմի քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^3$	3.20	19.860	63.552
10	Փայտե հատակների քանդում	$մ^2$	153.00	0.560	85.680
11	Մանրահատակից հատակի քանդում	$մ^2$	118.00	0.560	66.080
12	Կերամիկական սալերից հատակի քանդում	$մ^2$	75.10	0.560	42.056
14	Տանիքածածկի քանդում	$մ^2$	444.4	0.560	248.864
13	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	22.500	2.450	55.125
	Ընդհամենը՝ Քանդման աշխատանքներ				**10,852.346**
	Կոնստրուկտիվ մաս				
	Մասնաշենք 1				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	723.000	0.450	325.350
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	$մ^3$	39.000	2.860	111.540
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետլիցքի համար/	$մ^3$	124.000	0.530	65.720
4	Բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից	տն	223.200	0.410	91.512
5	Հետլիցք ձեռքով,տոփանումով	$մ^3$	39.000	2.060	80.340
6	Հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	$մ^3$	847.000	0.290	245.630
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	335.300	0.930	311.829
	Ե/բետոն եհիմնային հեծան -1,500 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	24.700	7.220	178.334
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	24.700	36.780	908.466
3	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	49.300	40.870	2,014.891
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	66.600	65.390	4,354.974

1	2	3	4	5	6
5	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	5.6833	421.960	2,398.125
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	1.4458	486.530	703.425
7	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.09650	920.130	88.793
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ - 1,500 նիշ				
1	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	36.700	57.210	2,099.607
2	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	6.2098	421.960	2,620.287
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	74.100	7.220	535.002
2	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ³	74.100	53.130	3,936.933
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	1.6080	899.060	1,445.688
	Ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալ +3,180 նիշում				
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	մ³	5.4000	63.860	344.844
2	Ամրան A500C արժեքը	տ	1.0111	421.960	426.644
3	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0421	486.530	20.483
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Ա,Բ,Զ.1,4,6,8				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	42.300	73.560	3,111.588
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	57.080	73.560	4,198.805
3	Ամրան A500c արժեքը	տն	9.89760	421.960	4,176.391
4	Ամրան A240 արժեքը	տ	3.7448	486.530	1,821.958
5	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.28160	1225.990	345.239
	Ընդհամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս -մասնաշենք 1				**36,962.398**
	Մետաղական ֆերմա				
1	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում	տն	4.009800	163.470	655.482
2	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.71100	490.400	348.674
3	Անկյունակ 90x 90x6մ արժեքը	տն	1.5264	490.400	748.547
4	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	1.7724	490.400	869.185
5	Կավարամածի պատրաստում 75x 75x5մմ անկյունակներից և N12 տաշտաձև հեծաններից	տն	3.617700	163.470	591.385
6	Անկյունակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.0650	490.400	31.876
7	N12 տաշտաձև հեծանի արժեքը	տն	3.55270	490.400	1,742.244
8	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.20100	490.400	98.570
9	Հեղույս M20	հատ	32.0000	0.820	26.240
10	Մանեկ M20	հատ	64.0000	0.820	52.480
11	Տափօղակ M20	հատ	128.0000	0.410	52.480
12	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	11.791000	163.470	1,927.475
13	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	1.99610	490.400	978.887
14	Անկյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.1730	490.400	84.839
15	Անկյունակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.8143	490.400	399.333
16	Անկյունակ 75x 75x6մմ արժեքը	տն	0.8756	490.400	429.394
17	Անկյունակ 80x 80x6մմ արժեքը	տն	0.4779	490.400	234.362
18	Անկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	2.0496	490.400	1,005.124
19	Անկյունակ 110x 110x8մմ արժեքը	տն	2.2830	490.400	1,119.583
20	Անկյունակ 120x 120x10մմ արժեքը	տն	3.1212	490.400	1,530.636
21	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	16.11570	36.780	592.735
	Ընդհամենը՝ Մետաղական ֆերմա				**13,519.533**
	Կոնստրուկտիվ մաս-Մասնաշենք 2				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ³	130.000	0.450	58.500
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ³	8.000	2.860	22.880
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	16.000	0.530	8.480
4	Ավելորդը բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	28.800	0.410	11.808
5	Հետլիցք ձեռքով,տոփանումով	մ³	8.000	2.060	16.480

1	2	3	4	5	6
6	Հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	$մ^3$	130.000	0.290	37.700
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	104.700	2.040	213.588
	Ե/բետոնե հիմնային հեծան -1,500 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	6.000	7.220	43.320
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	6.000	34.470	206.820
3	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	19.400	44.950	872.030
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	27.100	61.300	1,661.230
5	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	1.3428	421.960	566.608
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.8136	486.530	395.841
7	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.00810	920.130	7.453
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	12.200	7.220	88.084
2	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	12.200	53.130	648.186
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.2648	776.460	205.607
	ե/բետոնե միաձույլ ծածկի սալ +3,180,4,680 նիշում				
1	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	$մ^3$	20.9000	69.470	1,451.923
2	Ամրան A500C արժեքը	տ	3.8178	421.960	1,610.959
3	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1005	486.530	48.896
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ է,ր,թ,3,5,7,2,1				
1	Միաձույլ ե/բ պյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	8.800	73.560	647.328
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	17.440	73.560	1,282.886
3	Ամրան A500c արժեքը	տն	2.51510	421.960	1,061.272
4	Ամրան A240 արժեքը	տ	1.0320	486.530	502.099
5	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.13690	920.130	125.966
	Ընդհամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս մասնաշենք 2				**11,795.943**
	Արտաքին պատ, Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր				
	Արտաքին պատ				
1	Պատիի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /620$մ^2$/	$մ^3$	124.30	28.610	3,556.223
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	9.32	24.520	228.526
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.6664	81.730	54.465
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.6664	490.400	326.803
5	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	$մ^3$	1.056	12.260	12.947
6	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	52.80	0.820	43.296
	Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր				
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /163մ2/	$մ^3$	32.60	32.690	1,065.694
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	8.50	24.520	208.420
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3603	81.730	29.446
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.1252	490.400	61.398
5	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.1762	490.400	86.408
6	Ներդիր պողպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.05888	899.060	52.937
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի	$մ^3$	0.300	58.850	17.655
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0130	425.010	5.525
9	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.00961	486.310	4.673
10	Դյուբել Փ6	հատ	256.0000	0.020	5.120
11	Փրփրապլաստի տեղադրում 20մմ հաստ	$մ^3$	0.500	8.170	4.085
12	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	25.00	0.740	18.500
	Ընդհամենը՝ Արտաքին պատ, Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր				**5,782.121**

1	2	3	4	5	6
	Կոնստրուկտիվ մաս -Մասնաշենք 3				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	53.000	0.450	23.850
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	32.000	2.860	91.520
3	Ավելորդը բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	57.600	0.530	30.528
4	Հետլիցք ձեռքով,տոփանումով	$մ^3$	5.000	0.410	2.050
5	Հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	$մ^3$	48.000	2.060	98.880
6	Հիմքի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	$մ^2$	33.500	0.290	9.715
	Ե/բետոնե հիմնային հեծան -2 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	2.200	7.220	15.884
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	$մ^3$	2.200	34.470	75.834
3	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	$մ^3$	8.900	38.600	343.540
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	5.900	51.950	306.505
5	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.2594	421.960	109.456
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.2829	486.530	137.639
7	Ներդիր պողպատե թերթից 80x80x10	տն	0.03220	920.130	29.628
	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշ				
1	Խճի շերտի պատրաստում	$մ^3$	4.200	6.540	27.468
2	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	4.200	61.300	257.460
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.0916	776.460	71.124
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակներ				
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.400	58.190	139.656
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	6.500	58.190	378.235
3	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	$մ^3$	4.9000	63.860	312.914
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.56450	486.530	274.646
5	Ամրան Փ8A500c արժեքը	տն	0.29210	421.960	123.255
6	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.4354	486.530	211.835
7	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.04830	920.130	44.442
	Արտաքին պատ տուֆե շարվածքով				
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	$մ^3$	18.30	36.780	673.074
2	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.08580	81.730	7.012
3	Ցամց Փ6A-Ic արժեքը	կգ	85.80	0.490	42.042
	Ընդհամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս -Մասնաշենք 3				**3,838.193**
	Ճարտ.շին. մաս				
	Տանիք, Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				
	Տանիք				
1	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	$մ^2$	842.10	20.430	17,204.103
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ,/կավարամածի,տախտակամածի ,քիվավահան պատրաստումով/	$մ^2$	246.6	7.360	1,814.976
3	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝գագաթի թիթեղ,,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ,ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ	$մ^2$	216.200	8.170	1,766.354
4	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ ,L=8մ	կ-տ	6	32.690	196.140
5	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ ,L=5,5մ	կ-տ	5	22.480	112.400

1	2	3	4	5	6
6	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	78.00	6.540	510.120
7	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	47.00	12.260	576.220
8	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	$մ^3$	10.23	261.540	2,675.031
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	$մ^3$	0.180	57.210	10.298
10	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան B կամ համարժեք	$մ^2$	277.00	2.860	792.220
11	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ	$մ^2$	244.00	3.270	797.880
12	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	$մ^2$	244.000	2.860	697.840
13	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	$մ^2$	66.60	4.090	272.394
14	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	$մ^3$	1.40	261.540	366.156
15	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	կգ	12.60	0.940	11.844
16	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	28.610	57.220
17	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /Ձեղնահարկի պատուհան/	$մ^2$	5.68	8.170	46.406
18	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	$մ^3$	10.230	49.040	501.679
19	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	$մ^2$	53.340	2.040	108.814
20	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակաեխիչ նյութով	$մ^2$	53.340	2.040	108.814
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	245.200	20.842
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6000	2.860	21.736
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4000	0.490	2.646
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	44.140	3.752
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	939.930	25.012
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.3600	2.860	9.610
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	$մ^2$	1.0000	6.540	6.540
8	Դռան փայտյա երեսապատում	$մ^3$	0.0260	261.540	6.800
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	44.140	1.175
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	$մ^2$	0.210	2.450	0.515
	Ընդհամենը՝ Տանիք, Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				**28,725.534**
	Բացվածքներ				
1	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պլոֆիլ	$մ^2$	38.80	65.390	2,537.132
2	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պլոֆիլ	$մ^2$	72.30	44.950	3,249.885
3	Վիտրաժ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պլոֆիլ	$մ^2$	4.30	53.130	228.459
4	Վիտրաժ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պլոֆիլ	$մ^2$	22.70	53.130	1,206.051
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվ	111.10	0.410	45.551
6	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	38.00	1.960	74.480

1	2	3	4	5	6
7	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ^2	28.40	57.210	1,624.764
8	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ^2	17.60	57.210	1,006.896
9	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ^2	10.20	53.130	541.926
10	Դուռ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ^2	23.20	61.300	1,422.160
11	Արգելափակիչ	հատ	31.00	4.090	126.790
	Ընդհամենը՝ Բացվածքներ				12,064.094
	Բաստկետբոլի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				
	Բաստկետբոլի վահանակ դրսումտեղադրվող				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	0.860	2.860	2.460
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	1.230	1.904
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ^3	0.880	53.130	46.754
4	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	98.080	196.160
	Բաստկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող				
1	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	98.080	196.160
	Ապակե հովարներ				
1	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	մ^2	5.76	81.730	470.765
	Լամինատե միջնորմներ				
1	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ^2	12.50	77.650	970.625
	Ընդհամենը՝ Բաստկետբոլի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				**1,884.828**
	Հատակներ, Բեմի կառուցում				
	Հատակներ				
1	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ^2	922.7	2.860	2,638.922
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ^2	881.2	3.270	2,881.524
3	Խեցեապակե հատակների պատրաստում չսահող	մ^2	62.50	8.990	561.875
4	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ^2	164.90	10.630	1,752.887
6	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	136.90	2.040	279.276
6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ^2	400.70	7.360	2,949.152
7	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	10.80	4.090	44.172
8	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ^2	8.40	2.450	20.580
9	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.210	4.090	0.859
	Բեմի կառուցում				
1	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ^3	12.500	261.540	3,269.250
2	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	12.500	81.730	1,021.625
3	Տախտակե մասերի հղկում	մ^2	80.300	0.410	32.923

1	2	3	4	5	6
4	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ²	80.300	2.040	163.812
5	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում տոլից	մ²	14.8	2.860	42.328
6	Բազրիք ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	24.00	20.430	490.320
	Ընդհամենը Հատակներ, Բեմի կառուցում				16,149.505
	Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				
1	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	149.00	2.860	426.140
2	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	149.000	2.450	365.050
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող պատեր	մ²	1476.000	2.860	4,221.360
4	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող առաստաղներ	մ²	245.700	3.270	803.439
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում տաքացվող	մ²	1598.500	2.040	3,260.940
6	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում տաքացվող	մ²	298.200	2.450	730.590
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	256.0	2.860	732.160
8	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	256.00	8.170	2,091.520
9	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	64.50	4.090	263.805
	Ընդհամենը՝ Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ				12,895.004
	Արտաքին աշխատանքներ,Հարթակ -թեքահարթակ				
	Արտաքին աշխատանքներ				
1	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ²	144.700	3.680	532.496
2	Շեպերի երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ²	144.700	3.680	532.496
3	Շեպերի Երեսպատում տրավերտինից սալերով 30մմ	մ²	19.200	12.260	235.392
4	Տաքացվող հատվածների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝լարացանցի վրա	մ²	180.000	3.270	588.600
5	Տաքացվող հատվածների ներկում ճակատային ներկով RAL 9016 մածկապատումով	մ²	180.000	2.450	441.000
6	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 35,9գմ b=200մմ	մ²	7.18	34.330	246.489
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ³	92.220	12.260	1,130.617
8	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	922.2	1.230	1,134.306
9	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ²	922.2	2.040	1,881.288
10	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	4500.0	0.120	540.000
11	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	900.0	0.200	180.000
	Հարթակ -թեքահարթակ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	22.2	2.860	63.492
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	39.96	2.040	81.518
3	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ³	48.80	32.690	1,595.272
4	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	8.100	65.390	529.659
5	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	33.00	3.270	107.910
6	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ²	24.25	12.260	297.305

1	2	3	4	5	6
7	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	24.500	17.160	420.420
8	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	35.400	17.160	607.464
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	գմ	6.80	6.540	44.472
10	Մետաղական անկեռներ Φ10մմ,L=150մմ	հատ	55.0	2.450	134.750
11	Բազրիք անոդացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	54.40	16.350	889.440
	Այլ աշխատանքներ				
1	Պատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /բացվածքի լրացում/	$մ^3$	4.70	36.780	172.866
2	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	1.18	24.520	28.934
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0710	490.400	34.818
4	Սանդղավանդակում ալյումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքների բռնաձողով տեղադրում h-1,2մ	գմ	17.50	20.430	357.525
5	Սանհանգույցում բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.70	24.520	41.684
6	Քիվային մասի երեսպատում ,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	210.000	28.610	6,008.100
7	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	$մ^2$	132.700	4.090	542.743
8	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	$մ^2$	132.700	11.440	1,518.088
9	Որմնախարիսխի և պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	$մ^2$	87.700	9.810	860.337
10	Ճակատների երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	792.300	20.430	16,186.689
11	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	$մ^2$	500.00	1.230	615.000
12	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	200.0	1.630	326.000
	Ջրահեռացման առվակ				
1	Ջրահեռացման առվակ թուջե ճաղավանդակով ջրհոս խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	գմ	26.6	6.540	173.964
	Ընդամենը՝ Արտաքին աշխատանքներ, Հարթակ - թեքահարթակ				**39,081.135**
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	398.000	2.450	975.100
2	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h-10սմ շենքի շուրջը /800մ2/	$մ^3$	80.000	4.090	327.200
3	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	97.910	0.820	80.286
4	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	203.780	1.630	332.161
	Կառուցման աշխատանքներ				
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	$մ^3$	28.800	2.860	82.368
6	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	51.840	1.630	84.499
7	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	11.500	7.190	82.685
8	Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից 10սմ	$մ^3$	11.500	57.210	657.915
9	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	114.60	13.080	1,498.968
10	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	262.10	8.170	2,141.357
	Ավտոճանապարհ				

1	2	3	4	5	6
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	1332.400	0.650	866.060
2	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	1332.400	4.900	6,528.760
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	262.10	8.170	2,141.357
	Ընդհամենը Բարեկարգման աշխատանքներ				15,798.717
	Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց, Ջեռուցում				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	60.000	3.840	230.400
2	Փ40մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	45.000	2.040	91.800
3	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	15.000	1.630	24.450
4	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	20.000	1.390	27.800
5	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	60.000	0.980	58.800
6	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	6.000	1.390	8.340
7	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	6.00	0.980	5.880
8	Փ15մմ պոլիրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	50.00	0.820	41.000
9	Ø25մմ փականի տեղադրում	հատ	5.00	1.230	6.150
10	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	0.980	0.980
11	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	40.00	0.980	39.200
12	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	71.920	359.600
13	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	27.790	194.530
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	4.000	8.170	32.680
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	6.000	8.170	49.020
16	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	40.000	2.860	114.400
17	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /10մ3/	տն	18.000	2.040	36.720
18	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տուփանումով	$մ^3$	30.000	2.040	61.200
19	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	64.570	129.140
20	Անցքերի բացում պատերում 600x400մմ,1հատ	$մ^3$	0.1	81.730	9.808
21	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	200.0	0.080	16.000
22	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	4.090	4.090
	Կոյուղու ներքին ցանց				
1	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ	գմ	25.0	2.040	51.000
2	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ100մմ	գմ	5.0	1.470	7.350
3	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100մմ	գմ	40.0	1.470	58.800
4	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդեխողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	0.900	22.500

1	2	3	4	5	6
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.0	51.490	360.430
6	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	7.0	77.650	543.550
7	Խորր տակդիր	հատ	5.0	20.430	102.150
8	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	7.000	5.720	40.040
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	1.0	12.260	12.260
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի	մ^3	1.500	8.170	12.255
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի	մ^3	0.500	8.170	4.085
12	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	16.000	2.860	45.760
13	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /14մ3/	տն	25.200	2.040	51.408
14	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	2.000	2.040	4.080
15	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,1տեղ	մ^3	0.050	81.730	4.087
16	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	7.00	5.720	40.040
17	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	10.00	12.260	122.600
18	Բացված անցքերի խցափակում էյաստիկ նյութով	տեղ	18	4.090	73.620
	Կոյուղու ձևավոր մասեր				
19	Φ50մմ ծունկ	հատ	12.000	0.330	3.960
20	Φ100մմ ծունկ	հատ	3.000	0.740	2.220
21	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	11.000	0.330	3.630
22	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	0.740	3.700
23	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	5.000	1.800	9.000
24	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	1.630	8.150
25	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	12.00	0.820	9.840
26	Φ50x100մմ անցում	հատ	3.000	0.820	2.460
27	Φ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	6.00	1.260	7.560
28	Φ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000	2.450	7.350
29	Φ50մմ a=135^0 թեքում	հատ	12.00	0.820	9.840
30	Φ100x150մմ անցում	հատ	1.000	1.230	1.230
31	Φ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	1.630	4.890
	Ջեռուցում				
1	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մ	էկմ	130.48	4.900	639.352
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /466x0,28=130,48էկմ./	սեկց.	466.00	4.090	1,905.940
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	160	1.800	288.000
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 32 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	100.00	1.390	139.000
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 25 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	50.00	0.820	41.000
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 20 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	80.00	0.740	59.200
7	Պողպատե խողովակների տեղադրում 57x3.5մմ	գմ	10.00	2.290	22.900
8	57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ^2	1.790	1.100	1.969
9	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանրիկ d=159x4.5, l=1.0մ 5 ելքով ,2 հատ	գմ	10.00	8.170	81.700
10	159x4.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ^2	4.990	1.100	5.489
11	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով 15	հատ	35.00	1.630	57.050
12	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական 15	հատ	35.00	0.820	28.700
13	Գնդային Փական 32	հատ	4.000	1.630	6.520
14	Գնդային Փական 25	հատ	2.00	1.230	2.460
15	Գնդային Փական 50	հատ	2.000	4.330	8.660
16	Դատարկման փական 20	հատ	8.000	1.060	8.480
17	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,12հատ	մ^3	0.135	81.730	11.034

1	2	3	4	5	6
18	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ (օդահան,կախիչներ ,խցափակիչ)	հատ	35.00	4.090	143.150
19	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 40	գմ	25.0	1.060	26.500
20	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	390.000	0.080	31.200
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր 20 - 25	հատ	91.00	0.820	74.620
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր 32- 40	հատ	180.00	1.230	221.400
23	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dy=20	հատ	2.00	4.090	8.180
24	Մետաղական խողովակից պատյան l=.0.4 d=80մմ,24հատ	գմ	9.600	4.090	39.264
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ				
25	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	20.00	2.450	49.000
26	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 25- 50	գմ	220.00	0.330	72.600
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Ն-1,2 ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
1	Ջրի շրջանառության պոմպ ,N=0.13ԿՎՏ,H=4.5մ,G=1.29մ3//ժամ	կ-տ	2.00	44.950	89.900
2	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3//ժամ	[illegible]	1.00	12.260	12.260
3	Կարգավորող փական Kvs=1,1մ3//ժամ	[illegible]	1.00	16.350	16.350
4	Ձեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական dy=15	[illegible]	2.00	16.350	32.700
5	Հետադարձ փական dy=32	[illegible]	2.00	16.350	32.700
6	Ջրի ֆիլտր dy=32	[illegible]	2.00	8.170	16.340
7	Փական dy=32	[illegible]	8.000	3.680	29.440
8	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	4.000	4.090	16.360
9	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	6.000	4.090	24.540
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dy=20	[illegible]	4.00	4.090	16.360
11	Դատարկման փական 20	[illegible]	4.000	2.450	9.800
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	120	2.450	294.000
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով dներք=40	մ	120.00	1.060	127.200
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40		80.000	1.230	98.400
15	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,2ատ	$մ^3$	0.023	81.730	1.839
16	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ	հատ	120.00	0.080	9.600
	Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց, Ջեռուցում				7,972.989
	Օդափոխություն				
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-1,Ա-1				
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3400մ3/ժամ Rotovex	կ-տ	1	2043.320	2,043.320
2	Զսպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400	հատ	1.0	12.260	12.260
3	Օդի մուտքի ճաղաշար 600x400մմ	հատ	2.0	9.810	19.620
4	Աղմկախլացուցիչ LDS600-400	հատ	2.0	36.780	73.560
5	Թայմեր T120	հատ	1.0	8.170	8.170
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	24.520	24.520
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	24.520	24.520
8	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,30գմ	$մ^2$	60	6.540	392.400
9	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,7գմ	$մ^2$	12.6	7.520	94.752
10	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,36գմ	$մ^2$	57.6	7.520	433.152

1	2	3	4	5	6
11	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,22գմ	մ²	30.8	7.520	231.616
12	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,10գմ	մ²	12	7.520	90.240
13	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 200x200մմ ,6գմ	մ²	4.8	6.950	33.360
14	Օդի ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	20	3.270	65.400
15	Օդի արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x300մմ	հատ	4	4.090	16.360
16	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ²	175.00	1.230	215.250
17	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառյալ հիմնակմախքը	մ²	95.00	4.900	465.500
18	Անցքերի բացում պատերում 400x600մմ,4հատ	մ³	0.48	81.730	39.230
19	Անցքերի բացում պատերում 400x400մմ,6հատ	մ³	0.48	81.730	39.230
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-2,Ա-2				
1	ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4000մ3//ժամ Rotovex 4800ELR/L	Կ-Տ	1	2451.980	2,451.980
2	ՋՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ԴԱՐՋՈՎ ՕԴԻ ԿԱՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1.0	16.350	16.350
3	Օդի մուտքի ճաղաշար 800x400մմ	հատ	2.0	14.710	29.420
4	ԱՂՄԿԱԽԼԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	40.870	81.740
5	Թալմեր T120	հատ	1.0	12.260	12.260
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	24.520	24.520
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	24.520	24.520
8	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,40գմ	մ²	96.000	6.540	627.840
9	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,6գմ	մ²	12.00	6.540	78.480
10	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,15գմ	մ²	27.0	7.520	203.040
11	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,15գմ	մ²	21	7.520	157.920
12	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x150,15գմ	մ²	16.5	7.520	124.080
13	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	14.0	3.760	52.640
14	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4.0	7.360	29.440
15	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ²	180.00	1.230	221.400
16	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ²	2.500	7.360	18.400
17	Անցքերի բացում պատերում 400x800մմ,2հատ	մ³	0.3	81.730	26.154
18	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառյալ հիմնակմախքը	մ²	60.00	3.270	196.200
	Սանհանգույցների և հանդերձարանների օդափոխություն				
1	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ Փ150մմ ,50գմ	մ²	23.55	6.540	154.017
2	Պատին տեղադրվող օդամուղ L=150մ3/ժ	հատ	7.0	18.800	131.600
3	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.800x250x2500մմ,1հատ	մ²	2.63	7.520	19.778
4	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ.600x250x2500մմ,1հատ	մ²	2.13	7.520	16.018
5	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 600x250մմ	հատ	1	1.230	1.230
6	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	1	1.630	1.630
7	Մետաղական տարրեր օդատարերի տեղադրման,խողովակատուփենի ամրակապման համար	կգ	25.000	1.230	30.750
8	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ²	25.00	1.630	40.750
9	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ²	2.500	7.360	18.400
10	Անցքերի բացում ծածկերում Փ150մմ	հատ	7.0	8.170	57.190
	Ընդհամենը Օդափոխություն				9,170.207
	Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարում				
	Էլեկտրասնուցում				

06.04 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1	ВВГнг-LS- 5х16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	12.260	429.100
2	ВВГнг-LS- 3х6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	116.00	0.820	95.120
3	ВВГнг-LS- 3х4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	225.00	0.740	166.500
4	ВВГнг-LS- 3х2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	197.00	0.810	159.570
5	ВВГнг-LS- 3х1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	174.00	0.570	99.180
6	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	16.350	16.350
7	Վահանակ ա/անջատիչների համար 24 մոդուլի	հատ	1.00	20.430	20.430
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	22.070	22.070
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	8.00	15.530	124.240
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	8.00	15.530	124.240
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	15.530	15.530
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	18	2.450	44.100
13	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	2.860	17.160
14	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	9	2.040	18.360
15	Բաժանման տուփեր	հատ	12.00	0.410	4.920
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	27.00	0.820	22.140
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6.00	0.820	4.920
18	Ամրակներ	հատ	20.00	0.820	16.400
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	8	12.260	98.080
20	Լուսատու LED 190х190 20վտ 4000K	հատ	14	8.170	114.380
21	Լուսատու LED 600х600 36վտ 4000K	հատ	5	8.170	40.850
21	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	14	8.170	114.380
22	Կաբել-կանալ 50х50մմ	գմ	90	2.450	220.500
23	Կաբել-կանալ 50х50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10.00	2.450	24.500
24	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	225.00	0.820	184.500
	Հրդեհային ազդարարում				
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	41.680	41.680
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	13.080	13.080
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	14.710	14.710
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	384.140	384.140
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	28.610	57.220
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	9.810	19.620
7	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	12.260	12.260
8	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	5.0	4.090	20.450
9	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	29.0	2.040	59.160
10	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	2.040	10.200
11	Մալուխ КСПЭВ 2х0.5	մ	245.0	0.820	200.900
12	Մալուխ КСВВнг-LS- 2х0.75	մ	115.0	0.820	94.300
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	245.0	0.410	100.450
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	115.0	0.410	47.150
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2.450	4.900
16	Կաբել անցուղի 30х20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	2.450	9.800
17	Φ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	1.630	3.260
18	Φ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	0.820	0.820
	Ընդհամենը՝ Էլեկտրասնուցում, Հրդեհային ազդարարու,				**3,291.620**
	Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				
	ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան				

1	2	3	4	5	6
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիգք	մ^3	75.000	0.490	36.750
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ^3	10.00	2.860	28.600
3	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/մ /ավելորդ գրունտ/	մ^3	32.000	0.490	15.680
4	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տն	48.00	1.630	78.240
5	Գրունտի եռլիցք ձեռքով	մ^3	10.00	2.040	20.400
6	Գրունտի եռլիցք մեխանիզմով	մ^3	43.00	0.410	17.630
7	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ^3	2.20	7.360	16.192
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ^3	2.20	36.780	80.916
9	Բուտբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ^3	8.900	44.950	400.055
10	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	5.900	57.210	337.539
11	Ամրան Φ14A500c	տն	0.2594	490.400	127.210
12	Ամրան Φ8Ac	տն	0.2829	490.400	138.734
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.20	0.980	31.556
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	մ^2	33.50	2.450	82.075
	միաձույլ հատակի սալ -0,05 նիշում				
1	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ^3	4.200	7.190	30.198
2	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0,05 նիշում B12,5 բետոնով	մ^3	4.200	57.210	240.282
3	Bp d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	մ^2	42.20	2.040	86.088
	ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ				
1	Ե/բետոնե սյան իրականացում B25 բետոնով	մ^3	2.400	61.300	147.120
2	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	մ^3	6.500	65.390	425.035
3	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	մ^3	4.900	65.390	320.411
4	Ամրան Φ18A500c	տն	0.5645	490.400	276.831
5	Ամրան Φ8A500c	տն	0.29210	490.400	143.246
6	Ամրան Φ8Ac	տն	0.4354	490.400	213.520
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.30	0.980	47.334
	տանիք				
1	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	մ2	37.5	2.450	91.875
2	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ ˚C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. ˚C	մ2	37.50	2.860	107.250
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ2	37.50	2.450	91.875
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ^3	0.974	261.540	254.740
5	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գոգնոց 3,6 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած 0,138 խմ/	մ2	46.20	7.360	340.032
6	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գմ	14.000	7.360	103.040
7	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 3,4մ բարձրությամբ Φ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.000	13.890	27.780
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ^3	0.97	81.730	79.605
9	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ2	50.00	2.040	102.000
10	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	50.00	2.040	102.000
	պատեր				

1	2	3	4	5	6
1	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆ քարով	մ3	18.30	40.870	747.921
2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տն	0.09	776.460	66.620
	Բացվածքներ				
1	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ2	0.84	40.870	34.331
2	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.4	40.870	98.088
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2 բացվածք	3.24	2.450	7.938
4	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գմ	1.80	1.630	2.934
5	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ2	0.27	40.870	11.035
6	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	1.89	3.270	6.180
7	Շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ2	1.89	2.450	4.631
8	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	մ2	3.36	61.300	205.968
9	Մետաղական օդանցքի մոնտաժում	կգ	7.25	0.980	7.105
10	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տն	0.01	44.140	0.353
	ներքին հարդարման աշխատանքներ մասնաշենք				
1	Պատերի գ/ավազե սվաղի իրականացում	մ2	77.3	3.270	252.771
2	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ2	77.3	2.860	221.078
3	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	32.90	4.090	134.561
4	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ2	32.9	3.270	107.583
5	Խճանկար հատակների իրականացում 40мм	մ2	32.9	12.260	403.354
6	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գմ	23.4	10.630	248.742
	արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ2	2.5	14.710	36.775
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	մ2	84.2	10.630	895.046
3	Որմնախարիսխի երեսապատում քրքատաշ բազալտե սալերով 50մմ	մ2	7.4	15.530	114.922
4	Որմնախուփ բազալտ սալերով 40*40մմ	մ2	1.0	17.160	17.160
	սալվածք				
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	41.1	0.410	16.831
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ2	41.1	0.650	26.683
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ3	4.1	65.390	268.426
4	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում	մ²	41.10	13.080	537.588
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գմ	34.2	6.540	223.668
	Ընդհամենը Կաթսայատուն /Շինարարական աշխատանքներ/				**9,340.130**
	Կաթսայատուն --Էլեկտրատեխնիկական, ջերմատեխնիկական, ներքին գազամատակարարում				
	Կաթսայատուն -- էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	13.890	13.890
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	հատ	1.00	34.330	34.330

1	2	3	4	5	6
3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36В 50Гц 0,25кВт	հատ	1.00	57.210	57.210
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16А 10кА	հատ	8.00	3.600	28.800
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25А 10кА	հատ	1.00	4.090	4.090
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16А 6кА	հատ	3.00	3.270	9.810
7	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.0	8.170	49.020
8	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6	4.900	29.400
9	Լուսատու լուսաղիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	հատ	4.00	27.790	111.160
10	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	հատ	1.00	24.520	24.520
11	Անջատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդագծի	հատ	1.00	5.720	5.720
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5.00	2.450	12.250
13	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10А	հատ	5.00	3.270	16.350
14	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 3*2,5 мм2	գմ	28.00	1.140	31.920
15	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГНГ LS 4*2,5 мм2	գմ	46.00	1.960	90.160
16	Մետաղական խողովակ Ф25	գմ	36.00	1.310	47.160
17	Շերտապողպատով 25*4	գմ	36.00	1.470	52.920
18	Մետաղական խողովակ Ф25мм	գմ	6.0	1.630	9.780
	Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս				
1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф133*4	գմ	30.00	9.150	274.500
2	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф108*4	գմ	156.00	7.520	1,173.120
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф76*3,5	գմ	10.00	5.390	53.900
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф57*3	գմ	77.00	3.920	301.840
5	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գմ	7.00	3.600	25.200
6	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գմ	22.00	3.270	71.940
7	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գմ	15.0	2.940	44.100
8	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	գմ	10	2.450	24.500
9	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գմ	10.00	2.450	24.500
10	Պողպատե սողնակ dy150	հատ	8.00	22.890	183.120
11	Պողպատե սողնակ dy100	հատ	4.00	21.250	85.000
12	Պողպատե սողնակ dy80	հատ	4.00	13.890	55.560
13	Պողպատե սողնակ dy50	հատ	18.00	8.990	161.820
14	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2.00	6.540	13.080
15	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4.00	5.720	22.880
16	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9.00	4.900	44.100
17	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy70	հատ	2.00	24.520	49.040
18	Ապահովիչ կափույր dy70	հատ	2.0	24.520	49.040
19	Հետադարձ փականկ dy150	հատ	2.00	32.690	65.380
20	Հետադարձ փականկ dy50	հատ	4.00	19.620	78.480
21	Մոնոմետր եռաքայլ փականով Ф0+16 մթն.ճնշման	հատ	14.00	8.170	114.380

1	2	3	4	5	6
22	Ջերմաչափ 150°c	հատ	10.00	5.720	57.200
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6.00	8.170	49.020
24	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	23.00	2.040	46.920
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում փոլգայապատ հանքաբամբակով	մ2	23.00	3.110	71.530
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21	2.040	42.840
27	Համակարգի փչամաքրում	գմ	202.00	0.820	165.640
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140.00	2.450	343.000
29	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.00	3269.310	6,538.620
30	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2.00	2451.980	4,903.960
31	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2.00	326.930	653.860
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2.00	326.930	653.860
33	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2.00	245.200	490.400
34	Կեղտազտիչ dy125 /Φ273/	հատ	1.00	114.430	114.430
35	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.00	245.200	245.200
36	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600мм	հատ	1.0	245.200	245.200
37	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ УМОВ-7 dy50 G=20м3/час	կ-տ	1.00	163.470	163.470
38	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1.00	477.320	477.320
39	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300л d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.00	245.200	245.200
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կ-տ	1.00	81.730	81.730
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.00	40.870	40.870
42	Հոսակի մոնտաժում Φ100	հատ	1.00	24.520	24.520
43	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.5	1961.590	941.563
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1	58.850	58.850
	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում				
1	Կոլլեկտոր պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ159x4,5մմ,L=2,5մ,1հատ	գմ	2.50	13.080	32.700
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ89x3,5մմ	գմ	5.00	6.540	32.700
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ57x3մմ	գմ	8.00	4.090	32.720
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Φ32մմ	գմ	14.00	3.270	45.780
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Φ25մմ	գմ	6.00	2.940	17.640
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Φ15մմ	գմ	6.00	2.450	14.700
7	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում Φ219x6մմ,L=0.6մ,1հատ	գմ	0.6	19.620	11.772
8	Գազի ազդանշանային սարք Φ80մմ պաշտպանիչ կափուրով տեղադրում	հատ	1	40.870	40.870
9	Պողպատե սողնակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	4.00	81.730	326.920

1	2	3	4	5	6
10	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ32մմ	հատ	1.00	52.310	52.310
11	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.00	24.520	49.040
12	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ15մմ	հատ	3.00	16.350	49.050
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.00	8.170	16.340
14	Խողովակաշարի փչամաքրում	գմ	39.00	0.490	19.110
15	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	39.00	0.820	31.980
16	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	6.50	2.040	13.260
17	Մտաղական մասեր գազատարի ամրացման համար	կգ	10.00	1.960	19.600
18	Ժալյուզային ցանցի տեղադրում 600x550մմ	հատ	2.0	24.520	49.040
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում Փ400մմ	հատ	1.0	58.850	58.850
	Կաթսայատուն --Էլեկտրատեխնիկական, ջերմատեխնիկական, ներքին գազամատակարարում				**21,113.555**
	Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, Արտաքին գազատար				
	Բակային ջրամատակարարման ցանց				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	10.000	0.570	5.700
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	2.800	0.820	2.296
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	25.16	1.630	41.011
4	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	0.600	7.360	4.416
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ^3	1.800	7.360	13.248
6	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	15.000	2.040	30.600
7	Միացուն գործող ջրագծին Փ50x100մմ	տեղ	1.000	4.090	4.090
8	Կցամաս Փ50x40մմ	հատ	2.000	1.630	3.260
9	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.000	4.090	4.090
10	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ^3	2.800	122.600	343.280
11	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.000	44.950	89.900
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	980.790	19.616
13	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	980.790	39.232
14	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	12.260	12.260
15	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	8.170	8.170
16	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	6.8	5.720	38.896
17	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	2	0.410	0.820
18	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /12,55մ2/	մ^3	3.765	4.090	15.399
19	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	7.530	2.040	15.361
20	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	12.550	0.740	9.287
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	12.550	0.740	9.287
22	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	12.550	4.900	61.495
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	12.550	3.270	41.039
24	Փ57մմ պողպատե խողովակի անցկացում ջեռուցման առվակի միջով հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	70.000	4.090	286.300
25	Փ40մմ պողպատե խողովակի անցկացում ջեռուցման առվակի միջով հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	70.000	2.860	200.200
26	Փ20մմ պողպատե խողովակի անցկացում ջեռուցման առվակի միջով հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	70.000	1.630	114.100

1	2	3	4	5	6
27	Եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	գմ	2.000	4.900	9.800
	Բակային կոյուղու ցանց				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	150.000	0.490	73.500
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	98.400	0.650	63.960
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	501.48	2.040	1,023.019
4	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	12.040	7.360	88.614
5	Ավազի պաշըպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	$մ^3$	60.200	7.360	443.072
6	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	172.000	12.260	2,108.720
7	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	11.20	122.600	1,373.120
8	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	8.0	44.950	359.600
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0800	980.790	78.463
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.160	980.790	156.926
11	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	$մ^3$	84.0	7.360	618.240
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	170	0.250	42.500
13	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /90մ2/	$մ^3$	27.000	4.090	110.430
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	54.000	2.040	110.160
15	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	90.000	0.740	66.600
16	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	90.000	0.740	66.600
17	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	90.000	4.900	441.000
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	90.000	3.270	294.300
19	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ150x200մմ	տեղ	1.000	12.260	12.260
20	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.000	12.260	12.260
	Արտաքին գազատար				
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ89x3,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	250	3.270	817.500
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25x2,5մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	5.000	2.040	10.200
3	Պահարանային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65	հատ	1	122.600	122.600
4	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին 25/108	տեղ	1.00	20.430	20.430
5	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.050	1225.990	61.300
6	Գազատարի փչամաքրում	գմ	255	0.410	104.550
7	Խողովակաշարի և հենարանների հակակոռոզիոն ներկում	$մ^2$	115.00	1.020	117.300
8	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	8.500	1.230	10.455
9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ89x2,5մմ,	տ	0.85200	1225.990	1,044.543
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	70.000	2.860	200.200
11	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /15/մ3	տն	27.000	2.040	55.080
12	Հետլիցք ձեռքով	$մ^3$	55.000	2.040	112.200
13	Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար	$մ^3$	12.000	61.300	735.600
14	Փ12 AIII ամրանի արժեքը	կգ	60.000	0.490	29.400
15	Խճի շերտի պատրաստում բետոնից հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տակ	$մ^3$	3.000	6.540	19.620

1	2	3	4	5	6
16	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	մ²	8.000	9.810	78.480
17	Փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	1.000	4.090	4.090
18	Պողպատե սողնակի տեղադրում Φ80մմ	հատ	2.000	8.990	17.980
19	Φ32մմ ստուգիչ խողովակի տեղադրում,L=2,5մ	հատ	2.000	2.450	4.900
20	Φ159x4,5 մմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում	գմ	40.000	6.540	261.600
21	Φ89x3,5 մմ պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	40.000	4.090	163.600
	Ընդհամենը՝ Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, Արտաքին գազատար				**12,958.125**
	Ջերմային ցանց				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ³	210.000	0.490	102.900
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	130.000	0.570	74.100
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	247.000	1.630	402.610
4	Հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով	մ³	21.0	2.860	60.060
5	Հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերոո	մ³	189.0	0.410	77.490
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ³	16.0	5.720	91.520
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Φ108x4մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	120.000	6.540	784.800
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Φ89x3,5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	92.000	5.720	526.240
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Φ57x3,5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	121.000	3.270	395.670
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ.եռակցված խողովակներից Φ32մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	110.000	2.450	269.500
11	Անշարժ հենարանների տեղադրում N10 տաշտածև	կգ	90.00	0.980	88.200
12	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	486.00	1.230	597.780
13	Խողովակաշարի հակակոռոզիոն լաքապատում	մ²	104.00	1.020	106.080
14	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 50մմ հաստ.	մ²	104.00	2.040	212.160
15	Միաձույլ ե/բետոնե առվակների /կանալների/ պատերի և հատակների պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ³	31.10	49.040	1,525.144
16	Φ8A500c ամրանի արժեքը	տն	0.470	490.427	230.501
17	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	13.354	57.210	763.982
18	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-1 արժեքը	հատ	56.00	9.810	549.360
19	Հենարանային բարձիկների ՕՊ-2 արժեքը	հատ	88.00	9.810	863.280
20	Ծածկի սալի П8д-8 արժեքը	հատ	141.000	8.170	1,151.970
21	Ռուբերոիդի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ²	230.0	2.040	469.200
22	Խրամուղու պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ²	270.0	1.630	440.100
	Ընդամենը՝ Ջերմային ցանց				**9,782.647**
	Ընդամենը				**282,978.623**
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			8,489.359
	Ընդամենը				**291,467.982**
	ԱԱՀ	**20%**			58,293.596
	Ընդհանուրը				**349,761.578**

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

06.04 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Մարզադահլիճային մասնաշենքի քանդում	$մ^3$	4654.00	1.9	8842.6
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	$մ^3$	1396.20	0.95	1326.39
3	Տեղափոխում 7կմ	$մ^3$	2373.54	0.95	2254.863
4	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	գծմ	224.0	1.9	425.6
5	Մալվածքի քանդում բետոնե	$մ^3$	11.7	10.45	122.265
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	69.99	0.95	66.4924
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				13038.2104
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Մասնաշենք 1.1				
	2.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
7	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողլիգք	$մ^3$	344	0.57	196.08
8	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	19.00	3.325	63.175
9	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	$մ^2$	242.0	2.85	689.7
10	Գրունտի եղիգք մեխանիզմով	$մ^3$	328	0.475	155.8
11	Գրունտի տոփանում	$մ^3$	328	0.475	155.8
12	Գրունտի եղիգք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	19	1.9	36.1
13	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	0.95	22.8
14	Բազալտե խճի իրականացում	$մ^3$	6.6	7.6	50.16
15	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	6.6	42.75	282.15
16	Բուտբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	$մ^3$	30.20	76	2295.2
17	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	$մ^3$	32.30	76	2454.8
18	Ամրան Փ18 A500c	տ	1.5929	475	756.6275
19	Ամրան Փ8A240	տ	1.0199	475	484.4525
20	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	56.3	1.14	64.182
	2.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
21	Խճի շերտ	$մ^3$	16.90	7.6	128.44
22	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	$մ^3$	16.90	66.5	1123.85
23	Փ5Bp1 150*150	$մ^2$	169.0	1.425	240.825
	2.3.Շրջանակ Ա,Բ,Գ,Ե, 1,2,3 առանցքով				
24	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	8.80	76	668.8
25	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	18.40	76	1398.4
26	Ամրան Փ18÷20 A500c	տ	2.4858	570	1416.906
27	Ամրան Փ8A240	տ	1.0846	570	618.222
28	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	104.5	1.14	119.13
	2.4.Ծածկի սալ +3.180 նիշում				
29	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	$մ^3$	27.90	44	1227.6
30	Ամրան Փ10A500c	տ	1.1463	570	653.391
31	Ամրան Փ8A500c	տ	0.7339	570	418.323
32	Ամրան Փ8A240	տ	0.1502	570	85.614
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1				15806.528
	3.Մասնաշենք 1.2				
	3.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
33	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողլիգք	$մ^3$	1058	0.475	502.55
34	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	56.00	3.325	186.2
35	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	$մ^2$	504.0	1.9	957.6
36	Գրունտի եղիգք մեխանիզմով	$մ^3$	1074	0.475	510.15
37	Գրունտի տոփանում	$մ^3$	1074	0.475	510.15
38	Գրունտի եղիգք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	56	2.375	133
39	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	1.9	45.6
40	Բազալտե խճի իրականացում	$մ^3$	21	7.6	159.6
41	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	21	42.75	897.75
42	Բուտբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	$մ^3$	58.00	38	2204
43	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	$մ^3$	106.20	76	8071.2
44	Ամրան 18-22ՓA500c	տ	7.6007	475	3610.3325
45	Ամրան Փ8A240	տ	2.9015	475	1378.2125
46	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	88.5	1.14	100.89

1	2	3	4	5	6
47	Ներդիր էլեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	1.14	1288.77
48	Ներդիր էլեմենտներ հեղույս, մանեկ,տափողակ	կգ	784.0	1.14	893.76
	3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
49	Խճի շերտ	մ^3	63.90	7.6	485.64
50	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ^3	63.90	42.75	2731.725
51	Ф5Bp1 150*150	մ^2	623.0	1.425	887.775
52	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ^3	5.90	38	224.2
	3.3.Շրջանակ Ա առանցքով				
53	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.01	285	1142.0805
54	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	104.66	7.6	795.3856
55	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.16	570	88.635
56	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.50	665	1663.165
57	N20 երկտավր	գծմ	22.800	11.4	259.92
58	Մետաղական մասերի ներկում	տ	4.01	47.5	190.34675
	3.4.Շրջանակ Զ առանցքով				
59	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.723	285	776.169
60	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	48.98	7.6	372.2176
61	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.06	570	34.428
62	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.78	665	1181.1065
63	N20 երկտավր	գծմ	22.800	11.4	259.92
64	Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.72	47.5	129.3615
	3.5.Շրջանակ 3',7 առանցքով				
65	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.09	285	2019.7095
66	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	213.09	1.9	404.8672
67	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.17	570	99.066
68	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.24	665	2157.26
69	N20 երկտավր	գծմ	90.164	1.9	171.3116
70	Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.09	47.5	336.61825
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				37860.673
	4.Մետաղական ֆերմա, պատ				
	4.1.Մետաղական ֆերմա 15մ				
71	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծպեղնավոտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	285	3230.076
72	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0804	760	61.104
73	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	266.772	0.95	253.4334
74	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	63.7000	9.5	605.15
75	75*75*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	7.6	537.548
76	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	8.55	604.7415
77	80*80*6 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	665	257.0225
78	110*110*8 անկյունակի արժեքը	տ	1.9650	665	1306.725
79	120*120*10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	570	1595.145
80	մետաղական թիթեղ 10÷12 մմ հաստության	տ	1.2755	570	727.035
81	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	285	325.128
82	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.289	570	164.844
83	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	92.7200	4.75	440.42
84	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	84.8800	4.75	403.18
85	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.1115	285	316.7775
86	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1719	570	97.983
87	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	249.2000	4.75	1183.7
88	Մետաղական մասերի ներկում	տ	13.59	47.5	645.33025
	4.2.Մետաղական ֆերմա 12մ				
89	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծպեղնավոտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.3260	142.5	1186.455
90	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	55.4100	4.75	263.1975
91	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	113.2500	4.75	537.9375
92	75*75*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	665	453.8625
93	80*80*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.1300	665	86.45
94	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0502	665	33.383
95	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	217.728	0.95	206.8416
96	90*90*8 անկյունակի արժեքը	տ	2.5055	475	1190.1125
97	մետաղական թիթեղ 10÷12 մմ հաստության	տ	1.0080	570	574.56
98	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	190	341.088
99	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.277	570	157.776
100	63*63*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	189.7600	4.75	901.36
101	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	160.2240	4.75	761.064
102	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	285	200.982
103	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.160	570	90.972
104	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	144.6560	4.75	687.116
105	Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.83	2.85	30.85524

1	2	3	4	5	6
106	Տախտակամածի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար	մ²	665.00	0.38	252.7
	4.3.Պատ մասնաշենք 1.2				
107	Շարվածքի իրականացում ռ/կ տուֆով	մ³	48.00	3.8	182.4
108	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	570	122.835
	Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				21017.29099
	5.Տանիք				
109	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7մմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ²	198.00	2.28	451.44
110	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ ˚C) Ջերմահաղորդականության գործակիցը 0.036 Վտ/մ. ˚C	մ²	198.00	2.28	451.44
111	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հիմքայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ²	198.00	3.04	601.92
112	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուդիների հատակի պատրաստում	մ²	15.60	7.6	118.56
113	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ²	15.60	3.8	59.28
114	Այլումինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.70	0.912	37.1184
115	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ³	4.924	167.2	823.2928
116	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 32,7 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած+գազաթի տախտակ 1+0,25 խմ/	մ²	193.80	7.6	1472.88
117	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2	19	38
118	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	մ²	3.80	0.95	3.61
119	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	մ²	15.0	6.08	91.2
120	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փաստանյութով	գծմ	20.00	6.08	121.6
121	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	19	76
122	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8.000	2.28	18.24
123	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	4.924	76	374.224
124	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ²	210.0	0.38	79.8
125	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ²	210.0	0.76	159.6
126	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20.000	2.28	45.6
127	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.083	38	3.1445
128	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85.00	0.912	77.52
129	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.600	2.28	17.328
130	Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.400	2.28	12.312
131	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	38	32.3
132	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	1.14	23.7576
133	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.360	2.28	7.6608
134	Երեսպատում փայտով	մ²	0.71	7.6	5.36256
135	Երեսապատում ցինկապատ թիթեղով	մ²	1	6.08	6.08
136	Դռնակի ներկում	մ²	2.00	0.95	1.9
137	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ²	2.5	0.95	2.375
	Ընդամենը՝ Տանիք				5213.54566
	6.Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				
138	Տանիքածածկի իրականացում սենդվիչ պանելներով 120մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	մ²	725.00	26.6	19285
139	Պատի սենդվիչ պանելներ 100մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	մ²	542.00	22.8	12357.6
140	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ²	380.7	6.84	2603.646
141	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0,5մմ/ հրականացում	գծմ	51.00	7.6	387.6
142	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 6,8մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	7.6	45.6
143	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18.0	3.8	68.4
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				34747.846
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	7. Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2				
144	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 200մմ	մ³	49.6	34.2	1696.32

1	2	3	4	5	6
145	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5	մ³	12.4	22.8	282.72
146	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.5379	76	40.88192
147	Ամրան Փ12A500c	տ	0.2425	456	110.58
148	Ամրան Փ10A500c	տ	0.1772	456	80.8032
149	Թիթեղ	կգ	118.22	0.912	107.81664
150	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ³	0.80	26.6	21.28
151	Փրփրապլաստի արժեքը	մ²	40.0	1.14	45.6
152	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ³	0.60	45.6	27.36
153	Ամրան Փ6 Ac	տ	0.020	456	9.1656
154	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.020	456	9.1656
155	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ³	12.49	30.4	379.696
156	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5	մ³	3.3	22.8	75.24
157	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.3997	76	30.37568
158	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.2292	456	104.5152
159	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0817	456	37.2552
160	Թիթեղ	կգ	88.78	0.912	80.96736
161	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ³	0.20	26.6	5.32
162	Փրփրապլաստի արժեքը	մ²	10.0	1.14	11.4
163	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ³	0.50	45.6	22.8
164	Ամրան Փ6 A240	տ	0.005	456	2.33472
165	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.032	456	14.6376
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2				3196.23472
	8.Բացվածքներ				
166	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտեռնիո/	մ²	7.18	45.6	327.408
167	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտեռնիո/	մ²	60.26	45.6	2747.856
168	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	մ²բացվածք	67.44	1.52	102.5088
169	Պատուհանագոգեր 450մմ հաստ.սպիտակ	գծմ	32.00	2.28	72.96
170	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ²	1.02	38	38.76
171	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտեռնիո/	մ²	49.32	45.6	2248.992
172	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համաժեք//	մ²	7.08	60.8	430.464
173	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ²	7.91	3.04	24.0464
174	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համաժեք/	մ²	7.91	2.28	18.0348
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				6011.03
	9.Բեմի կառուցում, հատակներ				
	9.1. Բեմի կառուցում				
175	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ³	6.57	243.2	1598.5536
176	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ³	6.57	60.8	399.6384
177	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	մ²	56.00	11.4	638.4
178	Երեսպատում յամինատե սալով	մ²	17.2	11.4	196.08
179	Լամինատե պլյումինե անկյունակ	գծմ	25.0	3.8	95
	9.2.Հատակներ				
180	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ²	816.40	3.8	3102.32
181	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ²	816.4	3.8	3102.32
182	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոգեն հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ²	68.8	11.4	784.32
183	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ²	379.7	11.4	4328.58
184	Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	մ²	21.5	8.36	179.74
185	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ²	113.4	9.88	1120.392
186	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	117.7	1.52	178.904
187	Կավրոլիտե հատակների իրականացում հաճարե շրիշակներով	մ²	233.0	2.28	531.24
	Ընդամենը՝ բեմի կառուցում, հատակներ				16255.488
	10. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի				

1	2	3	4	5	6
	10.1.Մարզադահլիճի գույք				
188	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի. սիլիկոն	կ-տ	1.00	91.2	91.2
189	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի. սիլիկոն	հատ	4.00	91.2	364.8
190	Գնդակր նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.00	38	38
	10.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց				
191	Մեաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	166.29	0.228	37.9142112
192	Անկյունակ 50*50*5	գծմ	44.80	2.736	122.5728
193	դյուբել 6*40	հատ	88.00	0.38	33.44
194	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	1.70	26.6	45.22
195	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.180	38	6.84
	10.3.Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց				
196	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ^2	379.70	2.28	865.716
197	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	21.00	26.6	558.6
	10.4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
198	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	867.0	1.9	1647.3
199	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ^2	867.0	2.28	1976.76
200	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ^2	151.9	2.28	346.332
201	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ^2	151.9	2.28	346.332
202	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ^2	289.40	2.3	659.832
203	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	289.40	6.08	1759.552
204	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ^2	21.5	3.8	81.7
205	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.270	228	289.56
206	Խողովակ 40*20*2	գծմ	726.0	2.28	1655.28
207	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.27	38	48.26
208	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	մ^2	233.6	3.04	710.144
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				11685.35501
	11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ,				
	11.1.Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում				
209	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր տեսակներով	մ^2	60	7.6	456
	11.2.Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
210	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ^2	10.6	19	201.4
211	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ	մ^2	50	15.2	760
212	Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբոնդով	մ^2	102.5	22.8	2337
213	Ռրմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ^2	57	15.2	866.4
214	Փայտամածի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ^2	490.00	1.52	744.8
	11.3.Աստիճաններ				
215	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ^3	1.07	60.8	65.056
216	Ամրանավորում ցանցով	կգ	13.91	0.456	6.34296
217	"Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ,	մ^2	10.70	1.52	16.264
218	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	մ^2	9.7	15.2	147.44
219	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալիկներով	մ^2	0.33	22.8	7.524
220	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.	մ^2	3.50	22.8	79.8
221	Դեկորատիվ գինկապատ ճաղաշար h=600մմ,	գծմ	18.600	19	353.4
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6041.42696
	12.Բարեկարգում				
	12.1.Կանաչապատում				
222	Սևահողի բարձում ա/մեք	մ^3	48.3	0.456	22.0248
223	Սեվահողի ներկրում 7կմ-ից	տ	57.96	1.52	88.0992
224	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փոում 12սմ	մ^2	690.0	1.52	1048.8
225	Սերմի ցանում և ջրում	մ^2	690.0	0.76	524.4
	12.2.Մայվածք				
226	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ^2	117.0	0.38	44.46
227	Խճի շերտ սայվածքի տակ 100մմ	մ^2	117.00	0.76	88.92
228	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ^3	11.7	60.8	711.36
229	Բազալտե սալիկներով սայվածքի իրականացում Բրեկչա	մ^2	117.0	15.2	1778.4

1	2	3	4	5	6
230	Բազալտե եզրաքարերի հրականացում 150*300	գծմ	224.0	6.08	1361.92
	12.3.Ասֆալտ				
231	Խճի շերտ 10սմ	մ^2	739.0	0.76	561.64
232	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ մանրահատ	մ^2	739.0	3.04	2246.56
233	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ խոշորահատ	մ^2	739.0	3.8	2808.2
	Ընդամենը Բարեկարգում				11284.784
	13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				
	13.1.Ներքին ջրամատակարարում				
	Մոնտաժում				
234	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	100.0	2.28	228
235	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	9.0	2.28	20.52
236	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	15.0	2.28	34.2
237	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	6.0	2.28	13.68
238	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	12.0	2.28	27.36
239	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	10.0	2.28	22.8
240	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10.0	2.28	22.8
241	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40.0	2.28	91.2
242	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100.0	1.14	114
243	Փական Փ40մմ	հատ	1.0	2.28	2.28
244	Փական Փ25-Փ32մմ	հատ	8.0	2.28	18.24
245	Փական Փ20մմ	հատ	2.0	2.28	4.56
246	Փական Փ15մմ	հատ	25.0	2.28	57
247	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	15.2	76
248	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	38	190
249	Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Փ40 առանց ջրաչափի արժեքի	կ-տ	1.0	11.4	11.4
250	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5.0	38	190
251	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ^3	36.0	2.66	95.76
252	Եսլիգք	մ^3	16.7	0.38	6.346
253	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	34.74	1.52	52.8048
254	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	մ^3	3	6.08	18.24
255	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ^3	9	6.08	54.72
256	Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1	7.6	7.6
257	Միացում գործող ջրագծին Փ50/150	հատ	1.0	11.4	11.4
258	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապլաստե արկղով 620*850*250, կաշեփոռե խողովակով 20մ	հատ	3.0	41.04	123.12
259	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ^3	0.512	32.68	16.73216
260	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժու Փ1000մմ /ալով, տակդիրով,օղակներով/	մ^3	2.8	114	319.2
261	Թուջե մտոց d=600մմ	հատ	2.00	41.04	82.08
262	Մետաղական եյարան	կգ	20.00	0.912	18.24
263	Մետաղական եյարանի լուդանեղկում	տն	0.02	41.04	0.8208
264	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	912	36.48
265	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ^3	1.50	2.66	3.99
266	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3	1.596	4.788
267	Խիճ h=16սմ	մ^2	15	0.6688	10.032
268	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ^2	15	0.6688	10.032
269	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	մ^2	15.0	4.56	68.4
270	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ^2	15.0	3.04	45.6
	13.2.Ներքին կոյուղի				
	Մոնտաժում				
271	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	36.0	4.56	164.16
272	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	3.00	3.8	11.4
273	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	28.00	3.8	106.4
274	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,5մմ, փորձարկումով	գծմ	22.00	2.28	50.16
275	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 150÷50	հատ	52.00	0.76	39.52

1	2	3	4	5	6
276	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլաստասե շշաձև սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	26.6	133
277	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խողովակով	կ-տ	5	72.2	361
278	Խորը տակդիր	կ-տ	5.0	19	95
279	Հոսակի մոնտաժում Φ100	հատ	5.0	11.4	57
280	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.0	11.4	11.4
281	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ³	26.0	2.66	69.16
282	Եռլիցք ձեռքով	մ³	8.5	1.9	16.15
283	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	31.50	1.52	47.88
284	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	մ³	1.95	6.08	11.856
285	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ³	9.75	6.08	59.28
286	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	6.00	11.4	68.4
287	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	6.00	11.4	68.4
288	Անցքերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	1.00	19	19
289	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ³	0.01	3.8	0.038
290	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	1.00	2.66	2.66
291	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	1.9	3.8
292	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Φ1000	մ³	1.6	98.8	158.08
293	Թուջե մտոց	հատ	1.00	41.04	41.04
294	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.020	912	18.24
295	Մետաղական ելարան	կգ	10.00	0.912	9.12
296	Մետաղական ելարանի լուսաներկում	տն	0.01	41.04	0.4104
297	Խիճ h=16սմ	մ²	10	0.76	7.6
298	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ²	10	0.76	7.6
299	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	մ²	10.0	4.56	45.6
300	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ²	10.0	3.04	30.4
	13.3.Էլեկտրալուսավորություն				
301	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1.0	19	19
302	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.0	7.6	7.6
303	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10.0	7.6	76
304	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17.0	3.8	64.6
305	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.0	2.28	2.28
306	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	48	11.4	547.2
307	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	24	11.4	273.6
308	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	11	7.6	83.6
309	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	հատ	22	7.6	167.2
310	Վարդակ հողանցման հպակով 230Վ 16Ա միաբևեռ	հատ	86	1.52	130.72
311	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	21	1.52	31.92
312	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	34	1.52	51.68
313	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.76	107.16
314	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.76	19
315	ВВГнг 3*1,5 մմ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անգնացված գսպանակախոռոմանով	գծմ	354.0	2.28	807.12
316	ВВГнг 3*2,5մ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անգնացված մատուհատոռով	գծմ	655.0	1.14	746.7
317	ВВГнг 3*4 մմ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անգնացված մատուհատոռով	գծմ	735.0	0.76	558.6
318	ВВГнг- 3*6մմ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ գսպանակախոռոմանով	գծմ	298.0	1.52	452.96
319	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ$_{нг}$ 5*16 մմ²	գծմ	35	4.56	159.6
320	Կաբել կանալ 50*50	գծմ	145.0	1.52	220.4
321	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր	հատ	20.0	1.52	30.4
322	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20 տրամագծով չայրվող	գծմ	718.0	1.14	818.52
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				9200.04016
	14.Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				
	14.1.Ջեռուցում				
323	Ջրային ջերմո-օդամղիչ -ԿԷԲ 34 Т 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով	հատ	5.0	114	570
324	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	103.89	3.04	315.81648
325	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	291.0	3.04	884.64
326	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ76*3,5	գմ	10.0	4.56	45.6
327	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ63*9,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	140.0	4.56	638.4

1	2	3	4	5	6
328	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ50*8,4մմ ւվազումով և փորձարկում	գմ	90.0	3.8	342
329	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ40*6,7մմ ւվազումով և փորձարկում	գմ	170.0	3.8	646
330	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ32*5,4մմ ւվազումով և փորձարկում	գմ	26.0	2.28	59.28
331	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ25*4,2մմ ւվազումով և փորձարկում	գմ	85.0	2.28	193.8
332	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Φ20*3,4մմ ւվազումով և փորձարկում	գմ	108.0	1.52	164.16
333	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27.0	3.8	102.6
334	մարտկոցների ամրացում	հատ	108.0	3.8	410.4
335	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Φ20մմ վերին անկյունային	հատ	27	3.8	102.6
336	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Φ20մմ	հատ	27	3.8	102.6
337	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ,	հատ	27	3.8	102.6
338	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ` 63մմ	գմ	125.0	2.28	285
339	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	գմ	80.0	2.28	182.4
340	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	գմ	170.0	1.52	258.4
341	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	գմ	26.0	1.52	39.52
342	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	գմ	70.0	1.52	106.4
343	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	գմ	105.0	1.52	159.6
344	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Φ80մմ	հատ	7.0	11.4	79.8
345	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Φ50մմ	հատ	2.0	11.4	22.8
346	Փական Φ40մմ	հատ	2.0	3.8	7.6
347	Փական Φ25մմ	հատ	10.0	3.8	38
348	Դատարկման փական Φ15մմ	հատ	6.0	2.28	13.68
349	Դատարկման փական Φ20մմ	հատ	8.0	2.28	18.24
350	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270.0	0.76	205.2
351	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	$մ^2$	3	0.95	2.85
352	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանրաբամբակով	$մ^2$	3	0.95	2.85
353	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1.0	11.4	11.4
354	Անցքերի բացում պատերում Φ150	հատ	11.00	11.4	125.4
355	Մետաղական խողովակից պատյան Φ159x4.5	գծմ	2.2	7.6	16.72
356	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15.0	0.912	13.68
357	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40.0	0.456	18.24
358	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1.0	47.88	47.88
359	Կեղտազտիչ Φ70մմ	հատ	1.0	19.76	19.76
360	Ջերմաչափ	հատ	6.0	6.08	36.48
361	Մոնոմետր	հատ	6.0	6.08	36.48
362	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 $մ^3$ / ժամ H=4,5մ N=0.13կՎտ	կ-տ	2.0	41.8	83.6
363	Կարգավորող փական Kvs=1,5խմ/ժամ	հատ	2	2.28	4.56
364	Հաշվեկշռային փական dy=15	հատ	2	2.28	4.56
365	Հետադարձ փական Φ20մմ	հատ	2.0	2.28	4.56
366	Օդահեռացման փական Φ15մմ Ավտոմատ,	հատ	10	1.52	15.2
367	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	1.52	1.52
	14.2.Օդափոխություն				
368	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 $մ^3$/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լՎտ, ճկուն ևեռոիո, ավտոմատիկայի կոմպեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	1520	1520
369	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740$մ^3$/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 47կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	2660	2660
370	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60$մ^3$/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ աուտոով /համաոժեք/	հատ	2	380	760
371	Կանալային անակղմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185$м^3$/час, N=0,016кՎт	հատ	1	38	38
372	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м3/час, N=0,1кВт	հատ	2	45.6	91.2
373	Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH,37/1500 L=2500$м^3$/час, N=0,37кВт	հատ	1	114	114
374	Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880$м^3$/час, N=0,3кВт	հատ	2	190	380
375	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	$մ^2$	167	6.84	1142.28
376	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 500մմ δ=0,6մմ	$մ^2$	7	6.08	42.56
377	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 550մմ δ=0,6մմ	$մ^2$	10	6.08	60.8
378	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 250մմ δ=0,6մմ	$մ^2$	22	6.08	133.76

1	2	3	4	5	6
379	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 200մմ δ=0,6մմ	մ^2	16	6.08	97.28
380	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 150մմ δ=0,6մմ	մ^2	3	6.08	18.24
381	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ^2	293	0.76	222.68
382	Օդառիչ փական Էլ.շարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	2	19	38
383	Օդառիչ ճաղաշար 600*500	հատ	1.0	13.68	13.68
384	Օդառիչ ճաղաշար 900*600	հատ	1.0	19	19
385	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1	27.36	27.36
386	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800*400*1000	հատ	1	34.2	34.2
387	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*300	հատ	10.0	12.92	129.2
388	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	6.0	11.4	68.4
389	Կլոր ճաղաշար Φ700	հատ	3	9.12	27.36
390	Կլոր ճաղաշար Φ300	հատ	3	7.6	22.8
391	Կլոր ճաղաշար Φ200	հատ	2	6.08	12.16
392	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	11	5.32	58.52
393	Կլոր ճաղաշար Φ125	հատ	2	3.8	7.6
394	Հովանոց Φ350	հատ	3	11.4	34.2
395	Հովանոց Φ300	հատ	3	11.4	34.2
396	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	38	38
	14.3.Հրդեհային ազդարարում				
397	Ղեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1.0	32.171	32.1708
398	Ռելային բլոկ C2000-C	հատ	1.0	10.093	10.0928
399	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1.0	11.354	11.3544
400	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	296.476	296.476
401	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	22.078	44.156
402	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	7.570	15.1392
403	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3	հատ	6.0	9.462	56.772
404	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП 212-46	հատ	35.0	3.154	110.39
405	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	1.577	7.885
406	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	1.577	1.577
407	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	գծմ	209.0	0.631	131.8372
408	Մալուխ КСВВнг-LS 2x0.75	գծմ	108.0	0.631	68.1264
409	Խողովակ d=20 PVX	գծմ	209.0	0.315	65.9186
410	Խողովակ d=25 PVX	գծմ	108.0	0.315	34.0632
411	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1.892	3.7848
412	Պլաստիկ մալուխուղի 30*20մմ	հատ	2.0	1.892	3.7848
413	Պողպատե խողովակ Φ40*2,5 L=0,5m	գծմ	1.0	1.262	1.2616
414	Անցքերի բացում պատերում Φ20	հատ	2.0	0.631	1.2616
	Ընդամենը՝ Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				15284.40788
	Կաթսայատուն				
	15.Կաթսայատան շինարարական աշխատանքներ, էլեկտրատեխնիկական մաս				
	15.1.Ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան				
415	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողլիցք	մ^3	75.0	0.473	35.4825
416	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ^3	10.0	2.760	27.5975
417	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/մ /ավելորդ գրունտ	մ^3	32.00	0.473	15.1392
418	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տ	48.00	1.577	75.696
419	Գրունտի եյիցք ձեռքով	մ^3	10.00	1.971	19.7125
420	Գրունտի եյիցք մեխանիզմով	մ^3	43.00	0.394	16.95275
421	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ^3	2.2	7.097	15.6123
422	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ^3	2.2	35.483	78.0615
423	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ^3	8.90	43.368	385.97075
424	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	մ^3	5.90	55.195	325.6505
425	Ամրան Φ14A500c	տ	0.2594	473.100	122.72214
426	Ամրան Φ8Ac	տ	0.2829	473.100	133.83999
427	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.2	0.946	30.46764
428	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	մ^2	33.50	2.366	79.24425
	15.2.Միաձույլ հատակի սալ -0.05 նիշում				
429	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ^3	4.2	6.939	29.14296
430	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0,05 նիշում	մ^3	4.20	55.195	231.819
431	Bp d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ ցանցով	մ^2	42.20	1.971	83.18675
	15.3. Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ				
432	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ^3	2.40	59.138	141.93
433	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ^3	6.50	63.080	410.02
434	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	մ^3	4.90	63.080	309.092
435	Ամրան Φ18 A500c	տ	0.5645	473.100	267.06495

1	2	3	4	5	6
436	Ամրան Փ8A240	տ	0.2921	473.100	138.19251
437	Ամրան Փ8Ac	տ	0.4354	473.100	205.98774
438	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.3	0.946	45.70146
	15.4. Տանիք				
439	Գոլորշամեկուսիչ՝շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7բմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ^2	37.50	2.366	88.70625
440	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ ˚C) Ջերմահաղորդման գործակիցը 0.036 Վտ/մ. ˚C	մ^2	37.50	2.760	103.490625
441	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հիմնային, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ^2	37.50	2.366	88.70625
442	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրականացում	մ^3	0.974	252.320	245.75968
443	Տանիքածածկի հրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 32,7 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած+գազաթի տախտակ 1+0,25 խմ/	մ^2	46.20	7.097	327.8583
444	Ջրատարի հրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	14.00	7.097	99.351
445	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.00	13.405	26.809
446	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ^3	0.97	78.850	76.7999
447	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ^2	50.0	1.971	98.5625
448	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ^2	50.0	1.971	98.5625
	15.5. Պատեր				
449	Շարվածքի իրականացում ռ/կ տուֆով	մ^3	18.3	39.425	721.4775
450	Շարվածքի ամրանավորում զանգով Փ6Ac1	տ	0.0858	749.075	64.270635
	15.6. Բացվածքներ				
451	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ^2	0.84	39.425	33.117
452	Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ^2	2.40	39.425	94.62
453	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ^{2}բացվ. ածք	3.24	2.366	7.66422
454	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գծմ	1.80	1.577	2.8386
455	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ^2	0.27	39.425	10.64475
456	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ^2	1.89	3.154	5.96106
457	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ^2	1.89	2.366	4.470795
458	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	մ^2	3.36	59.138	198.702
459	Մետաղական օդանցքի մոնտաժում	կգ	7.25	0.946	6.85995
460	Մետաղական մասերի լուրաներկում	տ	0.01	42.579	0.340632
	15.7.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
461	Պատերի գ/ավազե սվաղի իրականացում	մ^2	77.30	3.154	243.8042
462	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ^2	77.3	2.760	213.328675
463	Արմստրոնգ կախովի առաստաղի իրականացում	մ^2	32.9	3.943	129.70825
464	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ^2	32.90	3.154	103.7666
465	Խճանկար հատակների իրականացում 40մմ	մ^2	32.9	11.828	389.12475
466	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	23.4	10.251	239.8617
	15.8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
467	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ^2	2.5	14.193	35.4825
468	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	մ^2	84.2	10.251	863.0921
469	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ^2	7.4	14.982	110.8631
470	Որմնախուփ բազալտ սալերով 40*40մմ	մ^2	1.00	16.559	16.5585
	15.9. Սալվածք				
471	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ^2	41.1	0.394	16.1839625
472	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ^2	41.05	0.631	25.89434
473	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ^3	4.105	63.080	258.9434
474	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	մ^2	41.1	12.616	517.8868
475	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	34.2	6.308	215.7336
	15.10.Էլեկտրատեխնիկական մաս				
476	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	13.405	13.4045

1	2	3	4	5	6
477	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	լրակազմ	1.00	33.117	33.117
478	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36В 50Гц 0,25кВт	հատ	1.00	55.195	55.195
479	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16А 10кА	հատ	8.0	3.469	27.7552
480	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25А 10кА	հատ	1.0	3.943	3.9425
481	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16А 6кА	հատ	3.0	3.154	9.462
482	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.0	7.885	47.31
483	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6.0	4.731	28.386
484	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	հատ	4	26.809	107.236
485	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	հատ	1	23.655	23.655
486	Անջատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդագծի	հատ	1.00	5.520	5.5195
487	Բաժանման տուփեր	հատ	5.0	2.366	11.8275
488	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10А	հատ	5.00	3.154	15.77
489	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ$_{нг}$ LS 3*2,5 мм^2	գծմ	28	1.104	30.9092
490	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ$_{нг}$ LS 4*2,5 мм^2	գծմ	46	1.892	87.0504
491	Մետաղական խողովակ Ф25	գծմ	36.0	1.262	45.4176
492	Շերտապողպատով 25*4	գծմ	36.0	1.419	51.0948
493	Մետաղական խողովակ Ф25мм	գծմ	6.0	1.577	9.462
	Ընդամենը՝ Կաթսայատան շինարարական աշխատանքներ, էլեկտրատեխնիկական մաս				9616.606715
	16.Ջերմամեխանիկական մաս, ներքին գազամատակարարում				
	16.1.Ջերմամեխանիկական մաս				
494	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф133*4	գծմ	30	8.831	264.936
495	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф108*4	գծմ	156	7.254	1131.6552
496	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф76*3,5	գծմ	10	5.204	52.041
497	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф57*3	գծմ	77	3.785	291.4296
498	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գծմ	7	3.469	24.2858
499	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գծմ	22	3.154	69.388
500	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գծմ	15	2.839	42.579
501	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	գծմ	10	2.366	23.655
502	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գծմ	10	2.366	23.655
503	Պողպատե սողնակ dy150	հատ	8	22.078	176.624
504	Պողպատե սողնակ dy100	հատ	4	20.501	82.004
505	Պողպատե սողնակ dy80	հատ	4	13.405	53.618
506	Պողպատե սողնակ dy50	հատ	18	8.674	156.123
507	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2	6.308	12.616
508	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4	5.520	22.078
509	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9	4.731	42.579
510	Ապահովիչ կափույր կաթսայի համար dy70	հատ	2	23.655	47.31
511	Ապահովիչ կափույր dy70	հատ	2	23.655	47.31
512	Հետադարձ փականկ dy150	հատ	2	31.540	63.08
513	Հետադարձ փականկ dy50	հատ	4	18.924	75.696
514	Մոնոմետր եռաբալլ փականով Ф0+16 մթն.ճնշման	հատ	14	7.885	110.39
515	Ջերմաչափ 150˚c	հատ	10	5.520	55.195
516	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6	7.885	47.31
517	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ^2	23.0	1.971	45.33875
518	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ^2	23.0	2.996	68.9149
519	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	21.0	1.971	41.39625
520	Համակարգի փչամաքրում	գծմ	202	0.789	159.277
521	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140	2.366	331.17
522	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/գեոմաորտաորոնականությամբ	հատ	2	3154.000	6308
523	Ավտոմատացված գազի ալրիչ Q=300կվտ	հատ	2	2365.500	4731
524	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м^3/час H=16м N=1,47,квт=1400об/м	հատ	2	315.400	630.8
525	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м^3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2	315.400	630.8
526	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м^3/час H=20մ N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2	236.550	473.1
527	Կեղտազտիչ dy125 /Ф273/	հատ	1	110.390	110.39
528	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600մմ	հատ	1	236.550	236.55
529	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600մմ	հատ	1	236.550	236.55
530	Ջրային էլ.մագնիսական ապաթատ УМОВ-7 dy50 G=20մ^3/ժամ	կ-տ	1	157.700	157.7
531	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1	460.484	460.484
532	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300լ d=650մմ H=1212մմ	կ-տ	1	236.550	236.55
533	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կ-տ	1.0	78.850	78.85

1	2	3	4	5	6
534	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.0	39.425	39.425
535	Հոսակի մոնտաժում Φ100	հատ	1.0	23.655	23.655
536	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8մմ	տ	0.5	1892.400	908.352
537	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1.0	56.772	56.772
	16.2.Ներքին գազամատակարարում				
538	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակից բաշխիչ L=2,5մ d=159*4,5	հատ	1	12.35	12.35
539	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Φ89*3,5	գծմ	5.0	6.27	31.35
540	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների մոնտաժում Φ57*3	գծմ	8.0	3.99	31.92
541	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գծմ	14.0	3.154	44.156
542	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գծմ	6	2.839	17.0316
543	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գծմ	6	2.366	14.193
544	Պաշտպանիչ պատյան Φ219*6 L=0,6մ	գծմ	0.6	18.924	11.3544
545	Պողպատե սողնակ dy50 կցաշուրթային	հատ	4	39.425	157.7
546	Փական dy32	հատ	1	78.850	78.85
547	Փական dy25	հատ	2	50.464	100.928
548	Փական dy15	հատ	3	23.655	70.965
549	Ջրային մոնոմետր	հատ	2	15.770	31.54
550	Միացում արտաքին գազատարին գազատարին Φ80	տեղ	1.0	7.885	7.885
551	Խողովակների լուտաներկում 2 անգամ	մ²	6.5	1.9	12.35
552	Ճաղավանդակ 900*350	հատ	2.0	24.7	49.4
553	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	10	1.14	11.4
554	Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում	գծմ	39	0.95	37.05
	Ընդամենը՝ Ջերմամեխանիկական մաս, ներքին գազամատակարարում				19601.0555
	17.Բակային կոյուղի, արտաքին ջերմային ցանց, գազամատակարարում				
	17.1.Բակային կոյուղի				
555	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	1.00	2.85	2.85
556	Աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	2	1.9	3.8
557	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	50	0.57	28.5
558	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	17	0.57	9.69
559	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	123.15	1.9	233.985
560	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ³	5	7.6	38
561	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ³	26	7.6	197.6
562	Եռյիգք ավազակոպիճով մեխանիզմով	մ³	28.80	2.85	82.08
563	Ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ160մմ SN 4 փորձարկումով	մ	71.00	2.85	202.35
564	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Φ1000 5հատ	մ³	4.2	142.5	598.5
565	Թուջե մտոց	հատ	3.00	47.5	142.5
566	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.060	1140	68.4
567	Մետաղական ելարան	կգ	30.00	1.14	34.2
568	Մետաղական ելարանի լուտաներկում	տն	0.03	1140	34.2
569	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.00	14.25	14.25
570	Խիճ h=16սմ	մ²	10	0.95	9.5
571	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ²	10	0.95	9.5
572	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ²	10.0	5.7	57
573	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ²	10.0	3.8	38
	17.2.Արտաքին ջերմային ցանց				
574	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	4.20	2.28	9.576
575	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	8.4	1.52	12.768
576	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողլիգք	մ³	67.00	0.76	50.92
577	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	37.00	2.66	98.42
578	Եռյիգք	մ³	37.00	1.9	70.3
579	Տեղափոխում 7կմ	տ	120.60	1.14	137.484
580	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1.0	11.4	11.4
581	Անցքերի բացում պատերի մեջ 120*60	տեղ	1.0	6.08	6.08
582	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	մ³	2.70	6.08	16.416
583	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով ԿՊ120*60, 90*45	մ³	1.43	60.8	86.64
584	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով ԿՊ120*60, 90*45	մ³	1.43	60.8	86.64
585	Հավաքովի սալերի մոնտաժում	հատ	20.00	9.12	182.4

1	2	3	4	5	6
586	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ32*2,5 փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենասաններով աննկունով	գծմ	18	3.8	68.4
587	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ57*3,5 փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենասաններով աննկունով	գծմ	18	4.75	85.5
588	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ76*3,5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենասաններով աննկունով	գծմ	26	7.6	197.6
589	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ108*4 փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենասաններով աննկունով	գծմ	11	8.55	94.05
590	Հենման բարձիկներ ՕՊ-2	հատ	42	14.25	598.5
591	Անշարժ հենարան	կգ	25	1.14	28.5
592	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	$մ^2$	17.0	1.9	32.3
593	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	$մ^2$	17.0	1.9	32.3
594	Ջերմային հանգույց 4*4*2,4 ե/բետոնե	հատ	1.00	14.25	14.25
595	Թուջե մտոց Փ600	հատ	2.00	47.5	95
596	Խողովակների խցափակում Փ100	հատ	2.00	5.7	11.4
597	Խողովակների խցափակում Փ50	հատ	1.00	4.75	4.75
598	Խողովակների խցափակում Փ32	հատ	1.00	4.75	4.75
599	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Փ80մմ	հատ	2.0	14.25	28.5
600	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Փ50մմ	հատ	1.0	33.25	33.25
601	Փական Փ32մմ	հատ	1.0	9.5	9.5
602	Խիճ h=15սմ	$մ^2$	42.0	0.95	39.9
603	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	$մ^2$	42.0	3.8	159.6
604	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	42.0	3.8	159.6
	17.3.Գազամատակարարում				
605	Հենարանների համար փոսերի փորում Копка ям под столбы	$մ^3$	12	0.57	6.84
606	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	19.8	0.95	18.81
607	Բետոնե հիմքի իրականացում հենարանների համար	$մ^3$	8	57	456
608	Հենարաններ մետաղական	տ	0.655	1140	746.7
609	Խողովակի արժեքը Փ89*3,5	գծմ	89	7.6	676.4
610	Գազի ազդանշանային սարք ավտոմատ անջատումով Փ80	կ-տ	1	14.25	14.25
611	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում վերգետնյա Փ89*3,5	գծմ	145	14.25	2066.25
612	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում վերգետնյա Փ57*3,5	գծմ	2	4.75	9.5
613	Ծայրակցվածքների լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	4	9.5	38
614	Համակարգի փորձարկում	գծմ	147	0.475	69.825
615	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	20	1.425	28.5
616	Միացում գազատարին	տեղ	1	14.25	14.25
617	Պահարանային ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրոնային ճշտիչով GSA-65	կ-տ	1	475	475
618	Պողպատե սողնակ dy80 կցաշուրթային	հատ	1	14.25	14.25
619	Պողպատե սողնակ dy50 կցաշուրթային	հատ	1	11.4	11.4
620	Խողովակների յուտաներկում 2 անգամ	$մ^2$	72.0	1.1875	85.5
621	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	50	1.14	57
	Ընդամենը՝ Բակային կոյուղի, արտաքին ջերմային ցանց, գազամատակարարում				9060.074
	Ընդամենը				244920.597
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			7347.618
	Ընդամենը				252268.215
	ԱՄՀ	20%			50453.643
	Ընդամենը				302721.858

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Մարզադահլիճային մասնաշենքի քանդում	մ³	6480.00	1.8848	12213.504
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ³	1944.00	0.9424	1832.0256
3	Տեղափոխում 7կմ	մ³	3304.80	0.9424	3114.44352
4	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	գծմ	320.0	1.8848	603.136
5	Սալվածքի քանդում բետոնե	մ³	12.8	10.3664	132.68992
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	92.16	0.9424	86.851584
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				17982.65062
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Մասնաշենք 1.1				
	2.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
7	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողուիգք	մ³	344	0.56544	194.51136
8	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	19.00	3.2984	62.6696
9	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ²	242.0	2.8272	684.1824
10	Գրունտի եղիցք մեխանիզմով	մ³	328	0.4712	154.5536
11	Գրունտի տոփանում	մ³	328	0.4712	154.5536
12	Գրունտի եղիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	19	1.8848	35.8112
13	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	0.9424	22.6176
14	Բազալտե խճի իրականացում	մ³	6.6	7.5392	49.75872
15	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ³	6.6	42.408	279.8928
16	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ³	30.20	75.392	2276.8384
17	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ³	32.30	75.392	2435.1616
18	Ամրան Փ18 A500c	տ	1.5929	471.2	750.57448
19	Ամրան Փ8A240	տ	1.0199	471.2	480.57688
20	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	56.3	1.13088	63.668544
	2.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
21	Խճի շերտ	մ³	16.90	7.5392	127.41248
22	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով		16.90	65.968	1114.8592
23	Փ5Bp1 150*150		169.0	1.4136	238.8984
	2.3.Շրջանակ Ա,Բ,Գ,Ե, 1,2,3 առանցքով				
24	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով		8.80	75.392	663.4496
25	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով		18.40	75.392	1387.2128
26	Ամրան Փ18÷20 A500c	տ	2.4858	565.44	1405.570752
27	Ամրան Փ8A240	տ	1.0846	565.44	613.276224
28	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	104.5	1.13088	118.17696
	2.4.Ծածկի սալ +3.180 նիշում				
29	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով		27.90	43.648	1217.7792
30	Ամրան Փ10A500c	տ	1.1463	556	637.3428
31	Ամրան Փ8A500c	տ	0.7339	565.44	414.976416
32	Ամրան Փ8A240	տ	0.1502	565.44	84.929088
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1				15669.2547
	3.Մասնաշենք 1.2				
	3.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ				
33	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողուիգք	մ³	1058	0.4712	498.5296
34	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	56.00	3.2984	184.7104
35	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2	մ²	504.0	1.8848	949.9392
36	Գրունտի եղիցք մեխանիզմով	մ³	1074	0.4712	506.0688

06.04 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
37	Գրունտի տոփանում	$մ^3$	1074	0.4712	506.0688
38	Գրունտի եղիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	56	2.356	131.936
39	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	24.00	1.8848	45.2352
40	Բազալտե խճի իրականացում	$մ^3$	21	7.5392	158.3232
41	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	21	42.408	890.568
42	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	$մ^3$	58.00	37.696	2186.368
43	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով		106.20	75.392	8006.6304
44	Ամրան 18-22ФА500с	տ	7.6007	471.2	3581.44984
45	Ամրան Ф8А240	տ	2.9015	471.2	1367.1868
46	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	88.5	1.13088	100.08288
47	Ներդիր էլեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	1.13088	1278.45984
48	Ներդիր էլեմենտներ հեղույս, մանեկ,տափողակ	կգ	784.0	1.13088	886.60992
	3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ				
49	Խճի շերտ		63.90	7.5392	481.75488
50	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով		63.90	42.408	2709.8712
51	Ф5Вр1 150*150		623.0	1.4136	880.6728
52	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	$մ^3$	5.90	37.696	222.4064
	3.3.Շրջանակ Ա առանցքով				
53	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.007	282.72	1132.943856
54	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	104.66	7.5392	789.0225152
55	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.16	565.44	87.92592
56	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.50	659.68	1649.85968
57	N20 երկտավր	գծմ	22.800	11.3088	257.84064
58	Մետաղական մասերի ներկում	տ	4.01	47.12	188.823976
	3.4.Շրջանակ Զ առանցքով				
59	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.72	282.72	769.959648
60	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	48.98	7.5392	369.2398592
61	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.06	565.44	34.152576
62	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.78	659.68	1171.657648
63	N20 երկտավր	գծմ	22.800	11.3088	257.84064
64	Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.72	47.12	128.326608
	3.5.Շրջանակ 3',7 առանցքով				
65	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.09	282.72	2003.551824
66	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	213.09	1.8848	401.6282624
67	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	0.17	565.44	98.273472
68	մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.24	659.68	2140.00192
69	N20 երկտավր	գծմ	90.164	1.8848	169.9411072
70	Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.09	47.12	333.925304
	Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				37557.78762
	4.Մետաղական ֆերմա, պատ				
	4.1.Մետաղական ֆերմա 15մ				
71	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում	տ	11.3336	282.72	3204.235392
72	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0804	753.92	60.615168
73	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	266.772	0.9424	251.4059328
74	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	63.7000	9.424	600.3088
75	75*75*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	7.5392	533.247616
76	90*90*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.7300	8.4816	599.903568
77	80*80*6 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	659.68	254.96632
78	110*110*8 անկյունակի արժեքը	տ	1.9650	659.68	1296.2712
79	120*120*10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	565.44	1582.38384
80	մետաղական թիթեղ 10÷12 մմ հաստության	տ	1.2755	565.44	721.21872
81	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	282.72	322.526976
82	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.289	565.44	163.525248
83	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	92.7200	4.712	436.89664
84	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	84.8800	4.712	399.95456

1	2	3	4	5	6
85	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.1115	282.72	314.24328
86	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1719	565.44	97.199136
87	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	249.2000	4.712	1174.2304
88	Մետաղական մասերի ներկում	տ	13.59	47.12	640.167608
	4.2.Մետաղական ֆերմա 12մ				
89	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծպեղնավոտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.3260	141.36	1176.96336
90	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	55.4100	4.712	261.09192
91	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	113.2500	4.712	533.634
92	75*75*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	659.68	450.2316
93	80*80*7 անկյունակի արժեքը Значение угла 80 * 80 * 7	տ	0.1300	659.68	85.7584
94	75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0502	659.68	33.115936
95	160*64*5 հեծանի արժեքը	գծմ	217.728	0.9424	205.1868672
96	90*90*8 անկյունակի արժեքը	տ	2.5055	471.2	1180.5916
97	մետաղական թիթեղ 10÷12 մմ հաստության	տ	1.0080	565.44	569.96352
98	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	188.48	338.359296
99	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.277	565.44	156.513792
100	63*63*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	189.7600	4.712	894.14912
101	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	160.2240	4.712	754.975488
102	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	282.72	199.374144
103	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.160	565.44	90.244224
104	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	144.6560	4.712	681.619072
105	Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.83	2.8272	30.60839808
106	Տախտակամածի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար	$մ^2$	665.00	0.37696	250.6784
	4.3.Պատ մասնաշենք 1.2				
107	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով		48.00	3.7696	180.9408
108	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	565.44	121.85232
	Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				20849.15266
	5.Տանիք				
109	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	$մ^2$	198.00	2.26176	447.82848
110	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ ˚C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. ˚C	$մ^2$	198.00	2.26176	447.82848
111	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	$մ^2$	198.00	3.01568	597.10464
112	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուդիների հատակի պատրաստում	$մ^2$	15.60	7.5392	117.61152
113	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	$մ^2$	15.60	3.7696	58.80576
114	Այյումինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.70	0.904704	36.8214528
115	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		4.924	165.8624	816.7064576
116	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր ԿՊ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գագաթի +գոգնոց 32,7 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած+գագաթի տախտակ 1+0,25 խմ/	$մ^2$	193.80	7.5392	1461.09696
117	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2	18.848	37.696
118	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	$.^2$	3.80	0.9424	3.58112

1	2	3	4	5	6
119	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	$մ^2$	15.0	6.03136	90.4704
120	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	20.00	6.03136	120.6272
121	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	18.848	75.392
122	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8.000	2.26176	18.09408
123	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն		4.924	75.392	371.230208
124	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն		210.0	0.37696	79.1616
125	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	$մ^2$	210.0	0.75392	158.3232
126	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20.000	2.26176	45.2352
127	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.083	37.696	3.119344
128	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85.00	0.904704	76.89984
129	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.600	2.26176	17.189376
130	Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.400	2.26176	12.213504
131	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	37.696	32.0416
132	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	1.13088	23.5675392
133	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.360	2.26176	7.5995136
134	Երեսպատում փայտով	$մ^2$	0.71	7.5392	5.31965952
135	Երեսապատում ցինկապատ թիթեղով	$մ^2$	1	6.03136	6.03136
136	Դռնակի ներկում		2.00	0.9424	1.8848
137	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	$մ^2$	2.5	0.9424	2.356
	Ընդամենը՝ Տանիք				5171.837295
	6.Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				
138	Տանիքածածկի իրականացում սենդվիչ պանելներով 120մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	մ2	725.00	26.3872	19130.72
139	Պատի սենդվիչ պանելներ 100մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	մ2	542.00	22.6176	12258.7392
140	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ2	380.7	6.78528	2582.816832
141	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0,5մմ/ իրականացում	գծմ	51.00	7.5392	384.4992
142	Ջրհոս խողովակների կոմպլեկտ 6,8մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	7.5392	45.2352
143	Ձնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18.0	3.7696	67.8528
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի սենդվիչ պանելներ				34469.86323
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	7. Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2				
144	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով	$մ^3$	49.6	33.9264	1682.74944
145	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5		12.4	22.6176	280.45824
146	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.5379	75.392	40.55486464
147	Ամրան Փ12A500c	տ	0.2425	452.352	109.69536
148	Ամրան Փ10A500c	տ	0.1772	452.352	80.1567744
149	Թիթեղ	կգ	118.22	0.904704	106.9541069
150	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	$մ^3$	0.80	26.3872	21.10976
151	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	40.0	1.13088	45.2352
152	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով		0.60	45.2352	27.14112

1	2	3	4	5	6
153	Ամրան Փ6 Ac	տ	0.020	452.352	9.0922752
154	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.020	452.352	9.0922752
155	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով	$մ^3$	12.49	30.1568	376.658432
156	Միջնորմների անցքերի լցնում թեթև բետոնով 7,5		3.3	22.6176	74.63808
157	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.3997	75.392	30.13267456
158	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.2292	452.352	103.6790784
159	Ամրան Փ10A500c	տ	0.0817	452.352	36.9571584
160	Թիթեղ	կգ	88.78	0.904704	80.31962112
161	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	$մ^3$	0.20	26.3872	5.27744
162	Փրփրապլաստի արժեքը	$մ^2$	10.0	1.13088	11.3088
163	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով		0.50	45.2352	22.6176
164	Ամրան Փ6 A240	տ	0.005	452.352	2.31604224
165	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.032	452.352	14.5204992
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2				3170.664842
	8.Բացվածքներ				
166	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ2	7.18	45.2352	324.788736
167	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	մ2	60.26	45.2352	2725.873152
168	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ	մ2	67.44	1.50784	101.6887296
169	Պատուհանագոգեր 450մմ հաստ.սպիտակ	գծմ	32.00	2.26176	72.37632
170	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	1.02	37.696	38.44992
171	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	$մ^2$	49.32	45.2352	2231.000064
172	Այումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք//	$մ^2$	7.08	60.3136	427.020288
173	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	$մ^2$	7.91	3.01568	23.8540288
174	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	$մ^2$	7.91	2.26176	17.8905216
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				5962.94176
	9.Բեմի կառուցում, հատակներ				
	9.1. Բեմի կառուցում				
175	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		6.57	241.2544	1585.765171
176	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն		6.57	60.3136	396.4412928
177	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սառնգով շոհշակով	$մ^2$	56.00	11.3088	633.2928
178	Երեսպատում լամինատե սալով	$մ^2$	17.2	11.3088	194.51136
179	Լամինատե այումինե անկյունակ	գծմ	25.0	3.7696	94.24
	9.2.Հատակներ				
180	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	$մ^2$	816.40	3.7696	3077.50144
181	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	$մ^2$	816.4	3.7696	3077.50144
182	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոգեն հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	$մ^2$	68.8	11.3088	778.04544
183	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	$մ^2$	379.7	11.3088	4293.95136
184	Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	$մ^2$	21.5	8.29312	178.30208
185	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	$մ^2$	113.4	9.80096	1111.428864
186	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	117.7	1.50784	177.472768
187	Կավրոլիտե հատակների իրականացում հաճարե շրիշակներով		233.0	2.26176	526.99008

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը՝ բեմի կառուցում, հատակներ				16125.4441
10. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ					
	10.1.Մարզադահլիճի գույք				
188	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	90.4704	90.4704
189	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	90.4704	361.8816
190	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.00	37.696	37.696
	10.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց Оконная сетка в спортзале				
191	Մեաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	166.29	0.226176	37.61089751
192	Անկյունակ 50*50*5	գծմ	44.80	2.714112	121.5922176
193	դյուբել 6*40	հատ	88.00	0.37696	33.17248
194	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	1.70	26.3872	44.85824
195	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.180	37.696	6.78528
	10.3.Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց				
196	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	$մ^2$	379.70	2.26176	858.790272
197	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	21.00	26.3872	554.1312
	10.4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
198	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	$մ^2$	867.0	1.8848	1634.1216
199	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	$մ^2$	867.0	2.26176	1960.94592
200	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	$մ^2$	151.9	2.26176	343.561344
201	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	$մ^2$	151.9	2.26176	343.561344
202	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	$մ^2$	289.40	2.3	654.553344
203	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	289.40	6.03136	1745.475584
204	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	$մ^2$	21.5	3.7696	81.0464
205	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.270	226.176	287.24352
206	Խողովակ 40*20*2	գծմ	726.0	2.26176	1642.03776
207	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.27	37.696	47.87392
208	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	$մ^2$	233.6	3.01568	704.462848
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				11591.87217
11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ					
	11.1.Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում				
209	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ	$մ^2$	60	7.5392	452.352
	11.2.Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
210	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	$մ^2$	10.6	18.848	199.7888
211	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սպիտակ	$մ^2$	50	15.0784	753.92
212	Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբոնդով	$մ^2$	102.5	22.6176	2318.304
213	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	$մ^2$	57	15.0784	859.4688
214	Փայտամածի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար		490.00	1.50784	738.8416
	11.3.Աստիճաններ				

1	2	3	4	5	6
215	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	1.070	60.3136	64.535552
216	Ամրանավորում ցանցով	կգ	13.91	0.452352	6.29221632
217	"Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ,	$մ^2$	10.70	1.50784	16.133888
218	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	$մ^2$	9.7	15.0784	146.26048
219	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե	$մ^2$	0.33	22.6176	7.463808
220	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ	$մ^2$	3.50	22.6176	79.1616
221	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=600մմ,	գծմ	18.600	18.848	350.5728
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				5993.095544
	12.Բարեկարգում				
	12.1.Կանաչապատում				
222	Սևահողի բարձում ա/մեք	$մ^3$	14.0	0.452352	6.332928
223	Սեվահողի ներկրում 7կմ-ից	տ	16.8	1.50784	25.331712
224	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փոում 12սմ	$մ^2$	199.0	1.50784	300.06016
225	Սերմի ցանում և ջրում	$մ^2$	199.0	0.75392	150.03008
	12.2.Մայվածք				
226	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	$մ^2$	128.0	0.37696	48.25088
227	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	$մ^2$	128.00	0.75392	96.50176
228	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	$մ^3$	12.8	60.3136	772.01408
229	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	$մ^2$	128.0	15.0784	1930.0352
230	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	320.0	6.03136	1930.0352
	12.3.Ասֆալտ				
231	Խճի շերտ 10սմ	$մ^2$	391.0	0.75392	294.78272
232	Ա/բետոնե շերտի իրականացոսմ 30մմ հաստությամբ մանրահատ	$մ^2$	391.0	3.01568	1179.13088
233	Ա/բետոնե շերտի իրականացոսմ 40մմ հաստությամբ խոշորահատ	$մ^2$	391.0	3.7696	1473.9136
	Ընդամենը՝ Բարեկարգում				8206.4192
	13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				
	13.1.Ներքին ջրամատակարարում				
	Մոնտաժում				
234	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	100.0	2.26176	226.176
235	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	9.0	2.26176	20.35584
236	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	15.0	2.26176	33.9264
237	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	6.0	2.26176	13.57056
238	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	12.0	2.26176	27.14112
239	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	10.0	2.26176	22.6176
240	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10.0	2.26176	22.6176
241	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40.0	2.26176	90.4704
242	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100	1.13088	113.088
243	Փական Փ40մմ	հատ	1	2.26176	2.26176
244	Փական Փ25-Փ32մմ	հատ	8.0	2.26176	18.09408
245	Փական Փ20մմ	հատ	2.0	2.26176	4.52352
246	Փական Փ15մմ	հատ	25.0	2.26176	56.544
247	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5.00	15.0784	75.392
248	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	37.696	188.48

1	2	3	4	5	6
249	Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Փ40 առանց ջրաչափի արժեքի	կ-տ	1	11.3088	11.3088
250	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	37.696	188.48
251	Խրամուղու մշակում ձեռքով	$մ^3$	36.0	2.63872	94.99392
252	Եռլիցք	$մ^3$	16.7	0.37696	6.295232
253	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	34.7	1.50784	52.3823616
254	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	$մ^3$	3.0	6.03136	18.09408
255	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	$մ^3$	9.0	6.03136	54.28224
256	Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1.0	7.5392	7.5392
257	Միացում գործող ջրագծին Փ50/150	հատ	1.0	11.3088	11.3088
258	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապլաստե արկղով 620*850*250, կաշեփողե խողովակով 20m	հատ	3.0	40.71168	122.13504
259	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	$մ^3$	0.512	32.41856	16.59830272
260	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժու Փ1000մմ /սալով,	$մ^3$	2.8	113.088	316.6464
261	Թուջե մտոց d=600մմ	հատ	2.0	40.71168	81.42336
262	Մետաղական ելարան	կգ	20.0	0.904704	18.09408
263	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0	40.71168	0.8142336
264	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0	904.704	36.18816
265	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	1.5	2.63872	3.95808
266	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.0	1.583232	4.749696
267	Խիճ h=16սմ	$մ^2$	15.0	0.66345	9.951744
268	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	$մ^2$	15.0	0.66345	9.951744
269	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	$մ^2$	15.0	4.52352	67.8528
270	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	15.0	3.01568	45.2352
	13.2.Ներքին կոյուղի				
	Մոնտաժում				
271	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	36.0	4.52352	162.84672
272	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	3.0	3.7696	11.3088
273	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	28.0	3.7696	105.5488
274	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,5մմ, փորձարկումով	գծմ	22.00	2.26176	49.75872
275	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 150÷50	հատ	52	0.75392	39.20384
276	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլաստմասե շշաձև սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	26.3872	131.936
277	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5.0	71.6224	358.112
278	Խորը տակդիր	կ-տ	5.0	18.848	94.24
279	Հոսակի մոնտաժում Փ100	հատ	5.0	11.3088	56.544
280	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.0	11.3088	11.3088
281	Խրամուղու մշակում ձեռքով	$մ^3$	26.0	2.63872	68.60672
282	Եռլիցք ձեռքով	$մ^3$	8.50	1.8848	16.0208
283	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	31.5	1.50784	47.49696
284	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	$մ^3$	1.95	6.03136	11.761152
285	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	$մ^3$	9.75	6.03136	58.80576
286	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	6.00	11.3088	67.8528
287	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ300	հատ	6.00	11.3088	67.8528
288	Անցքերի բացում պատի վրա Փ350	հատ	1.00	18.848	18.848
289	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով		0.01	3.7696	0.037696
290	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	1	2.63872	2.63872
291	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2.0	1.8848	3.7696

1	2	3	4	5	6
292	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Փ1000	մ^3	1.6	98.0096	156.81536
293	Թուջե մտոց	հատ	1.0	40.71168	40.71168
294	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.0	904.704	18.09408
295	Մետաղական ելարան	կգ	10.0	0.904704	9.04704
296	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.0	40.71168	0.4071168
297	Խիճ h=16սմ	մ^2	10.0	0.75392	7.5392
298	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ^2	10.0	0.75392	7.5392
299	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	մ^2	10.0	4.52352	45.2352
300	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ^2	10.0	3.01568	30.1568
	13.3.Էլեկտրալուսավորություն				
301	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1.00	18.848	18.848
302	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.00	7.5392	7.5392
303	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10.00	7.5392	75.392
304	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17.00	3.7696	64.0832
305	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.00	2.26176	2.26176
306	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	48.00	11.3088	542.8224
307	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	24.00	11.3088	271.4112
308	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	11.00	7.5392	82.9312
309	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	հատ	22.00	7.5392	165.8624
310	Վարդակ հողանցման հպակով 230Վ 16Ա միաբևեռ	հատ	86.00	1.50784	129.67424
311	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	21.00	1.50784	31.66464
312	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	34	1.50784	51.26656
313	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.75392	106.30272
314	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.75392	18.848
315	ВВГнг 3*1,5 մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված գալանակախովովակով	գծմ	354.00	2.26176	800.66304
316	ВВГнг 3*2,5մ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	գծմ	655.00	1.13088	740.7264
317	ВВГнг 3*4 մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	գծմ	735.00	0.75392	554.1312
318	ВВГнг- 3*6մմ^2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ գալանակախովովակով	գծմ	298.00	1.50784	449.33632
319	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ$_{нг}$ 5*16 мм^2	գծմ	35	4.52352	158.3232
320	Կաբել կանալ 50*50	գծմ	145	1.50784	218.6368
321	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.50784	30.1568
322	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20 տրամագծով տարվող	գծմ	718	1.13088	811.97184
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն				9126.439839
	14.Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				
	14.1.Ջեռուցում				
323	Ջրային ջերմո-օդամղիչ -ԿԷԲ 34 Т 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով	հատ	5.0	113.088	565.44
324	Այումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	103.89	3.01568	313.2899482
325	Այումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	291.0	3.01568	877.56288
326	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ76*3,5	գմ	10.0	4.52352	45.2352
327	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Փ63*9,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	155.0	4.52352	701.1456
328	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Փ50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	150.0	3.7696	565.44
329	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Փ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	120.0	3.7696	452.352
330	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Փ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	25.0	2.26176	56.544
331	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով Փ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	գմ	75.0	2.26176	169.632
332	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ալյումինե շերտով	գմ	108.0	1.50784	162.84672
333	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27.0	3.7696	101.7792

1	2	3	4	5	6
334	մարտկոցների ամրացում	հատ	108.0	3.7696	407.1168
335	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Փ20մմ վերին անկյունային	հատ	27	3.7696	101.7792
336	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Փ20մմ	հատ	27	3.7696	101.7792
337	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Փ15մմ Ավտոմատ,	հատ	27	3.7696	101.7792
338	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 63մմ	գմ	140.0	2.26176	316.6464
339	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	գմ	100.0	2.26176	226.176
340	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	գմ	120.0	1.50784	180.9408
341	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	գմ	25.0	1.50784	37.696
342	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	գմ	60.0	1.50784	90.4704
343	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	գմ	105.0	1.50784	158.3232
344	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Փ80մմ	հատ	7.0	11.3088	79.1616
345	Պողպատե սողնակ կցաշուրթային Փ50մմ	հատ	4.0	11.3088	45.2352
346	Փական Փ40մմ	հատ	4.0	3.7696	15.0784
347	Փական Փ25մմ	հատ	10.0	3.7696	37.696
348	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	6.0	2.26176	13.57056
349	Դատարկման փական Փ20մմ	հատ	8.0	2.26176	18.09408
350	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270.0	0.75392	203.5584
351	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	$մ^2$	3	0.9424	2.8272
352	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	$մ^2$	3.0	0.9424	2.8272
353	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1	11.3088	11.3088
354	Անցքերի բացում պատերում Փ150	հատ	11.0	11.3088	124.3968
355	Մետաղական խողովակից պատյան Փ159x4.5	գծմ	2.2	7.5392	16.58624
356	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15.0	0.904704	13.57056
357	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40.0	0.452352	18.09408
358	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1.0	47.49696	47.49696
359	Կեղտազտիչ Փ70մմ	հատ	1.0	19.60192	19.60192
360	Ջերմաչափ	հատ	6.0	6.03136	36.18816
361	Մոնոմետր	հատ	6.0	6.03136	36.18816
362	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 $մ^3$ / ժամ	կ-տ	2.0	41.4656	82.9312
363	Կարգավորող փական Kvs=1,5խմ/ժամ	հատ	2	2.26176	4.52352
364	Հաշվեկշռային փական dպ=15	հատ	2	2.26176	4.52352
365	Հետադարձ փական Փ20մմ	հատ	2.0	2.26176	4.52352
366	Օդահեռացման փական Փ15մմ Ավտոմատ,	հատ	10	1.50784	15.0784
367	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	1.50784	1.50784
	14.2.Օդափոխություն				
368	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 $մ^3$/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28կՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	1507.84	1507.84
369	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740$մ^3$/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 47կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով Устройство ввода	կ-տ	1	2638.72	2638.72
370	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60$մ^3$/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /համարժեք/	հատ	2	376.96	753.92
371	Կանալային անակդմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185м^3/час, N=0,016կՎտ	հատ	1	37.696	37.696

1	2	3	4	5	6
372	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м3/час, N=0,1квт	հատ	2	45.2352	90.4704
373	Տանիքային օդամուղ ВКРС 3.55РН,37/1500 L=2500м^3/час, N=0,37квт	հատ	1	113.088	113.088
374	Տանիքային օդամուղ ВКМК 315 L=1880м^3/час, N=0,3квт	հատ	2	188.48	376.96
375	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	մ^2	167	6.78528	1133.14176
376	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 500մմ δ=0,6մմ	մ^2	7	6.03136	42.21952
377	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 550մմ δ=0,6մմ	մ^2	10	6.03136	60.3136
378	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 250մմ δ=0,6մմ	մ^2	22	6.03136	132.68992
379	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 200մմ δ=0,6մմ	մ^2	16	6.03136	96.50176
380	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 150մմ δ=0,6մմ	մ^2	3	6.03136	18.09408
381	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբաով	մ^2	293.0	0.75392	220.89856
382	Օդառիչ փական էլ.շարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	2.0	18.848	37.696
383	Օդառիչ ճաղաշար 600*500	հատ	1	13.57056	13.57056
384	Օդառիչ ճաղաշար 900*600	հատ	1	18.848	18.848
385	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1.0	27.14112	27.14112
386	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800*400*1000	հատ	1.0	33.9264	33.9264
387	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	հատ	10.0	12.81664	128.1664
388	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	հատ	6.0	11.3088	67.8528
389	Կլոր ճաղաշար Φ700	հատ	3	9.04704	27.14112
390	Կլոր ճաղաշար Φ300	հատ	3	7.5392	22.6176
391	Կլոր ճաղաշար Φ200	հատ	2	6.03136	12.06272
392	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	11	5.27744	58.05184
393	Կլոր ճաղաշար Φ125	հատ	2	3.7696	7.5392
394	Հովանոց Φ350	հատ	3	11.3088	33.9264
395	Հովանոց Φ300	հատ	3	11.3088	33.9264
396	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	37.696	37.696
	14.3.Հրդեհային ազդարարում				
397	Ղեկավարման վահանակ С2000М	հատ	1.0	31.91343	31.9134336
398	Ռելային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	10.01206	10.0120576
399	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1.0	11.26356	11.2635648
400	Խոսքային ազդարարման սարք	հատ	1.0	294.1042	294.104192
401	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	21.90138	43.802752
402	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	7.509043	15.0180864
403	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3	հատ	6.0	9.386304	56.317824
404	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП 212-46	հատ	35.0	3.128768	109.50688
405	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	1.564384	7.82192
406	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	1.564384	1.564384
407	Մալուխ КСПЭВ 2х0.5	գծմ	209.0	0.625754	130.7825024
408	Մալուխ КСВВнг-LS 2х0.75	գծմ	108.0	0.625754	67.5813888
409	Խողովակ d=20 PVX	գծմ	209.0	0.312877	65.3912512
410	Խողովակ d=25 PVX	գծմ	108.0	0.312877	33.7906944
411	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1.877261	3.7545216
412	Պլաստիկ մալուխուղի 30*20մմ	հատ	2.0	1.877261	3.7545216
413	Պողպատե խողովակ Φ40*2,5 L=0,5m	գծմ	1.0	1.251507	1.2515072
414	Անցքերի բացում պատերում Φ20	հատ	2.0	0.625754	1.2515072

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը՝ Ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում				15260.14222
	15.Արտաքին ջերմային ցանց				
415	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	$մ^3$	2.90	2.26176	6.559104
416	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.8	1.50784	8.745472
417	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողլիցք	$մ^3$	20.00	0.75392	15.0784
418	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	8.00	2.63872	21.10976
419	Եռլիցք	$մ^3$	19.00	1.8848	35.8112
420	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք.	$մ^3$	9.00	1.13088	10.17792
421	Տեղափոխում 7կմ	տ	16.20	0.992	16.0704
422	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	6.03136	12.06272
423	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	$մ^3$	1.50	6.03136	9.04704
424	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	$մ^3$	1.20	60.3136	72.37632
425	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	$մ^3$	1.00	60.155	60.155
426	Հավաքովի սալերի մոնտաժում ՊТ 75.60.8-х	հատ	18.00	3.968	71.424
427	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ76*3.5միռոձաոնումով,ախտահանումով.	գծմ	26	3.7696	98.0096
428	Հենման բարձիկներ ՕП-2	հատ	13	4.96	64.48
429	Տոլի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	$մ^2$	13	2.976	38.688
430	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	$մ^2$	7	1.984	13.888
431	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ	$մ^2$	7.0	1.984	13.888
432	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2.0	14.88	29.76
433	Խիճ h=15սմ	$մ^2$	29.0	0.992	28.768
434	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	$մ^2$	29.0	3.968	115.072
435	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	$մ^2$	29.0	3.968	115.072
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				856.243
	Ընդամենը				207993.809
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			6239.814
	Ընդամենը				214233.623
	ԱՄՀ	20%			42846.725
	Ընդամենը				257080.348

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ				
	1.1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Կույր տարածքի քանդում /отмостка/	$մ^3$	2.350	5.07	11.915
2	բասկետբոլի մետաղական թիրախի ապամոնտաժում	հատ	1.000	15.21	15.210
3	մետաղական տնակի տեղափոխում	տն	0.120	50.7	6.084
4	Բացվածքի իրականացում	$մ^3$	2.300	3.042	6.997
5	Միջնորմի քանդում	$մ^3$	1.420	3.042	4.320
6	դռան ապամոնտաժում 1հատ	$մ^2$	3.960	3.042	12.046
7	հանվող ծառեր	հատ	20.000	1.014	20.280
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	13.492	1.521	20.522
	1.2.Իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում				
9	Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.111	1216.8	135.065
10	հեղույս Ս16 / 700 մմ /	տն	0.012	1216.8	14.602
11	դուռ 1800x2200 /սպիտակ մետլոպլաստ / 1հատ	$մ^2$	3.960	55.77	220.849
12	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	1.500	81.12	121.680
13	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.099	557.7	55.212
14	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.025	557.7	13.943
15	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	$մ^2$	3.450	3.042	10.495
16	կերամիկական հատակի վերականգնում	$մ^2$	1.200	11.154	13.385
17	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	3.450	3.042	10.495
18	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	3.450	3.042	10.495
	1.3.Հողային աշխատանքներ				
19	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	773.080	0.6084	470.342
20	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	1468.85	1.014	1489.416
21	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	$մ^3$	1005.67	0.507	509.875
22	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	52.930	3.549	187.849
23	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	$մ^3$	1005.67	0.2028	203.950
24	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	$մ^3$	52.930	2.535	134.178
25	Բնահողի տոփանում տնևմոտոփանիչներով	$մ^3$	1058.60	2.028	2146.841
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ				5846.042
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Կոնստրուկտիվ մաս				
26	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	$մ^3$	13.360	45.63	609.617
27	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	57.130	65.91	3765.438
28	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	2.103	557.7	1172.843
29	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.642	557.7	915.743
30	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	$մ^3$	2.820	45.63	128.677
31	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	19.200	81.12	1557.504
32	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.209	557.7	116.777
33	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.028	557.7	15.861

1	2	3	4	5	6
34	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0,05նիշ/	$մ^3$	67.200	70.98	4769.856
35	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	5.769	456.3	2632.235
36	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.670	557.7	373.793
37	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	27.200	76.05	2068.560
38	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.949	557.7	529.257
39	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	0.295	557.7	164.466
40	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	1.761	557.7	982.110
41	Ամրանի արժեքը Φ25մմ A500c դասի	տն	2.069	557.7	1153.881
42	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.675	557.7	934.198
43	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	40.700	76.05	3095.235
44	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.166	557.7	92.701
45	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	1.179	557.7	657.517
46	Ամրանի արժեքը Φ20մմ A500c դասի	տն	3.721	507	1886.390
47	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.856	557.7	1034.818
48	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	21.410	70.98	1519.682
49	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	2.754	507	1396.166
50	Ամրանի արժեքը Φ18մմ A500c դասի	տն	0.084	557.7	46.713
51	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.219	557.7	122.131
52	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	2.540	86.19	218.923
53	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.033	557.7	18.170
54	Ամրանի արժեքը Φ12մմ A500c դասի	տն	0.124	557.7	68.937
55	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.102	557.7	56.746
56	Միաձույլ ե/բ գոտինեի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	4.900	86.19	422.331
57	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.294	557.7	163.930
58	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.248	557.7	138.131
59	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	1.140	76.05	86.697
60	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.128	557.7	71.140
61	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.072	507	36.529
	Ընդամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				33023.703
	3. Տանիք				
	3.1.Դահլիճի մետաղական տանիք				
62	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	202.8	177.022
63	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.873	507	442.555
64	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	101.4	448.310
65	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	10.14	2004.779
66	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	8.112	89.800
67	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	7.85	5.07	39.800
68	Մետաղական թերթ	տն	0.007	608.4	4.502
69	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	202.8	624.981
70	N22 շվելլերի արժեքը	գմ	145.600	15.21	2214.576
71	Մետաղական թերթ	տն	0.024	608.4	14.699
72	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.025	608.4	15.186
73	M-28 հեղույս	տն	0.013	1216.8	15.672
74	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	8.414	2.028	17.063
	3.2.Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				
75	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.101	101.4	111.598
76	100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	85.990	5.07	435.969
77	Թիթեղ 12մմ	տն	0.082	608.4	50.059
78	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.368	101.4	138.709
79	40x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	587.100	3.042	1785.958
80	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.469	5.07	12.515
	Ընդամենը՝ տանիք				8643.754
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	4. Հատակներ				
81	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	41.500	45.63	1893.645
82	տոփանած խիճ 150 մմ	$մ^3$	68.500	8.112	555.672
83	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	$մ^2$	411.500	3.042	1251.783
84	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	145.233	3.042	441.799
85	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	183.240	3.042	557.416
	Ընդամենը՝ հատակներ				4700.315

1	2	3	4	5	6
	5.Արտաքին պատեր				
	5.1.Արտաքին պատեր				
86	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 32,52մ2	մ³	4.878	30.42	148.389
87	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.098	608.4	59.356
88	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 13,45մ2	մ³	2.690	30.42	81.830
89	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.054	608.4	32.732
90	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 298,46մ2	մ³	89.538	30.42	2723.746
91	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	1.791	608.4	1089.498
92	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոգի ներքևի հատվածում /	մ³	1.965	81.12	159.401
93	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.167	608.4	101.512
94	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.092	608.4	55.973
95	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 124,45մ2 /պարապետ/	մ³	24.890	30.42	757.154
96	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.498	608.4	302.862
97	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 66,56 /պարապետ/	մ³	19.968	30.42	607.427
98	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.399	608.4	242.971
99	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	4.200	86.19	361.998
100	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	2.950	608.4	1794.780
101	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.025	608.4	15.210
102	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 631,56մ2	մ³	63.156	91.26	5763.617
103	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 95,23մ2	մ³	4.762	35.49	168.986
104	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ²	643.450	3.042	1957.375
105	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալերի խառսխումով	մ²	81.940	20.28	1661.743
106	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խառսխումով	մ²	97.320	20.28	1973.650
107	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	553.460	5.07	2806.042
108	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ²	553.460	4.056	2244.834
	5.2.Կոմպոզիտային պանելի /алюкобонд / դեկորատիվ հատված				
109	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.314	202.8	874.954
110	մետաղական խողովակ 219x6 մմ / մոխրագույն փոշեներկված /	գմ	98.950	10.14	1003.353
111	20x20x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	134.300	2.028	272.360
112	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	224.650	4.056	911.180
113	60x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	56.250	3.042	171.113
114	Մետաղական թերթ	տն	0.103	608.4	62.428
115	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.101	608.4	61.299
116	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	62.938	1.521	95.729
117	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	մ²	84.650	25.35	2145.878
118	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ²	36.750	10.14	372.645
119	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	33.011	10.14	334.726
120	պոլիվինիլոխլորիդե կախովի առաստաղ / սպիտակ / 9 մմ հաստ. / /սպիտակ ներկված	մ²	18.900	5.07	95.823
	Ընդամենը՝ արտաքին պատեր				31512.570
	6.Տանիք				
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	մ²	267.50	15.210	4068.675
122	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	194.808	5.070	987.676
123	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ³	9.650	35.49	342.479

1	2	3	4	5	6
124	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ^3	2.400	35.49	85.176
125	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	39.600	10.14	401.544
126	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	4.500	8.112	36.504
127	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.400	10.14	85.176
128	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բողարկում /	մ^2	1.500	6.084	9.126
129	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	12.600	8.112	102.211
130	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	18.000	8.112	146.016
129	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	4.125	7.098	29.279
130	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	16.500	9.126	150.579
131	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	6.660	5.07	33.766
132	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	18.000	4.056	73.008
133	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	80.45	6.084	489.458
	6.1.Հանդերձարանի տանիք				
134	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ^2	161.250	8.112	1308.060
135	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	17.815	8.112	144.515
136	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.450	7.098	180.644
137	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ^2	5.863	8.112	47.557
138	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.450	9.126	214.005
139	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	22.350	12.168	271.955
140	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	6.550	10.14	66.417
141	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.400	8.112	68.141
142	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ^2	117.504	2.028	238.298
143	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	25.500	8.112	206.856
	6.2.Նախամուտքի տանիք /тамбур/				
144	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ^2	6.250	8.112	50.700
145	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.073	202.8	14.790
146	60x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	2.500	4.056	10.140
147	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	17.100	2.028	34.679
148	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	3.436	1.521	5.226
149	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	11.500	12.168	139.932
150	խողովակ U 170 մմ / կույր տարածքի / отмоска / մեջ /	գմ	4.250	8.112	34.476
	6.3.Տանիք բարձրացող աստիճաններ				
151	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.272	*101.4*	27.575
152	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	35.650	8.112	289.193
153	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	16.500	4.056	66.924
154	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ^2	12.035	1.521	18.305
	Ընդամենը՝ տանիք				10479.061
	7.Դռներ, պատուհաններ				
155	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ^2	10.400	81.12	843.648
156	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ^2	4.060	55.77	226.426
157	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ^2	44.233	40.56	1794.070
158	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 48,1գմ	մ^2	16.354	3.042	49.749
159	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ^2	2.200	1.521	3.346
160	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	8.800	2.028	17.846
161	պատուհանագոգի մշակում ց/ա շղախով	մ^3	1.130	1.014	1.146
	Ընդամենը՝ դռներ, պատուհաններ				2936.232
	8.Ներքին հարդարում				

1	2	3	4	5	6
162	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ^2	17.840	10.14	180.898
163	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.036	608.4	21.708
164	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 159.45մ2	մ^3	31.890	30.42	970.094
165	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.638	608.4	388.038
	8.1.Հ1 նախամուտք				
166	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	17.750	3.042	53.996
167	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	17.750	3.042	53.996
168	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	4.920	3.549	17.461
169	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	4.920	3.549	17.461
170	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	4.920	11.154	54.878
171	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 5,2գմ	մ^2	0.520	2.028	1.055
	8.2.Հ2 միջանցք				
172	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	84.710	3.042	257.688
173	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	84.710	3.042	257.688
174	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	30.930	3.549	109.771
175	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	30.930	3.549	109.771
176	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	30.930	11.154	344.993
177	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,3գմ	մ^2	2.530	2.028	5.131
	8.3.Հ3 մարզչի սենյակ				
178	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	33.110	3.042	100.721
179	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	33.110	3.042	100.721
180	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	8.230	3.549	29.208
181	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	8.230	3.549	29.208
182	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	8.230	11.154	91.797
183	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 9,6գմ	մ^2	0.960	2.028	1.947
	8.4.Հ4 Օժանդակ սենյակ /կաթսայատուն/				
184	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	27.500	3.042	83.655
185	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	27.500	3.042	83.655
186	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	4.240	3.549	15.048
187	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	4.240	3.549	15.048
188	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	4.240	11.154	47.293
189	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,61գմ	մ^2	0.861	2.028	1.746
	8.5.Հ5 հաշմանդմություն ունեցող անձանց ս/հ				
190	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	35.450	3.042	107.839
191	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	35.450	3.042	107.839
192	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	7.500	5.07	38.025
193	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	7.500	11.154	83.655
	8.6.Հ6 Հանդերձարան				
194	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	54.640	3.042	166.215
195	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	54.640	3.042	166.215
196	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	22.030	3.549	78.184

1	2	3	4	5	6
197	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	22.030	3.549	78.184
198	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	22.030	11.154	245.723
199	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 13,6գմ	մ²	1.360	2.028	2.758
	8.7.Հ7 Ս/հ				
200	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	46.750	3.042	142.214
201	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ²	46.750	3.042	142.214
202	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ²	12.220	5.07	61.955
203	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	12.220	11.154	136.302
	8.8.Հ8 Հանդերձարան				
204	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	61.590	3.042	187.357
205	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	61.590	3.042	187.357
206	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	24.320	3.549	86.312
207	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	24.320	3.549	86.312
208	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	24.320	11.154	271.265
209	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 17,65գմ	մ²	1.765	2.028	3.579
	8.9.Հ9 ս/հ				
210	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	65.950	3.042	200.620
211	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ²	65.950	3.042	200.620
212	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ²	13.880	5.07	70.372
213	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ²	13.880	11.154	154.818
	8.10.Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ				
214	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	55.350	3.042	168.375
215	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	55.350	3.042	168.375
216	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	15.180	3.549	53.874
217	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	15.180	3.549	53.874
218	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ²	15.180	15.21	230.888
	8.11. Հ11 Մարզադահլիճ				
219	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	421.460	5.07	2136.802
220	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	421.460	3.042	1282.081
221	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ²	253.440	15.21	3854.822
222	Պատուհանները բողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	66.10	3.549	234.589
223	Առաստաղի բողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	253.44	2.535	642.470
224	Սանհանգույցի լամինատե միջնորմների	մ²	15.750	5.07	79.853
225	Մարտկոցների մետաղական բողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294	1521	447.893
226	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	149.860	5.07	759.790
227	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ²	24.570	2.028	49.828
228	մետալոպլաստե դռներ / մոխրագույն/	մ²	29.920	55.77	1668.638
229	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Ս 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	25.35	70.980
230	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	կ-տ	2.000	253.5	507.000
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարում				18860.734

1	2	3	4	5	6
	9.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում				
	9.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
231	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում բլորացումով/	գմ	15.000	5.07	76.050
232	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	15.000	0.507	7.605
233	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	7.000	3.042	21.294
234	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	30.000	3.042	91.260
235	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	45.000	3.042	136.890
236	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	5.07	5.070
237	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	2.028	4.056
238	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	25.35	50.700
239	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	15.21	106.470
240	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	45.63	136.890
241	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	2.028	38.532
242	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.000	2.028	38.532
243	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25մմ, Փ20մմ	հատ	150.00	1.014	152.100
	9.2.Կոյուղու ներքին ցանց				
244	Պոլիվինիլքլորիդե Փ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	40.000	3.042	121.680
245	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.000	3.042	60.840
246	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	35.49	248.430
247	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.000	65.91	329.550
248	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.000	15.21	76.050
249	Ձևավոր մասեր Փ110մմ	հատ	25.000	1.014	25.350
250	Ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	23.000	1.0	23.322
251	Ստուգիչ մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.000	2.028	4.056
252	Մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.000	2.028	4.056
	9.3.Ջեռուցում				
253	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-գմ	2.00	811.2	1622.400
254	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	50.7	50.700
255	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /167x0,28=էկմ	էկմ	46.76	5.050	236.125
256	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	167.00	4.208	702.753
257	Փ50մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.000	2.028	10.140
258	Փ40մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	75.000	1.852	138.867
259	Փ32մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	16.000	1.431	22.892
260	Փ25մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	13.000	0.842	10.941
261	Փ20մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	46.00	0.757	34.843
262	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	220.000	1.014	223.080
263	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4.00	2.028	8.112
264	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.00	3.042	6.084
265	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.00	5.07	5.070

1	2	3	4	5	6
266	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	2.028	4.056
267	Ջերմակարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	16.00	2.028	32.448
268	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Φ15մմ	հատ	16.00	2.028	32.448
269	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	16.00	5.07	81.120
270	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	15.21	15.210
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում				4996.072
	10.Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, Էլեկտրատեխնիկական մաս				
	10.1.Օդափոխություն				
271	Դեֆլեկտոր Φ500մմ	հատ	1.00	55.77	55.770
272	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	2.00	50.7	101.400
273	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	50.7	50.700
274	Պլաստմասե օդատար Φ100մմ	գմ	9.00	3.042	27.378
275	Պլաստմասե օդատար Φ125մմ	գմ	14.00	4.056	56.784
276	Գլխանոց Φ100մմ	հատ	1.000	5.07	5.070
277	Գլխանոց Φ125մմ	հատ	2.000	6.084	12.168
278	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	11.00	8.112	89.232
279	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	2.00	10.14	20.280
280	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	12.168	121.680
281	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	$մ^2$	3.30	2.3322	7.696
	10.2.Ներքին գազամատակարարում				
282	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ25մմ	գմ	1.00	3.042	3.042
283	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Φ20մմ	գմ	1.50	3.042	4.563
284	Մետաղական ճկախողովակ d=20մմ, L=0.6մ	հատ	2.000	5.07	10.140
285	Գազի ազդանշանային սարք Φ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	15.21	15.210
286	Գազի խցանային փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	2.00	3.042	6.084
287	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	1.014	2.535
288	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	$մ^2$	0.40	1.014	0.406
	10.3.Էլեկտրատեխնիկական մաս				
289	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	12.168	12.168
290	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	3.042	3.042
291	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	3.042	18.252
292	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	2.028	4.056
293	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չափ ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարտակոցներով)	հատ	16.000	11.154	178.464
294	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չափ ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարտակոցներով)	հատ	8.000	10.14	81.120
295	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չափ ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14.000	10.14	141.960
296	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չափ ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	6.000	10.14	60.840
297	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	8.112	162.240
298	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չափ կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	2.000	8.112	16.224
299	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	7.000	4.056	28.392
300	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	7.000	4.056	28.392
301	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	3.000	3.042	9.126
302	Անջատիչ մեկտեղանի հերմետիկ	հատ	2.000	3.042	6.084

1	2	3	4	5	6
303	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	20.000	2.028	40.560
304	Ճյուղավորման տուփ	հատ	68.000	1.014	68.952
305	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մատոկոզներով, լուսային գուգանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	4.000	5.07	20.280
306	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներսառքված մատոկոզով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	3.000	5.07	15.210
307	ՊՊՎ-380 - 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հագորդալարի անցկացում	գմ	590.000	1.521	897.390
308	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	400.000	1.014	405.600
309	Մալուխային ամրակներ К142	հատ	800.000	0.8112	648.960
	Հողային աշխատանքներ				
310	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	6.000	0.6084	3.650
311	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով տոփանումով	$մ^3$	4.300	0.507	2.180
312	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /1,7մ3/	տն	3.230	1.014	3.275
313	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 10$մ^2$	$մ^3$	2.5	3.042	7.605
314	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.500	1.014	5.577
315	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.0	1.014	10.140
316	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.0	5.07	50.700
317	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	10.0	3.042	30.420
318	АВВГ-0,66- 5x10մմ^2 հատվածքով ալյումինե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	60.00	1.8252	109.512
319	Մալուխի ծայրային ամրակցիչ ՊКВЭ-1	հատ	2.00	5.07	10.140
320	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	30.000	2.535	76.050
321	Մետաղական խողովակ d=100մմ	գմ	6.000	5.07	30.420
322	Ավազի նախապատրաստական շերտ մալուխ պաշտպանության համար	$մ^3$	1.500	8.112	12.168
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, էլեկտրատեխնիկական մաս				3789.288
	11.Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հրդեհային ազդանշանում, արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				
	11.1.Տեսահսկում				
323	Տեսահսկման դեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	10.14	10.140
324	ՊՎՔ խողովակ Փ 25 մմ	գմ	80	0.507	40.560
325	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.0	15.21	45.630
326	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	գմ	100.0	1.521	152.100
327	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	10.14	10.140
328	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	121.68	121.680
	11.2.Զանգային և ժամավորման ցանց				
329	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	25.35	25.350
330	Զանգ МЗМ-1	հատ	1.00	20.28	20.280
331	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	15.21	15.210
332	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	1.521	1.521
333	ՊՊՎ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.000	0.507	111.540
	11.3.Ձայնաֆիկացում				
334	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	23.322	23.322
335	Ուժեղատար 180v АМ4160	հատ	1.000	25.35	25.350
336	Խոսափող FTP	հատ	1.000	15.21	15.210
337	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	1.9266	96.330
	11.4.Հակահրդեհային ազդանշանում				
338	20 ՄՈՒՏՔԱԼԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ ՍԻՐԵՆԱ 20Մ	հատ	1.0	36.504	36.504
339	ԲՁՁԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱԿՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ	հատ	1.000	55.77	55.770

1	2	3	4	5	6
340	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ԱՒՅՈՐ-30/5	հատ	1.00	60.84	60.840
341	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՈ 12/5 7 Ա*կ	հատ	1	40.56	40.560
342	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈճԱԿ	հատ	3	10.14	30.420
343	ՃԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	11	32.448	356.928
344	ՃԽԱՅԻՆ ԳՃԱՅԻՆ ՋՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	21.294	85.176
345	ԼՈՒՅՍԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՇՂԱԿ	հատ	1	32.448	32.448
346	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	180.00	2.028	365.040
347	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՊՆՁԵ ՋԻՊԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/ ԲՐՐ	գմ	20.00	2.028	40.560
348	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	գմ	120	1.014	121.680
349	ՄԻՁՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.000	15.21	45.630
350	Անցքերի փակում	հատ	3.000	10.14	30.420
351	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.000	0.3042	30.420
352	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.000	15.21	15.210
353	Անցքերի փակում	հատ	1.000	10.14	10.140
	11.5.Արտաքին ջրամատակարարում				
354	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ =25սմ, 55,0մ^2	մ^3	13.75	3.042	41.828
355	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	13.750	1.014	13.943
356	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	30.250	1.014	30.674
357	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	55.0	1.014	55.770
358	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	55.0	5.07	278.850
359	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	55.0	3.042	167.310
360	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ^3	6.30	3.549	22.359
361	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	22.70	2.535	57.545
362	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթատերի վրա	մ^3	13.00	0.97344	12.655
363	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	24.700	1.521	37.569
364	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	3.000	8.112	24.336
365	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տուփանումով	մ^3	29.00	3.042	88.218
366	Փ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	53.00	5.07	268.710
367	Փ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	53.00	1.014	53.742
368	Փ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0.053	30.42	1.612
369	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.000	5.07	5.070
370	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	3.042	3.042
371	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	5.07	5.070
372	Ջտիչի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	6.084	6.084
373	Միացում գործող ցանցին Փ32մմ	տեղ	1.00	15.21	15.210
374	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	5.000	8.112	40.560
375	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.000	56.784	56.784
376	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ3	0.450	54.756	24.640
	11.6.Կենցաղային կոյուղի				
377	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ =25սմ, 30,0մ^2	մ^3	7.5	3.042	22.815
378	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	16.500	3.042	50.193
379	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	30.0	1.014	30.420
380	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	30.0	5.07	152.100
381	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	30.0	3.042	91.260
382	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	27.00	3.549	95.823

1	2	3	4	5	6
383	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	2.000	8.112	16.224
384	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	19.50	3.042	59.319
385	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /7,5մ3/	տն	14.25	1.521	21.674
386	Պոլիվինիլքլորիդե Φ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	29.000	12.168	352.872
387	Դիտահորերի բեըոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ^3	0.20	86.19	17.238
388	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ^3	5.000	8.112	40.560
389	Միացում գործող ցանցին Φ160մմ	տեղ	1.00	15.21	15.210
390	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1.000	54.756	54.756
391	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	մ^3	0.450	86.19	38.786
	11.7.Արտաքին գազամատակարարում				
392	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Φ25մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	20	3.042	60.840
393	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=25 ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարին	միաց.	1.000	15.21	15.210
394	Խողովակների զոդակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	8.112	8.112
395	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Φ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.1243	304.2	37.797
396	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	35.0000	5.07	177.450
397	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ^3	0.17	86.19	14.652
398	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Φ50x3,0մմ,L=10սմմ,	տ	0.0025	507	1.260
399	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.7000	8.112	5.678
400	3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	մ^3	2.000	1.014	2.028
401	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.800	1.521	5.780
402	Համակարգի փ՝ամաքրում	գմ	20.000	0.507	10.140
403	Պողպատե ձեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	1521	4.563
404	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	2.00	2.028	4.056
	Ընդամենը՝ Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հրդեհային ազդանշանում, արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				4790.504
	12.Արտաքին բարեկարգում				
405	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	135.650	8.112	1100.393
406	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /կոտրտված/ բազալտե սալերով /բռեկչա/	մ^2	215.630	16.224	3498.381
407	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ^3	32.340	8.112	262.342
408	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	21.560	86.19	1858.256
409	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.776	608.4	472.118
410	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ^3	2.500	45.63	114.075
411	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	2.790	87.204	243.299
412	Ամրանի արժեքը Φ10մմ A500c դասի	տն	0.136	608.4	82.669
413	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.022	608.4	13.604
414	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	15.750	21.294	335.381
415	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	4.030	20.28	81.728
416	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ^2	5.700	15.21	86.697
417	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթանների տակ	մ^3	25.550	65.91	1684.001
418	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	4.830	65.91	318.345
419	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.174	608.4	105.789

1	2	3	4	5	6
420	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	$մ^2$	48.510	15.21	737.837
421	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառսխումով	$մ^2$	21.600	15.21	328.536
422	մետաղական բազրիք U 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	154.680	15.21	2352.683
423	մետաղական բազրիք U 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	10.500	15.21	159.705
424	Ապակե հովիարի պատրաստում և տեղադրում	$մ^2$	2.640	25.00	66.000
	Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ				13901.840
	Ընդամենը				143480.114
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			4304.403
	Ընդամենը				147784.517
	ԱՄՀ	20%			29556.903
	Ընդամենը				177341.420

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956, 900011039972
900011039980, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, 0043 Շարուրի 36/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536
Տնօրեն՝

Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)

06.04 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

Հավելված N 2
«06» 04 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի ‹‹Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց›› ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3	Ե/բ միաձույլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի ‹‹Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց›› ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	50 000 000	30.06.2022թ
2	137 000 000	30.09.2022թ
3	195 926 300	01.12.2022թ
Ընդամենը՝	**195 926 300**	**01.12.2022թ**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*
1.	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2.	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3.	Ե/բ միաձույլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5.	Տանիքաձածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6.	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7.	Ջրամամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8.	Ինժիներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9.	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10.	Աստիճաններ և բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11.	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12.	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13.	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
14.	Այլ աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	75 000 000	30.06.2022թ
2	183 000 000	30.09.2022թ
3	261 989 300	01.12.2022թ
Ընդամենը՝	**261 989 300**	**01.12.2022թ**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3	Ե/բ միաձույլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	70 000 000	30.06.2022թ
2	156 000 000	30.09.2022թ
3	223 944 700	01.12.2022թ
Ընդամենը՝	**223 944 700**	**01.12.2022թ**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
2	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 110-րդ օրացուցային օրը
3	Ե/բ միաձույլ շրջանակների իրականացում	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը
4	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օրը
6	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը
7	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
8	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
10	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
11	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
12	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
13	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 280-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**290 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	50 000 000	30.06.2022թ.
2	133 000 000	30.09.2022թ.
3	190 367 000	01.12.2022թ.
Ընդամենը՝	**190 367 000**	01.12.2022թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
1	Նախապատրաստական փուլ	ոչ ուշ քան 45-րդ օրացուցային օրը
2	Սպորտային դահլիճ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
3	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 360-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**365 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ դրամ

N	Գումարը	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը*
1	40 000 000	30.06.2022թ
2	91 000 000	30.09.2022թ
3	130 662 000	01.12.2022թ
Ընդամենը՝	**130 662 000**	**01.12.2022թ**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկը համարել Կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956, 900011039972
900011039980, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, 0043 Շարուրի 36/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536
Տնօրեն՝

Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 3
«06» 04 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/542	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	79 783 500	79 783 500	79 783 500	137 148 400	137 148 400	137 148 400	195 926 300	195 926 300	195 926 300	**195 926 300**
	45221142/547	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	106 685 200	106 685 200	106 685 200	183 392 500	183 392 500	183 392 500	261 989 300	261 989 300	261 989 300	**261 989 300**
	45221142/543	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	91 193 000	91 193 000	91 193 000	156 761 200	156 761 200	156 761 200	223 944 700	223 944 700	223 944 700	**223 944 700**

1	45221142/544	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	77 519 700	77 519 700	77 519 700	133 256 900	133 256 900	133 256 900	190 367 000	190 367 000	190 367 000	190 367 000
	45221142/545	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	53 207 200	53 207 200	53 207 200	91 463 500	91 463 500	91 463 500	130 662 000	130 662 000	130 662 000	130 662 000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		-	-	-	408 388 600	408 388 600	408 388 600	702 022 500	702 022 500	702 022 500	1 002 889 300	1 002 889 300	1 002 889 300	1 002 889 300

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956, 900011039972
900011039980, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, 0043 Շարուրի 36/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536
Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

Հավելված N 4
«06» 04 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ_____
հվհհ _____	հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝
_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված N 4.1
«06» 04 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված N 5
«_06_» _04_ 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրողիությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	10
3	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	50
4	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	10
5	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
6	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
7	Այլումինե ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
8	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակներ	2
9	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	25
10	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոգեն հատակներ	2
11	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակներ	2
12	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
13	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դետալներով	50
16	Տրավերտինե սալեր 30 մմ հաստ	5
17	Ալիկաբոնդ	10
18	Բազալտե սալեր 50մմ հաստ.	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
19	Կերամիկական լվացարան ոտնակով	1
20	Զուգարանակոնք կերամիկական թեք թողարկով	1
21	Այլումինե ջեռուցիչ սարքեր H=500մմ	5

Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
22	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	1
23	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	1
24	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	1
25	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	1
26	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	1
27	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	1
28	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	1
29	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	1
Բարեկարգման նյութեր		
30	Ասֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Սարքավորման անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
1	2	3	4	5	6	7
	Ջեռուցում					
1	Ջրային ջերմո-օդամղիչ - КЭБ 34 Т 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով կամ համարժեք	հատ	5.0	6 ամիս	Midea	MKT3 800 G30
2	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 մ^3 / ժամ H=4,5մ N=0.13կ Վտ	կ-տ	2.0	1 տարի	Wilo	Top s
	Օդափոխություն					
3	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 B L2150 մ^3/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով Ն-235, Ա-220 մ ա/ժ կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=2150 մ3/ժամ
4	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740մ^3/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 48կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=3740 մ3/ժամ
5	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ^3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	Soler & Palau	RESPIRO-150 RD
6	Կանալային անակղմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185м^3/час, N=0,016կՎտ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	AMX	D 150
7	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м^3/час, N=0,1квт կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	AMX	D 150
8	Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH037/1500 L=2500м^3/час, N=0,37квт կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 400 D
9	Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880м^3/час, N=0,3квт կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 315 K
	Հրդեհային ազդարարում					
10	Ղեկավարման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000M
11	Ռելային բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000 SP1
12	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал 10

13	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	RECHOR	БАС-4
14	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	RIP 24-01
15	Մարտկոց DT1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	Delta	DTM 12 07
16	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3 կամ համարժեք	հատ	6.0	1 տարի	BOLID	Молния 24-03
17	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП 212-46 կամ համարժեք	հատ	35.0	1 տարի	BOLID	DIP 31
18	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	5.0	1 տարի	BOLID	IPR 513 3M

*Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝ հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	25
3	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան B կամ համարժեք	10
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ 0 C	50
5	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
6	Գոլորշամեկուսիչ՝ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	10
7	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 ՍՍ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	50
8	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	10
9	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	5
10	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
11	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
12	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռներ	5
13	Ալյումինե բլոկով, 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
14	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
15	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5

16	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոզամից	10
17	Խեցեսալե հատակներ	5
18	Մամլոգրանիտե հատակներ	5
19	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1թ.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	5
20	Լատեքսային ներկ	1
21	Յուղաներկ	1
22	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
23	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	5
24	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	5
25	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 6սմ հաստությամբ	5
26	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	2
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
27	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	1
28	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
29	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
30	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
31	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
32	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
33	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
34	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	1
35	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	1
36	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
37	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
38	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
39	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
40	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	1
41	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	1

Աղյուսակ N 2

N	Սարքավորման անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքայի ն ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
1	2	3	4	5	6	7
	Ջեռուցում					
1	Ջրի շրջանառության պոմպ, N=0.13կՎՏ, H=4.5մ, G=1.29մ3//ժամ	կ-տ	2.00	1 տարի	Wilo	Top s
	Օդափոխություն					
2	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3400մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	1 տարի	Systemair	Rotovex 3800ELR
	Հրդեհային ազդարարում					
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	С2000М
2	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	С2000 SP1
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал 10

4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	1 տարի	RECHOR	БАС-4
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	RIP 24-01
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	1 տարի	Delta	DTM 12 07
7	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	5.0	1 տարի	BOLID	Молния 24-03
8	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП-212-46	հատ	29.0	1 տարի	BOLID	DIP 31
9	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	1 տարի	BOLID	IPR 513 3M
	Կաթսայատան սարքավորումներ					
10	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ/ ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2.00	2 տարի	Mimsan	MKBG300
11	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2.00	1 տարի	GIPUNIGAS	NG280
12	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м3/час H=16м N=1,47, квт=1400об/м	հատ	2.00	1 տարի	DAB	BPH 150/280.50T
13	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2.00	1 տարի	DAB	CP40/2300T
14	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2.00	1 տարի	DAB	CP-40/2300T
15	Ջրային էլ. մագնիսական ապարատ УМОВ-7 dy50 G=20м3/час	կ-տ	1.00	1 տարի	РОСС	УМОВ-7
16	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Piastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1.00	1 տարի	Ekin Endustriel	MIT 200
17	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300л d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.00	1 տարի	AQUASYSTEMS	VRV
18	Գազի ազդանշանային սարք Ф80մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	1 տարի	BOLID	80մմ

*Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	50
3	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ ˚C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. ˚C	25
4	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	25
5	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
6	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5

7	Այումինե ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
8	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակներ	2
9	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	25
10	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակներ	2
11	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակներ	2
12	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
13	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
14	Լատեքսային ներկ	2
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դետալներով	25
16	Տրավերտինե սալեր 30 մմ հաստ	5
17	Ալիկաբոնդ	10
18	Բազալտե սալեր 50մմ հաստ.	5
19	Տուֆե սալեր	
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
21	Կերամիկական լվացարան ոտնակով	1
22	Զուգարանակոնք կերամիկական թեք թողարկով	1
23	Այումինե ջեռուցիչ սարքեր H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
24	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	1
25	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	1
26	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	1
27	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	1
28	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	1
29	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	1
30	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	1
31	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	1
32	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	1
33	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кA	1
34	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	1
35	Լուսատու լուսադիոդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18вт	1
36	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	1
	Բարեկարգման նյութեր	
37	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Սարքավորման անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքայի ն ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
1	2	3	4	5	6	7
	Ջեռուցում					
1	Ջրային ջերմո-օդամղիչ -ԿԷԲ 34 T 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով կամ համարժեք	հատ	5.0	6 ամիս	Midea	MKT3 800 G30
2	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 մ3 / ժամ H=4,5մ N=0.13կՎտ	կ-տ	2.0	1 տարի	Wilo	Top s

	Օդափոխություն					
3	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ^3/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=2150 մ3/ժամ
4	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740մ^3/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 47կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=3740 մ3/ժամ
5	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ^3/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով /համարժեք/	հատ	2	1 տարի	Soler & Palau	RESPIRO-150 RD
6	Կանալային անակղմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185м^3/час, N=0,016կՎտ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	AMX	D 150
7	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м3/час, N=0,1квт կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	AMX	D 150
8	Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH,37/1500 L=2500м^3/час, N=0,37квт կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 400 D
9	Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880м^3/час, N=0,3квт կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 315 K
	Հրդեհային ազդարարում					
10	Ղեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000M
11	Ռելային բլոկ C2000-СП	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000 SP1
12	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал 10
13	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	1 տարի	RECHOR	БАС-4
14	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	RIP 24-01
15	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	1 տարի	Delta	DTM 12 07
16	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3	հատ	6.0	1 տարի	BOLID	Молния 24-03
17	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП 212-46	հատ	35.0	1 տարի	BOLID	DIP 31
18	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	1 տարի	BOLID	IPR 513 3M
	Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս					
19	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=300կվտ ECONAX կամ համարժեք /258000կկալ/ժամ /ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2	2 տարի	Mimsan	MKBG300
20	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կվտ	հատ	2	1 տարի	GIPUNIGAS	NG280
21	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34м^3/час H=16м N=1,47, квт=1400об/м	հատ	2	1 տարի	DAB	BPH 150/280.50T
22	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10м^3/час H=20м N=1,45квт=2800об/м	հատ	2	1 տարի	DAB	CP40/2300T
23	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м^3/час H=20м N=1,45квт n=2870об/м	հատ	2	1 տարի	DAB	CP-40/2300T

*Սրբավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	10
3	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ 2շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	50
4	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	10
5	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
6	Մետաղապլաստե բլոկով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
7	Ալյումինե ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռներ	5
8	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակներ	2
9	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	25
10	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոգեն հատակներ	2
11	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակներ	2
12	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
13	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դետալներով	25
16	Տրավերտինե սալեր 30 մմ հաստ	5
17	Ալիկաբոնդ	10
18	Բազալտե սալեր 50մմ հաստ.	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
19	Կերամիկական լվացարան ոտնակով	1
20	Զուգարանակոնք կերամիկական թեք թողարկով	1
21	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
22	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	1
23	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	1
24	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	1
25	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	1
26	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	1
27	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	1
28	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	1
29	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	1
	Բարեկարգման նյութեր	
30	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Սարքավորման անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
1	2	3	4	5	6	7
	Ջեռուցում					
1	Ջրային ջերմո-օդամղիչ -ԿԷԲ 34 T 3,5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով կամ համարժեք	հատ	5.0	6 ամիս	Midea	MKT3 800 G30
2	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 մ3 / ժամ H=4,5մ N=0.13կՎտ	կ-տ	2.0	1 տարի	Wilo	Top s
	Օդափոխություն					
3	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 $մ^3$/ժամ N=0,65կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28կՎտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=2150 մ3/ժամ
4	Ներածման սարք ջրով աշխատող CAU 4000/3-W VIM L=3740$մ^3$/ժամ N=2,5կՎտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 47կՎտ, ներածման օդամուղ L=3740 մ3/ժամ N=2,5կՎտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով կամ համարժեք	կ-տ	1	2 տարի	VKT	L=3740 մ3/ժամ
5	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60$մ^3$/ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% աղ.23դբ. d=160մմ պուլտով կամ համարժեք	հատ	2	1 տարի	Soler & Palau	RESPIRO-150 RD
6	Կանալային անակդմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185$м^3$/час, N=0,016կՎտ կամ համարժեք	հատ	1	6 ամիս	AMX	D 150
7	Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380м3/час, N=0,1квт կամ համարժեք	հատ	2	6 ամիս	AMX	D 150
8	Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH,37/1500 L=2500м3/час, N=0,37квт	հատ	1	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 400 D
9	Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880м3/час, N=0,3квт	հատ	2	6 ամիս	Vanvent	BKB-K 315 K
	Հրդեհային ազդարարում					
10	Ղեկավարման վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000M
11	Ռելային բլոկ C2000-СП կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	C2000 SP1
12	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал 10
13	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4 կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	RECHOR	БАС-4
14	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	BOLID	RIP 24-01
15	Մարտկոց DT1207 կամ համարժեք	հատ	2.0	1 տարի	Delta	DTM 12 07
16	Լուսաձայնային ազդասարք Молния 24-3 կամ համարժեք	հատ	6.0	1 տարի	BOLID	Молния 24-03
17	Հրդեհի ծխային ադդասարք ИП 212-46 կամ համարժեք	հատ	35.0	1 տարի	BOLID	DIP 31
18	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513 կամ համարժեք	հատ	5.0	1 տարի	BOLID	IPR 513 3M

*Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 8282	50
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ, պենոպլեքս 50 մմ	50
5	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքային բամբակ	50
6	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
7	Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
8	մետալոպլաստե պատուհաններ	5
9	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	5
10	Լատեքսային ներկ	1
11	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	10
12	Բազալտե սալեր 30 մմ հաստությամբ	5
13	Տրավերտինե սալեր 30 մմ հաստությամբ	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
14	Կերամիկական լվացարան	1
15	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
16	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
17	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
18	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
19	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	1
20	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձնը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
21	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարբված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձնը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
22	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձնը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
23	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձնը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
24	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
25	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Ձնը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
26	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարբված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	1
27	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Ձնը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1
28	Զանգ M3M-1	1
29	Համակարգիչ	1
30	Պատի բարձրախոս 8	1
31	Ուժեղատար 180v AM4160	1
32	Ապակե հովիար	
	Բարեկարգման նյութեր	
33	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

	Սարքավորման անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրողի ընկերության անվանումը	Մոդել /առկայության պարագայում/
	2	3	4	5	7	8
	Ջեռուցում					
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ կամ համարժեք	լի-զմ	2.00	2 տարի	Gassero	Wallcon X-treme 50 kW Condensing Boiler
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ կամ համարժեք	հատ	1.00	1 տարի	Wilo	Top s
	Օդափոխություն					
3	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա. կամ համարժեք	հատ	2.00	6 ամիս	Эра	GDF 125 Mars
4	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	6 ամիս	AMX	BPT 10-21 S
	Ջանգային և ժամավորման ցանց					
5	Ժամանակային կայան ЧС-2-065 կամ համարժեք	կ-տ	1.00	1 տարի	Элтабло	ЧС-2-065
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ					
6	20 ՄՈՒ ՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ , ՍՏԵՂՆԱԾԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М կամ համարժեք	հատ	1.0	1 տարի	BOLID	Сигнал 20
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	1 տարի	ADI	SEC-GSM D
8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5 կամ համարժեք	հատ	1.00	1 տարի	BOLID	RIP 24-01
9	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՊ 12/5 7 А*ч կամ համարժեք	հատ	1	1 տարի	Delta	DTM 12 07

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956, 900011039972
900011039980, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, 0043 Շարուրի 36/2
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536
Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

Հավելված N 4.2
ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան «04» 04 2022թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ., 011-ի կողմից),

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ

պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք
ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք.Երևան, Շարուրի 36/2
ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տերյան մ/ճ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ՝ 04412536
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Վարդանյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տերյան մ/ճ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 104 358 210 (մեկ հարյուր չորս միլիոն երեք հարյուր հիսունութ հազար երկու հարյուր տասը)

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայկական դրամ, AMD

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(որակավորման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան /_____/ Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Սահակյան /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

Հավելված N 5.1
ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան «04» 04 2022թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ., 011-ի կողմից),

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք
ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք.Երևան, Շարուրի 36/2
ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տերյան մ/ճ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ՝ 04412536
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Վարդանյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*
2. Թիվ	
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տերյան մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758	
14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 34 786 070 (երեսունչորս միլիոն յոթ հարյուր ութսունվեց հազար յոթանասուն)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայկական դրամ, AMD	
17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան /_____/ Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Սահակյան /_____/ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

№ 2134-02
«06» 04 2022

ԵՐԱՇԽԻՔ
(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ-ի միջև կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 100,288,930 (մեկ հարյուր միլիոն երկու հարյուր ութսունութ հազար ինը հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (365 օրացուցային օր) առվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով կամ առավելագույնը մինչև 30/06/2024թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ — Ա. Սարգսյան

Ֆինանսական հաշվետվությունների
Գլխավոր հաշվապահ — Դ. Եդիգարյան

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010 Նալբանդյան 48: Հեռ.՝ (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00: Էլ. փոստ՝ info@armbusinessbank.am, Կայք՝ www.armbusinessbank.am
Адрес: РА, г. Ереван, 0010, Налбандян 48, Тел: (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00; Эл. почта: info@armbusinessbank.am; Веб-сайт: www@armbusinessbank.am
Address: Armenia, Yerevan, 0010, 48 Nalbandyan Street; Tel: (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00; E-mail: info@armbusinessbank.am; Website: www@armbusinessbank.am

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

№ 2133-02
«04» 04 2022

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 300,866,790 (երեք հարյուր միլիոն ութ հարյուր վաթսունվեց հազար յոթ հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրերի քանակից առնվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 30/06/2023թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ — Ա. Սարգսյան

Ֆինանսական տնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ — Դ. Եդիգարյան

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010 Նալբանդյան 48: Հեռ.՝ (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00: Էլ. փոստ՝ info@armbusinessbank.am, Կայք՝ www.armbusinessbank.am
Адрес: РА, г. Ереван, 0010, Налбандян 48, Тел: (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00; Эл. почта: info@armbusinessbank.am; Веб-сайт: www@armbusinessbank.am
Address: Armenia, Yerevan, 0010, 48 Nalbandyan Street; Tel: (+37410) 59 20 20, (+37460) 37 25 00; E-mail: info@armbusinessbank.am; Website: www@armbusinessbank.am