

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1

ք. Երևան

«30» ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բարդամյանշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 500 օրացուցային օր:

2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով հարկացված ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարման ենթակա աշխատանքների տևողությունը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 280 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում

1.4.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքման հաջորդող օրերի քանակը,

1.4.2 հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից համապատասխան եզրակացության դեպքում՝ եզրակացության մեջ նշված օրերի քանակը:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
- ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
- բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 **Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 667 143 120 (վեց հարյուր վաթսունյոթ միլիոն մեկ հարյուր քառասուներեք հազար մեկ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից 111 190 520 (մեկ հարյուր տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում և N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց **2020 թվականի համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 442 477 000 (չորս հարյուր քառասուներկու միլիոն չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար) ՀՀ դրամ, որից 73 746 167 (յոթանասուներեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար մեկ հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**

5.1.2 **Պայմանագրի գնից՝ մինչև 166 785 780 (մեկ հարյուր վաթսունվեց միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար յոթ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում:**

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրը գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության պայմանագրի կնքումը հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս

են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011773, Հ/Հ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Ալկրոջյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Հարամյան շին» ԲԲԸ

ք. Երևան, Ուլենցու 31/2

«Հայթիգնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 115004673956

Հ/Հ ՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն)

ԾԱԿԱԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 43 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏԿՈՂ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՇԵՆՔԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՆՈՐ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		1.Հողային աշխատանքներ				
		100մ ³		7.400	96.00	710.40
1	47-1	Գոյություն ունեցող քարե շինության քանդում	1000մ ³	0.185	480.00	88.80
2	1-1593	Շին.աղբի կուտակում բարձում ինքնաթափ	տն	332.709	1.15	383.28
3	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	1000մ ³	0.219	768.00	168.19
4	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով				1,350.67
		Ընդամենը				
		2.Հիմքեր				
12	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B20 բետոնից	մ ³	2.400	81.60	195.84
16	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	3.000	72.00	216.00
19	6-145	Միաձույլ ե/բ երիզվածքի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	1.000	72.00	72.00
20	Շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.001	369.60	0.37
		Ընդամենը				484.21
		3.Շ-1 - 1 հատ				
5	Շուկա	Ամրան A 500c -20մմ	տն	0.00044	364.80	0.16
8	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B20 բետոնից	մ ³	8.308	81.60	677.93
9	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.273	369.60	101.03
10	Շուկա	Ամրան A 500c -22մմ	տն	0.345	364.80	125.71
11	Շուկա	Ամրան A 500c -28մմ	տն	0.556	364.80	202.76
12	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.014	480.00	6.84
13	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	9.310	81.60	759.70
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.265	369.60	97.96
15	Շուկա	Ամրան A500c -18 մմ	տն	0.693	364.80	252.82
16	Շուկա	Ամրան A 500c -14մմ	տն	0.135	364.80	49.18
17	Շուկա	Ամրան A 500c -12մմ	տն	0.135	364.80	49.18
18	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.016	364.80	5.69
19	6-86.	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.023	480.00	11.17
20	Շուկա	Մետաղական ցանց Bp d=4 մմ 10*5 սմ /արժեք/	մ ²	0.018	120.00	2.16
		Ընդամենը		4.990	1.44	7.19
		4.Շ-2 - 2 հատ				
8	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B20 բետոնից	մ ³	10.362	81.60	845.54
9	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.601	369.60	222.14
10	Շուկա	Ամրան A 500c -22մմ	տն	0.509	364.80	185.83
11	Շուկա	Ամրան A 500c -28մմ	տն	0.953	364.80	347.73
13	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	13.000	81.60	1,060.80
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.314	369.60	116.08
15	Շուկա	Ամրան A 500c -18 մմ	տն	0.936	364.80	341.45
16	Շուկա	Ամրան A 500c -14մմ	տն	0.149	364.80	54.28
18	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.035	480.00	16.93
19	6-86.	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.024	120.00	2.88
20	Շուկա	Մետաղական ցանց Bp d=4 մմ 10*5 սմ /արժեք/	մ ²	6.620	1.44	9.53
		Ընդամենը				3,203.21
		5.Շ-3 - 1 հատ				
7	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	2.985	480.00	1,432.80
8	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B20 բետոնից	մ ³	5.876	81.60	479.48
9	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.291	369.60	107.38
10	Շուկա	Ամրան A 500c -22մմ	տն	0.347	364.80	126.66
11	Շուկա	Ամրան A 500c -28մմ	տն	0.494	364.80	180.07
12	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.011	480.00	5.26
13	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	5.655	81.60	461.45
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.181	369.60	66.76
15	Շուկա	Ամրան A500c -18 մմ	տն	0.432	364.80	157.59

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						25.43
16	Շուկա	Ամրան A500c -14մմ	տն	0.070	364.80	8.32
18	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.017	480.00	1.15
19	6-86.	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.010	120.00	4.84
20	Շուկա	Մետաղական ցանց Bp d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	3.360	1.44	3,057.19
		Ընդամենը				
		6.Շ-4 - 5 հատ				
7	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	5.970	480.00	2,865.65
8	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B20 բետոնից	մ ³	19.60	81.60	1,599.36
9	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.135	369.60	419.31
10	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.323	364.80	482.70
11	Շուկա	Ամրան A 500c -22մմ	տն	1.931	364.80	704.43
12	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.037	480.00	17.69
13	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	34.640	81.60	2,826.62
14	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.433	369.60	159.89
15	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	2.480	364.80	904.70
16	Շուկա	Ամրան A500c -18 մմ	տն	0.400	364.80	145.92
18	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.031	480.00	15.01
19	6-86.	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.028	120.00	3.36
20	Շուկա	Մետաղական ցանց Bp d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	8.300	1.44	11.95
		Ընդամենը				10,156.60
		7.Պատեր				
1	8-163	Պատերի շար կան.ծևի տուֆ քարով /թիկունք/	մ ³	268.200	31.20	8,367.84
2	8-59	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	6.8508	369.60	2,532.06
3	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-12 մմ	տն	1.0088	384.00	387.38
4	8-509	Պատերի երեսպատում սրբատաշ տուֆից	մ ²	1851.30	21.12	39,099.46
5	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-12 մմ	տն	7.727	384.00	2,967.17
6	7-334	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	4.339	120.00	520.68
7	ինՖ տեղ	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Bp	մ ²	1981.300	1.44	2,853.07
8	8-163	Ներքին պատերի շար կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	586.200	31.20	18,289.44
9	8-529	Քիվի գծային շար կանոնավոր տուֆից 45սմ բարձ /երեք շարք/	մ	176.700	38.40	6,785.28
11	6-106	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B15 բետոնից	տն	201.32	76.80	15,461.38
12	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	4.820	369.60	1,781.58
13	Շուկա	Ամրան A 500 c-18 մմ	տն	9.132	364.80	3,331.43
14	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում/քիվ/ B15 բետոնից	մ ³	3.900	76.80	299.52
15	Շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.935	369.60	345.54
16	Շուկա	Ամրան A 500 c-12մմ	տն	1.415	364.80	516.34
17	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում A 500C-12 մմ	տն	0.140	384.00	53.68
18	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B20 բետոնից	մ ³	51.810	115.20	5,968.51
19	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	1.940	369.60	716.84
20	Շուկա	Ամրան A-500 c-16 մմ	տն	3.626	364.80	1,322.62
21	6-145	Միաձույլ ե/բ երիզվածքի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	21.260	110.40	2,347.10
22	Շուկա	Ամրան Ա-1 դասի	տն	0.336	369.60	124.30
23	Շուկա	Ամրան A-500 c-12 մմ	տն	1.276	364.80	465.34
		Ընդամենը				114,536.55
		8.Ծածկ				
1	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում B22,5 բետոնից	մ ³	185.120	86.40	15,994.37
2	Շուկա	Ամրան Ա-500c 14 մմ	տն	6.494	364.80	2,368.90
3	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	3.731	369.60	1,379.05
4	Շուկա	Ամրան Ա-500c-12 մմ	տն	0.648	364.80	236.39
5	6-168	Հավաքովի սալերի տակ մախաշերտ B15 բետոնից 80մմ հաստ.	մ ³	7.900	76.80	606.72
6	Շուկա	Ամրան A 500c -10մմ	տն	1.997	369.60	738.09
7	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.634	369.60	234.44
8	6-161	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 բետոնից	մ ³	13.500	81.60	1,101.60
9	Շուկա	Ամրան A - 500 c -12 մմ	տն	0.213	364.80	77.70
11	6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի կառուցում B20 բետոնից	մ ³	7.950	81.60	648.72
12	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.115	369.60	42.43
13	Շուկա	Ամրան A500c -16 մմ	տն	0.301	364.80	109.95
14	Շուկա	Ամրան A 500c -10մմ	տն	0.776	369.60	286.66
15	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.045	364.80	16.27
16	6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկ լոջաների B22,5 բետոնից	մ ³	35.800	86.40	3,093.12

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
17	Շուկա	Ամրան Ա-500c -8 մմ	տն	0.902	369.60	333.38
18	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	1.694	364.80	617.97
19	6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկ պատշգամբի կոնս.հատված B22,5 բետոնից	մ ³	24.150	86.40	2,086.56
20	Շուկա	Ամրան Ա -1 դասի	տն	0.462	369.60	170.61
21	Շուկա	Ամրան Ա-500c -8 մմ	տն	0.491	369.60	181.40
22	Շուկա	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տն	0.857	364.80	312.63
23	Շուկա	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.465	364.80	169.56
24	Շուկա	Ամրան Ա-500c -14 մմ	տն	0.290	364.80	105.79
25	Շուկա	Ամրան A-500c -18 մմ	տն	0.613	364.80	223.62
26	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.227	480.00	108.86
27	11-11.	Պեմզաբետոնե շերտի կառուցում	մ ³	16.760	48.00	804.48
28	ինՖ տեղ	Ց/ավազային շաղախ	մ ³	7.000	38.40	268.80
29	7-487.	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում	հատ	255	7.68	1,958.40
30	Շուկա	Հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ ²	2251.0	9.60	21,609.50
		Ընդամենը				55,885.99
		9.Մետաղական աստիճան, փայտե մտոց				
		9.Մետաղական աստիճան, փայտե մտոց	մ ²	1.920	5.28	10.14
1	10-109	Տանիք բարձրացող մտոցի տեղադրում	մ ³	0.070	199.68	13.90
2	Շուկա	Տախտակ	մ ²	2.100	1.25	2.62
3	Շուկա	Փոփրապլաստ -30մմ	100մ ²	0.039	144.00	5.62
4	15-563	Տախտակե մտոցի յուղաներկում	տն	0.069	240.00	16.49
5	9-49.	Տանիք մտոցի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում անկյունակից /առանց նյութի արժեքի/	մ	18.60	1.44	26.78
6	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 45*4	մ	8.40	1.25	10.48
7	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 32*4	տն	0.002	364.80	0.55
8	Շուկա	Ամրան	գույգ	6	1.92	11.52
9	Շուկա	Ծխմի	տն	0.164	240.00	39.31
10	9-49.	Մետաղական աստիճանների կառուցում	մ	12.0	1.25	14.98
11	Շուկա	Մետաղական խողովակ d=20մմ	մ	18.0	1.34	24.19
12	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 40*4	մ	18.0	1.34	24.19
13	15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ ²	0.030	144.00	4.32
		Ընդամենը				180.89
		10.Հատակներ				
		10.Հատակներ	100մ ²	7.475	48.00	358.80
1	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով 15-20մմ	մ ³	74.750	48.00	3,588.00
2	11-11.	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	132.380	48.00	6,354.24
3	11-11.	Պեմզաբետոնե նախաշերտի կառուցում 50մմ	100գմ	12.250	38.40	470.40
4	11-252	Պլաստմասե շրիշակների կառուցում	100մ ²	1.574	144.00	226.66
5	11-55	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	35.471	192.00	6,810.43
6	11-55,56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	35.471	192.00	6,810.43
7	11-135	Հատակների կառուցում սալիկներից /Անփայլ պրեսգրամիտե սալ /600*600/ սոսինձ - 4 մմ	100մ ²	12.356	960.00	11,861.76
8	13-226,227	Ջրամեկուսացում իզոգամ /2 շերտ /	100մ ²	1.574	384.00	604.42
9	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում - 8մմ արտասահմանյան, սպունգով, շրիշակով	մ ²	1406.6	7.68	10,802.69
10	11-135	Պրեսգրամիտե H=10սմ շրիշակների կառուցում 3մմ սոսինձի վրա	100մ ²	0.061	960.00	58.56
11	11-135	Կերամիկական 330*330մմ սալիկից հատակների կառուցում սոսինձ-3 մմ	100մ ²	1.574	960.00	1,511.04
		Ընդամենը				42,646.99
		11.Բացվածքներ				
		11.Բացվածքներ	մ ²	184.970	26.9	4,971.99
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	125.450	23.0	2,890.37
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ ²	68.880	2.9	198.37
3	7-51.	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	196.800	3.36	661.25
4	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /35 սմ լայնութ./ /սպիտակ գույն/	գմ	203.280	38.4	7,805.95
5	10-107	դռան տեղադրում ՄՂՖ - ից բնական կաղին	մ ²	121.000	11.52	1,393.92
6	Շուկա	դռան ՄՂՖ- ի պարագա	կ-տ			

30.04.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԸԶԲ-20/1 պայմանագրի

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
7	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում (պրոֆիլ 4+4, քերմոկամրջով) 60 մմ հաստ կաղնեգույն	մ ²	82.320	67.2	5,531.90
8	Շուկա	Ալյումինե դռան տեղադրում պրոֆիլ 46մմ հաստ, կաղնեգույն	մ ²	63.210	48.0	3,034.08
9	11-252	Ալյումինե շենքերի տեղադրում	100գմ	1.992	144.00	286.85
10	9-118	Մետաղական դռների մոնտաժում	տն	1.290	240.00	309.60
11	Շուկա	Մետաղական դուռ 0,9*2.1 /մուտքի/	հատ	43	76.80	3,302.40
		Ընդամենը				30,386.69
		12. Գարդարման աշխատանքներ /նկուղ/				
1	15-247-1	Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	7.390	172.80	1,276.99
2	15-661	Առաստաղների ներկում սոսնձամերկով բարելաված որակի /սպիտակ/	100 մ ²	7.390	172.80	1,276.99
3	15-256	Պատերի և շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	12.796	192.00	2,456.83
4	15-660	Պատերի ներկում սոսնձամերկով բարեորակի /սպիտակ/	100 մ ²	12.796	172.80	2,211.15
		Ընդամենը				7,221.96
		13. Գարդարման աշխատանքներ /առաջին հարկ/				
1	15-276-1	Առաստաղի երեսասվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	6.799	172.80	1,174.87
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի/ց	100 մ ²	18.886	220.80	4,170.03
3	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.990	288.00	285.18
4	15-568	Շեպերի յուղաներկում	100մ ²	0.990	144.00	142.59
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց գույն/ կիսափայլուն	100 մ ²	18.886	192.00	3,626.11
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի /սպիտակ/ կիսափայլուն	100 մ ²	6.799	192.00	1,305.41
7	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	1.888	192.00	362.44
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	1.888	912.00	1,721.58
9	4-85	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե գունավոր ցինկ մետաղ կարկասի վրա /սանհանգույց./	մ ²	157.400	4.32	679.97
10	12-280	Արտաքին պատուհանագոգի ց/թիթեղից ներկված /գործարանային պայմաններում կարմիր / 0,5 մմ /	100մ ²	0.371	432.00	160.06
11	7-736	Դեկորատիվ մետաղական ճաղվանդակի տեղադրում 1 մետրում 8 դետալ /պատշգամբ/	100մ	1.880	2112.00	3,970.56
12	14-398	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	100մ ²	1.692	144.00	243.65
		Ընդամենը				17,842.44
		14. Գարդարման աշխատանքներ /երկրորդ հարկ/				
1	15-276-1	Առաստաղի երեսասվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	6.835	172.80	1,181.09
2	15-246-1	Պատերի սվաղ գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ ²	18.718	220.80	4,132.93
3	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.968	288.00	278.76
4	15-568	Շեպերի յուղաներկում	100մ ²	0.968	144.00	139.38
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց գույն/ կիսափայլուն	100 մ ²	18.718	192.00	3,593.86
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի /սպիտակ/ կիսափայլուն	100 մ ²	6.835	192.00	1,312.32
7	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	1.722	192.00	330.66
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	1.722	912.00	1,570.65
		Ընդամենը				12,539.64
		15. Գարդարման աշխատանքներ /երրորդ հարկ/				
1	15-276-1	Առաստաղի երեսասվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	6.799	172.80	1,174.87
2	15-246-1	Պատերի սվաղ գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ ²	18.932	220.80	4,180.19
3	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.990	288.00	285.18
4	15-568	Շեպերի յուղաներկում	100մ ²	0.990	144.00	142.59
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց գույն/կիսափայլուն	100 մ ²	18.932	192.00	3,634.94
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով /սպիտակ/ կիսափայլուն բարելաված որակի	100 մ ²	6.799	192.00	1,305.41
7	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	1.888	192.00	362.44

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	1.888	912.00	1,721.58
		Ընդամենը				12,807.19
16. Հարդարման աշխատանքներ /չորրորդ հարկ/						
1	15-276-1	Առաստաղի երեսավաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	6.799	172.80	1,174.87
2	15-246-1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով բարելաված որակի	100 մ ²	18.932	220.80	4,180.19
3	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.990	288.00	285.18
4	15-568	Շեյերի յուղաներկում	100մ ²	0.990	144.00	142.59
5	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի /բաց գույն/ կիսափայլում	100 մ ²	18.932	192.00	3,634.94
6	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով բարելաված որակի /սպիտակ/կիսափայլում	100 մ ²	6.799	172.80	1,174.87
7	15-256	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	1.888	192.00	362.44
8	15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 200*300 սոսինձի վրա - 4 մմ	100մ ²	1.888	912.00	1,721.58
9	7-705	Պլաստմասե անկյունակների տեղադրում	100գծմ	2.060	96.00	197.76
		Ընդամենը				12,874.41
17. Միջնորմներ						
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	72.200	24.00	1,732.80
2	8-140	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	34.400	24.96	858.62
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն B-7.5	մ ³	47.000	48.00	2,256.00
4	Շուկա	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	2.287	369.60	845.14
5	6-170	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B-15 բետոնից	մ ³	6.492	76.80	498.59
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.154	369.60	57.03
7	Շուկա	Ամրան A-500c -12 մմ	տն	0.515	364.80	187.76
		Ընդամենը				6,435.94
18. Աստիճանավանդակ						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.140	2.88	3.28
2	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.025	48.00	1.21
3	6-20	Միաձույլ բետոնե հիմքեր B-12.5 բետոնից	մ ³	1.020	67.20	68.54
4	9-94.	Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /շվեյերի, անկյունակ, ամրաններ, թերթապողպատի/	տն	7.329	240.00	1,758.88
5	Շուկա	Շվեյեր 20	մ	318.0	9.60	3,052.80
6	Շուկա	Մետաղական անկյունակ 63*6	մ	4.2	3.36	14.11
7	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0.019	369.60	6.92
8	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0.378	364.80	137.76
9	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	1.057	480.00	507.40
10	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	319.95	11.52	3,685.82
11	15-298	Սանդղաեծծանի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	1.590	240.00	381.60
12	15-304	Ամրանավորում ցանցով /ռաբիցա/	100մ ²	1.590	124.80	198.43
13	6-173	Ե/բ միաձույլ սալի կառուցում B-20 բետոնից	մ ³	8.400	81.60	685.44
14	Շուկա	Ամրան Ա - 1 դասի	տն	0.578	369.60	213.74
15	11-221	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե 3սմ հաստ սալիկներով. 4սմ սոսինձ	մ ²	105.000	15.36	1,612.80
16	7-736	Ալյումինե բռնածող 3 ձողով	100մ	0.963	1920.00	1,848.96
17	23-113	Խողջների բացում պատերում	100հատ	0.240	48.00	11.52
18	46-71	Անցքերի վերականգնում B-15 բետոնով	մ ³	0.360	76.80	27.65
		Ընդամենը				14,216.87
19. Տանիք						
1	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից 200մմ	մ ³	162.60	6.72	1,092.67
2	12-299	Ց/ավազ հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100մ ²	8.130	144.00	1,170.72
3	13-225	Գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	813.00	0.96	780.48
4	10-70.	Ծպեղնատուքի տեղադրում մարթակ, կանգն, թեքան)	մ ³	34.060	199.68	6,801.10
5	Շուկա	Չեղյուս	տն	0.035	912.00	32.10
6	Շուկա	Ամրան /ճարմանը/	տն	0.061	364.80	22.25
7	9-24,	Տանիքի պրոֆիլավոր թիթեղի տեղադրում 0,5մմ /գուն./ ԿՊ-21	100մ ²	9.180	576.00	5,287.68
8	Շուկա	Ինքնաշաղաթող հեղյուս	հատ	5508	0.04	211.51
9	Շուկա	Չորսու	մ ³	6.890	211.20	1,455.17
10	12-278, 8-3	Ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ թիթեղից /գունավոր/	100մ	1.767	576.00	1,017.79

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
11	Շուկա	Տախտակ ջրհորդանի 50 մմ	մ ³	7.510	199.68	1,499.60
12	Շուկա	Ջրթախ խողովակ 140մմ /գունավոր/	մ	288.0	3.12	898.56
13	8-195	Չազար /գունավոր/	հատ	24	23.04	552.96
14	Շուկա	Ծունկեր /գունավոր/	հատ	24	1.44	34.56
15	12-280	Պիպի կառուցում գ/քիթեղից /գունավոր/	100մ ²	0.633	384.00	243.07
16	12-280	Հոսանոցի կառուցում գ/քիթեղից /գունավոր/	100մ ²	0.972	384.00	373.25
17	10-201, 37-1	Փայտե կարկասի հակահրդեհային և հականեխիչ մշակում	մ ³	34.060	30.72	1,046.32
18	10-203, 37-3	Կավարամածի հակահրդեհային և հականեխիչ մշակում	100մ ²	9.180	28.80	264.38
19	10-71	Չեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	4	26.88	107.52
20	12-280	Ճակատային հատված կառուցում գ/քիթեղ գուն	100մ ²	0.354	556.80	197.11
21	12-283	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	100մ	1.740	384.00	668.16
22	14-398	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում	100մ ²	1.044	144.00	150.34
23	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/	տն	0.087	384.00	33.41
		Ընդամենը				23,940.71
		20.ՄԴ - 1 - 3 հատ				
1	9-118	Մետաղական դռների մոնտաժում քերմամեկուսացումով	տն	0.609	76.80	46.77
2	ինՖ տեղ	խողովակ 20 մմ	մ	0.75	0.58	0.43
3	ինՖ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 80*40*3	մ	33.60	2.50	83.87
4	ինՖ տեղ	Ուղղանկյուն խողովակ 10*10*1.25	մ	34.80	0.24	8.35
5	ինՖ տեղ	Տաշտածև հեծան - 8	մ	22.20	3.36	74.59
6	ինՖ տեղ	ժխմի	գույգ	18	1.92	34.56
7	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ	տն	0.029	240.00	6.87
8	ինՖ տեղ	Թերթավոր պողպատ 1.5 մմ հաստ	մ ²	17.550	5.76	101.09
9	ինՖ տեղ	Ամրան Ա-500c	տն	0.008	364.80	2.85
10	ինՖ տեղ	շերտ.պողպ.- 40*4 մմ	մ	6.300	0.82	5.14
11	ինՖ տեղ	Դռների պարագա	կ-տ	6	3.84	23.04
12	ինՖ տեղ	Դռների պարագա	մ ²	9.900	0.96	9.50
13	15-614	Ջերմամեկուսիչ շերտ փրփրապլաստից 4 սմ	100մ ²	0.198	144.00	28.51
14	6-20	Մետաղական դռների յուղաներկում	մ ³	0.081	81.60	6.61
		Միաձույլ բետոնե հիմք B-20 բետոնից				432.18
		Ընդամենը				
		21.Սայվածք				
1	11-2.	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	2.076	48.00	99.65
2	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	20.760	8.16	169.40
3	11-11.	Բետոնե սայվածք 100մմ հաստ.	մ ³	20.760	48.00	996.48
4	11-55,56	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2.076	144.00	298.94
5	27-78	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	մ	173.0	6.72	1,162.56
		Ընդամենը				2727.03
		Ջրագծի ներքին տեղամաս				
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=20 մմPN10	մ	370.0	1.34	497.28
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=25 մմPN10	մ	110.0	1.44	158.40
3	16-263	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=32 մմPN10	մ	270.0	1.73	466.56
4	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով..d=20 մմPN10 /տաք ջրի համար/	մ	430.0	1.39	598.56
5	16-134	Փականների տեղադրում d=32 մմ	հատ	11	2.40	26.40
6	16-134	փականի տեղադր.d=25մմ	կ-տ	44	1.92	84.48
7	16-134	փականի տեղադր d=20մմ	կ-տ	86	1.73	148.61
8	16-130	Ջուզարանային ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	43	7.68	330.24
9	17-49	Խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	43	11.52	495.36
10	17-49	Ցնցուղի խառնիչի տեղադրում d=15մմ	հատ	43	15.36	660.48
11	17-49	Խոհանոցակոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	43	11.52	495.36
12	Շուկա	կցամաս պտուտակով 25	հատ	44	1.92	84.48
13	Շուկա	կցամաս պտուտակով 20	հատ	45	0.14	6.48
14	Շուկա	անցում 25/20	հատ	6	0.48	2.88
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32*32*32	հատ	6	0.48	2.88
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 32*25*32	հատ	44	0.48	21.12
17	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	132	0.48	63.36
18	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	140	0.24	33.60
19	Շուկա	Արտուղղում d=32մմ 90 °	հատ	11	0.62	6.86

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						11.47
20	Շուկա	Արտուղղում d=25մ 90 °	հատ	23	0.50	124.19
21	Շուկա	Արտուղղում d=20մ 90 °	հատ	332	0.37	241.28
22	Շուկա	Խառնիչների տեղադրման պանել	հատ	129	1.87	21.12
23	23-117	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.44	48.00	55.68
24	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =40մմ	մ	58.0	0.96	41.28
25	Շուկա	Չժանգոտվող ճկախողովակ d=15մմ	հատ	43	0.96	2.40
26	26-16	Խողովակների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքաբամբակով	մ ³	0.50	4.80	21.04
27	ինֆ/տեղ	Հանքաբամբակ ֆուլգայով /արժեք/	մ ²	13.70	1.54	10.37
28	15-614	խողովակների յուղաներկում 2անգամ /պաշտպանիչ պատյան/	100 մ ²	0.072	144.00	489.60
29	Շուկա	խողովակների խամուտ	հատ	1500	0.33	1,900.80
30	Ե16-294	Ջրաչափական հանգույց /ֆիլտրով/ 15մմ	կոմպլ	44	43.20	7475.39
		Ընդամենը				
		Կոյուղագծի ներքին տեղամաս				
1	16-34	Պոլիմիլիբրոլիդե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	238.0	2.31	549.01
2	16-33	Պոլիմիլիբրոլիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	270.0	1.25	336.67
3	20-111	խողովակների կառուցում 0.7մմ ցինկ.թիթեղից d=150մմ	մ ²	17.0	4.99	84.79
4	20-524	Ձոնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ ²	2.00	3.74	7.48
5	17-22	Լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կ-տ	43	26.88	1,155.84
6	17-62	Ջուրարակոնքի տեղադրում բացիկով	կ-տ	43	28.80	1,238.40
7	17-6.	Լոգարանային խցիկի տեղադրում	կ-տ	43	134.40	5,779.20
8	17-36	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	43	7.68	330.24
9	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ/արժեք/	հատ	80	2.88	230.40
10	Շուկա	Պոլիմ ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	23	3.84	88.32
11	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	89	1.73	153.79
12	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*50*110	հատ	64	1.54	98.30
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	154	0.48	73.92
14	Շուկա	Արտուղղում 90 ° d=110մմ	հատ	19	1.92	36.48
15	Շուկա	Արտուղղում 90 ° d=50մմ/արժեք/	հատ	168	0.48	80.64
16	17-87	խոհանոցակոնքի տեղադրում -1տեղ պահարանով	կ-տ	43	30.72	1,320.96
17	Շուկա	Պոլիմ անցում 110/50 մմ/արժեք/	հատ	37	1.92	71.04
18	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ	հատ	86	1.92	165.12
19	Շուկա	Ճկախողովակ սիֆոնով d=50 մմ /լոգոնցի/	հատ	43	1.92	82.56
20	Շուկա	Ճկախողովակ գուրարակոնքի d=100 մմ	հատ	43	4.80	206.40
21	Շուկա	Ռետիներ միջադիր	հատ	129	0.48	61.92
22	23-117	Անցքերի բացում	100հատ	0.93	48.00	44.64
23	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ	հատ	1,016	0.24	243.84
24	26-16	խողովակների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքաբամբակով	մ ³	0.80	9.60	7.68
25	ինֆ/տեղ	Հանքաբամբակ ֆուլգայով/արժեք/	մ ²	19.80	1.44	28.51
26	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =159մմ	մ	28.0	9.60	268.80
27	16-40	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =76մմ	մ	59.0	2.69	158.59
28	15-614	խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.280	144.00	40.32
		Ընդամենը				12943.87
		Առաջին հարկ				
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10	մ	538.0	1.44	774.72
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN16	մ	254.0	1.73	438.91
3	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	175.40	0.96	168.38
4	Շուկա	Ալյումինե մարտկոց H=500 մմ-147 կկալ/ժ	սեկց.	516.0	6.24	3,219.84
5	18-115	Չորանոցների տեղադրում /գործ.արտադր./	էկմ	18.7	0.96	17.95
6	Շուկա	Չորանոց /գործարանային արտադրության/	հատ	11	23.04	253.44
7	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.33	48.00	15.84
8	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.11	288.00	31.68
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.10	288.00	28.80
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=25մմ	հատ	156	1.15	179.71
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d=20մմ	հատ	286	0.96	274.56
11	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	130	2.69	349.44
12	16-134	փականի տեղադր. d=25մմ	կ-տ	22	2.88	63.36
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/25մմ	հատ	42	0.48	20.16
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	64	0.48	30.72

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						10.56
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	22	0.48	25.34
16	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	44	0.58	27.65
17	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	64	0.48	30.72
18	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	260	1.44	374.40
19	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	1132	0.03	32.60
20	Շուկա	խողովակների խամուտ 25/20	հատ	590	0.06	33.98
21	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	կոմպլ	65	2.88	187.20
22	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	հատ	22	1.92	42.24
23	Շուկա	Ամերիկյանկա (անցում) 25	հատ	22	1.92	42.24
24	18-229	Դատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	22	2.40	52.80
25	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	11	369.60	4,065.60
26	18-76	Գազի կաթսա - 20 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախով/	հատ	11	15.36	168.96
27		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ				10961.82
		Ընդամենը				
Երկրորդ հարկ						
			մ	506.0	1.44	728.64
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10	մ	252.0	1.73	435.46
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25 մմ PN16	էկմ	175.1	0.96	168.10
3	18-109	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում	սեկց.	515	6.24	3,213.60
4	Շուկա	Այլումինե մարտկոց H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	էկմ	17	0.96	16.32
5	18-115	Չորանոցների տեղադրում /գործ.արտադր./	հատ	10	23.04	230.40
6	Շուկա	Չորանոց /գործ.արտադրության/	100հտ	0.32	48.00	15.36
7	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.10	288.00	28.80
8	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.10	288.00	28.80
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	հատ	180	0.29	51.84
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	255	0.29	73.44
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	կ-տ	126	2.88	362.88
11	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	20.0	2.88	57.60
12	16-134	փականի տեղադր. d=25մմ	հատ	44	0.48	21.12
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/25մմ	հատ	60	0.48	28.80
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	20	0.48	9.60
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	44	0.58	25.34
16	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	42	0.58	24.19
17	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	64	0.48	30.72
18	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	252	1.44	362.88
19	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	1086	0.03	31.28
20	Շուկա	խողովակների խամուտ 25/20	հատ	590	0.06	33.98
21	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	կոմպլ	63	2.88	181.44
22	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	հատ	20	1.92	38.40
23	Շուկա	Ամերիկյանկա (անցում) 25	հատ	20	1.92	38.40
24	18-229	Դատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	20	2.40	48.00
25	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	10	369.60	3,696.00
26	18-76	Գազի կաթսա - 20 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախով/	հատ	10	15.36	153.60
27		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ				10134.99
		Ընդամենը				
Երրորդ հարկ						
			մ	538.0	1.44	774.72
1	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10	մ	254.0	1.73	438.91
2	16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25 մմ PN16	էկմ	175.40	0.96	168.38
3	18-109	Այլումինե մարտկոցների տեղադրում	սեկց.	516	6.24	3,219.84
4	Շուկա	Այլումինե մարտկոց H=500 մմ - 147 կկա/ժամ	էկմ	18.7	0.96	17.95
5	18-115	Չորանոցների տեղադրում /գործ.արտադր./	հատ	11	23.04	253.44
6	Շուկա	Չորանոց/գործարանային արտադրության/	100հտ	0.33	48.00	15.84
7	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.11	288.00	31.68
8	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.10	288.00	28.80
51	23-113	Անցքերի բացում պատերում	հատ	156	0.29	44.93
9	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	286	0.29	82.37
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	կ-տ	130	2.88	374.40
11	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	22	2.88	63.36
12	16-134	փականի տեղադր. d=25մմ	հատ	42	0.48	20.16
13	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/25մմ	հատ	64	0.48	30.72
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ				

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						10.56
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	22	0.48	25.34
16	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	44	0.58	27.65
17	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	64	0.48	30.72
18	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	260	1.44	374.40
19	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	1132	0.03	32.60
20	Շուկա	խողովակների խամուտ 25/20	հատ	590	0.06	33.98
21	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	կոմպլ	65	2.88	187.20
22	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	հատ	22	1.92	42.24
23	Շուկա	Ամերիկյանկա (անցում) 25	հատ	22	1.92	42.24
24	18-229	Ղատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	22	2.40	52.80
25	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	11	369.60	4,065.60
26	18-76	Գազի կաթսա - 20 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախով/	հատ	11	15.36	168.96
27		Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ				10659.80
		Ընդամենը				
		չորորդ հարկ				774.72
			մ	538.0	1.44	438.91
1	16-261	Պոլիարոպիլենային խողովակ d=20 մմ PN10	մ	254.0	1.73	168.38
2	16-262	Պոլիարոպիլենային խողովակ d=25 մմ PN16	էկմ	175.4	0.96	3,219.84
3	18-109	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	սեկց.	516	6.24	17.95
4	Շուկա	Ալյումինե մարտկոց H=500 մմ - 147 կկալ/ժամ	էկմ	18.7	0.96	253.44
5	18-115	Չորանոցների տեղադրում /գործարտադ./	հատ	11	23.04	15.84
6	Շուկա	Չորանոց /գործարտադրված արտադրության/	100հտ	0.33	48.00	31.68
7	23-113	Անցքերի բացում միջնորմներում	100հտ	0.11	288.00	28.80
8	23-116	Անցքերի բացում պատերում 125 մմ	100հտ	0.10	288.00	44.93
9	23-113	Անցքերի բացում պատերում	հատ	156	0.29	82.37
10	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =25մմ	հատ	286	0.29	374.40
11	Շուկա	Անկյունակ պոլիպ. d =20մմ	կ-տ	130	2.88	63.36
12	16-134	Կարգավորող փականի տեղադր. d=20մմ	կ-տ	22	2.88	20.16
13	16-134	փականի տեղադր. d=25մմ	հատ	42	0.48	30.72
14	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/25/25մմ	հատ	64	0.48	10.56
15	Շուկա	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	22	0.48	25.34
16	Շուկա	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	44	0.58	27.65
17	Շուկա	Կցամաս 25մմ	հատ	48	0.58	30.72
18	Շուկա	Կցամաս 20մմ	հատ	64	0.48	374.40
19	Շուկա	Անցում 25/20	հատ	260	1.44	32.60
20	Շուկա	Մարտկոցների կախիչ	հատ	1132	0.03	33.98
21	Շուկա	խողովակների խամուտ 25/20	հատ	590	0.06	187.20
22	Շուկա	Մարտկոցների ներդիր	կոմպլ	65	2.88	42.24
23	18-229	օդահեռացման ծորակ d =15 մմ	հատ	22	1.92	42.24
24	Շուկա	Ամերիկյանկա (անցում) 25	հատ	22	1.92	52.80
25	18-229	Ղատարկման ծորակ d=20մմ	հատ	22	2.40	4,234.56
26	18-212	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=25մմ	հատ	11	384.96	10659.80
28	Շուկա	Գազի կաթսայի ծխատար խողովակ				
		Ընդամենը				
		Օդափոխություն				1,427.10
			մ	782.4	1.82	150.24
1	16-34	Պոլիմիլիթիոնի խող.տեղադրում d=110մմ	հատ	626	0.24	185.76
2	Շուկա	Պլաստմասե շրջակապ 110 մմ	հատ	129	1.44	80.50
3	Շուկա	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	129	0.62	185.76
4	Շուկա	խցան 110	հատ	129	1.44	2029.35
5	Շուկա	Օդափոխության պլաստմասե ցանց 190*190				
		Ընդամենը				
		Ներքին լուսավորություն				1,526.40
1	8-603-1	Պատի լուսատուի տեղադրում 1*9վտ լուսադիոդային լամպերով	հատ	106	14.40	3,932.16
2	8-603-1	Ջահի տեղադրում 5*12վտ /կախով/ դիոդային լամպերով/	հատ	128	30.72	1,022.40
3	8-603-1	Ջահի տեղադրում 1*15վտ /կախով/ դիոդային լամպերով/	հատ	71	14.40	46.08
4	8-593-2	Առաստաղային լուսատու 1*12 դիոդային լամպերով	հատ	4	11.52	1,320.96
5	8-593-2	Առաստաղային լուսատու 1*7վտ /կետային, ներկառուցվող, դիոդային /	հատ	172	7.68	201.60
6	10-743-2	Շարժման տիպի	հատ	35	5.76	

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
7	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	116	1.92	222.72
8	8-591-2	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	170	1.92	326.40
9	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՄ-220Վ, lycm=10Ա	հատ		1.92	-
10	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍՄ-220Վ, lycr=16Ա երրորդ հողանցմով կոնտուրով	հատ	535	2.40	1,284.00
11	10-975-8	Տուփ բաժանարար	100հտ	5.72	28.80	164.74
12	10-975-8	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	13.56	9.60	130.18
13	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ մեկուսա ցունով 2*2.5մմԱ	100 մ	10.10	57.60	581.76
14	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ մեկուսացումով 3*2.5մմԱ	100 մ	53.20	86.40	4,596.48
15	8-417-1	Պլաստմասե ճկախողովակ. d =16մմ	100 մ	1.60	24.00	38.40
16	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 5 տեղանոց	հատ	43.0	11.52	495.36
17	8-562-1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 2տեղանոց	հատ	3.0	4.80	14.40
18	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 50 Ա	հատ	13.0	2.88	37.44
19	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 40 Ա	հատ	30.0	2.40	72.00
20	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 20 Ա	հատ	44.0	1.92	84.48
21	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	58.0	1.92	111.36
		Ընդամենը				16209.31
		Ուժային սարքավորումներ				
1	Սկզ-84	Մուտքային վահան ՈՒԱՀ / ՋՐՈ / 1-173	հատ	4	240.00	960.00
2	Շուկա	Ապահովիչ հալվող ներդիրով 400 Ա	հատ	3	4.80	14.40
3	Շուկա	Ապահովիչ հալվող ներդիրով 125 Ա	հատ	9	1.92	17.28
4	8-146-1	Մալուխի անցկացում 2*1,5մմ ² ՎՎԳ	100մ	1.4	0.62	0.87
5	8-146-1	Մալուխի անցկացում 3*6 մմ ² ՎՎԳ	100մ	12.28	124.80	1,532.54
6	Շուկա	Մալուխի վերջույթ 35 մմ	հատ	48	0.14	6.91
7	8-146-1	Մալուխի անցկացում 4*35մմ ² ՎՎԳ	100մ	1.40	960.00	1,344.00
8	8-613-1	Էլ.հաշվիչ Ս=220Վ բազմասակագնային	հատ	46	24.96	1,148.16
9	Սկզ-84 1-173	Հարկային հաշվառման վահան 16 բնակարանի	հատ	1	36.48	36.48
10	Սկզ-84 1-173	Հարկային հաշվառման վահան 18 բնակարանի	հատ	2	43.20	86.40
11	8-417-11	Մալուխի ուղղատար ցինակապատ 100*40	100մ	0.48	124.80	59.90
12	շուկա	Ուղղետարի միացուցիչ, բարձակ	հատ	71	1.92	136.32
13	8-417-11	Պլաստմասե սակառների տեղադ. 40*100	100մ	0.09	288.00	25.92
14	8-417-11	Պլաստմասե սակառների տեղադ. 60*40	100մ	0.18	192.00	34.56
		Ընդամենը				5403.75
		Ներքին տեղամաս				
1	16-50	Պող.ջրագազամուղ. խողով. տեղ. d=20մմ	մ	346.0	1.44	498.24
2	16-49	Պող.ջրագազամուղ. խողով. տեղ. d=15մմ	մ	264.0	1.25	329.47
3	16-52	Պող.ջրագազամուղ. խողով. տեղ. d=32մմ	մ	14.0	1.92	26.88
4	22-87	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=76*4 մմ փորձարկումով	մ	135.0	4.80	648.00
5	23-115	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.43	288.00	123.84
6	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.759	19.20	14.57
7	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	86.0	2.40	206.40
8	15-614	Մետաղակ.խողովակների յուղաներկում	100մ ²	1.076	144.00	154.94
9	19-44	Է Ա Փ d=20մմ	հատ	43	15.36	660.48
10	11-345-4	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	43	1.92	82.56
11	11-157-4	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում արկղով G-4	հատ	43	19.20	825.60
12	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 մմ	մ	21.93	2.40	52.63
13	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=32 մմ	մ	1.38	1.92	2.65
14	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /ցեմենտացումով/	տմ	0.0120	384.00	4.61
15	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	13.70	0.48	6.58
16	ինՖ	Ճկուն մետաղական խողովակ	մ	43.0	1.92	82.56
17	19-5	Օդամղիչով ջեռուցման կաթսաի միացում	հատ	43	14.40	619.20
18	19-2	ԳՕ-4 տիպի գազօջախի տեղադրում	հատ	43	153.60	6,604.80
19	24-355 k=0,5	Գազատարի խցափակում 32մմ	հատ	14	1.92	26.88
20	24-356	Գազատարի խցափակում 76 մմ k=0,5	հատ	2	3.84	7.68
		Ընդամենը				10978.57
		Արտաքին ջրամատակարարում				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0080	1440.00	11.52
2	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	1.0	3.36	3.36
3	23-1	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ ³	1.0	5.76	5.76

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						11.52
4	23-1	Ավազի հետլիցք /վերնաշերտ/ ձեռքով	մ ³	2.0	5.76	11.52
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.005	96.00	0.48
6	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.00	1.44	1.44
7	1-969	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.00	0.96	2.88
8	16-265	Պոլիէթիլենային խողով...d=50 մմPN10	մ	6.0	1.92	11.52
9	22-312	խողովակների լվացում վարակագրծումով	1000մ	0.006	192.00	1.15
10	22-397	Միացում գոյություն ունեցող գծին	հատ	1	4.80	4.80
11	Շուկա	Մետաղ/PE անցում Φ 50/d=50	հատ	1	5.76	5.76
12	16-200	Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում Φ 50	հատ	1	30.72	30.72
13	Շուկա	Պոլիէթիլենային ծայրակցորդ Φ 50	հատ	2	6.24	12.48
14	16-134	սողակային փականի տեղադր. d=50մմ կցաշրջադրով	հատ	1	36.48	36.48
15	Շուկա	Ջտիչ Φ 50	հատ	1	11.52	11.52
						151.39
		Ընդամենը				
		Ե/ Բ Դիտահոր / 1 հատ /				
1	6-2.	Հորի հիմքի կառուցում B-7.5 բետոնից	մ ³	0.2	48.00	9.60
2	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից /ամրան քանակ 70կգ/մ3/	մ ³	1.20	11.52	13.82
3	Շուկա	Ե/ Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	5	30.72	153.60
4	22-446	Դիտահորի ե/բ հավաք ծածկ KP-1000 մտոցով /ամրան քանակ 318.8կգ/մ3/	մ ³	0.14	4.80	0.67
5	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1000, մտոցով	հատ	1	134.40	134.40
6	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0.15	8.16	1.22
						313.32
		Ընդամենը				
		Արտաքին կոյուղի				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.350	1440.00	504.00
2	1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքնաթափին	1000մ ³	0.116	1920.00	222.72
3	Գ310-5	Տեղափոխում 11 կմ	տն	208.8	1.92	400.90
4	1-961	խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	35.0	3.36	117.60
5	23-1	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ ³	26.0	5.76	149.76
6	23-1	Ավազի հետլիցք /վերնաշերտ/ ձեռքով	մ ³	90.0	5.76	518.40
7	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.242	96.00	23.23
8	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	27.00	1.44	38.88
9	22-122	Պոլիէթիլային ծայրավոր խող. տեղադր. 200մմ	մ	368.0	4.32	1,589.76
		1. Ե/ Բ Դիտահոր / 7 հատ /				
1	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1.20	8.16	9.79
2	6-2.	Հորի հիմքի կառուցում B- 7.5 բետոնից	մ ³	5.6	48.00	268.80
3	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից /ամրան քանակ 70կգ/մ3	մ ³	1.92	11.52	22.12
4	Շուկա	Ե/ Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	8	30.72	245.76
5	22-446	Դիտահորի ե/բ հավաք ծածկ KP-1000 մտոցով /ամրան քանակ 318.8կգ/մ3	մ ³	1.12	6.24	6.99
6	Շուկա	Ե/ Բ Կափարիչ 1000, մտոցով	հատ	8	134.40	1,075.20
7	27-125	Ասֆալտի կտրում	100մ	7.06	48.00	338.88
8	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	38.2	4.80	183.36
9	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով	1000մ ³	0.0382	480.00	18.34
10	Գ310-5	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում 11 կմ	տն	84.0	2.88	241.92
11	27-42	խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	4.250	96.00	408.00
12	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	1.751	480.00	840.48
13	27-164-1	Ծածկի ներքին շերտ H=6սմ խոշոր. ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	4.25	604.80	2,570.40
14	27-164-2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում 3սմ հաստ. «Ա» տիպի մանրահատիկ ասֆ./բետոնե խառնուրդ.	100մ ²	4.25	326.40	1,387.20
						11182.48
		Ընդամենը				
		Արտաքին էլեկտրական ցանցեր				
1	16-57	Ասֆալտ/բետ. ծածկույթի քանդում	մ ³	17.08	4.80	81.96
2	1-1593	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0171	480.00	8.20
3	Գ310-5	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	34.2	1.15	39.34
4	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0302	1440.00	43.44

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
5	1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բարձելով ինքն.	1000մ ³	0.0259	1920.00	49.73
6	Գ310-5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	46.7	1.15	53.75
7	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6.23	2.88	17.94
8	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	36.98	1.44	53.25
9	Շուկա	Մայուլիսի վերջույթ 150մմ	հատ	16.0	0.96	15.36
10	8-141-1	Մայուլիսի անցկացում պղնձե 4*150մմ ² վզ ԴՎԲ մեկուսացում	100մ	4.60	2880.00	13,248.00
11	23-1	Ավազի նախաշերտի և վերնաշերտի կառուցում	մ ³	25.32	5.76	145.84
12	8-143-1.2	Մայուլիսի ծածկում աղյուսով /2մայուլիսի համար/	100մ	2.11	124.80	263.33
13	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=110մմ	մ	422.0	2.30	972.29
14	Շուկա	Արտուղղում 90 ° d=110մմ	հատ	20.0	1.92	38.40
15	27-42	Խճալին հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ ²	1.055	96.00	101.28
16	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	0.435	480.00	208.80
17	27-164-1	Ծածկի ներքին շերտ H=6սմ խոշոր ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	1.055	604.80	638.06
18	27-164-2 27-165-2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3սմ «Ա» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	1.055	326.40	344.35
		Ընդամենը				16323.33
		Հողանցում				
		4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0117	1440.00	16.79
1	1-58.	Հողակցում անկյունակից 50*50*5 մմ	10հտ	0.60	38.40	23.04
2	8-471-1	Հողակցում շերտ.պողպ.- 40*4 մմ	100մ	0.55	76.80	42.24
3	8-472-7	Հողակցում շերտ.պողպ.- 40*4 մմ	100մ	0.12	288.00	34.56
4	8-402-2	Հաղորդչալարի անցկացում ԴՎ 25մմ ²	100մ	0.12	288.00	34.56
5	1-966	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10.30	2.88	29.66
6	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	21.96	1.44	31.62
7	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ լցակույտ	տն	7.78	1.44	11.20
8	Շուկա	Մայուլիսի վերջույթ 25մմ	հատ	3	1.0	2.88
9	Շուկա	Մայուլիսի վերջույթ 25մմ-2 անցքով	հատ	3	1.2	3.74
		Ընդամենը				195.74
		Արտաքին զազատարի կառուցում				
		Գազատար				
1	22-87	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=89*4 մմ /փորձարկումով/	մ	115.0	5.00	575.00
2	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0104	576.00	5.99
3	Շուկա	Ծունկիկ d=89*6մմ - 90°	հատ	7	2.69	18.82
4	Շուկա	Անցում d=89/76	հատ	1	2.21	2.21
5	25-945	խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.115	192.00	22.08
6	1-961	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ ³	2.64	3.36	8.87
7	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.44	1.44	0.63
8	1-969	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	2.20	0.96	2.11
9	6-13	Բետոնե հիմքերի կառուցում B-7,5	մ ³	2.40	48.00	115.20
10	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստան. խողովակից	տն	0.3361	480.00	161.33
11	15-614	Գազատարի և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.402	144.00	57.89
12	19-41	գազակարգավորիչի տեղադրում	հատ	1	24.00	24.00
13	19-41	YBC3-10 բլոկի տեղադրում	հատ	1	19.20	19.20
14	22-365	մեկուսիչ կցաշուրթ d=89մմ	հատ	1	7.68	7.68
15	16-50	Պողպատե հսկիչ խողովակ d =25մմ	մ	3.0	1.92	5.76
16	22-86	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d =159մմ	մ	2.0	11.52	23.04
17	24-309	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին d=89մմ	հատ	1	9.60	9.60
18	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	2.55	0.48	1.22
19	Շուկա	պատյանի ծայրերի հերմետիկացում 159x4մմ	հատ	2	1.92	3.84
20	Շուկա	պատյանի գերուժեղ մեկուսացում 159x4մմ	զծմ	2	1.92	3.84
21	22-382	Սողնակային փականի տեղադրում 80մմ	հատ	1	62.40	62.40
		Ընդամենը				1130.71
		Տարածքի բարեկարգում				
		1. Ծածկույթներ				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.510	768.00	391.68
2	1-960	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	30.0	2.88	86.40

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
						146.88
3	1-249,254	III կարգի բնահողի բուլդոզերով տեղափոխում 50 մ	1000մ ³	0.510	288.00	8.64
4	1-248,254	II կարգի բնահողի բուլդոզերով տեղափոխում 50 մ	1000մ ³	0.030	288.00	268.13
5	1-1130	Տարածքի պլանավորում մեխանիզմով	100մ ²	27.930	9.60	57.02
6	1-969	Տեղային գրունտ մաքրված և մաղված օտար առարկաներից 100մ ³	մ ³	39.6	1.44	518.40
7	1-1149,1155	Հանույթի տոփանում 10,14տն գլղոնով 4անցումով 25սմ բարձ.	100մ ³	5.40	96.00	2,102.40
8	27-42	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստութ.	100մ ²	21.90	96.00	4,330.94
9	27-251	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	9.0228	480.00	13,245.12
10	27-164-1	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում H=6սմ	100մ ²	21.90	604.80	9,145.44
11	27-164-2	Ծածկի վերին շերտի իրականացում 4սմ հաստ.«Ա» տիպի մանրահատիկ ասֆ./բետոնե խառնուրդից	100մ ²	21.90	417.60	169.40
12	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ ³	մ ³	20.76	8.16	996.48
13	11-11.	Բետոնե սալվածք 100մ ² հաստությամբ	մ ³	20.76	48.00	398.59
14	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	2.076	192.00	1,162.56
15	27-78	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	173.0	6.72	4,750.42
16	27-82-ա	Բազալտե հավաքովի եզրաքարի տեղադրում 150*300 /449.9/	մ	449.9	10.56	37778.51
		Ընդամենը /առավելագույն կշիռը /%/				539,759.806
		Ընդամենը				16,192.794
		3.0% Չնախատեսված ծախսեր				555,952.600
		Ընդամենը				111,190.520
		20% Ա Ա Հ				667,143.120
		Ընդամենը				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011773
 Հ/ՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Ուլենցու 31/2
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004673956
 Հ/ՀՀՀ 04600132

Տնօրեն՝



Գ. Վարդանյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՐՈՒՄՅԱՆ 43 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՇԵՆՔԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՆՈՐ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

2020թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ ըստ աշխատանքների ծավալների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ հազ.դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	111 111 000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
2	309 734 000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր
3	442 477 000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 280 օրացուցային օր

ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՆՈՒՄԻ ՄԵՏԱԿՆԵՐԻ

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Հողային աշխատանքներ, հիմքեր, հիմնակմախքի կառուցման մեկնարկ (պատեր, միջհարկային ծածկ)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
2	Կառուցման համաշինարարական աշխատանքների շարունակություն (հիմնակմախքի ավարտ, հատակներ, բացվածքներ, տանիք), ներքին հաղորդակցուղիների կառուցման և հարդարման աշխատանքների մեկնարկ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր
3	Ներքին հարդարման ավարտական աշխատանքներ, արտաքին հաղորդակցուղիների ցանցեր և տարածքի մասնակի բարեկարգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 280 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործադրական վարչություն
 ՀՀ 900011011773
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ս. Մկրտչյան

4.S.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004673956
 ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն՝



Գ. Վարդանյան

(ստորագրություն)

4.S.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45221142-1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման					111 111 000	111 111 000	309 734 000	309 734 000	309 734 000	442 477 000	442 477 000	442 477 000	442 477 000	442 477 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011011773
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 ՀՀ Բաղրամյան շին» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
 ՀՀ Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 115004673956
 ՀՎՀՀ 04600132

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝


 Ա. Ալիտյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


 Գ. Վարդանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Բաղրամյան փողոց թիվ 43 հասցեում կառուցվող բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Նյութերի տեսակներ	Երաշխիքային ժամկետ
	70 տարի
Շենքի հիմնակմախք	35 տարի
Գոլորշամեկուսիչ	40 տարի
Ջերմամեկուսացում խարամով H=150մմ	15 տարի
Տանիքի ջրհորդան	25 տարի
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաներ	20 տարի
Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված հարթ թիթեղից	15 տարի
Ջրահեռացման ցինկապատ փոշեներկված խողովակներ Φ 140մմ	15 տարի
Ձնապաշտպան արգելք ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից	15 տարի
Աստիճանների, պատերի, հատակների, թեքահարթակներ երեսպատում բազալտե սալիկներով	15 տարի
Մետաղալասե պրոֆիլներից ջերակամրջակով խուլ դռներ	15 տարի
Փայտյա կարկասից դռներ ՄԴՖ –ով երեսապատված	15 տարի
Մետաղալաստե պրոֆիլներից ապակեփաթեթով պատուհաններ	15 տարի
Հատակների երեսպատման կերամիկական սալիկներ	15 տարի
Հատակների երեսպատման կերամագրանիտե սալիկներ	5 տարի
Լամինատե հատակ շրիշակների տեղադրմամբ	15 տարի
Պատերի երեսպատման կերամիկական սալիկներ	3 տարի
Ջրակայուն ճակատային ներկ	15 տարի
Բազալտե եզրաքարեր 150x300մմ	20 տարի
Պոլիպրոպիլային խողովակներ	5 տարի
Լվացարանի ծորակխառնիչներ և ծորակներ	5 տարի
Խեցե զուգարանակոնք	

Խեցե լվացարանակոնք	5 տարի
Պոլիպրոպիլային խողովակներ այլումինե շերտով, կցամասերով	20 տարի
Այլումինե մարտկոցներ	15 տարի
Կարգավորող փականներ	10 տարի
Գազի կաթսա 20 ԿՎՏ	3 տարի
Լուսատու կախովի առաստաղի համար 1x60վտ (SPOT)	1 տարի
ԳՕ-4 տիպի գազօջախ	1 տարի
Գազակարգավորիչ	5 տարի
Ջահ LED լամպերով	3 տարի

Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի «կոնստրուկցիաներ և այլ» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերությունները իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝



Ե. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



Գ. Վարդանյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

N 2421-02

«29» 09 2020

Բանկային երաշխիք E20-000380

Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան,

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կողմից (գտնվելու վայրի և փոստային հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ՝ 02565827) (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ (գտնվելու վայրի և փոստային հասցեն՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լեռնագոգ, 1006, ՀՎՀՀ՝ 04600132) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի ու նրա իրավահաջորդների պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, (այսուհետ՝ Երաշխիք տված անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել մինչև 60,000,000 /վաթսու միլիոն/ ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պրինցիպալի ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունները խախտելու վերաբերյալ հիմնավորումը: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով:

3. Սույն երաշխիքը տրվում է մեկ օրինակից, և չի կարող հետ կանչվել կամ վաղաժամկետ դադարեցվել Երաշխիք տված անձի կողմից:

4. Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տված անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Սույն երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում Պայմանագրով նախատեսված Երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ՝ 60,000,000 /վաթսու միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի չափով Պրինցիպալի՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ բանկում սպասարկվող թիվ 115004673956 հաշվարկային հաշվին մուտք լինելու պահից և գործում է մինչև 31.03.2021թ. ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տված անձին գրավոր ձևով:

7. Երաշխիք տված անձի կողմից Բենեֆիցիարի պահանջի հիման վրա վճարում կատարելու դեպքում Երաշխիքային գումարը նվազում է համապատասխան գումարի չափով:

8. Երաշխիքի գումարը նվազեցվում է Բենեֆիցիարի կողմից այդ մասին Երաշխիք տված անձին գրավոր դիմում տալու միջոցով:

9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տված անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ,

ապա Երաշխիք տված անձը սույն Երաշխիքով Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տված անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, Երաշխիք տված անձի ցանկացած հաշվից անվիճելի և անատարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն Երաշխիքի իր օրինակը:

10. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն Երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տված անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն Երաշխիքի 9-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տված անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տված անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար՝ Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:

11. Երաշխիք տված անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գործողության ժամկետի ավարտից հետո:

12. Երաշխիք տված անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

13. Սույնով Բենեֆիցիարը համաձայնություն է տալիս այն մասին, որ իր կողմից սույն Երաշխիքի բնօրինակը Երաշխիք տված անձին վերադարձվելու դեպքում դադարում են սույն Երաշխիքից բխող Երաշխիք տված անձի հանդեպ Բենեֆիցիարի իրավունքները:

14. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

15. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ  Ա. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ  Ն. Սարգսյան



N 24/9-02
«29» 04 2020թ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E20-000378
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԲԱՂՂԱՄՅԱՆՇԻՆ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 442,477,000 /չորս հարյուր քառասուններկու միլիոն չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջներ իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնությամբ՝ ղեկավար:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև բենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, կամ առավելագույնը՝ մինչև 31.03.2021թ.:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

- 1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
- 2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը.
- 3) սույն երաշխիքը.
- 4) երաշխավորված պարտավորությունների խախտման հիմնավորումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝



1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝

Ա. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ն. Սարգսյան



N 2420-02«29» 04 2020թ**ԵՐԱՇԽԻՔ N E20-000379
(պայմանագրի ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրից բխող պրիցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահով:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **44,247,700 /քառասունչորս միլիոն երկու հարյուր քառասունյոթ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջի փոխանցումը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնագրով դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրիցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, կամ առավելագույնը՝ մինչև **31.03.2021թ.**:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

4) երաշխավորված պարտավորությունների խախտման հիմնավորումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:



2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Ա. Սարգսյան

Գլխավոր օրգանի նախագահ

Ն. Սարգսյան



**ՏՈՒՃԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)**

բ. Երևան

«29» ապրիլ 2020թ.**

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն **գ/տնօրեն Գ. Վարդանյանի /տույն. քարտ 003635513 փրված**
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

21.01.2015թ. 011-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀՔԿ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
ընկերության անվանումը

ՀՀ ք. Երևան, Ույնեցու 31/2
ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ընկերությանը պատարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 115004673956
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՀՀՀ 04600132
ընկերության իսրայլ վճարողի հաշվառման համարը

Գ/ Տնօրեն՝ *[Ստորագրություն]* **Գ. Վարդանյան**
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

« » ապրիլ 2020թ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « Բաղրամյանշին » ԲԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ « Հայբիզնեսբանկ » ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 115004673956	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04600132	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 224 666 120 /երկու հարյուր քսանչորս միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեց հազար մեկ հարյուր քսան/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ Կ.Տ.
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. _____ " ___ " ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20___թ.



* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

**ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)**

« _____ » ապրիլ 2020 թ.**

ք. Երևան

«Բաղրամյանչին» ԲԲԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն **գ/տնօրենի Գ. Վարդանյանի /նույն. քարտ 003635513.**

Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրված 21.01.2015թ. 011-ի կողմից/ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

3. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը քննարկելու ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը քննարկելու ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՈՒ Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

4. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Բաղրամյանչին» ԲԲԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2

ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 115004673956

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀԿՀՀ 04600132

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Գ/ Տնօրեն՝ Գ. Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

« _____ » ապրիլ 2020թ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « Բաղրամյանշին » ԲԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ « Հայբիզնեսբանկ » ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 115004673956	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04600132	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 22 466 612 /քսաներկու միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր տասներկու/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: