

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾԶԲ-21/21**

ք. Երևան

03. 02.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության** մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Եթե պայմանագրի N 5 հավելվածով (Աղյուսակներ N 1 և N 2) կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետների ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 75 960 000 (յոթանասունհինգ միլիոն ինը հարյուր վաթսուհազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները պայմանագրում նշված Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով

նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4.3 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կատարողի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով ծառայության մատուցման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք շինարարական աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման հաշվետվության ներկայացման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի

համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1, N 4 և N 5 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035921
ՀՎՀՀ 02565827



Պատվիր քաղաքաշինության

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ


Ծառայության						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
					հասցեն	Ժամկետը
1	71351540-582	դրամ	75 960 000	1	ք. Երևան	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ						
1	Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը					
	Աշխատանքների որակի /շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում/ տեխնիկական հսկողության /այսուհետ՝ Հսկողություն/ խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ <Քաղաքաշինության մասին> ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 հրամանի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N11-Ն հրամանի համաձայն					
2	Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը					
	Կից ներկայացվող Ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքներ					
3	Տեխնիկական առաջադրանք					
	Տեխնիկական հսկողության իրականացում Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն Հավելված 4-ի					
	Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-էլեկտրիկի, ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի կողմից՝ յուրաքանչյուր իր կողմից վերահսկման ենթակա շինաշխատանքների համար					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին					
	Հսկողական /համատարած/ ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում					
	Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում					
	Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, ամենամյա հաշվետվությունների ներկայացում: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ քան շինարարական աշխատանքները սկսելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև ամսի 5-ը: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:					
	1. Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ: 2. Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում: 3. Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության					

	կազմակերպությունը (պատասխանատուն- հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով: – Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի: – Նշված փորձարկումները պետք է ապահովվեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը: 4. Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինաշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:				
	Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում				
	Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվություն կապալառուի /շինարարական կազմակերպության/ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու անկարողության մասին՝ նշելով չաշխատած օրերի քանակը, դրանց պատճառները, եթե այդպիսիք առկա են:				
	Ծառայության մատուցման ժամկետը				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 763 776 815">Սկիզբը</th><th data-bbox="776 763 1487 815">Ավարտը</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 815 776 1012"> Շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը </td><td data-bbox="776 815 1487 1012"> Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ: </td></tr> </tbody> </table>	Սկիզբը	Ավարտը	Շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ:
Սկիզբը	Ավարտը				
Շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքված պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտի հետ:				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035921
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոյունի 19ա
«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Ա. Վարդանյան
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71351540-582	Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության				3 901 880	3 901 880	3 901 880	11 705 640	11 705 640	11 705 640	19 509 400	19 509 400
													Ընդամենը
													19 509 400

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035921
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոյունի 19ա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

Red

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների						
	անվանումը	տեխնիկական ընդհանուր համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծվող կառույցը գտնվում է քաղաք Երևան, Սիլիկյան Թաղամաս, 12-րդ փողոց, 86 հասցեում: Խառակցված հողամասը կազմում է շուրջ 15 հա: Կառուցապատման համար օգտագործվում է տրամադրված հողի 3.7 հա-ն: Հողատարածքում նախատեսվում է կառուցել հետևյալ կառույցները՝ հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքը, անցակետ-պահակակետ, կաթսայատուն, տրանսֆորմատորային ենթակայան, պոմպակայան, պահեստային ջրամբարներ, ծառայողական մեքենաների ավտոտնակներ: Տարածքում նախատեսվում է մարզահրապարակ և ծառայողական մեքենաների բացօթյա ավտոկայանատեղեր:

1. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՀԱՆՈՒՅԹ, ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ և ՀԵՏԼԻՑՔ)

Այս բաժնում ընդհանուր նկարագրվում են այն հողային աշխատանքները, որոնք կապված են հանույթի, հողային պաստառների հարթեցման կամ հետլիցքի աշխատանքների հետ:

Գրունտը, որպես փոփոխական նյութ շատ զգայուն է խոնավության տատանումների նկատմամբ, և կարիք ունի հատուկ ուշադրության նախագծա-նորմատիվային փաստաթղթերի համապատասխան որակ ստանալու համար: Ըստ դրա գրունտների լաբորատոր փորձարկումները պետք է դառնան հողային աշխատանքների անբաժանելի մաս, որպես ցանկալի որակ ապահովելու երաշխավոր:

Հողային աշխատանքների հետ կապված որակական չափանիշեր ստանալու համար տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել հաստատված հատակագծերը, մասնագրերը և երկրաբանական հաշվետվությունը
- Կատարել նշումներ շին հրապարակում աշխատող շինարարական տեխնիկայի վերաբերյալ
- Լաբորատոր կամ դաշտային փորձարկումների կազմակերպման միջոցով ստուգել հանույթի նախագծային ամենացածր նիշի գրունտների կրողունակությունը
- Լաբորատոր փորձարկումների կազմակերպման միջոցով ստուգել հետլիցքի գրունտների դասկարգումը և նրանց համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին:
- Ստուգել հետլիցքի կամ հարթեցնող շերտի նյութի որակական համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերին, խտությունները և շերտերի հաստությունները (հզորությունները)
- Մասնակցել նմուշառման աշխատանքներին և ստուգել որ հողային պաստառի, հանույթի հետլիցքի կամ պահուստից բերված հետլիցքի գրունտների նմուշները տեղափոխվեն նյութերի փորձարկման լաբորատորիա:

1.1 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Լաբորատոր փորձարկումները ներառում են.

- Գրունտի նմուշների հատիկաչափական կազմի և այլ հատկությունների ստուգում, ըստ տեղամասի տեխնիկական հսկիչի կամ Պատվիրատուի պահանջով
- Գրունտի օպտիմալ խոնավության և չոր խտության կապի որոշում
- Հետլիցքի նյութի խտացման աստիճանի որոշում

2. ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Երկաթբետոնյա կառուցվածքների բետոնի որակի վրա ազդում են մի շարք գործոններ: Ըստ դրա, որակի հսկողությունը բաժանվում է երկու փուլի.

- Շին հրապարակ բերվող բետոնը ստուգվում ստանդարտ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով և ստացված արդյունքները համեմատվում են նախագծային փաստաթղթերի և տեխնիկական մասնագրերի պահանջների հետ
- Բետնացման աշխատանքների պատշաճ իրականացում և բետոնի խնամք

Բետոնային աշխատանքների հետ կապված որակական չափանիշներ ստանալու համար տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի և տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանելիությունը, նորմատիվային փաստաթղթերի հետ
- Մասնակցել բետոնի կազմի ընտրության աշխատանքներին ըստ անհրաժեշտության

2.1 ՎԻԶՈՒԱԼ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Շին հրապարակում որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր ստուգել.

- Կաղապարների չափերի և ձևերի համապատասխանելիությունը
- Կաղապարների մաքրությունը և խնամքը համապատասխանում են ներկայացվող պահանջներին մինչև բետոնի լցնելը կաղապարների մեջ
- Հսկել շինհրապարակ առաքված բետոնի կոշտությունը
- Բետոնի նմուշառման աշխատանքների համապատասխանելիությունը նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին

3. ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Երկաթբետոնե կառուցվածքներում օգտագործվող ամրանի շարունակական կամ պարբերական ստուգումները պետք է հավաստեն մատակարարի արտադրանքի համապատասխանելիությունը նախագծային, նորմատիվային կամ տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին: Այս աշխատանքները իրականացվում են որակի հսկիչի (վիզուալ դիտարկումներ) և նյութերի փորձարկման լաբորատորիայի հետ համատեղ:

3.1 ՎԻԶՈՒԱԼ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Շին հրապարակում որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել շին հրապարակ առաքված ամրանային ձողերի յուրաքանչյուր խմբաքանակի չափերը և դասը ըստ մասնագրերի կամ նախագծի
- Լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ստուգել ամրանների համապատասխանելիությունը ըստ արտադրանքի տեխնիկական մասնագրերում նշվող պահանջներին
- Վիզուալ ստուգել շին հրապարակ առաքված ամրանների մակերևույթները
- Կաղապարներում ամրանացանցերի տեղադրման համապատասխանելիությունը նախագծերին և եռակցվող հանգույցները որակը, եթե դրանք առկա են
- Մասնակել նմուշառման աշխատանքներին

4. ՔԱՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔ

Ըստ այս տեսակի աշխատանքների բնույթի լաբորատոր փորձարկումները ներառում են.

- Քարի շարվածքների կամ բետոնե աղյուսների որակի ստուգում և դրանց համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերին
- Լցանյութային կամ կապակցող խառնուրդների նյութերի (ցեմենտ, ավազ, անկեռային ձողեր, խիճ) համապատասխանելիությունը մասնագրերին և այլն:

5. ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ներքին հարդարման աշխատանքները իրենց ծավալով և տեսակով ներկայացված են նախագծային փաստաթղթերում: Այս աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնել շերտերը, պատերի հարդարումը տարբեր տեսակի մածիկներով, գաջի աշխատանքները և այլն:

Այս աշխատանքների իրականացման ընթացքում որակի պատասխանատու տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել աշխատող անձնակազմի որակավորումը
- Ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում (նյութերի փորձարկման լաբորատորի ուղարկել) հարդարման համար նախատեսված նյութերի համապատասխանության սերտիֆիկատները

- Վիզուալ ստուգել հարդարվող մակերևույթների ողորկությունը և հայտնաբերված թերությունների դեպքում տալ համապատասխան ցուցումներ դրանց վերացման համար:

6. ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

Այս աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում համապատասխան որակավորում ունեցող որակի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Մասնակցել շին հրապարակ նեմուծված ապրանքների (տարբեր տեսակի խողովակներ և դրանց կցամասեր, օդափոխության համակարգեր, էլեկտրական սարքավորումներ և այլն) հանձնման ընդունման աշխատանքներին
- Ստուգել դրանց համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերին և տեխնիկական մասնագրերին
- Ստուգել դրանց մոնտաժման աշխատանքների որակական հատկանիշները
- Թերությունների հայտնաբերման դեպքում տալ համապատասխան ցուցումներ

7. ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Այս աշխատանքները իրենցից ներկայացնում են շինության հարակից տարածքում նախատեսված բարեկարգման աշխատանքների անբաժանելի մաս:

Այս տեսակ աշխատանքների իրականացման ընթացքում տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Ստուգել կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը նախագծային փաստաթղթերի պահանջներին (տեղադրվող ասֆալտի հաստություն, լայնություն, տեխնիկական մասնագրերի պահանջներ)

7.1 ԼԱՔՐՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Տեղամասի տեխնիկական հսկիչը պարտավոր է.

- Մասնակցել լաբորատոր փորձարկումների համար իրականացվող նմուշառման աշխատանքներին
- Մասնակցել ասֆալտաբետոնի կազմի ընտրության լաբորատոր փորձարկումների աշխատանքներին
- Լաբորատոր փորձարկումների տվյալներով ստուգել ասֆալտաբետոնի ծածկի ներքևի շերտերի համապատասխանելիությունը տեխնիկական մասնագրերի և նախագծային պահանջներին:

8. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

Փորձարկումների և հսկողությունների սահմանման գրաֆիկը պետք է կազմվի Պատվիրատուի և ծառայություններ մատուցողի հետ համատեղ, կամ նշվի պայմանագրի հավելածներով կամ այլ ձևերով: Այս փորձարկումների գրաֆիկի կազմումը ուղղակիորեն կապված է շինարարության տևողության և փաստացի աշխատանքների առաջընթացի հետ: Պատվիրատուի ցանկությամբ ծառայություններ մատուցող ընկերությունը փորձարկումների և հսկողության գրաֆիկը կսահմանի ըստ փաստացի աշխատանքների առաջընթացի:

9. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

Տվյալ ժամանակահատվածում Կապալառու ընկերության կողմից իրականացված փաստացի աշխատանքների ծավալները ստուգվում են Կապալառու ընկերության ներկայացուցչի (աշղեկ և այլն), որակի տեխնիկական իրականացնող թիմի ներկայացուցչի և ըստ ցանկության պատվիրատուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Ստուգված ծավալների հիման վրա Կապալառու ընկերությունը կազմում է կատարողական, որին պարտադիր կցվում են ծածկված աշխատանքների ակտերը (եթե համապատասխան աշխատանք իրականացվել է), լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունները (եթե տվյալ ժամանակահատվածում իրականացվել են), նյութերի համապատասխանության սերտիֆիկատներ և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Հավաքագրված փաստաթղթերը պահանջված օրինակների քանակով սահմանված ժամանակամիջոցում հանձնվում են պատվիրատուի ներկայացուցչին:

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Հողային աշխատանքներ			
Նկարագրություն	Չ/Մ	Ծալաթերթի ծավալ	Ըստ շերտերի
1	2	3	4
Գրունտների հետլիցքի տոփոնման աշխատանքների հետ կապված լաբորատոր փորձարկումներ	մ³	355	15
Վարչական շենքի կոնստրուկտորական մաս			
Նկարագրություն	Չ/Մ	Ծալաթերթի ծավալ	Փորձարկումների քանակ (բետոնի համար, յուրաքանչյուր 50 մ³ -ի հիմքերի համար, յուրաքանչյուր 20մ³ մյուս կոնստրուկցիաների համար, 4 նմուշ 40 սմ երկարությամբ, ամեն տրամաչափի ամրանի համար, շին հրապարակ առաքված յուրաքանչյուր չափաքանակից
1	2	3	4
Խամքարաբետոնե հիմքի պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	մ³	424	8
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	մ³	227	5
Միաձուլվել է/հիմնային սալի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	811	2
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	2.3	2
Ամրան A500c ռուսական	տ	42	7
Միաձուլվել է/ ժապավենային հիմքի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	571	12
Ամրան Ac-I ռուսական ռուսական	տ	15	2
Ամրան A500c ռուսական	տ	24	5
Միաձուլվել է/հիմքի ելուստների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	18	1
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.070	2
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.27	3
Միաձուլվել է/հիմքի պատերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	314	15
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.8	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	22.6	5
Միաձուլվել է/բետոնե սյուների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	484	24
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	20	3
Ամրան A500c ռուսական	տ	76	8
Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	1003	50
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.01	1
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	3.55	2
Ամրան A500c ռուսական	տ	86	12
Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի հեծաններ պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ³	35.8	2
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.1	1
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.9	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	3.3	3

Միաձուլվել/բետոնե ծածկի բարձակ պատերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	23.30	1
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.52	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.33	1
Միաձուլվել/բետոնե ծածկի պարապետների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	47.50	2
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	1.00	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.60	1
Միաձուլվել/բետոնե պարապետների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	25.02	1
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.45	1
Միաձուլվել/բետոնե հատակագծային դրվագների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	11.35	1
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	0.03	1
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.13	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.90	1
Միաձուլվել/բետոնե հեծանների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	1010.43	50
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	38.90	10
Ամրան A500c ռուսական	տ	88.31	12
Միաձուլվել/բետոնե գոտիների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	88.90	5
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	2.63	2
Ամրան A500c ռուսական	տ	7.71	2
1	2	3	4
Միաձուլվել/բետոնե դիաֆրագմների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	361.5	18
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.763	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	38.7	5
Միաձուլվել/բետոնե աստիճանավանդակի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	58.5	3
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.674	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	4.145	3
Միաձուլվել/բետոնե հորանի պատերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	55.0	3
Ամրան Ac-I ռուսական	տ	0.152	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	6.073	3
Միաձուլվել/բետոնե միջուկների պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	109.190	5
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5 ռուսական	տ	1.972	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.883	2
Պահակատուն			

Նկարագրություն	Չ/Մ	Ծառաբերթի ծավալ	Փորձարկումների քանակ (բետոնի համար, յուրաքանչյուր 50 մ3 - ի հիմքերի համար, յուրաքանչյուր 20մ3 մյուս կոնստրուկցիաների համար, 4 նմուշ 40 սմ երկարությամբ, ամեն տրամաչափի ամրանի համար, շին հրապարակ առաքված յուրաքանչյուր չափաքանակից
1	2	3	4
Խամբարաբետոնե հիմքի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	6.60	1
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	1.32	1
Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	4.92	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.20	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.14	1
Միաձուլվ ե/բետոնե պարզունակների պատրաստում B- 25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	3.60	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.17	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.14	1
Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	1.90	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.01	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.13	1

Ավտոտնակներ

1	2	3	4
Խամբարաբետոնե հիմքի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	37	1
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	1.683	1
Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	36.490	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	1.186	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.91	1
Մոնոլիտ բետոնե որմնախարիսխի պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	22.100	1
Միաձուլվ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	18.160	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.707	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	1.311	1
Թիոեղ պողպատից -10մմ	տ	0.038	1
Միաձուլվ ե/բետոնե պարզունակների պատրաստում B- 25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	17.200	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.762	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.825	1
Միաձուլվ ե/բետոնե գոտիների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	8.700	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.211	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.806	1
Տուֆե շարվածքի ամրանավորում Ф5 Bp-I ցանցով ռուսական	տ	0.199	1
Միաձուլվ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	Ճ ³	31.7	2

Ամրան A240 ռուսական	տ	0.102	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	2.778	1
Փոստրակի միաձուլվել է/բ տարրերի պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	4.350	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.160	1
Պոմպակայան			
1	2	3	4
Խամբարաբետոնե շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	6	1
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	2.20	1
Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքի պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	5.70	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.09	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.08	1
Միաձուլվել է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	1.48	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.02	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.04	1
Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-20 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	1.26	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.01	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.10	1
Միաձուլվել է/բետոնե գոտիների պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	2.85	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.05	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.07	1
Միաձուլվել է/բ բարավորների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	ճ ³	0.26	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.01	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.01	1
Զրամբար			
1	2	3	4
Խամբարաբետոնե շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	8	1
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	12.00	1
Զրամբարի միաձուլվել է/բ հատակի սալի և պատերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով, ջրաթափանցիկությունը՝ W6, ցրտադիմացկունությունը F150	ճ ³	84.20	3
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.17	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	5.88	
Զրամբարի միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով, ջրաթափանցիկությունը՝ W6, ցրտադիմացկունությունը F150	ճ ³	27.60	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.07	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	1.91	1
Կաթսայատուն և տրանսֆորատորային ենթակայան			
1	2	3	4
Խամբարաբետոնե հիմքի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	ճ ³	16.0	1

Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	6.00	1
Միաձուլվելու ժապավենային հիմքի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	26.70	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.40	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	1.49	1
Մոնոլիտ բետոնե գետնախարիսխի պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	մ ³	23.00	1
Միաձուլվելու բետոնե սյուների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	10.30	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.34	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.99	1
Միաձուլվելու բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	15.60	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.03	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	1.04	1
Թիոնեղ պողպատից -12մմ	տ	0.02	1
Ամրան A500c ռուսական Φ14 թիթեղի հետ	տ	0.01	1
Միաձուլվելու բետոնե հեծանների պատրաստում B-25 դասի ծանր բետոնով	մ ³	14.20	1
Ամրան A240 ռուսական	տ	0.60	1
Ամրան A500c ռուսական	տ	0.98	1

Ջերմային ցանց

1	2	3	4
Նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-12.5 դասի ծանր բետոնով ջերմային ուղիների և հանգույցների հորերի տակ	մ ³	55.20	1
Ներքին ջերմային ուղիների պատրաստում պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով /կանալներ, կափարիչի մոնոլիտ տեղամասեր/	մ ³	66.60	3
Ամրան AI	տ	0.01	1
Ամրան A500c	տ	0.02	1
Արտաքին ջերմային ուղիների պատրաստում պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով /կանալներ, կափարիչի մոնոլիտ տեղամասեր/	մ ³	84.80	4
Ամրան Bp-I Φ4-Φ5	տ	0.64	1
Ամրան Ac-I	տ	0.02	1
Ամրան A500c	տ	0.03	1
Արտաքին ջերմային ուղիների ջերմային հանգույցների հատակի, պատերի, մոնոլիտ ծածկի սալերի և բարավորների պատրաստում B-15 դասի ծանր բետոնով	մ ³	36.50	2
Ամրան A240	տ	0.03	1
Ամրան A500c	տ	0.39	1

Այլ լաբորատոր փորձարկումներ

Նկարագրություն	Չ/Մ	Ճապարհորթի ծավալ	Փորձարկումների քանակ
Բետոնի ամրության ստուգում չքայքայող առաձգական հետադարձի մեթոդով (Schmidt hammer)	ըստ կոնստրուկցիայի	-	70

Եռակցման կարանների տեսողական զննում	զմ	-	100
Բետոնի ամրության որոշում ե/բ կոնստրուկցիայի հորատված գլանի միջոցով	հատ	-	4
Նախագծի և փաստացի կառույցի էներգոէֆեկտիվության հաշվարկ և սերտիֆիկացման աշխատանքներ	հատ	-	1
Անֆալտբետոնե խառնուրդի ստուգում	շերտ	-	1
Անֆալտբետոնե կեռների փորձարկում	հատ	-	1

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035921
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N 1

NN	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքերի կրող կոնստրուկցիաներ /ե-ք, պողպատ/	50
2	8 մմ հաստ. Բեժ և սպիտակ ֆիբրոցեմենտի սալեր	10
3	50մմ հաստության էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր (37-40կգ/խմխտության)	50
4	100 մմ հաստության էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր (30-50կգ/խմ խտության)	50
5	Ջերմամեկուսիչ - էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալ, 30մմ	50
6	100մմ հաստության բազալտի կոշտ հանքաքամբակի սալերով (150-180կգ/խմ խտության)	50
7	Ջրամեկուսիչ շերտ	10
8	Ջրամեկուսիչ շերտ-երկու շերտ գլանափաթեթային նյութ (վերևից՝ պաշտպանիչ շերտով), 20մմ	10
9	Մամլոգրանիտե սալիկ 10մմ	5
10	Բնական հղկված գրանիտե սալիկ 20մմ	5
11	30մմ հաստ.հղկված բազալտի սալեր	5
12	30մմ հաստ.հղկված տրավերտինի սալեր	5
13	Վինիլային հետերոգեն ծածկույթ մանրահատակի տիպի, 2մմ հաստ. 0.4 մմ պաշտպանիչ շերտով	5
14	Ռետինե հակաանրադարձնող շերտ 20մմ	5
15	Կաղնու փայտից պատրաստված բարձրորակ 20մմ մանրատախտակ	10
16	Պատրաստի ալյումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների	5
17	Լատեկսային ներկ	1
18	Ալյումինե, հունական արտադրության ETEM E45 տեսակի կամ համարժեք պատուհաններ, 60մմ շրջանակով, 26մմ ջերմակամրջակով, 4+4 մմ ապակեփաթեթով, Uf=1.9 ջերմամեկուսացման հզորությամբ	5
19	Ալյումինե, հունական արտադրության ETEM E45 տեսակի կամ համարժեք դռներ, 60մմ շրջանակով, 26մմ ջերմակամրջակով, 4+4 մմ ապակեփաթեթով, Uf=1.9 ջերմամեկուսացման հզորությամբ	5
20	Ալյումինե, հունական արտադրության ETEM E85 Մ4 տեսակի կամ համարժեք ֆասադային վիտրաժ, 6մմ տոնային + 6մմ ապակեփաթեթ	5
21	Ալյումինե, հունական արտադրության ETEM E85 Մ4 տեսակի կամ համարժեք ֆասադային վիտրաժի բացվող փեղկ, 6մմ տոնային + 6մմ ապակեփաթեթ	5
22	Ալյումինե, հունական արտադրության ETEM E85 Մ1 տեսակի կամ համարժեք ֆասադային վիտրաժ, 6մմ տոնային + 6մմ ապակեփաթեթ	5

23	Դուռ կոմպոզիտ նյութերից 1.5մմ ՊՎՔ ծածկույթով կաղնեփայտի նկարվածքով, առանցքային շրջանակը ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը փրփրապոլիստիրոլից	2
24	Գունավոր փայլատ փոշեներկված ալյումինե ապակեփաթեթով, վիտրաժներ	5
25	Գունավոր փայլատ փոշեներկված ալյումինե ապակեփաթեթով, դռներ	5
26	ՆՊ-1, Գունավոր փայլատ փոշեներկված, հատուկ՝ միակողմանի տեսանելիությամբ ապակիով /շպիոն/, պատուհանների մոնտաժում, չբացվող մաս, պարակալով՝ ըստ անհրաժեշտության	5
27	Հրակայուն ծածկույթով մետաղական շրջանակներով վիտրաժների դռների	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
28	Խոհանոցային կոնքի խառնարան	1
29	Լվացարանի ծորակ	1
30	Լվացարանի ծորակ, բարձրորակ եվրոպական արտադրության	1
31	Լվացարանի խառնարան բարձրորակ եվրոպական արտադրության	1
32	Լվացարանակոնք, սիֆոնով	1
33	Զուգարանակոնք լվացման տակաոփկով	1
34	Ալյումինե մարտկոցներ 500մմ	5
35	Ընդարձակման մեմբրանային բաք 500լ	1
36	Ծավալային բաք 2500լ, ճնշումային	1
37	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 350$, $L=2.0$ մ	1
38	Ընդարձակման մեմբրանային բաք 250լ	1
39	Մեմբրանային բաք 300լ $\Phi 620$ $H=1300$ մմ	1
40	Մեմբրանային բաք 24լ	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
41	Հոսանքի ավտոմատ անջատիչ	1
42	տրանսֆորմատոր իջեցնող	1
43	թողարկիչ եռաբևեր	1
44	ջերմային ռելե	1
45	LED լուսատու, ունիվերսալ, 36Վտ, 595x595մմ, 4000K, IP40	3
46	LED լուսատու, ունիվերսալ, 30Վտ, 1195x180մմ, 5000K, IP66	3
47	LED լուսատու, ունիվերսալ, 80Վտ, 1020x143մմ, 5000K, IP66	3
48	LED լուսատու, ունիվերսալ, կլոր, մակադիր, 8Վտ, IP54	3
49	LED լուսատու, ունիվերսալ, կլոր, մակադիր, 12Վտ, IP54	3
50	LED լուսատու, ունիվերսալ, կլոր, մակադիր, 16Վտ, IP40	3
51	LED լուսատու, ունիվերսալ, ներսարքվաց մարտկոցով և ցուցանակով, 5Վտ, IP40	3
52	Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ, 9մ բարձրությա կցաշտրթային ՀՓԳ-9,0-05-ս	5
53	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի կոնաձև հ/սյան համար K1-0.5-0.5-Փ2-ս	5
54	Բարձակ լուսատուի 2 ճյուղանի կոնաձև հ/սյան համար K2-0.5-0.5-Փ2-ս	5
55	Արտաքին լուսավորության լուսատու լուսադիոդային 98Վտ, բարձակի վրա ամրացվող	1
56	ղեկավարման պահարան Յ5111, 16Ա նոմինալ հոսանքի	1
57	արտաքին լուս.ղեկավարման պահարան ՅՕՄ 9601	1
58	Ակտիվ շանթառնդունիչ ճառագայթման 3 էլեկտրոդով	1
59	6 կՎ գծային բջիջ 630Ա վակուումային անջատիչով, կոմպլեկտավորված միկրոպրոցեսորային պաշտպանիչ սարքով, KD-D	1
60	նույնը, սեկցիոն, կոմպլեկտավորված հողանցիչներով, KD-DAAt	1
61	1կՎ պանել ներանցումային 2000Ա ավտոմատ անջատիչով ԱՕ90-2110	1
62	նույնը, սեկցիոն 1600Ա անջատիչով, կոմպլեկտավորված ABP-ի սխեմայով ԱՕ90-2309	1

63	նույնը, գծային, 4x400Ա ֆիդերային անջատիչներով, ԱՎՕ90-2424	1
64	նույնը, գծային, 2x400+2x250Ա ֆիդերային անջատիչներով, ԱՎՕ90-2424	1
65	նույնը, գծային, 2x600Ա ֆիդերային անջատիչներով, ԱՎՕ90-2418	1
66	պանել կողային, աջ, ԱՎՕ90-1605	1
67	պանել կողային, ձախ, ԱՎՕ90-1606	1
68	ղեկավարման պահարան Ք5111, 16Ա նոմինալ հոսանքի	1
69	արտաքին լուս.ղեկավարման պահարան ՔՕՄ 9601	1
70	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30	5
71	կարգավորիչ DEVIreg-330, -10+10 C°	5
Քարեկարգման նյութեր		
72	Ասֆալտբետոն	5
73	Արհեստական խոտածածկույթ, h=20սմ	2

Աղյուսակ N 2

NN	Անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ /տարի/
Վարչական շենքի ջեռուցման մաս				
1	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ պատյանով, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =0.8-1.2 կՎտ	կ-տ	38	1
2	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ պատյանով, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =1.3-1.6 կՎտ	կ-տ	90	1
3	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ պատյանով, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =1.7-1.9 կՎտ	կ-տ	30	1
4	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ պատյանով, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =2-2.6 կՎտ	կ-տ	29	1
5	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ պատյանով, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =3-3.5 կՎտ	կ-տ	9	1
6	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ առանց պատյանի, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =2 կՎտ	կ-տ	9	1
7	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ առանց պատյանի, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =4.3 կՎտ	կ-տ	1	1
8	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ կասետային, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =2.8-3.5 կՎտ	կ-տ	22	1
9	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ կասետային, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =4.2-5.1 կՎտ	կ-տ	10	1
10	Ֆանկոյլ /օդամղիչ կոնվեկտոր/ կասետային, եռաքայլ փականով և թերմոստատով Q _u =5.6-6 կՎտ	կ-տ	3	1
11	Ֆրեոնային օդամղիչ կոնվեկտոր /սպլիտ համակարգ/ արտաքին բլոկով Q _u =7.0կՎտ, ինվերտորային շարժիչով	կ-տ	4	1
12	Ֆրեոնային օդամղիչ կոնվեկտոր /սպլիտ համակարգ/ արտաքին բլոկով Q _u =3.0կՎտ, ինվերտորային շարժիչով	կ-տ	6	1
13	Ֆրեոնային օդամղիչ կոնվեկտոր /սպլիտ համակարգ/ արտաքին բլոկով Q _u =2.0կՎտ, ինվերտորային շարժիչով	կ-տ	4	1
Վարչական շենքի օդատաքացուցիչների միացման հանգույց				
14	Շջանառու պոմպ G=5.2մ3/ժ, H=3.0մ	կ-տ	1.0	1
15	Շջանառու պոմպ G=3.7մ3/ժ, H=3.0մ	կ-տ	3.0	1
16	Շջանառու պոմպ G=2.7մ3/ժ, H=3.0մ	կ-տ	2.0	1
17	Շջանառու պոմպ G=2.2մ3/ժ, H=3.0մ	կ-տ	2.0	1

	Շջանառու պոմպ G=1.8մ3/ժ, H=2.5մ	կ-տ	2.0	
	Վարչական շենքի օդափոխության և ծխահեռացման մաս			
18	<u>ՆՀ-1, ՆՀ-8</u> Ներածման սարք՝ L=2500 մ3/ժ, Hստ=250պա, կազմված՝ օդազտիչ-1 հատ, օդատաքացուցիչ Qջ=31 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=21 կՎտ-1 հատ օդամուղ-1 հատ օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա-1 հատ ճկուն միացումներ մուտքի և ելքի վրա-2 հատ ավտոմատիկայի կոմպլեկտ-1 հատ	կ-տ	2	2
19	<u>ՆՀ-2</u> Ներածման սարք՝ L=3800 մ3/ժ, Hստ=250պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=47 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
20	<u>ՆՀ-3</u> Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատրով՝ L=7500 մ3/ժ, Hստ=500պա, L=5700 մ3/ժ, Hստ=500պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=64 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=63 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
21	<u>ՆՀ-4</u> Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատրով՝ L=12100 մ3/ժ, Hստ=500պա, L=11100 մ3/ժ, Hստ=500պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=90 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=101 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
22	<u>ՆՀ-5</u> Ներածման սարք՝ L=3500 մ3/ժ, Hստ=300պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=44 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=30 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
23	<u>ՆՀ-6</u> Ներածման սարք՝ L=2800 մ3/ժ, Hստ=350պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=39 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=23 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
24	<u>ՆՀ-7</u> Ներածման սարք՝ L=4500 մ3/ժ, Hստ=350պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=56 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=19 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
25	<u>ՆՀ-9</u> Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատրով՝ L=3000 մ3/ժ, Hստ=350պա, L=3000 մ3/ժ, Hստ=350պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=38 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=25 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
26	<u>ՆՀ-10</u> Ներածման սարք՝ L=4200 մ3/ժ, Hստ=400պա, կազմված՝ օդատաքացուցիչ Qջ=52 կՎտ-1 հատ օդասառեցուցիչ Qս=36 կՎտ-1 հատ	կ-տ	1	2
27	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=2600մ3/ժ, H=250Պա	կ-տ	1	6 ամիս
28	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=2300մ3/ժ, H=200Պա	կ-տ	1	6 ամիս
29	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=1500մ3/ժ, H=200Պա	կ-տ	1	6 ամիս
30	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=2100մ3/ժ, H=250Պա	կ-տ	1	6 ամիս
31	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=2700մ3/ժ, H=300Պա	կ-տ	1	6 ամիս
32	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=5800մ3/ժ, H=350Պա	կ-տ	1	6 ամիս
33	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=2000մ3/ժ, H=200Պա	կ-տ	1	6 ամիս

34	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=3800մ3/ժ, H=250Պա	կ-տ	1	6 ամիս
35	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=500մ3/ժ, H=150Պա	կ-տ	8	6 ամիս
36	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=250մ3/ժ, H=100Պա	կ-տ	3	6 ամիս
37	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=300մ3/ժ, H=150Պա	կ-տ	1	6 ամիս
38	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L=200մ3/ժ, H=120Պա	կ-տ	1	6 ամիս
39	Ջերմային վարագույր էլեկտատաքացուցիչով Q2=18կՎտ	կ-տ	2	1
40	Առանցքային օդամղիչ L=100մ3	կ-տ	9	6 ամիս
41	Ծխահեռացման տանիքային օդամուղ L=15000 մ3/ժ, H=900Պա	կ-տ	1	6 ամիս
42	Առանցքային օդամղիչ L=7900 մ3/ժ, H=150Պա	կ-տ	1	6 ամիս
Վարչական շենքի էլեկտրատեխնիկական մաս, վերելակ				
43	Վերելակ մարդատար 1900*1600 մմ հորանի չափսերով, 1200*1200*2300 մմ խցիկի չափսերով, 5 կանգառով, 5 բացվող դռներով, 630կգ բեռնատարողությամբ, 8 անձի համար, 1 մ/վ արագությամբ, դռան բասվածքը 900*2000 մմ, առանց մեքենայական սենյակի, կառավարման ստեղներով, օդափոխության համակարգով, հայլիով, բռնակներով, սարքավորման կառավարման էլ. վահանով, Lift Mart ընկերության արտադրության կամ համարժեք՝ բարձր որակի	կ-տ	1	1
44	Վերելակ մարդատար 2600*1900 մմ հորանի չափսերով, 1600*1400*2300 մմ խցիկի չափսերով, 5 կանգառով, 5 բացվող դռներով, 1000կգ բեռնատարողությամբ, 13 անձի համար, 1 մ/վ արագությամբ, դռան բասվածքը 1000*2000 մմ, առանց մեքենայական սենյակի, կառավարման ստեղներով, օդափոխության համակարգով, հայլիով, բռնակներով, սարքավորման կառավարման էլ. վահանով, Lift Mart ընկերության արտադրության կամ համարժեք՝ բարձր որակի	կ-տ	2	1
Վարչական շենքի ցածրավոլտ կոմունիկացիաների մաս				
Հրդեհի ահազանգման և անվտանգության համակարգեր				
45	Անվտանգության համակարգերի օպերատորի աշխատանքային կայան / ներառում է մոնիտոր , ստեղնաշար, մկնիկՀամակարգիչ INTEL/ASUSCase: COUGAR MX331 MESH-XPSU: Xilence 600W, Board: GIGABYTE B460 HD3, CPU: Intel core i5 10400, Cooler: CoolerMaster T200, RAM: KINGSTON DDR4 2x8GB, 2666Mhz, SSD: Kingston 240GBVideo: Asus 1050TI cerberus 4gb, Մոնիտոր Philips 23,8" LCD 241V8L x 2, անլար ստեղնաշար, մկնիկ Logitech MK270 wireless /կամ համարժեք/	համ	1	1
46	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ Bolid/Russia C2000-M կամ համարժեք	հատ	1	1
47	Երկլարանի գծի վերահսկիչ Bolid/Russia C2000-KДЛ կամ համարժեք	հատ	10	1
48	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ Bolid/Russia C2000-ПИ կամ համարժեք	հատ	1	1
49	Անվտանգության վահանակ Bolid/Russia C2000-K կամ համարժեք	հատ	1	1
50	Հասցեային ռելեային բլոկ Bolid/Russia C2000-СП2 կամ համարժեք	հատ	10	1
51	Ռելեային բլոկ Bolid/Russia C2000-СП1 կամ համարժեք	հատ	3	1
52	Ավտոմատիկայի հասցեային բլոկ Bolid/Russia C2000-СП4/220 կամ համարժեք	հատ	25	1
53	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 2Ա Bolid/Russia РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) կամ համարժեք	հատ	10	1
54	Մարտկոց 7Աժ Delta/Taiwan DTM1207 կամ համարժեք	հատ	10	1
55	Ծխի հասցեային ազդարար Bolid/Russia ДИП-34А-03 կամ համարժեք	հատ	323	1
56	Ջերմային հասցեային ազդարար Bolid/Russia C2000-ИП-03 կամ համարժեք	հատ	32	1
57	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք Bolid/Russia ИП513-3AM կամ համարժեք	հատ	26	1

58	Հասցեավորված շարժման ինֆրակարմիր ազդասարք Bolid/Russia C2000-ИК истр.03 կամ համարժեք	հատ	125	1
59	Համակցված լուսաձայնային ազդարար դրսի Satel/Poland SP-4001R կամ համարժեք	հատ	6	1
60	Համակցված լուսաձայնային ազդարար Satel/Poland SPW-220 կամ համարժեք	հատ	23	1
Մուտքի վերահսկման համակարգ				
61	Մուտքի վերահսկիչ Bolid/Russia C2000-2 կամ համարժեք	հատ	41	1
62	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 2Ա, 7Աժ Bolid/Russia РИП-12 истр.02 (РИП-12-2/7М1) կամ համարժեք	հատ	41	1
63	Մարտկոց 12Վ, 7Աժ Delta/Taiwan DTM1207 կամ համարժեք	հատ	41	1
Տեսահսկման համակարգ				
64	Գլանաձև IP տեսախցիկ/Цилиндрическая IP-камера 6 МР, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG; 20fps(307262048, 307261728), 25fps/30fps (256061440, 192061080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; up to 50m IR distance. Hikvision/China DS-2CD2T65G1-I8 կամ համարժեք	հատ	13	1
65	Գմբեթաձև IP տեսախցիկ/Купольная IP-камера 4 Мп, 1/3" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 0 lux with IR; 25fps/30fps(268861520, 192061080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot Hikvision/China DS-2CD1343G0-IUF կամ համարժեք	հատ	91	1
66	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 128 մուտք / 512Mbps Bit Rate Input Max(up to 128-ch IP video), 16 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/8, RAID0,1,5,6,10 supported, 3U case,19" Hikvision/China DS-96128NI-I16 կամ համարժեք	հատ	1	1
67	Կոշտ սկավառակ 10 TB ,256MB,SATA 6Gb/s Seagate/USA ST10000VX0002-520 կամ համարժեք	հատ	8	1
Հեռահաղորդակցման համակարգ				
68	Սերվոերային պահարան 19", 42U, 600x800 մմ Dahua/China DH-PFC200D-42U8D կամ համարժեք	համ	12	1
69	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա Bachmann / Germany 333.601 կամ համարժեք	հատ	24	1
70	Ցանցային պասիվ բաժանարար 24 մուտք, 1Ա, (24 մուտք) 24xRJ45, DG+, 568B, UTP, PowerCat 6 Molex/USA PID-00141 կամ համարժեք	հատ	29	1
71	24 մուտքով Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / Layer 3, PoE switch with (24) GbE RJ45 ports, including (16) 802.3at PoE+ ports and (8) 802.3bt PoE++ ports, and (2) 10G SFP+ ports. Ubiquiti/USA UniFi Switch 24 PoE-250W կամ համարժեք	հատ	26	1
72	24 PoE մուտքով Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / Layer 3, PoE switch with (24) GbE RJ45 ports, including (16) 802.3at PoE+ ports and (8) 802.3bt PoE++ ports, and (2) 10G SFP+ ports. Ubiquiti/USA UniFi Switch US-24 կամ համարժեք	հատ	3	1
73	16 PoE մուտքով Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / Layer 2, PoE switch with (16) GbE, 802.3at PoE+ and 24V passive PoE RJ45 ports and (2) 1G SFP ports. Ubiquiti/USA UniFi Switch US-16-150w կամ համարժեք	հատ	2	1
74	8 PoE մուտքով Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար / Layer 2, PoE switch with (8) GbE, 802.3at PoE+ and 24V passive PoE RJ45 ports and (2) 1G SFP ports. Ubiquiti/USA UniFi Switch US-8-150W կամ համարժեք	հատ	4	1

75	Հեռախոսակալի սերվեր-Sip Сервер / Скорость DIMM До 2666 млн транзакций в секунду, Тип памяти UDIMM, Слоты для модулей памяти 4 слота DDR4, Максимальный объем ОЗУ UDIMM: 64 Гбайт, Накопители Передние отсеки До 3 жестких дисков SAS/SATA 3,5", максимальная емкость — 12 Тбайт2, Контроллеры запоминающих устройств Программный RAID-массив Intel® VROC 6.x, Безопасность Микропрограмма с криптографической подписью, Безопасная загрузка Intel® SGX (Software Guard Extensions) Модуль TPM 2.0, Средства управления: встроенные или на сервере Intel AMT 12.0, Блоки питания Bronze, 300 Вт, Варианты сетевого подключения 1 модуль 1GbE, Порты на передней панели 2 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.1, 1 порт USB 3.1, Порты на задней панели 2 разъема PS/2, 2 порта DisplayPort, 1 последовательный порт, 1 аудиоразъем, 2 порта USB 2.0, 4 порта USB 3.1 Type-A Слоты PCIe, 1 слот Gen 3 (x16), 2 слота Gen 3 (x4), 1 слот PCI Dell/USA PowerEdge T40 կամ համարժեք	հատ	1	1
76	Կառավարվող կոմուտատոր բաժանարար 24 sfp մուտքերով Layer 3 switch with (28) 10G SFP+ ports and (4) 25G SFP28 ports. Ubiquiti/USA USW-Pro-Aggregation կամ համարժեք	հատ	1	1
77	Մուտքի վերահսկիչ Ubiquiti/USA Unifi Cloud Key Gen2 կամ համարժեք	հատ	1	1
78	Մուտքի վերահսկիչի ամրակ Ubiquiti/USA Unifi AP AC Long Range կամ համարժեք	հատ	1	1
79	Մուտքի անվտանգության վերահսկիչ Ubiquiti/USA USG-PRO-4 կամ համարժեք	հատ	1	1
80	Անխափան սնուցման աղբյուր 2000 ՎԱ AEG/Italy Protect D 2000 կամ համարժեք	հատ	8	1
Ավտոտնակների ջեռուցման և օդափոխության մաս				
81	Էլեկտրոկոնվեկտոր 2.0 կՎտ	կ-տ	2	6 ամիս
82	Էլեկտրոկոնվեկտոր 1.5 կՎտ	կ-տ	2	6 ամիս
83	Կանալային օդամղիչ ճկուն միացումներով մուտքի, ելքի L= 1100մ3/ժ, H=200սմ	կ-տ	1	6 ամիս
84	Առանցքային օդամղիչ L= 50մ3/ժ	կ-տ	1	6 ամիս
Պոմպակայանի տեխնոլոգիական մաս				
85	Կենտրոնախույս պոմպ Q=39.0լսմ/ժ; H=43.0 մ N=11.0 կվտ; n=360-4000 պտ/րոպ Grundfos NB 40 - 160/177 AF2ABAQE կամ համարժեք	կ-տ	2	1
86	Պոմպակայան կենտրոնախույս պոմպերով/ Q=10.0մ3//ժ; H=40.0մ/մ; N=0.55-;7.5կվտ/квт; (հաճախակ. տվիչով, փականներով, հակադարձ կափույրով, մանոմետրով,կոլեկտորով) Grundfos Hydro Multi -ER 3 CRE 5-5 U1 A-A-P-BE կամ համարժեք	կ-տ	1	1
87	Սուզապոմպ Q=10.2մ3//ժամ; H=7.0 մ; N=0.7կվտ; n=2770պտ/րոպ Grundfos Unilift AP 12. 40.04. A1 կամ համարժեք	կ-տ	1.0	1
Տրանսֆորմատորային ենթակայանի էլեկտրատեխնիկական մաս				
88	Եռաֆազ երկփաթույթ ուժային տրանսֆորմատոր TC 250/6/0,4 կՎԱ/-ի արժեքը	կ-տ	2	2
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				
89	Ջրատաքացնող գազի կաթսա Q=630 կՎտ, բարձրորակ եվրոպական արտադրության	կ-տ	2.0	5
90	Գազայրիչ 700 կվտ, Ecoflam BLU 700 իտալական արտադրության կամ համարժեք, MB DLE415 կամ համարժեք գազի մուտիբլոկով	կ-տ	2.0	1

91	Կաթսայի շրջանառու պոմպ G=36.5մ3/ժ, H=6.0մ	կ-տ	2.0	1
92	Արագային ջրատաքացուցիչ 120 կՎտ	կ-տ	2.0	1
93	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=28.0մ3/ժ, H=30.0մ	կ-տ	3.0	1
94	Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ G=8.0մ3/ժ, H=6.0մ	կ-տ	3.0	1
95	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=3.0մ3/ժ, H=18.0մ	կ-տ	2.0	1
96	Սառեցման ագրեգատ՝ Չիլեր 440-475 կՎտ հզորության, բարձր որակի հտալական արտադրության կամ համարժեք	կ-տ	2	2
97	Սառնամատակարարման շրջանառու պոմպ G=77.0մ3/ժ, H=37.0մ	կ-տ	3.0	1
98	250 կՎտ դիզել-գեներատորային կայան ավտոմատ թողարկումով, ՊԱՄ սարքով, կոնտեյների մեջ	կ-տ	1	400 մոտոժամ

Սույն հրավերի 5-րդ հավելվածի N 2 աղյուսակը կփոխարինվի կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան հավելվածի աղյուսակով:

Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035921
ՀՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՀՀՀ 01528652

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Ա. Վարդանյան



№ 699-02

«31» 01

2022

ԵՐԱՇԽԻՔ
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 1,950,950 (մեկ միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար ինը հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը՝ ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, բայց ոչ ուշ քան 01.02.2026թ.:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Ա. Խարզյան

Գլխավոր ֆինանսիստ

Ն. Սարգսյան



№ 700-02

«31» 01

2022

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 5,852,900 (հինգ միլիոն ութ հարյուր հիսուներկու հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 ծածկագրով կնքված պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ամբողջական կատարման օրվան հաջորդող ինսուներորդ աշխատանքային օրը՝ ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, բայց ոչ ուշ քան 01.02.2026թ.:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության Նախագահ

Ա. Սարգսյան

Գլխավոր օգնական

Ն. Սարգսյան



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 31 » 01 2022թ.**

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Վարդանյանի, անձ. AM0890445,
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրվ. 011 կողմից, 04.10.2012թ. որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝
Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրամաբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրամաբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք.Երևան, Կորյունի 19ա

ընկերության հասցեն

Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 1150009355815863

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 01528652

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ա. Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ Շինսերտֆինկատ ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ h/h 1150009355815863	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01528652	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (hշ.N) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 70 107 100 (Յոթանասուն միլիոն հարյուր յոթ հազար հարյուր)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ և AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
/ _____ / _____	/ _____ / _____
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.



24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ. " ____ " ____ 20__ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.
--	--

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 31 » 01 2022թ.**

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Վարդանյանի, անձ. AM0890445,
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրվ. 011 կողմից, 04.10.2012թ. որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝
Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի
(այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման
ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում,
Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի
«Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում
նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝
Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ
համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել
է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ
գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել
Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ
գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի
կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար
Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը
և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր
տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը
էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են
ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային
տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը
որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից
պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք.Երևան, Կորյունի 19ա

ընկերության հասցեն

Հայրիգնեսքանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 1150009355815863

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 01528652

ընկերության հաղկված գրողի մաշկամաս համարը


Ա. Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝	Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝	«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝	h/h 1150009355815863	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝	01528652	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝	ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)	900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝	74 009 050 (Յոթանասուն չորս միլիոն ինը հազար հիսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)	(նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝	ՀՀ դրամ և AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝	(պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝	(Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝	--- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____	/ _____	
/ _____	/ _____	
22.բ.	4.Տ.	21.բ. 4.Տ.



24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ. " ____ " ____ 20____ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20____ թ.
--	--

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: