

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱրտՊլաս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրերի կրթահամալիրների կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49 ծածկագրով մրցույթին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված օրինակելի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին (փաստաթղթերին), ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան՝ հաշվի առնելով դրանց տեղակայման արդյունքները: Կապալառուն ապահովում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տեղակայման նախագծման աշխատանքների կատարումը՝ օրենքով նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող անձի՝ «ՇԻՆ-ԿՈՍՖՈՐՏ» ՍՊԸ-ի միջոցով:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ 640 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

Ընդ որում համաձայնագրով աշխատանքների կատարման ծավալները նախատեսվում են 12 ամսում կատարելու հաշվարկով՝ պայմանով, որ պակաս ֆինանսական միջոցները բյուջետավորվում և վճարումները կատարվում են 12 ամիսը լրանալուն հաջորդող մինչև 90 օրվա ընթացքում:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 15 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1. շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2. նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 157 700 000 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր հիսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 192 950 000 (մեկ հարյուր ինսուններկու միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Սույն պայմանագրի գինը գործոնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և տարբերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

Նախագծի տեղակապված մասի նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների պայմանագրային արժեքը հաշվարկվում և դրանց մասով պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է հետևյալ բանաձևի կիրառմամբ՝ $VQS = \sum VQS_x (VQ/Q)$, որտեղ՝

VQS –ն տեղակապված մասի նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվելիք գումարն է,

$\sum VQS$ –ն տեղակապված նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

VQ –ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է,

Q –ն գինն է:

Ընդ որում՝

–այս բանաձևի կիրառմամբ հաշվարկն իրականացվում է անմիջապես տեղակապման նախագծի մասով նախագծանախահաշվային փորձաքննություն անցած փաստաթղթերը պատվիրատուին հանձնելուց և դրանք վերջինիս կողմից ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, իսկ վճարումներն իրականացվում են դրանց մասով կնքված համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան,

–պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է կապալառուի կողմից նախագծի տեղակապված մասի աշխատանքների կատարման արժեքի նկատմամբ հաշվարկված պայմանագրի և որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում,

–եթե պայմանագրի գինը գերազանցում է չտեղակապված նախագծի արժեքը, ապա սույն կետով նախատեսված բանաձևը չի կիրառվում, իսկ տեղակապված մասի աշխատանքների համար պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է փորձաքննված նախահաշվային արժեքով:

5.2 Աշխատանքի գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times 40$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

NQ-ն իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ-ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված տվյալ կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.3.1 Պայմանագիրը 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3, 6.3.1 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: Ընդ որում Կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կնքում, իսկ ապահովումները ներկայացնում, կամ տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
Արցախ 5

ՀՎՀՀ 04225743

Հ/հ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Աննա Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հ. Զարգացման հիմնադրամ
3. 74-7-24
Ս. Բաղդասարյան
Գ. Սարգսյան
7 Ծ. Յարգարտ
Բ. Զարգացման հիմնադրամ

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 6					
ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ*					
«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ					
200 ԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՐ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ /200 աշակերտ և 2 խումբ մանկապարտեզ/					
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավ. գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	1-1 Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 միջից ցածր				
1	Հողային աշխատանքներ - III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	520,0	506	263 146
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	2 072,0	676	1 400 941
3	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	մ3	60,0	5 029	301 757
4	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	500,0	102	50 985
5	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	500,0	444	221 975
6	Գրունտի ետլիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	մ3	80,0	2 020	161 622
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տ	3 729,6	2 040	7 606 818
8	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից ցածր - Հատակի սալի տակ 20սմ հաստ. հողի տոփանում խճաքարով	մ2	1 715,0	460	788 094
9	Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B -12,5 դասի բետոնով	մ3	255,5	54 357	13 888 231
10	Բազալտեպլաստե ամրան АБК-6	գմ	17 580,0	184	3 233 314
11	Խամքարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	մ3	42,6	46 502	1 980 977
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	մ3	52,5	45 178	2 371 844
13	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	314,2	69 585	21 863 522
14	Ամրան Ф8А240С	տ	5,9	468 163	2 741 752
15	Ամրան Ф12А500С	տ	1,1	468 163	524 764
16	Ամրան Ф16А500С	տ	4,6	468 163	2 155 425
17	Ամրան Ф18А500С	տ	4,6	468 163	2 171 810
18	Ամրան Ф22А500С	տ	0,2	468 163	112 827

8

19	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	19,8	122 548	2 426 446
20	Ամրան Փ8A500C	տ	1,4	468 163	634 221
21	Ամրան Փ22A500C	տ	4,1	468 163	1 930 519
22	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների B-20 դասի բետոնով	մ3	32,2	104 838	3 375 781
23	Ամրան Փ 8A240	տ	0,9	468 163	412 920
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0,6	468 163	285 627
25	Ամրան Փ16A500C	տ	0,2	468 163	89 419
26	Ամրան Փ18A500C	տ	0,7	468 163	341 104
27	Ամրան Փ20A500C	տ	1,3	468 163	623 921
28	Ամրան Փ22A500C	տ	0,1	468 163	28 043
29	Ամրան Փ25A500C	տ	0,1	468 163	57 069
30	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ.	տ	0,0	1 445 461	30 066
31	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	238,8	101 498	24 232 612
32	Ամրան Փ6A240C	տ	0,3	468 163	149 578
33	Ամրան Փ10A500C	տ	0,9	468 163	425 420
34	Ամրան Փ12A500C	տ	20,7	468 163	9 682 089
35	Բետոնե հիմքեր հենապատեր և հարթակներ 0.00 միջի վրա B-7,5 դասի բետոնով	մ3	28,4	55 682	1 581 360
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ -3.3 միջի վրա B-7,5 դասի բետոնով	մ3	0,9	55 682	50 114
37	Բետոնե գետնախորշերի (հատակ, պատեր) պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	մ3	2,1	57 759	118 405
38	Նկուղի ե/բետոնե պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	365,0	1 411	514 982
39	Արտաքին ե/բետոնե պատերի և հիմքերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	250,0	720	179 933
40	Բետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսությունների դահլիճի նստարանների տակ B -7,5 դասի բետոնով	մ3	5,0	45 178	225 890
41	Ե/բետոնե ռեզերվուար R-1 - Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	մ3	0,9	45 178	41 564
42	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 W6 դասի բետոնով	մ3	2,1	95 736	197 217
43	Ամրան Փ6A240	տ	0,0	468 163	2 013
44	Ամրան Փ12A500C	տ	0,2	468 163	86 924
45	Ռեզերվուարի 150մմ հաստ. Պ-1---Պ-3 միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնով	մ3	7,7	183 581	1 406 234
46	Ամրան Փ6A240	տ	0,0	468 163	6 770
47	Ամրան Փ12A500C	տ	0,9	468 163	418 164
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ - Խամքարե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	մ3	80,6	8 230	662 911

49	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	30,0	55 682	1 670 451
50	Միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում 150մմ հաստութ. B-12,5 դասի բետոնով	մ3	6,8	140 737	957 011
51	Ամրան Փ10A500C	տ	0,4	468 163	209 971
52	ՆԵ-1 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից ձ=6մմ	տ	0,0	901 120	31 413
53	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	15,0	45 258	678 871
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնութ. բազալտե սալերով 51,98+102,4=154,38զծմ	մ2	46,3	23 332	1 080 591
55	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով	մ2	23,2	21 593	500 028
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	97,0	15 595	1 512 426
57	Շրիշակների իրականացում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. h=150մմ, ցեմ/ավազե .շաղախի վրայով	զմ	157,5	2 215	348 856
58	Աստիճանների 60x30x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնաձող, կանգնակներով	զմ	151,3	4 728	715 598
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0,6	54 382	32 676
2	1-2 Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 միշից վերև				
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միշից վերև - Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	50,3	117 827	5 921 993
2	Ամրան Փ8A240C	տ	2,3	468 163	1 098 218
3	Ամրան Փ18A500C	տ	0,1	468 163	43 539
4	Ամրան Փ22A500C	տ	5,9	468 163	2 778 536
5	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրութ. B-20 դասի բետոնով	մ3	2,1	110 280	233 793
6	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	մ3	152,5	104 993	16 015 698
7	Ամրան Փ8, 10A240	տ	4,3	468 163	2 015 856
8	Ամրան Փ8A500C	տ	0,3	468 163	156 554
9	Ամրան Փ12A500C	տ	3,1	468 163	1 465 066
10	Ամրան Փ16A500C	տ	1,4	468 163	659 010
11	Ամրան Փ18A500C	տ	0,9	468 163	412 695
12	Ամրան Փ20A500C	տ	7,3	468 163	3 394 934
13	Ամրան Փ22A500C	տ	0,2	468 163	88 764
14	Ամրան Փ25A500C	տ	0,2	468 163	101 123
15	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ.	տ	0,2	901 120	144 990

16	200մմ հաստությ. միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	229,8	124 469	28 606 802
17	Ամրան Փ6A240	տ	0,5	468 163	228 136
18	Ամրան Փ12A500C	տ	25,6	468 163	12 002 826
19	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	3,3	88 621	294 223
20	Ամրան Փ8A240	տ	0,1	468 163	57 303
21	Ամրան Փ12A500C	տ	0,1	468 163	59 354
22	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	4,3	107 439	466 286
23	Ամրան Փ8A240	տ	0,1	468 163	57 584
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0,5	468 163	251 872
25	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +0.00, +3.3 և + 6.6 նիշերում B-20 դասի բետոնով	մ3	411,6	87 998	36 220 047
26	Ամրան Փ6A240	տ	1,2	468 163	553 510
27	Ամրան Փ12A500C	տ	41,0	468 163	19 188 288
28	Ամրան Փ16A500C	տ	0,8	468 163	366 197
29	ՆԷ-5 Ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից ձ=8մմ	տ	0,0	1 445 461	28 013
30	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	4,9	110 280	543 679
31	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0,1	468 163	53 670
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0,1	468 163	30 328
33	Ամրան Փ16A500C	տ	0,1	468 163	66 058
34	Ամրան Փ18A500C	տ	0,1	468 163	28 839
35	Միաձույլ ե/բ կոնսոլային սալերի պատրաստում «G» առանցքին կից B-20 դասի բետոնով	մ3	1,9	114 933	212 625
36	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0,1	468 163	25 463
37	Ամրան Փ8A500C	տ	0,0	468 163	9 387
38	Ամրան Փ12, Փ16, Փ18A500C	տ	0,1	468 163	36 667
39	ԱՎ-1 Աստիճանավանդակի ՄԱ-1---ՄԱ-4 աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	4,2	87 998	367 832
40	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	1,2	51 043	59 721
41	Ամրան Փ8A240	տ	0,1	468 163	29 962
42	Ամրան Փ12A500	տ	0,1	468 163	28 464
43	Ամրան Փ16A500C	տ	0,6	468 163	296 113
44	Միաձույլ ե/բետոն U-1 սյան պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0,0	122 548	4 902
45	Ամրան Փ6A240	տ	0,0	468 163	468
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0,0	468 163	2 154
47	120մմ հաստ. Բ-1, Բ-2 միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0,9	205 925	175 036
48	Ամրան Փ8A240	տ	0,0	468 163	5 524
49	Ամրան Փ12A500C	տ	0,0	468 163	21 114

50	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ - Միջնորմների շարուն 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	381,0	4 866	1 853 718
51	Միջնորմների շարուն 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	183,9	37 552	6 906 652
52	Ամրան Փ8A500C	տ	1,7	468 163	791 774
53	Բլոկների անցքերի լցավակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	մ3	53,6	59 051	3 166 249
54	Միջնորմներ 100մմ հաստությամբ, Երկու կողմից երեսապատված 12,5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե թերթերով, Ս70 պրոֆիլի տեղադրումով	մ2	52,5	8 822	463 130
55	Դռներ, պատուհաններ - Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	17,9	151 604	2 710 688
56	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	3,2	81 181	258 157
57	Ալյումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	8,2	151 604	1 237 092
58	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի դուռ	մ2	1,8	151 604	272 888
59	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	մ2	1,2	133 698	160 437
60	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-1---sqW-4	մ2	20,1	81 181	1 628 823
61	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-5---sqW-8	մ2	25,9	60 882	1 578 073
62	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	հատ	67,0	89 533	5 998 712
63	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	հատ	5,0	108 633	543 167
64	Մետաղական, երեսապատված 1,5մմ ՊՎՔ, խուլ դռների տեղադրում նկուղում	մ2	5,3	93 464	493 491
65	Ալյումինե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 դռներ	մ2	8,6	77 643	670 836
66	Սանհանգույցի խցիկների դռների և էկրանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	մ2	12,7	42 976	545 793

67	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	138,3	93 114	12 882 090
68	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	66,1	71 626	4 733 431
69	Բարդ փականների տեղադրում	հատ	2,0	21 488	42 976
70	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	զմ	94,9	4 954	470 087
71	Խարամաքետոն 60մմ հաստ. B-12,5 դասի թեթև քետոնով	մ2	2 410,3	2 942	7 090 896
72	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոֆոլից 1 շերտ. քիտումի մածիկի վրայով	մ2	1 615,0	4 041	6 526 473
73	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	802,4	2 112	1 694 355
74	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	1 607,9	2 404	3 865 577
75	Մամլագրանիտե (մվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	214,4	13 020	2 791 655
76	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	զմ	265,8	1 571	417 712
77	Խեցեսալերով (մվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	458,3	11 144	5 106 927
78	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	զմ	97,7	1 387	135 580
79	Հետերոգեն վինիլային հատակ՝ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	1 374,8	13 136	18 059 115
80	Հետերոգեն սպորտային վինիլային հատակ, հաստությունը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 1,0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, սոսնձումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը): Շրիշակները ՊՎԲ վինիլային նյութից ինքնակաշուն	մ2	304,4	22 677	6 902 310

81	Կավրոլինից 4,5մմ հաստ. (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	135,1	16 116	2 176 762
82	Ձեղնահարկի հատակ Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	916,4	970	888 661
83	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	916,4	12 079	11 068 893
84	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	916,4	3 282	3 007 506
85	Տանիք - Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4,6	759 538	3 482 331
86	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տ	0,2	1 388 809	251 985
87	Մետաղական ֆերմաների մարդակների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1,3	765 571	993 711
88	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4,9	805 398	3 940 005
89	ՆԷ-7---ՆԷ-4 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6մմ և 8մմ հաստ, ամրան Փ8A500C, Փ12A500C)	տ	0,4	1 395 955	558 550
90	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	11,4	40 873	464 171
91	400x400x200մմ չափի բետոնե թումբերի պատրաստում տափաստների տակ B-7,5 դասի բետոնով	մ3	2,0	64 930	129 859
92	Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպել, կավարամած)	մ3	29,6	296 002	8 761 648
93	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	29,6	24 872	736 225
94	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	256,0	339	86 892
95	Անցքերի բացում Փ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	256,0	770	197 184
96	Պողպատե ձող Փ10մմ L=150մմ	հատ	256,0	90	23 114
97	Ձողերի խարսխում «Hilti» քիմիական լցանյութով 500մլ (5 капсула)	հատ	256,0	733	187 766
98	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով Մ-1---Մ-3 (թերթ 4մմ հաստ. և անկյունակներ)	տ	0,9	699 241	599 809

99	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита)	մ2	516,8	5 875	3 036 443
100	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	516,8	12 278	6 345 229
101	ОСП սալերի տեղադրում (բիտումային կղմինդրի հիմնատակ)	մ2	1 582,1	4 250	6 723 613
102	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային «СБС» մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրայմերի քսումով	մ2	1 570,0	3 344	5 250 190
103	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	1 570,0	12 337	19 369 514
104	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	գմ	119,2	9 448	1 126 214
105	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Ф100մմ	հատ	10,0	7 752	77 517
106	Ջրիոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	գմ	69,4	9 818	681 344
107	Քիվապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0,6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	40,4	8 404	339 373
108	Ելարան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305սմ	հատ	1,0	158 841	158 841
109	Էվակուացիոն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկյունակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տ	0,7	876 501	647 734
110	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0,7	54 382	40 189
111	Օդափոխության հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	17,4	37 552	654 540
112	Ամրան Ф6A240C	տ	0,0	468 163	18 727
113	Ամրան Ф12A500C	տ	0,3	468 163	134 831
114	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	մ3	5,3	59 051	310 017
115	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	87,2	4 009	349 352
116	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4 367,7	3 433	14 993 509
117	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	83,5	8 511	710 304
118	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1 749,6	4 069	7 119 064
119	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015--1017	մ2	4 170,1	1 572	6 555 836
120	Պատերի բարելավված յուղաներկում RAL 1015--1017, մածիկապատումով	մ2	229,3	1 942	445 240
121	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	1 749,6	1 804	3 156 033
122	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	602,9	4 009	2 416 923

123	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	579,1	12 755	7 386 090
124	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսկարտոնե հարթասալերով (նախամուտք, պահակակետ, նախասրահ, ռեկրեացիա)	մ2	226,1	9 942	2 247 825
125	Գիպսկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆերմաների տակից (հանդիսությունների սրահ, բեմ, օժանդակ սենյակ)	մ2	163,7	13 563	2 220 575
126	Նույնի մետաղական կմախքի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153գծմ	տ	0,4	913 351	324 239
127	Մարգասրահի առաստաղի ОСП սալերի լաքապատում	մ2	297,0	583	173 082
128	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում /հորիզոնական պրոյեկցիա/	մ2	481,0	2 062	991 894
129	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	մ2	107,4	7 832	841 171
130	sqW-4----sqW-8 ներքին վիտրաժների վերևի մասի լցափակում երկշերտ, 12,5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	11,2	7 507	84 232
131	Ներքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնութ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38,4գծմ)	մ2	11,5	23 332	268 783
132	Նույնի, ստիճանաձևակառուների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38,4գծմ)	մ2	5,8	21 593	124 375
133	Հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	մ2	5,6	15 595	87 333
134	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով h=150մմ, սոսնձումով	գմ	85,6	2 293	196 295
135	Ներքին աստիճանների բազրիքի շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	2,6	4 866	12 506
136	Ամրան Ф8А500С	տ	0,0	541 496	2 707
137	Ներքին աստիճանների բռնածողերի մոնտաժում չժանգոտվող պողպատե խողովակներից Ф50մմ	գմ	26,4	121 765	3 215 811
138	Մարգասրահի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1,0	787 642	808 908
139	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	1,0	54 382	55 851
140	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	940,9	14 292	13 446 995
141	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	135,0	7 604	1 026 178

142	Ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Bp-1, 100x100մմ քջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	135,0	27 648	3 731 433
143	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- 114,83քմ և RAL1015-- 792,37քմ	մ2	940,9	25 394	23 892 895
144	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	գմ	1 972,4	2 508	4 946 799
145	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	գմ	1 847,1	2 508	4 632 545
146	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	գմ	346,6	6 270	2 173 199
147	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	գմ	356,4	1 254	446 929
148	Ալյումինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	գմ	2 782,1	1 115	3 101 151
149	Պատերի սվաղ «КОРОЕД» RAL 1015 դեկորատիվ շաղախով	մ2	35,7	11 352	405 277
150	sqW-1--sqW-3 Արտաքին վիտրաժների և eD-1 արտաքին դռների վերևի մասի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	5,0	12 118	60 590
151	Նույնի երեսապատում ներսից 12,5մմ հաստ. գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	6,7	5 720	38 210
152	Նույնի երեսապատում դրսից ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	3,5	37 518	131 313
153	Քիվի և հովհարի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	150,8	37 518	5 656 226
154	Ճակատների անկյունների երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	7,4	37 518	275 758
155	Դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	163,2	37 518	6 122 951
156	Պատուհանագոգերի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	35,6	37 518	1 335 644
157	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	մ2	940,9	1 127	1 059 943
3	1-2M Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 միջից վերև				
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից վերև - Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	7,5	117 827	883 704
2	Ամրան Ф8A240C	տ	0,4	468 163	169 709
3	Ամրան Ф22A500C	տ	1,0	468 163	471 909
4	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	մ3	4,6	110 280	507 287
5	Նույնը, 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	մ3	32,4	104 993	3 401 787
6	Ամրան Ф8A240	տ	1,2	468 163	554 914
7	Ամրան Ф12A500C	տ	0,9	468 163	407 396

8.	Ամրան Փ14A500C	տ	0,3	468 163	121 161
9	Ամրան Փ16A500C	տ	0,3	468 163	121 161
10	Ամրան Փ20A500C	տ	2,3	468 163	1 079 632
11	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում ձ=16մմ	տ	0,1	1 445 461	120 985
12	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	97,7	124 469	12 160 660
13	Ամրան Փ8A240	տ	0,1	468 163	37 640
14	Ամրան Փ12A500C	տ	7,4	468 163	3 444 747
15	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում +3,3 միջի վրա B-20 դասի բետոնով	մ3	59,8	87 998	5 262 291
16	Ամրան Փ6A240	տ	0,1	468 163	64 607
17	Ամրան Փ12A500C	տ	6,2	468 163	2 889 505
18	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	210,7	4 866	1 025 080
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0,3	468 163	128 210
20	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	մ3	4,2	59 051	248 793
21	ԴՐՆԵՐ, պատուհաններ - Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	մ2	16,2	151 604	2 455 992
22	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուզաներ	մ2	2,7	81 181	219 190
23	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրով, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	12,0	89 533	1 074 396
24	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրով, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	7,0	108 633	760 434
25	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս	մ2	20,8	93 114	1 932 961
26	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս	մ2	14,4	71 626	1 030 948
27	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	զմ	18,9	4 954	93 621
28	Հատակներ - Ե/բետոնե հատակի սալը և հողի տոփանումը տրված է 1-1 նախահաշվում			0	0

29	Խարամաբետոն 55--60մմ հաստ. B-12,5 դասի թեթև բետոնով	մ2	298,7	3 318	991 150
30	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. քիտունի մածիկի վրայով	մ2	298,7	4 041	1 207 150
31	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	71,9	2 112	151 903
32	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	226,8	2 404	545 185
33	Մամլագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	38,6	13 020	502 579
34	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտե սալերով	գմ	33,6	1 571	52 797
35	Խեցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	33,3	11 144	371 547
36	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	գմ	25,0	1 387	34 741
37	Հետերոգեն վինիլային հատակ՝ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախամերկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	239,5	13 136	3 146 399
38	Ձեղնահարկի հատակ Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	325,4	970	315 579
39	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	325,4	12 079	3 930 762
40	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	325,4	3 282	1 068 019
41	Տանիք - Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեսպտիկ նյութով (ծպեղ, կավարամած)	մ3	9,0	296 002	2 675 855
42	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	9,0	20 358	183 222
43	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	50,0	339	16 971
44	Անցքերի բացում Φ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	50,0	770	38 513
45	Պողպատե ձող Φ10մմ L=150մմ	հատ	50,0	90	4 515
46	Ձողերի խարսխում «Hilti» քիմիական լցանյութով 500mm (5 каучула)	հատ	50,0	2 079	103 946
47	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով Մ-1---Մ-3 (թերթ 4մմ հաստ. և անկյունակ)	տ	0,2	756 187	139 214
48	ОСП սալերի տեղադրում (քիտունային կղմինդրի հիմնատակ)	մ2	393,6	4 250	1 672 765

49	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային «СБС» մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրայմերի քսումով	մ2	393,6	3 344	1 316 226
50	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	393,6	12 337	4 855 949
51	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	գմ	23,5	9 448	222 030
52	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Φ100մմ	հատ	2,0	7 752	15 503
53	Ջրիոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	գմ	18,0	9 818	176 718
54	Քիվապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0,6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	մ2	31,5	8 404	264 527
55	Օդափոխության հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	7,5	37 552	282 395
56	Ամրան Φ6A240C	տ	0,0	468 163	7 959
57	Ամրան Φ12A500C	տ	0,1	468 163	58 052
58	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	մ3	2,3	59 051	132 864
59	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	37,6	4 009	150 724
60	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	660,9	3 433	2 268 772
61	Դռների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	71,2	8 511	606 006
62	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	240,1	4 069	977 005
63	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015	մ2	725,4	1 572	1 140 338
64	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	240,1	1 804	433 127
65	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	86,9	4 009	348 150
66	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	64,1	12 755	817 984
67	Կախովի առաստաղ գիպսկարտոնե հարթասալերով ARMSTRONG	մ2	38,6	9 942	383 751
68	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	մ2	18,3	7 832	143 485
69	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	192,6	14 292	2 751 996
70	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	47,0	7 604	356 988
71	Ցոկոլի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Bp-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	47,0	27 648	1 298 094

72	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- RAL1015	մ2	194,0	25 394	4 926 624
73	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զմ	550,9	2 508	1 381 663
74	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զմ	515,4	2 508	1 292 628
75	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զմ	96,9	6 270	607 568
76	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զմ	99,4	1 254	124 649
77	Ալյումինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	զմ	776,7	1 115	865 772
78	Քիվի և հովհարի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	60,6	37 518	2 272 845
79	Ճակատների անկյունների երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	2,4	37 518	88 543
80	Դռների և պատուհանների շեպերի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	96,4	37 518	3 615 242
81	Պատուհանագոգերի երեսապատում ալյումինե «Alukobond» թիթեղով	մ2	23,7	37 518	889 178
82	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	մ2	194,0	1 127	218 556
4	1-3 Դպրոցի ջեռուցում (-20°)				
1	Ջեռուցում -3.4 միջի վրա էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	3,0	45 144	135 433
2	էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=500վտ	կ-տ	6,0	31 768	190 609
3	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 միջերի վրա Ռադիատոր ալյումինե Q=130.9վտ h=500	սեկցիա	61,0	7 338	447 625
4	Ռադիատոր ալյումինե Q=99.3 Վտ h=350	սեկցիա	442,0	7 154	3 162 152
5	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	65,0	12 966	842 767
6	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20-1/2$	հատ	65,0	7 448	484 121
7	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	65,0	5 692	370 007
8	Կանգնակների փակող փական $\Phi 20$	հատ	69,0	6 528	450 460
9	Կանգնակների փակող փական $\Phi 25$	հատ	3,0	6 779	20 338
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	442,0	2 936	1 297 796
11	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	զմ	94,0	2 916	274 073
12	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	զմ	64,0	3 295	210 874
13	Նույնը, PN10 $\Phi 40 \times 5.6$	զմ	61,0	5 431	331 262
14	Նույնը, PN10 $\Phi 50 \times 6.9$	զմ	128,0	8 587	1 099 165
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	158,0	72	11 359
16	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	4,0	109	435

17	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 32$ մմ	հատ	4,0	159	635
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 50$ մմ	հատ	20,0	261	5 217
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	2,0	102	204
20	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ $\Phi 32$ մմ	հատ	2,0	189	378
21	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 45^\circ$ $\Phi 40$ մմ	հատ	4,0	400	1 598
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $20 \times 20 \times 20$	հատ	4,0	150	602
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 20$	հատ	7,0	150	1 053
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	10,0	150	1 505
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 32$	հատ	2,0	284	569
26	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 32$	հատ	13,0	301	3 912
27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $40 \times 20 \times 32$	հատ	2,0	385	769
28	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $40 \times 20 \times 40$	հատ	20,0	385	7 691
29	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $50 \times 20 \times 50$	հատ	18,0	836	15 048
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 1/2'' \times 25$	հատ	2,0	150	301
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $20 \times 1/2'' \times 20$	հատ	34,0	150	5 117
32	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	62,0	52	3 213
33	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	26,0	84	2 174
34	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	18,0	117	2 107
35	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	17,0	284	4 832
36	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 50$	հատ	26,0	619	16 085
37	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	31,0	334	10 367
38	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20 - 1/2$	հատ	62,0	970	60 126
39	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$ մմ	զմ	150,0	251	37 620
40	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	78,0	301	23 475
41	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	64,0	368	23 542
42	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	61,0	502	30 598
43	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 50$	զմ	128,0	669	85 606
44	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=32$, $l=0.3$ մ	հատ	96,0	587	56 340
45	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=50$, $l=0.3$ մ	հատ	5,0	602	3 010
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $dy=70$, $l=0.3$ մ	հատ	6,0	1 204	7 223
47	Ավտոմատ օդահան փականով $1/2''$	հատ	36,0	4 347	156 501
48	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	160,0	669	107 008
49	Մարզասրահ և հանդիսությունների դահլիճ Ռադիատորի պլոմինե $q=99.3$ վտ $h=350$	սեկցիա	76,0	7 154	543 718
50	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $1/2''$	հատ	8,0	12 966	103 725
51	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20 - 1/2''$	հատ	8,0	7 448	59 584
52	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	8,0	5 692	45 539
53	Ջերմային օդամղիչ $L=2100$ մ3/ժամ 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3,0	359 710	1 079 129
54	Ջերմային օդամղիչի մոնտաժային կոնսոլ $L=2100$ մ3/ժ, 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3,0	20 064	60 192

55	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	3,0	79 086	237 259
56	Զտիչ 3/4"	հատ	3,0	5 986	17 958
57	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6,0	4 013	24 077
58	Ավտոմատ օդահան փականով 3/4 "	հատ	3,0	5 852	17 556
59	Ճկուն միացում 3/4" L= 0.5մ	հատ	6,0	1 003	6 019
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	40,0	2 855	114 184
61	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	զմ	58,0	2 834	164 377
62	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	զմ	78,0	3 213	250 639
63	Նույնը, PN10 $\Phi 40 \times 5.6$	զմ	28,0	5 349	149 770
64	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 20$ մմ	հատ	38,0	72	2 732
65	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 25$ մմ	հատ	26,0	109	2 826
66	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 32$ մմ	հատ	32,0	159	5 083
67	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 40$ մմ	հատ	2,0	261	522
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $20 \times 20 \times 20$	հատ	2,0	150	301
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 20$	հատ	2,0	150	301
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	6,0	150	903
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 25$	հատ	2,0	284	569
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 25 \times 25$	հատ	2,0	284	569
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 32$	հատ	4,0	301	1 204
74	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 25 \times 32$	հատ	2,0	301	602
75	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $40 \times 32 \times 32$	հատ	2,0	385	769
76	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 3/4" \times 25$	հատ	3,0	385	1 154
77	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	2,0	669	1 338
78	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 25 \times 3.5$	հատ	6,0	669	4 013
79	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 32 \times 4.5$	հատ	2,0	953	1 906
80	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	14,0	52	726
81	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	20,0	84	1 672
82	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	16,0	117	1 873
83	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	6,0	279	1 675
84	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20 - 1/2"$	հատ	9,0	970	8 728
85	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 25 - 3/4"$	հատ	18,0	1 338	24 077
86	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$	զմ	32,0	251	8 026
87	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	20,0	301	6 019
88	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	78,0	368	28 692
89	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	28,0	502	14 045
90	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ մմ, L=0.3մ	հատ	2,0	1 053	2 107
91	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40,0	669	26 752
5	1-3M Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20°)				
1	Ռադիատոր ալյումինե Q=99.3 Վտ h=350	սեկցիա	157,0	7 338	1 152 083
2	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2'	հատ	17,0	10 023	170 390

3	Ուղիատորի փակող փական dn20-1/2	հատ	17,0	12 966	220 416
4	Ուղիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	17,0	7 448	126 616
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ20x2.8 փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	գմ	103,0	4 706	484 720
6	Նույնը, PN10 Φ25x3.5	գմ	50,0	4 289	214 438
7	Նույնը, PN10 Φ32x4.5	գմ	117,0	4 404	515 210
8	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ20մմ	հատ	61,0	72	4 385
9	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ25մմ	հատ	8,0	109	869
10	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ$ Φ32մմ	հատ	22,0	159	3 495
11	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	7,0	150	1 053
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2,0	150	301
13	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7,0	150	1 053
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2,0	284	569
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	12,0	301	3 612
16	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	12,0	150	1 806
17	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ20մմ	հատ	72,0	52	3 732
18	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ25մմ	հատ	10,0	84	836
19	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ32մմ	հատ	36,0	117	4 213
20	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ20x2.8	գմ	16,0	334	5 351
21	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ20-1/2	հատ	28,0	970	27 154
22	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ20մմ	գմ	120,0	251	30 096
23	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ25	գմ	38,0	301	11 436
24	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ Φ32	գմ	132,0	368	48 555
25	Պատյան պողպատյա խողովակից Φ32, L=0.3մ	հատ	43,0	587	25 236
26	Պատյան պողպատյա խողովակից Φ50, L=0.3մ	հատ	3,0	1 053	3 160
27	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	70,0	669	46 816
6	1-4 Ղալոցի օդափոխություն (-20°)				
1	Ներածման-արտածման սարք L=1310մ3/ժամ, L=960մ3/ժամ	կ-տ	1,0	90 515	90 515
2	Ներածման սարք L=1470մ3/ժամ	կ-տ	1,0	90 515	90 515
3	Ներածման-արտածման սարք 2400մ3/ժամ, L=2400մ3/ժամ,	կ-տ	1,0	90 515	90 515
4	Ներածման-արտածման սարք L=3600մ3/ժամ, L=3200մ3/ժամ,	կ-տ	1,0	90 515	90 515
5	Օդամղիչ կանալային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1,0	8 057	8 057
6	Օդամղիչ կանալային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150	հատ	1,0	8 057	8 057
7	Օդամղիչ կանալային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160	հատ	3,0	8 057	24 172
8	Օդամղիչ կանալային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125	հատ	1,0	8 057	8 057
9	Օդամղիչ կանալային L=115մ3/ժ H=140 Պա Φ100	հատ	2,0	8 057	16 115

10	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2,0	8 057	16 115
11	Օդամղիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	1,0	8 057	8 057
12	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	3,0	8 057	24 172
13	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	3,0	8 057	24 172
14	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4,0	8 057	32 230
15	Օդի ընդունիչ ճաղաշար 1200x1000մմ	հատ	1,0	44 731	44 731
16	Աղմկախլացուցիչ Φ315մմ L=0,5մ	հատ	1,0	28 133	28 133
17	Աղմկախլացուցիչ Φ200մմ L=0,5	հատ	1,0	23 117	23 117
18	Աղմկախլացուցիչ Φ160մմ L=0,5մ	հատ	3,0	19 773	59 319
19	Աղմկախլացուցիչ Φ150մմ L=0,5	հատ	1,0	18 937	18 937
20	Աղմկախլացուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	7,0	17 432	122 025
21	Աղմկախլացուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	8,0	15 091	120 730
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	4,0	8 750	35 001
23	Նույնը Φ250մմ	հատ	8,0	7 914	63 313
24	Նույնը Φ315մմ	հատ	12,0	10 088	121 053
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով 350x200մմ	հատ	1,0	17 959	17 959
26	Նույնը 300x150 մմ	հատ	4,0	16 621	66 484
27	Նույնը 200x150մմ	հատ	4,0	33 831	135 323
28	Հետադարձ փական 600x300մմ	հատ	1,0	21 719	21 719
29	Հետադարձ փական 600x400մմ	հատ	1,0	32 755	32 755
30	Հակահրդեհային կարգավորիչ փական 200x 150մմ	հատ	2,0	30 833	61 666
31	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4,0	22 231	88 922
32	Արտաքին արտածման ճաղաշար 1100x600մմ	հատ	1,0	52 087	52 087
33	Արտաքին արտածման ճաղաշար 600x400մմ	հատ	1,0	38 878	38 878
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր Φ315մմ δ=0.9	մ2	19,0	11 970	227 438
35	Խոհանոցի արտածող գլխանոց	հատ	1,0	41 800	41 800
36	Տուփ ցինկապատ թիթեղից δ=0.7մմ	մ2	40,9	10 352	423 385
37	Ճկուն օդատար Φ100մմ	զմ	24,0	1 338	32 103
38	Ճկուն օդատար Φ125մմ	զմ	4,0	1 505	6 019
39	Ճկուն օդատար Φ150մմ	զմ	1,0	2 006	2 006
40	Ճկուն օդատար Φ250մմ	զմ	8,0	3 010	24 077
41	Ճկուն օդատար Φ300մմ	զմ	4,0	4 180	16 720
42	Օդի ներածող-արտածող 100խմ/ժ ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում	հատ	54,0	33 976	1 834 716
43	Քիմիայի պահարանից արտածման գլխանոց	հատ	1,0	56 638	56 638
44	Ալյումինե ճաղ. 1250x250մմ	հատ	1,0	56 435	56 435
45	Ալյումինե ճաղ. 300x150մմ	հատ	3,0	10 956	32 868
46	Ալյումինե ճաղ. 250x150մմ	հատ	2,0	9 953	19 905
47	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400x150	հատ	1,0	18 814	18 814

48	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400x100	հատ	9,0	13 464	121 175
49	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 300x300	հատ	3,0	12 293	36 880
50	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 250x250	հատ	2,0	10 120	20 240
51	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	27,0	6 776	182 947
52	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 150$ մմ	հատ	4,0	7 612	30 447
53	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	1,0	8 615	8 615
54	Վարդակային դիֆուզոր $\Phi 315$ մմ	հատ	6,0	54 396	326 376
55	Դիֆուզոր $\Phi 300/\Phi 440$ մմ	հատ	6,0	27 644	165 863
56	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	4,0	35 168	140 672
57	Առաստաղային դիֆուզոր 400x400	հատ	8,0	29 316	234 527
58	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. $\delta=0.5$ մմ	մ2	147,9	8 981	1 328 312
59	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.6$ մմ	մ2	39,8	9 984	397 378
60	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	մ2	24,0	10 988	263 701
61	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	մ2	55,5	8 981	498 454
62	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	մ2	540,9	10 275	5 558 007
63	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.9$ մմ անցումների համար	մ2	39,2	12 572	492 836
64	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 315$ մմ	մ2	16,6	12 282	203 879
65	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 400$ մմ	մ2	17,2	12 951	222 752
66	Դեկորատիվ օդատար կլոր $\Phi 450$ մմ	մ2	45,2	13 954	630 717
67	Օդատարների մեկուսացում ինքնակաշուն մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	մ2	80,0	5 780	462 378
68	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\delta=50$ մմ	մ2	540,0	1 432	773 545
69	Փափուկ ներդիր	մ2	2,0	2 174	4 347
70	Օդատարների փոշեներկում	մ2	80,0	5 730	458 409
71	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320,0	868	277 821
73	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ			0	
74	Ներածման-արտածման սարք $L_n=1310$ մ3/ժամ, $L_a=960$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպետոր 1հատ գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 6,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ $L_n=1310$ մ3/ժամ, $H_n=250$ Պա ե) արտածման օդամղիչ $L_{ap}=960$ մ3/ժամ, $H_n=200$ Պա է) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի 2հատ ժ) ձկուն ներդիր 4հատ զ) թրթռամեկուսիչ 1կոմպլեկտ ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ կ) աղմկախլացուցիչ 2հատ	հատ	1,0	1 282 836	1 282 836

75	Ներածման սարք L=1470մ3/ժամ, որը լրակազմված է' ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) էլ. ջերմափոխանակիչ 18,7 կվտ/ժամ 1հատ գ) ներածման օդամղիչ L=1470խմ/ժ H=250Պա դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ ե) ձկուն ներդիրներ 2հատ զ) աղմկախլացուցիչ 1հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1,0	1 976 810	1 976 810
76	Ներածման-արտածման սարք L=2400մ3/ժամ, L=2400մ3/ժամ, որը լրակազմված է' ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 1հատ գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ L=2400խմ/ժ H=250Պա ե) արտածման օդամղիչ L=2400մ3/ժամ, H=250Պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ է) ձկուն ներդիրներ 4հատ ժ) աղմկախլացուցիչ 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1,0	2 556 117	2 556 117
77	Ներածման-արտածման սարք L=3600մ3/ժամ, L=3200մ3/ժամ, որը լրակազմված է' լրակազմված է' ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 9,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ L=3600մ3/ժամ H=250պա ե) արտածման օդամղիչ L=3200մ3/ժամ, H=400պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա ժ) ձկուն ներդիրներ 4հատ թ) ձայնախլացուցիչ մուտքի և ելքի 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ աղմկախլացուցիչ 1հատ	հատ	1,0	4 013 342	4 013 342
78	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	54,0	247 556	13 368 011
79	Օդամղիչ կանալային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1,0	182 410	182 410
80	Օդամղիչ կանալային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150	հատ	1,0	104 234	104 234
81	Օդամղիչ կանալային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160	հատ	3,0	84 690	254 070
82	Օդամղիչ կանալային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125	հատ	1,0	65 146	65 146
83	Օդամղիչ կանալային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2,0	56 026	112 052
84	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2,0	49 511	99 022

85	Օդամղիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	1,0	45 602	45 602
86	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	3,0	19 544	58 632
87	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	3,0	18 241	54 723
88	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4,0	15 635	62 540
7	1-4M Մանկապարտեզի օդափոխություն (-20°)				
1	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2,0	8 057	16 115
2	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	2,0	8 057	16 115
3	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	2,0	8 057	16 115
4	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4,0	8 057	32 230
5	Աղմկախլացուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	4,0	17 432	69 728
6	Աղմկախլացուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	6,0	15 091	90 548
7	Ալյումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ125մմ	հատ	8,0	6 776	54 207
8	Ալյումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ150մմ	հատ	4,0	7 612	30 447
9	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	2,0	22 231	44 461
10	Ճկուն օդատար Φ100մմ	գմ	12,0	1 338	16 051
11	Ճկուն օդատար Φ125մմ	գմ	6,0	1 505	9 029
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր δ=0.5մմ	մ2	34,3	10 319	353 933
13	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14,0	33 976	475 667
14	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով δ=50մմ	մ2	28,0	1 432	40 110
15	Փափուկ ներդիր	մ2	0,5	2 174	1 087
16	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	35,0	868	30 387
19	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ			0	
20	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2,0	49 511	99 022
21	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	2,0	19 544	39 088
22	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	2,0	18 241	36 482
23	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4,0	15 635	62 540
24	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14,0	247 556	3 465 781
8	1-5 Դպրոցի սառը և տաք ջրամատակարարում				
1	Ցայտագբյուր դպրոցական չժանգոտվող պողպատից FONTECO DF15-LDf	կ-տ	2,0	126 840	253 681
2	Պողպատյա էլ.եռակցված խողովակ Ø50 (57x3.0)մմ	գմ	22,5	3 803	85 558

3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø63x8.6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	46,0	11 058	508 649
4	Նույնը, PN20 Ø50x6.9մմ	զմ	36,0	8 998	323 916
5	Նույնը, PN20 Ø40x5.5մմ	զմ	124,0	6 469	802 181
6	Նույնը, PN20 Ø32x4.4մմ	զմ	120,0	3 263	391 616
7	Նույնը, PN20 Ø25x3.5մմ	զմ	152,0	2 776	421 885
8	Նույնը, PN20 Ø20x2.8մմ	զմ	546,0	2 821	1 540 353
9	Սղենոիդ փական Ø50մմ	հատ	1,0	112 283	112 283
10	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø76-63մմ	հատ	1,0	18 961	18 961
11	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø63-50մմ	հատ	1,0	16 316	16 316
12	Սողնակ Ø63մմ	հատ	4,0	26 679	106 717
13	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2,0	19 487	38 973
14	Գնդիկավոր փական Ø25մմ	հատ	18,0	8 943	160 970
15	Գնդիկավոր փական Ø20մմ	հատ	18,0	7 132	128 376
16	Կարգավորող փական Ø20մմ	հատ	9,0	7 950	71 547
17	Անկյունային փական Ø15մմ	հատ	137,0	6 278	860 034
18	Օղահան փական Ø15մմ	հատ	3,0	9 454	28 363
19	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	137,0	1 505	206 158
20	Խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4,0	1 874	7 497
21	Զերմամեկուսիչ ռետինե խողովակատորներ 9մմ հաստ. 63մմ խողովակի համար	զմ	46,0	1 170	53 839
22	Նույնը, 50մմ խողովակի համար	զմ	36,0	1 037	37 319
23	Նույնը, 40մմ խողովակի համար	զմ	124,0	836	103 664
24	Նույնը, 32մմ խողովակի համար	զմ	120,0	669	80 256
25	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	152,0	502	76 243
26	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	546,0	418	228 228
27	Ø50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	22,5	109	2 456
9	1-5M Մանկապարտեզի սառը և տաք ջրամատակարարում				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø32x4.4մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	8,5	3 263	27 739
2	Նույնը, PN20 Ø25x3.5մմ	զմ	37,0	2 776	102 696
3	Նույնը, PN20 Ø20x2.8մմ	զմ	105,0	2 821	296 222
4	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2,0	19 487	38 973
5	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø25մմ	հատ	8,0	8 953	71 623
6	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Ø20մմ	հատ	4,0	7 114	28 454
7	Կարգավորող փականի տեղադրում Ø20մմ	հատ	5,0	7 950	39 748
8	Անկյունային փականի Ø15մմ	հատ	29,0	6 278	182 051
9	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	29,0	1 505	43 639
10	Զերմամեկուսիչ ռետինե խողովակատորներ 9մմ հաստ. 32մմ խողովակի համար	զմ	8,5	669	5 685

11	Նույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	37,0	502	18 559
12	Նույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	105,0	454	47 691
10	1-6 Դպրոցի հրդեհամարման համակարգ				
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ $\Phi 65(76 \times 3.5)$ մմ	զմ	3,0	5 861	17 582
2	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ $\Phi 50(57 \times 3.0)$ մմ	զմ	234,0	4 123	964 686
3	Եռաբաշխիչ $\Phi 65 \times \Phi 50 \times \Phi 65$ մմ	հատ	2,0	13 543	27 087
4	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times \Phi 50 \times \Phi 50$ մմ	հատ	12,0	10 701	128 411
5	Անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	40,0	7 691	307 650
6	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար $\Phi 57(50)$ UNICLIP 69E	հատ	47,0	836	39 292
7	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	24,0	702	16 854
8	Հակահրդեհային պահարան 2հատ $\Phi 50$ մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	5,0	103 691	518 457
9	Սողնակ $\Phi 57$ մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3,0	37 444	112 332
10	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 57$ մմ	հատ	6,0	4 180	25 080
11	Օդահան փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2,0	4 033	8 066
12	Գնդիկավոր փական $\Phi 15$ մմ	հատ	2,0	7 043	14 086
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	40,5	1 874	75 907
14	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	237,0	119	28 094
11	1-6M Մանկապարտեզի հրդեհամարման համակարգ				
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ $\Phi 50(57 \times 3.0)$ մմ	զմ	22,0	4 128	90 816
2	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times \Phi 50 \times \Phi 50$ մմ	հատ	4,0	10 701	42 804
3	Անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	6,0	7 691	46 148
4	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար $\Phi 57(50)$ UNICLIP 69E	հատ	4,0	836	3 344
5	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	2,0	702	1 404
6	Հակահրդեհային պահարան 2հատ $\Phi 50$ մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	1,0	103 691	103 691
7	Սողնակ $\Phi 57$ մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	1,0	37 444	37 444
8	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 57$ մմ	հատ	2,0	4 180	8 360
9	Հակասեյսմիկ ձկուն միացում $\Phi 57$ մմ խողովակների միացման համար	հատ	2,0	11 955	23 910
10	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3,9	1 874	7 310
11	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	22,0	119	2 608
12	1-7 Դպրոցի կենցաղային կոյուղի				
1	Զրասույզ Гом 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ, պոմպի տեղադրում	կ-տ	1,0	28 650	28 650
2	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ	հատ	1,0	33 295	33 295

3	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՎտ, 1~ 230 V	կ-տ	1,0	28 650	28 650
4	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ	կ-տ	1,0	28 650	28 650
5	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ	կ-տ	2,0	28 650	57 300
6	Ջուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով:	հատ	17,0	64 517	1 096 781
7	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	հատ	51,0	43 197	2 203 067
8	Ցնցուղ խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	2,0	173 090	346 181
9	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2,0	37 326	74 653
10	Պատի միզաման	հատ	3,0	18 743	56 230
11	Հոսակ Φ50մմ	հատ	2,0	6 870	13 739
12	Կոյուղու PVC խողովակ Φ110մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	150,0	3 351	502 641
13	Կոյուղու PVC խողովակ Φ50մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	190,0	2 157	409 891
14	Կոյուղու PVC խողովակ Φ40մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	23,0	1 903	43 773
15	Կոյուղու PVC ճնշումային խողովակ Φ40մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	23,0	1 953	44 927
16	Կոյուղու ճնշումային խողովակ Φ32մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	20,0	2 445	48 898
17	Պողպատե պարկուճ Φ219մմ չափսի	զմ	3,5	32 994	115 477
18	Պողպատե պարկուճ Φ159մմ չափսի	զմ	2,5	17 604	44 009
19	Անցքի բացում Φ150մմ	հատ	3,0	2 149	6 448
20	Անցքի բացում Φ100մմ	հատ	34,0	1 850	62 890
21	Անցում (ծունկ) Φ110մմ ,90°	հատ	9,0	1 502	13 518
22	Եռաբաշխիչ Φ110մմ ,90°	հատ	3,0	2 116	6 347
23	PVC անցում Φ110մմ -135°	հատ	70,0	1 298	90 863
24	PVC անցում Φ50մմ -135°	հատ	155,0	1 017	157 658
25	PVC անցում Φ40մմ -135°	հատ	22,0	1 502	33 045
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	40,0	2 116	84 626
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	27,0	2 116	57 123
28	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x40մմ 45°	հատ	5,0	2 116	10 578
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	20,0	1 377	27 533
30	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ40x40մմ 45°	հատ	6,0	1 161	6 966
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110xΦ110xΦ110մմ 45°	հատ	1,0	2 798	2 798
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50xΦ110xΦ50մմ 45°	հատ	2,0	1 744	3 489
33	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ100մմ	հատ	5,0	1 627	8 137
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ50մմ	հատ	3,0	1 293	3 879
35	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	9,0	3 467	31 200
36	PVC ստուգիչ Φ50մմ	հատ	13,0	2 798	36 372
37	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	13,0	1 238	16 092
38	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	406,0	119	48 139

41	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ			0	
42	Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1,0	174 592	174 592
43	Չեզոքացնող բաք Viking VP6BG-150 470x700x632մմ	հատ	1,0	247 556	247 556
44	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կվտ, 1~ 230 V	կ-տ	1,0	1 016 282	1 016 282
45	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	1,0	325 731	325 731
46	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	2,0	325 731	651 463
13	1-7M Մանկապարտեզի կենցաղային կոյուղի				
1	Զուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով:	հատ	5,0	64 517	322 583
2	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի: Խառնիչով և ամրացման պարագաներով:	հատ	8,0	26 524	212 193
3	Ցնցուղի և: Խառնիչի (թերմոստատիկ փականով) տեղադրում, Հոսակ չժանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2,0	136 473	272 947
4	Կոյուղու PVC խողովակ Φ110մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	72,0	3 351	241 268
5	Կոյուղու PVC խողովակ Φ50մմ, ամրացման պարագաներով:	զմ	39,0	2 157	84 135
6	Պողպատե պարկուճ Φ219մմ չափսի	զմ	3,5	32 994	115 477
7	Անցքի բացում 150մմ	հատ	9,0	2 149	19 344
8	Անցքի բացում 100մմ	հատ	6,0	1 850	11 098
9	PVC անցում Φ110մմ -135°	հատ	14,0	1 914	26 796
10	PVC անցում Φ50մմ -135°	հատ	26,0	1 633	42 461
11	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	5,0	2 732	13 658
12	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	8,0	2 732	21 853
13	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	4,0	1 993	7 970
14	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110xΦ110xΦ110մմ 45°	հատ	1,0	2 173	2 173
15	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ50մմ	հատ	2,0	1 658	3 316
16	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	3,0	3 414	10 241
17	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	2,0	1 854	3 708
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	111,0	119	13 161
14	1-8 Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան				
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ. 400v	կ-տ	1,0	59 674	59 674
2	Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1,0	28 650	28 650
3	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ65մմ (Φ76x3,5մմ)	զմ	11,0	6 084	66 928
4	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ50մմ (Φ57x3,5մմ)	զմ	2,0	4 601	9 202

5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ65մմ	հատ	9,0	13 042	117 375
6	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	1,0	13 543	13 543
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	1,0	13 543	13 543
8	Սողնակ Φ65մմ	հատ	4,0	23 667	94 666
9	Սողնակ Φ50մմ	հատ	1,0	21 710	21 710
10	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	1,0	16 142	16 142
11	Հակավիբրացիոն ձկուն միացում Φ65մմ	հատ	2,0	12 707	25 415
12	Պողպատե կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	8,0	4 877	39 014
13	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	2,0	4 180	8 360
14	Սառը ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2,0	6 391	12 781
15	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3,0	1 874	5 623
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	13,0	119	1 541
17	Ռեգերվուարների լցում Պողպատյա էլ.եռակցման խողովակ Φ50(57x3.5) մմ	զմ	7,5	4 601	34 509
18	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2,0	21 715	43 431
19	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4,0	4 180	16 720
20	Լողանային փական Φ50մմ	հատ	2,0	10 534	21 067
21	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	4,0	7 691	30 765
22	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	2,0	10 701	21 402
23	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	1,3	1 874	2 437
24	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	7,5	119	889
25	Ռեգերվուարների դատարկում եվ գերլցում Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Φ80 (89x4.0)մմ	զմ	11,0	56 101	617 116
26	Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Φ50(57x3.5) մմ	զմ	4,0	4 601	18 405
27	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2,0	21 715	43 431
28	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4,0	4 180	16 720
29	Պողպատյա ձագար Φ80մմ	հատ	2,0	19 367	38 735
30	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ80մմ	հատ	8,0	14 547	116 372
31	Անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	4,0	7 691	30 765
32	Եռաբաշխիչ Φ80xΦ80xΦ80մմ	հատ	1,0	17 556	17 556
33	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3,8	1 874	7 122
34	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	15,0	119	1 778
36	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ			0	
37	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WILLO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ. 400v	կ-տ	1,0	10 944 570	10 944 570
38	Զրասույզ պոմպ Гом 10-10 G=10լմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1,0	174 592	174 592
15	1-9 Կաթսայատուն (-20°)				

1	Կաթսայատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2,0	159 270	318 539
2	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կՎտ H=19.7մ n=1450պ/ր G=1,2մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	50 297	100 594
3	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25մ n=1450պտ/րոպ., G=4,1 մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	50 297	100 594
4	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ. G=1.6մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	50 297	100 594
5	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25- 125-180 N=0,27 կՎտ, H=12մ, . G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1,0	50 297	50 297
6	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ «Reflex G»	հատ	3,0	8 629	25 886
7	Բաշխիչ կոլեկտոր էլ.եռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=1400մմ	հատ	1,0	41 156	41 156
8	Հետադարձ կոլեկտոր էլ.եռակցված խողովակից 159x4.5 L=1400մմ	հատ	1,0	41 156	41 156
9	Շվեկեր N20 L=720մմ 4հատ	զմ	2,9	20 231	58 266
10	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս Սողնակ թուջից 30x66p Φ80մմ	հատ	9,0	66 808	601 268
11	Փական անցումային խցանային 11Б 66к 40մմ	հատ	14,0	25 673	359 421
12	Նույնը dy32	հատ	6,0	11 628	69 768
13	Նույնը dy20	հատ	19,0	8 117	154 220
14	Հետադարձ փական 19x216p dy80	հատ	1,0	31 191	31 191
15	Նույնը dy40	հատ	4,0	16 644	66 576
16	Նույնը dy32	հատ	2,0	15 641	31 282
17	Կեղտանջատիչ y-ձև dy40	հատ	4,0	23 165	92 660
18	Նույնը dy32	հատ	2,0	15 641	31 282
19	Ավտոմատ օդահան (вантуз) dy20	հատ	3,0	11 464	34 393
20	Ճնշաչափ եռաբաշխիչ փականով dy15 (P=0-- 16կգ/սմ2)	հատ	9,0	13 232	119 087
21	Ջերմաչափ սնդիկային T=0--100°	հատ	8,0	4 811	38 486
22	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	15,0	9 698	145 465
23	Նույնը 90° dy40	հատ	16,0	7 190	115 034
24	Նույնը 90° dy32	հատ	8,0	4 514	36 115
25	Նույնը 45° dy80	հատ	1,0	7 858	7 858
26	Նույնը 45° dy40	հատ	3,0	4 347	13 042
27	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy80	հատ	20,0	9 196	183 921
28	ձկուն խողովակ Py10 կգ/սմ2, L=0.3մ Φ40մմ	հատ	8,0	2 341	18 727

29	Նույնը $t=0.3$ մ $\Phi 32$ մմ	հատ	4,0	1 672	6 688
30	Անցում պողպատյա խողովակից պոլիպրոպիլենայինի $\Phi 76 \times 3 / \Phi 63 \times 8.7$	հատ	2,0	26 752	53 504
31	Նույնը $\Phi 40 / \Phi 40 \times 5.6$	հատ	4,0	16 978	67 914
32	Նույնը $\Phi 32 / \Phi 32 \times 4.5$	հատ	2,0	10 032	20 064
33	Պողպատե էլ.եռակցումային խողովակ $\Phi 89 \times 3,5$ մմ	զմ	30,0	6 821	204 621
34	Պողպատե էլ.եռակցումային խողովակներ $\Phi 76 \times 3$ մմ	զմ	21,0	5 482	115 113
35	Զեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	զմ	45,0	2 943	132 444
36	Զեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	զմ	24,0	2 709	65 019
37	Զեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	զմ	18,0	2 291	41 240
38	Զեռուցման պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	զմ	30,0	1 806	54 187
39	խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	168,0	119	19 908
40	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	48,0	1 873	89 905
41	$\Phi 89 \times 3$ մմ խողովակների մեկուսացում թեթինե խողովակածն մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	զմ	30,0	1 505	45 144
42	Նույնը $\Phi 76 \times 3$ մմ	զմ	21,0	1 170	24 579
43	Նույնը $\Phi 40$ մմ	զմ	45,0	502	22 572
44	Նույնը $\Phi 32$ մմ	զմ	24,0	368	8 828
45	Զմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	զմ	10,0	1 873	18 730
46	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	85,0	888	75 443
47	4) Տակդիրներ և հիմքեր Բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B-15 դասի բետոնով	մ3	2,6	53 856	140 025
48	Պողպատյա խողովակ $\Phi 100$ մմ կոլեկտորների հենարանների համար	զմ	4,5	6 855	30 849
49	Պողպատյա թիթեղ $\delta=5$ մմ հաստ. հենարանների համար	մ2	0,5	33 106	16 553
51	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	-		0	
52	Կաթսայատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2,0	912 790	1 825 580
53	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կվտ H=19.7մ $q=1450$ պ/ր $G=1,2$ մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	1 366 488	2 732 976
54	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կվտ, H=25մ $q=1450$ պտ/րոպ., $G=4,1$ մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	1 274 495	2 548 990
55	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կվտ, H=25.2մ, $q=1450$ պտ/րոպ. $G=1,6$ մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2,0	1 274 495	2 548 990

56	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կՎտ, H=12մ, . G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1,0	326 396	326 396
57	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ «Reflex G»	հատ	3,0	39 088	117 263
16	1-10 Կաթսայատան և պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ				
1	Կաթսայատան էլ.սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	42 589	42 589
2	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1,0	6 354	6 354
3	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	6,0	6 019	36 115
4	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1,0	1 505	1 505
5	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неревесивный)	հատ	6,0	56 228	337 366
6	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревесивный)	հատ	1,0	42 852	42 852
7	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	12,0	2 985	35 817
8	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	80,0	2 734	218 718
9	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	12,0	2 500	29 999
10	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	104,0	622	64 714
11	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50,0	1 451	72 563
12	Պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	32 557	32 557
13	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1,0	6 354	6 354
14	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1,0	6 019	6 019
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2,0	5 016	10 032
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1,0	1 505	1 505
17	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неревесивный)	հատ	1,0	56 228	56 228
18	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревесивный)	հատ	6,0	42 852	257 110
19	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	30,0	2 985	89 543
20	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	37,0	2 734	101 157
21	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	90,0	2 500	224 990
22	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	157,0	622	97 693
23	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50,0	1 451	72 563
17	1-11 էլ.ուժային սարքավորում, սնող գծեր				
1	Ներանցման վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2,0	886 707	1 773 413
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2,0	103 121	206 242
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2,0	133 761	267 522

4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (ներառյալ էլ. մոնտաժային նյութերը)	հատ	2,0	886 707	1 773 413
5	Անկախ խզիչ	հատ	3,0	7 733	23 198
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2,0	133 761	267 522
7	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1,0	1 338	1 338
8	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	1,0	2 006	2 006
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1,0	5 016	5 016
10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3,0	6 354	19 061
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	5,0	6 688	33 440
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7,0	6 688	46 816
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2,0	33 440	66 881
14	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1,0	90 030	90 030
15	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1,0	26 663	26 663
16	BBГHгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	15,0	2 216	33 234
17	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	զմ	90,0	3 403	306 249
18	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	զմ	80,0	3 587	286 936
19	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	125,0	4 506	563 286
20	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	զմ	190,0	6 295	1 196 117
21	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	զմ	490,0	9 188	4 502 086
22	BBГHгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	զմ	60,0	42 578	2 554 681
23	Φ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	95,0	622	59 114
24	Φ32մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	220,0	656	144 250
25	Φ40մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	155,0	739	114 588
26	Φ50մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	410,0	907	371 665
27	Φ80մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	60,0	1 324	79 469
28	Φ100մմ PVC ձկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	զմ	120,0	2 495	299 387
29	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ50մմ	զմ	80,0	2 675	214 018
30	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ40մմ	զմ	35,0	2 006	70 224
31	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ32մմ	զմ	7,0	1 338	9 363
32	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (14հատ)	զմ	42,0	3 731	156 684
33	Մետաղաձող պարուրած, մալուխատարի համար L=600մմ Φ8մմ	հատ	56,0	1 003	56 180
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	28,0	2 006	56 179
35	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով БУ 2-16	հատ	2,0	107 009	214 018
36	Կառավարման բլոկ մետաղական 380վ, 16կվտ 310x340x145մմ չափերով БУ 3-25	հատ	2,0	100 321	200 642
	ՎԵՐԵԼԱԿ				
37	Պտուտակային, ապակեպատ վերելակ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	1,0	5 272 132	5 272 132

38	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	1,0	4 162 209	4 162 209
18	1-12 Դպրոցի էլեկտրալուսավորում				
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	63,0	19 157	1 206 878
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	63,0	22 265	1 402 664
3	Լուսատու LED մետաղաճոպանին ամրացվող 150վտ IP20	հատ	15,0	23 337	350 052
4	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	42,0	16 649	699 249
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	139,0	12 636	1 756 397
6	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	28,0	14 141	395 941
7	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	41,0	11 731	480 964
8	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	10,0	12 970	129 704
9	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	28,0	22 668	634 704
10	Լուսատու ազդանանշանային «ԵԼՔ» ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	13,0	10 253	133 295
11	Լուսատու ազդանանշանային ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	հատ	4,0	10 253	41 014
12	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4,0	26 663	106 654
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	51,0	2 079	106 024
14	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	26,0	2 581	67 093
15	Նույնը, երեքստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	21,0	3 082	64 724
16	Անջատիչ ռեվեռսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	1,0	3 417	3 417
17	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	1,0	1 753	1 753
18	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	100,0	251	25 080
19	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	117,0	251	29 344
20	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (15հատ)	զմ	45,0	5 570	250 641
21	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ամրացվող 340x270մմ	հատ	45,0	6 688	300 963
22	Սեղմակ մետաղաճոպանի (մարզասրահ)	հատ	15,0	1 003	15 048
23	Մետաղաճոպան ցինկապատ Փ8մմ (մարզասրահ)	զմ	50,0	836	41 800
24	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	4 800,0	2 216	10 635 024
25	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	4 550,0	444	2 021 247
26	Խողովակ մետաղական ձկուն Փ20մմ	զմ	250,0	1 003	250 803
27	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	4 550,0	279	1 268 176
19	1-12M Մանկապարտեզի էլեկտրալուսավորում				

1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	37,0	19 157	708 802
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	6,0	22 265	133 587
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	8,0	16 649	133 190
4	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	7,0	11 731	82 116
5	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	4,0	12 970	51 881
6	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	5,0	22 668	113 340
7	Լուսատու ազդանանշանային «ԵԼՔ» ակունուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1,0	10 253	10 253
8	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1,0	26 663	26 663
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	10,0	2 079	20 789
10	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	11,0	2 581	28 386
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	2,0	1 753	3 506
12	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	23,0	251	5 768
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	32,0	251	8 026
14	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	գմ	800,0	2 216	1 772 504
15	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	գմ	700,0	444	310 961
16	Խողովակ մետաղական ձկուն Փ20մմ	գմ	100,0	1 003	100 321
17	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	գմ	700,0	279	195 104
20	1-13 Դպրոցի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)				
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 48մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	52 621	52 621
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1,0	6 688	6 688
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	21,0	1 338	28 090
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3,0	5 016	15 048
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1,0	6 354	6 354
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	21,0	75 212	1 579 462
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3474 IP44	հատ	3,0	89 037	267 110
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3574 IP44	հատ	1,0	90 913	90 913
9	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	25,0	14 857	371 420
10	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	գմ	1 350,0	2 500	3 374 852
11	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	գմ	100,0	3 587	358 670
12	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	գմ	80,0	3 252	260 183

13	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	75,0	4 506	337 972
14	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	զմ	25,0	3 971	99 281
15	KBԴԻՐ ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	1 460,0	2 517	3 674 236
16	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ20մմ	զմ	1 530,0	1 003	1 534 911
17	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ32մմ	զմ	100,0	1 505	150 480
18	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (20հատ)	զմ	60,0	5 570	334 188
19	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	զմ	15,0	3 731	55 959
20	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2,0	15 872	31 743
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2,0	5 016	10 032
22	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12,0	1 338	16 051
23	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	27,0	1 527	41 233
24	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	650,0	2 216	1 440 160
25	Խողովակ ձկուն Φ20մմ PVC	զմ	650,0	134	86 944
21	1-13M Մանկապարտեզի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)				
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	42 589	42 589
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1,0	5 016	5 016
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	10,0	1 338	13 376
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	10,0	75 212	752 125
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	10,0	14 857	148 568
6	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	260,0	2 500	649 971
7	KBԴԻՐ ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	350,0	2 517	880 810
8	Խողովակ մետաղական ձկուն Φ20մմ	զմ	260,0	1 003	260 835
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	զմ	15,0	3 731	55 959
10	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	1,0	15 872	15 872
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1,0	5 016	5 016
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4,0	1 338	5 350
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	7,0	1 527	10 690
14	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	170,0	2 216	376 657
15	Խողովակ ձկուն Φ20մմ PVC	զմ	170,0	134	22 739
22	1-14 Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց)				
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	163,0	1 753	285 765
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	76,0	1 937	147 218
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1,0	4 729	4 729

4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1,0	20 045	20 045
5	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2,0	41 711	83 423
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16,0	502	8 026
7	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50մմ	գմ	60,0	1 724	103 450
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	4,0	32 557	130 226
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	42 589	42 589
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2,0	12 528	25 055
11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	31,0	1 338	41 466
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	38,0	1 388	52 735
13	Ավտոմատ -անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	5,0	13 376	66 881
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	8,0	1 421	11 370
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3,0	2 006	6 019
16	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1,0	5 016	5 016
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3,0	6 354	19 061
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3,0	6 688	20 064
19	Տուփ վարդակների համար	հատ	316,0	251	79 253
20	Տուփ բաժանարար	հատ	290,0	251	72 732
21	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	գմ	2 400,0	2 500	5 999 736
22	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	գմ	350,0	2 901	1 015 406
23	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	գմ	40,0	3 403	136 111
24	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	գմ	25,0	2 985	74 619
25	BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	գմ	30,0	4 506	135 189
26	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	գմ	2 775,0	622	1 726 744
27	Փ32մմ PVC ձկուն խողովակ	գմ	70,0	656	45 898
28	Կառավարման պոստ PKY-15	հատ	1,0	14 857	14 857
29	Սպորտ դահլիճի օդաշերմատաքացուցիչի սնուցում BBԴԻՐLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	գմ	40,0	2 216	88 625
30	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	գմ	40,0	622	24 890
31	KBԴԻՐ ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	գմ	20,0	2 517	50 332
23	1-14M Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)				
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	24,0	1 753	42 076
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	12,0	1 937	23 245
3	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	1,0	32 557	32 557
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	6,0	1 338	8 026
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	7,0	1 388	9 714
6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2,0	1 421	2 842
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1,0	6 354	6 354
8	Տուփ վարդակների համար	հատ	48,0	251	12 038



9	Տուփ բաժանարար	հատ	48,0	251	12 038
10	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	360,0	2 500	899 960
11	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	զմ	35,0	2 901	101 541
12	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	395,0	622	245 789
13	Խաղասենյակների ջեռուցում Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500վտ	հատ	2,0	305 142	610 285
14	Թերմոստատ 16A	հատ	2,0	12 707	25 415
24	1-15 Զրահեռացման համակարգի հակասառչեցման մալուխային ցանց				
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1,0	32 557	32 557
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1,0	6 688	6 688
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1,0	6 354	6 354
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1,0	1 338	1 338
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	2,0	14 396	28 792
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Մա	հատ	1,0	12 373	12 373
7	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1,0	148 809	148 809
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1,0	68 601	68 601
9	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	120,0	2 985	358 171
10	BBԴԻԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	220,0	3 587	789 074
11	Մետաղական ձկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	340,0	1 003	341 091
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	18,0	4 013	72 231
13	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	2,0	86 945	173 889
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12,0	107 009	1 284 105
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 759վտ	հատ	6,0	112 025	672 149
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2,0	123 729	247 458
17	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	2,0	41 800	83 601
18	Տանիքի ջերմաստիճանի տվիչ Devireg 850 8վտ IP67	հատ	1,0	246 522	246 522
19	Մետաղական շղթա	զմ	110,0	836	91 960
25	1-16 Հողանցման ցանց և շանթապաշտպանություն				
1	Հողացման ցանց Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8,0	4 191	33 529
2	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8,0	2 462	19 694
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	80,0	3 792	303 367
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10,0	14 408	144 079
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6,4	4 191	26 823
6	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6,4	2 462	15 755
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փռում կլոր, Փ8մմ հաստ, ցինկապատ պողպատից	զմ	630,0	1 492	939 929
8	Մետաղական բռնակ 8մմ կլոր ցանցի ամրացման համար)	հատ	630,0	1 088	685 742

9	Կտուրի անկյունային սեղմակ (угловой коньковый зажим)	հատ	19,0	2 428	46 127
10	Խաչածև միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	47,0	7 524	353 630
11	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	գմ	100,0	3 792	379 209
12	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12,0	12 318	147 814
26	1-17 Հրդեհի ահազանգման համակարգ				
1	Ընդունիչ հսկիչ սարք Рубеж -20П R3 Прибор приемно-контрольный	հատ	1,0	364 494	364 494
2	ՄԻՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС	հատ	1,0	91 124	91 124
3	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР Источник бесперебойного питания	հատ	3,0	55 813	167 440
4	Մարտկոց 12В7А Аккумулятор	հատ	6,0	12 529	75 177
5	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик	հատ	145,0	15 377	2 229 681
6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3 Адресный ручной извещатель	հատ	12,0	13 213	158 555
7	Հասցեային լուսածայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3 Адресный светозвуковой оповещатель	հատ	10,0	39 639	396 388
8	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором	հատ	6,0	94 996	569 978
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1,0	30 982	30 982
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3 Адресная метка	հատ	1,0	29 501	29 501
11	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 Интерфейсный модуль	հատ	1,0	33 260	33 260
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 Адресный датчик движения	հատ	2,0	19 022	38 044
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный	հատ	2,0	8 429	16 858
14	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E Считыватель проксимити карт	հատ	1,0	23 920	23 920
15	Հրդեհակայուն մալուխ КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0.50 Кабель огнестойкий	գմ	1 910,0	547	1 044 273
16	UTP մալուխ UTP Cat5e	գմ	10,0	399	3 987
17	ВВГ 2x1,5 մալուխ	գմ	20,0	513	10 251
27	1-18 Տեսահսկման համակարգ				
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I Стационарная IP видеочамера внутреннего использования 4MP	հատ	16,0	42 714	683 427

2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	12,0	46 017	552 209
3	Միացման տուփ, Соединительная коробка white Aluminum Alloy Ф100 x 43.2 x 129mm	հատ	28,0	10 138	283 850
4	PoE ցանցային կուտակիչ 16 մուտք 10/100ՄԲ + 2մուտք/էլք 1000ՄԲ, PoE сетевой коммутатор 16 портов, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE	հատ	2,0	128 712	257 424
5	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегиистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case	հատ	1,0	153 771	153 771
6	Կոշտ սկավառակ 8ՏԲ, Жесткий диск 8ТБ, 8ТБ /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA	հատ	1,0	140 672	140 672
7	Մոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	հատ	1,0	230 087	230 087
8	Անխափան սնուցման սարք Источник бесперебойного питания 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years	հատ	1,0	169 718	169 718
9	Կոմուտացիոն պահարան 19" 9U, Коммутационный шкаф 19" 9U, 460x540x400	հատ	1,0	72 899	72 899
10	UTP Cat5e մալուխ, кабель UTP Cat5e 24AWG	գմ	1 440,0	501	721 699
11	Մետաղական մալուխատար ամրացման դետալներով 100x50մմ Металлический кабельный лоток с крепежными деталями	գմ	130,0	4 670	607 110
12	HDMI լար 5մ, HDMI кабель 5м	հատ	1,0	6 834	6 834
28	1-19 Ջանգի և Ժամացույցի համակարգ				
1	"Ղեկավարող" Ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА	լրակագմ	1,0	212 774	212 774
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" Ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	9,0	84 745	762 704
3	Ջանգ դպրոցական 220Վ M3M-1	հատ	7,0	18 908	132 357
4	Մալուխ 2x0.75	գմ	800,0	399	318 936
29	2 Փախստարանի գետնանցում				
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	140,0	739	103 422
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	125,0	901	112 573
3	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	140,0	102	14 276
4	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	140,0	444	62 153
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.	տ	225,0	2 040	458 906
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	մ3	5,4	45 178	243 961

7	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում -20 դ.բետոնով	Բ	մ3	14,7	59 199	870 222
8	Ամրան Փ6A240C		տ	0,0	468 163	8 427
9	Ամրան Փ8A500C		տ	0,2	468 163	107 678
10	Ամրան Փ12A500C		տ	0,5	468 163	238 295
11	Թունելի միաձույլ ե/բետոնե Պ-1---P-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով		մ3	20,6	101 498	2 090 856
12	Ամրան Փ6A240C		տ	0,1	468 163	31 489
13	Ամրան Փ10A500C		տ	0,5	468 163	237 031
14	Ամրան Փ12A500C		տ	0,7	468 163	343 164
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով		մ2	131,0	1 411	184 829
16	Թունելի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով		մ3	11,6	87 706	1 017 385
17	Ամրան Փ6A240C		տ	0,0	468 163	9 363
18	Ամրան Փ8A500C		տ	0,2	468 163	74 906
19	Ամրան Փ12A500C		տ	0,5	468 163	238 295
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով (ելք)		մ3	1,6	45 178	70 478
21	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում 20 դ.բետոնով (ելքի մաս)	Բ -	մ3	4,3	59 199	253 963
22	Ամրան Փ6A240C		տ	0,0	468 163	2 247
23	Ամրան Փ8A500C		տ	0,1	468 163	31 367
24	Ամրան Փ12A500C		տ	0,2	468 163	70 225
25	Միաձույլ ե/բետոնե Պ-4---Պ-5 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)		մ3	27,7	101 498	2 811 490
26	Ամրան Փ6, 8A240C		տ	0,0	468 163	10 112
27	Ամրան Փ10A500C		տ	0,5	468 163	213 483
28	Ամրան Փ12A500C		տ	0,9	468 163	398 875
29	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (ելք)		մ3	1,7	87 706	144 714
30	Ամրան Փ6A240C		տ	0,0	468 163	3 277
31	Ամրան Փ8A500C		տ	0,1	468 163	27 668
32	Ամրան Փ12A500C		տ	0,1	468 163	67 416
33	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ		մ2	49,0	1 085	53 144
34	Միաձույլ ե/բ ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով		մ3	0,4	110 280	44 112
35	Ամրան Փ6, Փ8A240		տ	0,0	468 163	5 150
36	Ամրան Փ12A500C		տ	0,0	468 163	7 959
37	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով		մ3	1,4	87 998	124 077
38	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով		մ3	0,5	45 258	20 366
39	Ամրան Փ6, 8A240		տ	0,0	468 163	18 258
40	Ամրան Փ16A500C		տ	0,3	468 163	129 541
41	Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում		մ2	13,4	12 337	165 319

42	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	37,2	6 231	231 802
43	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	մ2	37,2	933	34 702
44	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տ	0,1	781 186	91 399
45	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տ	0,1	40 127	4 695
46	Էլեկտրալուսավորում Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5,0	19 157	95 784
47	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1,0	12 970	12 970
48	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3,0	22 668	68 004
49	Լուսատու ազդանաշանային «ԵԼՔ» ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1,0	10 253	10 253
50	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1,0	2 079	2 079
51	Անջատիչ ռեվերսիվ 250Վ 6Ա	հատ	1,0	3 417	3 417
52	Տուփ անջատիչների համար	հատ	2,0	251	502
53	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20,0	251	5 016
54	BBԴԴԼS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	180,0	2 216	398 813
55	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	զմ	180,0	139	25 031
56	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	180,0	279	50 170
30	3 Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ				
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,8x0,3x45մ	մ3	10,8	6 083	65 698
2				0	0
3	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	զմ	45,0	3 755	168 992
4	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10,0	14 371	143 712
5	Բետոնե հարթակի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B - 7,5 դասի բետոնով	մ3	3,2	45 178	144 570
6	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2,2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	զմ	16,0	13 814	221 031
7	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	10,8	2 462	26 587
31	4 Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ				
1	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABBԴ-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	զմ	520,0	8 280	4 305 844
2	Մալուխ ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABBԴ-1,0 4x10մմ2 կտրվածքով	զմ	95,0	975	92 668

3	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 150մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТп-1-150	հատ	8,0	40 602	324 814
4	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32,0	6 438	206 013
5	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 10մմ2 կտր.համար (муфта концевая) 4КВТп-1-10	հատ	2,0	29 901	59 802
6	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար	հատ	8,0	6 271	50 166
7	Գրունտի քանդում ձեռքով 6մալուխի համար 0,8x0,8x100մ	մ3	64,0	6 083	389 323
8	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	զմ	100,0	508	50 750
9	Ավազ	մ3	16,0	3 344	53 504
10	100մմ տրամ. վինիլալաստե կոշտ խողովակ	զմ	520,0	1 625	845 130
11	50մմ տրամ. վինիլալաստե կոշտ խողովակ	զմ	95,0	1 140	108 335
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնութ.	զմ	200,0	167	33 438
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնութ.	զմ	200,0	201	40 130
14	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանում	մ3	48,0	2 462	118 164
15	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	16,0	2 462	39 388
16	Ռռոզման ջրի սուզապրակեր Վահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1,0	15 404	15 404
17	Ավտոման-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2,0	4 180	8 360
18	BBΓHrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	15,0	2 985	44 771
19	Խողովակ ձկուն Φ20մմ PVC	զմ	15,0	134	2 006
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	40,0	3 792	151 684
32	5 Արևային ֆոտովոլտային կայան				
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱՐՅՈՒՐԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	318,0	3 409	1 084 196
2	Հաստատում հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3,0	6 104	18 311
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հենակառուցվածքների մոնտաժում	տ	8,4	78 870	665 430
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	զմ	1 458,0	2 341	3 412 916
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	զմ	750,0	2 006	1 504 808
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	զմ	252,0	3 678	926 964
7	Շերտապողպատ 40x3մմ	զմ	78,0	719	56 080
8	Ամրան Φ10մմ	զմ	90,0	602	54 174
9	Փոստրակների փորում ձեռքով	մ3	7,1	4 191	29 773
10	Հենակառուցվածքների բետոնացում B - 15 դասի բետոնով	մ3	14,0	53 856	753 980
11	Ավազ	մ3	3,0	3 344	10 032
12	խճաքար	մ3	3,0	6 688	20 064
13	Ամրացման ալյումինե միջանկյալ դետալ	կ-տ	588,0	186	109 503
14	Ամրացման ալյումինե եզրային դետալ	կ-տ	96,0	272	26 129
15	BBΓ պղնձե մալուխի տեղադրում 4x25մմ2	զմ	78,0	9 840	767 522
16	BBΓ պղնձե մալուխի տեղադրում 1x6մմ2	զմ	10,0	2 500	24 999
17	Միակցիչ MC4	զույգ	24,0	2 675	64 205

18	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBF-0,66 1x4մմ2	գմ	1 800,0	1 243	2 237 220
19	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1,0	267 522	267 522
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 320Ա	հատ	1,0	217 362	217 362
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	2,0	58 520	117 041
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	3,0	46 816	140 449
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24,0	13 098	314 349
24	Փոփոխական հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1,0	38 168	38 168
25	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	24,0	49 872	1 196 924
26	Մեկուսիչ հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4,0	1 254	5 016
27	Մեկուսիչ աստիճանաձև հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2,0	9 363	18 727
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6,0	4 180	25 080
29	Մալուխատար ցինկապատ, ծակոտած 50x50մմ կափարիչով	գմ	6,0	2 895	17 367
30	Ղեկավարման վահան մետաղական, 1000x750x350մմ	հատ	1,0	122 922	122 922
31	Ղեկավարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	հատ	2,0	86 138	172 276
32	Ղեկավարման վահան մետաղական, 600x400x175մմ	հատ	1,0	67 746	67 746
33	Ավտոմատի անցում 185մմ ծայրակալի համար	տուփ	4,0	2 675	10 701
34	Ծայրակալ մալուխի «I»-ա ձև և «O»-ա ձև մեկուսիչով	հատ	210,0	24 366	5 116 770
35	Մալուխի պլունինե ծայրակալ ճնշասեղմվող TA185-16-19	հատ	20,0	1 338	26 752
36	Մալուխի պղնձե ծայրակալ ճնշասեղմվող TM25-8-7	հատ	25,0	669	16 720
37	Ալյումինե հաղորդածող 4x50	գմ	3,0	4 180	12 540
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տ	8,4	47 218	398 379
39	Զերմանստեցվող մեկուսիչ գունավոր 30/15	գմ	1,0	1 058	1 058
40	Զերմանստեցվող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	գմ	1,0	1 058	1 058
41	PVC խողովակ Φ50մմ	գմ	40,0	1 324	52 980
42	PVC խողովակի անկյուն Φ50մմ	հատ	6,0	903	5 417
43	Ազդանշանային ժապավեն	գմ	30,0	251	7 524
44	Շանթապաշտպանում Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	մ3	1,7	7 894	13 025
45	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0,2	4 191	838
46	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1,9	2 462	4 554
47	Մետաղական հենասյուն h=10,2մ պողպատե կլոր խողովակներից (Φ127x6մմ L=5,5մ, Φ89x4մմ L=2,5մ, Φ76x4մմ L=2,5մ, Φ51x3մմ L=1,0մ)	տ	0,1	728 485	105 102
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	մ2	0,0	62 480	2 499
49	Հենասյան յուղաներկում 2 անգամ	մ2	4,0	1 874	7 497

50	Հենասյան բետոնացում B -15 դասի բետոնով	մ3	1,7	53 856	88 862
51	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1,0	50 863	50 863
52	Ցցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4,0	31 521	126 084
53	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Փ8մմ	գմ	14,0	4 737	66 324
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	գմ	160,0	3 792	606 786
56	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				0
57	Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային ՖՎ վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	318,0	120 561	38 338 547
58	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3,0	2 685 646	8 056 937
59	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարք	հատ	1,0	522 431	522 431
33	Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար				
1	Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար	լրակազմ	1,0	7 611 592	7 611 592
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				
	ԱԱՀ -20%				964 750 000
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				192 950 000
					1 157 700 000

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝
 <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
6	Բնակելի, հասարակական և արտադրական <իդրոտեխնիկական էներգետիկական>

* Կապալառումն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ _____

Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Սարգիս Բաղինյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ
 «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
 Արցախ 5
 ՀՎՀՀ 04225743
 Հ/հ 220013333657000

Բանկ «ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Տնօրեն
 Աննա Սարգսյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ զՐԱՖԻԿ*
«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
6	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	640 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

*Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների և փուլերի կատարումը՝ համաձայն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի և օրացուցային գրաֆիկի:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ -----

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
Արցախ 5
ՀՎՀՀ 04225743
Հ/հ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Աննա Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 6

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, ՇԱՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՏՆԿՈՂ 200 ԱՇԿԵՐՏԱԿԱՆ ՏԵՂՈՎ ԵՎ 40 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՍԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՋԱՂՐԱՆՔ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) կառուցման, վերակառուցման և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում:

Նախատեսվում է կառուցել 200 աշակերտական տեղով և 40 մանկապարտեզի սաների համար կրթահամալիր տիպարային նախագծի հիման, վրա տեղակայված միջոցով:

Տեղակայման նախագիծը նախատեսվում է ձեռք բերել կապալառուի կողմից և միջոցներով, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված համապատասխան որակավորում ունեցող նախագծային կազմակերպության միջոցով: Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում տվյալ նախագծային կազմակերպությանը ներգրավելը ինքնաբերաբար համարվում է նաև վերջինիս կողմից շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների /նորմատիվ իրավական ակտի դրույթներին համապատասխան/ մատուցման պարտավորության ստանձնում: Հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է սույն Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառու կազմակերպության միջոցների հաշվին, սակայն ընկերությունը հաշվետու է ծրագրի Պատվիրատուին /Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին/ և շինարարության իրականացման ամբողջ ընթացքում պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշվետվություններ յուրաքանչյուր ամսվա համար, մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ընկած ժամանակահատվածում (սույն հաշվետվությունների ներկայացման ապահովումը հանդիսանում է Կապալառու ընկերության պարտավորությունը): Սույն նպատակով նախատեսվում է կնքել եռակողմ պայմանագիր՝ հեղինակային հսկողություն իրականացնող, Կապալառու (վճարող կողմ) և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջև (Պատվիրատու): Ընդ որում, տվյալ պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին է ներկայացնում Կապալառուն:

Պայմանագրի շնորհումից հետո, գնման գործընթացի ընթացքում ընկերության կողմից ներկայացված նախագծային կազմակերպությունը կարող է փոխարինվել այլ կազմակերպությամբ միայն պատվիրատուի գրավոր համաձայնությամբ: Ընդ որում առաջարկվող նոր կազմակերպության որակավորումը և փորձը չեն կարող ավելի ցածր լինել գնման գործընթացում ներկայացված կազմակերպության տվյալներից:

Հոդվածի մակերես 1. 47 (հա)

Առկա շինություններ (քմ) դպրոց-2462. 54, կաթսայատուն-54. 43, ավտոտնակ

48. 45, ենթակայան-25. 6, կաթսայատուն-12. 6

Անշարժ գույքի վկայականի համար՝ 29052017-09-0019

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տեղակայման նախագիծ, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել

- Տարածքի գեոդեզիական հանույթ, որում պետք է արտացոլված լինեն բոլոր գոյություն ունեցող ստորգետնյա, վերգետնյա և օդային ինժեներական ցանցերը:
- Դպրոցի տարածքի սահմանների կադաստրային կոորդինատների համադրում անշարժ գույքի վկայականի տվյալների և փաստացի իրավիճակի հետ: Տարածքի ճշտված սահմանների ուրվագծում:
- Ինժեներաերկրաբանական հետազոտության եզրակացություն ընդ որում ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի հորատման միջոցով՝ համաձայն գործող կարգերի և գրունտների լաբորատոր փորձարկման մեթոդով:
- Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն՝ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից (եթե այդպիսիք տարածքում առկա են):
- Ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կոյուղի, ոռոգում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում) միանալու նպատակով անհրաժեշտ հաշվարկների իրականացում, դրանց

տրամադրում պատվիրատուին և տեխնիկական պայմանների ձեռքբերում (պատվիրատուի և համայնքի ժամկետային):

Տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման առաջադրանք (մեթոդաբանություն)

- Տարածքի բարեկարգում
 - Գոյություն ունեցող ռելիեֆից և շենքի տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ ըստ անհրաժեշտության նախատեսել խամբարբետոնե կամ երկաթբետոնե հենապատեր (անհրաժեշտության դեպքում նախատեսելով դրենաժային համակարգ),
 - եզրաքարերը նախատեսել բազալտից,
 - սալվածքները՝ բազալտե սալերով կամ բազալտե ջարդասալերով, երթևեկելի հատվածները՝ ասֆալտե ծածկույթով
 - մնացած մայրերը նախատեսել բետոնե սալերով կամ քարե չորսվակասալերով՝ տվյալ համայնքի կամ մարզի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով,
 - ցանկապատում (մետաղական տարրերից):
- Ներբակային կահավորում՝ նախատեսելով նստարաններ, աղբամաններ և այլ ճարտարապետական փոքր ձևեր:
- Բաց խաղաղաշտ՝ արհեստական խոտածածկով կամ բետոնե հիմքով միաձույլ ռետինե ծածկույթով, ցանկապատված, գծանշումով, ֆուտբոլի դարպասներով, առանձնացված արտաքին լուսավորությամբ, հնարավորության դեպքում նախատեսել 100-150 նստատեղերով տրիբունա (մետաղական հիմնակմախքի վրա, պլաստիկ նստարաններով), խաղաղաշտի չափերը նախատեսել գործող նորմերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով դպրոցի հզորությունը (աշակերտների թիվը):
- Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ՝ տեխնիկական պայմանից ելնելով (դրա անհրաժեշտությամբ պայմանավորված՝ հաշվարկային հզորությամբ, նախատեսել ջրի ռեզերվուարներ և պոմպակայան՝ հաշվի առնելով նաև հրդեհաշիջման ջրաքանակը):
- Ոռոգման համակարգ՝ ըստ տեխնիկական պայմանի (գլխավոր հատակագծով նախատեսվող բոլոր առանձին ուրվագծված կանաչ գոտիներում նախատեսելով առնվազն 1 ջրամիացման կետ):
- Արտաքին կոյուղու համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, տարածքում կոյուղու ցանցի բացակայության դեպքում նախատեսել մաքրման կայան (կախված օբյեկտի հաշվարկային հզորությունից, որի ջրահեռացումը պետք է նախատեսել դեպի գրունտեր ցամաքուղի միջոցով կամ տեղադիրքից և ռելիեֆից ելնելով դեպի հարակից ձորակ):
- Արտաքին գազամատակարարման համակարգ՝ տարածքում գազամատակարարման ցանցի առկայության դեպքում, համաձայն տեխնիկական պայմանի, ջեռուցման կաթսաները գազով նախատեսված լինելու դեպքում: Հակառակ պարագայում նախատեսել նախագծով առկա գազի կաթսայի փոխարինումը էլեկտրական կաթսայով՝ պատվիրատուի հետ փոխհամաձայնեցնելով:
- Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի, նախահաշվում նախատեսելով էլեկտրական ցանցին միացման վճարը՝ համաձայն «Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի» կողմից սահմանված կարգի:
- Արտաքին լուսավորություն՝ հենասյուները մետաղական (գործարանային), լուսատուները՝ լուսադիոդային:
- Երկրաբանական հետազոտության արդյունքներով և տեղակապման նախագծային լուծումներից ելնելով՝ գրունտային ջրերի առկայության պարագայում, նախատեսել ստորգետնյա դրենաժային համակարգ, իսկ մակերեսային ջրերի հավաքման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ նախատեսել մակերևութային ջրահավաք հեղեղատար համակարգ:
- Արևային ֆոտովոլտային կայան, առնվազն 500Վտ հզորությամբ պանելներով, ցանկապատված, հնարավորության դեպքում տարեկան կտրվածքով դպրոցի էներգետիկ պահանջարկի 100%-ը ապահովելու հնարավորությամբ, առանց կուտակման համակարգի, իսկ հողատարածքի սահմանափակ հնարավորության դեպքում առավելագույն հնարավոր հզորության տեղադրմամբ: Եթե շենքի դիրքը և տանիքի լուծումները թույլ են տալիս կարող է դիտարկվել նաև նշված համակարգը ամբողջությամբ կամ մասնակի տանիքում տեղակայելու հնարավորությունը:

- Այն դեպքում, երբ տիպային նախագծով ջրատաքացուցիչներ նախատեսված չեն, անհրաժեշտ է դրանք նախատեսել դպրոցի տաք ջրամատակարարման համակարգը սպասարկելու ամբողջ հզորությամբ՝ նախատեսելով կուտակիչներ ջրատաքացուցիչները դպրոցի տանիքին տեղադրելու տարբերակով եթե տաք ջրամատակարարումը չի նախատեսվում կամ իրականացվում էլեկտրական կաթսաներով:
- Ըստ անհրաժեշտության նախատեսել, կաթսայատուն, ջրի ռեզերվուարներ և այլ ենթակառուցվածքներ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների:
- Կապված օբյեկտների տեղակայման բնակլիմայական պայմաններից անհրաժեշտ է վերանայել շենքի ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես դրանց հաստությունները:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿՈՐՈՒՄ և ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր

- Տիպարային նախագծային փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից:
- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ձեռք է բերվում պատվիրատուի կողմից:

Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ կառավարության 07.06.2012թ. թիվ 814-Ն որոշում <Հայաստանի Հանրապետությունում բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման ու կիրառման կարգը հաստատելու մասին>: | <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.03.2017 թվականի <Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ> N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 12-Ն հրաման: |
| <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>: | <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու մասին> թիվ 43-Ա հրաման, |
| <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀԸՆ 31-03-«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»: | <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որ. <Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>: |
| <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀԸՆ 20-04-«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»: | <ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ |

- ՀՀՇՆ 40-01.02-2020-
«ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ.ԱՐՏԱՔԻՆ
ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ»:

- ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ.
«Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող
(վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում
էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետության բարձրացման
ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին»:

- ՀՀՇՆ 52-01-2021-«ՔԵՏՈՆԵ ԵՎ
ԵՐԿԱԹՔԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:

- և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-
տեխնիկական փաստաթղթեր)

- ՀՀՇՆ 53-01-2020-«ՊՈՂՊԱՏԵ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»:

- ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 05.04.2018թ <Բնակչության
սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների
մատչելիության ապահովման նախագծման
կանոնների հավաքածուին հավանություն տալու
մասին> թիվ 43-Ա հրաման:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԽԵՐԸ

- Նախագծման ախառվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների
ապահովում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն
Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈԽԵՐԸ

Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր

- Ելակետային տվյալների փաթեթ՝ հիմք ընդունելով նախագծային ընկերության կողմից տրվող
ելակետային տվյալներին համապատասխան հզորությունները, այդ թվում կետերի միացման
տեխնիկական պայմաններ (ծեռք կբերվի պատվիրատուի օժանդակությամբ) և գոյություն ունեցող
արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների առկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ տրված
բոլոր մատակարար կազմակերպություններից:
- Ընդհանուր բացատրագիր
- Գլխավոր հատակագիծ (բարեկարգման նախագիծ)
- Ուղղաձիգ հատակագծում՝ հողային աշխատանքների քարտեզ
- Արտաքին ինժեներական հաղորդակցուղիների համատեղված գլխավոր հատակագիծ
- Արտաքին ինժեներական նախագծեր, գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր
(ջրամատակարարում, ոռոգում, ջրահեռացում, կոյուղի, էլեկտրասնուցում և լուսավորություն,
գազամատակարարում, ջերմամատակարարում և այլն՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների)
- Գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերի վերատեղադրման/տեղափոխման նախագծեր,
համաձայնեցված համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ:
- Ճարտարապետական մաս
 - Տեղակայման արդյունքում փոփոխված ճակատներ, կտրվածքներ
 - Տեղակայման արդյունքում փոփոխված, կամ նոր նախատեսվող նկուղային հարկի
հատակագծեր (եթե առաջադրանքով այն նախատեսված է)
 - Նկուղային հարկի հատակների, հարդարման, բացվածքների մասնագրեր, հանգույցներ, այլ
մանրամասներ
- Կոնստրուկտիվ մաս

- Կոնստրուկտիվ լուծումներ՝ կախված տեղանքի գրունտի կատեգորիայից տիպարային նախագծի լրամշակում,
- Երկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտության արդյունքներով մշակել շենքի հիմնային մասի նախագիծ՝ կատարելով անհրաժեշտ կոնստրուկտիվ հաշվարկները՝ հիմք ընդունելով գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» փաստաթղթի պահանջները, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև շենքի տիպային մասի նախագծային լուծումներին (քննարկելով պատվիրատուի հետ): Նշված դեպքում նախատեսված ժամկետները և կողմերի փոխհարաբերությունները կքննարկվեն առանձին, և ըստ անհրաժեշտության կարող են վերանայվել:

- Արևային ջրատաքացման համակարգի նախագիծ, եթե այդպիսին նախատեսվում է նախագծով
- Ֆոտովոլտային համակարգի նախագիծ:
- Շինմոնտաժային աշխատանքների տեղակապման նախահաշիվ (սույն պայմանագրի շրջանակներում):
- Ծավալաթերթ:
- Շինարարության կազմակերպման նախագիծ և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ, ըստ անհրաժեշտության անրադառնալով նաև քանդման աշխատանքներին:
- Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ:
- Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ:
- Տեղակապման նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխային ժամկետների ցանկ:
- Կոնստրուկտորական մասի և ինժեներական ենթակառուցվածքների հաշվարկների հաշվետվություններ:
*Նախագծային լուծումները ընթացքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐ

- ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ:
- ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ:
- Պատվիրատուի (Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ) հետ:
- Համայնքի ղեկավարի հետ:
- Արտաքին ինժեներական ցանցերի՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, նախագծերի համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների, ինչպես նաև ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային դեպարտամենտի հետ (անհրաժեշտության դեպքում)

ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Եզրակացություններ

Սույն պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում
Կապալառուի կողմից՝

- տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական (պարզ) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:
- ինժեներաերկրաբանական հետազննության եզրակացությունների ձեռքբերում:

- գրունտային ջրերի առկայության պարագայում նաև հիդրոլոգիական փորձաքննություն:
- շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն (ՇՄԱԳ փորձաքննություն):

Փորձաքննություններ

Պատվիրատուի կողմից՝

- Որպես բարձր ռիսկայնության (IV կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ պետական համալիր փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում:

Հինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում:
- Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:
- Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրելի շեղումների մասին տեղեկատվություն:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում համակարգչային ծրագրով՝

- Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 6 օրինակ:
- Նախահաշվի և ծավալաթերթի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ համապատասխանաբար 3 և 1 օրինակ:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով:

**Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և գերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից:*

Նախագծման շխատանքների կատարման ժամկետ (տեվողություն)

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 90 օրացուցային օր, որից հետո քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունն անցած ՆՆՓ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննության:

Նախագծի լրամշակում

Ըստ անհրաժեշտության, եթե պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի արդյունքներով, եթե տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ պայմանով, որ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի լրամշակում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:

ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՆԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐՈՒՄՔ, և ՊԱՐՏԱԴՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Թաքստոցի կառուցում նախատեսվում է:
- Գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների/ առկայության և նոր տեղակապվող օբյեկտին խոչընդոտ հանդիսանալու պարագայում վերջինիս ամբողջական քանդման աշխատանքների նախատեսում՝ ներառյալ քանդման աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած լրացուցիչ բոլոր տեսակ աշխատանքները, հիմքերը և այլն: Գոյություն ունեցող շենքի քանդման դեպքում, ամբողջ քանդվածը համարել շինարարական աղբ և վերացնել տարածքից, անհատույց, առանց վճարման, ընկերության միջոցների հաշվին:

- Տեղակապման նախագծի հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած ծավալների բացթողումները ենթակա են ամբողջությամբ կատարման սույն պայմանագրի շրջանակներում և ենթակ չեն վճարման
- Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:
- Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և մուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը
- Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
- Աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ անհրաժեշտ է համաձայն «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ» բաժնի կազմակերպել շինարարական հրապարակը համաձայն գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում տեղադրված պետք է լինեն ժամանակավոր շինությունները, անվտանգության և տեղեկատվական ցուցանակները, ապահովելով սանիտարական և մաքրության պայմանները, շինարարական աղբի պարբերաբար հեռացման գործընթացը
- Անվտանգության միջոցառումների շրջանակներում պետք է խստագույն պահպանվի աշխատուժի հանդերձանքը
- Օբյեկտի շինարարական աշխատանքների վարման մատյանը և անվանգության միջոցառումների և հրահանգների փաստաթղթերը պետք է շուրջօրյա գտնվեն շինարարական հրապարակում՝ համապատասխան պատասխանատու անձի մոտ:
- Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատը պետք է կազմված կամ երեսապատված լինի անթափանց նյութից
- Մուտքի հատվածում պետք է տեղադրված լինի տեղեկատվական վահանակ՝ որում պետք է արտացոլվի օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետների, շինարարության թույլտվության, պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների անունները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն
- Համաձայն գործող կարգերի շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրված լինի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓՈԽՆԵՐ

ՓՈԽԼ-1*	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացության ստացում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում սույն հրավերով նախատեսված համաձայնեցումների և այլ փորձաքնությունների ձեռք բերում, պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից	90 օրացուցային օր Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,01 տոկոսի չափով:
*	Ընդ որում, բոլոր այն դեպքերում երբ նախատեսված է գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների քանդում, որպես առաջնահերթություն, անհրաժեշտ է մշակել տվյալ շենքերի քանդման նախագիծ /իրականացնելով նաև այդ	90 օրացուցային օր Փուլ-1-ին զուգահեռ (մինչև ՆՆՓ պարզ փորձաքնության դրական

	նպատակով շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննություն և արդյունքում եզրակացության կազմում, ապահովել այդ նախագծի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննությունը /սույն պայմանագրի շրջանակում/ և Պատվիրատուի կողմից քանդման աշխատանքների շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո իրականացնել քանդման (ներառյալ շենք-շինությունների հիմքերի) աշխատանքները և դրանց արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում դեպի հատկացված աղբավայր /ընտրված կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվում են անհատույց սեփական միջոցների հաշվին/	Եզրակացությամբ փաստաթղթերի հանձնումը Պատվիրատուին) Սույն ժամկետի խախտման դեպքում նախատեսվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար, այդ պահին կնքված պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 0,05 տոկոսի չափով:
ՓՈՒԼ-2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքննության գործընթացի կազմակերպում	15-30 օրացուցային օր
ՓՈՒԼ-3	Պատվիրատուի կողմից շինարարության թույլտվության ձեռքբերում	-
ՓՈՒԼ-4	Շինարարական աշխատանքների իրականացում, որի մեկնարկը համարվելու է Պատվիրատուի կողմից գրությամբ ծանուցման մեջ նշված օրը, իսկ ժամկետը	Համաձայն շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծով նախատեսված օրը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
Արցախ 5

ՀՎՀՀ 04225743

Հ/հ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Աննա Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
6	45211229/546	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Հաքի բնակավայրի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սույն ժամանակացույցը
լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ
միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
Արցախ 5

ՀՎՀՀ 04225743

Հ/հ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Աննա Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճա րման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՔԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
 ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

1. Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:
2. Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են կից նյութերում:
3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են կից նյութով:

Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Աղյուսակ N 1
		Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր		
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	5
3	Ալյումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	5
4	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժներ	5
5	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժներ	5
6	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ	5
7	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ	5
8	Մետաղական, խուլ, դռներ նկուղի	5
9	Ալյումինե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 դռներ	5
10	Սանհանգույցի խցիկների դռներ և էկրաններ	5
11	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհաններ	5
12	Ալյումինե, ապակեփաթեթով, առանց ջերմակամրջակի, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժ	5
13	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոիզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրայով	10
14	Գոլորշամեկուսիչ շերտ	10
15	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	50
16	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային "СБС " մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթ, պրայմերի քսումով	10
17	Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	50

18	Ցոկոլի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	50
19	Բազալտե սալեր 30մմ հաստ.	5
20	Ֆիբրացեմենտե սալե 8մմ հաստությամբ, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի	5
21	Հետերոգեն վինիլային հատակ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով	5
22	Հետերոգեն սպորտային վինիլային հատակ, հաստությունը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը 1,0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, սոսնձումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով: Շրիշակները ՊՎՔ վինիլային նյութից ինքնակաշուն	5
23	Կավրոլինից 4,5մմ հաստ. (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	5
24	Լատեքսային ներկ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
25	Ռադիատոր ալյումինե Q=130.9վտ h=500	5
26	Ռադիատոր ալյումինե Q=99.3 վտ h=350	5
27	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ	1
28	Ջուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	1
29	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
30	Բաշխիչ վահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	1
31	Ավտոմատ անջատիչներ	1
32	Մագնիսային թողարկիչներ	1
33	Բաշխիչ վահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	1
34	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	1
35	Լուսատու ներսադրվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	1
36	Լուսատու LED մետաղաճոպանին ամրացվող 150վտ IP20	1
37	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	1
38	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	1
39	Լուսատու ներսադրվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	1
40	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	1
41	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	1
42	Լուսատու ազդանանշանային "ԵԼՔ" ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	1
43	Լուսատու ազդանանշանային ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	1
44	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	1
45	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենապան վրա	1
46	Ընդունիչ հսկիչ սարք Рудеж -20П R3	1
47	ԱԽՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9	1
48	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР	1
49	Մարտկոց 12В7А	1

50	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 R3	1
51	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3	1
52	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3	1
53	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД)	1
54	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	1
55	Հասցեային սարք АМП-4 R3	1
56	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3	1
57	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2	1
58	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2	1
59	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E	1
60	UTP մալուխ UTP Cat5e	1
61	PoE ցանցային կուտակիչ 16 մուտք 10/100ՄԲ + 2մուտք/ելք 1000ՄԲ	1
62	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case	1
63	Մոնիտոր LED 32"	1
64	Անխափան սնուցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years	1
65	UTP Cat5e մալուխ	1

Սարքավորումներ			
N	Նախագծման ախառվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Աղյուսակ N 2 Նախագծողի կոմիտեի սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4
	Դպրոցի ջեռուցում		
	Ջեռուցում -3.4 միջի վրա		
1	էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	1 տարի
2	էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=500վտ	կ-տ	1 տարի
	Սարգասարահ և հանդիսությունների դահլիճ		
3	Ջերմային օդամղիչ L=2100 մ3/ժամ 3-20 կՎտ	հատ	6 ամիս
	Դպրոցի օդափոխություն		
4	Ներածման-արտածման սարք Lն=1310մ3/ժամ, Lա=960մ3/ժամ, որը լրակազմված է' ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպետոր 1հատ գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 6,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ Lն=1310մ3/ժամ, Hն=250Պա ե) արտածման օդամղիչ Lար=960մ3/ժամ, Hա=200Պա է) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի 2հատ ժ) ձկուն ներդիր 4հատ զ) թրթռամեկուսիչ 1կոմպլեկտ ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ կ) աղմկախլացուցիչ 2հատ	հատ	2 տարի

5	Ներածման սարք $L_n=1470\text{մ}^3/\text{ժամ}$, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա- 2հատ բ) էլ. ջերմափոխանակիչ $18,7\text{ կվտ}/\text{ժամ}$ 1հատ գ) ներածման օդամղիչ $L=1470\text{խմ}/\text{ժ}$ $H_n=250\text{Պա}$ դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ ե) ձկուն ներդիրներ 2հատ զ) աղմկախլացուցիչ 1հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	2 տարի
6	Ներածման-արտածման սարք $L_n=2400\text{մ}^3/\text{ժամ}$, $L_a=2400\text{մ}^3/\text{ժամ}$, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր- 1հատ գ) էլ. ջերմափոխանակիչ $7\text{ կվտ}/\text{ժամ}$ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ $L=2400\text{խմ}/\text{ժ}$ $H_n=250\text{Պա}$ ե) արտածման օդամղիչ $L_{ar}=2400\text{մ}^3/\text{ժամ}$, $H_n=250\text{Պա}$ զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ է) ձկուն ներդիրներ 4հատ ժ) աղմկախլացուցիչ 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	2 տարի
7	Ներածման-արտածման սարք $L_n=3600\text{մ}^3/\text{ժամ}$, $L_a=3200\text{մ}^3/\text{ժամ}$, որը լրակազմված է՝ լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր գ) էլ. ջերմափոխանակիչ $9,2\text{ կվտ}/\text{ժամ}$ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ $L_n=3600\text{մ}^3/\text{ժամ}$ $H=250\text{պա}$ ե) արտածման օդամղիչ $L_a=3200\text{մ}^3/\text{ժամ}$, $H=400\text{պա}$ զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա ժ) ձկուն ներդիրներ 4հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ լ) աղմկախլացուցիչ 1հատ	հատ	2 տարի
8	Օդամղիչ կանալային $L=1100\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=210\text{ Պա}$ $\Phi 250\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
9	Օդամղիչ կանալային $L=320\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=180\text{ Պա}$ $\Phi 150\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
10	Օդամղիչ կանալային $L=175\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=160\text{ Պա}$ $\Phi 160\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
11	Օդամղիչ կանալային $L=140\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=150\text{ Պա}$ $\Phi 125\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
12	Օդամղիչ կանալային $L=115\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=140\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
13	Օդամղիչ կանալային $L=100\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=140\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
14	Օդամղիչ կանալային $L=90\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=130\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
15	Օդամղիչ կանալային $L=75\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=130\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
16	Օդամղիչ կանալային $L=60\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=120\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
17	Օդամղիչ կանալային $L=50\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=120\text{Պա}$ $\Phi 100\text{մմ}$	հատ	6 ամիս
18	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք $100\text{մ}^3/\text{ժ}$	հատ	2 տարի
Մանկապարտեզի օդափոխություն			
19	Օդամղիչ կանալային $L=100\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=140\text{Պա}$ $\Phi 100$	հատ	6 ամիս
20	Օդամղիչ կանալային $L=75\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=130\text{Պա}$ $\Phi 100$	հատ	6 ամիս
21	Օդամղիչ կանալային $L=60\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=120\text{Պա}$ $\Phi 100$	հատ	6 ամիս
22	Օդամղիչ կանալային $L=50\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=120\text{Պա}$ $\Phi 100$	հատ	6 ամիս
23	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք $100\text{խմ}/\text{ժ}$	հատ	2 տարի
Դպրոցի կենցաղային կոյուղի			
24	Ջրասույգ պոմպ Гом 10-10 $G=10\text{խմ}/\text{ժ}$, $H=10\text{մ}$, $N=1,1\text{կվտ}$, կամ համարժեք	կ-տ	1 տարի
25	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, $Q=2,0\text{լ}/\text{վրկ}$, $H=6,0\text{մ}$, $N=0,75\text{կվտ}$, 1~ 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1 տարի

26	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1 տարի
27	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՎտ, կամ համարժեք	կ-տ	1 տարի
Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան			
28	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ. 400v	կ-տ	1 տարի
29	Ջրասույգ պոմպ Гом 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1 տարի
Կաթսայատուն			
Կաթսայատան սարքավորում			
30	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթսա Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	5 տարի
31	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2 կՎտ H=19.7մ n=1450պ/ր G=2,3 մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	1 տարի
32	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2, մ n=1450պտ/րոպ., G=7,9մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	1 տարի
33	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ. G=1.6 մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	1 տարի
34	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպ N=0,27 կՎտ, H=12մ, G=1,71մ3/ժամ	կ-տ	1 տարի
Տեսահսկման համակարգ			
35	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման	հատ	1 տարի
36	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման	հատ	1 տարի
Արևային ֆոտովոլտային կայան			
37	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	10 տարի
38	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	5 տարի
Վերելակներ			
39	Պտուտակային, ապակեպատ վերելակ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	համալիր	1 տարի
40	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	համալիր	1 տարի
*Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորումների համապատասխանությունը նախագծային պահանջներին գնահատվելու են պատվիրատուի կողմից և ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում/, բացառությամբ այն դեպքերի, որ արտադրող ընկերությունը այլևս չի գործում կամ ներկայացված մոդելը դուրս է եկել արտադրությունից /երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում/			
**Հրավերով պահանջվող բոլոր տեսակ օդափոխության սարքավորումների՝ օդաքարշերի և օդամղիչների համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա աէրոդինամիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պանահջվող օդաքանակի արտադրողականության դեպքում (Q=---խմ/ժ) պետք է ապահովվի պանանջվող ձնշում (P=---Պա):			

***Հրավերով պահանջվող տարբեր տեսակի պոմպերի համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա հիդրավլիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պահանջվող ճնշման դեպքում (H=---մ բարձրության պարամետր) պետք է ապահովվի պահանջվող ջրաքանակ (Q=---լսմ/ժ կամ լ/վրկ):
***Անհրաժեշտ է ներկայացնել մոդելի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին հավաստող անձնագրային տեխնիկական փաստաթղթեր կամ հղումներ, որոնցով հնարավոր կլինի գնահատել դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին
*****Հրավերով պահանջվող օդափոխության, սառնամատակարարման, ջեռուցման և պոմպային սարքավորումների համար մասնակցի կողմից ներկայացված մոդելները չպետք է ունենան ավելի ցածր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>, և չպետք է ունենան 20 տոկոսից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ -----

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատ, գ. Շահումյան,
Արցախ 5

ՀՎՀՀ 04225743

Հ/հ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Աննա Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

