

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1-Ա**

ք. Երևան

«13» *Sayfalye* 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ և «Շինմաստեր» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրենների Ա. Մինասյանի և Ռ. Բադալյանի, որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրության և Ընկերությունների միջև 25.03.2026թ. կնքված համատեղ գործունեության /կոնսորցիում/ պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված:

Չափաբաժին 1 ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման,

Չափաբաժին 2 ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կուիոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի **Չափաբաժին 1-9,5** ամիս, **Չափաբաժին 2-17** ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

3) շինարարության թույլտվության ստացման ժամանակահատվածը

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի (suren.asryan@scws.am) հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման,

ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի **N 2,1** Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է

վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 510,000,000 (հինգ հարյուր տասը միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 85,000,000 (ութսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 184,200,000 (մեկ հարյուր ութսունչորս միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 30,700,000 (երեսուն միլիոն յոթ հարյուր հյազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 325,800,000 (երեք հարյուր քսանհինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 54,300,000 (հիսունչորս միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 76,500,000 (յոթանասունվեց միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարա-հիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
---	----------	-----------------------

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գուվազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի

համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում

Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է **44** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 2.2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
Հ/Հ ՀՀ 0011555816

Կոմիտեի տնօրենի կողմից



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան
Առնո Բաբաջանյան 52/2
«Արմավիս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011367210100
Հ/Հ ՀՀ 01333953



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

1.ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում
2.ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազար խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում

Ծանոթություն՝

Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

Կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է
Մարտունի համայնքի Ծովինար բնակավայրի վարչական տարածք ,
Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի վարչական տարածք- հասցեում:

Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր Ա Կ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ծ Ա Վ Ա Լ Ն Ե Ր Ը

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4		6
Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ V=9,0 հազ.խմ ծավալով ՕԿԶ-ի թասի կառուցում					
Բաժին I՝ Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ V=9,0 հազ.խմ ծավալով ՕԿԶ-ի թասի կառուցում					
1-1. Ծովինար Ջրամբարի թաս V=9,0 հազ.խմ					
1	Բուսահողի կտրում բուլդոզերով տեղափողումով մինչև 20մ ժամանակավոր կուտակումով (9վ)	մ ³	804.0	0.20	158.87
2	Բուսահողի կտրում բուլդոզերով տեղափողումով մինչև 10մ կուտակումով (9վ)	մ ³	2596.0	0.11	283.14
3	Կուտակված բուսահողի էքսկավատորով բարձում ա/մ	մ ³	2596.0	0.41	1060.90

4	Տեղափոխում 0.5կմ թափոնավայրի բարեկարգման համար	տ	4569.0	0.08	376.17
5	II կարգի (34բ) բնահողի հանույթ էքսկավատորով բարձրումով ա/մ և տեղափոխումով մինչև 40մ բենտոնիտային գորգի նախապատրաստում և պաշտպանիչ շերտերի ստեղծման համար	մ ³	3400.0	0.50	1706.13
6	II կարգի (34բ) բնահողի հանույթ էքսկավատորով բարձրումով ա/մ	մ ³	7600.0	0.50	3813.70
7	Տեղափոխում 0.5կմ թափոնավայրի բարեկարգման համար	տ	13528.0	0.08	1113.79
8	III կարգի (33գ) բնահողի հանույթ էքսկավատորով բարձրումով ա/մ և տեղափոխումով մինչև 40մ պատնեշի ստեղծման համար	մ ³	3900.0	0.65	2516.10
9	III կարգի (33գ) բնահողի հանույթ էքսկավատորով բարձրումով ա/մ	մ ³	17900.0	0.65	11548.24
10	Տեղափոխում 0.5կմ թափոնավայրի բարեկարգման համար	տ	33115.0	0.08	2726.43
11	V կարգի (17ա) բնահողի փխրեցում (30%) մեխանիկական եղանակով, մշակում, բարձում ա/մ	մ ³	1350.0	2.78	3749.69
12	V կարգի (17ա) բնահողի , մշակում, բարձում ա/մ	մ ³	3150.0	1.10	3459.23
13	V կարգի ավելորդ բնահողի տեղափոխում 0.5կմ հեռավորության վրա թափոնավայրի բարեկարգման համար	տ	10350.0	0.08	852.14
14	VI կարգի բնահողի փխրեցում, մեխանիկական եղանակով	մ ³	1500.0	7.55	11320.67
15	VI կարգի փխրեցված, բնահողի մշակում	մ ³	1500.0	0.99	1488.18
16	Քարի չոր շարվածք պատվարի շեպերին և ջրամբարի հատակին $\delta=10-25$ սմ $g \geq 2.0$ տ/մ ³ հանված 6-րդ կարգից քարերի ընտրություն , չափագրություն և մշակում քարի շարվածքի համար, տեղափոխում շինհրապարակ	մ ³	1300.0	12.70	16516.43
17	VI կարգի փխրեցված, մանրացված բնահողի , մշակում, բարձում ա/մ	մ ³	200.0	1.31	262.62
18	VI կարգի ավելորդ բնահողի տեղափոխում 0.5կմ հեռավորության վրա թափոնավայրի բարեկարգման համար	տ	480.0	0.82	395.19
19	ՕԿՋ-ի թասի հատակի ու պատնեշի հիմնատակերի, կատարի ճանապարհային պաստառի հարթեցում և խտացում $k=0.95$	մ ²	6700.0	0.09	632.92
20	Փափուկ բնահողի նախապատրաստում և մշակում տեղի բնահողերից Փափուկ բնահողի նախապատրաստում և մշակում հանված բնահողերից բենտոնիտային գորգի պաշտպանիչ շերտերի տեղադրման նպատակով (քարի մասնիկների առավելագույն չափը 2.5սմ) Փափուկ բնահողի տեղադրում $\delta=30+30$ սմ հաստությամբ խտացումով խոնավացման պայմաններում՝ խտացման գործակիցը $k=0.95$, բենտոնիտային գորգի վրա և տակ: Բնահողի վերամշակման աշխատանքները փափուկ բնահող ստանալու նպատակով կիրականացվեն կապալառուի կողմից մշակված տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շինհրապարակում կամ հանքավայրում տեղադրվող սարքերի միջոցով: Այս աշխատանքների արժեքը ներառել փափուկ բնահողի նախապատրաստման միավոր գներում Վբնահ.=3400*1.025մ3 (տեղի II կարգի բնահող)	մ ³	3485.0	0.52	1815.48

21	Բնահողի խառնուրդի հետլիցք տոփանումով ջրամբարի պատվարում, $k=0.95$ խտացման գործակցով Բնահողի տեղադրում 20սմ շերտերով և խտացում խոնավացման պայմաններում, յուրաքանչյուր շերտի համար խտացման գործակիցը $k=0.95$ Համապատասխան հատիկաչափական կազմի բնահողի խառնուրդ ստանալու նպատակով կօգտագործվեն շինհրապարակում տեղադրվող ջարդիչ-տեսակավորող սարքեր, որը պետք է հաշվի առնվի համապատասխան աշխատանքի միավոր գինը կապալառուի կողմից որոշելիս $V_{բնահ.}=3900*1.025մ^3$ (տեղի 3 կարգի բնահող)	մ ³	3997.5	0.52	2082.47
22	Բուսահողի փռում ՕԿՋ-ի ձախ կողմում վեր գնացող և պատնեշի ներքին շեպերի վրա, 20սմ հաստության բուսահողի մատատուցումը և հարթեցումը էքսկավատորով (804մ ³) և խոտի սերմերի ցանում	մ ²	4020.0	0.57	2282.59
23	Պատնեշի կատարի ճանապարհային ծածկույթի տոփանված խճավազային խառնուրդ, $\delta=20$ սմ 235մ ³	100մ ²	11.75	188.43	2214.00
24	Ջրամեկուսիչ բենտոնիտային գուրգ 6.4մմ հաստությամբ, 2 կՊա բեռի դեպքում, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, (բենտոնիտային գորգի / բենտոնատերի/) տեղադրման ընթացքում նվազագույն եզրածածկվածքը գլանափաթեթի երկարությամբ պետք է լինի 300մմ-ից ոչ պակաս, իսկ գլանափաթեթի լայնությամբ - 350մմ, եզրածածկվածքների արանքում շաղ տրվող բենտոնիտային հատիկների բանակը կազմում է ոչ պակաս քան 0.4կգ/զմ համար: Բենտոնիտային գորգի / բենտոնատերի/ քանակի ավելացումը նշված եզրածածկվածքների հաշվին և բենտոնիտային հատիկների քանակը տրված չէ ծավալաթերթում և տվյալ լրացուցիչ ծախսերը պետք է հաշվարկվեն և ներառվեն համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ): Բենտոնիտային գորգի աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ պետք է ներառվեն նաև ապրանքների ձեռքբերման և ներմուծման հետ կապված բոլոր ծախսերը, այսինքն՝ ծավալաթերթի միավոր արժեքի մեջ ներառվում են ապրանքների ֆրանկո-օրյեկտ արժեքը:	մ ²	5650.0	5.31	29995.79
25	Քարի չոր շարվածքի իրականացում պատվարի շեպերին և ՕԿՋ-ի հատակին $\delta=10-25$ սմ $g\geq 2.0$ տ/մ ³ , շարվածքի քարերի կարանների համակցում	մ ³	1300.0	4.09	5320.07
26	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B25 W6 F300 դասի)	մ	467.0	15.01	7011.57
27	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.5կ-ց V կարգի ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	4500.0	0.15	666.69
28	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.5կ-ց VI կարգի ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում	մ ³	200.0	0.15	29.63
29	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.5կմ-ց III կարգի ավելորդ բնահողից հարթեցումով տեղում	մ ³	17900.0	0.06	1014.67

30	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.5կմ-ց II կարգի ավելորդ բնահողից հարթեցումով տեղում	մ ³	7600.0	0.06	430.81
31	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.5կմ-ց ավելորդ բուսահողի հարթեցումով տեղում	մ ³	2596.0	0.06	146.54
32	Նախատեսվող ջրամբարի տարածք մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում b=4մ	կմ	2.00	820.87	1641.74
	Ամբողջը 1-1 մասի				118632.6
1-2. Գլխամասային ջրընդունիչ հանգույց					
1	Բուսահողի հանույթ բարձում ա/մ	մ ³	190.0	0.50	95.34
2	Տեղափոխում 0.5կմ պատնարավորում, հետագա օգտագործման համար	տ	334.4	0.08	27.53
3	Բնահողի հանույթ II կարգի գրունտներում, կողալիցքով (§34բ խմբի)	մ ³	250.0	0.38	95.74
4	Բնահողի հանույթ II կարգի գրունտներում, բարձում ա/մ	մ ³	320.0	0.50	160.58
5	Տեղափոխում 0.5կմ թափոնավայր	տ	569.6	0.08	46.90
6	III կարգի (33գ) բնահողի հանույթ էքսկավատորով բարձումով ա/մ	մ ³	340.0	0.65	219.35
7	Տեղափոխում 0.5կմ թափոնավայր	տ	629.0	0.08	51.79
8	Հետադարձ լիցք հանված բնահողերից, տոփանումով	մ ³	250.0	0.42	105.12
9	Քարալիցքի իրականացում	մ ³	37.0	9.53	352.67
10	Ավելացած բնահողի տեղափոխում թափոնատեղ մինչև 500մ	մ ³	660.0	0.50	331.19
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	19.5	8.71	169.92
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի և հենարանի տակ B7,5 դասի բետոնով h=10սմ	մ ³	19.0	43.44	825.34
13	Առաջնատապի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	19.0	96.14	1826.66
14	Ջրթափային պատվարի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	13.2	111.15	1467.12
15	Ջրծեծ հորի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	10.0	96.14	961.40
16	Ջրծեծ հորի դիմհարային պատի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	0.9	111.15	100.03
18	Պատվարի և ջրծեծ հորի աջակողմյան և ձախակողմյան պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	9.4	111.15	1044.77
19	Մաքրման խցի պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	8.2	111.15	911.39
20	Մաքրման խցի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	16.1	96.14	1547.86
21	Ջրընդունիչի տակ միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	23.6	96.14	2268.91
22	Ջրընդունիչի և տղմագտարանի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	16.2	96.14	1557.47
23	Ամրան 80.2կգ/մ3	տ	1.30	562.02	730.20
24	Ջրընդունիչի և տղմագտարանի պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով 104.63կգ/մ3	մ ³	23.0	99.77	2294.66
25	Ամրան	տ	2.41	562.02	1352.49
26	Անցումային մասի և ճնշումային հորի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	7.4	96.14	711.44

27	Անցումային մասի և ճնշումային հորի պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	5.5	111.15	611.30
28	Տղմագտարանի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	1.2	96.14	115.37
29	Ուղղորդ պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	23.2	111.15	2578.57
30	Ե/բ դիմար պատ B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով 97.2կգ/մ ³	մ ³	0.16	111.15	17.78
31	Ամրան	տ	0.02	562.02	8.74
32	Խորքային փական «ԴС» 80x150Յ էլ. շարժիչով 2հատ	տ	0.447	1437.17	642.13
33	Խորքային փական «ПС» 0,8 x0,8Յ էլ. շարժիչով 1հատ	տ	0.079	1437.23	113.83
34	Խորքային փական «ПС» 80 x140Յ էլ. շարժիչով 1հատ	տ	0.245	1690.15	414.09
35	Աղբորսիչ ճաղավանդակ իր փորակով ջրընդունիչում	կգ	332.11	1.34	445.65
36	Մետաղական կամրջակ ջրընդունիչում և տղմագտարանում	կգ	188.72	1.21	228.94
37	Մետաղական կամրջակ լվացման խցում	կգ	66.37	1.21	80.51
38	Մետաղական մեմբրան 600x600մմ d=6մմ	կգ	11.30	1.34	15.16
39	Կար 1 , տեղադրումով	մ	14.0	6.46	90.46
40	Կար 2, տեղադրումով	մ	29.0	15.53	450.23
41	Մետաղական կառուցվածքների ներկում ջրադիմացկուն ներկով	մ ²	11.0	1.65	18.20
	Ամբողջը 1-2 մասի				25086.8
1-3. ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար					
1	Բուսահողի հանույթ (§94 խմբի) II կարգի բնահողերում տեղափոխումով 20մ,պահպանում	մ ³	170.0	0.20	33.59
2	Բուսահողի վերականգնում տեղափոխելով մինչև 20մ	մ ³	170.0	0.13	22.29
3	Խրամուղու հանույթ II կարգի գրունտներում, կողալիցքով (§34բ խմբի)	մ ³	340.0	0.38	130.21
4	Բնահողի հանույթ (§33գ խմբի) III կարգի բնահողերում	մ ³	90.0	0.48	43.24
5	Լիցք ավազից խողովակի շուրջ , տոփանումով	մ ³	88.0	6.15	541.37
6	Հետադարձ լիցք հանված բնահողերից, տոփանումով	մ ³	310.0	0.42	130.35
7	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից h=10սմ, տոփանումով	մ ³	12.0	6.15	73.82
8	Ավելացած բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	120.0	0.08	9.37
9	Բետոնե հենարանների կառուցում B25, F300, W6 դասի բետոնով, փականի համար և ջրահեռացման խողովակի տակ	մ ³	0.50	116.05	58.03
10	Ե/բ սալ 3,0x2,2մ h=30սմ չափերով B25, F300, W6դասի բետոնով	մ ³	2.00	96.14	192.27
11	Ամրան տեղադրումով	տ	0.124	562.02	69.69
12	Պ/է Pe-100 450x17,2 SDR-26 խողովակ, մոնտաժումով,փորձարկումով	մ	142.0	41.07	5831.36
13	Պողպատե խողովակ D=426x5մմ , փորձարկումով	մ	39.0	57.03	2224.08
14	D=426x5մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	30.0	2.46	73.69
15	D=426x5մմ խողովակների ներկում ջրադիմացկուն ներկով	մ ²	8.0	1.65	13.23
16	Թամբ պողպատե կիսախողովակից DN400-500 1հատ	կգ	62.0	1.96	121.36
17	Խարիսխներ Ф16 AIII ամրանից L=25սմ, 4 հատ	կգ	1.58	0.70	1.11

18	Պոլիէթիլեն-պողպատ հարմարակցիչ «ԵՍ» DN400(St)-de400 (PE)	հատ	2	668.61	1337.21
19	Պողպատե թեք անցում DN400-500 1հատ	կգ	41.0	1.96	80.27
Ընդամենը 1-3 մասի					10986.5
1-4. ՕԿԶ-ի դատարկման հանգույց					
1	Բուսահողի հանույթ (§94 խմբի) II կարգի բնահողերում տեղափոխումով	մ ³	160.0	0.20	31.62
2	Բուսահողի վերականգնում տեղափոխելով մինչև 20մ	մ ³	160.0	0.13	20.98
3	Խրամուղու հանույթ II կարգի գրունտներում, կողալիցքով (§34բ խմբի)	մ ³	300.0	0.38	114.89
4	Բնահողի հանույթ (§33գ խմբի) III կարգի բնահողերում	մ ³	190.0	0.48	91.27
5	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից h=10սմ, տոփանումով	մ ³	6.2	6.07	37.66
6	Լիցք ավազից խողովակի շուրջ, տոփանումով	մ ³	77.0	6.07	467.65
7	Հակադարձ լիցք հանված բնահողերից, տոփանումով	մ ³	190.0	0.43	82.57
8	Հետադարձ լիցք հանված բնահողերից, տոփանումով	մ ³	300.0	0.42	126.15
9	Չոր քարե շարվածք d=20սմ	մ ³	1.5	9.48	14.22
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի և հենարանի տակ B7,5 դասի բետոնով h=10սմ	մ ³	1.3	43.44	56.47
11	Բետոնե հենարանների կառուցում B25, F300, W6 դասի բետոնով, փականի համար և ջրահեռացման խողովակի տակ	մ ³	1.70	116.05	197.29
12	Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=2,0մ	մ ³	2.46	57.39	141.17
13	Հատակի սալի KԿԸ 20 արժեքը ամրանի ծախսը՝ 127կգ/մ3	հատ	1	74.46	74.46
14	Պատի օղակի KԿ 20-6a արժեքը ամրանի ծախսը՝ 107.9կգ/մ3	հատ	2	57.65	115.30
15	Պատի օղակի KԿ 20-6 արժեքը ամրանի ծախսը՝ 35.9կգ/մ3	հատ	2	57.65	115.30
16	Ծածկի սալի արժեքը KԿՈ-1-20-1, ամրանի ծախսը՝ 85,1կգ/մ3	հատ	1	256.22	256.22
17	Մետաղական կապող տարրեր, տեղադրումով	կգ	68.1	0.89	60.45
18	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	27.0	0.80	21.62
19	Օղափոխության D=159x3մմ խողովակ, տեղադրումով	մ	1.5	10.61	15.91
20	Օղափոխության D=159x3մմ խողովակի երկտակ ներկում ջրադիմացկուն ներկով	մ ²	0.7	1.19	0.89
21	Պողպատե խողովակ D=426x5մմ , փորձարկումով	մ	55.0	57.03	3136.52
22	D=426x5մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	55.0	2.46	135.10
23	Փական սողնակավոր էլ. շարժաբերով DN400մմ P=0,1ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	2245.75	2245.75
24	Պողպատե հարթ կցաշուրթ Dy400մմ Pγ=0,1ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	73.23	146.45
25	Մետաղական կափարիչ Dy700մմ n=5մմ, մոնտաժումով	կգ	19.30	1.07	20.70
26	Մետաղական կափարիչի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	1.0	1.66	1.66
27	Ծխնի,տեղադրումով	հատ	2	0.80	1.60
28	Փական, տեղադրումով	հատ	1	2.40	2.40
30	Պողպատե անցում DN500x400 1հատ	կգ	46.0	1.96	90.06
31	Պողպատե ծունկ DN400 2հատ	կգ	194.0	1.96	379.81
32	Պողպատե եռաբաշխիչ DN400x400x400 1հատ	կգ	55.5	1.96	108.66

33	d=450մմ անցքերի բացում հավաքովի ե/բ օղակի պատին	100 հատ	0.02	59.06	1.18
34	Քվաքում պողպատե խողովակի շուրջը 15x30սմ փոսիկում d=3-5մմ բեմտոնիտե զնդիկներով	մ ³	0.15	625.15	93.77
35	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	3.0	1.17	3.50
Ընդամենը 1-4 մասի					8409.2

1-5. Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ

1	Բուսահողի կտրում δ=20սմ (ջրամբարի շուրջը), կողալիցքով	մ ³	66.0	0.20	13.04
2	Բուսահողի բարձում ա/մ տեղափոխում 20մ , պահպանում	մ ³	52.8	0.41	21.58
3	Երթևեկելի մասի ծածկի կառուցում գրունտախիճ հ=20սմ- 20% գրունտ, 80%խիճ	մ ²	335.0	1.54	516.72
4	Փրկարար օղակ	հատ	10.0	24.02	240.20
5	Պողպատե D=530x7մմ խողովակ, տեղադրումով	մ	6.0	116.06	696.35
6	D=530x7մմ խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	6.0	4.32	25.90
Ընդամենը 1-5 մասի					1513.8

1-6. ՕԿԶ-ի մետաղական ցանկապատ L=353,0մ

Շինարարական աշխատանքներ

1	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	35.1	69.36	2434.38
2	Որմնախարիսխի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	14.0	63.64	891.02
3	Մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում, փեղկի հետ միասին	տ	7.04	89.16	627.65
4	Մետաղական խողովակի Φ102x3 արժեքը	մ	249.1	6.21	1545.73
5	Մետաղական խողովակի արժեքը Φ40x3	մ	53.0	2.54	134.61
6	Մետաղական անկյունակի L63x4, արժեքը	մ	1066.6	2.75	2932.66
7	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը	մ ²	528.8	1.59	838.39
8	Մետաղական ներդիր տարրեր, տեղադրումով δ=6մմ 120x120 δ=4մմ 80x80, 12x60, 80x120, 100x60	տ	0.282	1347.89	380.37
9	Ամրան Φ6Acl դասի , տեղադրումով	կգ	236.4	0.70	166.64
10	Օխնի 1հատը՝ 0,8կգ, տեղադրումով	հատ	8	0.80	6.41
11	Փական, տեղադրումով	հատ	2	8.01	16.01
12	Ցինկապատ փշալար Φ3 Յշարք Lփշալար=1026,0մ 62,64կգ, տեղադրումով	մ	348.0	0.44	153.37
13	Ամրան Φ6Acl դասի ,մոնտաժումով	կգ	74.2	0.55	41.11
14	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում, դարպասի, դռնակի հետ միասին	մ ²	529.5	1.66	880.84
15	Փոսորակի քանդում 4-րդ կարգի բնահողերում	մ ³	40.0	0.66	26.58
16	Ետ լիցք հանված բնահողից, տոփանումով	մ ³	34.9	0.48	16.83
17	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5.1	0.07	0.37
Ընդամենը 1- 6 մասի					11093.0
Ամբողջը ըստ Բաժին I-ի					175722.0

Բաժին II՝ Էներգետիկ տնտեսության օբյեկտներ

4-1. Էլեկտրամատակարարում 0,4կՎ

Մալուխային հաղորդագծեր խրամուղիներում					
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, հատվածքը 5x10մ ² ВВԹНГ-1կՎ , հրդեհի ցածր վտանգով, տեղադրումով	մ	265.0	4.78	1266.79

2	Մալուխի ծայրային ամրակցում ԽԲՆձ-1, մոնտաժումով	հատ	4	11.04	44.14
3	Սիացնող կցորդիչ ՇՅ-1 մոնտաժումով	հատ	1	43.60	43.60
4	Ծայրակալ TAM-12, մոնտաժումով	հատ	20	0.80	16.01
5	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը, PVC Փ50	մ	265.0	0.81	214.38
Մեկ մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում՝ Հողային աշխատանքներ				0.00	0.00
1	Խրամուղու հանույթ II կարգի գրունտներում (բուսահող) տեղափոխումով 200մ կուտակում, պահպանում (9վ)	մ ³	11.2	0.50	5.62
2	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (34բ)	մ ³	44.80	0.38	17.16
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=15սմ	մ ³	10.50	6.15	64.59
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ,խտացումով δ=25սմ	մ ³	17.5	4.84	84.66
5	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ բնահողից՝ մշակված II կարգի գրունտներով տոփանումով	մ ³	28.0	0.39	11.03
6	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 20մ հարթեցումով	մ ³	28.00	0.13	3.67
7	II կարգի բնահողերում հանույթ տեղափոխումով 20մ ետլիցքի համար	մ ³	16.8	0.20	3.32
Երկու մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում՝ Հողային աշխատանքներ				0.00	0.00
1	Խրամուղու հանույթ II կարգի գրունտներում (բուսահող) տեղափոխումով 200մ կուտակում, պահպանում (9վ)	մ ³	12.4	0.50	6.23
2	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (34բ)	մ ³	49.63	0.38	19.01
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=15սմ	մ ³	11.63	6.15	71.55
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ,խտացումով δ=25սմ	մ ³	19.39	4.84	93.80
5	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "Ուշադրություն մալուխ" b=150մմ	մ	175.0	0.06	11.21
6	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ բնահողից՝ մշակված II կարգի գրունտներով տոփանումով	մ ³	31.0	0.39	12.22
7	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 20մ հարթեցումով	մ ³	18.61	0.13	2.44
Երեք մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում՝ Հողային աշխատանքներ				0.00	0.00
1	Խրամուղու հանույթ II կարգի գրունտներում (բուսահող) տեղափոխումով 200մ կուտակում, պահպանում (9վ)	մ ³	8.16	0.50	4.09
2	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (34բ)	մ ³	32.64	0.38	12.50
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=15սմ	մ ³	7.65	6.15	47.06
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ,խտացումով δ=25սմ	մ ³	12.75	4.84	61.68
5	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "Ուշադրություն մալուխ" b=150մմ	մ	180.0	0.06	11.53
6	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ բնահողից՝ մշակված II կարգի գրունտներով տոփանումով	մ ³	20.4	0.39	8.04
7	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 20մ հարթեցումով	մ ³	12.24	0.13	1.60
	Պահարանի հողակցում			0.00	0.00
1	Շերտավոր պողպատ 40x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	25.0	1.31	32.63
				0.00	0.00

2	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	6.0	0.94	5.62
3	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	3.0	8.28	24.85
4	Խրամուղու փորում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	5.0	3.25	16.25
5	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ ³	5.0	1.36	6.79
6	Ուժային արկղ 3x10Ա և մուտքային 16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.0	30.43	30.43
7	Ֆազի պաշտպանության ռելե , մոնտաժումով	հատ	1	12.84	12.84
8	Ռեգերվային դիզել գեներատոր , դիզել վառելիքով 1,2լ տարողությամբ, 3կՎտ հզորության	լ-կ	1.0	473.56	473.56
Ընդամենը 4-1 մասի					2740.9

4-2. Տեսահսկողություն

1	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիպի DS 2CD 2087G2-LU, տեղադրումով	հատ	1	101.30	101.30
2	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիպի DS 2CE16D9T-AIRAZH, տեղադրումով	հատ	4	82.24	328.97
3	Տեսագրմանցող սարք 16 մուտքով, տեղադրումով DS7608NI-K2/8P (Hikvision) , տեղադրումով	հատ	1	230.58	230.58
4	Կոշտ սկավառակ, Western Digital HDD-6TB, տեղադրումով	հատ	1	106.24	106.24
5	Անխափան սնուցման սարք UPS-1500w , տեղադրումով	հատ	1	83.72	83.72
6	Մալուխ 8 ջիղանոց (Hikvision) FTP4*2*0.51 cat 5e, հատվածքը, տեղադրումով	մ	455.0	1.08	492.03
7	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ PVC Ø50	մ	455.0	0.94	427.09
8	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "Ուշադրություն մալուխ" b=150մմ	մ	455.0	0.06	29.14
9	Պողպատե անկյունակ 75x75x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	4.0	11.09	44.35
Ընդամենը 4-2 մասի					1843.4

4-3. Ջրավազանի տարածքի արտաքին լուսավորության ավտոմոն համակարգ, արտաքին լուսավորության հենասյուների հողակցում

<i>Արտաքին լուսավորության ավտոմոն համակարգ-11 հատ</i>					
1	Արտաքին լուսավորության ավտոմոն համակարգ՝ այդ թվում ա. Արևային մոդուլ (Солнечный модуль ФСМ-200 24В) -1шт. բ. Հենարանային կոնստուկցիա՝ մետաղական խողովակ Ø150մմ, 6մ բարձրությամբ՝ հերմետիկ արկղ անցումների համար (Опорная конструкция-металлическая труба 150мм, высота 6м, в том числе крепежи+бокс для коммутации в герметическом исполнении)-1шт. գ. Լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ-ով և լուսատուի միացման ժամանակաչափով (Заряд контролер с функцией MPPT 12/24 и таймером включения светильника)-1шт. դ. Փողոցային լուսավորության LED լամպով (Уличный светодиодный светильник 60Ватт 24В)-1шт. ե. Էլեկտրական էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/ժ (АКБ Volta ST 12W 50/Ач)-2шт.	լրակ.	11.0	801.80	8819.83
Հողային աշխատանքներ				0.00	0.00
1	Փոսորակի հանույթ V-րդ կարգի գրունտներում , հենասյան հիմքի համար մեղանիզմով փխրեցումով	մ ³	1.65	2.51	4.14

2	Բետոն B15 դասի , բետոնե հիմքի իրականացման համար	մ ³	1.012	70.09	70.93
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.132	6.15	0.81
4	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	0.22	1.96	0.43
5	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 20մ հերավորության վրա հարթեցումով	մ ³	1.144	0.16	0.18
6	Հեղույս Փ16ԱI, L=360	հատ	44	0.34	14.81
7	Պնդօղակ Փ16ԱI,	հատ	44	0.18	7.76
	Արտաքին լուսավորության հենասյուների հողակցում			0.00	0.00
1	Շերտավոր պողպատահատվածքը 50x4 , մոնտաժումով	մ	82.5	1.56	128.69
2	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	110.0	0.94	102.94
3	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	33.0	8.28	273.37
4	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	55.0	0.66	36.55
5	Խրամուղու ետլիցք ,տոփանումով	մ ³	55.00	0.45	24.58
	<i>Ամբողջը 4-3մասի</i>				9485.0

4-4. Շանթարգել

1	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.28	70.32	90.01
2	Գետնախարիսխի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.20	63.98	12.80
3	D=219x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	5.0	24.86	124.29
4	D=159x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	7.0	16.88	118.19
5	Ամրան Փ20A500C դասի տեղադրումով	կգ	8.58	0.63	5.42
6	Ամրան Փ12A500C դասի տեղադրումով	կգ	1.62	0.63	1.02
7	Ներդիր տարրեր -10x240x240 տեղադրումով	կգ	4.52	1.12	5.08
8	Ներդիր տարրեր -2x160x160 տեղադրումով	կգ	0.40	1.12	0.45
9	Ամրան Փ18A500C դասի տեղադրումով	կգ	2.50	0.63	1.58
10	Շերտավոր պողպատ 40x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	25.0	1.31	32.63
11	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	16.0	0.94	14.97
12	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	3.0	8.28	24.85
13	Խրամուղու հանույթ 5-րդ կարգի գրունտներում , փխրեցումով	մ ³	4.5	2.51	11.29
14	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	4.50	1.96	8.83
15	Մետաղական խողովակների ներկում երկտակ էմալային ներկով	մ ²	5.50	1.16	6.39
	<i>Ամբողջը 4-4 մասի</i>				457.8

4-5. Ֆոտովոլտաին համակարգ

Ֆոտովոլտաին համակարգի էլեկտրասարքավորումներ, նյութեր					
1	Ներցանցային փոխակերպիչ,2 ԱՅԿՈՒ-ով (MPPT), ՍՓԱՆՎ- 380/220Վ, ՍՀԱՌ-1000Վ, 10 կՎտ, տեղադրումով	հատ	1	887.30	887.30
2	Միաբյուրեղային մոդուլ, 345Վտ +5Վտ, 2000(°100)x1000(°80)x35(+5), տեղադրումով	հատ	6	137.87	827.24
3	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) ՍԱՆՎ- 380/220Վ, ԼԱՆՎ -63Ա,տեղադրումով	հատ	1	21.16	21.16
4	Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, մետաղական արկղ 400*300*270մմ. տեղադրումով	լրակ.	1	19.72	19.72

5	Եռաբեռն եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) Սակ-380/220Վ, Iսև-40Ա, տեղադրումով	հատ	1	18.06	18.06
6	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ ՊՎՔ , մեկուսացումով, հատվածքը BВГНг 5x10մմ ² , մոնտաժումով	մ	25.0	4.82	120.50
7	Հաստատուն հոսանքի մալուխ անագապատված պղնձե ջիղերով,, կրկնակի մեկուսացումով, Սակ-1500Վ 4մմ ² , մոնտաժումով	մ	80.0	1.28	102.42
8	Հաստատուն հոսանքի մալուխի միակցիչ MC-4 (Ա+Ն) , մոնտաժումով	զույգ	1.0	8.94	8.94
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, 6մմ ² , տեղադրումով ՈВЗ	մ	70.0	0.72	50.32
10	Հելիումային էներգիայի կուտակիչ 75Ա/ժամ, (MLG-50-Sun stone Paver տիպի)	հատ	4	292.68	1170.70
11	Էներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա	հատ	2	82.67	165.33
Մետաղական հենարաններ արևային վահանակների համար				0.00	0.00
1	Փոսորակի մշակում փափուկ բնահողերում	մ ³	1.4	2.20	3.08
2	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	0.97	1.23	1.19
3	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում	մ ³	0.43	1.23	0.53
4	Բետոնե հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնով	մ ³	0.43	70.09	30.14
5	Ներդիր Ն/դ-1, Ն/դ-2, տեղադրումով	կգ	11.5	0.80	9.22
6	Մետաղական հենարաններ արևային վահանակների համար, տեղադրումով՝ խողովակ 60x60x4, 120x60x4 անկյունակ L63x63x4 շերտապողպատ δ=4մմ	կգ	374.72	1.03	386.67
7	Մետաղական խողովակների ներկում երկտակ էմալային ներկով	մ ²	12.44	1.16	14.45
Ընդամենը 4-5 մասի					3837.0
4-6. Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան դռնակներով					
1	Բետոն В15W4 դասի , բետոնե հիմքի իրականացման համար	մ ³	0.20	99.81	19.96
2	Պահարանի կարկասի դետալներ, տեղադրումով	կգ	210.52	1.14	240.55
3	Հեղույս ,տափողակ ամրացման դետալներ	կգ	8	1.90	15.22
4	Հանքաքամքակ տեղադրումով	մ ³	0.14	38.33	5.37
5	Պահարանի երկտակ ներկում	մ ²	9.20	1.16	10.68
6	Պահարանի դռնակ, տեղադրումով 2հատ	կգ	37.24	1.15	42.93
7	Հեղույս ,տափողակ ամրացման դետալներ	կգ	0.16	1.90	0.30
8	Հանքաքամքակ տեղադրումով	մ ³	0.024	38.33	0.92
9	Պահարանի երկտակ ներկում	մ ²	2.40	1.16	2.79
10	Ծխնի, մոնտաժումով	հատ	4	0.80	3.20
11	Փականք կախովի, տեղադրումով	հատ	2	8.01	16.01
Ընդամենը 4-6 մասի					357.9
4-7. Ավտոմատ համակարգի իրականացում					
1	Գերծայնային մակարդակաչափ LM-1-2	հատ	4	259.14	1036.57
2	Ինտերֆեյսի մալուխ RS 485, մոնտաժումով	մ	298.0	0.77	228.96
3	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ PVC Ø50	մ	298.0	0.94	279.72
4	Ծրագրավորվող հսկիչ սարք ОВЕН-ПЛК 110-220	հատ	1	270.04	270.04
5	Բջջային հեռախոս	հատ	1	151.64	151.64
6	Համակարգիչ	հատ	1	189.69	189.69
7	Հսկիչ սարքի ծրագրավորում	լրակ	1	252.83	252.83
8	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 4x1,5մմ ² КВМՔ	մ	332.0	0.88	292.61
9	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ PVC Ø50	մ	332.0	0.94	311.63
10	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված «ՌԷՀադրություն մալուխ է»	մ	332.0	0.06	21.27

11	Մագնիսական թողարկիչ ՈՄՈ - 1160M-220Վ 12Ա	հատ	4	12.77	51.09
12	Ավտոմատ 25Ա , մոնտաժումով	հատ	2	9.85	19.69
13	Ծրագրավորման ապահովում	համակարգ	1	2070.00	2070.00
	Ընդամենը 4-7 մասի				5175.8
	Ամբողջի ըստ բաժին II-ի				23897.8
	Ամբողջի ըստ բաժին I-ի և II-ի				199619.8
	Ամբողջը 100%				199619.8
	ԱԱՀ - 20 %				39924.0
	ՕԿՁ-ի զբաղեցրած տարածքում աճեցվող մշակաբույսերի փոխհատուցման շուկայական արժեքը				322.95
	Ամբողջը				239866.7
	Ամբողջ գումարը տառերով				

	«Կապալառու»				

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Շ Ի Ն Ա Ր Ա Ր Ա Կ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ծ Ա Վ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

Յ/ Յ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակ ը	Միավոր ի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում շուրջ V=27,0 հազ.խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում					
Բաժին I՝ Մանասի առու ՕԿՁ-ի կառուցում					
1-1.Մանասի առու ՕԿՁ-ի կառուցում					
1	Բուսահողի կտրում բոլորողերով տեղափողումով մինչև 30մ ժամանակավոր կուտակումով (9վ)	մ ³	1040.0	0.29	297.58
2	Բուսահողի կտրում բոլորողերով տեղափողումով մինչև 10մ (9վ)	մ ³	2960.0	0.11	322.84
3	Կուտակված բուսահողի էքսկավատորով բարձում և տեղափողում մինչև 0.4կմ թափոնավայրի բարեկարգման համար	մ ³	2960.0	0.41	1209.65
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձումով ա/մ և տեղափողումով մինչև 100մ ժամանակավոր պաեստավորումով հետագաբլում ենթակա տեսակավորման և օգտագործումով նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի, ինչպես նաև պատվարի լիրքի ստեղծման համար	մ ³	21400.0	0.82	17546.79

5	5-րդ կարգի բնահողի հանույթ 30% փխրեցումով մեխանիկական եղանակով, բարձրումով ա/մ և տեղափոխումով մինչև 100մ ժամանակավոր պաեստավորումով	մ ³	9660.0	2.78	26831.13
6	5-րդ կարգի բնահողի հանույթ բարձրումով ա/մ և տեղափոխումով մինչև 100մ ժամանակավոր պաեստավորումով	մ ³	22540.0	1.10	24752.72
7	Քարի չոր շարվածք պատվարի շեպերին $\delta=10-25$ սմ $g \geq 2.0$ տ/մ ³ Յանված 5-րդ կարգից քարերի ընտրություն , չափագրություն և մշակում քարի շարվածքի համար, տեղափոխում շինհրապարակ	մ ³	1900.0	12.49	23731.05
8	5-րդ կարգի բնահողի հանույթ բարձրումով ա/մ և տեղափոխումով մինչև 0.4կմ թափոնավայրի բարեկարգման համար	մ ³	100.0	1.10	109.82
9	ՕԿՁ-ի թասի հատակի ու պատնեշի հիմնատակերի հարթեցում և խտացում $k=0.95$ ՕԿՁ-ի կատարի ճանապարհային պաստառի հիմնատակերի հարթեցում և խտացում $k=0.95$	մ ²	13950.0	0.09	1317.79
10	Փափուկ բնահողի նախապատրաստում և մշակում հանված բնահողերից բենտոնիտային գորգի պաշտպանիչ շերտերի տեղադրման նպատակով (քարի մասնիկների առավելագույն չափը 2.5սմ) Փափուկ բնահողի տեղադրում $\delta=30+30$ սմ հաստությամբ խտացումով խոնավացման պայմաններում խտացման գործակիցը $k=0.95$, բենտոնիտային գորգի վրա և տակ: Բնահողի վերամշակման աշխատանքները փափուկ բնահող ստանալու նպատակով կիրականացվեն կապալառուի կողմից մշակված տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շինհրապարակում տեղադրվող ջարդիչ-տեսակավորող սարքերի միջոցով: Այս աշխատանքների արժեքը ներառել փափուկ բնահողի նախապատրաստման միավոր գներում $V_{բնահ.}=7170 \cdot 1.025$ մ ³ (հանված 4-րդ կարգ)	մ ³	7349.3	0.37	2723.48
11	Բնահողի խառնուրդի հետլիցք տոփանումով ջրամբարի պատվարում, $k=0.95$ խտացման գործակցով Բնահողի տեղադրում 20սմ շերտերով և խտացում խոնավացման պայմաններում, յուրաքանչյուր շերտի համար խտացման գործակիցը $k=0.95$ Համապատասխան հատիկաչափական կազմի բնահողի խառնուրդ ստանալու նպատակով կոգտագործվեն շինհրապարակում տեղադրվող ջարդիչ-տեսակավորող սարքեր, որը պետք է հաշվի առնվի համապատասխան աշխատանքի միավոր գինը կապալառուի կողմից որոշելիս (բերովի III կարգ Վաղաշենի ջրամբարից) $V_{բնահ.}=2350 \cdot 1.025$ մ ³	մ ³	2408.8	0.52	1254.70
12	Բնահողի խառնուրդի հետլիցք տոփանումով ջրամբարի պատվարում, $k=0.95$ խտացման գործակցով Բնահողի տեղադրում 20սմ շերտերով և խտացում խոնավացման պայմաններում, յուրաքանչյուր շերտի համար խտացման գործակիցը $k=0.95$ Համապատասխան հատիկաչափական կազմի բնահողի խառնուրդ ստանալու նպատակով կոգտագործվեն շինհրապարակում տեղադրվող ջարդիչ-տեսակավորող սարքեր, որը պետք է հաշվի առնվի համապատասխան աշխատանքի միավոր գինը կապալառուի կողմից որոշելիս (4-րդ, 5-րդ կարգ կարգի բնահողեր, 670մ ³ 5-րդ կարգ Վաղաշենի ջրամբարից) $V_{բնահ.}=45100 \cdot 1.025$ մ ³	մ ³	46227.5	0.37	17130.94
13	Բուսահողի փռում ՕԿՁ-ի ծախ կողմում վեր գնացող և պատնեշի ներքին շեպերի վրա, 20սմ հաստության բուսահողի մատատուցումը և հարթեցումը եքսկավատորով (1040մ ³) և խոտի սերմերի ցանում	մ ²	5200.0	0.57	2952.61

14	Պատվարի կատարի ճանապարհային ծածկույթ տողանված խճավազային խառնուրդով 20սմ հաստության 510մ3	100մ ²	25.50	188.43	4804.86
15	Ջրամեկուսիչ բենտոնիտային գորգ 6.4մմ հաստությամբ, 2 կՊա բեռի դեպքում, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, (բենտոնիտային գորգի / բենտոնատերի/) տեղադրման ընթացքում նվազագույն եզրածածկվածքը գլանափաթեթի երկարությամբ պետք է լինի 300մմ-ից ոչ պակաս, իսկ գլանափաթեթի լայնությամբ - 350մմ, եզրածածկվածքների արանքում շաղ տրվող բենտոնիտային հատիկների քանակը կազմում է ոչ պակաս քան 0.4կգ/գմ համար: Բենտոնիտային գորգի / բենտոնատերի/ քանակի ավելացումը նշված եզրածածկվածքների հաշվին և բենտոնիտային հատիկների քանակը տրված չէ ծավալաթերթում և տվյալ լրացուցիչ ծախսերը պետք է հաշվարկվեն և ներառվեն համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ): Բենտոնիտային գորգի աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ պետք է ներառվեն նաև ապրանքների ձեռքբերման և ներմուծման հետ կապված բոլոր ծախսերը, այսինքն՝ ծավալաթերթի միավոր արժեքի մեջ ներառվում են ապրանքների ֆրանկո-օբյեկտ արժեքը:	մ ²	11950.0	5.31	63442.43
16	Քարի չոր շարվածքի իրականացում պատվարի շեպերին δ=10-25սմ g≥2.0տ/մ3, շարվածքի քարերի կարանների համակցում	մ ³	1900.0	4.09	7775.49
17	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի, B25F300W4 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	700.0	15.01	10509.85
18	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում տեղափոխված 0.4կ-ց V կարգի ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	100.0	0.15	14.82
19	Թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում՝ տեղափոխված 0.4կմ-ց բուսահողի փռում 10-20սմ շերտով - 2960մ3	մ ³	2960.0	0.06	167.08
20	Ջրամբարի մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում b=4մ	կմ	6.00	820.87	4925.22
21	Գոյություն ունեցող անկանոն բազալտե քարերով կառուցած, լքված շենքի քանդում ջրամբարի տարածկում 14x6մ	մ ³	60.0	12.11	726.54
Ամբողջը 1-1 մասի					212547.4
1-2. ՕԿՁ-ի ջրհեռ խողովակաշար					
1	Բուսահողի (§94) կտրում, հեռացում , պահպանում	մ ³	28.0	0.20	5.53
2	Բուսահողի վերականգնում տեղափոխելով մինչև 20մ	մ ³	28.0	0.13	3.67
3	Հանույթ IV կարգի բնահողերում, պահեստավորում տեղում ետ լիցքի համար	մ ³	60.0	0.66	39.87
4	Հանույթ V կարգի (6դ) գրունտներում փխրեցումով, պահեստավորում տեղում ետ լիցքի համար	մ ³	80.0	2.51	200.80
5	Խրամուղու հատակի հիմքի խտացում և հարթեցում	մ ²	95.0	0.31	29.55
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակի տակ δ=0,1մ՝ տողանումով	մ ³	15.5	5.83	90.39
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակի վրա և շուրջ h=20սմ տողանումով	մ ³	110.0	4.84	532.12
8	IV և V կարգի գրունտների ետ լիցք , տողանումով	մ ³	67.0	0.48	32.32
9	Հանված ավելորդ IV, V կարգի գրունտների բարձում ա/մ և տեղափոխում 0.2կմ	մ ³	73.0	1.10	80.17
10	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ծնկի խարիսխի և ելքամասի հատակի տակ B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ	մ ³	1.5	43.64	65.45

11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում ծնկի խարխիսի և ելքամասի հատակի տակ $\delta=20$ սմ խտացումով	մ ³	3.0	10.28	30.83
12	Միաձույլ բետոնե խարխիս՝ խողովակի ծնկամասում B25, F300, W6 դասի բետոնով, տեղադրումով	մ ³	4.2	96.14	403.79
13	Միաձույլ բետոնե հատակ՝ խողովակի վերջնամասում B25, F300, W6 դասի բետոնով, տեղադրումով	մ ³	8.8	96.14	846.03
14	Միաձույլ բետոնե պատ՝ խողովակի վերջնամասում B25, F300, W6 դասի բետոնով, տեղադրումով	մ ³	8.2	111.14	911.37
15	Պողպատե խողովակ D=630x8մմ ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	43.3	158.70	6871.68
16	Պողպատե խողովակից անցում D=700-600մմ L=0,9մ 1 հատ, մոնտաժումով	կգ	96.2	1.96	188.31
17	Դիաֆրագմա թերթապողպատից 90x90սմ d=4մմ , մոնտաժումով	կգ	25.5	1.26	32.18
18	Պողպատե խողովակից ծունկ D=630x8մմ 90աստ., մոնտաժումով	կգ	172.7	1.96	338.06
19	D=630x8մմ խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	43.3	5.18	224.45
20	Տեղադրվող պողպատե խողովակի անցման արտաքին մակերևույթի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.5	1.18	2.94
21	Կար N4՝ հորիզոնական , տեղադրումով	մ	1.6	6.98	11.17
22	Կար N5՝ ուղղաձիգ , տեղադրումով	մ	3.2	4.68	14.98
23	Քարալիցքով խողովակի վերջնամասում d=30սմ խոշորությամբ	մ ³	2.8	9.48	26.55
24	Քվացում պողպատե խողովակի շուրջ 15x30սմ փոսիկում d=3-5մմ բենտոնիտե գնդիկներով	մ ³	0.1	596.31	59.63
	Ամբողջը 1-2 մասի				11041.8

1-3. «Մանասի առու» ՕԿԶ-ի ջրթող խողովակաշար

1	1.5x1.5մ ներքին չափերով և H=2,2մ բարձրությանը սողնակի միաձույլ ե/բետոնից հորի իրականացում B25 W6 F300դասի բետոնով (հատակ պատեր) Ամրան $\Phi 12$ A500c 124,4կգ/մ3	մ ³	3.33	123.32	410.66
2	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B25 W6 F300դասի բետոնով,	մ ³	0.37	121.84	45.08
3	Ամրան $\Phi 12$ A500C դասի 124,4կգ/մ3 արժեքը	տ	0.4603	480.41	221.12
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի հատակի տակ B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ	մ ³	0.4	43.64	17.45
5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հորի տակ $\delta=20$ սմ խտացումով	մ ³	0.4	10.28	4.11
6	Էլեկտրաշարժաբեքով կցաշուրթավոր սողնակ D=400մմ P=0,1ՄՊա N=1,3Կվտ, տեղադրումով	լրակ.	1	2647.61	2647.61
7	Պողպատե հարթ կցաշուրթ DN400մմ P=0,1ՄՊա , մոնտաժումով	հատ	2	73.23	146.45
8	Բետոնե հենարանների կառուցում սողնակների տակ B25, F300, W6 դասի բետոնով, 0,4x0,4x0,3մ չափերով	մ ³	0.10	116.05	11.61
9	Պողպատե խողովակ D=630x8մմ ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	35.7	158.70	5665.57
10	D=630x8մմ խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	35.7	5.18	185.05
11	Պողպատե խողովակից ծունկ D=630x8մմ 45աստ., մոնտաժումով	կգ	96.0	1.96	187.92
12	Պողպատե ծնկի D=630x8մմ ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	0.78	5.18	4.04
12	Պողպատե խողովակ D=426x6մմ , ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	3.5	67.81	237.35
13	Պողպատե խողովակից անցում D=600-400մմ L=0,6մ 2 հատ, մոնտաժումով	կգ	157.0	1.96	307.32

14	D=426x6մմ խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	2.0	3.60	7.20
15	Սողնակի հորում D=426x6մմ պողպատե խողովակի բաց հատվածի և սողնակի արտաքին մակերևույթի երկշերտ յուղամերկում	մ ²	3.0	1.18	3.53
16	Հորի մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	կգ	31.2	1.07	33.47
17	Մետաղական կափարիչի յուղամերկում 2 շերտ	մ ²	1.0	1.59	1.59
18	Ծխնի, տեղադրումով	հատ	2	0.80	1.60
19	Կախովի կողպեք, տեղադրումով	հատ	1	3.20	3.20
20	D=630x8մմ պողպատե խողովակատորի տեղադրում հորի պատի մեջ D=426x6մմ պողպատե խողովակի մուտքի և ելքի մասերում	մ	0.6	158.70	95.22
21	Բիտումե մածիկով ներծծված խծուծ D=426x6մմ պողպատե խողովակի շուրջը հորում մուտքի և ելքի մասերում, տեղադրումով	կգ	3.50	4.01	14.04
22	Ցեմենտավազային շաղախ M100 խծուծման մասում, տեղադրումով	մ ³	0.02	55.42	1.11
23	Քիմացում պողպատե խողովակի շուրջ 15x30սմ փոսիկում d=3-5մմ բեմտոնիտե գնդիկներով	մ ³	0.4	625.15	250.06
	Ընդամենը 1-3 մասի				10502.4
1-4. Վաղաշենի մեծ առվի վերականգնում L=200,0մ					
1	Բերվածքների մաքրում ջրանցքի հատակից h=8սմ բարձրում տեղափոխում մինչև 0.2կմ հեռավորության վրա	մ ³	20.0	0.50	10.04
2	Խրամուղու քանդում առկա ջրանցքում IV կարգի գրունտներում h=30սմ	մ ³	94.0	0.66	62.46
3	Քանդած տեղի IV կարգի գրունտների ետլիցք Դ բլոկների ետևվի մասերում, տոփանումով	մ ³	94.0	0.48	45.34
4	Բնահողի մշակում, բարձրում ա/մ Բնահողի արժեքով	մ ³	61.0	1.62	98.86
5	Տեղափոխում մինչև 8կմ բարեկարգման համար	տ	112.9	1.32	148.66
6	Տեղափոխված գրունտների ետ լիցք Դ բլոկների ետևվի մասերում(h=1մ), տոփանումով	մ ³	61.0	0.48	29.42
7	Խամբարաբետոնի իրականացում բետոն B7,5 դասի h=15սմ, (90մ երկարությամբ տեղամասում)	մ ³	21.0	45.87	963.35
8	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ b=160սմ	մ ³	20.0	43.64	872.72
9	Անկյունային հորերի հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	4.0	96.14	384.56
10	Անկյունային հորերի պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով	մ ³	5.0	111.14	555.71
11	Դ տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի իրականացում, B25, F300, W6 դասի բետոնով, h=10սմ b=40սմ	մ ³	5.2	96.14	499.93
14	Ամրան Φ12 A500c 53կգ/մ3, տեղադրումով	տ	0.276	611.94	168.65
15	Ե/բետոնե հավաքովի բլոկների մատակարարում և տեղադրում կարերի հետ Դ-10.30-2 (ամրանի ծախսը 71,6կգ/մ3) 86 հատ	մ ³	33.5	248.37	8320.31
16	Կար 1 (հորիզոնական) 3մ-ը մեկ Դ- բլոկների հատակային մասերում (b հատակ 48 ական սմ) և 12մ-ը մեկ հատակի մոնոլիտ տեղամասում (h=10սմ b=40սմ), տեղադրումով	մ	50.0	2.82	140.78
17	Կար 3 (ուղղաձիգ) 3մ-ը մեկ մետաղական թիթեղով, տեղադրումով	մ	72.0	5.01	360.64
18	Կար 2 (ուղղաձիգ) 12մ-ը մեկ առանց թիթեղ, տեղադրումով	մ	18.0	2.96	53.36
19	Խճի նախաշերտ (δ=0,1մ՝ ՆԿ22+77,8-ՆԿ23+20 և ՆԿ23+20 և ՆԿ24+36-ՆԿ24+62 δ=0,25մ՝ ՆԿ23+46,3-ՆԿ24+36) խտացումով	մ ³	70.0	10.28	719.45
	Ընդամենը 1-4 մասի				13434.2

1-5. Հեղեղատար N1					
1	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում	մ ³	162.0	0.66	107.65
2	Ետ լիցքի իրականացում հանված գրունտներից տոփանումով	մ ³	95.0	0.48	45.82
3	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	67.0	0.07	4.83
4	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ b=160սմ	մ ³	6.0	43.64	261.82
5	Խամքարաբետոնի իրականացում՝ բետոն B7,5 դասի	մ ³	20.0	45.87	917.48
6	Հիմքի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=40սմ	մ ³	23.0	96.14	2211.22
7	Հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	16.0	96.14	1538.24
8	Հատակի ե/բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	17.3	96.14	1663.23
9	Ամրան Փ12 A500c 103.44կգ/մ3, տեղադրումով	տ	1.790	611.94	1095.07
10	Պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	8.0	111.14	889.14
11	Պատերի ե/բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	12.4	111.14	1378.16
12	Ամրան Փ12 A500c 105.18կգ/մ3, տեղադրումով	տ	1.304	611.94	798.11
13	Ե/բետոն հնապատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=40սմ	մ ³	10.5	111.14	1166.99
14	Ամրան Փ12 A500c 61.9կգ/մ3, տեղադրումով	տ	0.650	611.94	397.73
15	Ամրացում քարալիցքով հեղեղատարի ելքամասում և մուտքամասում	մ ³	12.0	9.48	113.80
16	Կար N4՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	23.0	6.98	160.61
17	Կար 5՝ ուղղաձիգ , տեղադրումով	մ	11.0	4.68	51.48
18	Խճի նախաշերտ δ=0,1մ, խտացումով	մ ³	13.0	10.28	133.61
	Ընդամենը 1-5 մասի				12935.0
1-6. Վաղաշենի մեծ առվի վերականգնում N422+62-N422+77,8					
1	Բերվածքների մաքրում ջրանցքի հատակից h=10սմ	մ ³	2.0	2.20	4.40
2	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտներում h=120սմ	մ ³	31.0	0.66	20.60
3	Հանված գրունտներից լիցք ջրանցքի շուրջ ձեռքով, տոփանումով	մ ³	20.0	1.66	33.20
4	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	13.0	1.66	21.58
5	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ b=160սմ	մ ³	4.8	43.64	209.45
6	Հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	13.8	96.14	1326.73
7	Պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	8.5	111.14	944.71
8	Ամրացում քարալիցքով ջրանցքի մուտքամասում h=40սմ	մ ³	3.0	9.48	28.45
9	Կար 1՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	1.4	2.82	3.94
10	Կար N4՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	13.5	6.98	94.27
11	Կար 2 (ուղղաձիգ) , տեղադրումով	մ	2.0	2.96	5.93
12	Կար 5՝ ուղղաձիգ , տեղադրումով	մ	7.2	4.68	33.70
13	Խճի նախաշերտ δ=0,1մ, խտացումով	մ ³	5.0	10.28	51.39
	Ընդամենը 1- 6 մասի				2778.4
1-7. Հեղեղատար N2					
1	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում	մ ³	145.0	0.66	96.35
2	Ետ լիցքի իրականացում հանված գրունտներից , տոփանումով	մ ³	62.0	0.48	29.91
3	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	83.0	0.07	5.98
4	Խամքարաբետոնի իրականացում բետոն B7,5 դասի	մ ³	31.0	45.87	1422.09
5	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ	մ ³	6.5	43.64	283.64
6	Հիմքի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=24սմ	մ ³	19.0	96.14	1826.66
7	Հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	23.0	96.14	2211.22

8	Պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	9.0	111.14	1000.28
9	Հատակի ե/բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	18.5	96.14	1778.59
10	Ամրան Փ12 A500c 97.4կգ/մ3, տեղադրումով	տ	1.802	611.94	1102.65
11	Պատերի ե/բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	12.0	111.14	1333.71
12	Ամրան Փ12 A500c 61.85կգ/մ3, տեղադրումով	տ	0.742	611.94	454.18
13	Ե/բետոն հնապատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=40սմ	մ ³	12.5	111.14	1389.28
14	Ամրան Փ12 A500c 61.0կգ/մ3, տեղադրումով	տ	0.763	611.94	466.60
15	Ամրացում քարալիցքով հեղեղատարի ելքամասում և մուտքամասում	մ ³	2.8	9.48	26.55
16	Կար N4՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	28.0	6.98	195.53
17	Կար 5՝ ուղղաձիգ, տեղադրումով	մ	18.0	4.68	84.24
18	Խճային շերտի տեղադրում δ=20սմ, խտացումով	մ ³	24.0	10.28	246.67
Ընդամենը 1- 7 մասի					13954.1
1-8. Ջրանցքի վերականգնում ՆԿ24+36 - ՆԿ24+62					
1	Բերվածքների մաքրում ձեռքով ջրանցքի հատակից h=10սմ	մ ³	3.0	2.20	6.60
2	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտներում ձեռքով հունի լայնացում	մ ³	52.0	5.73	297.98
3	Հանված գրունտներից լիցք ջրանցքի շուրջ ձեռքով, տոփանումով	մ ³	55.0	1.66	91.30
4	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ	մ ³	5.0	43.64	218.18
5	Հատակի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	15.0	96.14	1442.10
6	Պատերի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	14.5	111.14	1611.56
7	Ամրացում քարալիցքով ջրանցքի ելքամասում	մ ³	0.8	9.48	7.59
8	Կար 1՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	1.4	2.82	3.94
9	Կար N4՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	12.0	6.98	83.80
10	Կար 2՝ ուղղաձիգ, տեղադրումով	մ	2.0	2.96	5.93
11	Կար 5՝ ուղղաձիգ, տեղադրումով	մ	14.5	4.68	67.86
12	Խճի նախաշերտ δ=0,1մ, խտացումով	մ ³	7.0	10.28	71.94
Ընդամենը 1- 8 մասի					3908.8
1-9. Պարզարան					
1	Խրամուղու քանդում IV կարգի	մ ³	55.0	0.66	36.55
2	Հանված գրունտներից ետ լիցք ջրանցքի շուրջ, տոփանումով	մ ³	55.0	0.48	26.53
3	Խճի նախաշերտի իրականացում δ=0,1մ, տոփանումով	մ ³	7.5	10.28	77.08
4	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ	մ ³	5.5	43.64	240.00
5	Հատակի միաձույլ/ե/բետոն B25, F300, W4 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	22.1	96.14	2124.70
6	Ամրան Փ12 A500c 60,0կգ/մ3, տեղադրումով	տ	1.512	611.94	925.03
7	Պատերի միաձույլ բետոն B25, F150, W6 դասի, տեղադրումով h=30սմ	մ ³	27.2	111.14	3023.07
8	Ամրան Փ12 A500c 85,0կգ/մ3, տեղադրումով	տ	2.870	611.94	1756.01
9	Ե/բետոնե կամրջակի իրականացում, B25, F300, W6 դասի բետոնով 1,25x1,3x0,2մ	մ ³	0.34	145.78	49.57
10	Ամրան A500c 156,0կգ/մ3, տեղադրումով	տ	0.05	611.94	32.46
11	Մետաղական խողովակից անցում DN600-500-2 հատ, մոնտաժումով	կգ	60.0	2.42	145.29
12	Խորքային սահող փականի տեղադրում ԴՇ 60x200 էլեկտրոշարժաբերով 14վտ, 380Վ 2հատ	տ	0.349	1437.23	501.59
13	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	3.5	1.69	5.90
14	Կար 1՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	14.0	2.82	39.42
15	Կար N4՝ հորիզոնական, տեղադրումով	մ	10.0	6.98	69.83
16	Կար 2՝ ուղղաձիգ, տեղադրումով	մ	17.0	2.96	50.39
17	Կար 5՝ ուղղաձիգ, տեղադրումով	մ	17.0	4.68	79.56

	Ընդամենը 1- 9 մասի				9183.0
1-10. ՕԿԶ-ի սնուցող խողովակաշար					
1	Բուսահողի (§94) կտրում, տեղափոխում 30մ, պահպանում	մ ³	5.5	0.20	1.09
2	Բուսահողի վերականգնում տարածքում	մ ³	5.5	0.13	0.72
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	15.0	0.66	9.97
4	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	15.0	5.73	85.96
5	V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	21.0	0.83	17.44
6	V կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	25.0	17.66	441.51
7	Ավազի նախաշերտ δ=0,1մ	մ ³	3.7	5.83	21.58
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=20սմ տոփանումով	մ ³	24.0	4.84	116.10
9	Ետ լիցքի իրականացում հանված գրունտներից	մ ³	51.0	0.48	24.60
10	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	25.0	0.07	1.80
11	Մետաղական խողովակ D=530x8մմ , փորձարկումով	մ	40.0	114.72	4588.94
12	Մետաղական խողովակից արմունկ (α=20°) D=530x8մմ 3հատ, մոնտաժումով	կգ	65.0	1.96	127.24
13	D=530x8մմ խողովակների ,արմունկների ուժեղ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	42.0	4.32	181.32
14	Ե/բետոնե սալ (3x1,2x0,2մ) B25, F300, W6 դասի խողովակի ելքամասում, տեղադրումով	մ ³	0.72	96.14	69.22
15	Ամրան Φ12 A500c 85,0կգ/մ3	տ	0.061	562.02	34.40
	Ընդամենը 1- 10 մասի				5721.9
1-11. Պարզարանի դատարկման - մաքրման խողովակաշար					
1	Բուսական շերտի կտրում δ=0,2մ, տեղափոխում ,պահպանում	մ ³	18.0	0.20	3.56
2	Բուսահողի վերականգնում տեղափոխելով մինջև 20մ	մ ³	18.0	0.13	2.36
3	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում	մ ³	105.0	0.66	69.77
4	Ավազի նախաշերտ δ=0,1մ տոփանումով	մ ³	5.0	5.83	29.16
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=20սմ տոփանումով	մ ³	28.0	4.84	135.45
6	Ետ լիցքի իրականացում հանված գրունտներից	մ ³	66.0	0.48	31.84
7	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	39.0	0.07	2.81
8	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով, h=10սմ (օձիքի հիմքում)	մ ³	0.03	43.64	1.31
9	Օձիքի միաձույլ բետոն B25, F300, W6 դասի, տեղադրումով 1,2x1,2x0,25մ	մ ³	0.35	111.14	38.90
10	Պողպատե խողովակ D=426x5մմ , փորձարկումով	մ	70.0	57.03	3991.93
11	Մետաղական խողովակից արմունկ D=426x5մմ 1 հատ, մոնտաժումով	կգ	26.0	1.96	50.81
12	D=426x5մմ խողովակների և արմունկի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	70.5	3.60	253.84
13	Ամրացում քարալիցքով խողովակի ելքամասում	մ ³	1.2	9.48	11.38
	Ընդամենը 1- 11 մասի				4623.1
1-12. Խմելու ջրի առկա խողովակի փոխարինում					
1	Բուսական շերտի կտրում δ=0,2մ, տեղափոխում ,պահպանում	մ ³	38.0	0.20	7.51
2	Բուսահողի վերականգնում տեղափոխելով մինջև 20մ	մ ³	38.0	0.13	4.98
3	Խրամուղու քանդում IV կարգի բնահողերում	մ ³	60.0	0.66	39.87
4	Հանույթ V կարգի (6դ) գրունտներում փխրեցումով	մ ³	85.0	2.51	213.35
5	Ավազի նախաշերտ δ=0,1մ տոփանումով	մ ³	14.0	5.83	81.64
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում h=20սմ տոփանումով	մ ³	58.0	4.84	280.57
7	Հակադարձ լիցքի իրականացում խողովակի վրա, տոփանումով	մ ³	60.0	0.48	28.94

8	Ավելացած գրունտների հարթեցում տեղում	մ ³	85.0	0.07	6.13
9	Պ/է խողովակների կտրում Φ250	տեղ	4.0	12.78	51.13
10	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակաշար de250(SDR21/PN8 n=11,8մմ) PN=1,0ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	200.0	17.94	3588.96
11	Պոլիէթիլենե անկյունակներ de250(Քe) 24,42,58 աստիճան, մոնտաժումով	հատ	3	46.75	140.24
<i>Ընդամենը 1- 12 մասի</i>					4443.3

1-13. Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ

1	Բուսահողի կտրում δ=20սմ (ջրամբարի շուրջը). կողալիցքով	մ ³	86.0	0.20	16.99
2	Բուսահողի տեղափոխում 20մ, կուտակում և պահպանում	մ ³	17.2	0.20	3.40
3	Երթևեկելի մասի ծածկի կառուցում գրունտախիճ h=20սմ- 20% գրունտ, 80%խիճ	մ ²	350.0	1.54	539.86
4	Փրկարար օղակ	հատ	15.0	24.02	360.31
5	Պողպատե D=530x7մմ խողովակ, տեղադրումով	մ	9.0	116.06	1044.52
6	D=530x7մմ խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ	9.0	4.32	38.85
<i>Ընդամենը 1- 13 մասի</i>					2003.9

1-14. ՕԿԶ-ի մետաղական ցանկապատ L=506,0մ

Շինարարական աշխատանքներ

1	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	51.0	69.36	3537.13
2	Որմնախարիսխի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	20.7	63.64	1317.44
7	Մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում, փեղկի հետ միասին	տ	10.09	89.16	899.55
8	Մետաղական խողովակի Φ102x3 արժեքը	մ	359.6	6.21	2231.11
9	Մետաղական խողովակի արժեքը Φ40x3	մ	76.5	2.54	194.29
10	Մետաղական անկյունակի L63x4, արժեքը	մ	1525.6	2.75	4194.69
11	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը	մ ²	758.3	1.59	1202.23
12	Մետաղական ներդիր տարրեր, տեղադրումով δ=6մմ 120x120 δ=4մմ 80x80, 12x60, 80x120, 100x60	տ	0.406	1347.89	546.80
13	Ամրան Φ6Acl դասի, տեղադրումով	կգ	338.4	0.70	238.55
14	Ծխնի 1հատը՝ 0,8կգ, տեղադրումով	հատ	8	0.80	6.41
15	Փական, տեղադրումով	հատ	2	8.01	16.01
16	Ցինկապատ փշալար Φ3 3շարք Lփշալար=1026,0մ 90,3կգ, տեղադրումով	մ	501.7	0.44	221.09
17	Ամրան Φ6Acl դասի, մոնտաժումով	կգ	106.9	0.55	59.19
18	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում, դարպասի, դռնակի հետ միասին	մ ²	759.0	1.66	1262.62
19	Փոստրակի քանդում 4-րդ կարգի բնահողերում	մ ³	55.0	0.66	36.55
20	Ետ լիցք հանված բնահողից, տուփանումով	մ ³	4.0	0.48	1.93
21	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	51.0	0.07	3.68
<i>Ընդամենը 1- 14 մասի</i>					15969.3

1-15. Ավտոմոբիլային անցման կամուրջ (Վաղաշենի մեծ առու)

1	Խրամուղու փորում (ջրանցքի հունու) IV կարգի գրունտներում	մ ³	7.0	0.66	4.65
2	Հակադարձ լիցք, տուփանումով	մ ³	7.0	1.66	11.62
3	Խճային շերտ h=10սմ	մ ³	2.9	10.02	29.05
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի h=10սմ	մ ³	2.5	43.44	108.60
5	Բետոնե հենապատերի կառուցում B25 F300 W6 բետոնով	մ ³	12.0	111.14	1333.73
6	Հավարովի ե/բետոնե ծածկի սպիտի տեղադրում ՈԱԴ-20 (3x1 5x0 2) ամրանի ծախսը 146,3կգ/մ ³ ; 4հատ	մ ³	3.60	270.97	975.49
7	Բետոնե երեսարկ B25, F300, W6 դասի բետոնոնից 10սմ հաստությամբ	մ ³	2.1	96.14	201.88
8	Ամրանացանց 5Bp A500c 100x100, տեղադրումով 21,0մ ²	տ	0.075	881.83	66.14
<i>Ընդամենը 1- 15 մասի</i>					2731.2
<i>Ամբողջը ըստ Բաժին I-ի</i>					325777.7

Բաժին II՝ Էներգետիկ տնտեսության օբյեկտներ

4-1. Էլեկտրամատակարարում 0,4կՎ

Մալուխային հաղորդագծեր խրամուղիներում					
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացումով, հատվածքը 5x10մ ² BBԹԻՐ-1կՎ , հրդեհի ցածր վտանգով, տեղադրումով	մ	551.0	4.78	2633.96
2	Մալուխի ծայրային ամրակցում ԽԲՆ-1, մոնտաժումով	հատ	6	11.04	66.21
3	Միացնող կցորդիչ СЭ-1 մոնտաժումով	հատ	3	43.60	130.81
4	Ծայրակալ TAM-12, մոնտաժումով	հատ	30	0.80	24.02
5	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ՝ ներառյալ ձևավոր մասերը, PVC Փ50	մ	551.0	0.81	445.76
<i>Երկու մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում՝ հողային աշխատանքներ</i>				0.00	0.00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	38.4	0.66	25.52
				0.00	0.00
1	Խրամուղու հանույթ 5-րդ կարգի գրունտներում , փխրեցումով	մ ³	57.6	2.51	144.57
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=15սմ	մ ³	18.0	6.15	110.73
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ,խտացումով δ=25սմ	մ ³	30.00	4.84	145.12
4	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "ՌԷՀաղորություն մալուխ" b=150մմ	մ	255.0	0.06	16.33
5	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ բնահողից	մ ³	48.0	0.48	23.15
6	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	48.0	0.07	3.46
<i>Երեք մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում՝ հողային աշխատանքներ</i>				0.00	0.00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	24.0	0.66	15.95
1	Խրամուղու հանույթ 5-րդ կարգի գրունտներում , փխրեցումով	մ ³	36.0	2.51	90.36
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում δ=15սմ	մ ³	11.25	6.15	69.21
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ,խտացումով δ=25սմ	մ ³	18.75	4.84	90.70
4	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "ՌԷՀաղորություն մալուխ" b=150մմ	մ	250.0	0.06	16.01
5	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ բնահողից տոփանումով	մ ³	30.0	0.48	14.47
6	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում տեղում՝ տոփանումով	մ ³	30.0	0.07	2.16
<i>Պահարանի հողակցման աշխատանքներ</i>				0.00	0.00
1	Շերտավոր պողպատ 40x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	25.0	1.31	32.63
2	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	6.0	0.94	5.62
3	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	3.0	8.28	24.85
4	Խրամուղու փորում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	5.0	3.25	16.25
5	Հետադարձ լիցք, տոփանումով	մ ³	5.0	1.36	6.79
6	ՌԺային արկղ 3x10Ա և մուտքային 25Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1.0	30.43	30.43
7	Ֆազի պաշտպանության ռելե , մոնտաժումով	հատ	1.0	12.84	12.84
6	Ռեգերվային դիզել գեներատոր , դիզել վառելիքով 1,2լ տարողությամբ, 3կՎտ հզորության	Լ-կ	1.0	473.56	473.56

	<i>Ընդամենը 4-1 մասի</i>				4671.5
4-2. Տեսահսկողություն					
1	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CD 2087G2-LU, տեղադրումով	հատ	1	101.30	101.30
2	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CE16D9T-AIRAZH, տեղադրումով	հատ	4	82.24	328.97
3	Տեսագրմանցող սարք 16 մուտքով, տեղադրումով DS7608NI-K2/8P (Hikvision), տեղադրումով	հատ	1	230.58	230.58
4	Կոշտ սկավառակ, Western Digital HDD-6TB, տեղադրումով	հատ	1	106.24	106.24
5	Անխափան սնուցման սարք UPS-1500w, տեղադրումով	հատ	1	83.72	83.72
6	Մալուխ 8 ջիլանոց (Hikvision) FTP4*2*0.51cat 5e, հատվածքը, տեղադրումով	մ	631.0	1.08	682.36
7	Տեխնիկական պոլիէթիլենային խողովակ PVC Ø50	մ	631.0	0.94	592.29
8	Ազդանշանային ժապավ պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված "Ուշադրություն մալուխ" b=150մմ	մ	631.0	0.06	40.42
9	Պողպատե անկյունակ 75x75x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	5.0	11.09	55.43
	<i>Ընդամենը 4-2 մասի</i>				2221.3

4-3. Զրավագանի տարածքի արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ, արտաքին լուսավորության հենասյուների հողակցում

<i>Արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ-15հատ</i>					
1	Արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ՝ այդ թվում ա. Արևային մոդուլ (Солнечный модуль ФСМ-200 24В) - 1шт. բ. Հենարանային կոնստուկցիա՝ մետաղական խողովակ Ø150մմ, 6մ բարձրությամբ՝ հերմետիկ արկղ անցումների համար (Опорная конструкция-металлическая труба 150мм, высота 6м, в том числе крепежи+бокс для коммутации в герметическом исполнении)-1шт. գ. Լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ-ով և լուսատուի միացման ժամանակաչափով (Заряд контролер с функцией MPPT 12/24 и таймером включения светильника)-1шт. դ. Փողոցային լուսավորության LED լամպով (Уличный светодиодный светильник 60Ватт 24В)-1шт. ե. Էլեկտրական էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/ժ (АКБ Volta ST 12W 50/Ач)-2ա	լրակ.	15.0	801.80	12027.04
<i>Հողային աշխատանքներ</i>				0.00	0.00
1	Փոսորակի հանույթ V-րդ կարգի գրունտներում, հենասյան հիմքի համար մեղանիզմով փխրեցումով	մ ³	2.25	2.51	5.65
2	Բետոն B15 դասի, բետոնե հիմքի իրականացման համար	մ ³	1.38	70.09	96.73
3	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.18	6.15	1.11
4	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	0.30	1.96	0.59
5	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 20մ հերավորության վրա հարթեցումով	մ ³	0.69	0.16	0.11
6	Հեղույս Ø16ԱI, L=360	հատ	60	0.34	20.19
7	Պնդողակ Ø16ԱI,	հատ	60	0.18	10.58
	Արտաքին լուսավորության հենասյուների հողակցում			0.00	0.00
1	Շերտավոր պողպատե հատվածքը 50x4, մոնտաժումով	մ	112.5	1.56	175.48
2	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	150.0	0.94	140.38
3	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	45.0	8.28	372.77
4	Խրամուղու բանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	75.0	0.66	49.84
5	Խրամուղու ետլիցք, տոփանումով	մ ³	75.00	0.45	33.52

	Ամբողջը 4-3մասի				12934.0
4-4. Շանթարգել					
1	Հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.28	70.32	90.01
2	Գետնախարիսխի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.20	63.98	12.80
3	D=219x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	5.0	24.86	124.29
4	D=159x5մմ խողովակներ, տեղադրումով	մ	7.0	16.88	118.19
5	Ամրան Φ20A500C դասի տեղադրումով	կգ	8.58	0.63	5.42
6	Ամրան Φ12A500C դասի տեղադրումով	կգ	1.62	0.63	1.02
7	Ներդիր տարրեր -10x240x240 տեղադրումով	կգ	4.52	1.12	5.08
8	Ներդիր տարրեր -2x160x160 տեղադրումով	կգ	0.40	1.12	0.45
9	Ամրան Φ18A500C դասի տեղադրումով	կգ	2.50	0.63	1.58
10	Շերտավոր պողպատ 40x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	25.0	1.31	32.63
11	Շերտավոր պողպատ 25x4 հողանցման համար, մոնտաժումով	մ	16.0	0.94	14.97
12	Պողպատե անկյունակ 50x50x5, L=2,5մ մոնտաժումով	հատ	3.0	8.28	24.85
13	Խրամուղու հանույթ 5-րդ կարգի գրունտներում , փխրեցումով	մ ³	4.5	2.51	11.29
14	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	4.50	1.96	8.83
15	Մետաղական խողովակների ներկում երկտակ էմալային ներկով	մ ²	5.50	1.16	6.39
	Ամբողջը 4-4 մասի				457.8
4-5. Ֆոտովոլտաին համակարգ					
Ֆոտովոլտաին համակարգի էլեկտրասարքավորումներ, նյութեր					
1	Ներցանցային փողակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ-ով (MPPT), Սսսս- 380/220Վ, ՍՀոդ-1000Վ, 10 կՎտ, տեղադրումով	հատ	1	887.30	887.30
2	Միաբյուրեղային մոդուլ, 345Վտ +5Վտ, 2000(°100)x1000(°80)x35(+5), տեղադրումով	հատ	10	137.87	1378.74
3	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) Սսսս- 380/220Վ, Լսսձ -63Ա,տեղադրումով	հատ	1	21.16	21.16
4	Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, մետաղական արկղ 400*300*270մմ, տեղադրումով	լրակ.	1	19.72	19.72
5	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) Սսսս- 380/220Վ, Լսսձ -40Ա,տեղադրումով	հատ	1	18.06	18.06
6	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ ՊՎՔ , մեկուսացումով, հատվածքը ВВГнг 5x10մմ ² , մոնտաժումով	մ	15.0	4.82	72.30
7	Հաստատուն հոսանքի մալուխ անազապատված պղնձե ջիղերով,, կրկնակի մեկուսացումով,Սսսս-1500Վ 4մմ ² , մոնտաժումով	մ	80.0	1.28	102.42
8	Հաստատուն հոսանքի մալուխի միակցիչ MC-4 (Ա+Ն) , մոնտաժումով	զույգ	1.0	8.94	8.94
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, 6մմ ² , տեղադրումով ՈՅ3	մ	70.0	0.72	50.32
10	Հելիումային էներգիայի կուտակիչ 75Ա/ժամ, (MLG-50-Sun stone Paver տիպի)	հատ	4	231.98	927.92
11	Էներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա	հատ	2	82.67	165.33
Մետաղական հենարաններ արևային վահանակների համար				0.00	0.00
1	Փոստրակի մշակում փափուկ բնահողերում 34°	մ ³	3.2	2.20	7.04
2	Հետլիցք և տոփանում	մ ³	0.54	1.23	0.66
3	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում	մ ³	2.66	1.23	3.26
4	Բետոնե հիմքի և գետնախարիսխի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	2.05	72.11	147.83
5	Ներդիր Ն/դ-1, Ն/դ-2, տեղադրումով	կգ	15.8	0.80	12.68

6	Մետաղական հենարաններ արևային վահանակների համար, տեղադրումով խողովակ 60x60x4, 120x60x4 անկյունակ L63x63x4 շերտապողպատ δ=4մմ	կգ	587.80	1.03	606.55
7	Մետաղական խողովակների ներկում երկտակ էմալային ներկով	մ ²	20.00	1.16	23.23
8	Ծրագրավորման ապահովում	համակարգ	1	2070.00	2070.00
Ընդամենը 4-5 մասի					6523.5
4-6. Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան դռնակներով					
1	Բետոն B15W4 դասի, բետոնե հիմքի իրականացման համար	մ ³	0.20	99.81	19.96
2	Պահարանի կարկասի դետալներ, տեղադրումով	կգ	210.52	1.14	240.55
3	Հեղույս, տափողակ ամջացման դետալներ	կգ	8	1.90	15.22
4	Հանքաքամքակ տեղադրումով	մ ³	0.14	38.33	5.37
5	Պահարանի երկտակ ներկում	մ ²	9.20	1.16	10.68
6	Պահարանի դռնակ, տեղադրումով 2հատ	կգ	37.24	1.15	42.93
7	Հեղույս, տափողակ ամրացման դետալներ	կգ	0.16	1.90	0.30
8	Հանքաքամքակ տեղադրումով	մ ³	0.024	38.33	0.92
9	Պահարանի երկտակ ներկում	մ ²	2.40	1.16	2.79
10	Ծխնի, մոնտաժումով	հատ	4	0.80	3.20
11	Փականք կախովի, տեղադրումով	հատ	2	8.01	16.01
Ընդամենը 4-6 մասի					357.9
Ամբողջի ըստ բաժին II-ի					27166.0
Ամբողջի ըստ բաժին I-ի և II-ի					352943.7
Ամբողջը 100%					352943.7
ԱԱՀ - 20 %					70588.7
Ամբողջը					423532.5
Ամբողջ գումարը տառերով					

«Կապալառու»					
--------------------	--	--	--	--	--

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի պաշտոնական կայքը

 Ս. ՍԱՄՈՎԵԼ
 ԿԱՊԻՏԱԼ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան
 Առնո Բաբաջանյան 52/2
 «Արմավիս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500011367210100
 ՀՎՀՀ 01333953
 Ա. ՄԻՆԱՅԱՆ
 Դիրքավորություն/

 « 13 » Դեպիսիս
 Հավելված թիվ 2
 2026թ. կնքված

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժիններ 1. ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի, ոչ ուշ քան 21.12.2026թ.
1	Նախապատրաստական շրջան	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15 օր
2	Գրունտային ճանապարհի պրոֆիլավորում		17 օր
3	Բուսահողի կտրում, տեղափոխումով կամ տեղում հարթեցումով		4 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, կամ բարձումով		77 օր
5	Կիսաժայռային բնահողերի քանդում փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար		32 օր
6	Ժայռային բնահողերի քանդում փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար		13 օր
7	ՕԿՋ-ի թասի հատակի, պատնեշի հիմնատակերի և կատարի ճանապարհային պաստառի հիմնատակի, խրամուղու հատակի հիմքի հարթեցում և խտացում 15 օր		7 օր
8	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից բնահողերով, տուփանումով		12 օր
9	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով ավազից, տուփանումով խողովակի վրա, 20սմ հաստությամբ		44 օր
10	Հետլիցք և լիրք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տուփանումով		1 օր
11	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի ստեղծում, յուրաքանչյուրը 30 սմ հաստությամբ, բենտոնիտային գորգի տակ և վրան		5 օր
12	Պատվարի մարմնի իրականացում		14 օր
13	Բենտոնիտային գորգի փոում		29 օր
14	Չոր քարե շարվածք		88 օր
15	Միաձույլ բետոնի և երկաթբետոնի տեղադրում		32 օր
16	Պոլիէթիլենե, պողպատե Փ159-450մմ խողովակների մոնտաժ, փորձարկումով		26 օր
17	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ, արևային վահանակներ, ֆոտովոլտային համակարգ, տեսահսկողություն		100 օր

18	Այլ աշխատանքներ – ՕԿՁ-ի և թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում, մետաղական ցանկապատի տեղադրում և այլն		150 օր
19	Շինարարի մաքրում և հեռացում		15 օր
Ընդամենը			9,5 ամիս

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԱՄՔԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժիններ 2. ԱՄՔԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը համաձայն նախագծի ոչ ուշ քան 20.12.2027թ.
1	Նախապատրաստական շրջան		15 օր
2	Գրունտային ճանապարհի պրոֆիլավորում		25 օր
3	Բուսահողի կտրում, տեղափոխումով կամ տեղում հարթեցումով		5 օր
4	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով, կամ բարձումով		98 օր
5	Կիսաժայռային բնահողերի քանդում փոսորակի և խրամուղու ստեղծման համար		233 օր
6	ՕԿՁ-ի թասի հատակի, պատնեշի հիմնատակերի և կատարի ճանապարհային պատտառի հիմնատակի, խրամուղու հատակի հիմքի հարթեցում և խտացում 15 օր		15 օր
7	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից բնահողերով, տուփանումով	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	52 օր
8	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում՝ ձեռքով ավազից, տուփանումով խողովակի վրա, 20սմ հաստությամբ		55 օր
9	Հետլիցք և լիրք օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով, հենապատի ետնամասում, տուփանումով		16 օր
10	Հետլիցք և լիրք օգտակար հանույթի բնահողերով մեխանիզմով, տուփանումով		1 օր
11	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի ստեղծում, յուրաքանչյուրը 30 սմ հաստությամբ, բենտոնիտային գորգի տակ և վրան		10 օր
12	Պատվարի մարմնի իրականացում		173 օր
13	Բենտոնիտային գորգի փոռում		62 օր
14	Չոր քարե շարվածք		194 օր

15	Միաձույլ բետոնի և երկաթբետոնի տեղադրում	75 օր
16	Պողպատե Փ426-630մմ խողովակների մոնտաժ, փորձարկումով	22 օր
17	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ, արևային վահանակներ, ֆոտովոլտային համակարգ, տեսահսկողություն	100 օր
18	Այլ աշխատանքներ – ՕԿՋ-ի և թափոնավայրի տարածքի բարեկարգում, մետաղական ցանկապատի տեղադրում և այլն	6 օր
19	Շինադրի մաքրում և հեռացում	1 օր
Ընդամենը		17 ամիս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան
 Առնո Բաբաջանյան 52/2
 «Արմավիս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500011367210100
 ՀՎՀՀ 01333953



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

« 13 » Դեկտեմբեր 2026թ. կնքված
 ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1-Ա ծածկագրով պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժիններ 1-2

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիր՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժիններ 1. ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում

1. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 2) Երկաթբետոնե հավաքովի և միաձույլ կոնստրուկցիաներ – 40 տարի,
- 3) Պողպատե խողովակներ – 25 տարի,
- 4) Պոլիէթիլեն խողովակներ – 30 տարի,
- 5) Խողովակաշարային արմատուրներ – 20 տարի,
- 6) Բենտոնիտային գորգ – 50 տարի:

Ծանոթություն.

Շահագործման ընթացքում առնվազն 5 տարին մեկ անգամ անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ:

Երաշխիքային ժամկետները իրադրության կանոնները պահպանելու դեպքում:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ողողման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Խորքային փական ԴՇ – 80x150Յ էլ. շարժիչով – 2 հատ,
2	Խորքային փական ՈՇ – 0,8x0,8Յ էլ. շարժիչով – 1 հատ,
3	Խորքային փական ՈՇ – 0,8x140Յ էլ. շարժիչով – 1 հատ,
4	Փական սաղնակավոր էլ. շարժարերով, DN400մմ, P=0.1ՄՊա – 1 հատ,
5	Ուժային արկղ 3x10Ա և մուտքային 16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով – 1 լրակազմ,
6	Ֆազի պաշտպանության ռելե – 1 հատ,
7	Ռեգերվային դիզել գեներատոր, դիզել վառելիքով, 1.2լ տարողությամբ, 3ԿՎտ հզորությամբ,
8	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CD 2087G2-LU – 1 հատ,
9	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CE16D9T-AIRAZH – 1 հատ,
10	Տեսագրանցող սարք 16 մոսթով DS7608NI-K2/8P (Hikvision) – 1 հատ,
11	Կոշտ սկավառակ, Western Digital HDD-6TB – 1 հատ,
12	Անխափան սնուցման սարք UPS-1500w – 1 հատ,
13	Արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ – 11 լրակազմ, այդ թվում՝ ա. Արևային մոդուլ (Солнечный модуль ФСМ-200 24в) – 1 հատ, բ. Հենարանային կոնստրուկցիա՝ մետաղական խողոված Փ 150մմ, 6մ բարձրությամբ հերմետիկ արկղ անցումների համար – 1 հատ, գ. Լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ-ով և լուսատուի միացման ժամանակաչափով – 1 հատ,

	դ. Փողոցային լուսավորության LED լամպով (60Watt, 24v) – 1 հատ, ե. էլ. էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/Ժ (AKB Volta ST 12W 50/Ah) – 2 հատ
14	Ներքանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ-ով (MPPT), ՍՓԱՎ-380/220Վ, ԱՀԱՆ-1000Վ, 10 կՎտ – 1 հատ,
15	Միաբյուրեղային մոդուլ, 3454Վտ+5Վտ, 2000 (±100)×1000(±80)×35(+5) – 1 հատ,
16	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) ՍԱՎ-380/220Վ, I _{սն} – 63Ա – 1 հատ,
17	Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, մետաղական արկղ 400*300*270մմ – 1 լրակազմ,
18	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) ՍԱՎ-380/220Վ, I _{սն} – 40Ա – 1 հատ,
19	Հելիումային էներգիայի կուտակիչ 75Ա/Ժամ, (MLG-50-Sun stone Power տիպի) – 4 հատ,
20	Էներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա – 2 հատ,
21	Գերձայնային մակարդակաչափ LM-1-2 – 4 հատ,
22	Ծրագրավորվող հսկիչ սարք ОВЕН-ПЛК 110-220 - 1 հատ,
23	Բջջային հեռախոս - 1 հատ,
24	Համակարգիչ - 1 հատ,
25	Մագնիսական թողարկիչ ՈՄՈ – 1160M-220Վ 12Ա,
26	Ավտոմատ 25Ա – 2 հատ:
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի, իսկ տեխ. անձնագրերի և շահագործման ձեռնարկների առկայության դեպքում կապալառում պետք է կատարողական փաստաթղթերի հետ ներակայացնի նաև այդ փաստաթղթերը:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

Չափաբաժիններ 2. ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կոփոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

3. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Երկաթբետոնե հավաքովի և միաձույլ կոնստրուկցիաներ – 40 տարի,
- 2) Պողպատե խողովակներ – 25 տարի,
- 3) Պոլիէթիլենե խողովակներ – 30 տարի,
- 4) Խողովակաշարային արմատուրներ – 20 տարի,
- 5) Բենտոնիտային գորգ – 50 տարի:

Ծանոթություն.

Շահագործման ընթացքում առնվազն 5 տարին մեկ անգամ անհրաժեշտ է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ:

Երաշխիքային ժամկետները իրադրեալական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

4. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝

- 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Էլեկտրաշարժարերով կցաշորթավոր սողնակ D=400մմ, P=1ՄՊա, N=1.3Կվտ – 1 լրակազմ,

2	Խորքային սահող փական ԴՇ – 60x200 էլ. շարժաբերով, 14վտ, 380Վտ– 2 հատ,
3	Խորքային փական ՈՇ – 0,8x140Յ էլ. շարժիչով – 1 հատ,
4	Փական սաղնակավոր էլ. շարժաբերով, DN400մմ, P=0.1ՄՊա – 1 հատ,
5	Ուժային արկղ 3x10Ա և մուտքային 25Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով – 1 լրակազմ,
6	Ֆագի պաշտպանության ռելե – 1 հատ,
7	Ռեգերվային դիզել գեներատոր, դիզել վառելիքով, 1.2լ տարողությամբ, 34Վտ հզորությամբ,
8	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CD 2087G2-LU – 1 հատ,
9	Տեսախցիկ տեղադրման ԻԿ տիրույթի DS 2CE16D9T-AIRAZH – 4 հատ,
10	Տեսագրանցող սարք 16 մուտքով DS7608NI-K2/8P (Hikvision) – 1 հատ,
11	Կոշտ սկավառակ, Western Digital HDD-6TB – 1 հատ,
12	Անխափան սնուցման սարք UPS-1500w – 1 հատ,
13	Արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ – 15 լրակազմ, այդ թվում՝ ա. Արևային մոդուլ (Солнечный модуль ФСМ-200 24в) – 1 հատ, բ. Հենարանային կոնստրուկցիա՝ մետաղական խողոված Փ 150մմ, 6մ բարձրությամբ հերմետիկ արկղ անցումների համար – 1 հատ, գ. Լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ–ով և լուսատուի միացման ժամանակաչափով – 1 հատ, դ. Փողոցային լուսավորության LED լամպով (60Watt, 24в) – 1 հատ, ե. էլ. էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/ժ (AKB Volta ST 12W 50/A4) – 2 հատ
14	Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ–ով (MPPT), Ս _{ֆուլ} –380/220Վ, Ս _{շտ} –1000Վ, 10 կՎտ – 1 հատ,
15	Միաբյուրեղային մոդուլ, 3454Վտ+5Վտ, 2000 (±100)x1000(±80)x35(+5) – 10 հատ,
16	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) Ս _{սև} –380/220Վ, I _{սն} – 63Ա – 1 հատ,
17	Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, մետաղական արկղ 400*300*270մմ – 1 լրակազմ,
18	Եռաբեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ (MCB) Ս _{սև} –380/220Վ, I _{սն} – 40Ա – 1 հատ,
19	Հելիումային էներգիայի կուտակիչ 75Ա/ժամ, (MLG-50-Sun stone Power տիպի) – 4 հատ,
20	Էներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա – 2 հատ:
Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի, իսկ տեխ. անձնագրերի և շահագործման ձեռնարկների առկայության դեպքում կապալառում պետք է կատարողական փաստաթղթերի հետ ներակայացնի նաև այդ փաստաթղթերը:	
Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:	
Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899

ՀՎՀՀ 02557816
Կոմիտեի գլխավոր օրինաչափողար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան
Առևտ Բաբաջանյան 52/2

«Արմսոլիս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011367210100

ՀՎՀՀ 01333953



Հավելված թիվ 2.2

« 13 2026թ. կնքված
ՋԿ-ԲՍԱՇՁԲ-26/1-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ և «Շինմաստեր» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1-Ա՝

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակցից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե

ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

Հ/Հ 900011039899

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր տնօրենուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան

Առևտ Բաբաջանյան 52/2

«Արմավիս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500011367210100

ՀՎՀՀ 01333953



Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Գլխավոր տնօրենի/

« 13 » Դեպքի

Հավելված N 3

2026թ. կնքված

ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/1-Ա ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241145/2	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում	27,630,000	55,260,000	92,100,000	128,940,000	165,780,000	184,200,000	184,200,000	184,200,000	184,200,000
2	45241145/3	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Կուփոյ վար» տարածքում շուրջ 27.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում	48,870,000	48,870,000	70,000,000	100,000,000	122,906,700	122,906,700	122,906,700	122,906,700	122,906,700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր տնօրենի տեղակալ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՄՎ ՊԱՐՏՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիան
Առևտրաբաշխայան 52/2
«Արմավիս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011367210100
ՀՎՀՀ 01333953



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը							

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
 և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ Կ.Տ.
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

_____ Կ.Տ.
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
Ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

Ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.