

03.05.2022թ. կնքված N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 01 » «հուլիսի» 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի Ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլդոգար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Էյազյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև կոչվելու է ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 03.05.2022թ. կնքված N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և շինարարության և բարեկարգման վարչության 27.06.2022 թվականի թիվ Ն/11805-22 գրությունը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման** աշխատանքների համար 2022 թվականի կատարման դիմաց վճարման ենթակա գումարը սահմանել **210000000 (երկու հարյուր տաս միլիոն) ՀՀ դրամ:**

1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի 2022թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված թիվ 1-ի:

1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի 2022 թվականի նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված թիվ 2-ի:

1.4 Հաստատել սույն համաձայնագրի 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված թիվ 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված են էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան

(ստորագրություն)

Կ. Տ

«Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յուլյան 30

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570015258050100

ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյազյան

(ստորագրություն)

Հավելված թիվ 1
03.05.2022թ. կնքված թիվ ԵԲ- ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 պայմանագրի
« 01» հուլիսի 2022թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Ֆինանսավորման գումարը Երևան քաղաքի 2022 թ. բյուջեով նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.143 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքներ	-----	-----	-----	-----	-----	-----	189 000 000	189 000 000	189 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



«Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յոլյան 30
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյազյան



Հավելված թիվ 2
03.05.2022թ. կնքված թիվ ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 պայմանագրի
«01» հոսիսի 2022թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ Сводная ведомость объема работ

2022 թվականին նախատեսված աշխատանքների համար

**«Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.143 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման
աշխատանքներ»
«Реконструкция детского сада N143 административного района Шенгавит, г. Ереван»**

NN	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը e/и	Ծավալը объем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
				հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	3	4	5	6	7
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
1	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում Разборка полов из керамических плиток	մ ² м ²	146.500	0.399	58.45
2	Մանրահատակի քանդում Разборка паркетных полов	մ ² м ²	852.800	0.478	407.64
3	Լամինատե հատակի քանդում Разборка полов ламината	մ ² м ²	74.000	0.478	35.37
4	Լինոլեումից հատակի քանդում Разборка полов из линолеума	մ ² м ²	560.300	0.120	67.24
5	Բետոնե խճանկարե հատակների քանդում Разборка бетонных мозаичных полов	մ ² м ²	187.400	0.558	104.57
6	Գրանիտե սալերի քանդում հատակներից Разборка гранитных полов	մ ² м ²	28.000	0.399	11.17
7	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում Разборка цементно-песчаной стяжки с полов	մ ² м ²	1790.740	0.678	1214.12
8	Փայտե շրիչակների քանդում Разборка деревянных плинтусов	գմ пм	1131.500	0.008	9.05
9	10սմ հաստության միջնորմների քանդում Разборка бетонных перегородок толщиной 100мм	մ ² м ²	349.300	0.717	250.45
10	Փայտատաշեղային սալերից վահանակների քանդում Разборка досок со стен	մ ² м ²	32.100	0.120	3.85
11	Գաջե սվաղի քանդում պատերից, ներկի շերտի հետ միասին Разборка слоя алебаstra с стен, со слоем окраски	մ ² м ²	4699.470	0.717	3369.52
12	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից Вытирка водоземulsionной краски со стен	մ ² м ²	187.000	0.255	47.69
13	Հախճաասալի քանդում պատերից Разборка керамических плиток со стен	մ ² м ²	117.980	0.558	65.83
14	Ց/ավազային սվաղի քանդում պատերից Разборка цементно-песчаного слоя со стен	մ ² м ²	117.980	0.159	18.76
15	Յուղաներկի մաքրում պատերից Вытирка масляной краски со стен	մ ² м ²	124.000	0.040	4.96

16	Պատուհանների և դռների շեպերի սվաղի քանդում Разборка штукатурки дверных и оконных откосов	մ ² м ²	345.000	0.717	247.37
17	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից, սոսնձաներկի հետ միասին	մ ² м ²	1822.700	0.957	1744.32
18	Սոսնձաներկի քերում առաստաղներից Разборка слоя алебастра спотолков, со слоем окраски	մ ² м ²	157.000	0.239	37.52
19	Մետաղական դռների ապամոնտաժում Разборка металлических дверей	մ ² м ²	13.200	3.428	45.25
20	Փայտյա դռների ապամոնտաժում Разборка деревянных дверей	մ ² м ²	169.440	1.036	175.54
21	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում /պատուհանագրգերով/ Разборка деревянных окон /вместе подоконниками/	մ ² м ²	300.700	1.993	599.30
22	Մետաղական պրոֆիլներով վիտրաժների ապամոնտաժում Демонтаж металлических витражей	մ ² м ²	307.520	3.428	1054.18
23	Բացվածքի քանդում արտաքին պատուհանաբացվածքի տակ	մ ³ м ³	1.350	15.942	21.52
24	Աստիճանների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил лестниц	գմ пм	74.000	0.399	29.53
25	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում Демонтаж алюминиевых секций отопления	հատ штук	620.000	0.797	494.14
26	Ջեռուցման մարտկոցների վերատեղադրում, 620 հատ Переустановка алюминиевых секций, 620 шт	էկմ экм	217.000	0.638	138.45
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում Демонтаж полипропиленовых труб	գմ пм	1370.000	0.797	1091.89
28	Առկա գույքի ժամանակավոր տեղափոխման աշխատանքներ Временное перемещение существующего имущества	մ ² м ²	50.000	3.428	171.40
29	Շին. աղբի և պահեստավորվող իրերի հավաքում, դուրս բերում շենքից, կուտակում Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	512.400	1.594	816.77
30	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13 կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	494.600	2.391	1182.59
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					13518.424
Լաբորացման աշխատանքներ Строительные работы				0.000	0.00
1	Ե/բ հեծանների պատրաստում միջնորմների տակ B15 դասի բետոնից Ж/б пояса под перегородки, из бетона класса B15	մ ³ м ³	4.310	55.797	240.49
2	Ամրան Ի10A500C Арматура Ի10A500C	տ тн	0.455	318.840	145.07
3	Ամրան Փ8Acl Арматура Փ8Acl	տ тн	0.180	318.840	57.39
4	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ Строительство перегородок из бетонных блоков толщиной 10 см.	մ ² м ²	399.200	2.790	1113.77
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով Заполнение пустот блоков цементно-песчаным раствором	մ ³ м ³	3.470	7.971	27.66
6	Շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	0.960	55.797	53.57
7	Ամրան Ի10A500C Арматура Ի10A500C	տ тн	0.510	318.840	162.61
8	Ամրան Փ6Acl Арматура Փ6Acl	տ тн	0.450	318.840	143.48
9	Միջնորմային բլոկերի եւ կոնստրուկցիաների միջեւ, կարաններում փրփրապլաստի տեղադրում 100x20մմ չափերի Монтаж пенопласта 100x20 мм между перегородками и конструкциями	գմ пм	564.000	0.399	225.04

10	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից Изготовление ж / б монолитных перемишек из бетона класса B12. 5	մ ³ м ³	5.960	55.797	332.55
11	Ամրան Φ10A500с Арматура Φ10A500с	տ тн	0.540	318.840	172.17
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2673.787
	Վիտրաժների բացվածքների շարուն			0.000	0.00
1	Պատի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20+20սմ հաստությամբ Кладка из пемзаблока	մ ³ м ³	100.000	17.536	1753.60
2	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում Армирование кладки	տ тн	3.700	55.797	206.45
3	Ամրան Ի 10A500C Арматура Ի 10A500C	տ тн	1.980	318.840	631.30
4	Ամրան Ի 6AI /ցանց/ Арматура Ի 6AI /сетка/	տ тн	1.720	318.840	548.40
5	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով Заливка бетоном класса Б7.5	մ ³ м ³	11.700	35.870	419.68
6	Անցքերի շաղափում պատերում Ի 16մմ, L=100մմ Сверление дыр в стенах Ի 16мм, L=100мм	հատ штук	96.000	0.159	15.26
7	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով Заливка дыр полимерцементным раствором	մ ³ м ³	0.200	95.652	19.13
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3593.830
	Հատակներ Полы			0.000	0.00
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5-7սմ հաստությամբ, 5-10մմ ֆրակցիայի /բացի նկուղից/ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5-7 см /фракции 5-10/ /кроме подвала/	մ ³ м ³	122.940	7.174	881.97
2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ Подготовка стяжки толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора	մ ² м ²	2838.300	1.196	3394.61
3	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /ներառյալ սպունգը/ Изготовление ламинированных полов толщиной 12мм (включая губку)	մ ² м ²	83.900	5.580	468.16
4	Վինիլային հատակների իրականացում 4մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление виниловых полов толщиной 4мм , с подслоями	մ ² м ²	73.800	14.348	1058.88
5	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին Изготовление виниловых полов толщиной 2мм , с подслоями	մ ²	862.000	11.957	10306.93
5	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /ոչ պակաս, քան 9մմ հաստությամբ/, 400x400մմ Изготовление пресгранитных полов /толщиной не менее 9м/, 400x400мм	մ ² м ²	568.200	8.370	4755.83
6	Աստիճանների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չափող/ Облицовка лестниц пресгранитными плитками /не скользящие/	մ ² м ²	94.000	15.942	1498.55
7	Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով /խեցեսալե հատակների տակ/ Водоизоляционный слой из изогамы в один слой	մ ² м ²	168.450	1.993	335.72
8	Խեցեսալե հատակի իրականացում Изготовление полов из керамических плиток	մ ² м ²	168.450	6.377	1074.21
9	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ Изготовление плитусов из пресгранита высотой 10см	զմ пм	644.700	1.594	1027.65
10	Պրեսգրանիտե աստիճանների պաշտպանիչ այլումինե անկյունակներ Защитные алюминиевые угольники для лестниц	զմ пм	180.000	1.196	215.28
11	Լամինացված շրիշակների իրականացում h=8սմ Изготовление ламинированных плитусов 8см	զմ пм	706.500	0.797	563.08
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				25580.878

	Հարդարման պշխատանքներ Отделочные работы			0.00	0.00
1	Առաստաղի գաջե սվաղում բարձրորակ Высококачественная штукатурка потолков алебастром	մ ² м ²	1644.150	2.790	4587.18
2	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание потолков с гипсонитом	մ ² м ²	1816.300	1.036	1881.69
3	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска потолков латексной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	1644.150	1.196	1966.40
4	Կախովի առաստաղների իրականացում պլաստմասե վահանակներով /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Реализация натяжных потолков с пластиковыми панелями (с каркасной конструкцией)	մ ² м ²	172.150	7.971	1372.21
5	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի Улучшенная штукатурка стен алебастром	մ ² м ²	4063.960	1.993	8099.47
6	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով Выравнивание стен с гипсонитом	մ ² м ²	4199.690	1.036	4350.88
7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен латексной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	3835.960	1.196	4587.81
7	Պատերի յուղաներկում, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска стен масляной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	228.000	1.116	254.45
9	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով /որից 1560.0քմ նկուղի պատեր/ Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մ ² м ²	2261.810	1.196	2705.12
10	Պատերի երեսապատում հախճապով Облицовка стен керамическими плитками	մ ² м ²	701.810	6.377	4475.44
11	Սանհանգույցների մետաղապլաստե խուլ բաժանարար միջնորմների տեղադրում, չբացվող h=1.8մ /ներառյալ սարքերը, միացումները/ Перегородки сан узлов из металлопластика h=1.8м, включая все детали	մ ² м ²	44.800	18.333	821.32
12	Կանգնակների երեսապատում 12.5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով, /հիմնակմախքի իրականացմամբ/ Обшивка труб сан узлов гипсакртоном 12.5мм, (с каркасной конструкцией)	մ ² м ²	72.000	7.971	573.91
13	Աստիճանների այլումինե բազրիքների տեղադրում, ուղղահայաց ձողերով, բարձրորակ Алюминевые перила лестниц	զմ пм	98.000	23.913	2343.47
14	Աստիճանների մետաղական դետալների մաքրում ժանգից Отчистка металлических деталей лестниц от ржавчины	մ ² м ²	64.000	0.399	25.54
15	Աստիճանների մետաղական դետալների վերանորոգում, յուղաներկում 2 շերտ Ремонт металлических деталей лестниц, покраска маслянной краской в два слоя	մ ² м ²	77.300	0.797	61.61
16	Պողպատե խողովակներից ներքին զույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում Установка и демонтаж бревенчатой древесины для внешних работ	մ ² հորիզ. պրոյ. м ²	990.000	1.036	1025.64
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					39132.139
	Բացվածքներ Проемы			0.00	0.00
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում /ներառյալ ա/փաթեթը/ բացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / открывающийся	մ ² м ²	107.345	20.725	2224.73
2	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհանների, տեղադրում /ներառյալ ա/փաթեթը/ չբացվող Установка металл окна с армянским профилем, белый, толщиной 60 мм., 4 + 4мм со стеклоткани, , / в том числе и пакет / неоткрывающийся	մ ² м ²	257.238	15.942	4100.89
3	Մետաղապլաստե սպիտակ դռների տեղադրում /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/ Установка металлопластиковых белых дверей /армянские, включая устройства, замки/	մ ² м ²	198.895	30.290	6024.53

4	Արտաքին պլուսին երկշերտ ապակեպատ, 4+4մմ, արտերկրյա պրոֆիլով, ջերմական զոնայի դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ներկումը/ Установка внешних теплоизолированных дверей, алюминиевый стеклопакет, (включая технику, замок, покраска)	մ ² м ²	41.814	71.739	2999.69
5	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը Разница цены сложный и простых замков	հատ штук	67.000	6.377	427.26
6	Միջատապաշտպան ցանց Антикомарные сетки	մ ² м ²	110.000	6.377	701.47
7	Դռների և պատուհանների շեփերի գաջե սվաղում Штукатурка дверных и оконных откосов алебастром	մ ² м ²	394.000	3.986	1570.48
8	Շեփերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ Покраска откосов латексной краской, шпаклевкой	մ ² м ²	394.000	1.435	565.39
9	Շեփերի հարդարող անկյունակների տեղադրում Декоративные угольники стен	զմ мм	440.000	0.199	87.56
10	Արտաքին պատերի շեփերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором, улучшенное качество	մ ² м ²	156.400	1.594	249.30
11	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 30մմ Внешние подоконники из базальтовых плит 30мм	մ ² м ²	42.000	6.536	274.51
12	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Установка пластиковых подоконников шириной 30 см, белая	մ ² м ²	71.400	0.797	56.91
13	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ Стоимость пластиковых подоконников, шириной 30 см, белая	զմ мм	238.000	1.993	474.33
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					19757.054
Դռան բացվածքների ուժեղացում Усиление дверных проемов				0.00	0.00
1	Մետաղական շրջանակներով պատերի մեջ բացվածքների ուժեղացում Усыление проемов металлическими каркасами	տ тн	0.306	87.681	26.83
2	Ամրան Ф12А500с Арматура Ф12А500с	տ тн	0.011	318.840	3.55
3	Անցքերի շաղախում պատերում 30մմ, L=30սմ Сверление отверстий в стенах диаметром 30мм, L=30см	100 հատ штук	0.380	119.565	45.43
4	Անկյունակ L100x10 уголок L100x10	տ тн	0.278	398.550	110.77
5	Շերտապողպատ —4x50, L=650 Полоса —4x50, L=650	տ тн	0.017	398.550	6.89
6	Պոլիմերցեմենտաին լուծույթի ներարկում շաղախած անցքերում Заливка полимерцементным раствором	կգ кг	24.800	2.391	59.30
7	Էլեկտրոդներ Электроды	կգ	21.000	0.797	16.74
8	մետաղական շրջանակների տարրերի պաշտպանիչ սվաղի իրականացում ցեմենտ-ավազե շաղախով 30մմ հաստությամբ, ցանցի վրա, ներառյալ ցանցը եւ կմախքի պատրաստումը Защитный слой цементнопесчаным раствором толщ. 30мм, с сеткой	մ ² м ²	8.000	6.377	51.02
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					320.527
Կլորանցքավոր սալերի մեղակացած ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտի վերականգնում Ремонт защитного слоя бетона пустотных панелей				0.00	0.00
1	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	82.000	2.391	196.06
2	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	82.000	0.120	9.84
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					205.902

	Միջնալային կարանների հարողարում Ремонт швов между панелями			0.00	0.00
	Սալի կարանի մաքրում Отчистка швов	մ ³ м ³	1.150	21.522	24.75
	Կարանների լցվակում պոլիմերցեմենտային շաղախի ներերկումով Заливка швов полимерцементным раствором	մ ³ м ³	1.150	127.536	146.67
	Ապակեթելային ցանցի ամրացում Стеклонитная сетка	մ ² м ²	264.000	0.478	126.19
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				297.609
	Հատավոր աստիճանների ամրացում Укрепление лестницы			0.00	0.00
1	Անցքերի շաղախում հատավոր աստիճաններում Ի12մմ, L=50մմ Серление отверстий в лестницах Ф12мм, L=50мм	հատ штук	88.000	0.279	24.55
2	Ամրան Ի 10A500C, L=200մմ Арматура Ի 10A500C, L=200мм	տ тн	0.011	318.840	3.51
3	Փրփրապլաստ 50մմ հաստության Пенопласт 50мм	մ ³ м ³	1.500	15.942	23.91
4	Սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, մետաղացանցի վրա Штукатурка цементно-песчаным раствором, улучшенное качество, с сеткой	մ ² м ²	15.000	2.391	35.87
5	Սվաղի վեցանկյուն ցանց /d=0.7մմ/ Сетка для штукатурки /d=0.7мм/	մ ² м ²	15.000	0.239	3.59
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				91.422
	Տանիք Кровля				
1	Պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из профильного листа	մ ² м ²	860.000	0.080	68.80
2	Հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ ² м ²	175.400	0.080	14.03
3	Գոգավոր մասերի հարթ ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում Разборка покрытия из плоского оцинкованного листа	մ ² м ²	71.400	0.080	5.71
4	Փայտե կառուցատարերի ապամոնտաժում Демонтаж деревянных конструкций	մ ³ м ³	40.840	22.320	911.55
5	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում, ձևավոր տարրերի հետ միասին Разборка кровельных водосточных труб, с фасонными деталями	զմ мм	60.000	0.080	4.80
6	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից Сбор строительного мусора и предметов хранения, вывоз из здания	տ тн	78.600	2.391	187.93
7	Փայտանյութի տեղափոխում պահեստային տարածք մինչև 5կմ Перевозка древесины на склад, на расстоянии 5 км	տ тн	32.800	1.993	65.37
8	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строительного мусора, погрузка и перевозка до 13 км	տ тн	41.800	2.79	116.62
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1374.818
	Կառուցողական աշխատանքներ Строительные работы			0.00	0.00
1	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում Установка деревянных кровельных конструкций	մ ³ м ³	25.160	191.304	4813.21
2	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում Установка деревянных кровельных конструкций	մ ³ м ³	11.730	191.304	2244.00
3	Ճարմանդների և կապերի ավելացում գոյություն ունեցող փայտե կոնստրուկցիաներին Связи, крепления	կգ кг	69.000	0.797	54.99
4	Խարսխային հեղուս 160/300 Анкерный болт 160/300	հատ штук	167.000	0.797	133.10

5	Կավարամածի պատրաստում 50x50մ կտրվածքի փայտանյութից Изготовление обрешётки из брусков 50x50мм	մ ² м ²	157.500	0.797	125.53
6	Փայտանյութ 50x50մ Древесина 50x50мм	մ ³ м ³	7.870	143.478	1129.17
7	Կավարամածի պատրաստում 150x25մ կտրվածքի փայտանյութից Изготовление настила из брусков 150x25мм	մ ² м ²	184.000	0.399	73.42
8	Փայտանյութ 150x25մ Древесина 150x25мм	մ ³ м ³	4.580	143.478	657.13
9	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից КП-25-0.55մ Изготовление покрытия кровли из профильного оцинкованного листа КП-25 толщиной 0.55мм	մ ² м ²	860.000	3.986	3427.96
10	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ 0.55մ թիթեղով Изготовление желобов из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм	զմ мм	242.000	4.783	1157.49
11	Չեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով Изготовление слуховых окон с жалюзиами	հատ штук	7.000	39.855	278.99
12	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ Маслянная окраска жалюзей	մ ² м ²	11.340	1.993	22.60
13	Շերտափեղկերի ծխնիներ եւ բռնակ-փակիչներ петли, замки для слуховых окон	կ-տ к-т	7.000	1.196	8.37
14	Չեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ թիթեղով d=0.55մ, S=7x5.5մ ² Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.5мм /над слуховыми окнами/, S=7x5.5м ²	մ ² м ²	38.500	3.587	138.10
15	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում Огнезащита обрешетки и настила	մ ² м ²	424.400	0.399	169.34
16	Կավարամածի եւ տախտակամածների մշակում հակաճեխիչ նյութով Обработка обрешетки и настила анти гниющими средствами	մ ² м ²	424.400	0.399	169.34
17	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում Огнезащита деревянных конструкций	մ ³ м ³	49.340	7.971	393.29
18	Վերամբարձիչի շահագործում Эксплуатация подъемника	մեք. ժամ маш. час	12.000	5.580	66.96
19	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում Металлическая решетка кровли	զմ мм	284.000	0.159	45.16
20	Ամրան Փ20Acl Арматура Ф20Acl	կգ кг	1012.200	0.319	322.89
21	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում Маслянная окраска решеток в два слоя	մ ² м ²	27.080	1.196	32.39
22	Չնարգելքի տեղադրում, 2000մմ Установка снегодержателя, 2000мм	զմ мм	280.000	0.159	44.52
23	Չնարգելքի արժեքը /L=2000մմ/ Стоимость снегодержателя /L=2000мм/	հատ штук	140.000	5.580	781.20
24	Փոքր ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление мелких покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм	մ ² м ²	219.400	3.986	874.53
25	Գազաթի ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм /конек/	մ ² м ²	30.500	3.986	121.57
26	Գոգավոր մասերի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ. Изготовление покрытий из плоских оцинкованных листов толщиной 0.55мм /карниз/	մ ² м ²	75.200	3.986	299.75
27	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից Ф140մմ, L=7.5զմ ներառյալ ջրիոս ծաղարները Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали Ф140мм, L=7.5мм, включая воронек	կ-տ к-т	12.000	31.884	382.61
28	Ծածկույթի իրականացում մեկշերտ իզոգամից /վերին շերտը փայլաթիթեղով/ Изготовление покрытия из изогамы	մ ² м ²	110.000	3.986	438.46

29	Տանիքի փայտյա անցուղիների կառուցում Изготовление деревянный дорожек	մ ³ м ³	5.730	159.420	913.48
30	Մեխ 5x120մմ Гвоздь 5x120мм	կգ кг	23.700	0.797	18.89
31	Հակամեխիչ լուծույթ /400գ/մ ² /, 138կգ Анти гниющее средство /400г/м ² /, 138кг	մ ² м ²	345.000	0.399	137.66
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					19476.057
<u>Ջեռուցում</u> <u>Отопление</u>				0.00	0.00
1	Ջեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85Վտ /առանց ծխնելույզի/ Установка одноконтурного котла отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.000	63.768	127.54
2	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.000	0.797	1.59
3	Շրջանառու պոմպ G=5մ ³ /ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м ³ /час, H=8м	հատ штук	2.000	31.884	63.77
4	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембранная колба V=80л	հատ штук	2.000	15.942	31.88
5	Ապահովիչ փական d=15 Клапан d=15	հատ штук	4.000	4.783	19.13
6	Ջրի գոլիչ d=20 Фильтр d=20	հատ штук	2.000	2.391	4.78
7	Ջրի գոլիչ d=15 Фильтр d=15	հատ штук	2.000	2.391	4.78
8	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների տեղադրում Монтаж алюминиевых отопительных батарей	էքմ щкм	42.000	0.797	33.47
9	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ Стоимость алюминиевых отопительных батарей H=500մմ	սեկ- ցիա секция	120.000	4.783	573.96
10	Մարտկոցի արքեսուարներ Аксессуары для секций	հատ штук	12.000	0.797	9.56
11	Խողովակների ամրացման ամրակներ /կախիչ/ крепёж для крепление труб /фитинги/	հատ штук	24.000	0.399	9.58
12	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Терморегулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.000	3.986	47.83
13	Մարտկոցի կարգավորիչ փականներ Φ20մմ/d=15/ Регулирующие клапаны для батарей Φ20мм/d=15/	հատ штук	12.000	3.986	47.83
14	Մարտկոցի օդահեռացման փականներ Φ15մմ /ավտոմատ/ Воздуховымигательные клапаны для батарейΦ15мм /автоматические/	հատ штук	12.000	1.993	23.92
15	Մարտկոցի դատարկման փականներ Φ15մմ Клапаны для слива батарей Φ15мм	հատ штук	12.000	3.986	47.83
16	Խողովակաչափի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=40/ Φ50x5.5մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=40/ Φ50x5.5мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	102.600	5.58	572.51
17	Խողովակաչափի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=32/ Φ40x5.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=32/ Φ40x5.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	154.700	3.986	616.63
18	Խողովակաչափի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=25/Φ32x4.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=25/Φ32x4.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	168.400	3.188	536.86
19	Խողովակաչափի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=20/ Φ25x3.25մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=20/ Φ25x3.25мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	734.600	2.391	1756.43
20	Խողովակաչափի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից /d=15/ Φ20x3.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из PPr-AI-PEX труб /d=15/ Φ20x3.0мм, с гидравлическим испытанием	զմ мм	1305.700	1.594	2081.29
21	Չեւավոր մասեր պոլիպրոպիլենային խողովակների համար /տարբեր/ Фасонные части для полипропиленовых труб /разные/	հատ штук	2050.000	0.159	325.95
22	Ամրակներ խողովակների մոնտաժման համար Крепления	հատ штук	4200.000	0.096	403.20

23	Ռետինե խողովակաձեւ մեկուսիչ արտաքին դռների մոտ Резиновый изолятор возле дверей	զմ мм	30.000	0.199	5.97
24	Ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ արտացոլող էկրան /մարտկոցների հետևի պատին/ Отражающий экран задней части секций	մ ² м ²	130.000	1.196	155.48
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					7501.780
<u>Ջրամատակարարման ցանց</u> <u>Водоснабжения</u>				0.00	0.00
<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				0.00	0.00
1	Ապամոնտաժվող մետաղական խողովակներ, ձևավոր մասեր Разборка металлических труб, фасонных деталей	զմ мм	430.000	0.359	154.37
2	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка строй. мусора на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	11.200	2.391	26.78
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					181.149
<u>Կառուցման աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				0.00	0.00
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի20x1.9մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф20x1.9мм	զմ мм	325.000	2.391	777.08
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի25x2.3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф25x2.3мм	զմ мм	86.000	1.993	171.40
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի32x3.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб с гидравлическим испытанием Ф32x3.0мм	զմ мм	52.000	1.594	82.89
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ի 57x3.5մմ Монтаж трубопровода из стальной труб Ի 57x3.5мм	զմ мм	140.000	2.391	334.74
5	Փականներ Փ15մմ Клапаны Ф15мм	հատ штук	68.000	2.790	189.72
6	Փականներ Փ20մմ Клапаны Ф20мм	հատ штук	26.000	3.188	82.89
7	Փականներ Փ25մմ Клапаны Ф25мм	հատ штук	8.000	3.188	25.50
8	Փականներ Փ50մմ Клапаны Ф50мм	հատ штук	4.000	7.971	31.88
9	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Установка водонагревателя типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14.000	7.971	111.59
10	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для раковин	հատ штук	31.000	7.971	247.10
11	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչի տեղադրում Смеситель для кухонных раковин	հատ штук	12.000	7.971	95.65
12	Հակահրդեհային փականի տեղադրում Փ50մմ /մերառյալ ձկախողովակը -20մ, պահարանը/ Установка противопожарный клапана Ф50мм /включая шланг -20м, шкаф/	կ-տ к-т	8.000	35.870	286.96
13	Ջրաչափի տեղադրում Ի 40մմ Установка водоизмеритель Ի 40мм	հատ штук	1.000	31.884	31.88
14	Ջտիչ Ի 40մմ Фильтр Ի 40мм	հատ штук	1.000	5.580	5.58
15	Միացում գործող ցանցին Подключение к действующей сети	տեղ место	1.000	9.565	9.57
16	Ֆիտինգներ /տարբեր/ Фитинги / разные /	հատ штук	290.000	0.159	46.11
17	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических труб маслянной краской в два слоя	մ ² м ²	46.000	0.797	36.66
18	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса в траншеях вручную	մ ³ м ³	8.000	3.188	25.50

19	Զրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/թ էլեմենտներից Ի1000մմ, h=1.5մ Колодцы водоснабжения Ի1000мм, h=1.5м	մ ³ մ ³	1.500	95.652	143.48
20	Թուջե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	1.000	55.797	55.80
21	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.010	398.550	3.99
22	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.020	398.550	7.97
23	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ մ ³	6.000	0.797	4.78
24	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	3.600	2.391	8.61
25	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում L=100մմ Сверления отверстий в стенах L=100мм	հատ штук	16.000	2.391	38.26
26	Անցքերի բացում միջնապատերում Сверления отверстий в перегородках	հատ штук	48.000	1.594	76.51
27	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակների տակից և վրայից Защитный слой из песка	մ ³ մ ³	1.000	3.986	3.99
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					2936.084
Կոյուղու գանգ Канализация				0.00	0.00
Ապամոնտաժման աշխատանքներ Работы по сносу			0.000	0.00	0.00
1	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ի50-100մմ Демонтируемые чугунные трубы, фасонные части Ф50-Ф100 мм	զմ пм	195.000	0.797	155.42
2	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում Демонтаж унитаза	հատ штук	18.000	0.797	14.35
3	Լվացարանների ապամոնտաժում Демонтаж раковин	հատ штук	30.000	0.797	23.91
4	Անցքերի բացում պատերում Ի 300մմ Сверления отверстий в стенах Ի 300мм Сверления отверстий в перекрытиях	հատ штук	14.000	1.196	16.74
5	Անցքերի բացում ծածկերում	հատ штук	10.000	1.594	15.94
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор строй мусора, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	9.250	2.790	25.81
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					252.163
Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы				0.00	0.00
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ф150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф150мм, с гидравлическим испытанием	զմ пм	119.000	1.594	189.69
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ф110մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խրամուղում/ Монтаж поливинилхлоридных труб Ф110мм, с гидравлическим испытанием	զմ пм	18.000	1.196	21.53
3	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ф100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилхлоридных труб Ф100мм, с гидравлическим испытанием	զմ пм	185.000	1.594	294.89
4	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից Ф50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով Монтаж поливинилхлоридных труб Ф50мм, с гидравлическим испытанием	զմ пм	142.000	1.196	169.83
5	Կերամիկական ջուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր բաքով /մանկական/ Установка унитазов с промывной баком /детский/	հատ штук	27.000	27.899	753.27

6	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական Установка унитазов с промывной баком /нормальный/	հատ штук	2.000	27.899	55.80
7	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով Установка раковин, включая смеситель и сифон	հատ штук	4.000	15.942	63.77
8	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով /մանկական/ Установка раковин, включая смеситель и сифон /детский/	հատ штук	27.000	19.928	538.06
9	Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով չժանգոտող մետաղից Установка кухонных раковин двухместных	կ-տ к-т	12.000	59.783	717.40
10	Լոգատաշտի տեղադրում Установка поддонов	հատ штук	9.000	119.565	1076.09
11	Հոսակների տեղադրում Ø50մմ Монтаж трапа Ø50мм	հատ штук	11.000	1.594	17.53
12	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին Соединение с сетью	տեղ место	2.000	11.957	23.91
13	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, Обработка грунта IV класса вручную	մ ³ м ³	225.000	2.391	537.98
14	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից Защитный слой из песка	մ ³ м ³	21.000	3.986	83.71
15	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/ք էլեմենտներից Ի 1000x900(հ) մմ Колодцы канализации Ի 1000x900(հ) мм	մ ³ м ³	3.240	95.652	309.91
16	Թուշե մտոց Чугунная крышка	հատ штук	3.000	55.797	167.39
17	Մետաղական աստիճանների տեղադրում Установка металлических лестниц	տ тн	0.050	398.55	19.93
18	Դիտահորերի պողպատե ամրացման մասեր Стальные части колодца	տ тн	0.100	398.55	39.86
19	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	215.000	0.957	205.76
20	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Сбор грунта, погрузка на самосвалах и транспортировка 13км	տ тн	18.000	2.79	50.22
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					5336.502
Ձեռավոր մասեր պոլիվինիլբորոհային խողովակների համար Фитинги				0.00	0.00
1	Ստուգիչ Ի 50մմ Измеритель Ի 50мм	հատ штук	2.000	1.196	2.39
2	Ստուգիչ Ի 100մմ Измеритель Ի 100мм	հատ штук	8.000	1.594	12.75
3	Քառաբաշխիչ 90° Четверхгранник 90°	հատ штук	1.000	3.188	3.19
4	Անցում Ի 100x50մմ Переход Ի 100x50мм	հատ штук	32.000	1.036	33.15
5	Եռաբաշխիչ 90° Ի 50x50մմ Треугольник 90° Ի 50x50мм	հատ штук	46.000	1.594	73.32
6	Եռաբաշխիչ 90° Ի 100x100մմ Треугольник 90° Ի 100x100мм	հատ штук	72.000	1.594	114.77
7	Անկյունակ 90° Ի 50մմ Уголок 90° Ի 50мм	հատ штук	46.000	0.797	36.66
8	Անկյունակ 90° Ի 100մմ Уголок 90° Ի 100мм	հատ штук	22.000	0.957	21.05
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					297.292
Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть				0.00	0.00
Ներքին էլեկտրական մաս Внешняя электрическая часть				0.00	0.00
1	Մետաղական արկղի 1200x600x250մմ չափերի Металлический ящик 1200x600x250мм	հատ штук	1.000	31.884	31.88
2	Խոհանոցի բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում 600x600x250մմ չափերի Распределительный щит кухни 600x600x250мм	հատ штук	1.000	19.928	19.93

4	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 18 մոդուլի Распределительный щит 18 модульный	հատ штук	6.000	11.957	71.74
5	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.000	31.884	31.88
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 200Ա Автоматический переключатель трехфазный 200А	հատ штук	1.000	31.884	31.88
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա Автоматический переключатель трехфазный 100А	հատ штук	1.000	15.942	15.94
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա Автоматический переключатель трехфазный 40А	հատ штук	5.000	7.971	39.86
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա Автоматический переключатель трехфазный 25А	հատ штук	11.000	3.986	43.85
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա Автоматический переключатель трехфазный 20А	հատ штук	5.000	3.986	19.93
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա Автоматический переключатель однофазный 25А	հատ штук	4.000	2.79	11.16
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա Автоматический переключатель однофазный 16А	հատ штук	47.000	3.188	149.84
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1Ա Автоматический переключатель однофазный 1А	հատ штук	11.000	2.391	26.30
14	Պաշտպանիչ սարք եռաֆազ УЗО-25 Защитное установка УЗО-25	հատ штук	12.000	9.565	114.78
15	Կառավարական կոճակ ПКЕ-2-112 /օդափոխության համար/ Кнопка регулирования ПКЕ-2-112 /вентиляция/	հատ штук	1.000	2.391	2.39
16	Թողարկի կառավարական կոճակով 1.2Ա /օդափոխության համար/ Кнопка 1.2А /вентиляция/	հատ штук	1.000	3.986	3.99
17	ВВГнг 5х95մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*95 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	24.000	23.913	573.91
18	ВВГнг 5х35մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*35 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	4.000	9.565	38.26
19	ВВГнг 5х6մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ввгнг 5*6 мм2 сечения / несгораемый /	զմ мм	325.000	1.594	518.05
20	ВВГнг 3х1.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/ Монтаж медными жилами ВВГНГ 3х1.5մմ2 сечения / несгораемый /	զմ мм	30.000	0.438	13.14
21	ПВ-0.38 3х2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жилами ПВ-0.38 3х2.5մմ2 сечения	զմ мм	88.000	0.478	42.06
22	ПВ-0.38 3х1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում Монтаж медными жиламиПВ-0.38 3х1.5մմ2 сечения	զմ мм	120.000	0.399	47.88
23	Խողովակ մետաղական Ի 32մմ труба металлическая Ի 32мм	զմ мм	20.000	0.797	15.94
24	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 50մմ Гофра труба Ի 50мм	զմ мм	30.000	0.478	14.34
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1878.935
<u>Հողանցում</u> <u>Заземление</u>					0.00
1	Շերտավոր պողպատ 40x4 Стальная полоса 40x4	զմ мм	50.000	0.797	39.85
2	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ Угольник 50x50x5мм - L=2,5м	հատ штук	30.000	4.783	143.49
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	7.400	1.993	14.75
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Обратная засыпка грунта	մ ³ м ³	7.400	1.196	8.85
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					206.939

	Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս Электросвещения			0.00	0.00
1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, 4000K ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, 4000K	հատ штук	292.000	9.964	2909.49
2	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, IP 20/40, 4530լմ 600x600մմ, մարտկոցով, 4000K ЛЕД светильники 36вт, IP 20/40, 4530лм 600x600мм, с батарейкой, 4000K	հատ штук	10.000	15.942	159.42
3	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 38վտ հզորությամբ /հերմետիկ/, 4300լմ 1200x150մմ, 4000K ЛЕД светильники 38вт /герметичные/, 4300лм 1200x150мм, 4000K	հատ штук	19.000	5.580	106.02
4	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 25վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники 25вт 250мм диаметром	հատ штук	26.000	5.580	145.08
5	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում դրսում հերմետիկ 10վտ հզորությամբ, 250մմ տրամագծով, 4000K ЛЕД светильники наружные 10вт, 250мм диаметром	հատ штук	9.000	2.391	21.52
6	ԼԵԴ տիպի սանհանգույցի լուսատուների տեղադրում 11 վտ հզորությամբ, 3300լմ, ЛЕД светильники санузлов 11вт, 3300лм	հատ штук	102.000	2.391	243.88
7	Վարդակների տեղադրում Установка розеток	հատ штук	138.000	1.196	165.05
8	Վարդակների տեղադրում հողանցումով Установка розеток с заземлением	հատ штук	94.000	1.594	149.84
9	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 2полжения	հատ штук	55.000	1.594	87.67
10	Մեկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում Установка выключателей 1полжения	հատ штук	84.000	1.196	100.46
11	Վախուժի անջատիչների տեղադրում Установка выключателей	հատ штук	15.000	0.797	11.96
12	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար Пластиковые коробки для выключателей и розеток	հատ штук	371.000	0.199	73.83
13	Տուփեր ճյուղավորման Ящики для разветвления	հատ штук	76.000	0.199	15.12
14	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում Подготовка брови	հատ штук	447.000	0.797	356.26
15	ՊՅ-0.38 3x2.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ՊՅ-0.38 3x2.5մմ ² проводка	զմ մ	2278.000	0.399	908.92
16	ՊՅ-0.38 3x1.5մմ ² հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում ՊՅ-0.38 3x1.5մմ ² проводка	զմ մ	1980.000	0.399	790.02
17	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ի 15մմ Гофра труба Ի 15мм	զմ մ	200.000	0.319	63.80
18	Ակոսների փորում սվաղի կատ Каналы для проводки под алебастром	զմ մ	4528.000	0.319	1444.43
19	Ակոսների փակում Закритые каналов	մ ² մ ²	135.840	0.797	108.26
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					7861.032
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ Работы по сносу			0.00	0.00
1	Մետաղական արկղի հատիչով ապամոնտաժում Демонтаж ящика	հատ штук	1.000	0.797	0.80
2	Լուսատուների ապամոնտաժում Разборка светильников	հատ штук	185.000	0.638	118.03
3	Վարդակների ապամոնտաժում Разборка розеток	հատ штук	96.000	0.199	19.10
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					137.931
	Օդափոխություն Вентиляция			0.00	0.00
1	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	22.000	42.246	929.41

2	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	9.000	42.246	380.21
3	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	1.000	7.971	7.97
4	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.000	15.942	15.94
5	Առանցքային օդամուղ N=0.02կվտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	32.000	7.971	255.07
6	Ցինկապատ պողպատից հովանոց 2400x1200մմ /խոհանոցային էլեկտրական սալի վրա/, 2հատ Зонт из оцинкованной стали 2400x1200мм, 2 штуки	մ ² м ²	6.048	19.928	120.52
7	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150մմ Решетка P150 150x150мм	հատ штук	2.000	3.986	7.97
8	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400x300(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 400x300(հ)мм	մ ² м ²	36.000	3.986	143.50
9	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150x150(հ)մմ չափերի Проведение воздуховода из оцинкованной стали 150x150(հ)мм	մ ² м ²	9.000	3.986	35.87
10	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Φ125մմ չափերի, 265գմ Проведение воздуховода из оцинкованной стали Φ125мм, 265мм	մ ² м ²	106.000	3.986	422.52
11	Անցքերի բացում պատերում 500x400մմ Сверление дыр в стенах 500x400мм	հատ штук	2.000	2.391	4.78
12	Անցքերի բացում ծածկերում 500x400մմ Сверление дыр в перекрытиях 500x400мм	հատ штук	2.000	2.391	4.78
13	Անցքերի բացում բարակ պատերում /300մմ/ Сверление дыр в перегородках /300мм/	հատ штук	6.000	2.391	14.35
14	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 500x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 500x300мм	հատ штук	3.000	11.957	35.87
15	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 1400x300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 1400x300мм	հատ штук	4.000	23.913	95.65
16	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 700x500մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше 700x500мм	հատ штук	1.000	23.913	23.91
17	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում Φ300մմ Зонт из оцинкованной стали на крыше Φ300мм	հատ штук	1.000	7.971	7.97
18	Օդատարի ջերմամեկուսացում փայլաթիթեղով պատված հանքաքարակրկով Изоляция воздуховода минватой	մ ³ м ³	1.900	33.478	63.61
19	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա շինվածքներով Детали крепления	կգ кг	35.900	1.196	42.94
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2612.855
	Հակահրդեհային համակարգի տեղադրում Установка противопожарной системы			0.00	0.00
1	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.000	39.855	39.86
2	Հեռախոսային հանգույց (GSM) Установка GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1.000	3.986	3.99
3	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	68.000	1.594	108.39
4	Շարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28.000	1.594	44.63
5	Տազնապի ձեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12.000	1.594	19.13
6	Լուսածայնային շշակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5.000	3.188	15.94
7	Մալուխ CV4U 4x0.22մմ ² հատվածքով Кабель CV4U 4x0.22мм ²	գմ пм	2250.000	0.239	537.75
8	Մալուխ պղնձե ջիղերով ВРГ-660В 3x1մմ ² հատվածքով Медовых кабель ВРГ-660В 3x1мм ²	գմ пм	25.000	0.399	9.98
9	Կրակմարիչ Огнетушитель	հատ штук	8.000	7.971	63.77

10	Հակահրդեհային պահարան Противопожарный шкаф	կ-տ к-т	4.000	23.913	95.65
11	Վթարային լուսատու ավտոմատ սնուցմամբ LED Аварийный светильник LED	կ-տ к-т	12.000	15.942	191.30
12	Մինչև 200մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200мм	հատ штук	40.000	0.797	31.88
13	200-500մմ պատերի մեջ անցքերի բացում Сверление дыр в стенах, 200-500мм	հատ штук	14.000	0.957	13.40
14	Սակառ 20x40մմ Короб 20x40мм	զմ мм	300.000	0.478	143.40
15	Սակառ 15x15մմ Короб 15x15мм	զմ мм	400.000	0.518	207.20
16	Կապիչ /խամուր/ ККС3x100 Крепежи ККС3x100	հատ штук	400.000	0.239	95.60
17	Ճկուն խողովակ Ի 16մմ Гибкая труба Ф16мм	զմ мм	30.000	0.399	11.97
18	Ճկուն խողովակ Ի 32մմ Гибкая труба Ф32мм	զմ мм	10.000	0.399	3.99
19	Մալուխ 2x1մմ Кабель 2x1мм	զմ мм	250.000	0.319	79.75
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1717.570
<u>Բարելավողական աշխատանքներ</u> Работы по благоустройству				0.00	0.00
<u>Քանդման աշխատանքներ</u> Разборочные работы				0.00	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ժածկույթի քանդում Снос асфальтобетонного слоя	մ ² м ²	510.000	0.279	142.29
2	Նույնի հիմնատակի քանդում Снос основания того же	մ ³ м ³	61.200	0.399	24.42
3	Բազալտե քուրքատաշ քարերի ապամոնտաժում գետնախարսխից Разборка базальтовых камней	մ ² м ²	150.000	3.188	478.20
4	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ м ³	18.400	1.993	36.67
5	Գրունտի ետլիցք ձեռքով մշակված գրունտից տոփանելով Обратная засыпка грунта, с тромбовкой	մ ³ м ³	6.700	1.594	10.68
6	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /քետոնե հիմքով/ Разборка бетонных бордюров / с фундаментом /	զմ мм	118.000	0.797	94.05
7	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	112.400	2.391	268.75
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1055.054
<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> Строительные работы				0.00	0.00
<u>Ա/քետոնե ժածկույթի հրականացում 5սմ հաստ.</u> Асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см				0.00	0.00
1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=15սմ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 15 см	մ ² м ²	518.000	0.996	515.93
2	Քիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=518.0մ ² Распределение битума / 1 м2 -4.12 кг / за счет битума S=518.0մ ²	տ тн	2.134	159.420	340.20
3	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից, h=5սմ Нанесение асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	մ ² м ²	518.000	3.428	1775.70
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					2631.834
<u>Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u> Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм				0.00	0.00
1	Խճի նախապատրաստական շերտի հրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ м ³	2.415	17.138	41.39

2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 300x150 мм	զմ մմ	138.000	5.181	714.98
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					756.366
<u>Աստիճանների կառուցում</u> <u>Строительство лестниц</u>				0.00	0.00
1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ մ ³	7.870	1.993	15.68
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ տн	14.170	2.391	33.88
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ մ ³	1.320	9.565	12.63
4	Խամբարբետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бугабетона /бетон B12.5/	մ ³ մ ³	17.400	31.884	554.78
5	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса Б15, толщиной 10см	մ ³ մ ³	3.300	35.870	118.37
6	Ամրանացանց Փ6АсI Армирование армосеткой Ф6АсI	տ տн	0.041	318.840	13.07
7	Բետոնե աստիճանների և հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով Облицовка площадки и лестниц базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	13.000	7.971	103.62
8	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 20մմ հաստ. Облицовка передних частей лестниц базальтными плитами толщиной 20мм	մ ² մ ²	4.000	16.341	65.36
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					917.403
<u>Թեքահարթակ ԱՎ-1-1-ի կառուցում</u>				0.00	0.00
1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ մ ³	9.130	1.993	18.20
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ տн	16.900	2.391	40.41
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ մ ³	1.300	10.362	13.47
4	Խամբարբետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бугабетона /бетон B12.5/	մ ³ մ ³	12.100	31.884	385.80
5	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса Б15, толщиной 20см	մ ³ մ ³	2.370	35.870	85.01
6	Ամրանացանց Փ6АсI Армирование армосеткой Ф6АсI	տ տн	0.040	398.550	15.94
7	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ. Облицовка площадки базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	12.100	12.754	154.32
8	Կողպատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² մ ²	10.200	19.928	203.27
9	Պատրաստի արժաթափայլ խողովակավոր այլումինե ձաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ մմ	16.900	19.130	323.30
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1239.711
<u>Թեքահարթակ ԱՎ-4-1-ի կառուցում</u>				0.00	0.00
1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով Обработка грунта III класса вручную	մ ³ մ ³	5.900	1.993	11.76

2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ Погрузка излишней почвы на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	10.900	2.391	26.06
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 10 см	մ ³ м ³	1.180	10.362	12.23
4	Խամքարքետոնե հիմք /բետոն B12.5/ Основание из бутобетона /бетон B12.5/	մ ³ м ³	9.900	31.884	315.65
5	Ամրանավորված բետոնե շերտ B15 դասի բետոնից 20սմ հաստ. Армированное бетонное основания из бетона класса B15, толщиной 20см	մ ³ м ³	2.150	35.870	77.12
6	Ամրանացանց Ф6АсI Армирование армосеткой Ф6АсI	տ тн	0.033	395.550	13.05
7	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ. Облицовка площадки базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	10.800	13.949	150.65
8	Կողպատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. Облицовка стен базальтными плитами толщиной 30мм	մ ² м ²	8.550	19.928	170.38
9	Պատրաստի արծաթափայլ խողովակավոր այլումինե ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ Алюминевые перила лестниц	զմ пм	20.500	19.130	392.17
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1169.072
<u>Տարհանման աստիճանների կառուցում, 4 հատի համար</u> <u>Пожарные лестницы 4 штук</u>				0.00	0.00
1	Տարհանման մետաղական աստիճանի հավաքակցում Сборка пожарных лестниц	տն тн	5.480	79.710	436.81
2	Շվելեր N16 Швелер N16	զմ пм	57.600	8.760	504.58
3	Շվելեր N14 Швелер N14	զմ пм	9.600	7.970	76.51
4	Շվելեր N12 Швелер N12	զմ пм	10.400	6.370	66.25
5	Խողովակ 100x100x8 Труба 100x100x8	զմ пм	32.400	15.940	516.46
6	Խողովակ 40x20x3 Труба 40x20x3	զմ пм	89.600	1.190	106.62
7	Խողովակ 20x20x2 труба 20x20x2	զմ пм	1312.000	0.792	1039.10
8	Անկյունակ 45x45x5 Уголок 45x45x5	զմ пм	73.040	1.590	116.13
9	Մետաղական թերթ 8մմ Мет. Лист 8мм	մ ² м ²	5.880	47.825	281.21
10	Մետաղական թերթ 10մմ Мет. Лист 10мм	մ ² м ²	1.200	63.765	76.52
11	Մետաղական թերթ 4մմ /րիֆ/ Мет. Лист 4мм /рифл/	մ ² м ²	36.480	15.940	581.49
12	Անկեր հեղույս Hilti 12մմ, L=100մմ Анкерный болт 12мм, L=100мм	հատ штук	64.000	1.990	127.36
13	Անկեր հեղույս Hilti 18մմ, L=600մմ Анкерный болт 18мм, L=600мм	հատ	32.000	4.780	152.96
14	Փոսորակի փորում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ ³ м ³	2.880	3.985	11.48
15	Հիմքերի բետոնացում B15, F300, W4 Бетонирование оснований B15, F300, W4	մ ³ м ³	11.200	55.795	624.90
16	Պողպատե տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Окраска металлических деталей	մ ² м ²	248.000	0.795	197.16
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					4915.545
<u>Ծածկարան-2 /4 հատի համար/</u> <u>Навес-2 /4 штуки/</u>				0.00	0.00
1	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.384	119.565	45.88

2	Մետ. խողովակ 60x60x4 Мет. труба 60x60x4	կգ кг	246.100	0.399	98.19
3	Մետ. խողովակ 60x30x2 Мет. труба 60x30x2	կգ кг	122.200	0.399	48.76
4	Մետ. անկյունակ 90x6 L=60մմ Мет. уголок 90x6 L=60мм	կգ кг	4.100	0.399	1.64
5	Մետ. թիթեղ 150x8 L=150մմ Мет. лист 150x8 L=150мм	կգ кг	11.300	0.399	4.51
6	Անցքերի բացում պատերում Φ 10մմ, L=150մմ Сверление дыр в стенах Φ 10мм, L=150мм	հատ штук	16.000	0.399	6.38
7	Դյուբել M10 Дюбель M10	հատ штук	16.000	0.159	2.54
8	Պոլիկարբոնատե ծածկույթի պատրաստում Покртыя из поликарбоната	մ ² м ²	28.600	7.013	200.57
9	Խճի շերտ Щебень	մ ² м ²	0.128	1.595	0.20
10	Բետոն B15 դասի /կանգնակների բետոնացում/ Бетон класса B15 /для стоек/	մ ³ м ³	0.128	35.87	4.592
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					413.269
Ծածկարան-1 /3 հատի համար/ Навес-1 /3 штуки/					
1	Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում Сборка металлического каркаса навеса	տ тн	0.332	119.565	39.71
2	Մետ. խողովակ 50x30x3 Мет. труба 50x30x3	կգ кг	101.757	0.399	40.60
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					80.32
Սարքավորումներ Оборудования					0.00
1	Զեռուցման միակոնտուրային կաթսայի տեղադրում Q=42կվտ, N=85վտ /առանց ծխնելույզի/ Одноконтурный котел отопления Q=42квт, N=85вт (без дымохода/	հատ штук	2.000	478.260	956.52
2	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/ дымоход для котла /заводской/	հատ штук	2.000	7.970	15.94
3	Շրջանառու պոմպ G=5մ ³ /ժամ, H=8մ Циркуляционный насос G=5м3/час, H=8м	հատ штук	2.000	159.420	318.84
4	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ V=80լ Мембрана колба V=80л	հատ штук	2.000	79.710	159.42
5	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.2կվտ/ժ, V=50լ Водонагреватель типа «Ariston» N = 1.2 кВт / ч, V = 50л	հատ штук	14.000	39.850	557.90
6	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում ВРУ8504 - 250 Распределительный щит ВРУ8504 - 250	հատ штук	1.000	159.420	159.42
7	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ Рекуперационная система Ն-135մ3/ժ, Ա-125մ3/ժ	հատ штук	22.000	67.750	1490.50
8	Օդի ներածման և արտածման Ռեկուպերացիոն համակարգ Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ Рекуперационная система Ն-115մ3/ժ, Ա-105մ3/ժ	հատ штук	9.000	63.760	573.84
9	Առաստաղային օդամուղ L=1310, N=0.075կվտ/ժ воздуховод L=1310, N=0.075կվտ/ժ	հատ штук	1.000	23.910	23.91
10	Կանալային օդամուղ L=1250, N=0.2կվտ/ժ Канальный воздуховод L=1250, N=0.2կվտ/ժ	հատ штук	1.000	95.650	95.65
11	Առանցքային օդամղիչ N=0.02կվտ/ժ Воздуховод N=0.02կվտ/ժ	հատ штук	32.000	7.970	255.04
12	Հսկիչ պանել 16 գոտի ներկառուցված կառավարող սարքով եւ մարտկոցով Установка приемного-управляющего устройства адресной системы безопасности и пожарной сигнализации	հատ штук	1.000	39.850	39.85
13	Հեռախոսային հանգույց (GSM) GSM-устройства с контроллером хоста TM	հատ штук	1.000	39.850	39.85
14	Ծխային տվիչ հասցեական Установка датчика пожарной сигнализации	հատ штук	68.000	1.590	108.12
15	Շարժական տվիչ հասցեական Установка датчика движения	հատ штук	28.000	1.990	55.72

16	Տազմապի ծեռքի կոճակ Установка ручного датчика	հատ штук	12.000	1.590	19.08
17	Լուսաձայնային շշակ Светозвуковой датчик	հատ штук	5.000	1.830	9.15
	Ընդամենը սարքավորումներ Итого по оборудованию				4878.750
	Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ Итого по всем разделам + оборудования				175000.000
	ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				35000.000
	Ընդամենը ВСЕГО				210000.000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան




«Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յոլյան 30
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյազյան



Հավելված թիվ 3
03.05.2022թ. կնքված թիվ ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 պայմանագրի
« » հուլիսի 2022թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.143 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	150 օրացուցային օր, բայց ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



«Կապալառու
«Էլդոգար» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յուլյան 30
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015258050100
ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյազյան

