

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15 հուլիս 2022թ.-ին կնքված N «ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14-1» ծածկագրով՝ պետության կարիքների համար կապալալին աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք.Երևան

«09» «Օգոստոսի» 2022թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գ. Բոշյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Դ. Անտոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը և 2022թ. Հունիսի 30-ի 982-Ն որոշումը, ինչպես նաև «ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14-1» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2022 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին 121 817 882.11 /հարյուր քսանմեկ միլիոն ութ հարյուր տասնյոթ հազար ութ հարյուր ութսուներկու դրամ տասնմեկ լումա/ ՀՀ դրամի չափով հաստատել պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը, օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն համաձայնագրի հավելված N 1-ի, հավելված N 2-ի և հավելված N 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության որսալարակ,
Կառավարական շուրջ-1
ՀՀ ՖԼ գործառնական կրթություն
Հ/Հ 900011040780
ՀՎՀՀ 02505554



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, գրասենյակ 403
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570060401230100
ՀՎՀՀ 02648755



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի շենքի
էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերանորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	միավորի գին	Ընդամենը
	<i>Քանդման աշխատանքներ՝ I մասնաշենք I և II հարկեր</i>				
1	Խճանկարե հատակի քանդում	մ ²	9	571.21	5,140.89
2	Բետոնե սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	145.1	571.21	82,882.57
3	Մանրահատակի և լամինատե հատակների քանդում	մ ²	602	571.21	343,868.42
4	Լինօլեումի քանդում	մ ²	37.45	143.02	5,356.10
5	Տարբեր տիպի շրիշակների քանդում	մ	471.7	18.73	8,834.94
6	Բետոնե շերտի քանդում 5սմ հաստության 152մ ²	մ ³	7.6	14,285.35	108,568.66
7	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	758.4	238.36	180,772.22
8	Հիմնական պատերում բացվածքի քանդում	մ ³	1.1	14,285.35	15,713.89
9	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում	մ ³	88.7	8,571.55	760,296.49
10	Պատերի փայտատաշեղային սալերի քանդում	մ ²	206	571.21	117,669.26
11	Պատերի քանդում ներկի մաքրում	մ ²	434.5	190.69	82,854.81
12	Պատերի գաջի սվաղի ծրատում	մ ²	434.5	380.52	165,335.94
13	Շեպերի քանդում գաջի սվաղից	մ ²	105.4	667.40	70,343.96
	<i>Քանդման աշխատանքներ՝ I մասնաշենք I և II հարկեր</i>				
1	Խեցեսալիկների ապամոնտաժում	մ ²	20.5	380.52	7,800.66
2	Խճանկարե հատակի քանդում	մ ²	10.9	571.21	6,226.19
3	Բետոնե սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	41.6	571.21	23,762.34
4	Մանրահատակի և լամինատե հատակների քանդում	մ ²	625	571.21	357,006.25
5	Տարբեր տիպի շրիշակների քանդում	մ	409.1	18.73	7,662.44
6	Բետոնե շերտի քանդում 5սմ հաստության 155մ ²	մ ³	7.75	14,285.35	110,711.46
7	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	796	238.36	189,734.56
8	Հիմնական պատերում բացվածքի քանդում	մ ³	7.2	14,285.35	102,854.52
9	Խարամաբետոնե բլոկներից միջնորմային պատերի քանդում	մ ³	108.5	8,571.55	930,013.18

10	Հախճասալի քանդում	մ ²	11.2	571.21	6,397.55
11	Պատերի փայտատաշեղային սալերի քանդում	մ ²	76.5	571.21	43,697.57
12	Պատերի մաքրում հին ներկից	մ ²	820.3	190.69	156,423.01
13	Պատերի գաջի սվաղի ծրատում	մ ²	820.3	380.52	312,140.56
14	Շեպերի քանդում գաջի սվաղից	մ ²	131.5	667.40	87,763.10
Ապամոնտաժման աշխատանքները՝ ընդհանուր շենքի համար					
1	Առկա լաբորատորիաների թիթեյա օդափուլային խողովակների ապամոնտաժում	մ	15	190.69	2,860.35
2	Փայտե վիտրաժի ապամոնտաժում պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	13.72	1,904.32	26,127.27
3	Մետ/պլաստե և փայտե դռների ապամոնտաժում,	մ ²	61.64	1,523.79	93,926.42
4	Մետ/պլաստե և փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի քանդումով	մ ²	274	1,904.32	521,783.68
5	Կենտրոնական մուտքի հարթակի քանդում	մ ²	9.24	667.40	6,166.78
6	Մասնաշենքերի ներքին 2 աստիճանավանդակների աստիճանների մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում h=900մմ	մ	23.2	475.87	11,040.18
7	Պատերի պանելների կտրում.մուտքերի բացում արտաքին պատերում չորս տեղ	մ ³	0.7	19,047.42	13,333.19
8	Պատերի փակած բացվածքների բացում	մ ³	7.6	9,523.28	72,376.93
9	ճակատների և գետնախարիսխի թափված քարերի տեղերի մաքրում	մ ²	1	190.69	190.69
10	Շին.աղբի բարձում	մ ³	350.3	1,904.32	667,083.30
11	Բարձած շին.աղբի հեռացում մինչև 12կմ հեռ.վրա	տ	630.5	2,856.90	1,801,275.45
Տանիքի ապամոնտաժման աշխատանքներ I և II մասնաշենքեր					
1	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	816	238.36	194,501.76
2	Ջրթափ վերինի ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում b=800մմ	մ ²	148	190.69	28,222.12
3	Քիվաթիթեղի՝ ցվիզի ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում b=800մմ	մ ²	150	190.69	28,603.50
4	Պիպաթիթեղի ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում b=600մմ	մ ²	65	190.69	12,394.85
5	Ջրհորդանի ապամոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին (14 հատ ձագար, 14 հատ ծունկ)	մ	84	114.07	9,581.88
6	Քիվավահանի ապամոնտաժում, պահպանել հետագա օգտագործման համար	մ ³	5.6	17,142.25	95,996.60
7	Շին.աղբի բարձում	մ ³	130	1,904.32	247,561.60
8	Բարձած շին.աղբի հեռացում մինչև 12կմ հեռ.վրա	տ	234	2,856.90	668,514.60
Տանիք I և II մասնաշենքեր					
1	Տանիքի տրամատավոր թիթեղ h=0.55մմ	մ ²	816	6,666.38	5,439,766.08
2	Ջրթափ վերին b=800մմ, հարթ թիթեղ h=0.50մմ	մ ²	148	5,713.80	845,642.40
3	Քիվաթիթեղ b=800մմ, հարթ թիթեղ h=0.5մմ	մ ²	150	5,713.80	857,070.00

4	Պիպաթիթեղ b=600մմ, հարթ թիթեղ h=0.50մմ	մ ²	65	5,713.80	371,397.00
5	Հարթ թիթեղից գոգնոցի	մ ²	14.2	5,713.80	81,135.96
	տեղադրում պարապետի վրա, b=900մմ h=0.5մմ				
6	Հարթ թիթեղից ձագար 120x100մմ h=0.5մմ	հատ	14	4,285.35	59,994.90
7	Հարթ թիթեղից ծունկ 120x100մմ h=0.5մմ	հատ	14	1,428.45	19,998.30
8	Հարթ թիթեղից ջրհոս	մ	91	3,809.48	346,662.68
	խողովակ 120x100մմ h=0.5մմ				
9	Ապամոնտաժված փայտե կոնստրուկցիաների օգտագործում	մ ³	5	28,570.70	142,853.50
10	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	մ ³	3	247,612.16	742,836.48
11	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում h=70սմ - 808,7կգ	գմ	172	4,476.04	769,878.88
12	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտով	մ ²	12.5	1,143.27	14,290.88
13	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման գործակիցը ոչ պակաս 1068/890 Ն/սմ գոլորշաթափանցման դիմադրությունը քմժ ոչ պակաս Պա/մգ ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջր (համարժեք)	մ ²	830	1,713.63	1,422,312.90
14	Տանիքի ջերմամեկուսացում պեռլիտով լցված պարկերով 200մմ հաստության	մ ²	825	5,713.80	4,713,885.00
15	Պատի կառուցում 100մմ հաստության խարամաբետոնե սալերով 3,3մ3	մ ²	33	3,428.96	113,155.68
16	Օդափոխության բլոկների սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	33	1,713.63	56,549.79
17	Օդափոխության բլոկների կմաղքը իրականացնել մետ. խողովակներից 15x15x1.5մմ	գմ	95	1,428.45	135,702.75
18	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	5.7	1,143.27	6,516.64
19	Հարթ թիթեղից օդափոխության բլոկների կառուցում h=0,50մմ	մ ²	10	5,713.80	57,138.00
20	Հարթ թիթեղից զոնդի տեղադրում օդափոխության բլոկների վրա b=500մմ h=0,5մմ	մ ²	4.5	7,142.25	32,140.13
21	Գլխավոր մուտքի ծածկի ֆերմայի և կավարամաշի իրականացում մետ. խողովակներից 50x30x2մմ	գմ	31.2	2,095.85	65,390.52
22	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	10	1,143.27	11,432.70
23	Տանիքի տրամատավոր թիթեղ h=0.550մմ	մ ²	4.1	6,666.38	27,332.16
24	հարթ թիթեղից գոգնոցի	մ ²	2.75	5,713.80	15,712.95
	տեղադրում պարապետի վրա, b=400մմ h=0.5մմ				
25	ճռռերի երեսապատում ցինկապատ հարթ թիթեղով h=0.5մմ b=700մմ	գ.մ	2.4	5,713.80	13,713.12
26	Հարթ թիթեղից ձագար 80x100մմ h=0.5մմ	հատ	2	3,809.48	7,618.96
27	Գործարանային	հատ	4	1,428.45	5,713.80
	հարթ թիթեղից ծունկ 80x100մմ h=0.5մմ				
28	Հարթ թիթեղից ջրհոս	մ	7	3,333.62	23,335.34
	խողովակ 80x100մմ h=0.5մմ				

Շինարարական աշխատանքներ՝ I մասնաշենք					
1	Բետոնե նախաշերտի իրականացում B15 դասի 5սմ հաստության 152,0մ ²	մ ³	7.6	39,046.57	296,753.93
2	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	48.2	1,237.76	59,660.03
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի	մ ²	800	1,904.32	1,523,456.00
	իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով				
10	Միջնորմի իրականացում խարամաբետոնե բլոկներով 100 մմ հաստությամբ 69,3մ ³	մ ²	693	3,428.96	2,376,269.28
11	Միջնորմի իրականացում խարամաբետոնե բլոկով 200 մմ հաստությամբ	մ ³	51.5	25,237.08	1,299,709.62
13	Պլաստիկե անկյունակ	մ	76	380.52	28,919.52
14	Փայտե չորսու 30*50	մ ²	1.6	11,428.45	18,285.52
15	Առաստաղների սվաղում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	800	2,571.72	2,057,376.00
19	Պատերի և միջնորմների սվաղում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	1867.8	2,285.69	4,269,211.78
20	Պատերի և միջնորմների սվաղի ծեփամածկում և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	1801.6	1,713.63	3,087,275.81
22	Շեպերի սվաղումը գաջի լավորակ շաղախով	մ ²	299.2	3,809.48	1,139,796.42
Շինարարական աշխատանքներ՝ II մասնաշենք					
1	Բետոնե նախաշերտի իրականացում B15 դասի 5սմ հաստության 155,0մ ²	մ ³	7.75	39,046.57	302,610.92
2	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ	մ ²	43.4	1,237.76	53,718.78
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի	մ ²	751.8	1,904.32	1,431,667.78
	իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով				
10	Միջնորմի իրականացում խարամաբետոնե բլոկներով 100 մմ հաստությամբ 58,7մ ³	մ ²	587	3,428.96	2,012,799.52
11	Միջնորմի իրականացում խարամաբետոնե բլոկով 200 մմ հաստությամբ	մ ³	38	25,237.08	959,009.04
13	Պլաստիկե անկյունակ	մ	76	380.52	28,919.52
14	Փայտե չորսու 30*50	մ ²	1.6	11,428.45	18,285.52
15	Առաստաղների սվաղում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	751.8	2,571.72	1,933,419.10
19	Պատերի և միջնորմների սվաղում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	1783.2	2,285.69	4,075,842.41
22	Շեպերի սվաղումը գաջի լավորակ շաղախով	մ ²	194.4	3,809.48	740,562.91
Շինարարական աշխատանքներ I և II մասն. համար					
1	Բացվածքի շարում խարամաբետոնե բլոկով 250 մմ հաստությամբ	մ ³	10	25,713.80	257,138.00
2	Պատերի պանելների քայքայված հատվածների սվաղում ցեմ.ավազային շաղախով	մ ²	1	1,904.32	1,904.32
3	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալիկներով՝ h=13մմ	մ ²	20	14,285.35	285,707.00

4	Աստիճանների երեսապատում կեռամոզորանիտե լավորակ սալերով ամրացված սոսնձով՝ չսահող d=10մմ	մ ²	30	14,285.35	428,560.50
5	Այլումինե բազրիքների տեղադրում ներքին աստիճաններին	մ	20.5	23,808.63	488,076.92
6	Աստիճանների անկյունային հատվածում այլումինե անկյունակների տեղադրում	մ	66	2,856.90	188,555.40
7	Կեռամոզորանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=38,2մ	մ ²	3.82	14,285.35	54,570.04
8	Մուտքի աստիճանների, հարթակների, թեքահարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ ²	15.5	14,285.35	221,422.93
9	Մուտքի շրջանակի գետնախարիսխը երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ ²	1.5	18,094.83	27,142.25
10	Գլխավոր մուտքի շրջանակը, որոշ պատու-հանների, դռների շրջանակները, մասնաշենքերի քիվերը սվաղել ջերմամեկուսացման համար նախատեսված սոսինձե կապակցա-նյութով d=>3մմ	մ ²	110	2,381.03	261,913.30
11	Այնուհետև ամբողջությամբ ծեփամածկել և ներկել ճակատային ներկով՝ սև երանգի	մ ²	110	1,713.63	188,499.30
12	Ապակե ցանցի (5x5մմ, քաշը 1Մ2 - 160գ) տեղադրում սոսինձե կապակցանյութով սվաղի մեջ	մ ²	110	2,856.90	314,259.00
13	Գլխավոր մուտքի շրջանակի վրա տեղադրել բազալտե սալիկներից գլխադիր 50մմ հաստության b=35սմ	մ ²	1.3	19,047.42	24,761.65
14	Երկրորդական մուտքի աստիճանները և հարթակը երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ	մ ²	19	14,285.35	271,421.65
15	Արտաքին պատերի բացվածքներում դռների և պատուհանների տեղադրումից հետո ճեղքերը խծուծել L=754,0մ	մ ³	1.3	9,523.28	12,380.26
16	Այլումինե բազրիքների տեղադրում արտաքին աստիճաններին, հարթակին և թեքահարթակին	մ	23.5	23,808.63	559,502.81
17	Յուրաքանչյուր պատուհանի վրա նախատեսել մեկ բարդ փական	հատ	91	9,523.28	866,618.48
18	Պատուհանի բարդ փականի հատվածում տեղադրել միջատապաշտպան ցանց	մ ²	76.5	7,618.97	582,851.21
19	Առաջին հարկի սանհանգույցում հաշմանդամների համար տեղադրել նիկելապատ բռնածողեր Փ38մմ	մ	10	7,618.97	76,189.70
20	Բացվածքների անկյուններում տեղադրել լրացուցիչ ապակե ցանցի թևիկներով անկյունակ 150x150մմ	մ	762	380.52	289,956.24
21	Բացվածքների 4 անկյուններում 45 աստիճան անկյան տակ տեղադրել լրացուցիչ ապակե ցանց 200x400մմ	մ ²	9	1,428.45	12,856.05
Արտաքին վիտրաժներ					
1	Արտաքին այլումինե վիտրաժ, ապակեփաթեթը՝ երկշերտ,	մ ²	5.28	90,473.31	477,699.08
	-փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ				
	-պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով, լայնքը ոչ պակաս 60մմ				
	-գույնը սպիտակ, ամոդացված				
	-խուլ մասերը ջերմամեկուսիչ նյութով				
	-կոնստրուկցիան՝ բացվող				
2	Նույնը	մ ²	2.28	71,426.75	162,852.99

	-կոնստրուկցիան՝ չբացվող				
	Ներքին վիտրաժներ				
1	Ներքին ալյումինե վիտրաժ, ապակեփաթեթը՝ միաշերտ	մ ²	24.04	80,950.03	1,946,038.72
	-փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ				
	-պրոֆիլը՝ առանց ջերմակամրջակի				
	-պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60մմ				
	-գույնը սպիտակ,անողացված				
	-կոնստրուկցիան՝ բացվող				
2	Նույնը	մ ²	42.77	61,902.61	2,647,574.63
	-կոնստրուկցիան՝ չբացվող				
	Արտաքին դռներ				
1	Արտաքին ալյումինե դռներ	մ ²	15.84	90,473.31	1,433,097.23
	ապակեփաթեթը՝ երկշերտ,				
	-փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ				
	-պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով,լայնքը ոչ պակաս 60մմ				
	-գույնը սպիտակ,անողացված				
	-խուլ մասերը ջերմամեկուսիչ նյութով				
	-կոնստրուկցիան՝ բացվող				
2	Արտաքին ալյումինե դռներ	մ ²	4.32	71,426.75	308,563.56
	-ապակեփաթեթը՝ երկշերտ				
	-փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ				
	-պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով				
	-լայնքը ոչ պակաս 60մմ				
	-գույնը մոխրագույն,անողացված				
	-խուլ մասերը ջերմամեկուսիչ նյութով				
	- կոնստրուկցիան չբացվող				
3	Մետաղական ճաղաշար-դռան տեղադրում ՄԾ-1 1հատ	տ	0.069	904,736.53	62,426.82
4	Մետաղական դռան և ճաղաշարերի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.026	904,736.53	928,259.68
5	Ծխնի	հատ	8	3,809.48	30,475.84
6	Փական	հատ	2	14,285.35	28,570.70
7	Մետաղական դռան և ճաղաշարերի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	20	1,143.27	22,865.40
	Արտաքին և ներքին պատուհաններ,պատուհանագոգեր				
1	Մետաղապլաստե արտաքին պատուհաններ՝	մ ²	163.9	32,380.18	5,307,111.50
	-ապակեփաթեթը երկշերտ				
	-փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ				
	-պրոֆիլի խցերի քանակը ոչ պակաս 4				
	- մետաղական միջուկի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ				
	-պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 60մմ				
	-գույնը սպիտակ				
	- կոնստրուկցիան բացվող				
2	Նույնը՝ չբացվող	մ ²	77	24,761.22	1,906,613.94
3	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=30սմ) արժեքը	մ	118.3	3,333.62	394,367.25

4	Դռների շեների փակում լատուն շերտաթերթով	մ	68.6	3,047.59	209,064.67
Արտաքին հարդարում` I մասնաշենք					
1	Նախքան ջերմամեկուսիչ կազմելը մակերեսը մաքրել	մ ²	553.1	475.87	263,203.70
2	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ ցեմ.ավազային շաղախի վրա	մ ²	42.1	19,047.42	801,896.38
3	Մետաղական ցանցի տեղադրում Ф4Bp-1 10x100մմ	մ ²	42.1	1,523.79	64,151.56
4	Պատերի ջերմամեկուսացում 80մմ հաստությամբ (η=100-120կգ/մ ³ , λ<= 0.04 Վտ/մ.0/С) հանքաքամքակե սալե-րով	մ ²	74	1,428.45	105,705.30
4	Ամրացում աերոզոլային պոլիուրեթանե սոսնձով 74մ ²	բալոն	14.8	8,094.83	119,803.48
5	Փրփրապոլիստիրոլե սալեր 80մմ հաստությամբ (η= 25-35կգ/մ ³ , λ<=0.04 Վտ/մ.0/С) EPS	մ ²	479.1	4,285.35	2,053,111.19
5	Ամրացում աերոզոլային պոլիուրեթանե սոսնձով 479,1մ ²	բալոն	95.8	8,094.83	775,484.71
6	Ջերմամեկուսացման համար նախա-տեսված սոսինձե կապակցանյութով սվաղի իրականացում b=>3մմ	մ ²	553.1	1,904.32	1,053,279.39
7	Ապակե ցանցի (5x5մմ,քաշը 1մ ² - 160գ) տեղադրում սոսինձե կապակցանյութով սվաղի մեջ	մ ²	635.2	857.24	544,518.85
9	Ափսեանման խցաբութակ 10x160մմ, արժեքը	հատ	3872	42.56	164,792.32
10	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	2.16	95,235.38	205,708.42
Արտաքին հարդարում` II մասնաշենք					
1	Նախքան ջերմամեկուսիչ կազմելը մակերեսը մաքրել	մ ²	574.8	475.87	273,530.08
2	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ ցեմ.ավազային շաղախի վրա	մ ²	53.6	19,047.42	1,020,941.71
3	Մետաղական ցանցի տեղադրում Ф4Bp-1 100x100մմ	մ ²	53.6	1,523.79	81,675.14
4	Պատերի ջերմամեկուսացում 80մմ հաստությամբ (η=100-120կգ/մ ³ , λ<= 0.04 Վտ/մ.0/С) հանքաքամքակե սալե-րով	մ ²	80.5	1,428.45	114,990.23
4	Ամրացում աերոզոլային պոլիուրեթանե սոսնձով 80,5մ ²	բալոն	16.1	8,094.83	130,326.76
5	Փրփրապոլիստիրոլե սալեր 80մմ հաստությամբ (η= 25-35կգ/մ ³ , λ<=0.04 Վտ/մ.0/С) EPS	մ ²	494.3	4,285.35	2,118,248.51
5	Ամրացում աերոզոլային պոլիուրեթանե սոսնձով 494,3մ ²	բալոն	98.9	8,094.83	800,578.69
6	Ջերմամեկուսացման համար նախատեսված սոսինձե կապակցանյութով սվաղի իրականացում b=>3մմ	մ ²	574.8	1,904.32	1,094,603.14
7	Ապակե ցանցի (5x5մմ,քաշը 1մ ² - 160գ) տեղադրում սոսինձե կապակցանյութով սվաղի մեջ	մ ²	661	857.24	566,635.64
9	Ափսեանման խցաբութակ 10x160մմ, արժեքը	հատ	4023	42.56	171,218.88
10	Արտաքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ ²	2.16	95,235.38	205,708.42
1-2. Կոնստրուկտորական մաս					
Բետոնե հարթակ և թեքահարթակ					
1	Խճով տոփամած գրունտ	մ ³	5.42	952.58	5,162.98
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	8.7	52,379.33	455,700.17
3	Բետոնե պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.29	57,141.40	187,995.21

4	Բետոնե սալի, աստիճանների, թեքահարթակների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.1	47,618.12	99,998.05
Ե/բ պատ Պ-1 - 2 հատ					
1	Անցքերի շաղափում Φ12մմ L=200մմ	100	1.4	28,570.70	39,998.98
		հատ			
2	Պոլիմերցեմենտային շաղափի լցնում ամրանաձողերը տեղադրելիս	մ ³	0.3	190,470.76	57,141.23
3	Միաձույլ ե/բետոնե պատի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	11.6	90,473.31	1,049,490.40
4	Φ8A240C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02	619,030.39	12,380.61
5	Φ10A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.19	542,841.58	645,981.48
Շրջանակներ ՇՁ-1					
1	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B10 դասի բետոնով	մ ³	0.36	42,856.05	15,428.18
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.6	52,379.33	188,565.59
3	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակի կանգնակի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.84	90,473.31	75,997.58
4	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակի հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.76	85,712.10	65,141.20
5	Միաձույլ ե/բետոնե սալի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.73	80,950.03	59,093.52
6	Միաձույլ ե/բետոնե պատի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	0.19	90,473.31	17,189.93
7	Φ8AC I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.083	619,030.39	51,379.52
8	Φ10A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.099	542,841.58	53,741.32
9	Φ18A500c, Φ20A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.176	542,841.58	95,540.12
Միջնորմների (200մմ,100մմ) ամրացում՝ 1-ին մասնաշենք					
1	Անցքերի շաղափում Φ14մմ L=100մմ	100	3.5	28,570.70	99,997.45
		հատ			
2	Φ12A500c դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.76	542,841.58	412,559.60
3	Մետաղական անկյունակ L63x4	տ	0.04	714,265.77	28,570.63
4	Մետաղական ցանցի Ց-1 (Φ6A) տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.4	666,647.65	266,659.06
5	Դյուբել Φ6	կգ	2.28	1,904.32	4,341.85
6	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ 50 դասի ցեմ.ավազային շաղափի լցնում	մ ³	23.4	44,760.36	1,047,392.42
7	Փրփրապլաստ	մ ³	1.1	28,570.70	31,427.77
8	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.704	76,187.96	53,636.32
9	Ամրան Φ12A500 c դասի	կգ	96.9	543.12	52,628.33
10	Ամրան Φ6A cl դասի	կգ	13.06	618.88	8,082.57
Միջնորմների (200մմ,100մմ) ամրացում՝ 2-րդ մասնաշենք					
1	Անցքերի շաղափում Φ14մմ L=100մմ	100	3.13	28,570.70	89,426.29
		հատ			

2	Փ12A500c դասի ամրանի տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	1	542,841.58	542,841.58
3	Մետաղական անկյունակ L63x4	տ	0.04	714,265.77	28,570.63
4	Մետաղական ցանցի Ց-1 (Փ6A1) տեղադրում միջնորմների ամրակցման համար	տ	0.374	666,647.65	249,326.22
5	Դյուբել Փ6	կգ	2.64	1,904.32	5,027.40
6	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ 50 դասի ցեմ.ավազային շաղախի լցում	մ ³	23.8	44,760.36	1,065,296.57
7	Փրփրապլաստ	մ ³	1.6	28,570.70	45,713.12
8	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում B15 մակնիշի բետոնով	մ ³	0.722	76,187.96	55,007.71
9	Ամրան Փ12A500 c դասի	կգ	99.76	543.12	54,181.65
10	Ամրան Փ6A cl դասի	կգ	13.42	618.88	8,305.37
1-3. Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգ՝ N1 մասնաշենք					
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ32x3, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով	մ	20	2,856.90	57,138.00
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ25x2,5, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով	մ	65	2,476.38	160,964.70
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ20x1,9, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով	մ	45	2,285.69	102,856.05
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավորմաների արժեքը d=20-32մմ	հատ	86	285.18	24,525.48
5	Լվացարանի ծորակ	հատ	11	6,666.38	73,330.18
6	Ծորակ, խառնարանով	հատ	2	8,571.55	17,143.10
7	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի, լվացարանների համար Փ15, L=0.5մ	հատ	14	2,381.03	33,334.42
8	Փական d=15մմ	հատ	28	4,762.07	133,337.96
9	Փական d=20մմ	հատ	2	5,237.93	10,475.86
10	Փական d=25մմ	հատ	1	5,713.80	5,713.80
11	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ V=75լ	հատ	1	142,853.49	142,853.49
1-4. Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգ՝ N 2 մասնաշենք					
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ32x3, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով՝ ներառյալ միացման գիծը	մ	98	2,856.90	279,976.20
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ25x2,5, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով	մ	30	2,476.38	74,291.40
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ20x1,9, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով, մոնտաժումով, ձևավորմաների մոնտաժումով	մ	40	2,285.69	91,427.60
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավորմաների արժեքը d=20-32մմ	հատ	56	285.18	15,970.08

5	Ձտիչ մեխանիկական Փ25	հատ	1	3,809.48	3,809.48
6	Ջրաչափ սառը ջրի հորիզոնական Փ25	հատ	1	19,047.42	19,047.42
7	Լվացարանի ծորակ	հատ	9	6,666.38	59,997.42
8	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի, լվացարանների համար Փ15, L=0.5մ	հատ	13	2,381.03	30,953.39
9	Փական d=15մմ	հատ	21	4,762.07	100,003.47
10	Փական d=20մմ	հատ	2	5,237.93	10,475.86
11	Փական d=25մմ	հատ	3	5,713.80	17,141.40
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Ալյումինե ջեռուցիչ մարտկոցների ապամոնտաժում	կ-տ	39	952.58	37,150.62
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժում Փ20-Փ63	մ	600	429.05	257,430.00
3	Պողպատե խողովակից ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում 2շարք L=4մ d=80 8հատ	մ	64	571.21	36,557.44
4	Ապամոնտաժված մետաղական էլեմենտների դուրս բերում, բարձում ա/իկնաթափ և տեղափոխում 5կմ /պահեստային տարածք/	տ	2	2,381.03	4,762.06
1-12. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն՝ N1 մասնաշենք					
1	Էլ. վահանակ 36տեղ., պլաստմասե արկղ, ներառյալ զերոյի և հողանցման հաղորդաձողերը	լրակ.	2	28,570.70	57,141.40
2	Եռաբևեռ եռաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 380վ 50A	հատ	2	47,618.12	95,236.24
3	Դիֆերենցիալ հոսանքի ինքնավար անջատիչ 220վ 25A/30mA ELSB	հատ	1	4,285.35	4,285.35
4	Դիֆերենցիալ հոսանքի ինքնավար անջատիչ 220վ 16A/30mA ELSB	հատ	1	3,809.48	3,809.48
5	Միաբևեռ միաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 220վ 25A	հատ	41	4,285.35	175,699.35
6	Միաբևեռ միաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 220վ 10A	հատ	12	3,809.48	45,713.76
7	Շարժման տվիչ	հատ	2	5,713.80	11,427.60
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով ,ներքին տեղադրման 220վ, 16Ա	հատ	240	1,904.32	457,036.80
14	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	6	1,619.14	9,714.84
15	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	25	1,904.32	47,608.00
16	Եռաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	6	2,856.90	17,141.40
17	Փոխանջատիչ՝ ռեվերս, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	2	1,904.32	3,808.64
18	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	279	238.36	66,502.44
19	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	65	333.70	21,690.50

20	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, հատվածքը ՎՅՅՈՒ 2x1,5մմ ²	մ	823	429.05	353,108.15
21	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, հատվածքը ՎՅՅՈՒ 3x2,5մմ ²	մ	1526	761.90	1,162,659.40
22	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, հատվածքը ՎՅՅՈՒ 3x4մմ ²	մ	15	904.91	13,573.65
1-13. էլեկտրաուժային սարքավորումներ և լուսավորություն՝ N2 մասնաշենք					
1	Էլ. վահանակ 36տեղ., պլաստմասե արկղ, ներառյալ գերոյի և հողանցման հաղորդածողերը	լրակ.	2	28,570.70	57,141.40
2	Եռաբևեռ եռաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 380վ 50A	հատ	2	47,618.12	95,236.24
3	Միաբևեռ միաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 220վ 25A	հատ	38	4,285.35	162,843.30
4	Միաբևեռ միաֆազ հոսանքի ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլ.մագնիսական խզիչներով 220վ 10A	հատ	10	3,809.48	38,094.80
5	Շարժման տվիչ	հատ	2	5,713.80	11,427.60
7	Առաստաղային LED լուսատու 40վտ, 595x595մմ, լուսային հոսքը 3200LU, , լույսի ջերմաստիճանը 4000K, 220վ, cos μ =0,92 IP20	հատ	16	15,237.93	243,806.88
8	Առաստաղային LED լուսատու 18վտ, 595x295մմ, լուսային հոսքը 2700LU, , լույսի ջերմաստիճանը 2320K, 220վ, cos μ =0,92	լրակ.	30	12,380.18	371,405.40
9	Պատի լուսատու 12վտ հզորության LED լամպով 220վ cos=0,92 IP67	լրակ.	3	6,666.38	19,999.14
11	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով ,ներքին տեղադրման 220վ, 16Ա	հատ	222	1,904.32	422,759.04
12	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	13	1,619.14	21,048.82
13	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	22	1,904.32	41,895.04
14	Եռաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	4	2,856.90	11,427.60
15	Փոխանջատիչ՝ ռեվերս, ներքին տեղադրման 220վ,6Ա	հատ	4	1,904.32	7,617.28
16	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	265	238.36	63,165.40
17	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	62	333.70	20,689.40
18	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, հատվածքը ՎՅՅՈՒ 2x1,5մմ ²	մ	704	429.05	302,051.20

19	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, հատվածքը ՊՅՅՊ 3x2,5մմ ²	մ	1363	761.90	1,038,469.70
	<i>Ընդամենը</i>				101,514,901.76
	<i>ԱԱՀ</i>				20,302,980.35
	<i>Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ</i>				121,817,882.11

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան, Արարատյան փողոց 26 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040780
ՀՎՀՀ 02505554



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, գրասենյակ 403
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570060401230100
ՀՎՀՀ 02648755



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի շենքի
էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերանորոգման աշխատանքների

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	121 817 882.11	20.12.2022թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	121 817 882.11	20.12.2022թ

*Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի առկայության դեպքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 Կառավարական տուն, 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011040780
 ՀՎՀՀ 02505554



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նորոտեք Էնջինիրինգ» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, գրասենյակ 403
 Ամերիաբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570060401230100
 ՀՎՀՀ 02648755



(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումներ ի պլանով նախատե սված միջանցի կ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակա րգման (CPV)	անվանումը	Պայման ագրի ընդհանր ըր գին	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ը Ն Ը Մ Ը
1	45461100 /504	շենքերի, շինությունն երի ընթացիկ նորոգման աշխատանք քներ	229850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	73 090 729.27	121 817 882.11	121 817 882.11	121 817 882.11	121 817 882.11

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** Վճարումները կիրականացվեն փաստացի մատուցված շխատանքների դիմաց՝ հաստատված կատարողական ակտերի հիման վրա:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք.Երևան, Հանրապետության իրապարակ,
Կառավարական տուն, 1/

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011040780

ՀՎՀՀ 02505554

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նորտեքս Էնջինիրինգ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 6, գրասենյակ 403
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 1570060401230100

ՀՎՀՀ 02648755

(ստորագրություն)
Վ.Տ.

