

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 4

16.01.2023թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-2» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 13 » « 03 » 2024թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.01.2023թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2024 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ՝ նախահաշիվը՝ համաձայն Հավելված 1-ի: Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը մնում է անփոփոխ:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2024թ. Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2024թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր 39/1 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 160+200-
կմ 171+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2024 թվականի իրականացվելիք աշխատանքներ)**

/ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ(փափուկ բնահողում)				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1մ ³ 2.տ.տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք (հարթում.ջրում. խտացում)	մ ³	0	2210.0	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում.ջրում. խտացում)	մ ³	0	1410.0	0
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով տեղափոխում բուլդ 50մ լիցք (հարթում.ջրում. խտացում)	մ ³	0	7450.0	0
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	0	2670.0	0
5	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ.. տեղափոխում 50մ կուտակումով. բարձում ա/ի էքս. 1.0մ ³ 2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	0	3020.0	0
6	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.0մ ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	0	8510.0	0
7	Ա/բ ծածկի քանդում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ ³ 2.տ. և հմիջ=17սմ տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	0	2480.0	0
	Ընդամենը I				0
	II. Կողային առուների իրականացում				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և բարձում էքս.0.65մ ³ 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	0	8510.0	0
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	0	2750.0	0
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ Ծածկոցներ մետ թիթեղից d=10մմ բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	24.9	15970.0	397653
4	Կողային առվի մշակում ձեռքով նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում բարձում էքս 0.65մ ³ ա/ի վրա.տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ.	մ ³	9.8	14740.0	144452
5	Կողային առվի մշակում նախորոք փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ 2.տ.. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ.	մ ³	40	3340.0	133600
6	Կողային առվի ակոսահանում (10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ)	մ ³	126	2750.0	346500
	Ընդամենը II				1022205
	III. Կողնակ				
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ	մ ²	50841.2	1030.0	52366436
	Ընդամենը III				52366436
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Ե"	մ ²	100228.4	6350.0	636450340
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=7սմ	մ ²	0	8090.0	0

3	Խճավազային հիմք (C-5) h=20 սմ 100մ²-ի համար խիճ (40-70)մմ - 10% - 2.6մ3 35% - 9.1մ3 խիճ (5-10)մմ - 10% - 2.6մ3 - 6.5մ3 (ավազ) խիճ (10-20)մմ - 20% - 5.2մ3 խիճ (0-5)մմ - 25% ջուր-1.1մ3	մ²	0	2560.0	0
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	0.000	890.00	0
	Գյուղ. տեխ.անցում.միաձուլվ բետ. ծածկի կառուցում ամրանալորված մետ. ցանցով կմ 161+300-161+306. կմ 162+641- 162+671 . կմ 167+795-167+819 . կմ 169+704-169+716				
1	Միաձուլվ բետոն B-20 h=20սմ	մ²	604.3	20100.0	12146428
	Ընդամենը IV				648596768
	V. Իջատեղեր և մուտքեր				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և բարձում էքս.0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	23.7	8230.0	195051
2	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	291	2640.0	768240
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ.. տեղափոխում 20մ կուտակումով. բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	471	2670.0	1257570
4	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	9012.15	5090.0	45871844
5	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ3 5.46մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ3 ավազ 25% - 3.93մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ3 խիճ (0-5)- ջուր-1.1մ3	մ²	7749.58	1630.0	12631815
6	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. Տակ ԱՇ 530մմ)	մ³	2.1775	9220.0	20077
7	Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	33.5	138990.0	4656165
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) (մետ.խողով.)	գծմ	31.1	4020.0	125022
9	Միաձուլվ բետոն B-20 գլխամասեր	մ³	3.2	132450.0	423840
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	12	1710.0	20520
11	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. Տակ ԱՇ 273մմ)	մ³	0.571	9220.0	5265
12	Մետ. խողովակների Ø 273/5մմ տեղադրում	գծմ	16.2	45530.0	737586
13	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) (մետ.խողով.)	գծմ	15.04	2080.0	31285
14	Վաքի և խողովակի միացման միաձ.բետոն B-20	մ³	0	132450.0	0
	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը				
16	> մետ. խող. Ø 0.325մ	գծմ	6	1480.0	8880
	մետ խողովակ ԱՇ 0.219մ	գծմ	11	1110.0	12210
	ա/գ Ø 0.3	գծմ	3	760.0	2280
	Տեխ անցում Կմ162+654(ձախից).կմ167+806(ձախից). կմ167+807(աջից). կմ169+709(ձախից)				
1	Միաձուլվ բետոն B-20 h=20սմ	մ²	387.1	19890.0	7699419
2	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ³	38.71	8790.0	340261
	Գոյություն ունեցող ե/բ ջրընդունիչի մետ ցանցով նորոգում իջատեղում կմ 160+446				
1	10eIV կարգի բնահողի մաքրում և բարձում ձեռքով գոյություն ունեցող ջրընդունիչում. ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ³	3	8320.0	24960
2	Գոյություն ունեցող ջրընդունիչի նորոգում միաձուլվ բետ. B-20	մ³	0.3	131310.0	39393
3	Իջատեղում գոյ. ունեցող ե/բ 30x34 վաքի մաքրում և բարձում ձեռքով 10eIV կարգի բնահողից. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ³	5	8000.0	40000
	Ընդամենը V				74911682
	VI Մայթեր				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի քանդում ձեռքով պահեստավորում և նույնի տեղադրում - միաձուլվ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գծմ	923	5330.0	4919590
2	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	395.83	1320.0	522496

3	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գծմ	424.83	13290.0	5645991
4	Նոր հավաք. բետոն 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գծմ	331.41	8080.0	2677793
5	Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3	գծմ	1412.64	1580.0	2231971
6	Ճածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով	մ²	2656.75	8520.0	22635510
7	Ցեմենտ-ավազային շերտ h=9սմ (30% ցեմենտ. 70% ավազ)	մ²	2656.75	4550.0	12088213
8	Հատիկավոր ենթահիմք h=12սմ ավազակոպիճ	մ²	105.36	1050.0	110628
9	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ²	1870.29	4180.0	7817812
10	Մետաղական բազրիքների տեղադրում (208.25գծմ. 85հատ)	տ	3.59822	1115990.0	4015578
11	Բազրիքների կանգնակների ամրացումը միաձույլ բետոնով B-20	մ³	3.4	84650.0	287810
Թեք հարթակներ (ք. Աշոցք)					
1	Բազալտե եզրաշարի տեղադրում 8x20սմ միաձույլ բետոնե հիմք 1գծմ- 0.028մ3 B-15 ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.009մ3	գծմ	174.58	7270.0	1269197
Ընդամենը VI					64222587
VII. Ե/Բ 30x34սմ վաքեր					
1	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էկս 0.65մ3 շտ ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	1.46	8240.0	12030
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաքի տակ)	մ³	0.29	9230.0	2677
3	Ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում B-22.5	գծմ	4.492974115	18930.0	85052
4	Ջրամեկուսացում	մ²	5.67	1710.0	9696
Ընդամենը VII					109455
VIII Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-20	հատ	8	13760.0	110080
Ընդամենը VIII					110080
IX. Նշագծում					
1	Նշագծումը տաք թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով h=3սմ ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	մ²	2914.63	13150.0	38327385
Ընդամենը IX					38327385
X. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	46	25020.0	1150920
3	- առավելության	հատ	157	30910.0	4852870
5	- թելադրող	հատ	5	30910.0	154550
6	- հատուկ թելադրանքի	հատ	50	30910.0	1545500
7	- հատուկ թելադրանքի (անհատական նախագծման)	մ²	6.3	62080.0	391104
8	- տեղեկատվության	հատ	13	10750.0	139750
9	- տեղեկատվության (անհատական նախագծման)	մ²	37.56	62080.0	2331725
	-սպասարկման	հատ	8	35220.0	281760
10	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	14460.0	28920
11	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	հատ	276	26950.0	7438200
12	Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք	մ³	28.98	59620.0	1727788
13	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	57	5190.0	295830
Ընդամենը X					20338916
XI. Արգելափակոցներ					
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ 2վելեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամղիչով	գծմ	1216	29530.0	35908480
2	Գոյություն ունեցող ազդանշանային Ե/բ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ /տ	0	4790.0	0
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	314	4850.0	1522900
4	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների մետ սյուներով ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	60	2310.0	138600
Ընդամենը XI					37569980
XII. Արհեստական կառուցվածքներ					
Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակի նորոգում					

1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում. Ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8320.0	0
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8320.0	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8320.0	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	5810.0	0
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	0	9220.0	0
6	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0	98790.0	0
7	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0	98790.0	0
8	Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0	89150.0	0
9	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0	89150.0	0
10	Մուտքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	0	79180.0	0
	իրաններ	մ ³	0	81510.0	0
	Ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
11	հիմքեր	մ ³	0	79180.0	0
	իրաններ	մ ³	0	81510.0	0
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	0	1710.0	0
13	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	0	1990.0	0
14	Մուտքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	32980.0	0
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում. Ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	9.5	8310.0	78945
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	2	8310.0	16620
3	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	15.5	8310.0	128805
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	16	8310.0	132960
5	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	9.5	5800.0	55100
6	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	3.829	9460.0	36222
7	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	3	4240.0	12720
8	Մուտքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	4	4240.0	16960
9	Ելքում գլխամասի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	2	4240.0	8480
10	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2.88	98680.0	284198
11	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	2.16	98680.0	213149
12	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	3	139000.0	417000
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	3	7730.0	23190
14	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	1.638	98680.0	161638
15	Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	7.662	132330.0	1013912
	իրաններ	մ ³	6.354	132330.0	840825
16	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				

	հիմքեր	մ ³	5.108	132330.0	675942
	իրաններ	մ ³	4.236	132330.0	560550
17	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	112.435	1710.0	192264
18	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10elV)	մ ³	9.5	1990.0	18905
19	Մուտքում ե/բ օդակի ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 10.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0.35	46640.0	16324
20	Ելքում ե/բ օդակի ապամոնտաժում. բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 10.0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ ³	0.35	46640.0	16324
21	Ելքում գոյություն ունեցող թևերի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0.4	33180.0	13272
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.25մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	2	8310.0	16620
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	4.5	8310.0	37395
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	4	8310.0	33240
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3	5800.0	17400
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1.925	9450.0	18191
6	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	3	4240.0	12720
7	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	3	4240.0	12720
8	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1.639	98660.0	161704
9	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1.639	98660.0	161704
10	Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.7	89040.0	62328
11	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.3	89040.0	26712
12	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	3.024	132300.0	400075
	իրաններ	մ ³	4.008	132300.0	530258
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	28.484	1710.0	48708
14	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10elV)	մ ³	3	1980.0	5940
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1.5մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	6	8330.0	49980
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	19	8330.0	158270
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	3	8330.0	24990
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	3	5820.0	17460
5	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	2.47	9480.0	23416
6	Մուտքում գլխադիրի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	5.5	4250.0	23375
7	Ելքում գլխադիրի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	4.5	4250.0	19125
8	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	12	4250.0	51000

9	Ելքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	9	4250.0	38250
10	Ելքում գլխադիրի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	5	4250.0	21250
11	Ելքում գլխադիրի նորոգում միաձուլ բետոնով B20 F100	մ ³	0.15	81630.0	12245
12	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձուլ բետոն B20 F100	մ ³	4.438	98940.0	439096
13	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձուլ բետոն B20 F100	մ ³	0.992	98940.0	98148
14	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.4	81630.0	32652
15	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձուլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.4	89290.0	35716
16	Ելքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2.016	79310.0	159889
	իրաններ	մ ³	1.14	81630.0	93058
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	20.056	1710.0	34296
18	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	3	1990.0	5970
19	Մուտքում գոյություն ունեցող գլխադիրի քանդում հետահար մուրճով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0.4	33020.0	13208
Հավաքովի ե/բ խողովակի բացվածք 2.0մx2.0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8320.0	0
2	Մուտքում եզրապատի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	գծմ	0	35520.0	0
3	Ելքում եզրապատի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	գծմ	0	35520.0	0
Սլավինսկի տիպի ե/բ կամրջի նորոգում և հունի մաքրում					
1	Հունի մաքրում 10e IV կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	14	8330.0	116620
2	Նույնը կամրջի տակ	մ ³	13	8330.0	108290
3	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	8330.0	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 10,0կմ հեռ. վրա	մ ³	3	8330.0	24990
5	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	2	5820.0	11640
6	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	2.14	9930.0	21250
7	Մուտքում եզրապատի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	4	4250.0	17000
8	Ելքում եզրապատի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	4	4250.0	17000
9	Մուտքում թևերի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	8.1	4250.0	34425
10	Ելքում թևի նորոգում ցեմենտաավազային շաղախով b=5սմ հաստ.	մ ²	3.5	4250.0	14875
11	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձուլ բետոն B20 F100	մ ³	2.29	98990.0	226687
12	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձուլ բետոն B20 F100	մ ³	2.29	98990.0	226687
13	Մուտքում եզրապատի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	գծմ	3	27780.0	83340
14	Ելքում եզրապատի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	գծմ	4.5	27780.0	125010
15	Ելքում բարձրացում կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.2	89330.0	17866
16	Մուտքում ուղղորդ թևերի կառուցում միաձուլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1.512	79340.0	119962
	իրաններ	մ ³	0.72	81670.0	58802
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	8.25	1710.0	14108
18	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	2	1990.0	3980
Կմ163+918.7-ում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքներ					

1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացնող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.1 (1 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ): Լրացուցիչ տեղեկատվության - 8.1.1 (1 հատ):	հատ	0	62580.0	0
2	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում պնևմագործիքով կոյտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	3.24	8840.0	28642
3	Կողնակների գրունտի (10e-IV) կազմատում ձեռքով: Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	2.52	8840.0	22277
4	Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում պնևմագործիքով կոյտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	1.92	8840.0	16973
5	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ ³	0.48	8840.0	4243
6	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ ³	1.44	8840.0	12730
7	Նույնը պարապետների բետոնը:	մ ³	0.66	32600.0	21516
8	Հավաքովի ե/բ սալերի և միաձուլ ե/բ թռ. կառուցվածքների եզրերի մակերևույթների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H _{միջ.} =3սմ:	մ ²	6.7	3040.0	20368
9	Հենարանների իրանների խոռոչների լրացում միաձուլ բետոնով:	մ ³	0.9	82050.0	73845
10	Հենարանների իրանների և ֆերմատակերի երեսային մակերևույթների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով (մ _{միջ.} =5սմ). նախապես ամրանային ցանցերի տեղադրումով (50x50)սմ Bp-I Ø4 P=289.1կգ:	մ ²	73	8190.0	597870
11	Թևերի իրանների վերանորոգում միաձուլ բետոնով:	մ ³	1.9	82050.0	155895
12	Թասակների միաձուլ բետոն: (H _{միջ.} =15սմ):	մ ³	1.95	88290.0	172166
13	Պարապետների միաձուլ բետոն:	մ ³	3.345	90320.0	302120
14	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլ մանրահատիկ բետոնից W6. Հմիջ=21.075սմ ГОСТ 26633-2015:	մ ²	47.4	23170.0	1098258
15	Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում ГОСТ Р 55402-2013 (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ ²	47.4	10400.0	492960
16	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Ø4 Bp- I. P=0.1877 տ ГОСТ 26633-2015:	մ ²	47.4	6690.0	317106
17	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ГОСТ 9128-2013:	մ ²	94.8	6220.0	589656
18	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ГОСТ 9128-2013:	մ ²	94.8	5040.0	477792
19	Կամրջատակի մաքրման հողային աշխատանքներ (10e-IV) ձեռքով. կրկնակի զգումով: Բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	10120.0	0
20	Մուտքում և ելքում հունի ուղղման հողային (10e-IV) աշխատանքներ 0.65մ3 շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	2610.0	0
21	Պարապետների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	15.7	830.0	13031
22	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	գ.մ.	12	80.0	960
ԿՈՒՄՈՒՄԱՆԱԿՈՒՄԱՆ ԿԱՄՈՐՈՋԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացնող-1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.1 (1 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ): Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ): Լրացուցիչ տեղեկատվության - 8.1.1 (1 հատ):	հատ	0	64500.0	0

2	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորմի կոյտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	4.4	9120.0	40128
3	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի:	մ ³	1.95	9120.0	17784
4	Նույնը՝ ջրամեկուսացման:	մ ³	0.569	9120.0	5189
5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ ³	0.98	9120.0	8938
6	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը: չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.7տ:	մ ³	2.72	19690.0	53557
7	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով (10e-IV):	մ ³	2	5940.0	11880
8	Հենարանների և թևերի վնասված հատվածների խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով:	մ ³	2.1	84590.0	177639
9	Հենարանների և թևերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	384	1930.0	741120
10	Հենարանների և թևերի իրաններում պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	տ	0.16372	586120.0	95960
11	Հենարանների և թևերի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա.ս. Ø10 AIII=51.79կգ/մ3:	մ ³	17.84	125050.0	2230892
12	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	6.8	1710.0	11628
13	Խրամուղիների հետիցք ձեռքով (10e-IV):	մ ³	1.2	2030.0	2436
14	Թասակների միաձույլ բետոն:	մ ³	1.46	91010.0	132875
15	Թռիչքային կառուցվածքի ներքևի և եզրերի մակերևույթների վերանորոգում ցեմ.-ավազային շաղախով. տորկետավորմամբ (d=4սմ). ամրանավորված ցանցերով (50x50)մմ Ø4 Bp- I. P=377.8կգ:	մ ²	95.4	40910.0	3902814
16	Կամրջատակի մաքրման հողային աշխատանքներ (10e-IV) ձեռքով. կրկնակի գցումով: Բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	10440.0	0
17	Մուտքում և ելքում հունի ուղղման հողային (10e-IV) աշխատանքներ 0.65մ3 շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	2700.0	0
18	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների սահմաններում H=3սմ ГОСТ 28013-98:	մ ²	7.2	2180.0	15696
19	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից W6. Հմիջ=10.3սմ ГОСТ 26633-2015:	մ ²	48.91	11940.0	583985
20	Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում ГОСТ P 55402-2013 (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ ²	56.95	10720.0	610504
21	Ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ H=3սմ ГОСТ 28013-98:	մ ²	7.2	2180.0	15696
22	T-1-0.75 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով: չափ. 86x140x299սմ. քաշը - 1.95տ: ա.ս. AI=89.84կգ/մ3. AIII=66.61կգ/մ3:	հատ	2	465470.0	930940
23	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.1937 տ ГОСТ 26633-2015:	մ ²	48.91	6890.0	336990
24	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ГОСТ 9128-2013:	մ ²	97.82	6410.0	627026
25	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում ГОСТ 9128-2013:	մ ²	100.5	5190.0	521595
26	Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում ГОСТ P 55402-2013 (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):	մ ²	9	10720.0	96480
27	Մայթերի մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ H=4սմ ГОСТ 9128-2013:	մ ²	9	5360.0	48240
28	Պողպատե բազրիքների սեկցիաների պատրաստում և տեղադրում մայթերի բլոկների վրա ներկումով: L63x63x6մմ L=7.84 մ. P=44.84 կգ; L50x50x5մմ L=23.52 մ. P=88.8 կգ; L70x70x6մմ L=11.88 մ. P=76.0 կգ; ---5x50մմ L=0.78 մ. P=1.6 կգ; AE 12 L=55.44 մ. P=49.2 կգ:	գմ	12	23190.0	278280

29	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահորիչների տեղադրման համար:	մ ³	1.8	5940.0	10692
30	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկերի տակ ГОСТ 23735-14:	մ ³	0.45	10120.0	4554
31	Ավազակոպճային նախապատրաստման վերնը ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ ГОСТ 28013-98:	մ ²	4.2	2180.0	9156
32	Հավաքովի ե/բետոնե անվահորիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում ГОСТ 31944-2013. Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ. ա.պ. = 83.15կգ/մ3:	հատ	4	81200.0	324800
33	Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	12.8	850.0	10880
34	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ:	գ.մ.	13.4	80.0	1072
Ընդամենը XII					25351778
Ընդհանուրը					962927272
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					28265568
Ամբողջը*					991192840

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր 39/1 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՀ 00250339

Տնօրեն

Ա. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 160+200-
կմ171+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2024 թվականի իրականացվելիք աշխատանքներ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 154 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 0 օր
2	Կողային առուների իրականացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օր
3	Դիտահորեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 85 օր
4	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օր
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
6	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
7	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օր
8	Ե/բ Վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
9	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 154 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 154 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր 39/1 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
Տնօրեն
Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/ՀՀ դրամ/

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177//	Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 160+200- կմ171+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	495 596 420	495 596 420	495 596 420	991 192 840	991 192 840	991 192 840	991 192 840	991 192 840	991 192 840	991 192 840


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երեցյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր 39/1 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339

Տնօրեն
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/
Վ.Տ.

