

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

11.08.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/52Ծ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 10 » « 10 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թունել Սադ Արիանա» ՓԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ Ա/Մ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Փուրյազդանխանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 11.08.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/52Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասնով.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի ընդհանուր գինը էվազեցնել 3 974 586 (երեք միլիոն ինը հարյուր յոթանասունչորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 17-րդ կետի Պայմանագրում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար ներառված միջոցներից, ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 271 226 931 (երկու հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն երկու հարյուր քսանվեց հազար ինը հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 267 252 345 (երկու հարյուր վաթսուկյոթ միլիոն երկու հարյուր հիսուներկու հազար երեք հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 267 252 345 (երկու հարյուր վաթսուկյոթ միլիոն երկու հարյուր հիսուներկու հազար երեք հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված 2025թ. նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

«Թունել Սադ Արիանա» ՓԲԸ Ա/Մ
ՀՀ, ք. Երևան, Գումիտապ 51
«Ամիո Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150006183103111
ՀՎՀՀ 02672027

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

Տնօրեն
Մ. Փուրյազդանխան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-6 ավտոճանապարհը Ախթալա բնակավայրի հետ կապող պողպատե ֆերմաներով
L-39մ թռիչքային կառուցվածքով 2-րդ կամրջի կառուցման աշխատանքներ
 ՀՀ հազ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	Ճան. հագուստի և հողային պատտառի քանդում և բարձում էքս.1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	մ ³	82.650	0.960	79.344
2	Ճան. հագուստի և հողային պատտառի քանդում ձեռքով	մ ³	9.180	7.682	70.521
3	Նախապես կուտակված նյութի բարձում է'յս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	մ ³	9.180	0.750	6.885
4	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1Չկմ հեռ. վրա	տն	179.069	0.800	143.255
5	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	91.830	0.080	7.346
I. Ընդամենը					307.351
II. Երթևեկի մաս					
1	Ավազակոպչային հիմքի իբանացում h=12սմ	մ ³	23.760	10.320	245.203
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	մ ²	198.000	2.160	427.680
3	Բիտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000 .մ ²)	տ	0.816	329.703	269.038
4	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	198.000	6.975	1,381.050
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	198.000	6.363	1,259.874
II. Ընդամենը					3,582.845
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, հաթ=5սմ	մ ²	99.000	0.748	74.052
III. Ընդամենը					74.052
IV. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող հենասյուների վերևի մակերևույթների կազմատում պնևմագործիքով	մ ³	90.000	36.709	3,303.810
2	Կուտակված նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տ	198.000	0.594	117.612
3	Կուտակված նյութի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տ	198.000	0.803	158.994
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	90.000	0.074	6.633
IV. Ընդամենը					3,587.049
V. Ափային հենարանների կառուցում					
1	Ջրահեռացումը փոսորակից պոմպով ջրի հոսքը 90մ ³ /ժամ	մ ³	1,466.000	7.546	11,062.436
2	13 IVկ. թաց գրունտի մշակում և բարձում էկս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	մ ³	1,364.000	1.056	1,440.384

3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տ	2,455.200	0.803	1,971.526
4	Աշխատանք լցակույտում	վՅ	1,364.000	0.074	100.936
5	13 ԻՆԿ. թաց գրունտի վերջնամշակում ձեռքով կողքի կուտակում	վՅ	102.000	21.198	2,162.196
6	Նախապես կուտակած գրունտի բարձունք էկս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի	վՅ	102.000	0.816	83.232
7	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա	տ	183.600	0.803	147.431
8	Աշխատանք լցակույտում	վՅ	102.000	0.074	7.548
9	Ափային հենարանների հիմքերի նախապատրաստական շերտ միաձույլ բետոնից	վՅ	21.000	58.971	1,238.391
10	Զրահեռացման եռանկյուն մանրահատիկ բետոնից	վՅ	0.500	144.776	72.388
11	Ափային հենարանների հիմքերի միաձույլ ե/բետոն	վՅ	239.890	99.806	23,942.461
12	Հիմքերի ամրանավորում	տ	11.950	48.736	582.395
13	Ամրան, A500c (Ø22)	տ	1.872	499.957	935.920
14	Ամրան, A500c (Ø20)	տ	5.591	499.957	2,795.260
15	Ամրան, A500c (Ø12)	տ	0.939	499.957	469.460
16	Ամրան, A500c (Ø14)	տ	3.548	499.957	1,773.847
17	Ափային հենարանների իրանի միաձույլ ե/բետոն	վՅ	216.500	105.770	22,899.205
18	Ափային հենարանների իրանի ամրանավորում	տ	4.794	48.736	233.640
19	Ամրան, A500c (Ø22)	տ	2.004	499.957	1,001.914
20	Ամրան, A500c (Ø14)	տ	1.834	499.957	916.921
21	Ամրան, A500c (Ø12)	տ	0.489	499.957	244.479
22	Ամրան, A500c (Ø10)	տ	0.467	499.957	233.480
23	Ափային հենարանների պահարանային ու եզրային պատերի, ֆերմատակ պատվանդանների միաձույլ ե/բետոն	վՅ	8.240	103.509	852.914
24	Ամրան, A500c (Ø16)	տ	0.019	499.957	9.499
25	Ամրան, A500c (Ø14)	տ	0.894	499.957	446.962
26	Ամրան, A500c (Ø12)	տ	0.255	499.957	127.489
27	Ամրան, A500c (Ø10)	տ	0.241	499.957	120.490
28	Ամրան, A240 (Ø8)	տ	0.078	546.777	42.649
29	Ափային հենարանների պարզունակների, պահարանային պատերի, հետադարձ թների, կանգնակների և հիմքերի գրունտով ծածկվող մակերեսների քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	վ ²	547.000	1.392	761.424
30	Փոստրակի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	վՅ	585.000	0.086	50.310
31	Բնահողի խտացում պլեվմատոփախով	վՅ	585.000	0.503	294.255
32	Բնահողի ջրում	վՅ	585.000	0.467	273.195
V. Ընդամենը					77,294.636
VI. Թոփաքային կառուցվածք					
1	Թոփաքային կառուցվածքի տեղափոխում և մոնտաժում	հատ	1.000	179,428.522	179,428.522
VI. Ընդամենը					179,428.522
VII. Այլ աշխատանքներ թոփաքային կառուցվածքի կառուցման համար					
1	Նախապես կուտակած բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա (ժամանակավոր կղզյակ) հետագա քանդումով	վՅ	60.000	0.462	27.720

2	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	60.000	0.362	21.720
3	Գրունտի ջրում	մ ³	60.000	0.467	28.020
4	Ժամանակավոր հենարանի տեղադրում թռ. կառուցվածքի երկայնական հիման համար հետագա ապամոնումաժումով	տ	10.000	95.081	950.810
5	Թոփչքային կառուցվածքի մոնտաժման և երկայնական հիման համար հարթակի համահարթեցում	մ ²	160.000	0.022	3.520
VII. Ընդամենը					1,031.790
VIII. Անվտանգության էլեմենտներ					
1. Մետաղական արգելափակոց					
1	Նոր ցինկապատ արգելափակոցների տեղադրում, թիթեղ 4մմ, շվեյեր N16, քայլ 2մ	գ.մ.	40.000	40.164	1,606.560
2. Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական նշանների կանգնակների տեղադրում	հատ	7.000	9.861	69.027
2	Բետոն B15	մ ³	0.378	54.771	20.70344
3	Կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	24.500	3.371	82.590
4	Մետաղական վահանակ	հատ	6.000	27.870	167.220
VIII. Ընդամենը					1,946.100
Ընդամենը					267,252.345
Չնախատեսված ծախսեր*					0
Անբողջը					267,252.345

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%
 **Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջին կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավար.ալպ.ս տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Թունել Սաղ Արիանա» ՓԲԸ Ա/Ս

ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 51
 «Ամիո Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150006183103111
 ՀՎՀՀ 02672027

Տնօրեն

Ս. Փուրյադանյան



Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*
 Մ-6 ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐԶԸ ԱՆԹԱԼԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՑՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ՖԵՐՄԱՆԵՐՈՎ L=39Մ
 ԹՈՒՉՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎ 2-ԴՂ ԿԱՍՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԸՔՎ)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամենը տարի				
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր			
1	45221100/2	Կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	267 252 345	267 252 345	267 252 345	267 252 345	267 252 345	267 252 345	267 252 345

* Վճարման ենթակա գումարները ներգայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապատարան
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 զլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թունել Սադ Արիան» ՓԲԸ Ա/Մ
 ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 51
 «Ամիո Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150006183103111
 ՀՎՀՀ 02672027
 Տնօրեն
 Մ. Փուրյազդանխահ

