

« 18 » « 05 » 2021թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ-8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ պայմանագրի գինը ավելացնել, 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 440,653,670 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն վեց հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ, որից 73,442,278 (յոթանասուներեք միլիոն չորս հարյուր քառասուներկու հազար երկու հարյուր յոթանասունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 196,410,886 (մեկ հարյուր ինսունվեց միլիոն չորս հարյուր տասը հազար ութ հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 32,735,148 (երեսուներկու միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար մեկ հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

«Ապառաժ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 15700-04636690100
ՀՎՀՀ 00440378
տնօրեն
Դ. Ավետիսյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (Ընդհանուր)

/ՀՀ դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	5594,0	1 373	7 678 726
2	IV գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում լիցք 50 մ	մ ³	840,0	686	576 522
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	840,0	3 209	2 695 947
1.Ընդամենը					10 951 195
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով հմիջ.=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ2-16կգ	մ ²	32653,0	1 327	43 346 812
2	Տաք, ծակուտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	32653,0	5 491	179 287 397
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	32653,0	4 118	134 465 548
2.Ընդամենը					357 099 756
III.	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում խոտածածկից(h=10սմ) բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	891,6	1 098	979 099
2	Կողնակների ամրացում կոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	5640,0	275	1 548 374
3	IIIԵվ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտից 8.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1789,3	1 098	1 964 897

4	Կողնակների հարթեցում	մ ²	14910,4	137	2 046 708
5	Կողնակների խտացում պնևմոգլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=10սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	1789,3	1 046	1 871 518
3.Ընդամենը					8 410 597
IV. Մուտքեր					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	996,0	2 193	2 184 360
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	996,0	4 118	4 101 543
4.Ընդամենը					6 285 903
V. Ուղիներ					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	455,0	2 194	998 419
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	455,0	4 118	1 873 697
5.Ընդամենը					2 872 116
VI. Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	Տարբեր բացվածքներով խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	20,0	40 240	804 791
2	Խողովակների երկարացում B30 դասի բետոնով	մ ³	3,0	82 360	247 081
3	ամրան A500c	տոն	0,1	686 336	57 652
4	Խողովակների նոր գլխադիրների իրականացում B20 դասի բետոն	մ ³	25,6	68 634	1 758 392
6.Ընդամենը					2 867 917
VII. Ճանապարհի կահավորում					
Ա. Ճանապարհային նշաններ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների պայամոնտաժում	հատ	45,0	686	30 885
2	Նույն ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	45,0	1 373	61 770
Բ. Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	915,0	17 845	16 327 930
2	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների քանդում, տեղափոխում լցակույտ 8 Կմ	հատ	1104,0	1 373	1 515 430
3	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	705,0	13 727	9 677 336
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²				

1	1,1	կմ	1,925	219 921	423 348
2	1,3	կմ	2,093	219 921	460 295
3	1,6	կմ	0,682	219 921	149 986
4	1,7	կմ	0,132	219 921	29 030
5	1,2	կմ	9,160	219 922	2 014 481
7.Ընդամենը					30 690 491
Հողային աշխատանքներ					
1	VII -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ ³	482,0	2 349	1 132 142
8.Ընդամենը					1 132 142
Ճանապարհային պատվածք					
1	գոյություն ունեցող նստվածքային հատվածների քանդում տեղափոխում լցակույտ մինչև 8 կմ հեռավորության վրա հմրջ=70սմ	մ ³	1047,2	1 718	1 799 125
2	Նստվածքային հատվածներում կոպչային(խիճ) հիմքի իրականացում h=30սմ դեպի կողնակ ելքերով(3x0.5x0.3մ)	մ ³	453,3	4 398	1 993 709
3	Նստվածքային հատվածներում ցամաքուրդային գրունտի իրականացում հմրջ=20սմ	մ ³	299,2	4 398	1 315 945
4	Նստվածքային հատվածներում ավազակոպչային շերտի իրականացում h=20սմ	մ ³	299,2	3 442	1 029 995
9.Ընդամենը					6 138 774
Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	IV կարգի բնահողի քանդում տեղում պահեստավորելով	մ ³	22,0	466	10 257
2	IV կարգի բնահողի ետլիցք տոպանումով տեղում պահեստավորված բնահողից	մ ³	22,0	511	11 239
3	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	8,0	1 571	12 568
4	Գլխաղիքի բետոն B20, F200 դասի բետոնով (4 հատ)	մ ³	1,2	90 946	109 135
5	Մետաղական Փ530 խողովակ (2 տեղ)	տ	3,19238	596 197	1 903 288
10.Ընդամենը					2 046 487
Հողային աշխատանքներ					
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	6,2	1 648	10 216

2	Կողային առունների ամրացում B20 դասի բետոնով հմիջ=10սմ	մ ³	14,88	48 130	716 171
Ճանապարհային պատվածք					
1	գոյություն ունեցող նստվածքային հատվածների քանդում տեղափոխում լցակույտ մինչև 8 կմ հեռավորության վրա հմիջ=70սմ	մ ³	1402,8	1 673	2 346 964
2	Նստվածքային հատվածներում կոպձային(խիճ) հիմքի իրականացում h=30սմ դեպի կողնակ ելքերով(3x0.5x0.3մ)	մ ³	607,2	4 241	2 575 304
3	Նստվածքային հատվածներում ցամաքուրդային գրունտի իրականացում հմիջ=20սմ	մ ³	400,8	4 241	1 699 904
4	Նստվածքային հատվածներում ավազակոպձային շերտի իրականացում h=20սմ	մ ³	400,8	4 241	1 699 904
Գաբիոններ					
1	IV կարգի բնահողի քանդում տեղում պահեստավորելով	մ ³	47	496	23 316
2	IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3), բարձունով տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	40	1 648	65 907
3	IV կարգի բնահողի ետլիցք տուպանումով տեղում պահեստավորված բնահողից	մ ³	47	22 048	1 036 267
4	Գաբիոնային հենապատ քար 150 մմ – 250 մմ, ՕՃՄ 218.2.049-2015; /1մ/1մ/1մ/ փ 4մմ	մ ³	90	22 048	1 984 340
11.Ընդամենը					12 158 292
Ընդհանուր* (դրամ)					440 653 670
* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ					

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ.-ի կատարվելիք)

/<< դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	0,0	1 373	0

2	IV գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում լիցք 50 մ	մ ³	0,0	686	0
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0,0	3 209	0
1.Ընդամենը					0
II. Ճանապարհային պատվածք					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով հմիջ.=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ2-16կգ	մ ²		1 327	0
2	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²		5 491	0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	32653,0	4 118	134 465 548
2.Ընդամենը					134 465 548
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների մաքրում խտածածկից(h=10սմ) բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	0,0	1 098	0
2	Կողնակների ամրացում կոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	5640,0	275	1 548 374
3	III6վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտից 8.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	0,0	1 098	0
4	Կողնակների հարթեցում	մ ²	0,0	137	0
5	Կողնակների խտացում պնևմոզդրոնով 1 հետքով 4 անցումով h=10սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0,0	1 046	0
3.Ընդամենը					1 548 374
IV. Մուտքեր					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	996,0	2 193	2 184 360
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	996,0	4 118	4 101 543
4.Ընդամենը					6 285 903
V. Ուղիներ					
1	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	455,0	2 194	998 419
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	455,0	4 118	1 873 697
5.Ընդամենը					2 872 116
VI. Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	Տարբեր բացվածքներով խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	0,0	40 240	0
2	խողովակների երկարացում B30 դասի բետոնով	մ ³	0,0	82 360	0

3	ամրան A500c	տոն	0,0	686 336	0
4	Խողովակների նոր գլխադիրների իրականացում B20 դասի բետոն	մ ³	9,92	68 634	680 845
6.Ընդամենը					680 845
VII. Ճանապարհի կահավորում					
Ա. Ճանապարհային նշաններ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում	հատ	0,0	686	0
2	Նույն ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	0,0	1 373	0
Բ. Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	915,0	17 845	16 327 930
2	Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների քանդում, տեղափոխում լցակույտ 8 Կմ	հատ	0,0	1 373	0
3	Շ1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	705,0	13 727	9 677 336
Գ. Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմաբ 0.35կգ-1մ²					
1	1,1	կմ	1,925	219 921	423 348
2	1,3	կմ	2,093	219 921	460 295
3	1,6	կմ	0,682	219 921	149 986
4	1,7	կմ	0,132	219 921	29 030
5	1,2	կմ	9,160	219 922	2 014 481
7.Ընդամենը					29 082 406
Հողային աշխատանքներ					
1	VII -րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ ³	482,0	2 349	1 132 142
8.Ընդամենը					1 132 142
Ճանապարհային պատվածք					
1	գոյություն ունեցող նստվածքային հատվածների քանդում տեղափոխում լցակույտ մինչև 8 կմ հեռավորության վրա h _{միջ} =70սմ	մ ³	1047,2	1 718	1 799 125
2	Նստվածքային հատվածներում կոպձային(խիճ) հիմքի իրականացում h=30սմ դեպի կողնակ ելքերով(3x0.5x0.3մ)	մ ³	453,3	4 398	1 993 709
3	Նստվածքային հատվածներում ցամաքուրդային գրունտի իրականացում h _{միջ} =20սմ	մ ³	299,2	4 398	1 315 945
4	Նստվածքային հատվածներում ավազակոպձային շերտի իրականացում h=20սմ	մ ³	299,2	3 442	1 029 995
9.Ընդամենը					6 138 774
Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	IV կարգի բնահողի քանդում տեղում պահեստավորելով	մ ³	22,0	466	10 257
2	IV կարգի բնահողի ետլիցք տոպանումով տեղում պահեստավորված բնահողից	մ ³	22,0	511	11 239
3	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	8,0	571 ¹	12 568

4	Գլխադիրի բետոն B20, F200 դասի բետոնով (4 հատ)	մ ³	1,2	90 946	109 135
5	Մետաղական Փ530 խողովակ (2 տեղ)	տ	3,19238	596 197	1 903 288
10.Ընդամենը					2 046 487
Հողային աշխատանքներ					
1	IV գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	6,2	1 648	10 216
2	Կողային առուների ամրացում B20 դասի բետոնով հմիջ=10սմ	մ ³	14,88	48 130	716 171
Ճանապարհային պատվածք					
1	գոյություն ունեցող նստվածքային հատվածների քանդում տեղափոխում լցակույտ մինչև 8 կմ հեռավորության վրա հմիջ=70սմ	մ ³	1402,8	1 673	2 346 964
2	Նստվածքային հատվածներում կոպճային(խիճ) հիմքի իրականացում h=30սմ դեպի կողմակ ելքերով(3x0.5x0.3մ)	մ ³	607,2	4 241	2 575 304
3	Նստվածքային հատվածներում ցանաքորդային գրունտի իրականացում հմիջ=20սմ	մ ³	400,8	4 241	1 699 904
4	Նստվածքային հատվածներում ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20սմ	մ ³	400,8	4 241	1 699 904
Գաբիոններ					
1	IV կարգի բնահողի քանդում տեղում պահեստավորելով	մ ³	47	496	23 316
2	IV գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3), բարձումով տեղափոխում լցակույտ 8.0կմ	մ ³	40	1 648	65 907
3	IV կարգի բնահողի ետլիցք տոպանումով տեղում պահեստավորված բնահողից	մ ³	47	22 048	1 036 267
4	Գաբիոնային հենապատ քար 150 մմ – 250 մմ, ОДМ 218.2.049-2015; /1մ/1մ/1մ/ փ 4մմ	մ ³	90	22 048	1 984 340
11.Ընդամենը					12 158 292
Ընդհանուր* (դրամ)					196 410 886

* միավորի արժեքը ներառում է շահույթ և ԱԱՀ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՎՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 9
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ.-ի իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների տեսակների անվանումները առանձին	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 25 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Մուտքեր և ուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
5	Ջրթող խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
6	Գաբիոններ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱՆԱԹՈՒ

«Ապարաժ» ՍՊԸ
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 15700-04636690100
 ՀՀՀՀ 00440378
 տնօրեն
 Դ. Ավետիսյան



