

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԶԿ-ԳՀԱՇԶԲ-20/2-Ն**

ք. Երևան

«16» հունվարի 2020թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում, ի դեմս տնօրեններ Յու. Զավադյանի և Ա. Սանահյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարողներ), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է

- «ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ ԹԻՎ 2 թունելի վթարային հատվածների՝ 2020 թվականին իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության տրամադրման աշխատանքների» կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

5) ներկայացնել ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային գրաֆիկը:

### **3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### **4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **8 400 000** (ութ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն

իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>22</sup>: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքների ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին<sup>23,2</sup>:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից

<sup>22</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

<sup>23</sup> Եթե գնման առարկան չեն հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները, ապա սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից:

ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ

համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.10 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
ՖՆ վարչություն  
Հ/Հ  
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները  
ժամանակավոր կատարող

  
\_\_\_\_\_ Ա. ԵՂՈՎՅԱՆ  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.




### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Թունել» ՍՊԸ  
ք. Երևան Մոսկովյան 31 փ. բն. 20  
հեռ. 091 20 42 91  
Բանկ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1660000445850100  
ՀՎՀՀ 02542333  
էլ. հասցեն [tunnel.ltd@yandex.ru](mailto:tunnel.ltd@yandex.ru)

  
\_\_\_\_\_ Ա. ՍԱՆԱՀՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.  


### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Հայքնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ք. Երևան Վ. Վարդաշյան  
հեռ. 010 27 36 60  
Բանկ «Հայրիզմբերանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500 00088680300  
ՀՎՀՀ 00012859  
էլ. հասցեն [awd@hjni.am](mailto:awd@hjni.am)

  
\_\_\_\_\_ ՅՈՒ. ԶԱՎԱԴՅԱՆ  
(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը   | Աշխատանքի       |                     |                        |                  | կատարման  |   |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---|---|
|                                      |   |   | Յափումն միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն  | Ժամկետը**   |
|                                      |   |   |                 |                     |                        |                  |   |   |
| 1                                    | 71241200/520  | նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում<br><br>***կարդա ստորև | դրամ            | 8 400 000           | 8 400 000              | 1                | ՀՀ Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի տարածք (Արփա-Սևան N 2 թունել) նախագծային փաստաթղթերը համաձայն Վայոցաձորի մարզի մասին 13ա | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 1,5 ամիս |

\* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան փվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:  
 \*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

**Չափաբաժին 1**

|   |
|---|
| <b>***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ</b>  |
| <b>&lt;&lt;Արփա-Սևան&gt;&gt; թիվ 2 թունելի վթարային հատվածների՝ 2020 թվականին իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման եզրակացության տրամադրման աշխատանքների Առաջադրանքի պայմանները</b>  |
| Ընդհանուր տվյալներ  |
| <p>1. Համառոտ տեղեկություններ &lt;&lt;Արփա-Սևան&gt;&gt; ջրատարի վերաբերյալ &lt;&lt;Արփա-Սևան&gt;&gt; ջրատարը կառուցվել է 1963-1981 թվականների ընթացքում Արփա և Եղեգիս գետերի ջրերը Սևանա լիճ տեղափոխելու նպատակով: Ջրատարն ունի 49,10 կմ երկարություն, որից 48,3 կմ կազմում են թիվ 1 և թիվ 2 թունելները, 0,7 կմ՝ հեռացնող ջրանցքը, իսկ 0,07 կմ՝ Եղեգիս գետի վրայով թունելներն իրար միացնող ջրանցույցը: Արփա գետի ջրերը կուտակվում են Կեչուտի ջրամբարում, որտեղից հնարավոր է ջրի բացթողումը իրականացնել հետևյալ ուղղություններով.</p> <p>ա/ թիվ 1 թունելով ջուրը տեղափոխվում է Եղեգիսի կիրճ, որտեղ թիվ 1 և 2 թունելներն իրար միացնող Եղեգիսի ջրանցույցով և թիվ 2 թունելով ջուրը տեղափոխվում է Սևանա լիճ,</p> <p>բ/ ջրամբարի իրիգացիոն ջրթողով ջուրը բաց է թողնվում Վայքի տարածաշրջանի հողատարածքների ինքնահոս ոռոգման համակարգ:</p> <p>2. Թիվ 2 թունելի ներկա տեխնիկական վիճակը</p> <p>Թունելի վթարային հատվածներում նկատվում են թունելի կտրվածքի դեֆորմացիաներ, երեսարկների և հատակների ձևախախտումներ, ճաքեր, որոնց հետագա զարգացումներով պայմանավորված թունելի</p> |

հետագա շահագործումը կարող է վտանգվել: Ստորև ներկայացվում է ակնադիտական զննումների արդյունքում հայտնաբերված թունելի վթարային հատվածները.

2.1 <<Արփա-Սևան>> թիվ 2 թունելի 5, 6, 7, 8 թունելախորշերի (եղեգիսի կողմից) տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունների արդյունքները.

| Հ/հ | ՈՒՀ-ից մինչև ՈՒՀ               | Հատվածի երկարությունը, մ | Նկարագրությունը   |
|-----|--------------------------------|--------------------------|---|
| 1   | 204+28-204+30                  | 2                        | Այս հատվածում պոմպակայանի խորշի խցանված բետոնը քայքայվել է: Ջուրը, ողողելով այդ խոռոչը մտնում է բետոնի երեսարկի ետևը և քայքայում նրան: Հատակը քայքայված է:  |
| 2   | 240+30-240+34                  | 4                        | Տաշտածև կտրվածք: Այս հատվածում թաղակամարի աջ և ձախ մասերում բետոնը ջարդված, թափված է մոտ 0.8-1.0մ2 մակերեսով: Բետոնի հաստությունը այստեղ մոտ 5-7սմ է:   |
| 3   | 242+15-243+15                  | 100                      | Միածույլ բետոնյա երեսարկում կան երկայնական և շրջանաձև ճեղքեր մինչև 13սմ բացվածքով: Հատակը տեղ-տեղ քայքայված է:  |
| 4   | 243+30-243+36                  | 6                        | Տաշտածև կտրվածք: Պատերի աջ և ձախ մասերում բետոնի երեսարկը քայքայված է: Բետոնյա երեսարկի թաղակամարը քանդվել է 1.5մ լայնությամբ /2-3մ2 մակերեսով/: Առկա են թերմալ ջրերը:                                      |
| 5   | 243+53-243+56                  | 3                        | Թաղակամարի բետոնը ձախ հատվածում 3մ2 մինչև 6մ2 մակերեսով քանդվել է: Երևում են ժամանակավոր ամրակապի տարրերը, իսկ նրանց ետևում քանդված ապարներից առաջացած խոռոչը ունի մինչև 1մ խորություն: Հատակը քայքայված է: |
| 6   | 258+00-258+10<br>262+60-262+85 | 10<br>25                 | Կան երկայնական ճաքեր բետոնե երեսարկի պատերում մինչև 13սմ բացվածքով, տեղ-տեղ հատակը քանդված է: Պատերի դեֆորմացիան ունի աճման միտում:   |
| 7   | 289+30-289+42                  | 12                       | Աջ և ձախ կիսակամարում կան երկայնական ճաքեր մինչև 1սմ բացվածքով: Կան ճաքեր պատերում:   |
| 8   | 290+00-290+37                  | 37                       | Կլոր կտրվածք: Ե/բ բլոկները դեֆորմացված են և կարերից տեղաշարժված 5-12սմ: Մի քանի բլոկներ ճաքճքված են և ջարդված:  |
| 9   | 305+64-305+80                  | 16                       | Տաշտածև կտրվածք: Երկայնական ճաքեր աջ պատում 5-6սմ բացվածքով:  |
| 10  | 306+02-306+06                  | 4                        | Տաշտածև կտրվածք: Առկա են մանր ճաքեր մինչև 3սմ բացվածքով:  |
| 11  | 306+80-306+88                  | 8                        | Բետոնյա երեսարկի աջ պատը դեֆորմացված է, ճաքճքված: Հատակը քայքայված է:   |
| 12  | 308+50-308+61                  | 11                       | Տաշտածև կտրվածք: Աջ պատում բետոնյա երեսարկը հատակից 60-70սմ բարձրությամբ ջարդված, թափված է: Երևում են ապարները:   |
| 13  | 310+49-310+58                  | 9                        | Տաշտածև կտրվածք: Պատերին կան մինչև 3սմ բացվածքով ճաքեր: Թունելի բարձրությունը այս հատվածում կազմում է 3.44մ:  |
| 14  | 333+03.8-<br>333+25.7          | 21.9                     | Կլոր կտրվածք: Ե/բ բլոկները միացման կարերում դեֆորմացվել և տեղաշարժվել են իրար նկատմամբ 2-   |

|    |                     |      |  |
|----|---------------------|------|--|
|    |                     |      | 3սմ-ի չափով: Կան նաև ճաքճքված ե/բ բլոկներ:   |
| 15 | 333-38-333+46       | 8    | Կլոր կտրվածք: Ե/բ բլոկները դեֆորմացվել են, միմյանց նկատմամբ տեղաշարժվելով 3-4սմ:   |
| 16 | 337+80-337+86       | 6    | Տաշտածև կտրվածք: Ձախ պատը ճաքած և առաջ է եկած 2-3սմ:   |
| 17 | 343+51.4-<br>343+67 | 15.6 | Կլոր կտրվածք: Ե/բ բլոկները ձախ կիսակամարում դեֆորմացվել են և կարերում բացվել 5-7սմ: Կիսակամարի բլոկների մի մասի վրա կան մանր քառասային ճաքեր:                                  |
| 18 | 346+59-346+73       | 14   | Աջ և ձախ պատերից և կիսակամարի միացման մասում առկա են երկայնական ճաքեր 1-2սմ բացվածքով: Թունելի բարձրությունն ամենացածր մասում 3.35մ:   |
| 19 | 348+73-349+54       | 81   | Տաշտածև կտրվածք: Ձգվում են երկայնական ճաքեր պատերի և կիսակամարի միացման մասում 1-5սմ բացվածքով: Թունելի լայնությունը 3.43-3.54մ:   |
| 20 | 354+31-355+08       | 77   | Տաշտածև կտրվածք: Աջ պատը հատակից մոտ 1.7մ բարձրության վրա երկայնական ճաքեր 2-6սմ բացվածքով:  |
| 21 | 355+22-255+36       | 14   | Տյուբինգներ ե/բ երեսարկով: Կամարը ամբողջությամբ քայքայված և դեֆորմացված է: Անկանոն տեղադրված ամրանները ծոված են: Կամարի ետևում տեղ-տեղ երևում են ե/բ տյուբինգներ:              |
| 22 | 355+36-355+47       | 11   | Կլոր կտրվածք: 0.7մ լայնությամբ բլոկները կարերից բացվել են 12-13սմ:   |
| 23 | 355+77-355+80       | 3    | 4 հատ օղակ տեղաշարժվել և դեֆորմացվել են, ձախ կիսակամարի և աջ պատի կարերում բացվելով 5-6սմ:   |
| 24 | 355+92-356+04       | 12   | Կլոր կտրվածք: Ե/բ բլոկները տեղաշարժվել են, կարերում բացվելով 2-5սմ: ՌԻ<355+99-ում փականի բլոկի կարի բացվածքը կազմում է 7-8սմ:  |
| 25 | 356+04-<br>356+58.5 |      | Տեղ-տեղ բլոկները կարերում բացված են 2-3սմ, իսկ մեծամասամբ նորմալ վիճակի են:  |
| 26 | 356+58.5-<br>357+01 | 42.5 | Ե/բ բլոկները տեղաշարժվելով առաջացրել են կարերում բացվածքներ՝ աջ պատին մինչև 12սմ, ձախ կիսակամարում 6-8սմ: Կամարը կողքերից սեղմվելով բարձրացրել է, ստանալով ձվի սուր մասի տեսք: |
| 27 | 357+65-358+00       |      | Աջ և ձախ կիսակամարներում բլոկները կարերում բացվել են 2-5սմ:  |
| 28 | 359+06-359+28       | 22   | Թունելի կտրվածքը դառնում է ձվաձև, կիսակամարում բլոկները սեղմվել են, կարերում բացվելով տեղ-տեղ 18-20սմ: Թաղը ստացել է եռանկյունի տեսք:  |
| 29 | 359+28-359+70       |      | Ե/բ բլոկների կարերի բացվածքները փոքրանում են 2-3սմ: Ձու չի:  |

|    |               |       |   |
|----|---------------|-------|---|
| 30 | 360+00-361+00 | 100   | Կիսակամարի մասում կարերից բացվել են բլոկները տեղ-տեղ 4-6սմ: Կտրվածքը ստացել է ձվի տեսք: Ու<360+28-ից կարերի բացվածքը հասնում է 12-15սմ, իսկ Ու<360+45-ում կարերի փականը փշրվել է և թաղը ստացել է եռանկյունի տեսք: Այնուհետև կարերը փոփոխական բացվածքներով շարունակում են մինչև Ու<361+00: |
|    | Շնդամենը      | 675.0 |   |

2.2 <<Արփա-Սևան>> թիվ 2 թունելի 9, 10, 11 թունելախորշերի (Ծովինարի կողմից) տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունների արդյունքները

| Հ/հ | Ու<-ից<br>Ու<         | մինչև | Հատվածի<br>երկարությունը, մ | Նկարագրությունը   |
|-----|-----------------------|-------|-----------------------------|---|
| 1   | 380+00-384+00         |       | 400                         | Աջ և ձախ պատերը միաձույլ բետոնյա հատակի հետ միացման հատվածում 10սմ խորությամբ և 20սմ-ից 40սմ բարձրությամբ լվացված են (վուտերի վերականգնում) |
| 2   | 393+00-393+90         |       | 90                          | Հատակը ջարդոտված-խորդուբորդ է 90մ երկարությամբ  |
| 3   | 396+91.5<br>(4 հորան) |       | 15                          | Հորանաբակի մուտքի մոտ թունելի հատակը 15մ երկարությամբ քանդված է   |
| 4   | 397+00-397+50         |       | 50                          | Հատակը քանդված է 50մ երկարությամբ   |
| 5   | 399+25-399+50         |       | 25                          | Հատակը քայքայված է 25մ երկարությամբ   |
| 6   | 404+00-405+00         |       | 30                          | Հատակը 30մ երկարությամբ ամբողջությամբ քանդված է   |
| 7   | 409+40-410+00         |       | 60                          | Հատակը քանդված է 15մ երկարությամբ, ջարդոտված-խորդուբորդ է 45մ երկարությամբ  |
| 8   | 411+00-418+00         |       | 350                         | Հատակը տեղ-տեղ քանդված է  |
| 9   | 419+00-429+00         |       | 1000                        | Հատակը ամբողջությամբ քանդված է  |
| 10  | 429+00-430+00         |       | 100                         | Հատակը ջարդոտված-խորդուբորդ է   |
| 11  | 431+70-432+00         |       | 30                          | Հատակը քայքայված է  |
| 12  | 432+00-432+30         |       | 30                          | Հատակը լրիվ քանդված է   |
| 13  | 434+00-437+00         |       | 300                         | Հատակը ամբողջությամբ քանդված է  |
| 14  | 437+00-437+20         |       | 20                          | Հատակը քայքայված է  |
| 15  | 437+85-438+15         |       | 30                          | Հատակը քանդված է  |
| 16  | 439+00-440+00         |       | 30                          | Թաղակամարի աջ և ձախ կողմը երկայնական ճաքեր 1.5-2.0սմ բացվածքով: Հատակը քայքայված է:   |
| 17  | 440+30-441+00         |       | 70                          | Հատակը քանդված է 20մ երկարությամբ, ջարդոտված-խորդուբորդ է 50մ երկարությամբ  |
| 18  | 441+00-442+00         |       | 20                          | Թունելի աջ և ձախ պատերում երկայնական ճաքեր 20մ երկարությամբ 1.5-2.0սմ բացվացքով: Հատակը քայքայված է:  |
| 19  | 441+80-442+00         |       | 20                          | Հատակը քայքայված է  |
| 20  | 442+20-443+00         |       | 80                          | Հատակը քայքայված է  |
| 21  | 444+50-444+80         |       | 30                          | Հատակը քայքայված է  |
| 22  | 445+00-445+20         |       | 20                          | Հատակը քայքայված է  |
| 23  | 446+70-447+35         |       | 65                          | Հատակը քայքայված է  |
| 24  | 447+90-448+15         |       | 25                          | Հատակը քանդված է  |
| 25  | 449+00-454+00         |       | 250                         | Հատակը 50% քանդված է  |
| 26  | 454+00-455+00         |       | 100                         | Հատակը քանդված է 50մ երկարությամբ, ջարդոտված-խորդուբորդ է 50մ երկարությամբ  |

|    |               |  |  |
|----|---------------|--|--|
| 27 | 463+00-463+15 | 15                                       | Հատակը քանդված է                           |
| 28 | 466+00-471+20 | 520                                      | Հատակը քանդված է և ջարդուղված-խորդուբորդ է |
| 29 | 473+00-483+31 | 1031                                     | Հատակը քանդված է, կան մեծ փոսեր            |
|    | Ընդամենը      | 4806.0մ                                  |  |
|    | Ընդամենը      | 50մ երեսարկ<br>4356մ հատակ<br>400մ փոսեր |  |

### 3. Նախագծային լուծումներ պահանջող խնդիրները

Թիվ 2 թունելի ակնադիտական զննումների արդյունքում ներկայացված տեխնիկական վիճակը պահանջում է լրացուցիչ պարտադիր գործիքային ուսումնասիրությունների իրականացում, նախագծման համար պահանջվող ելակետային տվյալների ձեռքբերում ու հավաքագրում, որի հիման վրա անհրաժեշտ է առանձնացնել առավել վտանգավոր հատվածները, կազմել 2020 թվականի ընթացքում հնարավոր առաջնահերթ կարգով իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների ցանկը, առաջարկել նախագծային լուծումներ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման համար:

### 4. Առաջարկված լուծումները պետք է՝

ա/ հիմնված լինեն ՀՀ-ում գործող տեխնիկական նորմերի, ստանդարտների, միջպետական շինարարական նորմերի վրա /ՀՀՇՆ; ՇՈՒՄ; ԴՕՏ; ՇՏԾՅ; ՀԱՍ; ՇՆՁ; ՄՍՍ և այլն /,

բ/ ապահովեն թունելով ջրի հոսքերի ազատ տեղափոխման հնարավորություն:

գ/ աշխատանքների կատարումը նախատեսել տարվա 7 ամիսների ընթացքում՝ հունվար-մարտ և սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, մնացած 5՝ ապրիլ օգոստոս ամիսներին հալոցքի ջրերը թունելով Սևանա լիճ տեղափոխելու նպատակով:

### 5. Նախագիծը պետք է կազմված լինի հայերեն և ռուսերեն լեզուներով և պարունակի՝

ա/ բանվորական նախագիծ՝ իր մասնագրերով,

բ/ աշխատանքների իրականացման պլան-ժամանակացույցերը,

գ/ աշխատանքների ծավալների տեղեկագրեր, նախահաշիվներ /կոնֆեդիցիալ/:

6. Նախագծողը պարտավոր է ներկայացնել նախագծի փորձաքննության եզրակացությունը: Փորձաքննության անցկացման արժեքը պետք է ընդգրկվի պայմանագրի ֆինանսական առաջարկի մեջ:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման գնման փաթեթը կազմելու համար կնքված և ստորագրված տարբերակով Կատարողը Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի.

• աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների, լիցենզիաների ցանկը, կատարվող աշխատանքների երաշխիքային ժամկետները:

• գծագրեր՝ ընդհանուր բացատրագրով – 5 օրինակ հայերեն, 1 օրինակ ռուսերեն

• աշխատանքների ծավալների ցուցակ – 5 օրինակ հայերեն, 1 օրինակ ռուսերեն

• նախահաշիվ – 4 օրինակ հայերեն, 1 օրինակ ռուսերեն

• Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ 1-ական օրինակ հայերեն և ռուսերեն լեզվով:

Աշխատանքի ծավալների ցուցակները, գծագրերը և նախահաշիվները Պատվիրատուին ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային կրիչով՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Բոլոր գծագրերը պետք է պատրաստվեն՝ օգտագործելով համակարգչային CAD ծրագիրը և համապատասխանեն A0 կամ A1 չափին: Բոլոր փաստաթղթերն ու զեկույցները պետք է լինեն A4 ձևաչափով տպագրված:

Նախագծային աշխատանքների տևողությունը՝ 1,5 ամիս:

ՆՇՈՒՄ. Կատարողը, առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության, չի կարող սեփականացնել, օգտագործել կամ հրապարակայնորեն տարածել հիշյալ աշխատանքների փաստաթղթերը:

|  |          |
|--|----------|
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը   |          |
| սկիզբը   | ավարտը   |
| Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը  | 1,5 ամիս |
| Աշխատանքի կատարման հասցեն  |          |
| ՀՀ Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի տարածք (Արփա-Սևան N 2 թունել)   |          |
| Նշված աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացվելու է ՀՀ Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: |          |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 Զրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՖՆ վարչություն  
 ՀՀ  
 ՀՎՀՀ 02555816  
 Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
 պարտականությունները  
 ժամանակավոր կատարող



Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
 «Թունել» ՍՊԸ  
 ք. Երևան Մոսկովյան 31 փ. քն. 20  
 հեռ. 091 20 42 91  
 Բանկ "Էվոկարանկ" ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1660000445850100  
 ՀՎՀՀ 02542333  
 էլ. հասցեն [tunnel.ltd@vandex.ru](mailto:tunnel.ltd@vandex.ru)



Ա. ՍԱՆԱՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
 «Հայշրնախազիժ ինստիտուտ» ՓԲԸ  
 ք. Երևան Վ.Վաղարշյան  
 հեռ. 010 27 36 60  
 Բանկ «Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500 00088680300  
 ՀՎՀՀ 00012859  
 էլ. հասցեն [awd@hjmi.am](mailto:awd@hjmi.am)



ՅՈՒ. ԶԱՎԱԴՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |   | անվանումը                             | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |                                       | փետրվար   | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1                                    | 71241200/520  | Նախագծերի պատրաստու ծախսերի գնահատում | ...   | ...  | ...   | ...   | ...    | ...    | ...     | ...       | ...       | ...      | ...       | ... %    |
|                                      |   |                                       | %   | %    | %     | %     | %      | %      | %       | %         | %         | %        | %         |          |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* Իրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 ՖՆ վարչություն  
 Հ/Հ

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի  
 պարտականությունները  
 ժամանակավոր կատարող



Ս. ՄԱՐԿՐՈՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Թունել» ՍՊԸ  
 ք. Երևան Մուսկովյան 31 փ. քն. 20  
 հեռ. 091 20 42 91

Բանկ "Էվոկաբանկ" ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1660000445850100  
 ՀՎՀՀ 02542333

էլ. հասցեն [tunnel.ltd@yandex.ru](mailto:tunnel.ltd@yandex.ru)



Ս. ՄԱՆԱՀԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ  
 ք. Երևան Վ.Վաղարշյան  
 հեռ. 010 27 36 60

Բանկ «Հայրիզնեսթանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500 00088680300  
 ՀՎՀՀ 00012859

էլ. հասցեն [awd@hjni.am](mailto:awd@hjni.am)



ՅՈՒ. ԶԱՎԱԴՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 2020թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 2020 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 2020 թ. դուրս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների                          |         |  |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**Աշխատանքը ընդունեց**  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**ԱԿՏ N**  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2020թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2020թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|           |                |                  |
|           |                |                  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն