

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՈՐԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/07-5

h. Մարտունի

«01» հուլիսի 2025թ.

«Մարտունու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Հովեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հայկ և Նորիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Շահինյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու /ՔՊԼ-001329-08/), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/07** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 180 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջրուղման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **189 900 000 (մեկ հարյուր ութսունինը միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ**, որից 31 650 000 (երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / N_4 \times Y_4$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

Շինարարական աշխատանքների լրացուցիչ աշխատանքների դեպքում նույնպես կիրառելի է հետևյալ բանաձևը, նույն համամասնությամբ կիրառվելու է մասնակցի գործակիցը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով
3	Ամենօրյա ռեժիմով, նշված պահանջների համապատասխանատվության վերաբերյալ գրավոր հավաստում չտրամադրելը	Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ

որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
հ. Մարտունի, Շահումյան 2
ՀՎՀՀ՝ 08425706
Հ/Հ՝ 900142001305 /համայնք/
Հ/Հ՝ 900142000687 /պետություն/
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար՝

Հ. Հովեյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Մարտունի, գ.
Երանոս, 12-րդ փ, տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 08208167
Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/հ՝ 163258101613

Էդգար Շահինյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՈՐԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ
ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա- վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	3	4	5	6	7	8
	<u>1. Ջրագիծ W1-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1.1	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	253.2	0.433	109.70	
1.2	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	5.2	3.570	18.45	
1.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	299.7	0.599	179.58	
1.4	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	6.1	6.295	38.50	
1.5	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	1661.7	0.749	1244.61	
1.6	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	443.7	6.579	2919.07	
1.7	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	1109.3	0.895	992.50	
1.8	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	1589.6	8.552	13594.59	
1.9	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	1589.6	1.184	1882.06	
1.10	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	3497.1	0.197	690.19	
1.11	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	1589.6	0.092	146.19	

1.12	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	662.1	0.582	385.16	
1.13	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ ի համար հետլիցքի իրականացման համար	տ	1191.8	0.197	235.21	
1.14	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	179.4	9.645	1730.35	
1.15	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	698.4	7.565	5283.50	
1.16	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	3076.8	0.065	198.70	
1.17	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	920.5	0.057	52.30	
1.18	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	3997.3	0.079	316.96	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				30017.62	13.15
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
1.19	Պատի հիմքի վրա Φ250մմ անցքի բացում	մ ³	0.020	99.673	1.96	
1.20	Պողպատե Φ273x5մմ, L=0.3մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	0.6	21.555	12.93	
1.21	Φ250մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	2.0	6.657	13.31	
1.22	Միաձույլ հենապատերի իրականացում B20, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.25	91.326	114.16	
1.23	Պողպատե Φ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	4.0	13.132	52.53	
1.24	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Gմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
1.25	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
1.26	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
1.27	Φ160x9.5մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	2474.0	7.596	18792.64	
1.28	Φ160մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	2.474	159.261	394.01	
1.29	Մեպավոր փական Φ150մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	83.683	83.68	
1.30	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Φ160մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	41.544	41.54	

1.31	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, $P=1.0U$ Պա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	7.615	7.61	
1.32	Պոլիէթիլենե միջադիր $D160$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	7.766	7.77	
1.33	Պոլիէթիլենե արմունկ $D160$ մմ, $a=30-45^{\circ}$ - 5 հատ, $a=60-90^{\circ}$ 2 հատ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7.0	20.563	143.94	
1.34	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ $\Phi 159$ մմ, ձագար $\Phi 150$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0600	1911.419	114.69	
1.35	Պոլիէթիլենային $\Phi 160$ մմ-պողպատ $\Phi 159$ մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	38.655	38.66	
1.36	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.998	2.00	
	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակաամրանների				19823.09	8.68
	<i>Ընդամենը ըստ 1 բաժնի</i>				49840.71	21.83
	<i>2. Ջրագիծ W2-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
2.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	1600.0	0.132	210.52	
2.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	24.6	5.885	144.59	
2.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	139.2	0.990	137.86	
2.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	49.14	0.736	36.15	
2.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	327.6	0.197	64.65	
2.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	163.8	0.092	15.06	
2.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	1695.1	0.749	1269.63	
2.8	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	80.3	15.381	1235.13	
2.9	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	285.8	6.579	1880.43	
2.10	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	180.9	0.895	161.85	
2.11	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	15.2	0.990	15.05	

2.12	Փխրեցված VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	533.4	1.184	631.54	
2.13	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	119.4	8.552	1021.13	
2.14	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	119.4	1.184	141.37	
2.15	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	1466.6	0.197	289.44	
2.16	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	668.0	0.092	61.43	
2.17	Ավազի տեղափոխում միջինը 25մ սայլակներով	տ	24.3	0.935	22.73	
2.18	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	101.0	9.645	974.17	
2.19	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	286.8	7.565	2169.68	
2.20	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	1876.0	0.065	121.15	
2.21	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1876.0	0.079	148.76	
2.22	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի, տոփանումով	մ ³	80.30	2.155	173.02	
2.23	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1280.0	1.715	2195.77	
2.24	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1280.0	5.832	7464.52	
2.25	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1280.0	4.155	5318.06	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				25903.70	11.34
	<i>Խողովակներ, խողովակամրաններ</i>					
2.26	Պատի հիմքի վրա Φ220մմ անցքի բացում	մ ³	0.006	99.673	0.63	
2.27	Պողպատե Φ219x5մմ, L=0.5մ, 1հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	0.5	23.354	11.68	
2.28	Φ219մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	1.0	6.657	6.66	
				0.000	0.00	

2.29	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.010	39.929	0.40	
2.30	Փ90x5.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	103.0	2.638	271.74	
2.31	Փ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.103	118.355	12.19	
2.32	Փ75x4.5մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	954.0	1.873	1786.45	
2.33	Փ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.954	109.832	104.78	
2.34	Փ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	336.0	1.376	462.42	
2.35	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.336	103.866	34.90	
2.36	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	35.346	35.35	
2.37	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Փ65մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	18.797	18.80	
2.38	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.839	3.84	
2.39	Պոլիէթիլենե միջադիր D75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.286	3.29	
2.40	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.903	2.90	
2.41	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
2.42	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.206	5.21	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների				2763.86	1.21
	<i>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1500մմ, H=1800մմ, 1հատ</i>					
2.43	D1500, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	1.430	54.287	77.63	
2.44	KII-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	64.193	64.19	
2.45	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 23.26կգ/մ³ ամրանի	հատ	1.0	67.449	67.45	

	ծախսով, $V_{բետ}=0.46m^3$ արժեք, մատակարարում					
2.46	KII-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, $87.09kg/m^3$ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.31m^3$ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	52.368	52.37	
2.47	KIIII 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, $132.6kg/m^3$ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.27m^3$ արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	159.975	159.98	
2.48	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
2.49	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
2.50	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
2.51	Ցեմենտ ավագե շաղախ, արժեք, մատակարարում	m^3	0.100	39.929	3.99	
2.52	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	m^3	0.480	38.777	18.61	
2.53	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	m^2	9.6	1.140	10.94	
2.54	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	m^2	1	0.998	1.00	
2.55	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , $G_{միջ}=2.6kg$, 2հատ	տ	0.0052	80.053	0.42	
2.56	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	589.560	1.66	
2.57	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, $L=0.3$ մ, 2հատ	մ	0.60	2.069	1.24	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1500մմ, H=1800մմ, 1հատ				475.91	0.21
	<u>Ընդամենը ըստ 2 բաժնի</u>				29143.47	12.76
	<u>3. Ջրագիծ W3-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
3.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	m^3	290.3	0.749	217.43	
3.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	m^3	48.3	0.990	47.83	

3.3	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	96.6	0.197	19.06	
3.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	48.3	0.092	4.44	
3.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	12.3	9.645	118.64	
3.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	36	7.565	272.35	
3.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Վկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	290.1	0.065	18.73	
3.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	290.1	0.079	23.00	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				721.49	0.32
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
3.9	Φ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	170.0	1.376	233.96	
3.10	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.170	103.866	17.66	
3.11	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.871	28.87	
3.12	Կցաշարավոր ճկուն միացում Φ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	14.520	14.52	
3.13	Պողպատե ազատ կցաշար Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.379	3.38	
3.14	Պոլիէթիլենե միջադիր D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
3.15	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ90x75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	9.219	9.22	
3.16	Պոլիէթիլենե անցում D90x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.164	3.16	
3.17	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				316.06	0.14
	<i>Ընդամենը ըստ 3 բաժնի</i>				1037.55	0.45
	<i>4 Ջրագիծ W4-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					

4.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	334.2	0.749	250.32	
4.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	61.9	0.990	61.29	
4.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	123.8	0.197	24.43	
4.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	61.9	0.092	5.69	
4.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	14.4	9.645	138.89	
4.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	47.5	7.565	359.34	
4.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	334.1	0.065	21.58	
4.8	Հետլիցքի խտացում ճտ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	334.1	0.079	26.49	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				888.04	0.39
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
4.9	Փ90x5.4մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	199.0	2.638	525.01	
4.10	Փ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.199	118.355	23.55	
4.11	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում Փ80մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	21.562	21.56	
4.12	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլեն կցորդիչ D90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.206	5.21	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				575.33	0.25
	<u>Ընդամենը ըստ 4 բաժնի</u>				1463.37	0.64
	<u>5 Ջրագիծ W2-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
5.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	324.0	0.132	42.63	
5.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	5.8	5.885	34.34	
5.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	33.1	0.990	32.74	
5.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11.67	0.736	8.59	

5.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	77.8	0.197	15.35	
5.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	38.9	0.092	3.58	
5.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	199.3	0.749	149.28	
5.8	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	97.5	0.990	96.54	
5.9	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	195.0	0.197	38.48	
5.10	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	97.5	0.092	8.97	
5.11	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	11.7	9.645	112.85	
5.12	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	34.3	7.565	259.48	
5.13	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	199.3	0.065	12.87	
5.14	Հետլիցքի խտացում 6ս-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	199.3	0.079	15.80	
5.15	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	259.2	1.715	444.64	
5.16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ²	259.2	5.832	1511.57	
5.17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ²	259.2	4.155	1076.91	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				3864.62	1.69
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
5.18	Φ75x4.5մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	162.0	1.873	303.36	
5.19	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.162	109.832	17.79	

5.20	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	35.346	35.35	
5.21	Կցաշուրթավոր Ճկուն միացում Փ65մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	18.797	18.80	
5.22	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.839	3.84	
5.23	Պոլիէթիլենե միջադիր D75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.286	3.29	
5.24	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.745	4.75	
5.25	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.903	2.90	
5.26	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների				392.72	0.17
	<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ</u>					
5.27	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	0.800	54.287	43.43	
5.28	KII/Դ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.407	30.41	
5.29	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.543	40.54	
5.30	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.854	38.85	
5.31	KII/Բ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.266	126.27	
5.32	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
5.33	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
5.34	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
5.35	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.100	39.929	3.99	
5.36	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ³	0.290	38.777	11.25	

5.37	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.8	1.140	7.75	
5.38	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0.998	1.00	
5.39	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Gմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
5.40	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
5.41	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				321.57	0.14
	<i>Ընդամենը ըստ 6 բաժնի</i>				4578.91	2.01
	<i>6 Ջրագիծ W6-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
6.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	2232.0	0.132	293.67	
6.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	39.2	5.885	230.66	
6.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	222.1	0.990	219.92	
6.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	78.39	0.736	57.67	
6.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	522.6	0.197	103.14	
6.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	261.3	0.092	24.03	
6.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	1295.6	0.749	970.40	
6.8	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	405.6	0.990	401.61	
6.9	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	120.3	6.579	791.54	
6.10	Փխրեցված VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	300.8	1.184	356.14	
6.11	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	1473.0	0.197	290.70	
6.12	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	706.4	0.092	64.96	

6.13	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	80.9	9.645	780.30	
6.14	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	264.9	7.565	2004.01	
6.15	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	1295.6	0.065	83.67	
6.16	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1295.6	0.079	102.73	
6.17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1785.6	1.715	3063.09	
6.18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1785.6	5.832	10413.01	
6.19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1785.6	4.155	7418.69	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				27669.96	12.12
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
6.20	Φ125x7.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1116.0	4.870	5435.37	
6.21	Φ125մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1.116	144.748	161.54	
6.22	Սեպավոր փական Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4.0	56.621	226.48	
6.23	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Φ125մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	26.855	107.42	
6.24	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.0	5.836	23.34	
6.25	Պոլիէթիլենե միջադիր D125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4.0	5.206	20.82	
6.26	Պոլիէթիլենե արմունկ D125մմ, a=45°, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	6.619	13.24	
6.27	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ160x125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	30.212	30.21	
6.28	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D125մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	10.581	10.58	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակամրանների				6029.01	2.64

	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1500մմ, H=1800մմ, 2հատ</u>					
6.29	D1500, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	2.850	54.287	154.72	
6.30	KII/Դ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	64.193	128.39	
6.31	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 23.26կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.46մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	67.449	134.90	
6.32	KII-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.31մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	52.368	104.74	
6.33	KIՊ 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնցով, 132.6կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.00	159.975	319.95	
6.34	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	7.2	2.058	14.82	
6.35	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0087	409.529	3.55	
6.36	Մեյսակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0220	658.679	14.49	
6.37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.200	39.929	7.99	
6.38	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ³	0.960	38.777	37.23	
6.39	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	19.2	1.140	21.89	
6.40	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	4	0.998	3.99	
6.41	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Գմիջ=2.6կգ, 2հատ	տ	0.0052	80.053	0.42	
6.42	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	589.560	1.66	
6.43	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 2հատ	մ	0.60	2.069	1.24	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				949.95	0.42
	<u>Ընդամենը ըստ 6 բաժնի</u>				34648.92	15.17

	<i>7. Ջրագիծ W7-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքեր</i>					
7.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	171.1	0.749	128.15	
7.2	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրժով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ³	45.4	6.579	298.93	
7.3	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	74.2	0.895	66.39	
7.4	Փխրեցված VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	39.4	1.184	46.65	
7.5	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	86.7	0.197	17.11	
7.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	39.4	0.092	3.62	
7.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	10.4	9.645	100.31	
7.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	29	7.565	219.39	
7.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	245.3	0.065	15.84	
7.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	245.3	0.079	19.45	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				915.85	0.40
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
7.11	Φ50x3մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	143.0	1.051	150.22	
7.12	Φ50մ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.143	103.866	14.85	
7.13	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ125x50մ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	14.333	14.33	
7.14	Պոլիէթիլեն անցում D50x25մ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				182.06	0.08
	<i>Ընդամենը ըստ 7 բաժնի</i>				1097.90	0.48

	<i>8. Ջրագիծ W8-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքեր</i>					
8.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	79.5	0.749	59.55	
8.2	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	38.0	8.552	324.98	
8.3	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	38.0	1.184	44.99	
8.4	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	83.6	0.197	16.50	
8.5	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	38.0	0.092	3.49	
8.6	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	23.4	0.582	13.61	
8.7	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ ի համար հետլիցքի իրականացման համար	տ	42.1	0.197	8.31	
8.8	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.3	9.645	41.47	
8.9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.3	7.565	77.92	
8.10	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	79.5	0.065	5.13	
8.11	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	23.4	0.057	1.33	
8.12	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	102.9	0.079	8.16	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				605.46	0.27
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
8.13	Փ32x2մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	59.0	0.678	40.02	
8.14	Փ32մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.059	103.866	6.13	
8.15	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Փ125x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	14.333	14.33	
8.16	Պոլիէթիլեն անցում D50x32մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	

8.17	Պոլիէթիլենե անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակամրանների				65.77	0.03
	<u>Ընդամենը ըստ 8 բաժնի</u>				671.23	0.29
	9. Ջրագիծ W9-ի աշխատանքների ծավալներ					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
9.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	400.0	0.132	52.63	
9.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	6.9	5.885	40.69	
9.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	39.2	0.990	38.80	
9.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	13.83	0.736	10.18	
9.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	92.2	0.197	18.20	
9.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	46.1	0.092	4.24	
9.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	692.0	0.749	518.31	
9.8	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	84.6	6.579	556.29	
9.9	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	18.7	0.895	16.73	
9.10	Փխրեցված VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	192.7	1.184	228.15	
9.11	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	423.9	0.197	83.67	
9.12	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	192.7	0.092	17.72	
9.13	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	34.6	9.645	333.72	
9.14	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	99.2	7.565	750.46	
9.15	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	710.7	0.065	45.90	

9.16	Հետլիցքի խտացում ճտ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	710.7	0.079	56.35	
9.17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	320.0	1.715	548.94	
9.18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	320.0	5.832	1866.13	
9.19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	320.0	4.155	1329.51	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				6516.63	2.85
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
9.20	Φ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	370.0	1.376	509.21	
9.21	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.370	103.866	38.43	
9.22	Φ40x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	107.0	0.833	89.17	
9.23	Φ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.107	103.866	11.11	
9.24	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.871	28.87	
9.25	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Φ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	14.520	14.52	
9.26	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.379	3.38	
9.27	Պոլիէթիլենե միջադիր D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
9.28	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ63x40մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.61	
9.29	Պոլիէթիլենե անցում D63x40մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
9.30	Պոլիէթիլենե անցում D40x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակամրանների				707.24	0.31
	<u>Ընդամենը ըստ 9 բաժնի</u>				7223.87	3.16
	<u>10 Ջրագիծ W10-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
10.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	113.4	0.599	67.94	

10.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	2.3	6.295	14.57	
10.3	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	458.6	0.749	343.49	
10.4	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	80.3	0.990	79.51	
10.5	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	160.6	0.197	31.70	
10.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	80.3	0.092	7.38	
10.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	19.8	9.645	190.98	
10.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	57.8	7.565	437.27	
10.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	574.3	0.065	37.09	
10.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	574.3	0.079	45.54	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				1255.46	0.55
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
10.11	Φ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	273.0	1.376	375.71	
10.12	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.273	103.866	28.36	
10.13	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.871	28.87	
10.14	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Φ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	14.520	14.52	
10.15	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.379	3.38	
10.16	Պոլիէթիլենե միջադիր D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
10.17	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ125x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	14.333	14.33	
10.18	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	

	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակամբանների				470.47	0.21
	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ</u>					
10.19	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	0.800	54.287	43.43	
10.20	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.407	30.41	
10.21	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.543	40.54	
10.22	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.854	38.85	
10.23	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.266	126.27	
10.24	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
10.25	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
10.26	Մեյմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
10.27	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.100	39.929	3.99	
10.28	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ³	0.290	38.777	11.25	
10.29	Քուլային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	6.8	1.140	7.75	
10.30	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	1	0.998	1.00	
10.31	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
10.32	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
10.33	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				321.57	0.14
	<u>Ընդամենը ըստ 10 բաժնի</u>				2047.50	0.90

	<i>11 Ջրագիծ W11-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
11.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	172.4	0.599	103.30	
11.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	3.5	6.295	22.15	
11.3	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	100.8	0.749	75.50	
11.4	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	38.3	0.990	37.92	
11.5	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	76.6	0.197	15.12	
11.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	38.3	0.092	3.52	
11.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.1	9.645	97.42	
11.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	28.2	7.565	213.34	
11.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	276.7	0.065	17.87	
11.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	276.7	0.079	21.94	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				608.07	0.27
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
11.11	Φ50x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	139.0	1.051	146.02	
11.12	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.139	103.866	14.44	
11.13	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.61	
11.14	Պոլիէթիլեն անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
11.15	Պոլիէթիլեն անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				170.36	0.07

	<i>Ընդամենը ըստ 11 բաժնի</i>				778.43	0.34
	<i>12 Ջրագիծ W12-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
12.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	169.8	0.749	127.18	
12.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	27.3	0.990	27.03	
12.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	54.6	0.197	10.78	
12.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	27.3	0.092	2.51	
12.5	Նախապատրաստական շերտ 10ամ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	7.2	9.645	69.45	
12.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	20.1	7.565	152.06	
12.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	169.8	0.065	10.97	
12.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	169.8	0.079	13.46	
	<i>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների</i>				413.43	0.18
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
12.9	Φ50x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	99.0	1.051	104.00	
12.10	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.099	103.866	10.28	
12.11	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ63x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.61	
12.12	Պոլիէթիլենե անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	<i>Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների</i>				121.54	0.05
	<i>Ընդամենը ըստ 12 բաժնի</i>				534.97	0.23
	<i>13 Ջրագիծ W13-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
13.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	770.0	0.132	101.31	
13.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ³	5.5	5.885	32.40	

13.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	31.2	0.990	30.89	
13.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11.01	0.736	8.10	
13.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	73.4	0.197	14.49	
13.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	36.7	0.092	3.38	
13.7	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	1393.9	0.599	835.23	
13.8	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	28.4	6.295	179.08	
13.9	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	1089.8	0.749	816.26	
13.10	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	654.4	0.990	647.97	
13.11	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	1308.8	0.197	258.30	
13.12	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	654.4	0.092	60.18	
13.13	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	115.9	9.645	1117.88	
13.14	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	451.4	7.565	3414.91	
13.15	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV և V կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	2512.4	0.065	162.25	
13.16	Հետլիցքի խտացում 6սմ-ոց գլորումով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	2512.4	0.079	199.22	
13.17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	231.0	1.715	396.27	
13.18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ²	231.0	5.832	1347.11	
13.19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ²	231.0	4.155	959.74	

	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				10584.96	4.64
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
13.20	Պատի հիմքի վրա $\Phi 250$ մմ անցքի բացում	մ ³	0.010	99.673	0.98	
13.21	Պոլիէթիլեն գոֆոն պատյան-խողովակ $\Phi 250$ մմ, SN8, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	5.0	12.517	62.58	
13.22	$\Phi 160 \times 9.5$ մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1599.0	7.596	12146.09	
13.23	$\Phi 160$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1.599	159.261	254.66	
13.24	Մեպավոր փական $\Phi 150$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2.0	83.683	167.37	
13.25	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում $\Phi 160$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	41.544	83.09	
13.26	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	7.615	15.23	
13.27	Պոլիէթիլեն միջադիր $D 160$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	7.766	15.53	
13.28	Պոլիէթիլեն արմունկ $D 160$ մմ, $\alpha=30-45^\circ$ -5հատ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5.0	20.563	102.82	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				12848.34	5.63
	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր $D 1500$մմ, $H=1800$մմ, 1հատ</u>					
13.29	$D 1500$, $H=1800$ մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոնցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1.430	54.287	77.63	
13.30	KII/Դ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03 կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.38$ մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	64.193	64.19	
13.31	KII-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 23.26 կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.46$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	67.449	67.45	
13.32	KII-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09 կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.31$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	52.368	52.37	
13.33	KIIP 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոնցով, 132.6 կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.27$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	159.975	159.98	
13.34	Աստիճան - պողպատե անկյունակ $L 50 \times 5$ մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	

13.35	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
13.36	Մեյսակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
13.37	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	39.929	3.99	
13.38	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0.480	38.777	18.61	
13.39	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	9.6	1.140	10.94	
13.40	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0.998	1.00	
13.41	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , $G_{\text{միջ}}=2.6կգ, 2\text{հատ}$	տ	0.0052	80.053	0.42	
13.42	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0028	589.560	1.66	
13.43	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, $L=0.3$ մ, 2հատ	մ	0.60	2.069	1.24	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1500մմ, H=1800մմ, 1հատ				475.91	0.21
	<u>Ընդամենը ըստ 13 բաժնի</u>				23909.22	10.47
	<u>14 Ջրագիծ W14-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
14.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	562.5	0.749	421.31	
14.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	90.4	0.990	89.51	
14.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	180.8	0.197	35.68	
14.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	90.4	0.092	8.31	
14.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	23.8	9.645	229.56	
14.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	66.8	7.565	505.35	

14.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Վկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	562.5	0.065	36.33	
14.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	562.5	0.079	44.60	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				1370.66	0.60
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
14.9	Φ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	86.0	1.376	118.36	
14.10	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.086	103.866	8.93	
14.11	Φ50x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	242.0	1.051	254.23	
14.12	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.242	103.866	25.14	
14.13	Պոլիէթիլենե անցում D110x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.931	3.93	
14.14	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
14.15	Պոլիէթիլենե անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				415.87	0.18
	<u>Ընդամենը ըստ 14 բաժնի</u>				1786.53	0.78
	<u>15 Զրգզիժ W15-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
15.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	93.6	0.749	70.11	
15.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	13.9	0.990	13.76	
15.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	27.8	0.197	5.49	
15.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	13.9	0.092	1.28	

15.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	3.9	9.645	37.62	
15.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	10	7.565	75.65	
15.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Վկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	93.6	0.065	6.04	
15.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	93.6	0.079	7.42	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				217.37	0.10
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
15.9	Φ32x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	54.0	0.678	36.63	
15.10	Φ32մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.054	103.866	5.61	
15.11	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.61	
15.12	Պոլիէթիլենե անցում D63x32մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
15.13	Պոլիէթիլենե անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակամրանների				52.13	0.02
	<u>Ընդամենը ըստ 15 բաժնի</u>				269.50	0.12
	<u>16 Ջրագիծ W16-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
16.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	166.4	0.749	124.63	
16.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	26.7	0.990	26.44	
16.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	53.4	0.197	10.54	
16.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	26.7	0.092	2.46	
16.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	7.0	9.645	67.52	

16.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	19.7	7.565	149.03	
16.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Վկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	166.4	0.065	10.75	
16.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	166.4	0.079	13.19	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				404.56	0.18
	<i><u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u></i>					
16.9	Φ40x2.4մ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	97.0	0.833	80.84	
16.10	Φ40մ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.097	103.866	10.07	
16.11	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.967	3.97	
16.12	Պոլիէթիլենե անցում D50x40մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
16.13	Պոլիէթիլենե անցում D40x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակամրանների				100.17	0.04
	<i><u>Ընդամենը ըստ 16 բաժնի</u></i>				504.73	0.22
	<i><u>17 Ջրագիծ W17-ի աշխատանքների ծավալներ</u></i>					
	<i><u>Հողային աշխատանքներ</u></i>					
17.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	204.1	0.749	152.87	
17.2	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	32.8	0.990	32.48	
17.3	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	65.6	0.197	12.95	
17.4	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	32.8	0.092	3.02	
17.5	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	8.6	9.645	82.95	
17.6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	24.2	7.565	183.08	

17.7	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Վկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	204.1	0.065	13.18	
17.8	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմոլ երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	204.1	0.079	16.18	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				496.70	0.22
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
17.9	Φ50x3մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	119.0	1.051	125.01	
17.10	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.119	103.866	12.36	
17.11	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ160x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
17.12	Պոլիէթիլեն անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				162.54	0.07
	<u>Ընդամենը ըստ 17 բաժնի</u>				659.24	0.29
	<u>18 Ջրագիծ W18-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
18.1	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	211.4	0.433	91.57	
18.2	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	4.3	3.570	15.40	
18.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	61.7	0.599	37.00	
18.4	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	1.3	6.295	7.93	
18.5	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	401.6	0.749	300.80	
18.6	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	113.6	0.990	112.48	
18.7	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	227.2	0.197	44.84	
18.8	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	113.6	0.092	10.45	

18.9	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	28.3	9.645	272.96	
18.10	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	86.1	7.565	651.36	
18.11	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ³	215.7	0.057	12.25	
18.12	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /IV- Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ³	464.6	0.065	30.00	
18.13	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլրոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	680.3	0.079	53.94	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				1640.99	0.72
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
18.14	Φ63x3.8մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	390.0	1.376	536.73	
18.15	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.390	103.866	40.51	
18.16	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	28.871	28.87	
18.17	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Φ50մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	14.520	14.52	
18.18	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.379	3.38	
18.19	Պոլիէթիլենե միջադիր D63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
18.20	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ160x63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
18.21	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				651.83	0.29
	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ</u>					
18.22	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	0.800	54.287	43.43	
18.23	KIՎ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.18մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.407	30.41	

18.24	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.543	40.54	
18.25	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.854	38.85	
18.26	KIIII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.266	126.27	
18.27	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
18.28	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
18.29	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
18.30	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	39.929	3.99	
18.31	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0.290	38.777	11.25	
18.32	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.8	1.140	7.75	
18.33	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0.998	1.00	
18.34	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ,1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
18.35	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
18.36	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				321.57	0.14
	<u>Ընդամենը ըստ 18 բաժնի</u>				2614.40	1.14
	<u>19 Ջրագիծ W19-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
19.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	69.6	0.599	41.69	
19.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	1.4	6.295	8.94	
19.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	10.6	0.739	7.84	

19.4	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխումը թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	20.7	0.197	4.08	
19.5	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	10.6	0.092	0.97	
19.6	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	3.0	9.645	28.94	
19.7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	7.6	7.565	57.50	
19.8	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	71.0	0.065	4.59	
19.9	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	71.0	0.079	5.63	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				160.17	0.07
	<i><u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u></i>					
19.10	Φ32x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	41.0	0.678	27.81	
19.11	Φ32մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.041	103.866	4.26	
19.12	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ160x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
19.13	Պոլիէթիլենե անցում D50x32մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
19.14	Պոլիէթիլենե անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				59.88	0.03
	<i><u>Ընդամենը ըստ 19 բաժնի</u></i>				220.05	0.10
	<i><u>20 Ջրագիծ W20-ի աշխատանքների ծավալներ</u></i>					
	<i><u>Հողային աշխատանքներ</u></i>					
20.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	127.3	0.599	76.28	
20.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	2.6	6.295	16.36	
20.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	19.4	0.739	14.34	

20.4	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	37.8	0.197	7.47	
20.5	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	19.4	0.092	1.78	
20.6	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	5.4	9.645	52.08	
20.7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	13.9	7.565	105.16	
20.8	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	129.9	0.065	8.39	
20.9	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	129.9	0.079	10.30	
Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների					292.16	0.13
<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>						
20.10	Φ32x2մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	75.0	0.678	50.87	
20.11	Φ32մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.075	103.866	7.79	
20.12	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ160x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
20.13	Պոլիէթիլեն անցում D50x32մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
20.14	Պոլիէթիլեն անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների					86.48	0.04
<u>Ընդամենը ըստ 20 բաժնի</u>					378.64	0.17
<u>21 Ջրագիծ W21-ի աշխատանքների ծավալներ</u>						
<u>Հողային աշխատանքներ</u>						
21.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	99.1	0.599	59.37	
21.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	2.0	6.295	12.73	
21.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	16.3	0.739	12.05	

21.4	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	31.8	0.197	6.27	
21.5	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	16.3	0.092	1.50	
21.6	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	4.3	9.645	41.47	
21.7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	12	7.565	90.78	
21.8	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	101.1	0.065	6.53	
21.9	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	101.1	0.079	8.02	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				238.72	0.10
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
21.10	Φ32x2մ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	59.0	0.678	40.02	
21.11	Φ32մ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.059	103.866	6.13	
21.12	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ160x50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
21.13	Պոլիէթիլենե անցում D50x32մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
21.14	Պոլիէթիլենե անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				73.96	0.03
	<u>Ընդամենը ըստ 21 բաժնի</u>				312.69	0.14
	<u>22 Ջրագիծ W22-ի աշխատանքների ծավալներ</u>					
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
22.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	173.1	0.599	103.71	
22.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	3.5	6.295	22.24	
22.3	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	28.4	0.739	21.00	

22.4	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	55.4	0.197	10.93	
22.5	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	28.4	0.092	2.61	
22.6	Նախապատրաստական շերտ 10մ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	7.5	9.645	72.34	
22.7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	20.9	7.565	158.11	
22.8	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	176.6	0.065	11.40	
22.9	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	176.6	0.079	14.00	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				416.34	0.18
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
22.10	Φ50x3մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	103.0	1.051	108.20	
22.11	Φ50մ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.103	103.866	10.70	
22.12	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ160x50մ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				141.43	0.06
	<i>Ընդամենը ըստ 22 բաժնի</i>				557.76	0.24
	<i>23 Ջրագիծ W23-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
23.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	460.0	0.132	60.52	
23.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ³	5.5	5.885	32.40	
23.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	31.2	0.990	30.89	
23.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	11.01	0.736	8.10	
23.5	Բարձրագույն ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	73.4	0.197	14.49	
23.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	36.7	0.092	3.38	

23.7	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	387.5	0.599	232.20	
23.8	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	7.9	6.295	49.78	
23.9	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	178.3	0.739	131.82	
23.10	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	347.7	0.197	68.62	
23.11	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	178.3	0.092	16.40	
23.12	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	21.8	9.645	210.27	
23.13	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	66.2	7.565	500.81	
23.14	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	395.4	0.065	25.53	
23.15	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	395.4	0.079	31.35	
23.16	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	368.0	1.715	631.28	
23.17	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	368.0	5.832	2146.05	
23.18	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	368.0	4.155	1528.94	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				5722.83	2.51
	<i>Խողովակներ, խողովակամրաններ</i>					
23.19	Փ75x4.5մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	300.0	1.873	561.78	
23.20	Փ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.300	109.832	32.95	
23.21	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	35.346	35.35	
23.22	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում Փ65մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	18.797	18.80	

23.23	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 65$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.839	3.84	
23.24	Պոլիէթիլեն միջադիր D75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.286	3.29	
23.25	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 160 \times 75$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	22.524	22.52	
23.26	Պոլիէթիլեն անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
23.27	Պոլիէթիլեն անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.903	2.90	
	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակամրանների				684.07	0.30
	<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ</u>					
23.28	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	0.800	54.287	43.43	
23.29	KII-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.18$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.407	30.41	
23.30	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.24$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.543	40.54	
23.31	KII-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.23$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.854	38.85	
23.32	KII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.1$ մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.266	126.27	
23.33	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
23.34	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
23.35	Մեյմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	
23.36	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.100	39.929	3.99	
23.37	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0.290	38.777	11.25	
23.38	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.8	1.140	7.75	

23.39	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0.998	1.00	
23.40	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
23.41	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
23.42	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				321.57	0.14
					6728.47	2.95
	Ընդամենը ըստ 23 բաժնի					
	24 Ջրագիծ W24-ի աշխատանքների ծավալներ					
	Հողային աշխատանքներ					
24.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	60.0	0.132	7.89	
24.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	1.0	5.885	6.09	
24.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	5.9	0.990	5.81	
24.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	2.07	0.736	1.52	
24.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	13.8	0.197	2.72	
24.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	6.9	0.092	0.63	
24.7	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	148.9	0.599	89.20	
24.8	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	3.0	6.295	19.13	
24.9	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	1509.0	0.749	1130.24	
24.10	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	283.0	0.990	280.22	
24.11	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	566.0	0.197	111.70	
24.12	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	283.0	0.092	26.03	
24.13	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	71.1	9.645	685.77	

24.14	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	200.3	7.565	1515.30	
24.15	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-V կարգերի քանդած բնահողեր/	մ ³	1660.9	0.065	107.26	
24.16	Հետլիցքի խտացում ճառագայթային զոնայով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1660.9	0.079	131.70	
24.17	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	48.0	1.715	82.34	
24.18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	48.0	5.832	279.92	
24.19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	48.0	4.155	199.43	
Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների					4682.92	2.05
<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>						
24.20	Φ75x4.5մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	980.0	1.873	1835.13	
24.21	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.980	109.832	107.64	
24.22	Մեպավոր փական Φ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	35.346	35.35	
24.23	Կցաշարավոր ճկուն միացում Φ65մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	18.797	18.80	
24.24	Պողպատե ազատ կցաշար Φ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	3.839	3.84	
24.25	Պոլիէթիլենե միջադիր D75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.286	3.29	
24.26	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ125մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	11.784	11.78	
24.27	Պոլիէթիլենե անցում D125x75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.358	6.36	
24.28	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.903	2.90	
24.29	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակաամրանների					2027.73	0.89
<u>Ընդամենը ըստ 24 բաժնի</u>					6710.64	2.94
<u>25 Զբաղիծ W25-ի աշխատանքների ծավալներ</u>						
<u>Հողային աշխատանքներ</u>						

25.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	218.3	0.599	130.84	
25.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	4.5	6.295	28.05	
25.3	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	79.1	0.749	59.25	
25.4	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	48.5	0.990	48.02	
25.5	Բարձր ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	97.0	0.197	19.14	
25.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	48.5	0.092	4.46	
25.7	Նախապատրաստական շերտ 10մ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	12.8	9.645	123.46	
25.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	35.8	7.565	270.83	
25.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	301.9	0.065	19.50	
25.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	301.9	0.079	23.94	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				727.49	0.32
	<i><u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u></i>					
25.11	Φ50x3մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	176.0	1.051	184.89	
25.12	Φ50մ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.176	103.866	18.28	
25.13	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիկ Φ75x63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	7.806	7.81	
25.14	Պոլիէթիլեն անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
25.14	Պոլիէթիլեն անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
	Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				216.27	0.09
	<i><u>Ընդամենը ըստ 25 բաժնի</u></i>				943.76	0.41
	<i><u>26 Ջրագիծ W26-ի աշխատանքների ծավալներ</u></i>					

	<i>Հողային աշխատանքեր</i>					
26.1	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	102.9	0.599	61.66	
26.2	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	2.1	6.295	13.22	
26.3	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	37.3	0.749	27.94	
26.4	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	22.9	0.990	22.67	
26.5	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	45.8	0.197	9.04	
26.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	22.9	0.092	2.11	
26.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.0	9.645	57.87	
26.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	16.9	7.565	127.85	
26.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / Vկարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	142.3	0.065	9.19	
26.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	142.3	0.079	11.28	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				342.83	0.15
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
26.11	Φ50x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	83.0	1.051	87.19	
26.12	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.083	103.866	8.62	
26.13	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ Φ160մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.235	26.23	
26.14	Պոլիէթիլեն անցում D160x90մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	10.335	10.34	
26.15	Պոլիէթիլեն անցում D90x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.164	3.16	
26.16	Պոլիէթիլեն անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	
26.17	Պոլիէթիլեն անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	2.647	2.65	

	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների				140.84	0.06
	<i>Ընդամենը ըստ 26 բաժնի</i>				483.67	0.21
	<i>27 Ջրագիծ W27-ի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
27.1	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	178.2	0.749	133.47	
27.2	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	166.0	6.579	1092.05	
27.3	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	331.6	0.895	296.69	
27.4	Փխրեցված VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	83.4	1.184	98.74	
27.5	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	183.5	0.197	36.21	
27.6	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	83.4	0.092	7.67	
27.7	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	21.6	9.645	208.34	
27.8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	61.8	7.565	467.53	
27.9	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	509.8	0.065	32.92	
27.10	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	509.8	0.079	40.42	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				2414.05	1.06
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
27.11	Պատի հիմքի վրա Ф250մմ անցքի բացում	մ ³	0.020	99.673	1.96	
27.12	Պողպատե Ф273x5մմ, L=0.3մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ ³	0.6	21.555	12.93	
27.13	Ф250մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խծուծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	2.0	6.657	13.31	
27.14	Միաձույլ հենապատերի իրականացում B20, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1.25	91.326	114.16	
27.15	Պողպատե Ф159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	4.0	13.132	52.53	

27.16	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, $G_{միջ}=2.6կգ, 1հատ$	տ	0.0026	80.053	0.21	
27.17	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
27.18	Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, $L=0.3$ մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
27.19	$\Phi 160 \times 9.5$ մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	298.0	7.596	2263.62	
27.20	$\Phi 160$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.298	159.261	47.46	
27.21	Մեպալոր փական $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	83.683	83.68	
27.22	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում $\Phi 160$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	41.544	41.54	
27.23	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	7.615	7.61	
27.24	Պոլիէթիլենե միջադիր $D160$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	7.766	7.77	
27.25	Պոլիէթիլենե արմունկ $D160$ մմ, $\alpha=90^\circ$ 1հատ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	20.563	20.56	
27.26	Պողպատե ձևավոր մասեր - արմունկ $\Phi 159$ մմ, ձագար $\Phi 150$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0600	1911.419	114.69	
27.27	Պոլիէթիլենային $\Phi 160$ մմ-պողպատ $\Phi 159$ մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	38.655	38.66	
27.28	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0.998	2.00	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների				2824.14	1.24
	Ընդամենը ըստ 27 բաժնի				5238.19	2.29
	28 Ջրագիծ W28-ի աշխատանքների ծավալներ					
	Հողային աշխատանքներ					
28.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	12.0	0.132	1.58	
28.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	1.4	5.885	8.24	
28.3	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	2.80	0.736	2.06	
28.4	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	2.8	0.197	0.55	
28.5	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	1.4	0.092	0.13	

28.6	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	65.5	0.749	49.06	
28.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	14.4	0.990	14.26	
28.8	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	28.8	0.197	5.68	
28.9	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	28.8	0.092	2.65	
28.10	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2.3	9.645	22.18	
28.11	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	7.6	7.565	57.50	
28.12	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	65.5	0.065	4.23	
28.13	Հետլիցքի խտացում ճտ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	65.5	0.079	5.19	
28.14	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4.8	1.715	8.23	
28.15	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում ճսմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	4.8	5.832	27.99	
28.16	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	4.8	4.155	19.94	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				229.48	0.10
	<i>խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
28.17	Պոլիէթիլենե D90մմ խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	2.0	1.367	2.73	
28.18	Պոլիէթիլենե D110մմ խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	2.0	1.367	2.73	
28.19	Գոյություն ունեցող պողպատե առվակի ապամոնտաժ և մոնտաժ	մ	1.0	0.887	0.89	
28.20	Φ90x5.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	32.0	2.638	84.42	
28.21	Φ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.032	118.355	3.79	
28.22	Մեպավոր փական Φ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	39.185	39.19	

28.23	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում $\Phi 80$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	21.562	21.56	
28.24	Պողպատե ազատ կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	4.607	4.61	
28.25	Պոլիէթիլենե միջադիր $D90$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	3.926	3.93	
28.26	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 110 \times 90$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	12.291	12.29	
28.27	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 90$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.793	6.79	
28.28	Պոլիէթիլենե անցում $D110 \times 90$ մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.053	5.05	
28.29	Պոլիէթիլենե արմունկ $D90$ մմ, $\alpha=90^\circ$ 1հատ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.699	4.70	
28.30	Պոլիէթիլենե արմունկ $D90$ մմ, $\alpha=45^\circ$ 1հատ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	4.822	4.82	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամբանների				197.50	0.09
	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր $D1000$մմ, $H=1800$մմ, 1հատ</u>					
28.31	$D1000$, $H=1800$ մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մոտցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	0.800	54.287	43.43	
28.32	КПД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4 կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.18$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	30.407	30.41	
28.33	КПД-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9 կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.24$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	40.543	40.54	
28.34	КПД-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7 կգ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.23$ մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	38.854	38.85	
28.35	КПД-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մոտցով, 77 կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, $V_{բետ}=0.1$ մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1.0	126.266	126.27	
28.36	Աստիճան - պողպատե անկյունակ $L50 \times 5$ մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3.6	2.058	7.41	
28.37	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0043	409.529	1.77	
28.38	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6 մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0110	658.679	7.25	

28.39	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ³	0.100	39.929	3.99	
28.40	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ³	0.290	38.777	11.25	
28.41	Քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	6.8	1.140	7.75	
28.42	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	1	0.998	1.00	
28.43	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Gմիջ=2.6կգ, 1հատ	տ	0.0026	80.053	0.21	
28.44	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0014	589.560	0.83	
28.45	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 1հատ	մ	0.30	2.069	0.62	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հոր D1000մմ, H=1800մմ, 1հատ				321.57	0.14
	<i>Ընդամենը ըստ 28 բաժնի</i>				748.56	0.33
	<i>29 Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
29.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	888.0	0.132	116.84	
29.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ³	8.9	5.885	52.43	
29.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	120.2	0.990	119.06	
29.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	17.82	0.736	13.11	
29.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	258.3	0.197	50.98	
29.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	89.1	0.092	8.19	
29.7	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	18.1	0.433	7.85	
29.8	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	0.4	3.570	1.32	
29.9	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	745.5	0.599	446.71	
29.10	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	15.2	6.295	95.78	
29.11	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	930.2	0.749	696.72	

29.12	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	302.0	0.990	299.03	
29.13	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	48.8	6.579	320.77	
29.14	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	121.9	1.184	144.33	
29.15	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	7.1	8.552	60.72	
29.16	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	7.1	1.184	8.41	
29.17	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	887.8	0.197	175.22	
29.18	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	431.0	0.092	39.64	
29.19	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	70.0	9.645	675.16	
29.20	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	217	7.565	1641.64	
29.21	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	18.5	0.057	1.05	
29.22	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	1690.9	0.065	109.20	
29.23	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1709.4	0.079	135.55	
29.24	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	710.4	1.715	1218.65	
29.25	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	710.4	5.832	4142.81	
29.26	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	710.4	4.155	2951.52	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				13532.69	5.93
	<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>					
29.27	Փ25x1.8մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1120.0	0.616	690.17	

29.28	Փ25մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1.120	103.866	116.33	
29.29	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական կցորդիչ Փ15մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	560.0	3.986	2232.26	
29.30	Մետաղական ներքին պարուրակով պոլիէթիլենային DN25(HDPE)սմետաղDN15մմ(St) կցորդիչ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	280.0	2.749	769.70	
29.31	Պոլիէթիլենե արմունկ Փ25, $\alpha=90^\circ$, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1120.0	1.582	1771.61	
29.32	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN160xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	52.0	6.373	331.40	
29.33	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN125xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	32.0	4.070	130.23	
29.34	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN90xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	14.0	3.117	43.64	
29.35	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN75xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	89.0	2.534	225.51	
29.36	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN63xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	43.0	2.411	103.67	
29.37	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN50xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	32.0	1.935	61.92	
29.38	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN40xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8.0	1.766	14.13	
29.39	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN32xDN25, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	10.0	1.751	17.51	
29.40	Պոլիմերավազային հոր, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	280.00	51.589	14444.85	
29.41	Փրփրապլաստե թերթ $h=70-15$ մմ արժեք մատակարարում	մ ²	159.60	0.998	159.31	
	Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակամրանների				21112.24	9.25
	<i>Ընդամենը ըստ 29 բաժնի</i>				34644.93	15.17
	<i>30 Ճնշման փականային հորի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
30.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	55.6	0.132	7.32	
30.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	0.8	5.885	4.59	

30.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	4.4	0.990	4.38	
30.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	1.56	0.736	1.15	
30.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	10.4	0.197	2.05	
30.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	5.2	0.092	0.48	
30.7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	88.5	0.749	66.29	
30.8	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	2.6	0.990	2.57	
30.9	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	13.7	6.579	90.26	
30.10	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	34.3	1.184	40.61	
30.11	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	80.7	0.197	15.92	
30.12	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	36.9	0.092	3.39	
30.13	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / V-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	88.5	0.065	5.72	
30.14	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	88.5	0.079	7.02	
30.15	Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6.4	1.715	10.98	
30.16	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6.4	5.832	37.32	
30.17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	6.4	4.155	26.59	
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				326.63	0.14
	<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>					
30.18	Պողպատե խողովակ Φ159x5մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2.0	13.132	26.26	

30.19	Պողպատե $\Phi 159 \times 5$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.8	1.801	1.44	
30.20	$\Phi 159$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.002	159.261	0.32	
30.21	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.94	0.998	0.94	
30.22	Պողպատե խողովակ $\Phi 114 \times 4$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2.0	6.594	13.19	
30.23	Պողպատե $\Phi 114 \times 4$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.8	1.200	0.96	
30.24	$\Phi 114$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.002	118.355	0.24	
30.25	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.94	0.998	0.94	
30.26	Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 3.5$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	1.5	4.740	7.11	
30.27	Պողպատե $\Phi 89 \times 3.5$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.8	1.200	0.96	
30.28	$\Phi 89$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.002	109.832	0.16	
30.29	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.2	0.998	0.20	
30.30	Պողպատե խողովակ $\Phi 63.5 \times 3$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	1.5	3.624	5.44	
30.31	Պողպատե $\Phi 63.5 \times 3$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	0.8	0.954	0.76	
30.32	$\Phi 63$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.0015	103.866	0.16	
30.33	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0.2	0.998	0.20	
30.34	Սեպավոր փական $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	83.683	83.68	
30.35	Կցաշարավոր ձկուն միացում $\Phi 160$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	41.544	41.54	

30.36	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	12.061	12.06	
30.37	Ճնշման կարգավորիչ փական $\Phi 150$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	189.574	189.57	
30.38	Ֆիլտր ջրի պարուրակային $d150$ մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	82.215	82.21	
30.39	Պլիեթիլենային $\Phi 160$ մմ-պողպատ $\Phi 159$ մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	38.655	77.31	
30.40	Սեպավոր փական $\Phi 125$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	56.621	56.62	
30.41	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում $\Phi 125$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	26.855	26.85	
30.42	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 125$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	9.941	9.94	
30.43	Ճնշման կարգավորիչ փական $\Phi 125$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	174.864	174.86	
30.44	Ֆիլտր ջրի պարուրակային $d125$ մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	62.817	62.82	
30.45	Պլիեթիլենային $\Phi 125$ մմ-պողպատ $\Phi 114$ մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	25.600	51.20	
30.46	Սեպավոր փական $\Phi 80$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	39.185	39.19	
30.47	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում $\Phi 80$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	21.562	21.56	
30.48	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 80$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	6.880	6.88	
30.49	Ճնշման կարգավորիչ փական $\Phi 80$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	119.535	119.53	
30.50	Ֆիլտր ջրի պարուրակային $d80$ մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	30.793	30.79	
30.51	Պլիեթիլենային $\Phi 90$ մմ-պողպատ $\Phi 89$ մմ կցորդիչ (HC), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	23.808	47.62	
30.52	Սեպավոր փական $\Phi 65$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	35.346	35.35	
30.53	Կցաշուրթավոր ձկուն միացում $\Phi 65$ մմ արժեք մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	18.797	18.80	
30.54	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 65$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	6.112	6.11	

30.55	Ճնշման կարգավորիչ փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1.0	100.171	100.17	
30.56	Ֆիլտր ջրի պարուրակային ժ65մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	26.350	26.35	
30.57	Պոլիէթիլենային Փ75մմ-պողպատ Փ63մմ կցորդիչ (ՀՀ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2.0	11.233	22.47	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների				1402.77	0.61
	<u>Հավաքովի է.բետոնե հոր D2000մմ, H=1800մմ, 2հատ, D1500մմ, H=1800մմ, 2հատ</u>					
30.58	D1500, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	2.860	54.287	155.26	
30.59	ԿԼԴ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.38մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	64.193	128.39	
30.60	ԿԼ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 23.26կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.46մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	67.449	134.90	
30.61	ԿԼ-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.31մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	52.368	104.74	
30.62	ԿԼՈՒ 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ³ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.27մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.00	159.975	319.95	
30.63	D2000, H=1800մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	4.560	54.287	247.55	
30.64	ԿԼԴ-20 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 74.9կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ³, արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	99.668	199.34	
30.65	ԿԼ-20-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 20.9կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.59մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	99.668	199.34	
30.66	ԿԼ-20-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 47.4կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.46մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.0	77.707	155.41	
30.67	ԿԼՈՒ 1-20 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 43.4կգ ամրանի ծախսով, Վբետ=0.51մ³ արժեք, մատակարարում	հատ	2.00	297.928	595.86	

30.68	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	14.4	2.058	29.63	
30.69	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0.0173	409.529	7.09	
30.70	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0440	658.679	28.98	
30.71	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.400	39.929	15.97	
30.72	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	2.420	38.777	93.84	
30.73	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	44.8	1.140	51.07	
30.74	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	0.998	3.99	
30.75	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Gմիջ=2.6կգ,4հատ	տ	0.0104	80.053	0.83	
30.76	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0056	589.560	3.33	
30.77	Պողպատե խողովակ Փ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 4հատ	մ	1.20	2.069	2.48	
	Հավաքովի ե.բետոնե հոր D2000մմ, H=1800մմ, 2հատ, D1500մմ, H=1800մմ, 2հատ				2477.95	1.09
					4207.35	1.84
	<i>Հնդամենք ըստ 30 բաժնի</i>					
	<i>31 N1-N7 հրշեջ հիդրանտ հորերի աշխատանքների ծավալներ</i>					
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
31.1	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	95.2	0.132	12.53	
31.2	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	1.6	5.885	9.62	
31.3	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	9.3	0.990	9.17	
31.4	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	3.27	0.736	2.41	
31.5	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	21.8	0.197	4.30	
31.6	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	20.9	0.092	1.92	
31.7	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	13.4	0.599	8.05	
31.8	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	0.3	6.295	1.72	

31.9	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	73.4	0.749	54.98	
31.10	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	25.5	0.990	25.25	
31.11	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 40% չափով/	մ ³	5.5	6.579	36.05	
31.12	VI կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	13.7	1.184	16.22	
31.13	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	81.1	0.197	16.01	
31.14	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	39.2	0.092	3.61	
31.15	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	87.1	0.065	5.62	
31.16	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	87.1	0.079	6.91	
31.17	Խճալին հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	25.6	1.715	43.92	
31.18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	25.6	5.832	149.29	
31.19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	25.6	4.155	106.36	
	Ընդամենը քստ հողային աշխատանքների				513.94	0.23
	<u>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>					
31.20	Պողպատե խողովակ Φ108x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	10.0	6.272	62.72	
31.21	Պողպատե Φ108x4մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	6.5	1.200	7.80	
31.22	Φ108մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.010	118.355	1.18	
31.23	Պողպատե խողովակ Φ89x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2.0	5.291	10.58	

31.24	Պողպատե $\Phi 89 \times 4$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.5	1.200	1.80	
31.25	$\Phi 89$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.002	109.832	0.22	
31.26	Պողպատե խողովակ $\Phi 63.5 \times 4$ մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	2.0	4.038	8.08	
31.27	Պողպատե $\Phi 63.5 \times 4$ մմ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	1.5	0.954	1.43	
31.28	$\Phi 63$ մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0.0020	103.866	0.21	
31.29	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ $\Phi 100$ մմ, $H=1.0$ մ, $P_y=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	7.0	125.598	879.18	
31.30	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր արմունկ տակդիր $\Phi 100$ մմ, $P_y=1.0$ ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	49.497	247.48	
31.31	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե էլ. եռակցվող տակդիր $\Phi 89 \times 4$ մմ, 1 հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	5.291	2.65	
31.32	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե էլ. եռակցվող տակդիր $\Phi 63.5 \times 4$ մմ, 1 հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	4.038	2.02	
31.33	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 100$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	8.316	41.58	
31.34	Պոլիէթիլենային $\Phi 110$ մմ-պողպատ $\Phi 108$ մմ կցորդիչ (ՀԸ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5.0	25.531	127.65	
31.35	Պոլիէթիլենային $\Phi 90$ մմ-պողպատ $\Phi 89$ մմ կցորդիչ (ՀԸ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	23.808	23.81	
31.36	Պոլիէթիլենային $\Phi 75$ մմ-պողպատ $\Phi 63$ մմ կցորդիչ (ՀԸ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1.0	11.233	11.23	
31.37	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 160 \times 110$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3.0	30.212	90.64	
31.38	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ $\Phi 125 \times 110$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2.0	15.869	31.74	
31.39	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 90$ մմ, $P=1.0$ ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	6.793	6.79	

31.40	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 75$ մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1.0	5.257	5.26	
31.41	Պողպատե տագդիրի վրա $\Phi 90$ մմ անցքի բացում խողովակի եռակցումով	տեղ	1	6.435	6.44	
31.42	Պողպատե տագդիրի վրա $\Phi 75$ մմ անցքի բացում խողովակի եռակցումով	տեղ	1	5.164	5.16	
31.43	Պողպատե խողովակ պատյան $\Phi 219 \times 5$ մմ, L=0.1մ, 5հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.5	23.258	11.63	
31.44	Պողպատե խողովակ պատյան $\Phi 159 \times 5$ մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	0.2	13.132	2.63	
31.45	Միջնույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0.090	66.694	6.00	
	Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամարանների				1595.91	0.70
	<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր $D1000$մմ, $H=1800$մմ, 7հատ</u>					
31.46	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, ասֆալտի ծախսի տեղադրումը	մ ³	5.600	54.287	304.01	
31.47	KI-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	7.0	30.407	212.85	
31.48	KI-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	7.0	40.543	283.80	
31.49	KI-10-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	7.0	38.854	271.97	
31.50	KI-10-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	7.0	126.266	883.86	
31.51	Ասֆալտ - պողպատե անկյունակ L50մմ, արժեք և մատակարարում	մ	25.2	2.058	51.86	
31.52	Ասֆալտ - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A5 դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0.0303	409.529	12.41	
31.53	Սև օկրայություն ունեցող մետաղական կոնսոլիդանտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0.0770	658.679	50.72	
31.54	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.700	39.929	27.95	

31.55	Միջանցիկ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մասնավարարում	մ ³	2.030	38.777	78.72	
31.56	Քարային ջրամեկուսացում բիտումով, երկմորտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	47.6	1.140	54.26	
31.57	Մեծ ջրական էլեմենտների երկշերտ ներսի ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7	0.998	6.99	
31.58	Փայտե հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Ըմիք=2.6կգ, 7հատ	տ	0.0182	80.053	1.46	
31.59	Պրոպանե թիթեղ 6սմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0099	589.560	5.82	
31.60	Պրոպանե խողովակ Φ57x3սմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 7հատ	մ	2.10	2.069	4.35	
	Ընդամենը ըստ Հավաքովի է.բետոնե հրման 00մ, H=1800մ, 7հատ				2251.02	0.99
	Ընդամենը ըստ 31 բաժնի				4360.88	1.91
	Ընդամենը ըստ 1-31 բաժինների				228346.03	100.0
	ԱՄՆ				45669.21	
	Ընդամենը				274015.24	120
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով					
	Չնայած ձևավորման մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից համապատասխան տրամադրվող պահուստային միջոցներով են վճարման՝ վերջինիս կողմից մուծվող փաստաթղթերի (կապիտալի ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անկախ եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				3374.57	
	ԱՄՆ				674.91	
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				4049.49	
	Ընդամենը				278064.726	

* Կապալարի շխառնանքները կատարում է Մարտունի համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունի համայնքապետարան
 Մարտունի, Շահումյան 2
 ՀՀՀՀ՝ 08425706
 ՀՀՀՀ՝ 900142001305 /համայնք/
 ՀՀՀՀ՝ 900142000687 /պետություն/
 ՀՀՀՀ՝ Դորձատնական վարչություն
 ՀՀՀՀ՝ Համայնքի ղեկավար

Հ. Հ.

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Մարտունի, գ.
 Երանոս, 12-րդ փ, տուն 22
 ՀՀՀՀ՝ 08208167
 Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/հ՝ 163258101613

Էդգար Շահինյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապարտողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	180 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԱՐՏ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	180 օրացուցային օր


ՓԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունի համայնքապետարան
Մարտունի, Շահումյան 2
ՀՎՀՀ՝ 08425706
ՀՀ՝ 000142001305 /համայնք/
ՀՀ՝ 000142000687 /պետություն/
ՀՀ՝ Ձորագյուղ բնակավայրի վարչություն
ՀՀ՝ Մարտունի ղեկավար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Մարտունի, գ.
Երանոս, 12-րդ փ, տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 08208167
Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/հ՝ 163258101613





ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«Հայկ և Նորիկ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «ԳՄՄՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին և ներդրվող սահմանված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Մարտունի, գ.
Երանոս, 12-րդ փ, տուն 22
ՀՎՀՀ՝ 08208167
Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/հ՝ 163258101613

Էդգար Շահինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

