

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.03.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/3Շ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 04 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.03.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/3Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 421 534 714 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քսանմեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար յոթ հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, որից 236 922 454 (երկու հարյուր երեսունվեց միլիոն ինը հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝»:

1.2 Պայմանագրի հավելված 1 Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի հավելված 3 Վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Կապան, Գործարանային 53
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1930037369910100
ՀՎՀՀ 09402057
Տնօրեն

Ա. Կարապետյան

/ստորագրություն/



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ
ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների

/ՀՀ հազ. դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավոր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<i>I. Հողային աշխատանքներ</i>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5	մ ³	33340	5,730	191 038,200
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	30019	2,010	60 338,190
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	441	2,800	1 234,800
4	9ա-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	3369,5	1,530	5 155,335
5	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1 մ ³ շ.տ. Բարձում, ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	16560	2,240	37 094,400
6	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ կուտակումով, բարձում էքս. 1 մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	30507	2,810	85 724,670
7	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1 կմ	մ ³	3460	2,240	7 750,400
8	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ կուտակումով, բարձում էքս. 1 մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	7981	2,840	22 666,040
9	Նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	1860	1,080	2 008,800
10	Նախօրոք փխրեցված 9ա-V կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	4879	1,860	9 074,940
11	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	7460	1,000	7 460,000
12	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	8665	2,110	18 283,150
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	12000	2,270	27 240,000
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով (կողնակներում հետագա օգտագործման համար)	մ ³	3207,6	0,210	673,596
15	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով, էքս. 1 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	38215,1	1,510	57 704,801
Ընդամենը I					533 447,322
<i>III. Կողային առուներ</i>					

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	27	5,730	154,710
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	405	9,430	3 819,150
3	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ,	մ ³	1149,5	4,450	5 115,275
4	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	24	2,380	57,120
5	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	3	12,380	37,140
6	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	384,75	2,380	915,705
7	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	20,25	16,060	325,215
8	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	-	1,990	4 535,210
9	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	20	11,990	239,800
10	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ., բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	159	1,560	248,040
11	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով, բարձում էքս 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ.	մ ³	12,4	6,690	82,956
Ընդամենը III					15 530,321
IV. Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպչային շերտի տեղադրում, h=10սմ	մ ²	67846,1	0,540	36 636,894
2	Խճային հիմքի տեղադրում 3-5, h=15սմ	մ ²	51808,1	1,630	84 447,203
3	Խոշորահատիկ ա/բ, h=6սմ	մ ²	51808,1	5,750	297 896,575
4	Մանրահատիկ ա/բ, h=4սմ	մ ²	51808,1	4,260	220 702,506
**	Համաձայն ՀՀ ՏԿԵՆ Նախարարի 12.07.22թ N26-Լ, հրամանի ԱՍՑ (IRI) նվազեցում				-1 107,297
Ընդամենը IV					638 575,881
V. Կողնակներ					
1	Հանություն նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողի բարձում էքս 1 մ ³ շ.տ., ա/բ, տեղափոխում 1 կմ լիցք	մ ³	2087,2	1,980	4 132,656
2	Նույնը՝ տեղափոխում 2 կմ	մ ³	1120,4	2,080	2 330,432
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպչիձով, h=5սմ	մ ²	16038	0,440	7 056,720
Ընդամենը V					13 519,808
VI. Մետաղական d=530մմ խողովակի կառուցում (Գմ0+190;1+771;2+520;4+204);					
1	10e-IV կարգի բնահողում խրամուղու փորում էքս. 1,0մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 1կմ 1.0կմ միջին հեռավորության	մ ³	68,3	1,490	101,767

2	10e-IV կարգի բնահողում գլխամասերի փոստրակների փորում էքս. 1,0մ ³ շ.տ կողակցումով հետլիցքի համար	մ ³	15	0,682	10,230
3	10e-IV կարգի բնահողում գլխամասի փոստրակի փորում ձեռքով կողակցումով հետլիցքի համար	մ ³	6,5	5,320	34,580
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում	մ ³	13,41	5,900	79,119
5	Գլխամասի հիմքերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	4,8	116,400	558,720
6	Գլխամասի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	8,96	116,400	1 042,944
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=114սմ	կգ	11,254	1,000	11,254
8	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90,3կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	41,2	130,320	5 369,184
9	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	գծ.մ	37,2	3,000	111,600
10	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով (բետոն)	մ ²	57,84	1,250	72,300
11	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	3,15	82,900	261,135
12	Քարային լիցք	մ ³	1,24	9,000	11,160
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV կարգի բնահողով (ջրում և խտացում)	մ ³	15	0,850	12,750
14	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	6,5	1,820	11,830
Ընդամենը VI					7 688,573
<i>VII. Մետաղական d=720մմ խողովակների կառուցում (Գս0+507;1+160;1+421;3+334;3+516;4+744;5+037;5+299; 5+467; 5+986; 6+258; 6+811; 7+085;7+245)</i>					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0-5մ	մ ³	412,7	5,730	2 364,771
2	Նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1,0մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ ³	412,7	2,240	924,448
3	10e-IV կարգի բնահողում խրամուղու փորում էքսկավատորով 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ ³	45,6	1,480	67,488
4	10e-IV կարգի բնահողում խրամուղու փորում էքսկավատորով 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. խողովակների հետլիցքի համար	մ ³	134,8	1,420	191,416
5	10e-IV կարգի բնահողում գլխամասի փոստրակի փորում էքս. 1,0մ ³ շ.տ կողակցումով հետլիցքի համար	մ ³	12	0,680	8,160
6	10e-IV կարգի բնահողում գլխամասի փոստրակի փորում ձեռքով կողակցումով հետլիցքի համար	մ ³	6,6	5,320	35,112
7	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում	մ ³	70,99	5,900	418,841
8	Գլխամասի հիմքերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	23,52	116,400	2 737,728
9	Գլխամասի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	50,4	116,400	5 866,560
10	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	118,563	1,000	118,563
11	Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123,0կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	150,8	177,400	26 751,920
12	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	գծ.մ	139,6	4,100	572,360
13	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով (բետոն)	մ ²	288,12	1,250	360,150
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	13,85	84,400	1 168,940
15	Քարային լիցք	մ ³	9,45	9,400	88,830

16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV կարգի բնահողով (ջրում և խտացում)	մ ³	146,8	0,850	124,780	
17	Հետադարձ լիցք 10e-IV կարգի բնահողով ձեռքի աշխատանքով	մ ³	6,6	1,820	12,012	
				Ընդամենը VII	41 812,079	
IX. Արգելափակոցներ						
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	զծմ	7368	22,020	162 243,360	
2	Նոր պոլիմերային C-1 ազդանշանային սյուների տեղադրում	հաստ	211	5,530	1 166,830	
				Ընդամենը IX	163 410,190	
X. Նշաններ						
Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝						
1	- նախազգուշացնող	հաստ	101	29,910	3 020,910	
4	- արգելող	հաստ	4	29,910	119,640	
5	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հաստ	18	29,910	538,380	
6	- տեղեկատվության	հաստ	6	29,910	179,460	
				Ընդամենը X	3 858,390	
XI. Գծանշում						
Գծանշման մակերեսը, այդ թվում՝						
1	հոծ գիծ 1.1	մ ²	587	1,150	675,050	
2	ընդհատվող գիծ 1.5	1:3	մ ²	20	1,150	23,000
3	ընդհատվող գիծ 1.6	3:1	մ ²	60	1,150	69,000
				Ընդամենը XI	767,050	
				Ընդհանուրը	1 418 609,614	
Լրացուցիչ աշխատանքներ						
VII*. Մետաղական d=720մմ խողովակների կառուցում (Կմ7+412)						
3	10e-IV կարգի բնահողում խրամուղու փորում էքսկավատորով 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ միջին հեռ.	մ ³	32,5	1,480	48,1	
4	10e-IV կարգի բնահողում խրամուղու փորում էքսկավատորով 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. խողովակների հետլիցքի համար	մ ³	3,5	1,420	4,97	
5	10e-IV կարգի բնահողում գլխամասի փոստրակի փորում էքս. 1,0մ ³ շ.տ կողակցումով հետլիցքի համար	մ ³	6,5	0,680	4,42	
7	Ավազակոպային հիմքի իրականացում	մ ³	3,75	5,900	22,125	
8	Գլխամասի հիմքերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	1,68	116,400	195,552	
9	Գլխամասի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	3,6	116,400	419,04	
11	Մետաղական ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=123,0կգ, պատի հաստ. 7մմ	զծմ	11,6	177,400	2057,84	
12	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	զծ.մ	10,8	4,100	44,28	
13	Քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով (բետոն)	մ ²	20,58	1,250	25,725	
14	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	1,02	84,400	86,088	
15	Քարային լիցք	մ ³	0,9	9,400	8,46	
16	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV կարգի բնահողով (ջրում և խտացում)	մ ³	10	0,850	8,5	

	Շնդամենը VII*			2 925,100
	Ամբողջը			1 421 534,714

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Կապան, Գործարանային 53
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1930037369910100
 ՀՎՀՀ 09402057
 Տնօրեն
 Ա. Կարապետյան

(Handwritten signature)

/ստորագրություն/



Հաստատված է
 N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/3Շ» գնման պայմանագրի
 «04» «11» 2022 թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**Մ-17, /Մ-2/(Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ
 ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գումարների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	Ճանապարհների կառուցում	—	—	567 262 575	727 259 712	727 259 712	727 259 712	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714	1 421 534 714

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Կապան, Գործարանային 53
 «Կոնվերսյանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1930037369910100
 ՀՎՀՀ 09402057

Տնօրեն

Ա. Կարապետյան

(Handwritten signature)

