

**ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-02»***

ք. Թալին

«14» օգոստոս 2025թ.

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Սափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Նարեկ Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Կարմրաշեն, Ոսկեթաս, Զովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ»»

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

¹ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5. օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)² մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օրացուցային օր** (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:³

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:⁴

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ծեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

⁴ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում)։

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը։

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը։ Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը։

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար։

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում։

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ։

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում։

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից։

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **127966800(մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսուվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ**, որից 21327800(քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր քսանյոթ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին՝ **127966800(մեկ հարյուր քսանյոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսուվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ**, որից 21327800(քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր քսանյոթ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն։

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷:

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պարտավորությունների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «ն հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուի չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
2	Կապալառուի չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծաշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազգային նշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէպիյին միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարոններ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության

հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փայլու» բառերով:

բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ՝900462001950

ՀՎՀՀ՝05030561



«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6

«ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300236192400

ՀՎՀՀ 01282917



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:
Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Կարմրաշեն բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. Կարմրաշեն բնակավայրի ներքին ցանցի Ջ-1, Ջ-2, Ջ-2-1, Ջ-3, Ջ3-1 ջրագծերի շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1,1	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	V կարգի ամուր տուֆային բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	680,0	6,676	4539,54
1,2	1-172	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	525,0	1,005	527,52
1,3	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած ավել բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ թափոնավայր	տ	787,5	0,200	157,72
1,4	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավել բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ թափոնավայր	տ	787,5	0,075	58,88
1,5	1-53	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	155,0	0,760	117,81
1,6	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	820,0	0,760	623,25
1,7	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	460,0	0,440	202,22
1,8	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	40,0	3,622	144,89
1,9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ թափոնավայրում	մ ³	525,0	0,093	48,99
1,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	116,0	9,314	1080,39
1,11	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	410	7,203	2953,19

1,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, և Ջ-2ից բերված բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	975,0	0,066	63,90
1,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	500,0	0,058	28,83
1,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1475,0	0,080	118,69
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				10665,81
		<i>խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>				
1,15	22-120	Փ125x6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	364,0	3,777	1374,66
1,16	22-315	Փ125մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,364	146,190	53,21
1,17	22-119	Փ110x5.3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	202,0	2,989	603,68
1,18	22-119	Փ90x4.3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	970,0	2,171	2105,97
1,19	22-314	Փ90-100մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1,172	119,661	140,24
1,20	22-118	Փ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	298,0	1,299	387,25
1,21	22-313	Փ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,298	111,186	33,13
1,22	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D110մմ, a=30-45°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5,0	8,381	41,90
1,23	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D110մմ, a=90°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	8,595	8,59
1,24	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D90մմ, a=30-45°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7,0	4,823	33,76
1,25	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,197	12,59
1,26	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
		<i>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների</i>				4798,05
		<i>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</i>				15463,86
		2. Փականային հորեր, 4հատ				
		<i>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1500մմ, 4հատ</i>				
2,1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	2,720	54,965	149,50

2,2	շուկա	KLД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4,0	30,235	120,94
2,3	շուկա	KL-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4,0	40,313	161,25
2,4	շուկա	KL-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	4,0	26,876	107,50
2,5	ինֆորմ	KLП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	4,0	125,552	502,21
2,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	12,0	1,771	21,26
2,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0360	407,211	14,64
2,8	7-291	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0576	656,363	37,81
2,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,400	39,703	15,88
2,10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,8	6,108	4,89
2,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	4	1,006	4,03
2,12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Gմիջ=2.6կգ, 7հատ	տ	0,0182	80,997	1,47
2,13	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0099	586,223	5,79
2,14	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 7հատ	մ	2,10	2,057	4,32
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				1151,49
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
		<i>Փականային հոր Φ2-1</i>				
2,15	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D125x110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
2,16	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D110x90մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
2,17	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ110x110x110մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	9,713	9,71
2,18	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D110մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	5,077	20,31
2,19	22-370, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական 100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	44,197	88,39
2,20	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	5,039	20,16
2,21	22-119	Φ110x6.6մմ պոլիէթիլենե կարճախողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, L=1մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2,0	3,605	7,21
		<i>Փականային հոր Φ2-2, Φ2-3</i>				

2,22	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 90 \times 90 \times 75$ մմ, P=1.0 ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	9,209	18,42
2,23	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90 մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	4,543	18,17
2,24	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D75 մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,754	15,02
2,25	22-369, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական $\Phi 80$ մմ, P=1.0 ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	39,032	78,06
2,26	22-369, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական $\Phi 65$ մմ, P=1.0 ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	35,214	70,43
		<i>Փականային հոր $\Phi 4-4$</i>				
2,27	22-370, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական 100 մմ, P=1.0 ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	44,197	44,20
2,28	22-431 շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 100$ մմ, P=1.0 ՄՊա, ռետինե միջադիրով $\Phi 100$ մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	8,635	17,27
		<i>Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				413,46
		<i>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</i>				1564,95
		<i>3. Բաժանորդի պոլիմերապագային հոր գնացող ջրագծի աշխատանքների ծավալները 118 բաժանորդի համար</i>				
		<i>Հողային աշխատանքեր</i>				
3,1	ՎՀ-144, 01.07.2015թ	V կարգի ամուր տուֆային բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	283,2	6,676	1890,59
3,2	1-172	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձունով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	236,0	1,005	237,13
3,3	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած ավել բնահողերի տեղափոխում մինչև 1 կմ թափոնավայր	տ	354,0	0,200	70,90
3,4	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավել բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1 կմ թափոնավայր	տ	354,0	0,075	26,47
3,5	1-53	V կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	47,2	0,760	35,87
3,6	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	495,6	0,760	376,69
3,7	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	259,6	0,440	114,12
3,8	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	94,4	3,622	341,94
3,9	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10 մ թափոնավայրում	մ ³	236,0	0,093	22,02

3,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մ/	մ ³	59,0	9,314	549,51
3,11	1-967 k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	177	7,203	1274,91
3,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	542,8	0,066	35,57
3,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	354,0	0,058	20,41
3,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	896,8	0,080	72,16
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				5068,30
		<i>Խողովակներ, խողովակամրաններ</i>				
3,15	22-117	Փ20մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1180,0	0,559	659,85
3,16	22-312	Փ20մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1,180	105,254	124,20
3,17	22-368, k=0.5 կիրառելի,	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN75xDN20, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	118,0	2,540	299,71
3,18	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Փ25x15մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	118,0	1,708	201,50
3,19	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ15, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	118,0	5,077	599,10
		<i>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների</i>				1884,36
		<i>Պոլիմերավազային հորեր</i>				
3,20	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	11,8	6,108	72,08
3,21	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում, 1.3x2*107	մ	306,8	2,046	627,78
3,22	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,6950	407,211	283,02
3,23	7-668 կիրառելի	Պոլիմերավազային հոր, տեղադրում	հատ	118,00	2,482	292,88
3,24	ինֆորմ	Պոլիմերավազային պատի օղակ ՊՕՊԱ900x450, արժեք, մատակարարում	հատ	354,0	18,324	6486,79
3,25	ինֆորմ	Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՄԱ900, արժեք, մատակարարում	հատ	118,0	15,270	1801,89
3,26	ինֆորմ	Պոլիմերավազային մտոց ՄՊԱ620, արժեք, մատակարարում	հատ	118,0	42,757	5045,28
		<i>Ընդամենը ըստ պոլիմերավազային հորերի</i>				14609,70
		<i>Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի</i>				21562,36
		4. Հրշեջ հիդրանտի հոր, 1հատ				

		<i>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1500մմ, H=1500մմ, 1հատ</i>				
4,1	22-446	D1500, H=1500մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1,430	55,089	78,78
4,2	շուկա	KIԱ-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	65,141	65,14
4,3	շուկա	KIԱ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.16կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	45,427	45,43
4,4	շուկա	KIԱ-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	53,141	53,14
4,5	ինֆորմ	KIԱ 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,00	162,338	162,34
4,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3,0	1,808	5,42
4,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,0044	415,578	1,82
4,8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	668,409	9,63
4,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	40,518	4,05
4,10	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0,440	39,350	17,31
4,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	1,013	1,01
4,12	22-395, շուկա	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ Φ125մմ, H=0.75մ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	111,405	111,41
4,13	22-370 կիրառելի շուկա	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր տակդիր Φ100մմ, ՈՍԴՓ , Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	50,228	50,23
4,14	22-365	Պլիեթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,543	9,09
4,15	շուկա ԴաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ90մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,581	9,16
		Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի				623,96
		Ընդամենը՝ ըստ 1-4բաժինների				39215,12
		ԱԱՀ 20%				7843,02
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				47058,15

		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:				579,53
		ԱԱՀ 20%				115,91
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				695,44
		Ընդամենը				47753,587

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքներում

Ոսկերթի բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ						
Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1.Ջրագիծ Ջ-1 և Ջ1-1 աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	296,0	0,440	130,12
1,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	5,0	3,622	18,11
1,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	231,0	0,760	175,57
1,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	74,0	1,005	74,36
1,5	ՎՀ-144, 01.07.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	87,0	8,679	755,03
1,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	87,0	1,201	104,53
1,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	352,5	0,200	70,59
1,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	352,5	0,075	26,35
1,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	161,0	0,093	15,03
1,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մ/	մ ³	40,0	9,314	372,55

1,11	1-967 k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	121	7,203	871,55
1,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	230,0	0,066	15,07
1,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	301,0	0,058	17,35
1,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց զլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	531,0	0,080	42,73
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքների				2688,94
		<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>				
1,15	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	217,0	1,299	281,99
1,16	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,217	111,186	24,13
1,17	22-117	Φ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	427,0	0,914	390,24
1,18	22-312	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,427	105,254	44,94
1,19	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,197	4,20
1,20	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,197	8,39
1,21	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,296	6,59
1,22	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5,0	3,296	16,48
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				776,96
		<i>Ընդամենը ըստ 1 բաժնի</i>				3465,91
		<i>2. Զրազիծ Զ-2 աշխատանքների ծավալներ</i>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
2,1	47-95, 47-98	Խրամուղու ուղեգծի պրոֆիլավորում b=5մ,	կմ	0,065	640,657	41,64
2,2	1-277, k=1.35	Խողովակաշարի ուղեգծի հարթեցում բուլդոզերով, b=4.5մ	մ ²	320,0	0,005	1,56
2,3	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	410,0	0,440	180,24

2,4	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	18,0	3,622	65,20
2,5	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	427,0	0,760	324,55
2,6	ՎԷ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	285,0	8,679	2473,38
2,7	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	285,0	1,201	342,42
2,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	669,8	0,200	134,13
2,9	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	669,8	0,075	50,08
2,10	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	285,0	0,093	26,60
2,11	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	19,0	0,590	11,22
2,12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ ի համար հետլիցքի իրականացման համար	տ	34,2	0,200	6,85
2,13	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած փափուկ բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ ի համար	տ	34,2	0,075	2,56
2,14	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	66,0	9,314	614,70
2,15	1-967 k=0.6, կյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	200	7,203	1440,58
2,16	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	427,0	0,066	27,98
2,17	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	447,0	0,058	25,77
2,18	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	874,0	0,080	70,33
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքերի				5839,78

		<i>Խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>				
2,19	22-119	Φ90x4.3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	565,0	2,171	1226,67
2,20	22-314	Φ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,565	119,661	67,61
2,21	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	265,0	1,037	274,89
2,22	22-312	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,265	105,254	27,89
2,23	22-117	Φ50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	225,0	0,914	205,63
2,24	22-312	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,225	105,254	23,68
2,25	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D90մմ, α=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	4,823	28,94
2,26	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D90մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,701	14,10
2,27	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, α=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7,0	3,433	24,03
2,28	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, α=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,433	3,43
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակաամրանների				1896,88
		<i>Ընդամենը ըստ 2 բաժնի</i>				7736,66
		<i>3. Ջրագիծ Զ-3 և Զ3-1 աշխատանքների ծավալներ</i>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
3,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	320,0	0,440	140,68
3,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	7,0	3,622	25,36
3,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	315,0	0,760	239,42
3,4	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	168,0	8,679	1457,99
3,5	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	168,0	1,201	201,85

3,6	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	394,8	0,200	79,07
3,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	394,8	0,075	29,52
3,8	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլղոգերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	168,0	0,093	15,68
3,9	1-170	Փափուկ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ ³	78,0	0,590	46,04
3,10	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձրագույն փափուկ բնահողերի տեղափոխում մինչև 1կմ ի համար հետլիցքի իրականացման համար	տ	140,4	0,200	28,12
3,11	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձրագույն փափուկ բնահողերի տեղափոխում հաջորդ 1կմ ի համար	տ	140,4	0,075	10,50
3,12	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10մ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մ/	մ ³	47,0	9,314	437,74
3,13	1-967 k=0.6, կյուբաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	143	7,203	1030,01
3,14	1-261	Հետլիցք բուլղոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	315,0	0,066	20,64
3,15	1-260	Հետլիցք բուլղոգերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	405,0	0,058	23,35
3,16	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	720,0	0,080	57,94
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքների				3843,90
		<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>				
3,17	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	250,0	1,299	324,87
3,18	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ կյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,250	111,186	27,80
3,19	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	250,0	1,037	259,33

3,20	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,250	105,254	26,31
3,21	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	250,0	0,914	228,48
3,22	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,250	105,254	26,31
3,23	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,197	8,39
3,24	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,433	6,87
3,25	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	7,0	3,433	24,03
3,26	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,296	3,30
3,27	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,296	6,59
3,28	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,197	12,59
		Ընդամենը ըստ Խողովակների, խողովակաամրանների				954,87
		<i>Ընդամենը ըստ 3 բաժնի</i>				4798,77
		<i>4. Ջրագիծ Ջ-4 և Ջ4-1 աշխատանքների ծավալներ</i>				
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
4,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	515,0	0,440	226,40
4,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	16,0	3,622	57,96
4,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ³	545,0	0,760	414,23
4,4	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	340,0	8,679	2950,70
4,5	1-54	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ³	10,0	0,908	9,08
4,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	330,0	1,201	396,49
4,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	775,5	0,200	155,31

4,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	775,5	0,075	57,98
4,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	330,0	0,093	30,80
4,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	82,0	9,314	763,72
4,11	1-967 k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	248	7,203	1786,32
4,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V- VII կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	555,0	0,066	36,37
4,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի և բերովի փափուկ բնահողերով	մ ³	531,0	0,058	30,61
4,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում ճառ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	1086,0	0,080	87,39
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքերի				7003,36
		<i>խողովակներ, խողովակամրաններ</i>				
4,15	22-118	Φ75x3.6մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	320,0	1,299	415,84
4,16	22-313	Φ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,320	111,186	35,58
4,17	22-118	Φ63x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	624,0	1,037	647,28
4,18	22-312	Φ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,624	105,254	65,68
4,19	22-117	Φ50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	370,0	0,914	338,15
4,20	22-312	Φ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,370	105,254	38,94
4,21	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,197	8,39
4,22	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D75մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,197	4,20

4,23	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, $\alpha=45^\circ$, $P=0.8\text{ՄՊա}$, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,433	13,73
4,24	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, $\alpha=90^\circ$, $P=0.8\text{ՄՊա}$, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,433	3,43
		Ընդամենը ըստ խողովակների,				1571,22
		Ընդամենը ըստ 4 բաժնի				8574,58
		5. Բաժանորդի պոլիմերապագային հոր գնացող ջրագծի աշխատանքների ծավալները 108 բաժանորդի համար				
		Հողային աշխատանքներ				
5,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	324,0	0,440	142,43
5,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	16,0	3,622	57,96
5,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	310,0	0,760	235,62
5,4	ՎԶ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	190,0	8,679	1648,92
5,5	1-54	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	30,0	0,908	27,24
5,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	160,0	1,201	192,24
5,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	376,0	0,200	75,30
5,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	376,0	0,075	28,11
5,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	160,0	0,093	14,93
5,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	46,0	9,314	428,43
5,11	1-967 k=0.6, նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	114	7,203	821,13
5,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	340,0	0,066	22,28
5,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	340,0	0,058	19,60

5,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլորնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	680,0	0,080	54,72
		Ընդամենը ըստ Հողային աշխատանքերի				3768,91
		<i>Խողովակներ, խողովակամրաններ</i>				
5,15	22-117	Փ20մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	870,0	0,559	486,50
5,16	22-312	Փ20մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,870	105,254	91,57
5,17	22-368, k=0.5 կիրառելի,	Պոլիէթիլեն խամուխային անցում DN75xDN20, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	108,0	2,540	274,31
5,18	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ25x15մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	108,0	1,708	184,43
5,19	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ15, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	108,0	5,077	548,33
		Ընդամենը ըստ Խողովակներ, խողովակամրանների				1585,14
		<i>Ընդամենը ըստ Տրածնի</i>				5354,05
		<i>5. Փականային հորեր, ճհատ</i>				
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
		<i>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1500մմ, 5հատ</i>				
6,1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	4,080	54,965	224,26
6,2	շուկա	KLI-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	6,0	30,235	181,41
6,3	շուկա	KLI-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	6,0	40,313	241,88
6,4	շուկա	KLI-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	6,0	26,876	161,25
6,5	ինֆորմ	KLI-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	6,0	125,552	753,31
6,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	18,0	1,771	31,88
6,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0260	407,211	10,58
6,8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0864	656,363	56,71
6,9	ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,600	39,703	23,82

6,10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	1,2	6,108	7,33
6,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	6	1,006	6,04
6,12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, Գմիջ=2.6կգ, 13հատ	տ	0,0338	80,997	2,74
6,13	Ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0183	586,223	10,75
6,14	Ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 13հատ	մ	3,90	2,057	8,02
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորեր				1719,98
		<i>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</i>				
		<i>Փականային հոր ΦՀ-1-1</i>				
6,15	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ63x63x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,623	4,62
6,16	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
6,17	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,056	6,11
6,18	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպալոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,749	57,50
6,19	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,818	15,27
6,20	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,965	11,86
		<i>Փականային հոր ΦՀ-3-1</i>				
6,21	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Φ75մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,269	5,27
6,22	22-369, "ՌաֆՕջախ"	Սեպալոր փական Φ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	35,214	35,21
6,23	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպալոր փական Φ40մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	21,114	21,11
6,24	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,818	7,64
6,25	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,754	7,51
6,26	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,359	6,72
6,27	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D50մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,965	5,93
		<i>Փականային հոր ΦՀ-4-1</i>				

6,28	22-367	Պոլիէթիլենե քառաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	6,184	6,18
6,29	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	3,0	28,749	86,25
6,30	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6,0	3,818	22,91
6,31	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	2,965	17,79
6,32	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
6,33	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,056	3,06
<i>Փականային հոր ՓՀ-4-2</i>						
6,34	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63x50x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,623	4,62
6,35	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	21,114	21,11
6,36	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,749	28,75
6,37	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,359	6,72
6,38	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D50մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,965	5,93
6,39	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,818	7,64
6,40	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,965	5,93
<i>Փականային հոր ՓՀ-4-3</i>						
6,41	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63x50x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,623	4,62
6,42	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	21,114	21,11
6,43	22-368, "ՌաֆՕջախ"	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,749	28,75
6,44	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,359	6,72
6,45	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D50մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,965	5,93

6,46	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,818	7,64
6,47	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,965	5,93
		<i>Փականային հոր Փ2-4-4</i>				
6,48	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63x63x63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,623	4,62
6,49	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,749	57,50
6,50	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,818	15,27
6,51	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,965	11,86
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				577,69
		<i>Ընդամենը ըստ 6 բաժնի</i>				2297,67
		<i>7. Պոլիմերավազային հորեր, 108հատ</i>				
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
7,1	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	10,8	6,108	65,97
7,2	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում, 1.3x2*107	մ	280,8	2,046	574,58
7,3	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,6361	407,211	259,03
7,4	7-668 կիրառելի	Պոլիմերավազային հոր, տեղադրում	հատ	108,00	2,482	268,06
7,5	ինֆորմ	Պոլիմերավազային պատի օղակ ՊՕՊԱ900x450, արժեք, մատակարարում	հատ	324,0	18,324	5937,06
7,6	ինֆորմ	Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՄՊԱ900, արժեք, մատակարարում	հատ	108,0	15,270	1649,18
7,7	ինֆորմ	Պոլիմերավազային մտոց ՄՊԱ620, արժեք, մատակարարում	հատ	108,0	42,757	4617,71
		Ընդամենը ըստ պոլիմերավազային հորերի				13371,59
		<i>Ընդամենը ըստ 7 բաժնի</i>				13371,59
		<i>8. Հրշեջ հիդրանտի հոր, 1հատ</i>				
		<i>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1500մմ, H=1500մմ, 1հատ</i>				
8,1	22-446	D1500, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. Էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1,430	55,089	78,78
8,2	շուկա	KLD-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	65,141	65,14

8,3	շուկա	KI-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.16կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	45,427	45,43
8,4	շուկա	KI-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ3արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	53,141	53,14
8,5	ինֆորմ	KI-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թույլե մտոցով, 132.6կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	1,00	162,338	162,34
8,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3,0	1,808	5,42
8,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,0044	415,578	1,82
8,8	7-291	Մեյսմակայության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	668,409	9,63
8,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	40,518	4,05
8,10	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0,440	39,350	17,31
8,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	1,013	1,01
8,12	22-395, շուկա	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ Φ125մմ, H=0.75մ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	111,405	111,41
8,13	22-370 կիրառելի շուկա	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր տակդիր Φ100մմ, ППДФ , Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	50,228	50,23
8,14	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,543	9,09
8,15	շուկա ԲաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ90մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,581	9,16
		Ընդամենը ըստ հրշեջ հիդրանտ հորի				623,96
		Ընդամենը ըստ 8 բաժնի				623,96
		Ընդամենը՝ ըստ 1-2բաժինների				46223,19
		ԱԱՀ 20%				9244,64
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				55467,83
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:				683,10
		ԱԱՀ 20%				136,62
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				819,72
		Ընդամենը				56287,552

* Կապալառու աշխատանքները կատարում է Ոսկերասս բնակավայրի վարչական փարածքներում

Զովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>1. Ջրագիծ Զ-1 աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	146,0	0,437	63,87
1,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	8,0	3,605	28,84
1,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	148,0	0,756	111,94
1,4	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	56,0	1,000	56,00
1,5	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	80,0	8,636	690,91
1,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	80,0	1,196	95,65
1,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	300,0	0,199	59,79
1,8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	300,0	0,074	22,32
1,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	136,0	0,093	12,63
1,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպձավազից, ներառյալ կոպձավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	26,0	9,268	240,98
1,11	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	102	7,168	731,13
1,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով,	մ ³	148,0	0,065	9,65

		բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/				
1,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	154,0	0,057	8,84
1,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	302,0	0,080	24,18
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				2156,74
		<u>խողովակներ, խողովակաամրաններ</u>				
1,16	22-120	Փ110մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում, տեղադրում, փորձարկում	մ	130,0	3,114	404,77
1,17	22-119	Փ90x4.3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	252,0	2,161	544,46
1,18	22-314	Փ110մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,130	119,080	15,48
1,19	22-314	Փ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,252	119,080	30,01
1,20	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D110մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	8,340	8,34
1,21	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D90մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,799	9,60
		<u>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների</u>				1012,66
		<u>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</u>				3169,40
		<u>2. Ջրագիծ Ջ-2 և Ջ2-1 աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
2,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	640,0	0,133	85,04
2,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	4,2	5,943	24,96
2,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	37,8	1,000	37,80
2,4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	8,40	0,743	6,24
2,5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	84,0	0,199	16,74

2,6	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձրագույն ասֆալտաբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	84,0	0,074	6,25
2,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	42,0	0,093	3,90
2,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	250,0	0,437	109,37
2,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	14,0	3,605	50,47
2,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	400,0	0,756	302,55
2,11	ՎՇ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	306,0	8,636	2642,75
2,12	1-54	VII կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	34,0	0,904	30,72
2,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձրումով	մ ³	272,0	1,196	325,21
2,14	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	639,2	0,199	127,39
2,15	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	639,2	0,074	47,56
2,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	272,0	0,093	25,26
2,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպձավազից, ներառյալ կոպձավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	59,0	9,268	546,84
2,18	1-967 k=0.6, նյութաձախ սը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	171	7,168	1225,72
2,19	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	434,0	0,065	28,30
2,20	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	264,0	0,057	15,15
2,21	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլոմով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	698,0	0,080	55,89

2,22	27-44, -5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	416,0	1,324	550,69
2,23	27-164-1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	416,0	5,776	2402,75
2,24	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	416,0	4,116	1712,46
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				10380,00
		<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>				
2,25	22-118	Փ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	600,0	1,032	619,36
2,26	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,600	104,743	62,85
2,27	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	290,0	0,909	263,75
2,28	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,290	104,743	30,38
2,29	22-117	Փ40x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	47,0	0,756	35,53
2,30	22-312	Փ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,047	104,743	4,92
2,31	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,176	4,18
2,32	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ D63x40մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	8,370	8,37
2,33	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	2,900	2,90
2,34	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=30-45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	4,176	16,71
2,35	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,176	4,18
		<u>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների</u>				1053,12
		<u>Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի</u>				11433,12
		<u>3. Ջրագիծ Ջ-3, Ջ3-1, Ջ3-2, Ջ3-2-1, Ջ3-3, Ջ3-4 և Ջ3-5 աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքեր</u>				
3,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում աղոցով	մ	1040,0	0,133	138,18
3,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ ³	6,8	5,943	40,41

3,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	61,2	1,000	61,20
3,4	сметные цены на погрузочны е работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	13,60	0,743	10,10
3,5	միջինացվա ծ շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	136,0	0,199	27,11
3,6	միջինացվա ծ շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	136,0	0,074	10,12
3,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	68,0	0,093	6,32
3,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	384,0	0,437	167,99
3,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	28,0	3,605	100,93
3,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	485,0	0,756	366,84
3,11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	75,0	1,000	74,99
3,12	վշ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրձով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	308,0	8,636	2660,02
3,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	308,0	1,196	368,26
3,14	միջինացվա ծ շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	873,8	0,199	174,15
3,15	միջինացվա ծ շուկայակա ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	873,8	0,074	65,02
3,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	383,0	0,093	35,57
3,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մասակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	78,0	9,268	722,94

3,18	1-967 k=0.6, նյութաձախ սը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	237	7,168	1698,80
3,19	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	485,0	0,065	31,63
3,20	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	412,0	0,057	23,64
3,21	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	897,0	0,080	71,83
3,22	27-44, -5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	680,0	1,324	900,17
3,23	27-164-1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	680,0	5,776	3927,57
3,24	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	680,0	4,116	2799,21
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				14482,99
		<i>խողովակներ, խողովակամրաններ</i>				
3,25	22-119	Փ90x4.3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	60,0	2,161	129,63
3,26	22-314	Փ90մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,060	119,080	7,14
3,27	22-118	Փ75x3.6մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	300,0	1,293	387,96
3,28	22-313	Փ75մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,300	110,647	33,19
3,29	22-118	Փ63x3մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	300,0	1,032	309,68
3,30	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,300	104,743	31,42
3,31	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	562,0	0,909	511,13
3,32	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,562	104,743	58,87
3,33	22-117	Փ40x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	28,0	0,756	21,17
3,34	22-312	Փ40մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,028	104,743	2,93

3,35	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	2,900	2,90
3,36	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ D50x50մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,280	3,28
3,37	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ D63x50մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,913	3,91
3,38	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ D50x40մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,280	3,28
3,39	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D75մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	4,176	16,71
3,40	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D63մմ, a=30°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,417	6,83
3,41	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ D50մմ, a=45°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,280	6,56
		<u>Հնդամենք ըստ խողովակների, խողովակաամրանների</u>				1536,60
		<u>Հնդամենք ըստ 3-րդ բաժնի</u>				16019,59
		<u>4. Ջրագիծ Ջ-4 և Ջ4-1 աշխատանքների ծավալներ</u>				
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
4,1	շուկա	Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով	մ	240,0	0,133	31,89
4,2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ³	1,6	5,943	9,51
4,3	1-172	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	14,4	1,000	14,40
4,4	сметные цены на погрузочные работы п29	Քանդած ասֆալտբետոնե թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	3,20	0,743	2,38
4,5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 150դրամ	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	32,0	0,199	6,38
4,6	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ասֆալտբետոնի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	32,0	0,074	2,38
4,7	1-538	Թափոնավայրում թափոնների հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ³	16,0	0,093	1,49
4,8	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	179,0	0,437	78,31

4,9	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	13,0	3,605	46,86
4,10	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	200,0	0,756	151,28
4,11	1-172	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	22,0	1,000	22,00
4,12	ՎՇ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ ³	110,0	8,636	950,01
4,13	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ ³	110,0	1,196	131,52
4,14	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	302,5	0,199	60,29
4,15	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	302,5	0,074	22,51
4,16	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	132,0	0,093	12,26
4,17	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մմ/	մ ³	31,0	9,268	287,32
4,18	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	85	7,168	609,28
4,19	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	200,0	0,065	13,04
4,20	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	192,0	0,057	11,02
4,21	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	392,0	0,080	31,39
4,22	27-44, -5sm	Խճային հիմնատակի ստեղծում 10սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	156,0	1,324	206,51
4,23	27-164-1, h=+2սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	156,0	5,776	901,03
4,24	27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	156,0	4,116	642,17
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				4245,20

		<i>խողովակներ, խողովակաամրաններ</i>				
4,25	22-118	Փ63x3մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	267,0	1,032	275,62
4,26	22-312	Փ63մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,267	104,743	27,97
4,27	22-117	Փ50x2.4մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	232,0	0,909	211,00
4,28	22-312	Փ50մմ խողովակաշարի լվացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,232	104,743	24,30
4,29	22-365	Պոլիէթիլեն անցում D63x50մմ, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	2,900	2,90
4,30	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D63մմ, a=30-90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8,0	3,417	27,33
4,31	22-365	Պոլիէթիլեն արմունկ D50մմ, a=90°, P=0.8ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,280	3,28
		<i>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակաամրանների</i>				572,40
		<i>Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի</i>				4817,60
		<i>5. Բաժանորդի պոլիմերապագային հոր գնացող ջրագծի աշխատանքների ծավալները 98 բաժանորդի համար</i>				
		<i>Հողային աշխատանքեր</i>				
5,1	1-51	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	234,0	0,437	102,37
5,2	1-961	III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ³	18,0	3,605	64,88
5,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	388,0	0,756	293,47
5,4	ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ	VII կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոնուրճով խրամուղու ստեղծման համար	մ³	174,0	8,636	1502,74
5,5	1-54	VII կարգի փխրեցված բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ³	6,0	0,904	5,42
5,6	1-173	Փխրեցված VII կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով	մ³	168,0	1,196	200,87
5,7	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 145դրամ	Բարձրագույն ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար	տ	394,8	0,199	78,68

5,8	միջինացված շուկայական ն գինը 1տ/կմ համար 56դրամ	Բարձած ավելորդ բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ ի համար	տ	394,8	0,074	29,38
5,9	1-538	Թափոնավայրում ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	168,0	0,093	15,60
5,10	23-1	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ կոպճավազից, ներառյալ կոպճավազի արժեքը, մատակարարումը /մասնիկ 2-15մ/	մ ³	52,0	9,268	481,96
5,11	1-967 k=0.6, նյութածախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	116	7,168	831,48
5,12	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի /V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	394,0	0,065	25,70
5,13	1-260	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի III կարգի փափուկ բնահողերով	մ ³	252,0	0,057	14,46
5,14	1-1171	Հետլիցքի խտացում ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	646,0	0,080	51,73
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների				3698,74
		<u>Խողովակներ, խողովակամրաններ</u>				
5,15	22-117	Փ20մմ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	980,0	0,556	545,35
5,16	22-312	Փ20մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,980	104,743	102,65
5,17	22-368, k=0.5 կիրառելի,	Պոլիէթիլեն խամութային անցում DN75xDN20, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	98,0	2,528	247,70
5,18	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Փ25x15մմ / որձ/ PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	98,0	1,699	166,54
5,19	16-134	Մետաղական շրջադարձային փական Փ15, PN6, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	98,0	5,053	495,15
		<u>Ընդամենը ըստ խողովակների, խողովակամրանների</u>				1557,39
		<u>Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի</u>				5256,13
		6. Փականային հորեր, Շհատ				
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Հավաքովի ե.բետոնե հոր D1000մմ, H=1500մմ, Շհատ</u>				
6,1	22-446	D1000, H=1500մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	4,760	54,698	260,36

6,2	շուկա	KLI/Ճ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում	հատ	7,0	30,088	210,62
6,3	շուկա	KLI-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.9կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3արժեք, մատակարարում	հատ	7,0	40,118	280,82
6,4	շուկա	KLI-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3արժեք, մատակարարում	հատ	7,0	26,745	187,22
6,5	ինֆորմ	KLI/Պ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով , 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	7,0	124,943	874,60
6,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	21,0	1,763	37,02
6,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,0303	405,235	12,28
6,8	7-291	Մեյսմակայությունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,1008	653,179	65,84
6,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,700	39,510	27,66
6,10	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	1,4	6,078	8,51
6,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	7	1,002	7,01
6,12	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում , Gմիջ=2.6կգ, 14հատ	տ	0,0364	80,604	2,93
6,13	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0197	583,379	11,52
6,14	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ Φ57x3մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ, 14հատ	մ	4,20	2,047	8,60
		Ընդամենը ըստ ե/բ հորերի				1994,99
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>				
		<u>Փականային հոր ՓՀ-1-1</u>				
6,15	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Φ90x63x90մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	11,185	11,19
6,16	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ80մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	38,843	38,84
6,17	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Φ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61
6,18	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ90մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,559	9,12
6,19	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60

6,20	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,521	9,04
6,21	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90
		<i>Փականային հոր ՓՀ-3-1</i>				
6,22	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ75մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	5,244	5,24
6,23	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	35,044	35,04
6,24	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	28,609	28,61
6,25	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60
6,26	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	3,799	7,60
6,27	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,736	7,47
6,28	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	2,951	5,90
6,29	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D90x75մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04
		<i>Փականային հոր ՓՀ-3-2, ՓՀ-3-3</i>				
6,30	22-366	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիկ Փ75x50x75մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	7,133	14,27
6,31	22-369, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ65մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	35,044	70,09
6,32	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ40մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	21,011	42,02
6,33	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ75մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20
6,34	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,343	13,37
6,35	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D75մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	3,736	14,94
6,36	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D50մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80
		<i>Փականային հոր ՓՀ-3-4</i>				
6,37	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,600	4,60

6,38	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22
6,39	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20
6,40	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80
6,41	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D75x63մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	3,041	3,04
		<i>Փականային հոր ՓՀ-3-5</i>				
6,42	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,600	4,60
6,43	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22
6,44	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20
6,45	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80
6,46	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,041	6,08
		<i>Փականային հոր ՓՀ-4-1</i>				
6,47	22-366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	4,600	4,60
6,48	22-368, ՌաֆՕջախ	Սեպավոր փական Փ50մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2,0	28,609	57,22
6,49	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ63մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4,0	3,799	15,20
6,50	22-365	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D63մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	4,0	2,951	11,80
6,51	22-365	Պոլիէթիլենե անցում D63x50մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	3,041	6,08
		<i>Հնդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</i>				674,15
		<i>Հնդամենը ըստ 6-րդ բաժնի</i>				2669,13
		<i>7. Պոլիմերավազային հորեր, 98հատ</i>				
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
7,1	Բնֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	9,8	6,078	59,57
7,2	Ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում, 1.3x2*98	մ	254,8	2,036	518,84

7,3	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,5772	405,235	233,91
7,4	7-668 կիրառելի	Պոլիմերավազային հոր, տեղադրում	հատ	98,00	2,470	242,06
7,5	ինֆորմ	Պոլիմերավազային պատի օղակ ՊՕՊԱ900x450, արժեք, մատակարարում	հատ	294,0	18,235	5361,19
7,6	ինֆորմ	Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՄՊԱ900, արժեք, մատակարարում	հատ	98,0	15,196	1489,22
7,7	ինֆորմ	Պոլիմերավազային մտոց ՄՊԱ620, արժեք, մատակարարում	հատ	98,0	42,549	4169,82
		<i>Ընդամենը ըստ պոլիմերավազային հորերի</i>				12074,61
		<i>Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի</i>				12074,61
		<i>8. Հրշեջ հիդրանտի հոր, 1հատ</i>				
		<i>Հավաքովի է.բետոնե հոր D1500մմ, H=1500մմ, 1հատ</i>				
8,1	22-446	D1500, H=1500մմ հորերի հավաքովի է.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ ³	1,430	54,822	78,40
8,2	շուկա	КЛД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 86.03կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	64,825	64,82
8,3	շուկա	КЛД-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 27.16կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	45,207	45,21
8,4	շուկա	КЛД-15-9a հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 87.09կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.31մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	52,884	52,88
8,5	ինֆորմ	КЦП 1-15 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 132.6կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.27մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,00	161,551	161,55
8,6	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3,0	1,799	5,40
8,7	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան $\Phi 18$ մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,0044	413,561	1,82
8,8	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0144	665,166	9,58
8,9	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	40,322	4,03
8,10	Ինֆորմ	Միաձուլ բետոնե նախապատրաստական շերտ10սմ հաստությամբ, բետոն B7.5 արժեք, մատակարարում	մ ³	0,440	39,159	17,23

8,11	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	0,5	1,008	0,50
8,12	22-395, շուկա	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ Φ125մմ, H=0.75մ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	111,333	111,33
8,13	22-370 կիրառելի շուկա	Հրշեջ հիդրանտի պողպատե կցաշուրթավոր տակդիր Φ100մմ, ППДФ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	49,984	49,98
8,14	22-365	Պլիեթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ D90մմ, ռետինե միջադիրով, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	4,521	9,04
8,15	շուկա ՌաֆՕջախ	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ90մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	4,559	9,12
		<u>Ընդամենը ըստ հրշեջ հիդրանտ հորի</u>				620,89
		<u>Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի</u>				620,89
		Ընդամենը՝ ըստ 1-8 բաժինների				56060,47
		ԱԱՀ 20%				11212,09
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				67272,56
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:				828,48
		ԱԱՀ 20%				165,70
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				994,18
		Ընդամենը				68266,735

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Զովասար բնակավայրի վարչական տարածքներում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462001950

ՀՎՀՀ 05030561

Տ.Սաֆեյան

մտորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6

«ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300236192400

ՀՎՀՀ 01282917

Ն.Գրիգորյան

մտորագրություն/

Ս.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Թալին համայնքի «Կարմրաշեն, Ոսկեթաս, Զովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Կարմրաշեն, Ոսկեթաս, Զովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալի Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ՝900462001950

ՀՎՀՀ 05030561



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հասրաթյան փ. 10/6

«ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 19300236192400

ՀՎՀՀ 01282917



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ շտաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի նախնական 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բազմությունը այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Այս պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:



«11» 08 2025

Հավելված 4.1

«ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68» ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

№ 005/1894

ԵՐԱՇԽԻՔ N 005/1894
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Թալինի Համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից թիվ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-02 «ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ» /Զախաբաժին 2 «Կարմրաշեն, Ոսկեթաս, Ջովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ» (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 6,461,550.00 (վեց միլիոն չորս հարյուր վաթսուսմեկ հազար հինգ հարյուր հիստմեկ) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900465101096 հաշվահամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի օրվա հաջորդող ինստիտուցիոնալ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 28.07.2026թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ talingsnumner@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Իրավասու անձ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, 00000291
Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
Հարկային
գործառնությունների
համար

Իրավասու անձ
Authorized person

Աննա Առաքելյան
Anna Arakelyan

Ստորագրություն / signature

Պատասխանատու՝ Լարինե Ղալումյան/Ներքին հեռախոսահամար՝ 2225
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1
+374 10 511 211

For Credit
Operation

26/1 V. Sargsyan, Yerevan, 0010, RA
CONVERSE BANK CJSC
+374 10 511 211
conversebank.am

11519

11.08 2025

№ 006/1893

Հավելված 5
«ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68»-ի ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի**ԵՐԱՇԽԻՔ N 006/1893
(պայմանագրի ապահովում)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Թալինի Համայնքապետարանի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-02 «ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՆՆԵՐՈՒՄՈՒՄ» / Չափաբաժին 2 «Կարմրաշեն, Ոսկեթաս, Զովասար բնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ»/ (այսուհետ՝ պայմանագիր) բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 4,307,700 (չորս միլիոն երեք հարյուր յոթ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900465101096 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի՝ ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ քան 28.07.2027թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ talingnumner@mail.ru էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Իրավասու անձ

Պատասխանատու՝ Նարինե Ղալումյան/Ներքին հեռախոսահամար՝ 2225

