ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16

ք. Երևան «17» 02 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում՝

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար 450 օրացուցային օրը,

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 240 օրացուցային օրը,

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 240 օրացուցային օրը,

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 240 օրացուցային օրը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրը:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի արդյունքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված

սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ամբողջությամբ ընդունելիս գործում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

6) չի կիրառվում պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 844 260 053 (ութ հարյուր քառասունչորս միլիոն երկու հարյուր վաթսուն հազար հիսուներեք) ՀՀ դրամ, որից 140 710 009 (մեկ հարյուր քառասուն միլիոն յոթ հարյուր տաս հազար ինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար՝ 245 000 017 (երկու հարյուր քառասունհինգ միլիոն տասնյոթ) ՀՀ դրամ, որից 40 833 336 (քառասուն միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար՝ 173 579 971 (մեկ հարյուր յոթանասուներեք միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունինը հազար ինը հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից՝ 28 929 995 (քսանութ միլիոն ինը հարյուր քսանինը հազար ինը հարյուր իննսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար 215 700 027 (երկու հարյուր տասնհինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար քսանյոթ) ՀՀ դրամ, որից 35 950 005 (երեսունհինգ միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար՝ 209 980 038 (երկու հարյուր ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար երեսունութ) ՀՀ դրամ, որից 34 996 673 (երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր իննսունվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով

նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի Պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով[1] (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում՝ հիմք ընդունելով աշխատանքների կատարման տվյալ տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

---

[1] *Վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝

ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
«17» 02 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
	1.1.Տարածքում առկա մարզադահլիճի քանդման աշխատանքներ				
1	մարզադահլիճի քանդում ը ապամոնտաժում տարածական ծավալով 36x13x6.5մ	մ³	3042.00	3,285.22	9,993,639.24
2	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1406.93	3,285.22	4,622,058.15
	1.2.Տարածքի քանդման աշխատանքներ			-	-
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 586,95մ2	մ³	58.695	3,285.22	192,825.99
4	Խճի շերտի քանդում 586,95մ2	մ³	146.738	1,752.12	257,101.71
5	բետոնե աստիճանների քանդում	մ³	11.250	3,285.22	36,958.73
6	փայտե դռան և պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	12.590	1,752.12	22,059.19
7	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	415.98	2,628.17	1,093,274.36
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				16,217,917.36
	2.Միջանցքի միացման հատված				
8	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 5.65մ2	մ³	1.130	58,696.98	66,327.59
9	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.023	720,372.05	16,280.41
10	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ²	2.050	48,024.80	98,450.84
11	մետալոպլատե դռներ / մոխրագույն/	մ²	6.346	58,696.98	372,491.04
	Ընդամենը՝ միջանցքի միացման հատված				553,549.87
	3.Հողային աշխատանքներ				
12	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով	մ³	1139.67	1,261.78	1,438,012.81
13	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	2165.37	1,009.43	2,185,792.47
14	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ³	1025.48	1,261.78	1,293,927.00
15	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	53.973	1,261.78	68,101.42
16	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ³	1025.48	420.59	431,305.58
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	53.973	841.19	45,401.13
18	Բնահողի տոփանում տնևմոտոփանիչներով	մ³	1079.45	1,009.43	1,089,629.21
	Ընդամենը՝ հողային աշխատանքներ				6,552,169.62
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	4.Կոնստրուկտիվ մաս				
19	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից /միջանց/	մ³	22.800	59,122.06	1,347,982.97
20	Միածույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /միջանց/	մ³	18.400	69,555.36	1,279,818.62
21	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	0.864	452,109.86	390,442.08
22	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.411	452,109.86	185,998.00
23	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ³	124.000	59,122.06	7,331,135.44
24	Միածույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	50.000	69,555.36	3,477,768.00
25	Ամրանի արժեքը Φ16մմ A500c դասի	տն	2.415	452,109.86	1,091,646.38
26	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.690	452,109.86	763,884.82
27	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3.600	69,555.36	250,399.30

28	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.235	452,109.86	106,381.45
29	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.010	452,109.86	4,611.52
30	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից /-0,05նիշ/	մ^3	52.130	69,555.36	3,625,920.92
31	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	3.739	452,109.86	1,690,257.92
32	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	33.600	69,555.36	2,337,060.10
33	Ամրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	0.520	452,109.86	235,097.13
34	Ամրանի արժեքը Փ22մմ A500c դասի	տն	3.452	452,109.86	1,560,633.50
35	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.313	452,109.86	593,665.46
36	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	53.680	69,555.36	3,733,731.72
37	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.091	452,109.86	41,254.12
38	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.412	452,109.86	186,441.06
39	Ամրանի արժեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	1.933	452,109.86	873,837.94
40	Ամրանի արժեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	3.550	452,109.86	1,604,990.00
41	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	2.253	452,109.86	1,018,603.51
42	ներդիր դետալ 8մմ	տն	0.834	799,886.67	667,105.48
43	Հեղույս M24	հատ	24.000	1,043.33	25,039.92
44	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	19.500	69,555.36	1,356,329.52
45	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	1.793	452,109.86	810,497.35
46	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.091	452,109.86	41,142.00
47	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	5.730	69,555.36	398,552.21
48	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	0.563	452,109.86	254,537.85
49	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.028	452,109.86	12,659.08
50	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	4.220	69,555.36	293,523.62
51	Ամրանի արժեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.379	452,109.86	171,304.43
52	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.271	452,109.86	122,521.77
53	Միաձույլ ե/բ գոտինեի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	6.600	69,555.36	459,065.38
54	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	0.376	452,109.86	169,767.25
55	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.295	452,109.86	133,327.20
56	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.228	452,109.86	102,936.37
57	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ^3	4.660	69,555.36	324,127.98
58	Ամրանի արժեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.238	452,109.86	107,461.99
59	Ամրանի արժեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	0.117	452,109.86	52,874.25
60	Ամրանի արժեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.449	452,109.86	202,997.33
	Ընդամենը՝ կոնստրուկտիվ մաս				39,437,332.93
	5. Տանիք				
	5.1.Դահլիճի մետաղական տանիք				
61	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.861	185,223.13	159,445.63
62	Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.861	499,478.09	429,965.72
63	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	4.220	185,223.13	781,682.36
64	N22 շվելլերի արժեքը	գմ	199.500	10,539.82	2,102,694.09
65	Մետաղական թերթ	տն	0.031	499,478.09	15,343.97
66	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի, պարագաների մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	5.963	185,223.13	1,104,452.66
67	120x120x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	197.71	11,654.49	2,304,209.22
68	100x100x6մմ խողովակի արժեքը	գմ	11.07	9,573.33	105,976.76
69	80x80x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	13.54	6,243.48	84,536.72
70	պրոֆիլ	տն	0.778	634,753.41	494,047.62
71	Անկյունակ 140x90x10մմ	տն	0.306	624,347.62	190,975.45
72	100x100x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	23.33	6,659.71	155,371.03
73	160x160x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	6.99	10,405.79	72,736.47

74	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	5.963	24,973.90	148,914.93
	5.2.Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք			-	-
75	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.758	185,223.13	325,620.82
76	120x120x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	45.730	5,827.24	266,479.69
77	120x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	139.700	4,994.78	697,770.77
78	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.965	185,223.13	178,770.70
79	40x30x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	431.300	1,248.70	538,564.31
80	Թիթեղ 12մմ	տն	0.040	499,478.09	19,729.38
81	35x35x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	21.100	2,705.51	57,086.26
82	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.723	24,973.90	68,007.83
	5.3.Միջանցքի տանիք			-	-
82	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.290	185,223.13	53,689.59
83	100x100x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	32.150	4,994.78	160,582.18
84	Մետաղական կավառամածի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.238	185,223.13	44,112.37
85	40x30x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	117.900	1,248.70	147,221.73
86	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.528	24,973.90	13,186.78
	Ընդամենը՝ տանիք				10,721,175.04
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	6. Հատակներ				
87	Ջերմամեկուսիչ խարամաբետոն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ³	58.600	44,438.43	2,604,092.00
88	տոփանած խիճ 150 մմ	մ³	62.600	6,535.06	409,094.76
89	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	մ²	586.030	1,411.57	827,222.37
90	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	586.000	2,614.03	1,531,821.58
91	45մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ²	591.111	2,875.43	1,699,698.62
	Ընդամենը՝ հատակներ				7,071,929.32
	7.Արտաքին պատեր				
92	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 29,34մ2	մ³	4.401	39,589.84	174,234.89
93	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.088	514,667.93	45,301.07
94	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 13,45մ2	մ³	2.690	39,589.84	106,496.67
95	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.054	514,667.93	27,689.13
96	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 522,56մ2	մ³	156.768	51,466.79	8,068,345.73
97	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	3.135	514,667.93	1,613,669.24
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /աստուհանագոգի ներքևի հատվածում /	մ³	2.960	79,179.68	234,371.85
99	Ամրանի արժեքը Φ14մմ A500c դասի	տն	0.202	514,667.93	104,199.67
100	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.122	514,667.93	63,010.79
101	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 152,65մ2 /պարապետ/	մ³	30.530	39,589.84	1,208,677.82
102	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.611	514,667.93	314,256.24
103	30 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնազմամբ և ամրանավորումով 81,56մ2	մ³	24.468	51,466.79	1,259,289.42
104	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.489	514,667.93	251,857.90
105	Պատերի ջերմոմեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 8282	մ³	82.800	79,179.68	6,556,077.50
106	ցոկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պենոպլեքս 50 մմ / 101,68մ2	մ³	5.084	79,179.68	402,549.49
107	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ²	815.430	2,137.85	1,743,267.03
108	ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ/, սալեռի խարսխումով	մ²	62.430	29,296.48	1,828,979.25

109	տրվերտինե երեսպատում / տրավերտին ՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ ՝ 30 մմ, սալերի խարսխումով	մ²	155.430	29,296.48	4,553,551.89
110	Արտաքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	660.560	3,958.98	2,615,143.83
111	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ²	660.560	2,771.29	1,830,603.32
	Ընդամենը՝ արտաքին պատեր				33,001,572.73
	8.Կոմպոզիտային պանելի /алюкобонд / դեկորատիվ հատված				
112	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	6.725	292,918.62	1,969,937.43
113	մետաղկան խողովակ 219x6 մմ / մոխրագույն փոշեներկված /	գմ	108.280	25,013.28	2,708,437.96
114	մետաղկան խողովակ 102x3 մմ / մոխրագույն փոշեներկված /	գմ	95.680	6,582.44	629,807.86
115	20x20x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	168.560	1,645.61	277,384.02
116	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	502.410	3,027.92	1,521,257.29
117	60x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	72.500	3,817.82	276,791.95
118	Մետաղական թերթ	տն	0.231	987,366.13	228,466.65
119	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.131	987,366.13	129,477.52
120	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	213.475	2,632.98	562,074.39
121	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	մ²	156.480	23,038.54	3,605,070.74
122	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ²	45.620	7,240.68	330,319.82
123	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	35.255	7,240.68	255,270.17
124	պոլիվինիլոխլորիդե կախովի առաստաղ / սպիտակ / 9 մմ հաստ. / /սպիտակ ներկված	մ²	25.520	3,291.22	83,991.93
	Ընդամենը՝ կոմպոզիտային պանելի /алюкобонд / դեկորատիվ հատված				12,578,287.73
	9.Տանիք				
125	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով	մ²	352.15	23,270.75	8,194,794.61
126	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	243.436	6,430.07	1,565,311.16
127	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ³	12.860	30,619.40	393,765.48
128	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ³	2.400	27,557.46	66,137.90
129	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	41.600	3,061.94	127,376.70
130	ջրատար խողովակ 100 մմ	գմ	4.500	3,061.94	13,778.73
131	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	11.250	3,061.94	34,446.83
132	գիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի բողոքում /	մ²	1.500	5,511.49	8,267.24
133	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	16.800	6,123.88	102,881.18
134	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	24.000	2,143.36	51,440.64
133	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.625	6,123.88	34,446.83
134	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	22.500	3,061.94	68,893.65
135	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 16 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	8.880	6,123.88	54,380.05
136	Պիպի արժեքը 370մմ	գմ	24.000	2,449.55	58,789.20
137	ջրհորդանի տաքացվող մալուխ	գմ	104.45	4,899.10	511,711.00
	9.1.Հանդերձարանի տանիք			-	-
138	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ	մ²	161.250	6,736.27	1,086,223.54
139	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	17.815	6,123.88	109,096.92
140	Պիպի արժեքը 700մմ	գմ	25.450	4,899.10	124,682.10
141	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// ՏԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ²	5.863	6,123.88	35,901.25

142	Պիպի արժեքը 250մմ	գմ	23.450	3,980.52	93,343.19
143	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	22.350	3,980.52	88,964.62
144	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	6.550	3,980.52	26,072.41
145	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ²	88.593	6,123.88	542,529.84
146	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 23 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	25.500	6,123.88	156,158.94
	9.2.Միջանցքի տանիք			-	-
147	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՊ-21-0.5մմ	մ²	45.650	6,736.27	307,510.73
148	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	գմ	17.800	4,899.10	87,203.98
149	խողովակ Մ 170 մմ / կույր տարածքի / отмостка / մեջ /	գմ	8.250	4,899.10	40,417.58
150	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -880 մմ ՏԹԴ - 24 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	34.000	4,899.10	166,569.40
151	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -460 մմ ՏԹԴ - 25 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	34.000	4,899.10	166,569.40
152	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L -585-490 մմ ՏԹԴ - 26 / ձնարգել / / 0.55 մմ հաստ. /	գմ	34.000	4,899.10	166,569.40
	9.3.Տանիք բարձրացող աստիճաններ			-	-
153	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից	տն	0.325	272,512.70	88,438.00
154	89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	41.850	5,205.30	217,841.81
155	40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	21.300	3,980.52	84,785.08
156	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ²	14.371	2,449.55	35,201.70
	Ընդամենը՝ տանիք				14,910,501.07
	10.Դռներ, պատուհաններ				
157	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	մ²	24.800	82,836.86	2,054,354.13
158	մուգ մոխրագույն Ալյումինե պատուհանո , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ / չբացվող	մ²	61.200	82,836.86	5,069,615.83
159	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ²	2.160	31,063.82	67,097.85
160	մետալոպլաստե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ²	68.257	31,063.82	2,120,323.16
161	Պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղ Լ - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 64,25գմ	մ²	21.845	4,487.00	98,018.52
162	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ²	3.200	4,487.00	14,358.40
163	Պատուհանագոգի արժեքը B=17սմ	գմ	12.800	2,416.08	30,925.82
164	պատուհանագոգի մշակում ց/ա շղախով	մ³	1.650	34,515.36	56,950.34
	Ընդամենը՝ դռներ, պատուհաններ				9,511,644.06
	11.Ներքին հարդարում				
165	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ²	17.840	43,831.45	781,953.07
166	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.036	547,893.08	19,548.83
167	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 159.45մ2	մ³	31.890	42,145.62	1,344,023.82
168	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.638	547,893.08	349,446.21
	11.1.Հ1 դպրոցը և մարզադահլիճը միմյանց կապող միջանցք			-	-
169	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	41.500	3,371.65	139,923.48
170	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	41.500	2,528.74	104,942.71
171	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	42.200	3,371.65	142,283.63

172	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	42.200	2,528.74	106,712.83
173	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	42.200	14,329.51	604,705.32
174	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 11,3գմ	մ^2	1.130	14,329.51	16,192.35
	11.2.Հ2 միջանցք			-	-
175	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	84.710	3,371.65	285,612.47
176	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	84.710	2,528.74	214,209.57
177	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	30.930	3,371.65	104,285.13
178	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	30.930	2,528.74	78,213.93
179	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	30.930	14,329.51	443,211.74
180	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,3գմ	մ^2	2.530	14,329.51	36,253.66
	11.3.Հ3 մարզչի սենյակ			-	-
181	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	33.110	3,371.65	111,635.33
182	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	33.110	2,528.74	83,726.58
183	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	8.230	3,371.65	27,748.68
184	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	8.230	2,528.74	20,811.53
185	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	8.230	14,329.51	117,931.87
186	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 9,6գմ	մ^2	0.960	14,329.51	13,756.33
	11.4.Հ4 Օժանդակ սենյակ			-	-
187	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	27.500	3,371.65	92,720.38
188	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	27.500	2,528.74	69,540.35
189	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	4.240	3,371.65	14,295.80
190	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	4.240	2,528.74	10,721.86
191	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	4.240	14,329.51	60,757.12
192	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,61գմ	մ^2	0.861	14,329.51	12,337.71
	11.5.Հ5 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ս/հ			-	-
193	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	35.450	3,371.65	119,524.99
194	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ^2	35.450	14,329.51	507,981.13
195	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	7.500	9,272.04	69,540.30
196	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ^2	7.500	14,329.51	107,471.33
	11.6.Հ6 Հանդերձարան			-	-
197	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	54.640	3,371.65	184,226.96
198	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	54.640	2,528.74	138,170.35
199	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	22.030	3,371.65	74,277.45

200	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	22.030	2,528.74	55,708.14
201	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	22.030	14,329.51	315,679.11
202	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 13,6գմ	$մ^2$	1.360	14,329.51	19,488.13
	11.7.Հ7 Մ/հ			-	-
203	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	46.750	3,371.65	157,624.64
204	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	46.750	14,329.51	669,904.59
205	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	$մ^2$	12.220	9,272.04	113,304.33
206	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	12.220	14,329.51	175,106.61
	11.8.Հ8 Հանդերձարան			-	-
207	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	61.590	3,371.65	207,659.92
208	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	61.590	2,528.74	155,745.10
209	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	24.320	3,371.65	81,998.53
210	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	24.320	2,528.74	61,498.96
211	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	24.320	14,329.51	348,493.68
212	պրեսգրանիտե շրիշակ H - 100 մմ 17,65գմ	$մ^2$	1.765	14,329.51	25,291.59
	11.9.Հ9 ս/հ			-	-
213	Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	$մ^2$	65.950	3,371.65	222,360.32
214	Պատերի երեսպատում հախճասալով	$մ^2$	65.950	14,329.51	945,031.18
215	Պլաստմասե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	$մ^2$	13.880	9,272.04	128,695.92
216	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	$մ^2$	13.880	14,329.51	198,893.60
	11.10.Հ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ			-	-
217	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	55.350	3,371.65	186,620.83
218	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	55.350	2,528.74	139,965.76
219	Առաստաղի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	15.180	3,371.65	51,181.65
220	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	15.180	2,528.74	38,386.27
221	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	$մ^2$	15.180	14,750.97	223,919.72
	11.11. Հ11 Մարզադահլիճ			-	-
222	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	$մ^2$	493.460	3,371.65	1,663,774.41
223	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	493.460	2,528.74	1,247,832.04

224	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ²	340.000	14,750.97	5,015,329.80
225	Պատուհանները քողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	156.45	2,950.19	461,557.23
226	Առաստաղի քողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ²	340.00	2,950.19	1,003,064.60
227	Մարտկոցների մետաղական քողաարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.359	375,096.03	134,618.44
228	ներկված Անկյունակ 30x30x3 / փոշոնորկված / մուգ մոխրագույն /	գմ	179.400	6,321.84	1,134,138.10
229	դրոբ ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ²	31.140	5,900.39	183,738.14
230	մետալոպլատե դռներ / մոխրագույն/	մ²	29.920	38,352.52	1,147,507.40
231	բռնաձողեր մետաղական նիկելապատ խողովակներից Մ 30մմ x 3մմ	գմ	2.800	11,379.32	31,862.10
232	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	կ-տ	2.000	231,800.92	463,601.84
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարում				23,618,277.43
	12.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	12.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
233	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /լվացում բլորացումով/	գմ	15.000	1,009.60	15,144.00
234	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	15.000	1,009.60	15,144.00
235	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	7.000	1,009.60	7,067.20
236	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	30.000	1,346.13	40,383.90
237	Սառը և տաք ջրի ալյումինե շերտով Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ PPR PN10	գմ	45.000	1,346.13	60,575.85
238	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	3,870.12	3,870.12
239	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	5,721.04	11,442.08
240	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պլաստե արկղով,D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	89,180.91	178,361.82
241	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	16,826.59	117,786.13
242	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	10,095.95	30,287.85
243	Անկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.00	2,355.72	44,758.68
244	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19.000	2,355.72	44,758.68
245	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25մմ, Փ20մմ	հատ	150.00	1,009.60	151,440.00
	12.2.Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
246	Պոլիվինիլքլորիդե Փ110x3,2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	40.000	1,682.66	67,306.40
247	Պոլիվինիլքլորիդե Փ50x3,0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	20.000	1,346.13	26,922.60
248	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	23,557.22	164,900.54
249	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	5.000	23,557.22	117,786.10
250	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.000	8,581.56	42,907.80
251	Ձևավոր մասեր Փ110մմ	հատ	25.000	2,355.72	58,893.00
252	Ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ	23.000	2,355.72	54,181.56
253	Ստուգիչ մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.000	2,355.72	4,711.44
254	Մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.000	2,355.72	4,711.44
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				1,263,341.19

	13.Ջեռուցում				
255	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-զմ	2.00	608,793.96	1,217,587.92
256	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1.00	370,570.24	370,570.24
257	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /229x0,28=էկմ	էկմ	64.12	7,411.40	475,218.97
258	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	229.00	7,411.40	1,697,210.60
259	Փ50մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	5.000	3,176.32	15,881.60
260	Փ40մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	75.000	2,964.56	222,342.00
261	Փ32մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	25.000	2,646.93	66,173.25
262	Փ25մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	25.000	2,646.93	66,173.25
263	Փ20մմ ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով, հիդրավլիկ փորձարկումով, ամրացումով/	գմ	54.00	2,646.93	142,934.22
264	Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.000	1,799.91	449,977.50
265	Փականների տեղադրում Փ32մմ	հատ	4.00	7,411.40	29,645.60
266	Փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	2.00	7,411.40	14,822.80
267	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.00	13,234.65	13,234.65
268	Դատարկման փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	13,234.65	26,469.30
269	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	21.00	1,799.91	37,798.11
270	Փակիչ կափյուր /գնդիկային/ Փ15մմ	հատ	21.00	1,799.91	37,798.11
271	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	21.00	1,799.91	37,798.11
272	Կաթսաների կարգաբերում և փորձարկում		1.00	26,469.30	26,469.30
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				4,948,105.53
	14.Օդափոխություն				
273	Դեֆլեկտոր Փ400մմ	հատ	2.00	56,026.00	112,052.00
274	Արտածման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33վտ. H=167Պա.	հատ	2.00	56,026.00	112,052.00
275	Օդափոխիչ Punto Fiio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15վտ.	հատ	1.00	68,476.22	68,476.22
276	Պլաստմասե օդատար Փ100մմ	գմ	9.00	996.02	8,964.18
277	Պլաստմասե օդատար Փ125մմ	գմ	14.00	996.02	13,944.28
278	Գլխանոց Փ100մմ	հատ	1.000	1,743.03	1,743.03
279	Գլխանոց Փ125մմ	հատ	2.000	1,743.03	3,486.06
280	Պլաստմասե ցանց 100մմ	հատ	11.00	1,743.03	19,173.33
281	Արտածման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեղյա ծածկի մեջ	հատ	3.00	5,851.60	17,554.80
282	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	373.51	3,735.10
283	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=30մմ	մ²	3.30	373.51	1,232.58
	Ընդամենը՝ օդափոխություն				362,413.58
	15.Ներքին գազամատակարարում				
284	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ25մմ	գմ	1.00	7,055.42	7,055.42
285	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից Փ20մմ	գմ	1.50	7,055.42	10,583.13

286	Մետաղական ճկախողովակ d=20մմ, L=0.6մ	հատ	2.000	14,110.85	28,221.70
287	Գազի ազդանշանային սարք Փ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	24,901.49	24,901.49
288	Գազի խցանային փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.00	16,600.99	33,201.98
289	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	2.50	7,055.42	17,638.55
290	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	0.40	3,320.20	1,328.08
	Ընդամենը՝ ներքին գազամատակարարում				122,930.35
	16.Էլեկտրատեխնիկական մաս				
291	Կորպուս լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	11,481.99	11,481.99
292	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1.000	3,151.92	3,151.92
293	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6.00	3,151.92	18,911.52
294	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՄՅՕ 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	3,151.92	6,303.84
295	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարիչ)	հատ	18.000	15,984.74	287,725.32
296	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մատակարարիչ)	հատ	10.000	15,984.74	159,847.40
297	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14.000	15,984.74	223,786.36
298	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	9.000	15,984.74	143,862.66
299	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	5,628.43	112,568.60
300	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.000	5,628.43	16,885.29
301	Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	7.000	1,350.82	9,455.74
302	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	8.000	1,350.82	10,806.56
303	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	3.000	1,350.82	4,052.46
304	Անջատիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	3.000	1,350.82	4,052.46
305	Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	21.000	607.87	12,765.27
306	Ճյուղավորման տուփ	հատ	77.000	337.71	26,003.67
307	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մատնոցներով, լուսային գուգանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	հատ	6.000	5,628.43	33,770.58
308	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չևը ուղղանկյուն ներսարքված մատնոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	4.000	5,628.43	22,513.72
309	ՊՊՎ-380 - 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով հազորդալարի անցկացում	գմ	650.000	1,801.10	1,170,715.00
310	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե d=20 ՊՎՔ	գմ	500.000	337.71	168,855.00
311	Մալուխային ամրակներ К142	հատ	1000.000	900.55	900,550.00
312	ՎՎԳнг 5x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	40.00	3,151.92	126,076.80
313	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	40.000	1,801.10	72,044.00
314	Ծայրակալ պղնձե 6մմ^2	հատ	2.00	1,801.10	3,602.20
	Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում				3,549,788.36
	17.Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում				
	17.1.Տեսահսկում			-	
315	Տեսահսկման դեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	245,448.04	245,448.04
316	ՊՎՔ խողովակ Փ 25 մմ	գմ	80	734.87	58,789.60
317	Տեսախցիկ КДМ	հատ	3.0	68,588.27	205,764.81
318	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	գմ	100.0	1,616.72	161,672.00
319	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	48,991.62	48,991.62
320	Համակարգիչ	կ-տ	1.000	342,941.37	342,941.37
	17.2.Զանգային և ժամավորման ցանց			-	-
321	Ժամանակային կայան ЧС-2-065	կ-տ	1.00	122,968.98	122,968.98
322	Զանգ МЗМ-1	հատ	1.00	32,334.47	32,334.47

323	էլեկտոնային ժամացույց	հատ	1.00	24,985.73	24,985.73
324	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	3,919.33	3,919.33
325	ՈՊՎ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220.000	1,665.72	366,458.40
	17.3.Ձայնաֆիկացում			-	-
326	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	39,193.30	39,193.30
327	Ուժեղատար 180v AM4160	հատ	1.000	39,193.30	39,193.30
328	Խոսափող FTP	հատ	1.000	39,193.30	39,193.30
329	CLS 240 տեսակի մալուխ	գմ	50.0	1,714.71	85,735.50
	Ընդամենը՝ տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում				1,817,589.75
	18.Հակահրդեհային ազդանշանում				
330	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ,ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ СИГНАЛ 20М	հատ	1.0	74,673.87	74,673.87
331	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.000	74,673.87	74,673.87
332	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ ИВЭПР-30/5	հատ	1.00	74,673.87	74,673.87
333	ՄԱՐՏԿՈՑ ԵՐՈ 12/5 7 А*ч	հատ	1	9,635.34	9,635.34
334	ՏԱԳՆԱՊԻ ԿՈճԱԿ	հատ	3	14,453.01	43,359.03
335	ծԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	13	9,635.34	125,259.42
336	ծԽԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ԶՈՒՅԳԱՎՈՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	9,635.34	38,541.36
337	ԼՈՒՅՍԱՉԱՅՆԱՅԻՆ ՇՉԱԿ	հատ	1	14,453.01	14,453.01
338	ՄԱԼՈՒԽ CV4U	գմ	160.00	819.00	131,040.00
339	ՄԱԼՈՒԽ,ՊՊՆՋԵ ՋԻԳԵՐՈՎ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 3x1ՄՄ2/ ВРГ	գմ	20.00	963.53	19,270.60
340	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԳՈՖՐԵ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	գմ	120	216.80	26,016.00
341	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	3.000	3,131.48	9,394.44
342	Անցքերի փակում	հատ	3.000	3,131.48	9,394.44
343	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	գմ	100.000	168.62	16,862.00
344	400ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ	տեղ	1.000	3,131.48	3,131.48
345	Անցքերի փակում	հատ	1.000	3,131.48	3,131.48
	Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում				673,510.21
	19.Արտաքին ջրամատակարարում և կենցաղային կոյուղի				
	19.1.Արտաքին ջրամատակարարում				
346	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 35,0մ^2	մ^3	8.75	741.84	6,491.10
347	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	19.250	741.84	14,280.42
348	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ^2	35.0	2,472.81	86,548.35
349	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ^2	35.0	4,698.34	164,441.90
350	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ^2	35.0	4,698.34	164,441.90
351	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	27.00	741.84	20,029.68
352	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ^3	2.000	6,676.58	13,353.16
353	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	20.00	741.84	14,836.80
354	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /7մ3/	տն	13.30	741.84	9,866.47
355	Փ50մմ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	գմ	35.00	1,978.25	69,238.75
356	Փ50մմ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	35.00	1,978.25	69,238.75

357	Փ50մմ պողպատե խողովակի լվացում վարպազերծումով	կմ	0.035	247,280.88	8,654.83
358	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.000	19,782.47	19,782.47
359	Փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	19,782.47	19,782.47
360	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	19,782.47	19,782.47
361	Զտիչի տեղադրում Փ25մմ	հատ	1.000	19,782.47	19,782.47
362	Միացում գործող ցանցին Փ32մմ	տեղ	1.00	19,782.47	19,782.47
363	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	4.000	5,934.74	23,738.96
364	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կափարիչով	հատ	1.000	123,640.44	123,640.44
365	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	0.450	136,004.48	61,202.02
	19.2.Կենցաղային կոյուղի			-	-
366	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 8,0$մ^2$	$մ^3$	2.000	741.84	1,483.68
367	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.400	741.84	3,264.10
368	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	$մ^2$	8.0	1,730.97	13,847.76
369	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	$մ^2$	8.0	4,698.34	37,586.72
370	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	$մ^2$	8.0	4,698.34	37,586.72
371	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	7.00	741.84	5,192.88
372	Ավազի նախապատրաստական շերտ	$մ^3$	0.500	5,934.74	2,967.37
373	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	4.50	5,934.74	26,706.33
374	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ. /2,5մ3/	տն	4.75	741.84	3,523.74
375	Պոլիվինիլքլորիդե Փ160մմ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավլիկ փորձարկումով)	գմ	7.000	3,461.93	24,233.51
376	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	0.20	49,456.18	9,891.24
377	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	$մ^3$	1.500	7,171.15	10,756.73
378	Միացում գործող դիտահորին Փ160մմ	տեղ	1.00	14,836.85	14,836.85
379	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1.000	136,004.48	136,004.48
380	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	$մ^3$	0.450	49,456.18	22,255.28
	Ընդամենը՝ արտաքին ջրամատակարարում և կենցաղային կոյուղի				1,299,053.26
	20.Արտաքին գազամատակարարում				
381	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25մմ պնեւմատիկ փորձարկումով	գմ	20	996.18	19,923.60
382	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=25 ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարին	միաց.	1.000	4,427.46	4,427.46
383	Խողովակների զոդակարերի գերձայնային ստուգում	տեղ	1.00	4,427.46	4,427.46
384	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ50x3,0մմ,L=3,5մ,	տ	0.1243	166,029.93	20,629.22
385	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	35.0000	940.84	32,929.40
386	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0,2x0,4x0,3h)	$մ^3$	0.17	11,068.66	1,881.67
387	Կիսախողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Փ50x3,0մմ,L=10սմ,	տ	0.0025	166,029.93	412.58
388	Պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	0.7000	133,100.66	93,170.46

389	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակներում	մ^3	2.000	166.03	332.06
390	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.800	166.03	630.91
391	Համակարգի փ՝ամաքրում	գմ	20.000	132.82	2,656.40
392	Պողպատե ծեւվավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	166,029.93	498.09
393	Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	2.00	442.75	885.50
	Ընդամենը՝ արտաքին գազամատակարարում				182,804.82
	21.Արտաքին բարեկարգում				
394	Բազալտե կողաքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	գմ	130.790	16,868.62	2,206,246.81
395	Հատակների պատրաստում 30մմ հաստությամբ անկանոն /նոտրտված/ բազալտե սալերով /բրեկչա/	մ^2	245.650	3,551.29	872,374.39
396	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ^3	36.847	10,653.86	392,562.78
397	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	13.080	88,782.19	1,161,271.05
398	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.884	577,084.25	510,142.48
399	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ^3	1.200	75,464.86	90,557.83
400	Ամրանի արժեքը Φ10մմ Ac-1 դասի	տն	0.017	577,084.25	9,910.84
401	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	4.150	32,849.41	136,325.05
402	Աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	0.450	32,849.41	14,782.23
403	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ^2	1.250	32,849.41	41,061.76
404	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	5.250	88,782.19	466,106.50
405	Ամրանի արժեքը Φ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.073	577,084.25	42,219.48
406	Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ^2	19.600	32,849.41	643,848.44
407	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ^2	2.000	32,849.41	65,698.82
408	մետաղական բազրիք Մ 40մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն	գմ	58.460	22,195.55	1,297,551.85
409	մետաղական բազրիք Մ 16մմ x 3մմ /փոշեներկած / մուգ մոխրագույն/	գմ	8.500	22,195.55	188,662.18
410	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ^2	200.000	8,434.31	1,686,862.00
	Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ				9,826,184.49
	Ընդամենը				198,220,079
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			5,946,602
	Ընդամենը				204,166,681
	ԱԱՀ	20%			40,833,336
	Ընդամենը				245,000,017

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով,	մ^2	109.10	1,424.42	155,404.22
2	Փայտյա դռների քանդում	մ^2	8.40	1,424.42	11,965.13
3	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	25.30	1,424.42	36,037.83
4	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ^2	18.00	1,424.42	25,639.56
5	350մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ^3	12.20	2,670.79	32,583.64
6	Բացվածքի բացում պատերում	մ^3	7.90	2,670.79	21,099.24
7	Աստիճանավանդակի քանդում	մ^3	6.10	2,670.79	16,291.82
8	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ^2	1424.00	890.26	1,267,730.24
9	Առաստաղից գաջի սվաղի քանդում	մ^2	543.10	890.26	483,500.21
10	Փայտե հատակների քանդում	մ^2	423.10	890.26	376,669.01
11	Խճաբետոնե հատակների քանդում ենթաշերտով 55մմ հաստության	մ^2	142.40	1,424.42	202,837.41
12	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ^3	15	29,378.74	440,681.10
13	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ^2	730	890.26	649,889.80
14	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	91.182	5,341.59	487,056.86
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				4,207,386.05
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Հիմքերի ուժեղացում				
15	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում 10սմ հաստ./350մ2/	մ^3	35.000	1,071.38	37,498.30
16	Խճի նախաշերտի քանդում 10սմ հաստ./350մ2/	մ^3	35.000	357.13	12,499.55
17	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողլիցք	մ^3	256.100	1,071.38	274,380.42
18	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում /տեղափոխվող/	մ^3	46.500	1,071.38	49,819.17
19	Ավելորդ բնահողի և շին աղբի բարձում ձեռքի սալյակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	223.700	1,071.38	239,667.71
20	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	116.500	1,071.38	124,815.77
21	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	223.700	1,071.38	239,667.71
22	Բետոնից սալվածքի քանդում	մ^3	5.900	1,071.38	6,321.14
23	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տն	12.980	1,071.38	13,906.51
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	132.000	1,071.38	141,422.16
25	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	12.400	1,071.38	13,285.11
26	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	35.300	1,071.38	37,819.71
27	Բնահողի հետլիցք ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ^3	256.100	357.13	91,460.99
28	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ^3	132.000	357.13	47,141.16
29	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ^2	280.000	2,857.02	799,965.60

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

30	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=700մմ	հատ	205.000	357.13	73,211.65
31	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=500մմ	հատ	18.000	357.13	6,428.34
32	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	$մ^3$	12.300	60,711.64	746,753.17
33	Միածույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	46.500	71,425.46	3,321,283.89
34	Ամրան A500C արժեքը	տ	3.3510	464,265.50	1,555,753.69
35	Ամրան A240 արժեքը	տ	1.5374	464,265.50	713,761.78
	Ընդամենը՝ հիմքերի ուժեղացում				8,546,863.54
	3.Ե/բետոնե հատակ				
36	Գրունտի տոփանում	$մ^2$	350.000	876.11	306,638.50
37	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	$մ^3$	35.000	7,008.91	245,311.85
38	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5	$մ^3$	35.000	49,646.47	1,737,626.45
39	Ամրան Փ8A500cարժեքը	տ	2.6800	379,649.50	1,017,460.66
	Ընդամենը՝ ե/բետոնե հատակ				3,307,037.46
	4. Ծածկի սալի ուժեղացում				
40	Անցքերի շաղափում Փ12մմ,L=500մմ	հատ	226.000	466.19	105,358.94
41	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /2820հատ/	$մ^2$	27.07	1,398.57	37,862.09
42	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	$մ^3$	26.300	88,576.28	2,329,556.16
43	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.1892	606,048.26	114,664.33
44	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.2018	606,048.26	122,324.78
45	Փ5BrI ամրանի արժեքը	տ	0.8148	606,048.26	493,808.12
46	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.181	1,072,239.23	194,547.09
47	,-100x400 պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.1507	1,072,239.23	161,607.90
48	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.03072	606,048.26	18,617.80
	Ընդամենը՝ ծածկի սալի ուժեղացում				3,578,347.21
	5. Բացվածքի բացում և փակում				
	5.1.Բացվածքի բացում պատերում 1,2,3				
49	Քարե պատերի քանդում	$մ^3$	3.550	1,659.39	5,890.83
50	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	7.810	829.70	6,479.96
51	Անցքերի շաղափում պատերում Փ20,մմ,L=500մմ	հատ	53.0000	276.57	14,658.21
52	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	$մ^3$	0.14	52,547.39	7,356.63
53	Միածույլ ե/բ պատի պատրաստում B 20 դասի բետոնից /վահան և տախտակներ տրված են մեկ կողմից/	$մ^3$	0.180	55,313.04	9,956.35
54	Անկյունակ 70x6մմ արժեքը	տն	0.1995	829,695.66	165,524.28
55	Տաշտաձև հեծան N16 արժեքը	տն	0.16782	829,695.66	139,239.53
56	Պողպատե թերթ 6x60մմ արժեքը	տն	0.0620	829,695.66	51,474.32
57	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.04752	359,534.79	17,085.09
58	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.01258	359,534.79	4,522.95
	5.2.Բացվածքի փակում			-	-
59	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	$մ^3$	6.00	44,250.44	265,502.64
60	Անցքերի շաղափում Փ14,մմ,L=200մմ	հատ	60.0000	276.57	16,594.20

61	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.06462	13,828.26	893.58
62	Ցանցի արժեքը	տն	0.037	470,160.87	17,160.87
63	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.02812	359,534.79	10,110.12
	Ընդամենը՝ բացվածքի բացում և փակում				732,449.56
6.Պատերի ուժեղացում					Ե/բ շապիկ
64	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=550մմ	հատ	3000.000	524.94	1,574,820.00
65	50մմ հաստ.տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից 56,3մ3	մ^2	1126.000	6,614.20	7,447,589.20
66	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	4.54680	682,417.57	3,102,816.21
67	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	2.0467	686,617.06	1,405,299.14
	Ընդամենը՝ պատերի ուժեղացում				13,530,524.54
7.Աստիճանավանդակ					
68	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	3.700	23,807.62	88,088.19
69	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.4108	154,749.54	63,571.11
70	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0548	154,749.54	8,480.27
71	Ամրան Փ6 A240c արժեքը	կգ	2.5000	154,749.54	386,873.85
	Ընդամենը՝ աստիճանավանդակ				547,013.43
8.Միջնորմներ					
72	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	3.30	28,977.45	95,625.59
73	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	0.90	44,783.33	40,305.00
74	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1488	13,171.57	1,960.46
75	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.04884	342,460.74	16,725.78
76	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.10000	342,460.74	34,246.07
77	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	32.30	28,977.45	935,971.64
78	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	8.10	44,783.33	362,744.97
79	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.7298	13,171.57	9,612.08
80	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.23976	342,460.74	82,108.39
81	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.49000	342,460.74	167,805.76
82	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.550	52,686.27	28,977.45
83	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0383	342,460.74	13,116.25
84	Ամրան Փ6A-Ic արժեքը	տ	0.01600	342,460.74	5,479.37
	Ընդամենը՝ միջնորմներ				1,794,678.80
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
9.Տանիք					
	9.1.Տանիք				
85	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	մ^2	460.00	895.54	411,948.40

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

86	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 150մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	մ^2	460.00	6,940.45	3,192,607.00
87	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	մ^2	460.000	895.54	411,948.40
88	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ^2	55.00	5,970.28	328,365.40
89	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ^3	1.40	186,571.25	261,199.75
90	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,p.600մմ	կգ	12.60	2,612.00	32,911.20
91	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ^3	0.804	74,628.50	60,001.31
92	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ^3	20.61	205,228.38	4,229,756.91
93	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր մետաղակղմնդրից ,/կավարամածի,տախտակամածի պատրաստումով/	մ^2	665.0	8,582.28	5,707,216.20
94	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ./պիպ,գոգնոց,արցունքաթափ/	մ^2	152.20	7,462.85	1,135,845.77
95	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	85.00	4,850.85	412,322.25
96	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	8	42,911.39	343,291.12
97	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	41,045.68	82,091.36
98	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ /Ձեղնահարկի պատուհան/	մ^2	5.68	8,209.14	46,627.92
99	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	36.00	4,850.85	174,630.60
100	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	20.610	22,388.55	461,428.02
101	Կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^2	210.700	559.71	117,930.90
102	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ^2	210.700	373.14	78,620.60
103	Մետաղական ճաղաշար 600մմ բարձրությամբ	գմ	85.000	10,074.85	856,362.25
104	Չեղույս M8	հատ	170.000	373.14	63,433.80
105	Մանեկ M8	հատ	340.000	373.14	126,867.60
106	Տափօղակ	հատ	340.000	373.14	126,867.60
107	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	70.00	2,985.14	208,959.80
	9.2.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			-	-
108	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	332,096.83	28,228.23
109	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6000	6,343.42	48,209.99
110	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4000	2,612.00	14,104.80
111	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	45,075.61	3,831.43
112	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	1,119,427.50	29,787.97
113	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.3600	4,850.85	16,298.86
114	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ^2	1.0000	8,955.42	8,955.42
115	Դռան փայտյա երեսապատում	մ^3	0.0260	186,571.25	4,850.85
116	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	33,582.83	893.64
117	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ^2	0.210	2,985.14	626.88
	Ընդամենը՝ տանիք				19,027,022.21
	10.Բացվածքներ				
118	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ^2	49.10	34,995.95	1,718,301.15

119	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ²	23.50	34,995.95	822,404.83
120	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող	մ²	11.30	93,322.52	1,054,544.48
121	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող	մ²	20.30	9,332.25	189,444.68
122	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բազա	104.20	5,054.97	526,727.87
123	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	58.90	5,054.97	297,737.73
124	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	8.70	93,322.52	811,905.92
125	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում չբացվող մաս	մ²	9.80	9,332.25	91,456.05
126	Արգելափակիչ	հատ	27.00	19,442.19	524,939.13
127	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ²	20.20	27,219.07	549,825.21
128	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ²	12.60	27,219.07	342,960.28
129	Հակահրդեհային ապակեպատ մետակաղան դռան տեղադրում	մ²	4.200	11,665.32	48,994.34
130	Փոշեներկված մետաղական դռան տեղադրում	մ²	1.90	19,442.19	36,940.16
	Ընդամենը՝ բացվածքներ				7,016,181.83
	11.Բասկետբոլի վահանակներ				
	11.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
131	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	2,261.65	1,945.02
132	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	2,261.65	3,501.03
133	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	143,237.61	126,049.10
134	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	376,941.07	753,882.14
	11.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
135	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	376,941.07	753,882.14
	Ընդամենը՝ բասկետբոլի վահանակներ				1,639,259.43
	12.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	12.1.Լամինատե միջնորմներ				
136	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	35.30	25,413.00	897,078.90
	12.2.Հատակներ			-	-
137	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ /347,6+23,2/	մ²	370.8	1,524.78	565,388.42
138	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	564.40	2,858.96	1,613,597.02
139	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ²	41.10	10,800.52	443,901.37
140	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	162.60	10,800.52	1,756,164.55
141	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	13.20	1,080.05	14,256.66
142	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1թ.մ.քաշը՝3,1կգ , հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ²	151.10	11,118.19	1,679,958.51
143	Վինիլային հատակի պատրաստում	մ²	224.60	11,118.19	2,497,145.47
144	Հատակների ամրանավորման համար ցանց	մ²	350.00	1,588.31	555,908.50

145	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	12.30	15,883.12	195,362.38
146	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	$մ^2$	14.50	952.99	13,818.36
147	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.363	952.99	345.94
	12.3.Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ			-	-
148	Շեպերի գաջի սվաղ	$մ^2$	171.10	2,541.30	434,816.43
149	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	171.100	1,905.97	326,111.47
150	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ	$մ^2$	1491.100	2,541.30	3,789,332.43
151	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	1491.100	1,905.97	2,841,991.87
152	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	$մ^2$	543.100	2,541.30	1,380,180.03
153	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	543.10	1,905.97	1,035,132.31
154	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	$մ^2$	116.0	2,541.30	294,790.80
155	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	$մ^2$	116.00	10,800.52	1,252,860.32
156	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	$մ^2$	20.50	4,447.27	91,169.04
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				21,679,310.77
	13.Արտաքին աշխատանքներ				
157	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	$մ^3$	62.660	16,859.06	1,056,388.70
158	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	$մ^2$	626.6	1,685.91	1,056,391.21
159	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	$մ^2$	626.6	3,371.81	2,112,776.15
160	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3080.0	168.59	519,257.20
161	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	600.0	168.59	101,154.00
162	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 54,7գմ b=200մմ	$մ^2$	10.94	4,383.36	47,953.96
163	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	$մ^2$	80.000	2,697.45	215,796.00
164	Շեպերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	89.700	2,360.27	211,716.22
	Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ				5,321,433.43
	14.Այլ աշխատանքներ				
165	Պատերում բացվածքի լրացում 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	$մ^3$	4.70	22,767.32	107,006.40
166	Սանդղավանդակում ալյումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքների հ-ն բռնաձողով տեղադրում 1,2մ	գմ	11.50	6,830.20	78,547.30
167	Սանհանգույցում բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.70	6,830.20	11,611.34
168	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ գունավոր լարացանցի վրա	$մ^2$	503.000	1,821.39	916,159.17
169	Ճակատների ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	503.000	1,593.71	801,636.13
170	Քիվային մասի երեսպատում ,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /դեղին գույնի/	$մ^2$	167.500	18,441.53	3,088,956.28
171	Քիվի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	$մ^2$	20.200	16,847.82	340,325.96
172	Որմնախարիսխի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարխնումով	$մ^2$	76.600	17,758.51	1,360,301.87

173	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	$մ^2$	294.50	683.02	201,149.39
174	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	160.0	1,821.39	291,422.40
	14.1.Ապակե հովարներ			-	-
175	Հովհար թրծված ապակուց ամրացման դետալներով	$մ^2$	9.20	54,641.57	502,702.44
	Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ				7,699,818.68
	15.Կաթսայատուն				
176	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	5.200	731.18	3,802.14
177	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	9.360	731.18	6,843.84
178	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	2.100	5,849.95	12,284.90
179	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	2.100	48,745.49	102,365.53
180	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	20.80	8,286.73	172,363.98
181	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	30.20	9,261.64	279,701.53
182	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	101.100	1,706.09	172,485.70
	Ընդամենը՝ կաթսայատուն				749,847.62
	16.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	16.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
183	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	12.000	1,324.07	15,888.84
184	Փ40մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	1,324.07	2,648.14
185	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.000	1,103.39	3,310.17
186	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	1.000	1,103.39	1,103.39
187	Փ15մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	15.000	1,103.39	16,550.85
188	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	8.000	1,103.39	8,827.12
189	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում պատերի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	1,103.39	2,206.78
190	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում պատերի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.00	1,103.39	3,310.17
191	Փ15մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում պատերի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	41.00	1,103.39	45,238.99
192	Ø50մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	3,089.49	3,089.49
193	Ø25մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	3,089.49	6,178.98
194	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	3,089.49	9,268.47
195	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	22.00	3,089.49	67,968.78
196	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	11,254.57	56,272.85
197	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	11,254.57	67,527.42
198	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /гейзер/	հատ	5.0	30,894.91	154,474.55
199	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	110,338.97	220,677.94
200	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	2.000	8,827.12	17,654.24
201	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.0	529.63	42,370.40
202	Միացում գործող ջրագծին Փ50x25մմ	տեղ	1.0	13,240.68	13,240.68
203	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	0.500	5,296.27	2,648.14
204	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	1.500	5,296.27	7,944.41
205	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	14.000	662.03	9,268.42
206	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /4մ3/	տն	7.200	662.03	4,766.62

207	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	10.000	220.68	2,206.80
208	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10	110.34	1,103.40
209	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /6մ2/	մ^3	1.800	662.03	1,191.65
210	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	3.600	662.03	2,383.31
211	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,544.75	9,268.50
212	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,986.10	11,916.60
213	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	4,413.56	26,481.36
214	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	3,310.17	19,861.02
	16.2.Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
215	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	35.0	3,972.20	139,027.00
216	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	47.0	3,972.20	186,693.40
217	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	22.0	3,972.20	87,388.40
218	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	22,067.79	132,406.74
219	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	22,067.79	132,406.74
220	Խորը տակդիր	հատ	5.0	22,067.79	110,338.95
221	Հոսակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.000	13,240.68	79,444.08
222	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.0	7,503.05	7,503.05
223	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	1.000	5,296.27	5,296.27
224	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	3.000	5,296.27	15,888.81
225	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	16.000	662.03	10,592.48
226	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /6մ3/	տն	10.800	662.03	7,149.92
227	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	6.000	662.03	3,972.18
228	Անցքերի բացում պատերում Փ350մմ	մ^3	0.050	6,620.34	331.02
229	Անցքերիի բացում ծածկում Փ100մմ	հատ	6.00	1,324.07	7,944.42
230	Անցքերիի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	12.00	1,324.07	15,888.84
231	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	12	5,516.95	66,203.40
232	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10	110.34	1,103.40
233	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /6մ2/	մ^3	1.800	662.03	1,191.65
234	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	3.600	662.03	2,383.31
235	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,544.75	9,268.50
236	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,986.10	11,916.60
237	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	4,413.56	26,481.36
238	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	3,310.17	19,861.02
	Կոյուղու ձնավոր մասեր			-	-
239	Փ50մմ ծունկ	հատ	9.000	3,089.49	27,805.41
240	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	10.000	1,765.42	17,654.20
241	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,089.49	6,178.98
242	Փ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	1,765.42	1,765.42
243	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	4.000	3,089.49	12,357.96
244	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,089.49	15,447.45
245	Փ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	22.00	3,089.49	67,968.78
246	Փ150x100մմ անցում	հատ	3.000	3,089.49	9,268.47
247	Փ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	3,089.49	6,178.98

248	Փ150x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	4.000	3,089.49	12,357.96
249	Փ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	10.00	3,089.49	30,894.90
250	Փ150մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,089.49	6,178.98
251	Փ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,089.49	3,089.49
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				2,154,676.99
	17.Ջեռուցում				
252	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	75.32	6,088.91	458,616.70
253	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /269x0,28=75,32էկմ./	սեկց.	269.00	5,219.07	1,403,929.83
254	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50^{0}C,Q=22000վտ,ավտոմատիկայով	կ-տ	1	217,461.07	217,461.07
255	Մարտկոցների մոնտաժման կոմպլեկտ	հատ	31.00	6,523.83	202,238.73
256	Մարտկոցի կարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	31.00	6,088.91	188,756.21
257	Մարտկոցի խցանային փական Փ15մմ	հատ	31.00	6,088.91	188,756.21
258	Գնդային փական Փ15մմ	հատ	2.00	6,088.91	12,177.82
259	Գնդային փական Փ25մմ	հատ	1.00	6,088.91	6,088.91
260	Խցանային փական Փ25մմ	հատ	1.00	10,873.05	10,873.05
261	Ավտոմատ օդահեռացման փական Փ20մմ	հատ	1.00	6,088.91	6,088.91
262	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	93.00	3,479.38	323,582.34
263	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեկտի արժեքի մեջ	կ-տ	1.00	109,165.46	109,165.46
264	Փ50x6,9մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.000	4,349.22	8,698.44
265	Փ40x5,6մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	75.000	3,914.30	293,572.50
266	Փ32x4,5մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40.00	3,479.38	139,175.20
267	Փ25x3,5մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	140.000	3,044.45	426,223.00
268	Փ20x2,8մմ պոլիպրոպելենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	60.00	2,609.53	156,571.80
269	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	350.0	1,043.81	365,333.50
270	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրակներ	հատ	634.0	1,043.81	661,775.54
271	Անցքի բացում միջնորմներում Փ100մմ	հատ	6.00	4,349.22	26,095.32
272	Անցքի բացում միջնորմներում Փ60մմ	հատ	6.00	4,349.22	26,095.32
273	Անցքի բացում հիմնական պատերում Փ100մմ	հատ	2	4,349.22	8,698.44
274	Անցքի բացում հիմնական պատերում Փ60մմ	հատ	2	4,349.22	8,698.44
275	Անցքի բացում հիմնական պատերում Փ70մմ	հատ	2	4,349.22	8,698.44
276	Անցքի բացում միջհարկային ծածկերում Փ70մմ	հատ	1	4,349.22	4,349.22
277	Բետոնե հատակի քանդում 7 սմ հաստ./0,5մ2/	մ^3	0.035	1,304.77	45.67
278	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	կետ	31.00	4,349.22	134,825.82
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				5,396,591.89
	18.Օդափոխություն				
279	Ներածման-արտածման սարք $L_ն$=3500մ3/ժամ Lա=3500մ3/ժամ Hն=250պա Hա=150պա	հատ	1	951,803.82	951,803.82
280	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=1066մ3/ժ H=120պա	հատ	1.0	951,803.82	951,803.82

281	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=975մ3/ժ H=150պա	հատ	1.0	951,803.82	951,803.82
282	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=65պա	հատ	2.0	951,803.82	1,903,607.64
283	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ H=30պա	հատ	1.0	951,803.82	951,803.82
284	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ H=30պա	հատ	1.0	951,803.82	951,803.82
285	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=14,3կվտ եռաֆազ	հատ	1	123,174.61	123,174.61
286	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=13կվտ եռաֆազ	հատ	1	123,174.61	123,174.61
287	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=11կվտ եռաֆազ	հատ	1	123,174.61	123,174.61
288	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=10կվտ եռաֆազ	հատ	1	123,174.61	123,174.61
289	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	22,395.38	89,581.52
290	Աղմկախլացուցիչ Φ560մմ	հատ	4	22,395.38	89,581.52
291	Օդի ֆիլտր Φ560մմ	հատ	1	5,598.85	5,598.85
292	Օդի ֆիլտր Φ315մմ	հատ	1	22,395.38	22,395.38
293	Օդի ֆիլտր Φ250մմ	հատ	1	22,395.38	22,395.38
294	Հետադարձ փական Φ200մմ	հատ	2	22,395.38	44,790.76
295	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	22,395.38	89,581.52
296	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,7մմ հաստ	$մ^2$	65	9,331.41	606,541.65
297	Ցինկապատ կլոր օդատար 0,5մմ հաստ	$մ^2$	90	9,331.41	839,826.90
298	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մմ հաստ	$մ^2$	25	9,331.41	233,285.25
299	Կարգավորվող ճաղաշար 700x200մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
300	Կարգավորվող ճաղաշար 300x450մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
301	Կարգավորվող ճաղաշար 300x250մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
302	Կարգավորվող ճաղաշար 600x250մմ	հատ	3	9,331.41	27,994.23
303	Կարգավորվող ճաղաշար 500x200մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
304	Կարգավորվող ճաղաշար 350x200մմ	հատ	12	9,331.41	111,976.92
305	Ճաղաշար Φ200մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
306	Ճաղաշար Φ125մմ	հատ	6	9,331.41	55,988.46
307	Ճաղաշար Φ100մմ	հատ	4	9,331.41	37,325.64
308	Արտաքին Ճաղաշար Φ560մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
309	Արտաքին Ճաղաշար Φ200մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
310	Արտաքին Ճաղաշար Φ125մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
311	Արտաքին Ճաղաշար Φ100մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
312	Արտաքին Ճաղաշար Φ315մմ	հատ	4	9,331.41	37,325.64
313	Արտածման գլխանոց 500x200x300/h/մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
314	Արտածման գլխանոց 600x250x300/h/մմ	հատ	3	9,331.41	27,994.23
315	Արտածման գլխանոց Φ200մմ	հատ	3	9,331.41	27,994.23
316	Արտածման գլխանոց Φ125մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
317	Արտածման գլխանոց Φ315մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
318	Արտածման գլխանոց Φ250մմ	հատ	1	9,331.41	9,331.41
319	Ճկուն միացում Φ560մմ	հատ	4	9,331.41	37,325.64
320	Ճկուն միացում Φ200մմ	հատ	4	9,331.41	37,325.64

321	Ճկուն միացում Փ250մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
322	Ճկուն միացում Փ315մմ	հատ	2	9,331.41	18,662.82
323	Ցինկապատ օդատարների ինքնակպճուն մեկուսիչ	$մ^2$	90	5,972.10	537,489.00
324	Օդատարերի և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	100.000	1,119.77	111,977.00
	Ընդամենը՝ օդափոխություն				10,464,242.97
	19.Էլեկտրասնուցում				
325	ВВГнг-LS- 5x16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	85.00	3,950.19	335,766.15
326	ВВГнг-LS- 3x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	249.00	1,755.64	437,154.36
327	ВВГнг-LS- 3x4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	835.00	1,755.64	1,465,959.40
328	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	435.00	877.82	381,851.70
329	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	342.00	746.15	255,183.30
330	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	52,888.61	52,888.61
331	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	2.00	11,192.20	22,384.40
332	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	2.00	6,803.10	13,606.20
333	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	17.00	3,072.37	52,230.29
334	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	19.00	3,072.37	58,375.03
335	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	2.00	3,072.37	6,144.74
336	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	71	1,316.73	93,487.83
337	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	12	1,316.73	15,800.76
338	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	10	1,316.73	13,167.30
339	Բաժանման տուփեր	հատ	32.00	329.18	10,533.76
340	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	81.00	329.18	26,663.58
341	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	12.00	504.75	6,057.00
342	Ամրակներ	հատ	20.00	272.12	5,442.40
343	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ,	հատ	6	6,803.10	40,818.60
344	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	29	1,097.27	31,820.83
345	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	23	15,581.29	358,369.67
346	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	10	19,970.39	199,703.90
347	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	113	1,755.64	198,387.32
348	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	28.00	877.82	24,578.96
349	PVC խողովակ Փ24 մմ	գմ	835.00	131.67	109,944.45
	Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում				4,216,320.54
	20.Հրդեհային ազդարարում				
350	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	79,223.76	79,223.76
351	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	79,223.76	79,223.76
352	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	79,223.76	79,223.76
353	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	79,223.76	79,223.76
354	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	24.0	31,689.50	760,548.00
355	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	14,260.28	28,520.56
356	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	2.0	40,743.65	81,487.30
357	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	7.0	13,581.22	95,068.54
358	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	36.0	7,922.38	285,205.68
359	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	6.0	1,810.83	10,864.98
360	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	255.0	905.41	230,879.55
361	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	83.0	905.41	75,149.03
362	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	255.0	181.08	46,175.40
363	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	83.0	181.08	15,029.64

364	Միացման տուփ KO-4	հատ	2.0	1,358.12	2,716.24
365	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	1,810.83	7,243.32
366	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	1,358.12	2,716.24
367	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	1,358.12	1,358.12
	Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում				1,959,857.64
	21.Ֆեկալային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	21.1.Ֆեկալային ջրամատակարարման ցանց				
368	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	35.000	694.90	24,321.50
369	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	6.000	694.90	4,169.40
370	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	76.20	694.90	52,951.38
371	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	2.750	5,559.17	15,287.72
372	Ավազի պաշըպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	$մ^3$	8.250	5,559.17	45,863.15
373	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	55.000	2,779.59	152,877.45
374	Միացուն գործող ջրագծին Փ50x25մմ	տեղ	1.000	9,265.28	9,265.28
375	Կցամաս Փ50x40մմ	հատ	2.000	1,621.42	3,242.84
376	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.000	1,621.42	1,621.42
377	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	2.800	138,979.26	389,141.93
378	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.000	55,591.70	111,183.40
379	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	555,917.03	11,118.34
380	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	555,917.03	22,236.68
381	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	16,214.25	16,214.25
382	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	16,214.25	16,214.25
383	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	$մ^3$	13.0	2,084.69	27,100.97
384	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	110	115.82	12,740.20
385	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /46,2մ2/	$մ^3$	13.860	694.90	9,631.31
386	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	27.720	694.90	19,262.63
387	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	46.200	1,621.42	74,909.60
388	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	46.200	2,084.69	96,312.68
389	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	46.200	4,632.64	214,027.97
390	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	46.200	3,474.48	160,520.98
	21.2.Ֆեկալային կոյուղու ցանց			-	-
391	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	18.000	694.90	12,508.20
392	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	7.000	694.90	4,864.30
393	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	47.80	694.90	33,216.22
394	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	1.540	5,559.17	8,561.12
395	Ավազի պաշըպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	$մ^3$	7.700	5,559.17	42,805.61
396	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	22.000	23,163.21	509,590.62
397	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	1.40	138,979.26	194,570.96

398	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	1.0	55,591.70	55,591.70
399	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0100	565,182.31	5,651.82
400	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.020	555,917.03	11,118.34
401	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	7.7	2,084.69	16,052.11
402	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	44	115.82	5,096.08
403	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /22մ2/	մ^3	6.600	694.90	4,586.34
404	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	13.200	694.90	9,172.68
405	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	22.000	1,621.42	35,671.24
406	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	22.000	2,084.69	45,863.18
407	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	22.000	4,632.64	101,918.08
408	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	22.000	3,474.48	76,438.56
409	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	7,875.49	7,875.49
	Ընդամենը՝ բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				2,671,367.99
	22.Բարեկարգման աշխատանքներ				
	22.1. Քանդման աշխատանքներ				
410	Կաթսայատան պատերից հին ներկի մաքրում	մ^2	92.40	267.58	24,724.39
411	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ /16,8մ2/	մ^3	1.680	802.73	1,348.59
412	Շենքի շուրջը վնասված սալվածքի քանդում /242մ2/	մ^3	24.200	802.73	19,426.07
413	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	56.600	802.73	45,434.52
	22.2. Կառուցման աշխատանքներ			-	-
414	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով սալվածոի համար	մ^3	98.900	802.73	79,390.00
415	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	98.900	802.73	79,390.00
416	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	178.020	802.73	142,901.99
417	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ^3	39.600	6,421.84	254,304.86
418	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ^3	39.600	53,515.35	2,119,207.86
419	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ^2	395.60	9,097.61	3,599,014.52
420	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	255.40	9,900.34	2,528,546.84
	22.3. Ավտոճանապարհ			-	-
421	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	620.000	1,873.04	1,161,284.80
422	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	620.000	5,351.54	3,317,954.80
423	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	83.20	9,900.34	823,708.29
	Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ				14,196,637.52
	Ընդամենը				140,436,870
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			4,213,106
	Ընդամենը				144,649,976
	ԱՄՀ	**20%**			28,929,995
	Ընդամենը				173,579,971

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	65.78	2,082.05	136,957.25
2	Փայտյա պատուհանների քանդում /կաթսայատուն /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	10.30	2,082.05	21,445.12
3	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	7.52	2,082.05	15,657.02
4	Փայտյա դռների քանդում կաթսայատան /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	10.70	2,082.05	22,277.94
5	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	35.975	2,082.05	74,901.75
6	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ^2	143.50	2,082.05	298,774.18
7	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում /3,4մ3/	մ^2	17.00	2,082.05	35,394.85
8	Բացվածքի բացում պատերում	մ^3	24.30	3,903.85	94,863.56
9	Պատերից գաջի սվաղի քանդում ներկի հետ միասին այդ թվում տաքացվող հատվածներ /921,6+50/	մ^2	971.60	1,301.28	1,264,323.65
10	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում ներկի հետ միասին	մ^2	550.30	520.51	286,436.65
11	Փայտա բեմի քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	մ^3	3	3,903.85	11,711.55
12	Ց/ավազե սվաղի քանդում տաքացվող հատվածներ	մ^2	100.00	520.51	52,051.00
13	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ^3	22.3	7,807.69	174,111.49
14	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ^2	750	1,041.03	780,772.50
15	Փայտե հատակների քանդում	մ^2	169.10	1,301.28	220,046.45
16	Բետոնե հատակ, լինոլիումի ծածկույթով	մ^2	61.50	520.51	32,011.37
17	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	78.30	1,301.28	101,890.22
18	Բետոնե դեկորատիվ հատակ,	մ^2	67.60	1,301.28	87,966.53
19	Լամինատե հատակի քանդում	մ^2	143.80	1,301.28	187,124.06
20	Հին ներկի մաքրում պատերից տաքացվող հատվածներ	մ^2	230.00	520.51	119,717.30
21	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	141.224	3,903.85	551,317.31
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				4,569,751.72
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Հիմքերի ուժեղացում				
22	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում 10սմ հաստ./194,3մ2/	մ^3	19.430	1,012.72	19,677.15
23	Խճի նախաշերտի քանդում	մ^3	19.430	337.57	6,558.99
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողլիցք	մ^3	310.000	1,012.72	313,943.20
25	Շին աղբի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	69.950	1,012.72	70,839.76
26	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	38.860	337.57	13,117.97
27	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	69.950	1,012.72	70,839.76
28	Բետոնից սալվածքի քանդում	մ^3	5.900	1,012.72	5,975.05
29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	12.980	810.18	10,516.14
30	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ^3	90.000	1,012.72	91,144.80
31	Բնահողի հետլիցք ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ^3	310.000	1,012.72	313,943.20
32	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ^3	90.000	1,012.72	91,144.80
33	Գրունտի տոփանում	մ^3	400.000	1,012.72	405,088.00
34	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ^2	125.000	2,700.59	337,573.75

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

35	Խամքարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ^3	1.000	1,012.72	1,012.72
36	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=750մմ	հատ	205.000	337.57	69,201.85
37	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=550մմ	հատ	30.000	337.57	10,127.10
38	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ^3	14.000	57,387.64	803,426.96
39	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	47.700	67,514.87	3,220,459.30
40	Ամրան A500C արժեքը	տ	3.1756	438,846.63	1,393,601.36
41	Ամրան A240 արժեքը	տ	1.4625	438,846.63	641,813.20
42	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.01920	810,178.40	15,555.43
	Ընդամենը՝ հիմքերի ուժեղացում				7,905,560.48
	3.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				
	3.1.Ե/բ հատակ				
43	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	11.800	1,011.60	11,936.88
44	Բնահողի տեղափոխում 7կմ -ից	տն	21.240	809.28	17,189.11
45	Բնահողի բարձում ձեռքի սալյակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ /շենքի ներս/	տն	21.240	809.28	17,189.11
46	Գրունտի տոփանում	մ^3	153.000	337.20	51,591.60
47	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ^3	50.900	8,092.80	411,923.52
48	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5	մ^3	50.900	57,324.02	2,917,792.62
49	Ամրան Փ8A500cարժեքը	տ	2.6800	438,360.14	1,174,805.18
	3.2.Ե/բետոնե սյուն ՄՄ1-ե/բետոնե գոտի1,ե/բետոնե գոտի-2			-	-
50	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	մ^3	11.30	53,952.02	609,657.83
51	Անցքերի շաղափում Փ18մմ,L=350մմ	հատ	56.00	337.20	18,883.20
52	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=350մմ	հատ	620.00	337.20	209,064.00
53	Միաձույլ ե/բ գոտի-2 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	21.600	67,440.02	1,456,704.43
54	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.8479	438,360.14	371,685.56
55	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.4728	438,360.14	207,274.21
56	Միաձույլ ե/բ գոտի-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	10.600	67,440.02	714,864.21
57	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.8139	438,360.14	356,781.32
58	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.2500	438,360.14	109,590.04
59	Միաձույլ ե/բ սյուների՝ ՄՄ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	8.600	67,440.02	579,984.17
60	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.7082	438,360.14	310,429.12
61	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1129	438,360.14	49,490.86
62	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.2778	438,360.14	121,776.45
63	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.02560	809,280.25	20,717.57
	Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				9,739,330.97
	4. Բացվածքի բացում և փակում				
	4.1.Բացվածքի բացում 1,2,3,4,5,6				
64	Կրող պատերի քանդում 500մմ հաստության	մ^3	16.950	770.67	13,062.86
65	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	30.510	616.53	18,810.33
66	Անցքերի շաղափում Փ20մմ,L=500մմ	հատ	124.00	256.89	31,854.36
67	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ^3	0.06	48,808.91	2,928.53
68	Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B 20 դասի բետոնից	մ^3	0.450	51,377.80	23,120.01
69	Անկյունակ 70x6մմ արժեքը	տն	0.4261	770,666.97	328,412.02
70	Տաշտաձև հեծան N20 արժեքը	տն	0.23188	770,666.97	178,702.26
71	Տաշտաձև հեծան N16 արժեքը	տն	0.24140	770,666.97	186,039.01
72	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.1607	770,666.97	123,877.01
73	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.08814	770,666.97	67,926.59
74	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.05152	770,666.97	39,704.76
	4.2.Բացվածքի փակում 1,2,3,4,5,6,7,8,9			-	-
75	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=200մմ	հատ	132.00	256.89	33,909.48
76	Բացվածքի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 550մմ հաստությամբ	մ^3	10.71	41,102.24	440,204.99
77	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0861	12,844.45	1,105.91

78	Ամրաև Փ12A500C արժեքը	տ	0.047520	616,533.58	29,297.68
79	Ցանցի արժեքը	տ	0.038580	770,666.97	29,732.33
	Ընդամենը՝ բացվածքի բացում և փակում				1,548,688.12
	5.Պատեր				
	5.1.Ներքին պատեր			-	-
80	Անցքերի շաղափում Փ18մմ,L=500մմ	հատ	32.00	405.74	12,983.68
81	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=200մմ	հատ	70.00	405.74	28,401.80
82	Բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում B-10 դասի բետոնից	մ^3	18.800	68,975.85	1,296,745.98
83	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ^3	11.70	64,918.45	759,545.87
84	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0562	20,287.02	1,139.72
85	Ամրաև Փ12A500C արժեքը	տ	0.012960	527,462.39	6,835.91
86	Ցանցի արժեքը	տ	0.043220	1,217,220.90	52,608.29
87	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	2.700	81,148.06	219,099.76
88	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	1.200	81,148.06	97,377.67
89	Ամրաև Փ16A500C արժեքը	տ	0.197280	527,462.39	104,057.78
90	Ամրաև Փ12A500C արժեքը	տ	0.091080	527,462.39	48,041.27
91	Ամրաև Փ8A240 արժեքը	տ	0.1653	527,462.39	87,178.98
	5.2.Արտաքին պատ			-	-
92	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	մ^3	15.20	64,918.45	986,760.44
93	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0829	20,287.02	1,681.39
94	Ամրաև Փ12A500C արժեքը	տ	0.040320	527,462.39	21,267.28
95	Ցանցի արժեքը	տ	0.042560	1,217,220.90	51,804.92
96	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	1.200	81,148.06	97,377.67
97	Ամրաև Փ16A500C արժեքը	տ	0.083680	527,462.39	44,138.05
98	Ամրաև Փ8A240 արժեքը	տ	0.0522	527,462.39	27,554.64
99	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	4.300	81,148.06	348,936.66
100	Ամրաև Փ14A500C արժեքը	տ	0.274440	527,462.39	144,756.78
101	Ամրաև Փ8A240 արժեքը	տ	0.1180	527,462.39	62,240.56
	5.3.Թեթև բետոնե բլոկներից պատ /ֆրոնտոն/			-	-
102	Պատերի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	5.00	44,631.43	223,157.15
103	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	1.25	68,975.85	86,219.81
104	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.0322	20,287.02	653.85
105	Ամրաև Փ12A500C արժեքը	տ	0.0105	527,462.39	5,554.18
106	Ամրաև Փ10A500C արժեքը	տն	0.0217	527,462.39	11,445.93
107	Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	2.100	81,148.06	170,410.93
108	Ամրաև Փ14A500C արժեքը	տ	0.0523	527,462.39	27,596.83
109	Ամրաև Փ8A240 արժեքը	տ	0.0237	527,462.39	12,490.31
110	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	1.200	81,148.06	97,377.67
111	Ամրաև Փ14A500C արժեքը	տ	0.1837	527,462.39	96,884.29
112	Ամրաև Փ8A240 արժեքը	տ	0.1024	527,462.39	54,012.15
	5.4.Պատերի ուժեղացում Ե/բետոնե շապիկ			-	-
113	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=500մմ	հատ	3510.000	405.74	1,424,147.40
114	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=400մմ	հատ	295.000	405.74	119,693.30
115	50մմ հաստ.տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից 91մ3	մ^2	1820.000	6,897.59	12,553,613.80
116	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	4.76460	527,462.39	2,513,147.30
117	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	3.4406	527,462.39	1,814,787.10
	Ընդամենը՝ պատեր				23,711,727.12
	6.Ծածկի սալի ուժեղացում				
118	Անցքերի շաղափում Փ12մմ,L=500մմ	հատ	116.000	461.07	53,484.12
119	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի /660հատ/	մ^2	6.36	1,106.58	7,037.85
120	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	մ^3	18.000	87,603.90	1,576,870.20
121	Ամրաև Փ6A240 արժեքը	տ	0.0946	599,395.11	56,702.78
122	Ամրաև Փ10A500C արժեքը	տ	0.1009	599,395.11	60,490.95
123	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	0.4074	599,395.11	244,193.57
124	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.181	783,824.38	142,217.10
125	,-10x400 պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.1507	783,824.38	118,122.33
126	Ամրաև Փ16A500C արժեքը	տ	0.03072	599,395.11	18,413.42

	Ընդամենը՝ ծածկի սալի ուժեղացում				2,277,532.32
	7.Միջնորմներ				
127	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	11.53	31,903.69	367,849.55
128	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	2.89	42,538.26	122,935.57
129	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3077	13,293.21	4,090.32
130	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.18990	345,623.36	65,633.88
131	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1178	345,623.36	40,714.43
132	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.170	53,172.82	9,039.38
133	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.01512	345,623.36	5,225.83
134	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0059	345,623.36	2,032.27
135	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	15.20	31,903.69	484,936.09
136	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	3.80	47,855.54	181,851.05
137	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2902	13,293.21	3,857.69
138	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.17550	345,623.36	60,656.90
139	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1147	345,623.36	39,643.00
140	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.500	53,172.82	26,586.41
141	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0450	345,623.36	15,553.05
142	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0060	345,623.36	2,056.46
	Ընդամենը՝ միջնորմներ				1,432,661.86
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	8.Տանիք				
	8.1.Տանիք				
143	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ^3	11.61	197,926.95	2,297,931.89
144	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ^3	0.190	69,448.05	13,195.13
145	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ^2	400.00	27,084.74	10,833,896.00
146	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ,/կավարամածի,տախտակամածի ,քիվավան պատրաստումով/	մ^2	360.0	8,681.01	3,125,163.60
147	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝գագաթի թիթեղ,,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ,ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ,այդ թվում տանիքի պատուհանի	մ^2	218.980	10,069.97	2,205,122.03
148	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	10	39,932.63	399,326.30
149	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	74.00	5,555.84	411,132.16
150	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	36.00	4,861.36	175,008.96
151	Ձեղնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2.00	45,488.48	90,976.96
152	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	մ^2	400.00	972.27	388,908.00
153	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	մ^2	366.00	5,347.50	1,957,185.00
154	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	մ^2	366.000	1,180.62	432,106.92
155	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ^2	120.00	4,514.12	541,694.40
156	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ^3	1.80	208,344.16	375,019.49
157	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	կգ	12.60	2,430.68	30,626.57

158	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	11.610	17,362.01	201,572.94
159	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^2	85.750	1,041.72	89,327.49
160	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	մ^2	85.750	1,041.72	89,327.49
	8.2.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			-	-
161	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	1,041,720.81	88,546.27
162	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6000	5,903.08	44,863.41
163	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4000	5,903.08	31,876.63
164	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	31,251.62	2,656.39
165	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	833,376.65	22,176.15
166	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.3600	5,903.08	19,834.35
167	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ^2	1.0000	12,153.41	12,153.41
168	Դռան փայտյա երեսապատում	մ^3	0.0260	173,620.13	4,514.12
169	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	31,251.62	831.61
170	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ^2	0.210	2,777.92	583.36
	Ընդամենը՝ տանիք				23,885,557.02
	9.Բացվածքներ				
171	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ^2	24.20	62,904.57	1,522,290.59
172	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ^2	48.20	62,904.57	3,032,000.27
173	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվ ածք	72.40	3,407.33	246,690.69
174	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	35.70	1,834.72	65,499.50
175	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ^2	44.90	18,347.17	823,787.93
176	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ^2	10.30	62,904.57	647,917.07
177	Դուռ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ^2	5.10	78,630.71	401,016.62
178	Արգելափակիչ	հատ	6.00	13,105.12	78,630.72
	Ընդամենը՝ բացվածքներ				6,817,833.41
	10.Բասկետբոլի վահանակներ				
	10.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
179	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	0.860	2,069.57	1,779.83
180	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	2,069.57	3,203.69
181	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ^3	0.860	137,971.33	118,655.34
182	Կանգնակ բասկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	344,928.33	689,856.66
	10.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
183	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	413,913.99	827,827.98
	Ընդամենը՝ բասկետբոլի վահանակներ				1,641,323.51
	11.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	11.1.Հատակներ				
184	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ^2	608.3	1,788.04	1,087,664.73
185	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ^2	566.8	3,311.18	1,876,776.82
186	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ^2	44.70	11,258.02	503,233.49
187	Կավրոլինե հատակների պատրաստում	մ^2	156.10	11,258.02	1,757,376.92
188	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ^2	164.60	11,258.02	1,853,070.09

189	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	156.20	1,125.80	175,849.96
190	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ^2	207.80	11,589.14	2,408,223.29
191	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	12.80	18,211.50	233,107.20
192	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ^2	6.40	794.68	5,085.95
193	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.160	993.35	158.94
	11.2.Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ			-	-
194	Շեպերի գաջի սվաղ	մ^2	75.00	2,648.95	198,671.25
195	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	75.000	1,986.71	149,003.25
196	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ^2	1329.700	2,648.95	3,522,308.82
197	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ^2	128.800	2,648.95	341,184.76
198	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ^2	1529.700	1,986.71	3,039,070.29
199	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ քվում տաքացվող հատվածներ	մ^2	497.90	1,986.71	989,182.91
200	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ^2	139.5	2,648.95	369,528.53
201	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ^2	139.50	11,258.02	1,570,493.79
202	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ^2	20.80	4,635.65	96,421.52
203	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ^2	284.10	7,284.60	2,069,554.86
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				22,245,967.37
	12.Բեմի կառուցում				
204	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ^3	9.550	198,027.57	1,891,163.29
205	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	9.550	11,881.65	113,469.76
206	Տախտակե մասերի հղկում	մ^2	80.300	3,168.44	254,425.73
207	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ^2	80.300	3,168.44	254,425.73
208	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում տոլից	մ^2	9.7	2,138.70	20,745.39
209	Բազրիք ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	17.00	27,723.86	471,305.62
	Ընդամենը՝ բեմի կառուցում				3,005,535.53
	13.Արտաքին աշխատանքներ				
210	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 34,3գմ b=200մմ	մ^2	6.86	20,596.89	141,294.67
211	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ^2	49.100	3,896.71	191,328.46
212	Շեպերի երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ^2	30.000	2,783.36	83,500.80
213	Տաքացվող հատվածների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝լարացանցի վրա	մ^2	235.000	3,896.71	915,726.85
214	Տաքացվող հատվածների ներկում ճակատային ներկով RAL 9016 մածկապատումով	մ^2	235.000	2,226.69	523,272.15
215	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ^3	72.770	19,483.55	1,417,817.93
216	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	727.7	1,391.68	1,012,725.54
217	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	727.7	4,175.05	3,038,183.89
218	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3500.0	139.17	487,095.00
219	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	700.0	139.17	97,419.00

	Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ				7,908,364.28
	14.Այլ աշխատանքներ				
220	Սանհանգույցում բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.70	5,796.48	9,854.02
221	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ/բացվածքի լրացում/	$մ^3$	26.80	28,982.41	776,728.59
222	Ճակատների երեսպատում գործարանային ներկված ԶԻՖ պրոֆիլներով ներառյալ ամրացման դետալները	$մ^2$	386.600	11,592.96	4,481,838.34
223	Ճակատների երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	233.000	11,592.96	2,701,159.68
224	Քիվային մասի և ջրհորդանների երեսպատում ,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	430.000	15,457.29	6,646,634.70
225	Որմնախարիսխի երեսպատում գործարանային ներկված հարթ պողպատե թիթեղով 0,7մմ հաստ.ներառյալ կարկասը և ամրացման դետալները	$մ^2$	86.800	5,603.27	486,363.84
226	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետայները	$մ^2$	302.80	2,511.81	760,576.07
227	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	200.0	3,091.46	618,292.00
	14.1.Հարթակ ,թեքահարթակ,աստիճան			-	-
228	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	20.2	579.65	11,708.93
229	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	36.36	579.65	21,076.07
230	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	$մ^3$	52.60	34,778.89	1,829,369.61
231	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	6.100	38,643.22	235,723.64
232	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	$մ^2$	27.00	1,932.16	52,168.32
233	Հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	20.25	14,297.99	289,534.30
234	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	20.250	14,297.99	289,534.30
235	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	25.400	14,297.99	363,168.95
236	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	գմ	3.30	7,148.99	23,591.67
237	Մետաղական անկեռներ Φ10մմ,L=150մմ	հատ	45.0	463.72	20,867.40
238	Բազրիք անոդացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	28.50	9,660.80	275,332.80
	14.2.Ջրահեռացման առվակ			-	-
239	Ջրահեռացման առվակ թույլ ճաղավանդակով ջրհոս խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	գմ	15.0	15,457.29	231,859.35
	Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ				20,125,382.56
	15.Կաթսայատուն				
240	Կաթսայատան պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	$մ^2$	175.200	1,513.28	265,126.66
241	Ներքին Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ /վերանորոգում/	$մ^2$	155.1	2,402.03	372,554.85
242	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	$մ^2$	155.100	1,921.62	298,043.26
243	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	155.100	1,441.22	223,533.22
244	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	$մ^2$	1.80	57,648.72	103,767.70
245	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	$մ^2$	5.20	57,648.72	299,773.34
246	Մետալաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	$մ^2$	4.80	21,618.27	103,767.70
247	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվ	11.80	31,226.39	368,471.40

248	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	7.50	1,681.42	12,610.65
249	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	$մ^2$	3.40	57,648.72	196,005.65
250	Արգելափակիչ	հատ	2.00	12,010.15	24,020.30
251	Շեպերի գաջի սվաղ	$մ^2$	15.00	1,921.62	28,824.30
252	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	$մ^2$	15.000	1,441.22	21,618.30
253	Շեպերի ցեմենտ ավազե սվաղ	$մ^2$	9.5	1,921.62	18,255.39
254	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 6,9գմ b=200մմ	$մ^2$	1.38	17,775.02	24,529.53
255	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	$մ^3$	13.500	720.61	9,728.24
256	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	24.300	1,249.06	30,352.16
257	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	5.400	5,764.87	31,130.30
258	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	5.400	48,040.60	259,419.24
259	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	53.80	8,166.90	439,379.22
260	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	50.20	8,887.51	446,153.00
	Ընդամենը՝ կաթսայատուն				3,577,064.40
	16.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	16.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
261	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	46.000	2,024.29	93,117.34
262	Փ32մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	7.000	1,619.43	11,336.01
263	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	1,214.57	6,072.85
264	Փ15մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	7.000	1,214.57	8,501.99
265	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	8.000	2,024.29	16,194.32
266	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	2.00	1,619.43	3,238.86
267	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի մոնտաժում պատերի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.000	1,214.57	3,643.71
268	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.00	1,012.14	3,036.42
269	Փ15մմ պոլիրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	40.00	1,012.14	40,485.60
270	Ø32մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	1,619.43	1,619.43
271	Ø25մմ փականի տեղադրում	հատ	1.00	1,619.43	1,619.43
272	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	1,619.43	3,238.86
273	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	19.00	1,619.43	30,769.17
274	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	10,323.86	30,971.58
275	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7.0	6,275.29	43,927.03
276	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reյзep/	հատ	3.0	32,388.57	97,165.71
277	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	3.000	6,072.86	18,218.58
278	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	$մ^3$	6.000	6,072.86	36,437.16
279	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	$մ^3$	22.000	607.29	13,360.38
280	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /11մ3/	տն	19.800	607.29	12,024.34
281	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	$մ^3$	11.000	202.43	2,226.73
282	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	4.000	101,214.30	404,857.20
283	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	6,072.86	6,072.86
284	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.0	1,012.14	80,971.20
285	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	6,072.86	6,072.86
286	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10	101.21	1,012.10
287	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /6մ2/	$մ^3$	1.800	607.29	1,093.12
288	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	3.600	607.29	2,186.24

289	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,821.86	10,931.16
290	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	1,821.86	10,931.16
291	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	3,846.14	23,076.84
292	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	6.000	3,846.14	23,076.84
	16.2.Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
293	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	2,429.14	60,728.50
294	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.000	2,429.14	12,145.70
295	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	2,429.14	60,728.50
296	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	20.0	2,429.14	48,582.80
297	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.0	28,340.00	198,380.00
298	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	5.0	28,340.00	141,700.00
299	Խորը տակդիր	հատ	3.0	28,340.00	85,020.00
300	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	7.000	12,145.72	85,020.04
301	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	2.0	12,145.72	24,291.44
302	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	2.000	4,858.29	9,716.58
303	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	6.000	6,072.86	36,437.16
304	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	18.000	607.29	10,931.22
305	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /6մ3/	տն	10.800	607.29	6,558.73
306	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	12.000	323.89	3,886.68
307	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,2տեղ	մ^3	0.096	607.29	58.30
308	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	9.00	2,631.57	23,684.13
309	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	9.00	2,631.57	23,684.13
310	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	20	2,024.29	40,485.80
311	Ասֆայտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	10	607.29	6,072.90
312	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /12մ2/	մ^3	3.600	2,105.26	7,578.94
313	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	7.200	607.29	4,372.49
314	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	12.000	1,821.86	21,862.32
315	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	12.000	1,417.00	17,004.00
316	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	12.000	4,858.29	58,299.48
317	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	12.000	2,631.57	31,578.84
	Կոյուղու ձևավոր մասեր			-	-
318	Φ50մմ ծունկ	հատ	8.000	3,643.71	29,149.68
319	Φ100մմ ծունկ	հատ	4.000	4,453.43	17,813.72
320	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	11.000	3,643.71	40,080.81
321	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	4,453.43	13,360.29
322	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,643.71	3,643.71
323	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	4.000	4,453.43	17,813.72
324	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	4,453.43	8,906.86
325	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	6.00	4,453.43	26,720.58
326	Φ150x100մմ անցում	հատ	1.000	4,453.43	4,453.43
327	Φ150x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	4,453.43	22,267.15
328	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	4,453.43	8,906.86
329	Φ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	4.00	4,453.43	17,813.72
330	Φ150x100մմ թեքում	հատ	2.00	4,453.43	8,906.86
331	Φ50մմ a=135^0 անցում	հատ	4.000	4,453.43	17,813.72
332	Φ50x100մմ անցում	հատ	2.000	3,643.71	7,287.42
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				2,311,234.29
	17.Ջեռուցում				
333	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մմ	էկմ	91.84	4,882.76	448,432.68
334	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /328x0,28=91,84էկմ./	սեկց.	328.00	4,882.76	1,601,545.28
335	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	70	2,790.15	195,310.50

336	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 32	գմ	80	2,790.15	223,212.00
337	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 25 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.00	2,441.38	73,241.40
338	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 20 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	80.00	2,441.38	195,310.40
339	Պողպատե խողովակների տեղադրում 57x3.5մմ	գմ	10.00	6,975.37	69,753.70
340	57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	$մ^2$	1.790	2,790.15	4,994.37
341	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանրիկ d=108x4, l=1.0մ 4 ելքով ներկումով,2հատ	գմ	8.00	10,114.29	80,914.32
342	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սանրիկի ներկում	$մ^2$	2.710	2,790.15	7,561.31
343	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ գլխիկով 15	հատ	26.00	2,441.38	63,475.88
344	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական 15	հատ	26.00	2,441.38	63,475.88
345	Գնդային Փական 32	հատ	2.00	2,441.38	4,882.76
346	Գնդային Փական 25	հատ	2.00	2,441.38	4,882.76
347	Գնդային Փական 50	հատ	2.00	2,441.38	4,882.76
348	Դատարկման փական 20	հատ	8.000	2,441.38	19,531.04
349	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,12հատ	$մ^3$	0.135	12,904.44	1,742.10
350	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ (օդահան,կախիչներ ,խցափակիչ)	հատ	26.00	4,882.76	126,951.76
351	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 40	գմ	10.0	1,185.81	11,858.10
352	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 32	գմ	15.0	1,185.81	17,787.15
353	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ներք 25	գմ	15.0	1,185.81	17,787.15
354	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	250.00	1,185.81	296,452.50
355	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ծնավոր մասեր 20 - 25	հատ	84.0	1,185.81	99,608.04
356	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ծնավոր մասեր 32- 40	հատ	110.000	941.68	103,584.80
357	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20	հատ	2.00	4,882.76	9,765.52
358	Մետաղական խողովակից պատյան l=.0.4 d=80մմ,24հատ	գմ	9.600	6,277.83	60,267.17
	17.1.Ապամոնտաժում			-	-
359	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	20.00	348.77	6,975.40
360	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 25- 50	գմ	220.00	348.77	76,729.40
	17.2.ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Ն-1,2 ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			-	-
361	Ջրի շրջանառության պոմպ ,N=0.13կՎՏ,H=4.5մ,G=1.29մ3//ժամ	կ-տ	2.00	245,881.82	491,763.64
362	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3//ժամ	հատ	1.00	10,114.29	10,114.29
363	Կարգավորող փական Kvs=0.9մ3//ժամ	հատ	1.00	10,114.29	10,114.29
364	Ձեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական dպ=15	հատ	2.00	10,114.29	20,228.58

365	Հետադարձ փական dպ=32	հատ	2.00	10,114.29	20,228.58
366	Ջրի ֆիլտր dպ=32	հատ	2.00	10,114.29	20,228.58
367	Փական dպ=32	հատ	8.000	10,114.29	80,914.32
368	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	6.000	10,114.29	60,685.74
369	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	4.000	10,114.29	40,457.16
370	Ավտոմատ օդի հեռացման փական dպ=20	հատ	4.00	10,114.29	40,457.16
371	Դատարկման փական 20	հատ	4.000	10,114.29	40,457.16
372	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 40 /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	115	592.91	68,184.65
373	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով dներք=40	մ	115.00	592.91	68,184.65
374	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40	հատ	80.00	592.91	47,432.80
375	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,1ատ	$մ^3$	0.023	3,487.69	78.47
376	Ջերմատար խողովակների ամրակապիչներ	հատ	100.00	592.91	59,291.00
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				4,969,737.19
	18.Օդափոխություն				
	18.1.Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-2,Ա-2				
377	ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4500մ3//ժամ Rotovex 4800ELR/L	Կ-Տ	1	2,051,898.24	2,051,898.24
378	ՋՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ԴԱՐՋՈՎ ՕԴԻ ԿԱՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1.0	670,812.89	670,812.89
379	Օդի մուտքի ճաղաշար 800x400մմ	հատ	2.0	88,784.06	177,568.12
380	ԱՂՄԿԱԽԼԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	124,297.68	248,595.36
381	Թալմեր T120	հատ	1.0	15,783.83	15,783.83
382	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	15,783.83	15,783.83
383	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	15,783.83	15,783.83
384	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,35գմ	$մ^2$	84.000	5,327.04	447,471.36
385	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,15գմ	$մ^2$	30.00	5,327.04	159,811.20
386	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,10գմ	$մ^2$	18.0	5,327.04	95,886.72
387	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,25գմ	$մ^2$	35.0	5,327.04	186,446.40
388	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5ՄՄ 250x200,8գմ	$մ^2$	7.2	5,327.04	38,354.69
389	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5ՄՄ 150x150,5գմ	$մ^2$	3	5,327.04	15,981.12
390	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 200x150	ՀԱՏ	4.0	10,851.38	43,405.52
391	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	16.0	10,851.38	173,622.08
392	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4.0	10,851.38	43,405.52
393	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 150x150	ՀԱՏ	2.0	10,851.38	21,702.76
394	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x300	ՀԱՏ	1.0	10,851.38	10,851.38
395	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x600	ՀԱՏ	1.0	10,851.38	10,851.38

396	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	$մ^2$	180.00	591.89	106,540.20
397	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	$մ^2$	2.500	4,735.15	11,837.88
398	Անցքերի բացում պատերում 400x300մմ,1հատ	$մ^3$	0.1	5,918.94	355.14
399	Անցքերի բացում պատերում 400x800մմ,1հատ	$մ^3$	0.2	5,918.94	947.03
400	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառոյալ հիմնակմախքը	$մ^2$	70.00	2,762.17	193,351.90
	18.2.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			-	-
401	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5 Փ150,40գմ	$մ^2$	18.84	4,932.45	92,927.36
402	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5 Փ150,50գմ	$մ^2$	23.55	4,932.45	116,159.20
403	ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՕԴԱՄՈՒՂ L=100Մ3//ԺԱՄ, ՍՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ	Կ-Տ	7.00	99,635.44	697,448.08
404	ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 800x250x2500,1հատ	$մ^2$	2.63	4,932.45	12,972.34
405	ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 600x250x2500,1հատ	$մ^2$	2.13	4,932.45	10,506.12
406	ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7 400x250x2500,2հատ	$մ^2$	3.25	4,932.45	16,030.46
407	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 600x250 ԽՈՂՈՎԱԿԱՏՈՒՓԻ ՎՐԱ 0.6$մ^2$	ՀԱՏ	1	18,743.30	18,743.30
408	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 800x250 ԽՈՂ. ՎՐԱ 0.8$մ^2$	ՀԱՏ	1	18,743.30	18,743.30
409	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 400x250 ԽՈՂ. ՎՐԱ 0.4$մ^2$	ՀԱՏ	2	18,743.30	37,486.60
410	ԳԼԽԱՆՈՑ Փ150 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՎՐԱ 0.06$մ^2$	ՀԱՏ	1	18,743.30	18,743.30
411	Մետաղական տարրեր օդատարերի տեղադրման,խողովակատուփենի ամրակապման համար	կգ	50.000	789.19	39,459.50
412	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ 150x150	ՀԱՏ	5.00	10,851.38	54,256.90
413	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	$մ^2$	40.00	1,460.00	58,400.00
414	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	$մ^2$	3.500	1,460.00	5,110.00
415	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ Փ150	ՀԱՏ	12.0	1,578.38	18,940.56
	18.3.ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-1,Ա-1			-	-
416	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3000մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	601,758.62	601,758.62
417	Զսպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400	հատ	1.0	23,675.75	23,675.75
418	Օդի մուտքի ճաղաշար 600x400մմ	հատ	2.0	19,729.79	39,459.58
419	Աղմկախլացուցիչ LDS600-400	հատ	2.0	19,729.79	39,459.58
420	Թայմեր T120	հատ	1.0	10,851.38	10,851.38
421	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	10,851.38	10,851.38
422	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	10,851.38	10,851.38
423	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,20գմ	$մ^2$	40	5,721.64	228,865.60
424	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,15գմ	$մ^2$	27	5,721.64	154,484.28
425	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,15գմ	$մ^2$	24	5,721.64	137,319.36
426	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,15գմ	$մ^2$	21	5,721.64	120,154.44
427	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x250մմ ,5գմ	$մ^2$	6.5	5,721.64	37,190.66

428	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,5գմ	մ²	6	5,721.64	34,329.84
429	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,4գմ	մ²	3.6	4,932.45	17,756.82
430	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5ՄՄ 200x200,8գմ	մ²	6.4	4,932.45	31,567.68
431	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 200x150	ՀԱՏ	5.0	10,851.38	54,256.90
432	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 300x150	ՀԱՏ	10.0	10,851.38	108,513.80
433	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 300x300	ՀԱՏ	4.0	10,851.38	43,405.52
434	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 250x200	ՀԱՏ	1.0	10,851.38	10,851.38
435	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x500	ՀԱՏ	1.0	10,851.38	10,851.38
436	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ²	138.00	1,460.00	201,480.00
437	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ²	2.500	4,932.45	12,331.13
438	Անցքերի բացում պատերում 400x500մմ,2հատ	մ³	0.2	5,918.94	1,183.79
439	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառոյալ հիմնակմախքր	մ²	50.00	18,743.30	937,165.00
	Ընդամենը՝ օդափոխություն				8,851,590.63
	19.Էլեկտրասնուցում				
440	ВВГнг-LS- 5x16մմ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	2,565.92	89,807.20
441	ВВГнг-LS- 3x6մմ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	284.00	1,466.24	416,412.16
442	ВВГнг-LS- 3x4մմ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	553.00	1,466.24	810,830.72
443	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	414.00	733.12	303,511.68
444	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	284.00	733.12	208,206.08
445	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	44,170.40	44,170.40
446	Վահանակ ա/անջատիչների համար 36 մոդուլի	հատ	1.00	13,012.86	13,012.86
447	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	4,581.99	4,581.99
448	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	13.00	2,565.92	33,356.96
449	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	13.00	2,565.92	33,356.96
450	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,565.92	2,565.92
451	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	46	1,099.68	50,585.28
452	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	7	1,099.68	7,697.76
453	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	19	1,099.68	20,893.92
454	Բաժանման տուփեր	հատ	22.00	623.15	13,709.30
455	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	65.00	623.15	40,504.75
456	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	7.00	623.15	4,362.05
457	Ամրակներ	հատ	20.00	623.15	12,463.00
458	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 յմ	հատ	7	9,347.26	65,430.82
459	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	15	13,012.86	195,192.90
460	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	35	13,012.86	455,450.10
461	LED լուսարձակ 100վտ 15000յմ 5000k IP67	հատ	10	16,678.45	166,784.50
462	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	116	2,565.92	297,646.72
463	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	15.00	3,299.03	49,485.45
464	PVC խողովակ Փ24 մմ	գմ	553.00	274.92	152,030.76
	Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում				3,492,050.24
	20.Հրդեհային ազդարարում				
465	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	34,300.18	34,300.18
466	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	24,010.12	24,010.12
467	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	24,010.12	24,010.12
468	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	24,010.12	24,010.12
469	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	13,720.07	27,440.14
470	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	13,720.07	27,440.14
471	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	13,720.07	13,720.07
472	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	5.0	13,720.07	68,600.35
473	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	38.0	13,720.07	521,362.66
474	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	6.0	13,720.07	82,320.42
475	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	259.0	583.10	151,022.90
476	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	128.0	583.10	74,636.80
477	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	259.0	154.35	39,976.65

478	Խողովակ d=25 ՊՎՔ	մ	128.0	154.35	19,756.80
479	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2,263.81	4,527.62
480	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	2,263.81	9,055.24
481	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	2,263.81	4,527.62
482	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	2,263.81	2,263.81
	Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում				1,152,981.76
	21.Ցածրաձայնային համակարգ				
	21.1.Ցածրաձայնային համակարգ				
483	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	10.000	654.41	6,544.10
484	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	6.000	654.41	3,926.46
485	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	32.20	654.41	21,072.00
486	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	1.000	5,235.26	5,235.26
487	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	$մ^3$	3.000	5,235.26	15,705.78
488	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	20.000	1,745.09	34,901.80
489	Միացուն գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	6,544.08	6,544.08
490	Կցամաս Փ40x50մմ	հատ	4.000	10,906.79	43,627.16
491	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.000	10,906.79	10,906.79
492	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	2.800	119,974.73	335,929.24
493	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.000	63,259.40	126,518.80
494	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	654,407.61	13,088.15
495	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	654,407.61	26,176.30
496	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	10,906.79	10,906.79
497	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	10,906.79	10,906.79
498	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	$մ^3$	3.6	5,671.53	20,417.51
499	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	40	109.07	4,362.80
500	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /16մ2/	$մ^3$	4.800	654.41	3,141.17
501	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	9.600	654.41	6,282.34
502	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	16.000	1,526.95	24,431.20
503	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	$մ^2$	16.000	1,526.95	24,431.20
504	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	16.000	5,235.26	83,764.16
505	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	16.000	2,835.77	45,372.32
	21.2.Բակային կոյուղու ցանց			-	-
506	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	46.000	654.41	30,102.86
507	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	6.000	654.41	3,926.46
508	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	100.60	654.41	65,833.65
509	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	$մ^3$	3.640	5,235.26	19,056.35
510	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	$մ^3$	18.200	5,235.26	95,281.73
511	Փ150մմ պոլիէթիլենային ճալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	52.000	17,450.87	907,445.24
512	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սալով	$մ^3$	4.20	109,067.94	458,085.35

513	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	3.0	61,078.04	183,234.12
514	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0300	654,407.61	19,632.23
515	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.060	654,407.61	39,264.46
516	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	24.8	2,835.77	70,213.67
517	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	104	109.07	11,343.28
518	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /53մ2/	մ^3	15.900	654.41	10,405.12
519	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	31.800	719.85	22,891.23
520	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	53.000	1,526.95	80,928.35
521	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	53.000	1,526.95	80,928.35
522	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	53.000	5,235.26	277,468.78
523	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	53.000	2,835.77	150,295.81
524	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ50x15մմ	տեղ	2.000	6,544.08	13,088.16
	Ընդամենը՝ բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				3,423,617.39
	22.Բարեկարգման աշխատանքներ				
	22.1. Քանդման աշխատանքներ				
525	Բետոնե սալվածքի քանդում 15 սմ հաստության /145,2մ2/	մ^3	21.78	756.58	16,478.31
526	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ շենքի շուրջը /353,5մ2/	մ^3	35.350	756.58	26,745.10
527	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	35.350	756.58	26,745.10
528	Ավազախճային խոտածածկի քանդում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /111,6մ2/	մ^3	16.740	3,278.51	54,882.26
529	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գմ	268.700	252.19	67,763.45
530	Նույնի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տն	29.557	252.19	7,453.98
531	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	133.737	1,008.77	134,909.87
	22.2. Կառուցման աշխատանքներ			-	-
532	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	մ^3	37.700	756.58	28,523.07
533	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	37.700	756.58	28,523.07
534	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	67.860	756.58	51,341.52
535	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ^3	15.100	6,052.64	91,394.86
536	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ^3	15.100	32,785.14	495,055.61
537	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ^2	150.80	8,574.57	1,293,045.16
538	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	144.00	9,331.15	1,343,685.60
	22.3. Ավտոճանապարհ			-	-
539	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ^2	561.600	2,269.74	1,274,685.98
540	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	561.600	6,052.64	3,399,162.62
541	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	169.40	9,331.15	1,580,696.81
	Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ				9,921,092.38
	Ընդամենը				174,514,585
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			5,235,437
	Ընդամենը				179,750,022
	ԱՄՀ	20%			35,950,005
	Ընդամենը				215,700,027

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
1	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	65.18	1,340.11	87,348.37
2	Մետաղական դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	4.44	2,512.70	11,156.39
3	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում՝ /հանձնում պատվիրատուին/	մ^2	29.34	837.57	24,574.30
4	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ^2	112.50	2,512.70	282,678.75
5	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում /9,7մ3/	մ^2	48.50	2,512.70	121,865.95
6	Բացվածքի բացում պատերում	մ^3	15.80	2,512.70	39,700.66
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում ներկի հետ միասին	մ^2	960.20	837.57	804,234.71
8	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում ներկի հետ միասին	մ^2	595.30	837.57	498,605.42
9	Հին ներկի մաքրում պատերից և առաստաղից տաքացվող հատվածներ	մ^2	304.40	837.57	254,956.31
10	Ց/ավազե սվաղի քանդում տաքացվող հատվածներ /արտաքին/	մ^2	344.40	837.57	288,459.11
11	Փայտա բեմի քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	մ^3	3.00	2,512.70	7,538.10
12	Տանիքի փայտյա կոնստուկցիաների քանդում	մ^3	23.5	2,512.70	59,048.45
13	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում	մ^2	750	1,172.59	879,442.50
14	Փայտե հատակների քանդում	մ^2	167.50	1,340.11	224,468.43
15	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ^2	137.50	1,340.11	184,265.13
16	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ^2	157.60	1,340.11	211,201.34
17	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ^2	83.50	1,340.11	111,899.19
18	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	95.470	2,512.70	239,887.47
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				4,331,330.56
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				
	2.Հիմքերի ուժեղացում				
19	Բետոնե հատակի քանդում շենքի ներսում 10սմ հաստ./208,35մ2/	մ^3	21.000	1,061.31	22,287.51
20	Խճի նախաշերտի քանդում	մ^3	21.000	1,061.31	22,287.51
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով շենքի ներսում կողլիցք	մ^3	310.000	1,061.31	329,006.10
22	Շին աղբի բարձում ձեռքի սալյակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,դուրս բերում	տն	75.600	1,061.31	80,235.04
23	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	42.000	1,061.31	44,575.02
24	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	75.600	1,061.31	80,235.04
25	Բետոնից սալվածքի քանդում	մ^3	5.900	1,061.31	6,261.73
26	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	12.980	1,061.31	13,775.80
27	Բնահողի հետլիցք ձեռքով և տոփանում /շենքի ներսում/	մ^3	310.000	353.77	109,668.70
28	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ^3	90.000	353.77	31,839.30
29	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ^2	125.000	2,830.15	353,768.75
30	Խամքարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ^3	1.000	1,061.31	1,061.31
31	Անցքերի շաղափում Φ14մմ,L=700մմ	հատ	205.000	353.77	72,522.85
32	Անցքերի շաղափում Φ14մմ,L=500մմ	հատ	30.000	353.77	10,613.10
33	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ^3	14.800	67,216.15	994,799.02
34	Միածուլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	51.500	70,753.84	3,643,822.76

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

35	Ամրան A500C արժեքը	տ	3.3510	459,899.97	1,541,124.80
36	Ամրան A240 արժեքը	տ	1.5374	459,899.97	707,050.21
37	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.01920	849,046.09	16,301.68
	Ընդամենը՝ հիմքերի ուժեղացում				8,081,236.23
	3.Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				
	3.1.Ե/բ հատակ				
38	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ³	109.000	1,007.97	109,868.73
39	Բնահողի տեղափոխում 7կմ -ից	տն	196.200	1,007.97	197,763.71
40	Բնահողի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ	տն	196.200	1,007.97	197,763.71
41	Գրունտի տոփանում /կողլիցքի և բերովի/ /310+109/ մ3	մ³	419.000	335.99	140,779.81
42	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ³	48.700	8,063.78	392,706.09
43	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5	մ³	48.700	57,118.41	2,781,666.57
44	Ամրան Փ8A500cարժեքը	տ	2.5400	436,787.86	1,109,441.16
	3.2.Ե/բետոնե սյուն ՄՍ1-ե/բետոնե գոտի1,ե/բետոնե գոտի-2			-	-
45	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	մ³	8.30	50,398.60	418,308.38
46	Անցքերի շաղափում Փ18մմ,L=350մմ	հատ	56.00	335.99	18,815.44
47	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=350մմ	հատ	620.00	335.99	208,313.80
48	Միաձույլ ե/բ գոտի-2 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	21.040	67,198.13	1,413,848.66
49	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.8479	43,678.79	37,035.25
50	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.4728	436,787.86	206,513.30
51	Միաձույլ ե/բ գոտի-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	9.700	67,198.13	651,821.86
52	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.8139	436,787.86	355,501.64
53	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.2500	436,787.86	109,196.97
54	Միաձույլ ե/բ սյուների՝ ՄՍ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	8.060	67,198.13	541,616.93
55	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.7082	436,787.86	309,315.69
56	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1127	436,787.86	49,234.73
57	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.2778	436,787.86	121,339.67
58	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.02560	806,377.59	20,643.27
	3.3.Ե/բետոնե սյուն ՄՍ1-ե/բետոնե գոտի3,ե/բետոնե գոտի-4			-	-
59	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ³	21.80	50,398.60	1,098,689.48
60	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.04560	436,787.86	19,917.53
61	Անցքերի շաղափում Փ18մմ,L=350մմ	հատ	204.00	1,007.97	205,625.88
62	Միաձույլ ե/բ գոտի-4 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	3.670	67,198.13	246,617.14
63	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1132	436,787.86	49,444.39
64	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.2295	436,787.86	100,242.81
65	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.1040	436,787.86	45,425.94
66	Միաձույլ ե/բ գոտի-3 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	3.670	67,198.13	246,617.14
67	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.1132	436,787.86	49,444.39
68	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.2295	436,787.86	100,242.81
69	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.1040	436,787.86	45,425.94
70	Միաձույլ ե/բ սյուների՝ ՄՍ-1 պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	2.600	67,198.13	174,715.14
71	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.0871	436,787.86	38,052.96
72	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0768	436,787.86	33,545.31
	3.4.Ե/բետոնե շրջանակ			-	-
73	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.020	67,198.13	135,740.22
74	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.0758	436,787.86	33,125.99
75	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0499	436,787.86	21,804.45
76	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1.700	70,558.04	119,948.67
77	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.1162	436,787.86	50,772.22
78	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.0515	436,787.86	22,485.84
79	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0499	436,787.86	21,804.45
80	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	6.40000	806.38	5,160.83
81	Միաձույլ ե/բ հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1.150	70,558.04	81,141.75
82	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	0.0548	436,787.86	23,953.45

83	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.0444	436,787.86	19,393.38
84	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0448	436,787.86	19,568.10
85	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	12.80000	806.38	10,321.66
	Ընդամենը՝ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				12,410,723.20
	4. Բացվածքի բացում 4,5,6				
86	Կրող պատերի քանդում 550մմ հաստության	մ³	13.070	1,066.88	13,944.12
87	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	23.526	1,066.88	25,099.42
88	Անցքերի շաղափում Փ20մմ,L=550մմ	հատ	56.00	355.63	19,915.28
89	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ³	0.11	67,569.03	7,432.59
90	Միածույլ ե/բ պատի պատրաստում B 20 դասի բետոնից /վահանը և տախտակները մի կողմից/	մ³	0.200	71,125.29	14,225.06
91	Անկյունակ 70x6մմ արժեքը	տն	0.2495	1,066,879.38	266,207.74
92	Տաշտաձև հեծան N16 արժեքը	տն	0.10508	1,066,879.38	112,107.69
93	Տաշտաձև հեծան N18 արժեքը	տն	0.15972	1,066,879.38	170,401.97
94	Պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.0840	1,066,879.38	89,660.54
95	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	0.04832	462,314.40	22,339.03
96	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.02616	462,314.40	12,094.14
	Ընդամենը՝ բացվածքի բացում 4,5,6				753,427.59
	5.Պատեր				
	5.1.Թեթև բետոնե բլոկներից պատ /ֆրոնտոն/				
97	Պատերի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	2.50	48,313.99	120,784.98
98	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	0.63	82,133.78	51,744.28
99	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2133	24,156.99	5,151.96
100	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.1180	628,081.82	74,113.65
101	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0105	628,081.82	6,613.70
102	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.0217	628,081.82	13,629.38
103	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0630	628,081.82	39,594.28
	5.2.Պատերի ուժեղացում Ե/բետոնե շապիկ			-	-
104	Անցքերի շաղափում Փ14մմ,L=500մմ	հատ	3560.000	483.14	1,719,978.40
105	50մմ հաստ.տորկրետ սվաղ . B20 դասի բետոնից 94,3մ3	մ²	1886.000	6,087.56	11,481,138.16
106	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տն	4.66380	628,081.82	2,929,247.99
107	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	3.6192	1,159,535.66	4,196,591.46
	Ընդամենը՝ պատեր				20,638,588.24
	6.Ծածկի սալի ուժեղացում				
108	Անցքերի շաղափում Փ12մմ,L=500մմ	հատ	116.000	369.61	42,874.76
109	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60մմ չափերի	մ²	6.34	1,108.84	7,025.61
110	Ծածկի սալի ուժեղացում B15դասի թեթև բետոնից	մ³	18.000	70,226.32	1,264,073.76
111	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0946	480,495.90	45,454.91
112	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1009	480,495.90	48,491.65
113	Փ5Brl ամրանի արժեքը	տ	0.4074	480,495.90	195,754.03
114	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.318	887,069.36	281,662.26
115	,-10x400 պողպատե թերթի արժեքը	տն	0.2638	887,069.36	233,973.41
116	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.05376	4,804,959.02	258,314.60
	Ընդամենը՝ ծածկի սալի ուժեղացում				2,377,624.99
	7.Միջնորմներ				
117	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ³	8.80	29,690.77	261,278.78
118	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ³	2.20	45,885.73	100,948.61
119	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2256	13,495.80	3,044.65
120	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.14500	350,890.91	50,879.18
121	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.0806	350,890.91	28,281.81

122	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.280	51,284.06	14,359.54
123	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.02520	350,890.91	8,842.45
124	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0066	350,890.91	2,308.86
125	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ^3	13.00	29,690.77	385,980.01
126	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ^3	3.25	51,284.06	166,673.20
127	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1852	13,495.80	2,499.42
128	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.11700	350,890.91	41,054.24
129	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.0682	350,890.91	23,930.76
130	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.280	53,983.22	15,115.30
131	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0112	350,890.91	3,929.98
132	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0.0169	350,890.91	5,937.07
	Ընդամենը՝ միջնորմներ				1,115,063.85
	8.Կոնստրուտիվ մաս Դ-ից Ե առանցքներ				
	8.1.Քանդման աշխատանքներ				
133	Ծածկի պանելների ապամոնտաժում 3000x1200մմ /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	15.000	7,339.71	110,095.65
134	Ծածկի կողային սալերի ապամոնտաժում 9000x1500մմ /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	24.000	7,339.71	176,153.04
135	Գոյություն ունեցող պատերի քանդում 500մմ	մ^3	31.000	1,100.96	34,129.76
136	Խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ^3	28.400	1,100.96	31,267.26
137	Բետոնից հատակի քանդում 66,2մ2	մ^3	6.620	1,100.96	7,288.36
138	Խճի շերտի քանդում	մ^3	6.700	1,100.96	7,376.43
139	Շին.աղբի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,բեռնաթափում	տն	130.900	1,100.96	144,115.66
140	Սալվածքի քանդում	մ^3	1.900	1,100.96	2,091.82
141	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ^3	74.620	1,100.96	82,153.64
142	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	134.320	1,100.96	147,880.95
143	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ^3	21.600	1,100.96	23,780.74
144	Բնահողի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ,բեռնաթափում	տն	38.880	1,100.96	42,805.32
	8.2.Հիմքեր			-	-
145	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետլիցքի համար/	մ^3	19.000	1,100.96	20,918.24
146	Նույնի տեղափոխում 7կմ -ից	տն	34.200	1,100.96	37,652.83
147	Հետլիցքի իրականացում բերովի բնահողով	մ^3	40.600	1,100.96	44,698.98
148	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ^3	3.940	69,727.29	274,725.52
149	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ^3	14.900	73,397.15	1,093,617.54
150	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.8440	477,081.47	402,656.76
151	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.5396	477,081.47	257,433.16
152	Պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	76.80000	880.77	67,643.14
153	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ^3	16.10	69,727.29	1,122,609.37
154	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ^2	29.000	2,935.89	85,140.81
	8.3.Ե/բետոնե հատակ			-	-
155	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ	մ^3	5.810	8,807.66	51,172.50
156	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5	մ^3	5.810	69,727.29	405,115.55
157	Ամրան Փ8A500cարժեքը	տ	0.3120	477,081.47	148,849.42

	8.4.Ե/բետոնե շրջանակներ -1,2,3,4			-	-
158	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	14.600	77,067.01	1,125,178.35
159	Ամրան Փ25A500C արժեքը	տ	1.0501	477,081.47	500,983.25
160	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.3552	477,081.47	169,459.34
161	Տափօղակի արժեքը	տ	0.0256	477,081.47	12,213.29
162	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	$մ^3$	20.600	77,067.01	1,587,580.41
163	Ամրան Փ22A500C արժեքը	տ	0.5608	477,081.47	267,566.37
164	Ամրան Փ20A500C արժեքը	տ	1.0080	477,081.47	480,917.21
165	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	0.4410	477,081.47	210,412.01
166	Ամրան Փ16A500C արժեքը	տ	0.2334	477,081.47	111,350.82
167	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.9865	477,081.47	470,650.41
168	Տափօղակի արժեքը	տ	0.1280	1,100,957.23	140,922.53
	8.5.Ե/բետոնե ծածկի սալ			-	-
169	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	$մ^3$	8.3200	77,067.01	641,197.52
170	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.60750	477,081.47	289,826.99
171	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.4731	477,081.47	225,707.24
	8.6.Թեթև բետոնե բլոկներից պատ			-	-
172	Պատերի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	$մ^3$	18.80	40,368.43	758,926.48
173	Անցքերի լցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	$մ^3$	2.00	62,387.58	124,775.16
174	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1251	18,349.29	2,295.50
175	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0891	477,081.47	42,517.50
176	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.0360	477,081.47	17,165.39
	Ընդամենը՝ կոնստրուտիվ մաս Դ-ից Ե առանցքներ				12,001,018.21
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
	9.Տանիք				
	9.1.Տանիք				
177	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	$մ^3$	4.98	455,774.16	2,271,578.41
178	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	$մ^3$	0.072	163,390.74	11,764.13
179	Տանիքի սենդվիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝հանքաբամբակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	$մ^2$	960.60	15,823.10	15,199,669.86
180	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ,/կավարամածի,տախտակամածի ,քիվավան պատրաստումով/	$մ^2$	226.6	18,918.93	4,287,029.54
181	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. այդ թվում՝գագաթի թիթեղ,,մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ,ցվիկի թիթեղ,եզրակալի թիթեղ	$մ^2$	176.200	18,918.93	3,333,515.47
182	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհոս ծագարները Փ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	10	98,894.39	988,943.90
183	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	74.00	13,759.22	1,018,182.28
184	Ձնարգել գունավոր L=2000մմ	հատ	42.00	6,879.61	288,943.62
185	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	$մ^2$	180.00	2,923.83	526,289.40

186	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	մ^2	160.00	13,759.22	2,201,475.20
187	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	մ^2	160.000	2,923.83	467,812.80
188	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուդիների հատակի պատրաստում	մ^2	55.00	12,039.32	662,162.60
189	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ^3	1.40	456,634.11	639,287.75
190	40x40x4 մմ ալյումինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում,L=100մմ,ք.600մմ	կգ	12.60	6,879.61	86,683.09
191	Փայտյա կոնստրուկցիաննեդերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^3	4.980	26,658.49	132,759.28
192	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ^2	35.600	1,719.90	61,228.44
193	Կավարամածի ,քիվավահանի տախտակամածի հականեխիչ նյութով	մ^2	35.600	1,719.90	61,228.44
	9.2.Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			-	-
194	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	2,063,883.00	175,430.06
195	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6000	11,179.37	84,963.21
196	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4000	11,179.37	60,368.60
197	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	103,194.15	8,771.50
198	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/կգ	տն	0.02661	2,063,883.00	54,919.93
199	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.3600	11,179.37	37,562.68
200	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77կգ	մ^2	1.0000	20,638.83	20,638.83
201	Դռան փայտյա երեսապատում	մ^3	0.0260	429,975.62	11,179.37
202	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	103,194.15	2,746.00
203	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ^2	0.210	6,879.61	1,444.72
	Ընդամենը՝ տանիք				32,696,579.10
	10.Բացվածքներ				
204	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ^2	9.00	37,825.65	340,430.85
205	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ^2	16.60	37,825.65	627,905.79
206	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ^2	10.80	14,184.62	153,193.90
207	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ^2	18.10	141,846.18	2,567,415.86
208	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվ ածք	54.50	2,048.89	111,664.51
209	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	36.50	1,103.25	40,268.63
210	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	մ^2	40.53	11,032.48	447,146.41
211	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ^2	9.50	37,825.65	359,343.68
212	Դուռ ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ^2	20.80	37,825.65	786,773.52
213	Արգելափակիչ	հատ	27.00	7,880.34	212,769.18
	Ընդամենը՝ բացվածքներ				5,646,912.31
	11.Բասկետբոլի վահանակներ				
	11.1.Բասկետբոլի վահանակ դրսում տեղադրվող				
212	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	0.860	2,232.05	1,919.56
213	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	2,232.05	3,455.21
214	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ^3	0.860	148,803.21	127,970.76
215	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	372,008.03	744,016.06

	11.2.Բասկետբոլի վահանակ ներսում տեղադրվող			-	-
216	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	372,008.03	744,016.06
	Ընդամենը՝ բասկետբոլի վահանակներ				1,621,377.66
	12.Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
	12.1.Հատակներ				
217	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ²	577.6	1,597.43	922,675.57
218	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ²	536.1	2,662.38	1,427,301.92
219	Խեցեսալե հատակների պատրաստում չսահող	մ²	43.60	11,315.12	493,339.23
220	Կավրոլինե հատակների պատրաստում	մ²	120.70	9,651.13	1,164,891.39
221	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	170.00	11,315.12	1,923,570.40
222	Մամլոգրանիտե սալիկներով,H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	136.90	1,131.51	154,903.72
223	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1բ.մ.քաշը՝3,1կգ , `հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	մ²	208.20	11,647.92	2,425,096.94
224	Արույրե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գմ	47.00	16,639.88	782,074.36
225	Վնասված Մամլոգրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ²	6.40	998.39	6,389.70
226	Շին աղբի հավաքում,դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	0.160	998.39	159.74
	12.2.Հարդարման,ներկարարական, աշխատանքներ			-	-
227	Շեպերի գաջի սվաղ	մ²	48.60	2,662.38	129,391.67
228	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ²	48.600	1,996.79	97,043.99
229	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ²	1505.880	2,662.38	4,009,224.79
230	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ²	135.120	2,662.38	359,740.79
231	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում տաքացվող հատվածներ	մ²	1652.880	1,996.79	3,300,454.26
232	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով այդ թվում գիպսակարտոնե առաստաղ,տաքացվող հատվածներ	մ²	487.22	1,996.79	972,876.02
233	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	152.0	2,662.38	404,681.76
234	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	152.00	11,315.12	1,719,898.24
235	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	18.90	4,659.17	88,058.31
236	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպսակարտոնից 12,5մմ հաստ հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ²	289.10	7,321.55	2,116,660.11
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարման աշխատանքներ				22,498,432.91
	13.Բեմի կառուցում				
237	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	6.860	224,844.73	1,542,434.85
238	Փայտյա կոնստրուկցիաննժերի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ³	6.860	12,727.06	87,307.63
239	Տախտակե մասերի հղկում	մ²	50.300	3,393.88	170,712.16
240	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ²	50.300	3,393.88	170,712.16
241	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում տոլից	մ²	8.1	1,696.94	13,745.21
242	Բազրիք ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	17.00	14,848.24	252,420.08
	Ընդամենը՝ բեմի կառուցում				2,237,332.10
	14.Արտաքին աշխատանքներ				
243	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 34,5գմ b=200մմ	մ²	6.90	27,019.83	186,436.83

244	Շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝գունավոր լարացանցի վրա	մ^2	90.750	2,921.06	265,086.20
245	Շեպերի երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ^2	28.200	3,286.20	92,670.84
246	Տաքացվող հատվածների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով՝լարացանցի վրա	մ^2	344.400	2,921.06	1,006,013.06
247	Տաքացվող հատվածների ներկում ճակատային ներկով RAL 9016 մածկապատումով	մ^2	344.400	2,190.80	754,511.52
248	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ^3	76.670	18,256.64	1,399,736.59
249	Բազալտե մանրաթելայի 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	766.7	3,286.20	2,519,529.54
250	Բազալտե մանրաթելայի 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ^2	766.7	2,555.93	1,959,631.53
251	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3840.0	182.57	701,068.80
252	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	766.0	182.57	139,848.62
	Ընդամենը՝ արտաքին աշխատանքներ				9,024,533.53
	15.Այլ աշխատանքներ				
253	Սանհանգույցում բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	գմ	1.70	12,750.41	21,675.70
254	Ճակատների երեսպատում գործարանային ներկված ՋԻՖ պրոֆիլներով ներառյալ ամրացման դետալները	մ^2	322.400	15,300.50	4,932,881.20
255	Շեպերի երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմախքը	մ^2	156.000	11,730.38	1,829,939.28
256	Որմնախարիսխի երեսպատում գործարանային ներկված հարթ պողպատե թիթեղով 0,7մմ հաստ.ներառյալ կարկասը և ամրացման դետալները	մ^2	86.800	5,610.18	486,963.62
257	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ,պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ^2	268.80	1,275.04	342,730.75
258	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	գմ	200.0	1,530.05	306,010.00
	15.1.Հարթակ, թեքահարթակ, աստիճան			-	-
259	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	8.7	765.02	6,655.67
260	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա	տն	15.66	765.02	11,980.21
261	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ^3	15.80	43,351.40	684,952.12
262	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ^3	3.000	48,451.57	145,354.71
263	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ^2	27.00	2,295.07	61,966.89
264	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ^2	10.15	18,870.61	191,536.69
265	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ^2	10.150	18,870.61	191,536.69
266	Հարթակների,թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ^2	6.600	18,870.61	124,546.03
267	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	գմ	1.50	9,435.31	14,152.97
268	Մետաղական անկեռներ Φ10մմ,L=150մմ	հատ	22.0	765.02	16,830.44
269	Բազրիք անոդացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	գմ	10.50	8,925.29	93,715.55
	15.2.Ջրահեռացման առվակ			-	-
270	Ջրահեռացման առվակ թուջե ճաղավանդակով ջրհոս խողովակի տակ սալվածքից տանիքի ջուրը հեռացնելու համար	գմ	15.0	25,500.83	382,512.45
	Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ				9,845,940.97
	16.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				

	16.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
271	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	35.000	1,801.54	63,053.90
272	Փ40մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.000	1,441.24	4,323.72
273	Փ25մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	3.000	1,261.08	3,783.24
274	Փ20մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	12.000	1,080.93	12,971.16
275	Փ15մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	6.000	900.77	5,404.62
276	Փ50մմ պոլիպրոպելենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	8.000	900.77	7,206.16
277	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	5.00	900.77	4,503.85
278	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.00	900.77	27,023.10
279	Ø20մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	2,342.01	7,026.03
280	Ø15մմ փականի տեղադրում	հատ	15.00	2,342.01	35,130.15
281	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	2,342.01	7,026.03
282	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	16,213.89	81,069.45
283	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 6կվտ /reйзер/	հատ	3.0	23,420.07	70,260.21
284	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	2.000	4,323.71	8,647.42
285	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	6.000	4,323.71	25,942.26
286	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	24.000	540.46	12,971.04
287	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /11մ3/	տն	43.200	540.46	23,347.87
288	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	13.000	288.25	3,747.25
289	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	4.000	90,077.19	360,308.76
290	Անցքի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	2.000	5,404.63	10,809.26
291	Խողովակների ամրացման մասեր	հատ	60.0	900.77	54,046.20
292	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	900.77	900.77
293	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	1	90.08	90.08
294	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /10մ2/	մ^3	3.000	540.46	1,621.38
295	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	540.46	3,242.76
296	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	1,261.08	12,610.80
297	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	1,621.39	16,213.90
298	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	3,603.09	36,030.90
299	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	10.000	2,702.32	27,023.20
	16.2.Կոյուղու ներքին ցանց			-	-
300	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	18.0	2,882.47	51,884.46
301	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակների հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	15.000	2,882.47	43,237.05

302	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ100մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	30.0	2,882.47	86,474.10
303	Կոյուղու պոլիվինիքլորիդե խողովակներ պատի վրա Φ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	25.0	2,882.47	72,061.75
304	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	5.0	18,015.44	90,077.20
305	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	3.0	18,015.44	54,046.32
306	Խորը տակդիր	հատ	4.0	10,809.26	43,237.04
307	Հոսակների տեղադրում Φ100մմ	հատ	6.000	10,809.26	64,855.56
308	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150x150մմ	տեղ	3.0	6,125.25	18,375.75
309	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	6.000	4,323.71	25,942.26
310	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ^3	2.000	4,323.71	8,647.42
311	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ^3	22.000	540.46	11,890.12
312	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /14մ3/	տն	25.200	540.46	13,619.59
313	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ^3	8.000	288.25	2,306.00
314	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ,3տեղ	մ^3	0.144	540.46	77.83
315	Անցքերիի բացում ծածկում Φ100մմ	հատ	6.00	2,702.32	16,213.92
316	Անցքերիի բացում ծածկում Φ300մմ	հատ	10.00	2,702.32	27,023.20
317	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	19	900.77	17,114.63
318	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	24	90.08	2,161.92
319	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /20մ2/	մ^3	6.000	540.46	3,242.76
320	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	12.000	540.46	6,485.52
321	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	20.000	1,261.08	25,221.60
322	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	20.000	1,621.39	32,427.80
323	Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	20.000	3,603.09	72,061.80
324	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	20.000	27,023.16	540,463.20
	Կոյուղու ձևավոր մասեր			-	-
325	Φ50մմ ծունկ	հատ	10.000	2,161.85	21,618.50
326	Φ100մմ ծունկ	հատ	3.000	3,242.78	9,728.34
327	Φ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	8.000	2,161.85	17,294.80
328	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,242.78	16,213.90
329	Φ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	2,161.85	4,323.70
330	Φ100մմ ստուգիչ	հատ	5.000	3,242.78	16,213.90
331	Φ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,242.78	6,485.56
332	Φ100մմ a=135^0 թեքում	հատ	10.00	3,242.78	32,427.80
333	Φ150x100մմ անցում	հատ	1.000	3,242.78	3,242.78
334	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000	3,242.78	9,728.34
335	Φ150մմ a=135^0 թեքում	հատ	4.00	3,242.78	12,971.12
336	Φ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3,242.78	6,485.56
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				2,412,218.57
	17.Ջեռուցում				
337	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ 2.0ԿՎՏ	հատ	8.00	25,465.55	203,724.40
338	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ 1.5ԿՎՏ	հատ	8.00	21,977.12	175,816.96
339	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՐՄՈՕԴԱՄՈՒՂ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ 6.0ԿՎՏ	հատ	3	18,488.68	55,466.04
	Ընդամենը՝ ջեռուցում				435,007.40
	18.Օդափոխություն				
	18.1.Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-1,Ա-1				

340	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք L=3000մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	1,635,284.57	1,635,284.57
341	Զսպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400	հատ	1.0	40,882.11	40,882.11
342	Օդի մուտքի ճաղաշար 600x400մմ	հատ	2.0	40,882.11	81,764.22
343	Աղմկախլացուցիչ LDS600-400	հատ	2.0	75,923.93	151,847.86
344	Թայմեր T120	հատ	1.0	207,330.72	207,330.72
345	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91
346	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91
347	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,20գմ	մ^2	40	7,300.38	292,015.20
348	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,15գմ	մ^2	27	7,300.38	197,110.26
349	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,15գմ	մ^2	24	7,300.38	175,209.12
350	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,15գմ	մ^2	21	7,300.38	153,307.98
351	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x250մմ ,5գմ	մ^2	6.5	7,300.38	47,452.47
352	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,5գմ	մ^2	6	7,300.38	43,802.28
353	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,6գմ	մ^2	5.4	7,300.38	39,422.05
354	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5ՄՄ 150x150,15գմ	մ^2	9	7,300.38	65,703.42
355	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 200x150,	ՀԱՏ	5	17,520.91	87,604.55
356	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 300x150,	ՀԱՏ	10	17,520.91	175,209.10
357	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 300x300	ՀԱՏ	4	17,520.91	70,083.64
358	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 250x200	ՀԱՏ	1	17,520.91	17,520.91
359	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x500	ՀԱՏ	1	17,520.91	17,520.91
360	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ^2	132.00	876.05	115,638.60
361	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ^2	2.500	4,964.26	12,410.65
362	Անցքերի բացում պատերում 400x500մմ,2հատ	մ^3	0.9	8,760.45	7,884.41
363	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառոյալ հիմնակմախքը	մ^2	50.00	5,256.27	262,813.50
	18.2.ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-2,Ա-2			-	-
364	ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ L=4500Մ3//ԺԱՄ Rotovex 4800ELR/L	Կ-Տ	1	963,649.84	963,649.84
365	ԶՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ԴԱՐՁՈՎ ՕԴԻ ԿԱՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1.0	40,882.11	40,882.11
366	Օդի մուտքի ճաղաշար 800x400մմ	հատ	2.0	40,882.11	81,764.22
367	ԱՂՄԿԱԽԼԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	40,882.11	81,764.22
368	Թայմեր T120	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91
369	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91
370	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1.0	17,520.91	17,520.91
371	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,35գմ	մ2	84.000	7,300.38	613,231.92
372	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,15գմ	մ2	30.00	7,300.38	219,011.40
373	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,10գմ	մ2	18.0	7,300.38	131,406.84
374	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,25գմ	մ2	35.0	7,300.38	255,513.30

375	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5ՄՄ 150x150,15գմ	մ2	9.0	7,300.38	65,703.42
376	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 200x150	ՀԱՏ	4.0	17,520.91	70,083.64
377	ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	16.0	17,520.91	280,334.56
378	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՃԱՂԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4.0	17,520.91	70,083.64
379	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 150x150	ՀԱՏ	2.0	17,520.91	35,041.82
380	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x300	ՀԱՏ	1.0	17,520.91	17,520.91
381	ՕԴԻ ՀՈՍՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԻՉ 400x600	ՀԱՏ	1.0	17,520.91	17,520.91
382	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ^2	180.00	876.05	157,689.00
383	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ^2	2.500	6,424.33	16,060.83
384	Անցքերի բացում պատերում 400x300մմ,1հատ	մ^3	0.7	8,760.45	6,132.32
385	Անցքերի բացում պատերում 400x800մմ,1հատ	մ^3	1.2	8,760.45	10,512.54
386	Օդատարերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով երառոյալ հիմնակմախքը	մ^2	70.00	5,256.27	367,938.90
	18.3.ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			-	-
387	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.5 Փ150,60գմ	մ2	28.26	6,132.32	173,299.36
388	ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՕԴԱՄՈՒՂ L=100Մ3//ԺԱՄ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ	Կ-S	7.00	96,364.98	674,554.86
389	ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7 400x250x2500,2հատ	մ^2	3.25	6,132.32	19,930.04
390	ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱԿԱՏՈՒՓ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ d = 0.7 600x250x2500,2հատ	մ^2	4.26	6,132.32	26,123.68
391	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 600x250 ԽՈՂՈՎԱԿԱԿԱՏՈՒՓԻ ՎՐԱ 0.6Մ2/	մ^2	0.60	6,132.32	3,679.39
392	ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 400x250 ԽՈՂ. ՎՐԱ 0.4Մ^2	մ^2	0.40	6,132.32	2,452.93
393	ԳԼԽԱՆՈՑ Փ150 ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՎՐԱ 0.06Մ^2	ՀԱՏ	1.00	16,060.83	16,060.83
394	Մետաղական տարրեր օդատարերի տեղադրման,խողովակատուփենի ամրակապման համար	կգ	50.000	700.84	35,042.00
395	ՕԴԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ 150x150	ՀԱՏ	4.000	14,600.76	58,403.04
396	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	մ^2	40.00	876.05	35,042.00
397	Ցինկապատ թիթեղից գոգնոց օդատարի շուրջը	մ^2	3.500	6,424.33	22,485.16
398	Անցքերի բացում ծածկերում Փ150մմ	հատ	12.0	2,920.15	35,041.80
	Ընդամենը՝ օդափոխություն				8,589,384.50

	19.Էլեկտրասնուցում				
399	ВВГнг-LS- 5x16մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	35.00	2,875.45	100,640.75
400	ВВГнг-LS- 3x6մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	395.00	2,053.89	811,286.55
401	ВВГнг-LS- 3x4մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	525.00	1,930.66	1,013,596.50
402	ВВГнг-LS- 3x2,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	405.00	821.56	332,731.80
403	ВВГнг-LS- 3x1,5մմ^2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	331.00	698.32	231,143.92
404	Երկսակագնային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	51,347.28	51,347.28
405	Վահանակ ա/անջատիչների համար 32 մոդուլի	հատ	1.00	9,037.12	9,037.12
406	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	5,134.73	5,134.73
407	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	հատ	14.00	2,875.45	40,256.30
408	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	հատ	14.00	2,875.45	40,256.30
409	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	2,875.45	2,875.45
410	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	45	1,232.33	55,454.85
411	Անջատիչ 2 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,232.33	7,393.98
412	Անջատիչ 1 սեղմակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	17	1,232.33	20,949.61
413	Բաժանման տուփեր	հատ	26.00	554.55	14,418.30
414	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	62.00	1,232.33	76,404.46
415	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6.00	1,232.33	7,393.98
416	Ամրակներ	հատ	10.00	308.08	3,080.80
417	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	7	5,134.73	35,943.11
418	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	35	1,026.95	35,943.25
419	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	24	14,582.63	349,983.12
420	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	հատ	10	18,690.41	186,904.10
421	Կաբել-կանալ 50x50մմ	գմ	95	821.56	78,048.20
422	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10.00	1,232.33	12,323.30
423	PVC խողովակ Φ24 մմ	գմ	525.00	123.23	64,695.75
	Ընդամենը՝ էլեկտրասնուցում				3,587,243.51
	20.Հրդեհային ազդարարում				
424	Ղեկավարման -հսկման վահանակ С2000М	հատ	1.0	57,057.08	57,057.08
425	Ռելեային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	30,723.04	30,723.04
426	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	30,723.04	30,723.04
427	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	30,723.04	30,723.04
428	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	30,723.04	61,446.08
429	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	30,723.04	61,446.08
430	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	30,723.04	30,723.04
431	Լուսաձայնային ազդասարք Молния-24-3	հատ	4.0	5,047.36	20,189.44
432	Հրդեհի ծխային աղդասարք ИП-212-46	հատ	35.0	8,778.01	307,230.35
433	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	5.0	8,778.01	43,890.05
434	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	225.0	877.80	197,505.00
435	Մալուխ КСВВнг-LS- 2x0.75	մ	79.0	877.80	69,346.20
436	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	225.0	329.18	74,065.50
437	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	79.0	329.18	26,005.22
438	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1,316.70	2,633.40
439	Կաբել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	գմ	4.0	1,316.70	5,266.80
440	Φ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	329.18	658.36
441	Φ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0,5մ,2հատ	գմ	1.0	329.18	329.18
	Ընդամենը՝ հրդեհային ազդարարում				1,049,960.90
	21.Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	21.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց				
442	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	26.000	426.42	11,086.92

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

443	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	5.000	426.42	2,132.10
444	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	60.40	426.42	25,755.77
445	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	1.800	3,411.33	6,140.39
446	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ^3	5.400	3,411.33	18,421.18
447	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	36.000	1,705.66	61,403.76
448	Միացուն գործող ջրագծին Փ50x25մմ	տեղ	1.000	4,122.02	4,122.02
449	Կցամաս Փ40x50մմ	հատ	4.000	1,847.80	7,391.20
450	Փականի տեղադրում Փ40մմ	հատ	1.000	1,847.80	1,847.80
451	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով	մ^3	2.800	85,283.14	238,792.79
452	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.000	34,113.26	68,226.52
453	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.020	341,132.58	6,822.65
454	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.040	341,132.58	13,645.30
455	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1.00	9,949.70	9,949.70
456	Փ40մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1.00	9,949.70	9,949.70
457	Հետլիցք խրամուղի ավազով	մ^3	10.9	142.14	1,549.33
458	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	72	71.07	5,117.04
459	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /31մ2/	մ^3	9.300	426.42	3,965.71
460	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	18.600	426.42	7,931.41
461	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	31.000	994.97	30,844.07
462	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	31.000	1,279.25	39,656.75
463	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ^2	31.000	2,842.77	88,125.87
464	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ^2	31.000	21,320.79	660,944.49
	21.2.Բակային կոյուղու ցանց			-	-
465	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	27.000	426.42	11,513.34
466	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ^3	5.000	426.42	2,132.10
467	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	62.30	426.42	26,565.97
468	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ^3	2.170	3,411.33	7,402.59
469	Ավազի պաշըպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	մ^3	10.850	3,411.33	37,012.93
470	Փ150մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավլիկ փորձարկումով/	գմ	31.000	11,371.09	352,503.79
471	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Փ1000մմ ծածկի սալով	մ^3	4.20	85,283.14	358,189.19
472	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	3.0	34,113.26	102,339.78
473	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0300	341,132.58	10,233.98
474	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.060	341,132.58	20,467.95
475	Հետլիցք խրամուղի ավազակոպիճով	մ^3	13.6	426.42	5,790.78
476	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	62	71.07	4,406.34
477	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /32մ2/	մ^3	9.600	426.42	4,093.63
478	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	19.200	426.42	8,187.26
479	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ^2	32.000	994.97	31,839.04
480	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ^2	32.000	1,279.25	40,936.00

481	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	32.000	2,842.77	90,968.64
482	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	$մ^2$	32.000	21,320.79	682,265.28
483	Միացուն գործող կոյուղագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.000	6,822.65	6,822.65
	Ընդամենը՝ բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				3,127,493.72
	22.Բարեկարգման աշխատանքներ				
	22.1. Քանդման աշխատանքներ				
484	Բետոնե սալվածքի քանդում 15 սմ հաստության /1402/	$մ^3$	21.00	815.35	17,122.35
485	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ շենքի շուրջը /315,6մ2/	$մ^3$	31.560	815.35	25,732.45
486	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	$մ^3$	52.560	815.35	42,854.80
487	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	105.120	815.35	85,709.59
	22.2. Կառուցման աշխատանքներ			-	-
488	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	$մ^3$	40.200	815.35	32,777.07
489	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	72.360	815.35	58,998.73
490	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	$մ^3$	16.100	6,522.76	105,016.44
491	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	16.100	54,356.34	875,137.07
492	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	$մ^2$	160.80	9,240.58	1,485,885.26
493	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	105.60	10,055.92	1,061,905.15
	22.3. Ավտոճանապարհ			-	-
494	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	$մ^2$	140.500	2,446.04	343,668.62
495	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	$մ^2$	140.500	5,435.63	763,706.02
496	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	50.40	10,055.92	506,818.37
	Ընդամենը՝ բարեկարգման աշխատանքներ				5,405,331.91
	Ընդամենը				169,886,762
	Չնախատեսված ծախսեր	**3%**			5,096,603
	Ընդամենը				174,983,365
	ԱՄՀ	**20%**			34,996,673
	Ընդամենը				209,980,038

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝
Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

17.02 2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

Հավելված N 2
«17» 02 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական փուլ և մարզադահլիճի քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
2	Սպորտային դահլիճ	ոչ ուշ քան 450-րդ օրացուցային օրը
3	Բարեկարգում	ոչ ուշ քան 450-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**450 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 72-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**240 օրացուցային օր**

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 72-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**240 օրացուցային օր**

* **Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
2	Ուժեղացման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 72-րդ օրացուցային օրը
3	Տանիքածածկի իրականացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
5	Ջերմամեկուսացում	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
6	Ինժեներական ցանցեր	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
7	Արտաքին հարդարման աշխատանքեր	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Աստիճաններ, բազրիքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը

9	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
10	Արտաքին լուսավորություն	ոչ ուշ քան 240-րդ օրացուցային օրը
11	Հրդեհային ազդարարում	ոչ ուշ քան 230-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	**240 օրացուցային օր**

*** Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա.Մկրտչյան

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Հ. Սուքիասյան

Կ.Տ.

Հավելված N 4
«17» 02 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

_____

_____

գտնվելու վայրը _____

հհ_____

հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____
ստորագրություն

_____
ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված N 4.1
«17» 02 2022թ. կնքված
ՈՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված N 5
«17» 02 2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 գնման պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	ջրամեկուսիչ շերտ / /իզոգամ/	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/խմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մխ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաբամբակե սալերով 8282	50
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ, պենոպլեքս 50 մմ	50
5	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքային բամբակ	50
6	հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ ՝ 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը ՝ 34/43 , 1քմ քաշը ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	5
7	Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
8	Ալյումինե պատուհան, լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	5
9	մետալոպլաստե պատուհաններ	5
10	մետալոպլատե դռներ	5
11	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան,զամբյուղ,ցանց/	1
12	Լատեքսային ներկ	10
13	կոմպոզիտային պանել /алюкобонд /	5
14	Բազալտե սալեր 30 մմ հաստությամբ	5
15	Տրավերտինե սալեր 30 մմ հաստությամբ	
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
16	Կերամիկական լվացարան	1
17	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
18	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
19	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	1
20	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	1
21	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /ՈՅՕ 25Ա, 30mA/	1
22	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	1
23	Լուսատու առաստաղային LED54, ներսարքված մարտկոցներով,	1

	6500K, 6600Lm, Չափը ուղղունկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	
24	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չափը ուղղունկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	1
25	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չափը ուղղունկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	1
26	LED Լուսատու 10Վտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	1
27	LED Լուսատու պատի 10Վտ, հերմետիկ IP65, Չափը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	1
28	Լուսադիոտային լուսատու պատի 8Վտ, 1P65, ներսարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼՔ», լուսային հոսքը 300Լմ	1
29	Լուսադիոտային լուսատու վթարային պատի 8Վտ, 1P65, Չափը ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	1
30	Զանգ M3M-1	1
31	Բաշխիչ տուփ	1
32	Պատի բարձրախոս 8	1
33	Ուժեղատար 180v AM4160	1
34	Խոսափող FTP	1
35	CLS 240 տեսակի մալուխ	1
36	Գազի ազդանշանային սարք Փ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	1
	Բաբեկարգման նյութեր	
37	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Կապալառուի կոմից առաջարկված սարքավորում	Չ.մ	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
	Ջեռուցում			
1	Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 45կ վտ	լի-զմ	2	2 տարի
2	Շրջանառու պոմպ Wilo TOP-S 30/15 N=390վտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1	1 տարի
	Օդափոխություն			
3	Արտածման օդափոխիչ Завод вентилятор ВКК160 L=240մ3/ժ N=85վտ. H=220Պա.	հատ	2	6 ամիս
4	Օդափոխիչ Vents Вентс 100 M L=75մ3/ժ N=15վտ	հատ	1	6 ամիս
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում			
	Զանգային և ժամավորման ցանց			
5	Ժամանակային կայան KITSAN ЧС-2-065	կ-տ	1	1 տարի
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ			
6	20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ Сек-Групп СИГНАЛ 20М 20 ՄՈՒՏՔԱՆԻ ՀՍԿԻՉ ՊԱՆԵԼ ՍՏԵՂՆԱՇԱՐՈՎ	հատ	1	1 տարի
7	ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՍԱՐԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՀԱԶԱՆԳԻ ՍԱՐՔ ELLIPSGA ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1	1 տարի

8	ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ Тинко-СБ ИВЭПР-30/5 ԱՎՏՈՆՈՄ ՍՆՈՒ ՑՄԱՆ ԲԼ ՈԿ	հատ	1	1 տարի
9	ՄԱՐՏԿՈՑ ՊՈԼИСЕРВИС БРП 12/5 7 А*ч ելքային լարումը 10,5..13,7 վոլտ, 5Ա	հատ	1	1 տարի

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Աղյուսակ N 1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաբամբակից 15-25կգ/մխմ 150մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ ,ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	50
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	10
6	Մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
7	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	5
8	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
9	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
10	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	5
11	Հակահրդեհային ապակեպատ մետակաղան դռան տեղադրում	5
12	Փոշեներկված մետաղական դռան տեղադրում	5
13	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
14	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
15	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ ,	5
16	Լատեքսային ներկ	1
17	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
18	,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
19	Բազալտե սալեր	5
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
20	Կերամիկական լվացարան	1
21	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
22	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=500մմ	5
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
23	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
25	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1

26	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
27	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
28	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
29	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
30	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
	Բարեկարգման նյութեր	
31	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Կապալառուի կոմից առաջարկված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր			
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ THERMEX Surf 6000 6կվտ	հատ	5	1 տարի
	Ջեռուցում			
2	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=80^{0}C,Q=23000վտ,ավտոմատիկայով FRICO SWT22	կ-տ	1	6 ամիս
	Օդափոխություն			
3	Ներածման-արտածման սարք VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R Lն =3500մ 3/ժ ամ Lա=3500մ 3/ժ ամ Hն =250պա Hա=150պա	հատ	1	2 տարի
4	Կանալային անաղմուկ օդամուղ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР ВКК315 L=1066մ3/ժ H=190պա	հատ	1	6 ամիս
5	Կանալային անաղմուկ օդամուղ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР ВКК-315 L=975մ3/ժ H=240պա	հատ	1	6 ամիս
6	Կանալային անաղմուկ օդամուղ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР ВКК-160 L=450մ3/ժ H=140պա	հատ	2	6 ամիս
7	Կենցաղային օդամուղ սան.հանգույցում VENTS 150PFL=127մ3/ժ H=48պա	հատ	1	6 ամիս
8	Կենցաղային օդամուղ սան.հանգույցում ERA PROFIT 5L=75մ3/ժ H=30պա	հատ	1	6 ամիս
9	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР EHR 500x300 15 KW3ֆ N=15,0կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի
10	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР EHR 500x300 15 KW3ֆ N=15,0կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի
11	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР EHC 315 12,0/3ֆ N=12,0կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի
12	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР EHC 315 12,0/3ֆ N=12կվտ եռաֆազ	հատ	1	1 տարի
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ			
13	Ղեկավարման-հսկման վահանակ BOLID C2000M	հատ	1	1 տարի
14	Ռելեային բլոկ BOLID C2000-СП	հատ	1	1 տարի
15	Ընդունիչ հսկիչ սարք BOLID Сигнал-10П	հատ	1	1 տարի
16	Ազդարարման սարք РЕЧОР БАС-4	հատ	1	1 տարի
17	Անխափան սնուցման աղբյուր BOLID РИП-24	հատ	24	1 տարի
18	Մարտկոց DeLta DT-1207	հատ	2	1 տարի

19	Լուսաձայնային ազդասարք ТИНКО Молния-24-3	հատ	7	1 տարի
20	Հրդեհի ծխային ադդասարք Системы безопасности ИП-212-46	հատ	36	1 տարի
21	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ЮНИТЕСТ ИПТ-513	հատ	6	1 տարի

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Աղյուսակ N1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ `իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքաբամբակ 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	50
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	10
6	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում տոլից	10
7	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ	5
8	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	5
9	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
10	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
11	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
12	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
13	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ`1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը`34/43,1ք.մ.քաշը`3,1կգ ,	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Բազրիք ալյումինե հավաքովի դետալներից	5
16	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսիչ երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերից, վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
17	,,ALIKABOND,, կոմպոզիտ պանելներ	10
18	Տուֆե սալեր 50 մմ հաստությամբ	5
19	Գործարանային ներկված ՋԻՖ պրոֆիլներ	10
	Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
20	Կերամիկական լվացարան	1
21	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
22	Ալյումինե ջեռուցիչ սարքեր Q=0.129կՎտ Δt=50C0/ H=500մմ	5

23	Մանոմետր	2
24	Ջերմաչափ	2
	Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ	
25	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
26	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
27	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
28	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
29	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ,738 լմ	1
30	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
31	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
32	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
	Բարեկարգման նյութեր	
33	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Կապալառուի կոմից առաջարկված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր			
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ THERMEX Surf 6000 6կվտ	հատ	3	1 տարի
	Ջեռուցում			
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Ն-1,2 ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			
2	Ձրի շրջանառության պոմպ Star-Z 20/7 EM N=0.147ԿՎՏ,H=6մ,G=6մ3//ժամ	կ-տ	2	1 տարի
3	Կարգավորող փական CMAPTXOΦΦ S55230-V149 Kvs=0.65մ3//ժամ	հատ	1	1 տարի
4	Կարգավորող փական Danfoss AQT, Ду 20мм Kvs=0.9մ3//ժամ	հատ	1	1 տարի
	Օդափոխություն			
	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-2, Ա-2			
5	ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ VENTIAIRVENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L L=4500Մ3//ԺԱՄ	Կ-S	1	2 տարի
	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			
6	ԱՌԱՍՏԱԴԻՆ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՕԴԱՄՈՒՂ VENTS Vents 125PF L=100Մ3//ԺԱՄ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ	Կ-S	7	6 ամիս
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-1,Ա-1			
7	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք VENTIAIRVENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R L=3000մ 3/ժ ամ	կ-տ	1	2 տարի
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ			
8	Ղեկավարման-հսկման վահանակ БОЛИД С-2000М 10.2-24.8վ -10-ի g +55С	հատ	1.0	1 տարի

9	Ռելեային բլոկ 10.2-24.8վ պահանջվող հզորությունը 4վ	հատ	1.0	1 տարի
10	Ընդունիչ հսկիչ սարք БОЛИД Сигнал-10П 100 Հասցեական	հատ	1.0	1 տարի
11	Ազդարարման սարք БОЛИД БАС-4От-25 до +55	հատ	1.0	1 տարի
12	Անխափան սնուցման աղբյուր БОЛИДРИП-24 24վոլտ-5ամպեր	հատ	2.0	1 տարի
13	Մարտկոց ДЕЛТА DT-1207 Y=12v 7.2Ah	հատ	2.0	1 տարի
14	Լուսաձայնային ազդասարք РубежОПОП 124-R3 От0.05 до 02 б/м тепл-25 до+70	հատ	5.0	1 տարի
15	Հրդեհի ծխային ադդասարք Рубеж ИП- ИП 2/2-46	հատ	38.0	1 տարի
16	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք БОЛИД ИПТ-513 Ток не более 120 мка тепл -25 до +550	հատ	6.0	1 տարի

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Աղյուսակ N1

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
	Ճարտարապետաշինարարական նյութեր	
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ	50
2	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոսպան B կամ համարժեք	10
3	Ջերմամեկուսիչ շերտ, հանքաբամբակ 15-25կգ/մխմ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84կջ, ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 վտ/ մ ^{0} C	50
4	Ջրամեկուսիչ,գոլորշաթող իզոսպան AM կամ համարժեք	10
5	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	10
6	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում տոլից	10
7	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ	5
8	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհաններ	5
9	ՄԴՖ-ի ներքին խուլ դռներ	5
10	Ալյումինե բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռներ	5
11	Կանգնակ բաստկետբոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց ,օղակով և ցանցով	5
12	Վահանակը օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	5
13	Հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով,դասը՝34/43,1ք.մ.քաշը՝3,1կգ , ՝հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով,ամրացվում է հատուկ սոսնձով	5
14	Լատեքսային ներկ	1
15	Բազրիք ալյումինե հավաքովի դետալներից	5
16	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ,ստորին շերտը 70մմ հաստ	50
17	Բազրիք անոդացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	5

18	Բազալտե սալեր 30 մմ հաստությամբ	5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
19	Կերամիկական լվացարան	1
20	Կերամիկական զուգարանակոնք	1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ		
21	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեւեռ 80Ա 10ka	1
22	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 40Ա 10ka	1
23	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 25Ա 10ka	1
24	Ավտոմատ անջատիչ միաբեւեռ 32Ա 10ka պահուստային	1
25	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	1
26	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	1
27	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	1
28	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000k IP67	1
Բարեկարգման նյութեր		
29	Աստֆալտաբետոն	5

Աղյուսակ N 2

N	Կապալառուի կոմից առաջարկված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Կապալառուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	4	5
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ /reйзep/ THERMEX Surf 6000 7կ վ տ	հատ	3	1 տարի
Ջեռուցում				
2	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐ ՄՈՆՏաԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ Royal Clima Royal Clima REC-RE2000M 2.0ԿՎՏ	հատ	8	1 տարի
3	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐ ՄՈՆՏաԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ Royal Clima REC-V1500M 1.5ԿՎՏ	հատ	8	1 տարի
4	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՋԵՐՄՕԴԱՄՈՒՂ ՄՈՆՏաԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ FRICO FRICO SE 06 6.0ԿՎՏ	հատ	3	6 ամիս
Օդափոխություն				
	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Ն-1,Ա-1			
5	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածման-արտածման սարք VENTIAIR S-TYPE... S50 D/CE/L/R L=3000մ 3/ժ ամ	կ-տ	1	2 տարի
6	Ջսպանակավոր ետ դարձով օդի կափույր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R EFD 600-400	հատ	1	1 տարի
7	Աղմկախլացուցիչ VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R LDS600-400	հատ	2	1 տարի

8	Թայմեր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R T120	հատ	1	1 տարի
9	Ֆիլտր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R Ֆիլ տր F-7 BPRO7 3800	հատ	1	1 տարի
10	Ֆիլտր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/L/R Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1	1 տարի
	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			
11	ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՕԴԱՍՈՒՂ L=100Մ3//ԺԱՄ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ Vents 125PF	Կ-S	7	6 ամիս
	ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ն-2,Ա-2			
12	ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ԱԳՐԵԳԱՏ VENTIAIR S-TYPE... S50 D/CE/R/L L=4500Մ3//ԺԱՄ	Կ-S	1	2 տարի
13	ՋՍՊԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ԴԱՐՋՈՎ ՕԴԻ ԿԱՓՈՒՅՐ VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L EFD 800-400	ՀԱՏ	1	1 տարի
14	ԱՂՄԿԱԽԼԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L LDS 800-400	ՀԱՏ	2	1 տարի
15	Թայմեր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L T120	հատ	1	1 տարի
16	Ֆիլտր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L F-7 BPRO7 3800	հատ	1	1 տարի
17	Ֆիլտր VENTIAIR S-TYPE S50 D/CE/R/L F-5 BPRO5 3800	հատ	1	1 տարի
	Հրդեհի ահազանգման համակարգ			
18	Ղեկավարման -հսկման վահանակ БОЛИД С2000М 10.2-24.8վ -10-ից +55С	հատ	1	1 տարի
19	Ռելեային բլոկ БОЛИД С2000-СП 10.2-24.8վ պահանջվող հզորությունը 4վ	հատ	1	1 տարի
20	Ընդունիչ հսկիչ սարք БОЛИД Сигнал-10П 100Հասցեական	հատ	1	1 տարի
21	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1	1 տարի
22	Անխափան սնուցման աղբյուր БОЛИД РИП-24 24վոլտ-5ամպեր	հատ	2	1 տարի
23	Մարտկոց ДЕЛТА DT-1207 Y=12v 7.2Ah	հատ	2	1 տարի
24	Լուսաձայնային ազդասարք Рубеж ОПОП 124- R3 От0.05 до 02 б/м тепл-25 до+70	հատ	4	1 տարի
25	Հրդեհի ծխային աղդասարք Рубеж ИП-212-46 От0.05 до 02 б/м тепл-25 до+70	հատ	35	1 տարի
26	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք БОЛИД ИПР 513- 3ПАМ Ток не более 120 мка тепл -25 до +550	հատ	5	1 տարի

Սարքավորումները ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝

Հ. Սուքիասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան «16» փետրվար 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
tashirshin@gmail.com
ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
ՀՎՀՀ 02648403
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 11500257094970

Տնօրեն՝
Հ.Սուքիասյան_____

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***

2. Թիվ

3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "_____" _____202___թ.

4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970

7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403

8. Վճարողի ՀԾՀ՝

9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827

12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900008000664

14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ **253.278.016 (երկու հարյուր հիսուներեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասունութ հազար տասնվեց)**

15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD

17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(որակավորման ապահովման համար)*

18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/_____/ /_____/	Հայկ Սուքիասյան /_____/ /_____/
22.բ. Կ.S.	21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/_____/ /ստորագրություն/	/_____/ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.S.	23.բ. Կ.S.
24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան «16» փետրվար 2022թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու
«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
tashirshin@gmail.com
ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
ՀՎՀՀ 02648403
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
h/h 11500257094970

Տնօրեն՝
Հ.Սուքիասյան_____

1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ***
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "____" _____ 202____թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827
12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900005000758
14.Գումարը (թվերով և բառերով)՝ **84.426.005 (ութսունչորս միլիոն չորս հարյուր քսանվեց հազար հինգ)**
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)
16.Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD
17.Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)*
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/ /_____/ 22.բ. Կ.S.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Հայկ Սուքիասյան /_____/ /_____/ 21.բ. Կ.S.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.S. 24.գ "___" ___ 20___ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.S. 23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.